四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

伍輯・捌册

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

北京大學圖書館藏

伍輯・捌册目録

江北運程四十卷首一卷・之二 〔清〕董恂撰 一

〔清〕董恂撰

江北運程四十卷首一卷·之二

清咸豐刻本

江北運程卷十六提綱

山東兗州府汶上縣

溯會通河經汶上縣自靳家口牐下接東平州入境起

十里　張八老口（汶上）

三里　黃營（汶上）

二里（左岸）石頭口（汶上）

三里（跨河）袁家口牐（汶上）

六里（左岸）劉老口（汶上）

五里　朱家灣（汶上）

五里（跨河）開河牐（汶上）

十三里（跨河）南旺下牐（汶上）

四里（左岸）分水口（汶上）汶水於此南北分流為運河水脊在汶上縣西

右自靳家口牐起至分水口會通河經汶上縣境計程五

十一里（會通河自臨清州板牐至此漕舟南下共溯流三百七十四里過分水口即順流）

江北運程卷十六　　甘泉董恂醞卿

山東兗州府汶上縣

溯。會通河經汶上縣。自靳家口牐下接東平州入境起

〈漕運紀程〉汶上縣主簿一員。該管河道。南自孫村嘉祥縣界起。北至靳口牐東平州界止。計長五十六里一百八十步。汶上汛淺鋪十三。曰南旺塘河、柳林牐下、南月河牐、邢通牐、北十里牐下、豆腐營、玄仁牐、劉老口、侯家口、袁口牐上、袁口牐下、防河口、石頭口。〈張公奏議〉汶上河道北自靳家口東平南界起。南至孫村嘉祥北界止。計長五十六里一百八十步。〈轉漕衡湘筆記〉奏

議於汶上屬言袁口牐一座。而於開河南旺下南旺上寺前鋪四牐不言所屬。今以里數考之。惟寺前鋪牐屬嘉祥。餘俱汶上屬也。

十里。張八老口。（汶上）

〈恂按〉水程細數單作張老八口。並云即滾子城。水道提綱作張八老口。四省運河圖有張家口列東岸。〈萬里雲程〉滾子城。俗呼張八老口。

三里。黃營。（汶上）

〈轉漕衡湘筆記〉壬子十月二十二日。謁楊疊雲漕帥於黃營地

北距靳口牐十三里南距袁口牐五里時漕帥尾浙艘北上
二里左岸石頭口上汶
四省運河圖說石頭口有汶水支流入運其上游自汶河何家
口垻來山東運河備覽由袁家口牐至靳家口牐東岸石頭口
分受何家垻水入運今俱淤淺何家垻在上游汶河西岸支流
有二一由開河牐下劉老口入運一由袁口牐下石頭口入運
萬歷十四年築乾隆三年改建涵洞口寬一丈高一丈八尺十
七年仍改爲滾水垻脊高一丈寬二十丈二十五年總河張
敬公師載以汶水漲發無處分洩奏請落低垻脊一尺奉

旨竟以二尺爲度欽遵施行二十八年汛水衝塌復經拆修添築雁翅
東河事宜冊何家垻在分水口內上游洩汶河異漲一由開河
牐下劉家口支河入運一由袁口牐下石頭口入運此支河今
已淤廢該垻原長二十丈除兩頭各長五丈外中間十丈垻脊
高三尺二寸乾隆四十七年因南行湖水盛漲未便使汶水多
往南注以助其勢奏明落低一尺垻脊現高二尺二寸令濟甯
以南湖河牐垻概復舊制此垻亟應加高以符蓄洩舊制運河
廳冊汶河上源何家垻滾水垻一座長二十丈原高五尺二寸
內中間十丈乾隆二十二年落低二尺四十七年落低一尺共

落低三尺高二尺二寸垻面平寛一丈三尺漫坡寛五尺六寸
兩頭長十丈高五尺二寸垻面平寛八尺漫坡寛九尺六寸兩
頭修做裹頭由身各長五丈四尺南頭上雁翅斜長五丈下雁
翅斜長十六丈六尺北頭上雁翅斜長四丈下雁翅斜長一丈
六尺砌石九層高一丈八寸乾隆十八年建修乾隆三十八年
嘉慶二十三年拆修中間十丈加高一尺共高三尺二寸兩頭
十丈高五尺二寸洩汶河異漲由劉老口石頭口歸運何家垻
土工五段共長三百一十五丈何家垻大王廟南防風埽工一
段長三十丈寛一丈高一丈三尺又南一段長十七丈又迆南

一段長十六丈俱寛八尺高一丈三尺又石頭口隄工一段原
長一百一十丈內挑水草垻第一道長二丈五尺面寛二丈靠
隄寛三丈第二道長三丈面寛二丈靠隄寛三丈第三道長三
丈寛三丈第四道上水長三丈下水長三丈五尺面寛四丈靠
隄寛六丈高俱一丈三尺河渠紀聞乾隆十七年顧琮改建何
家垻爲滾水垻分洩汶河漲水按何家垻在上游汶水西岸一
由開河牐下劉老口入運一由袁家牐下石頭口入運張清恪
議將石垻改牐以便開放接濟汶河水落亦可分洩蓄積用與
王堂口等其坎河口議云夏秋間南旺濟甯一帶通漕啟板水

尙漲溢與運河平坎河雖開而迤下王堂王巖何家缺口十餘
處且不免一二衝缺而云與王堂口等何也蓋王堂口距何家
垻五里本係土垻雖被衝缺正可藉以分洩王堂當衝之勢陸
朗甫作運河備覽備列胡伯玉之說謂王巖李村王堂缺於築
錄今皆不知其處
國朝趙殿最條奏一請酌開何家舊垻以資宣洩汶河自戴
村垻以下分水口以上有何家口舊建滾水石垻垻外有支
河二道汶河水漲則由石垻滾入支河北流至劉老口石頭
口歸入運河雍正十一年朱藻題請將二支河口門築土垻
二道堵之不使汶水涓滴旁洩蓋爲濟運起見但戴村垻至
分水口綿長百餘里春夏之交汶河受諸山之水而來戴村
垻止能洩上源之水而水過垻下則無路宣洩且垻以上河
形寬至百餘丈垻以下僅十數丈上寬下窄勢難容受未免

盈溢民田查支河堵塞後雖劉老口石頭口上下豆腐營茶
棚沙淤較輕而分水口沙淤較甚蓋汶水至分水口南北分
流俱四五里及十餘里始有各斗門入南旺湖並非由分水
口即穿運入湖遂紆流遠水過沙停此浮沙所以不能掣入
湖內而水少沙多淤墊更甚今查舊垻年久坍壞重建費繁
而新築土垻亦不宜毀酌議於兩道土垻內各建涵洞設立
牐板令汶上縣主薄就近管理汶河水小則閉板水漲則啟
板放入支河歸運以殺水勢如有遲誤將該員參處撫河諸
臣將應建涵洞工料勘估詳題動帑興修（恂按）此奏在乾隆
二年時任戶部左侍郎總理事務王大臣議覆查先據前河
臣朱藻疏稱汶上境內有汶河一道上匯諸泉西注分水口
流入運河惟因水帶沙行於運河西岸開建常鳴等八斗門
將沙掣入南旺湖內俾入運清水南北分流是以謂之分水
口也查分水口之上運河之西舊有劉老口石頭口支河分
洩汶水亦入運河今詳細確估必須於二支河口門建築土
垻一道臨河鑲做防風以斷支流尤須於垻後再築土垻一
道以爲重門保障等因題准今趙殿最等議於兩道土垻內
各建涵洞一座設立牐板令汶上縣主簿就近管理應令總

河遴員將應建涵洞等工據實確估照例冊題興修（李逢
亨吳璥疏）運河廳汶上汛何家垻舊有滾水石垻減洩汶水
由劉老口入運保隄濟運甚關緊要自乾隆三十九年拆修
以後歷今四十餘載每被漲水衝擊垻身酥損臌裂底樁朽
腐空虛兼值本年伏秋大汛汶水異漲頻仍急溜奔騰湧注
裹頭雁翅全行衝掀蟄塌是垻爲全汶關鍵若不照舊修復
必致全垻倒塌則汶水悉歸劉老口入運北行而分水口出
水甚少不敷南行濟運且汶水北行過多恐捕上兩廳隄堰
難資抵禦附近袁口一帶長河噴沙淤墊不特撈浚多費並
慮漕運稽阻關係匪輕臣李逢亨前據該道廳估詳駁減茲
復據遵減詳報共需例價銀一萬二千餘兩因臣吳璥素
悉情形面加商酌實係必應辦理之工臣李逢亨由韓莊回
濟再往復勘如所估無浮即一面咨會撫臣先行籌備錢糧
祇候
諭旨遵行（恂按）此奏在嘉慶二十一年九月十一
日時李任河東總河吳以兵部尙書奉使
三里跨河袁家口牐汶上

（漕運紀程）袁口牐明正德元年建牐下有月河一道在開河牐
北十二里東鄰馬踏湖放水有洪仁橋牐西岸進水有兼濟牐
牐官一員牐夫二十六名北至靳口牐交界入捕河廳汛東平
州境（運河廳冊）袁口牐一座金門口寬一丈九尺六寸砌石十
九層高二丈二尺八寸明正德二年建乾隆五十一年拆修牐
官一員牐夫二十六名專司啟閉該牐越河一道長二百一十
一丈（恂按在運河東）東岸洪仁橋單牐一座金門口寬一丈砌石十層
高一丈二尺雍正三年建乾隆三十九年拆修出水濟運引渠
一道長六百五十四丈（全漕運道圖）汶上縣袁口牐子午向東

平州靳口牐至此十八里四省運河圖說袁口牐宜多下板放船時須將柳林牐嚴閉居濟一得袁口牐上下河水甚淺每逢天旱船最難行此牐放船須先將南旺上牐板嚴下用人看守然後將下牐板全啟放水北注若牐上有船即令隨水放下至開河牐又將開河牐板全啟放水北注若牐上有船亦令隨水放下並放到袁口牐然後將袁口牐板全啟放船自無淺阻之虞放過袁口將此板勿下再啟靳口牐板放船直待船放完時却先將靳口牐下板然後再下袁口牐板却將南旺上牐板全啟將牐上之船直放至袁口若開河牐上水淺將板暑下一時水足即啟自無不通行者恂按萬里雲程以此為第二十一牐

張伯行袁口牐啟閉議袁家口牐不放水北注運道淺阻勢所必至故糧船至此必須積至三百或二百餘隻則水自充足有餘而後啟板放船若水非有餘船決不可放必將開河牐板南旺下牐板盡啟使南旺之水全注於此若開河牐上有船即將上塘之船歸併此塘以便蓄水蓋船不虞多惟患水小耳此牐板須全下始足以蓄水南旺下牐開河牐不下板始無淺阻之虞苟此牐下板或少則南旺下牐開河牐上下未有不致淺阻者且南旺上牐不能蓄水南運勢必不足此不可不知也此牐

船多水足始無淺阻若船少即放未有不淺阻者蓋塘內水大固可以水送船塘內水小亦可以船送船何為以船送船數塘合一塘是也如此塘之船不能行走即將上塘之船歸併此塘蓋船多則水亦長而船俱可下如半盆水內浮置數瓜則盆內之水立刻長滿是其驗也此又各塘放船之法不獨袁口為然也袁口積船既多將啟板放船必先著人令開河下板則水不至於大洩俟袁口過船下板之後開河仍舊啟板矣若開河下板袁口之船不能放完上下或有淺阻即將開河亮板一二塊船自無不行矣此法固善但距於閏四月初一日下板少而上下俱經淺阻又不可不慮是不若開河仍舊下板開河放兩塘袁口放一塘靳口放一塘自無淺阻之患若一塘有三二百船勢必不能容兩塘者亦可以一塘放一塘矣此又在人之隨時變通耳恂按此亦居濟一得之文載在經世文編

山東運河備覽由開河牐至袁家口牐東岸洪仁橋牐創建年月及寬高丈尺均與新河頭牐同恂按詳下開河牐條水口一日劉老口上承何家垻所洩汶河有餘之水入運

國朝蔣第錫請修袁口牐疏據運河道沈啟震詳運河廳南旺巡北袁口牐建自前明正德二年乾隆十五年重修後迄今三十餘年金門牐牆及雁翅磚岸石塊損裂灰縫脫落牐底樁石損斷通身滲漏雖歷次粘補因距南旺不遠每汶河

發水首受其衝又有東岸劉老口支河減洩何家壩之水急流直射石塊尤易損壞難以抅抵補修亟應拆造以資啟閉搏節估計共工料銀八千八百八十一兩詳請奏動司庫銀兩辦理臣查南旺迤北三十里爲袁口牐地居上游勢若建瓴爲汶水緊要關鍵臣與廳牐各員勘閱實係必應拆修之工所估銀數嚴飭覈減該道廳覆稱修建年久上次拆修曾選用舊石十分之六此次僅選十分之四不敢以零碎舊石安砌致難經久原估實無浮冒懇准動撥司庫銀兩照式拆修以重漕運現飭該道督率廳員購運灰石各料全數堆貯報驗俟回空過竣即興工拆修務限啟壩前一律全完以待明年新運恂按此奏

在乾隆五十年七月

六里 左岸劉老口 汶上

恂按全漕運道圖四省運河圖劉老口亦汶水分支入運處也其上游亦自汶河何家口壩來運河廳冊東岸劉老口支河一

道長一百九十九丈劉老口支河尾一道長五百丈上承汶河何家壩分洩之水入運北流以宣洩異漲接濟運行劉老口對岸運河之西河面防風埽工一段長七十丈寬九尺高八尺七聖堂北河面防風埽工一段長五十五丈寬一丈高九尺山東通志蓄水濟運篇汶河自草橋以南西岸有何家口壩滾水入魚營陂至袁家牐入運有出水二口一曰劉老口在牐以南一曰石頭口在牐以北此汶水上流北出之一支也議者謂汶河西注分水口水帶沙行特開常鳴等八斗門掣沙入南旺湖俾入運之清水南北分流今劉老口石頭口從上流分注入運遂與北流之水兩相抵聚河身易於淤墊並令汶河正流勢緩不能挾沙遠行且汶河中飽更不能掣沙入湖分水口亦虞壅塞雍正十一年總河朱藻題准堵塞劉老等二口并高築隄壩以杜旁洩

五里 朱家灣 汶上

五里 跨河開河牐 汶上

漕運紀程開河牐元至正中建有月河一道在十里牐北十五里東鄰馬踏湖放水有新河頭牐西鄰南旺湖放水有關家牐五里牐牐官一員牐夫二十六名全漕運道圖汶上縣開河牐

丙壬向自袁口牐至此十六里四省運河圖說開河牐不可下板若十里牐淺阻則下板三五塊運河廳冊開河牐一座金門口寬二丈砌石十八層高二丈一尺六寸元至正元年建康熙五十七年重修牐官一員牐夫二十六名專司啟閉東岸新河頭單牐一座金門口寬一丈砌石九層高一丈八寸雍正三年建乾隆二十七年重修嘉慶二十三年拆修出水濟運引渠一道共長一千二十丈五尺新河頭湖面防風埽工一段長六十丈寬七尺高七尺東西灣湖面防風埽工一段長八十丈寬七尺高七尺西岸開河南大寺前河面防風埽工一段長四十五

丈寬一丈高九尺館驛門前河面防風埽工一段長三十丈寬八尺高九尺闞家牐一座金門口寬一丈砌石十二層高一丈四尺四寸明萬歷年間建雍正四年重修收水入湖引渠一道共長六百八十七丈三里堡北河面防風埽工一段長三十丈寬一丈二尺高一丈五尺居濟一得開河牐要與南旺下牐上牐酌量啟閉尋常水足用時一例啟閉無容置議矣獨至北運水小之時則此牐啟閉須要得法如水甚小南旺下牐既不下板矣此牐或下板六塊或四塊或二塊或可不下板亦竟不必下矣如南旺塘河內糧船淺阻則酌量下一二塊或三四塊使糧船得行便止不必多下或曰開河不下板南旺下牐下糧船淺阻奈何曰俟糧船淺阻時再將開河酌量下板三五塊至糧船齊幫後則將板盡啟放船及船放完時牐板又不必下矣然亦當覗分水口水勢之大小若分水口不足五尺五寸則南旺下牐宜酌量下板矣此牐不下板其法固善但恐袁口牐一少下板而上源之淺阻立見是不若開河仍下板開河放兩塘袁口放一塘或船太多有兩三幫塘內不能容者仍一塘放一塘又開河牐亦宜下板十八塊積水使由闞家大牐及五里鋪滾水石壩入南旺湖中蓄以待用恂按萬里雲程以此為第二十

二牐山東運河備覽由南旺下牐至開河牐東岸新河頭牐創建年月無考雍正四年修金門寬一丈高一丈八尺洩馬踏湖水濟運西岸牐座二曰闞家大牐曰五里鋪牐居濟一得十里鋪下闞家大牐所以放水濟北運者也五里鋪滾水壩亦所以放水濟北運者也按今五里牐已廢闞家大牐五里鋪滾水壩洩運河有餘之水蓄以濟運及運河之水不足則由開河之下兼濟牐放出以濟北運並不言此處可以放水後較臺臣樊紹祚疏乃有此言且云闞家大壩引河現在疏通矣五里鋪滾水壩亦將開放矣其實此二處不能放水即兼濟牐亦不能放水也乾隆三十八年署汶上令范君饌議疏宋家窪積水欲於牛頭河兼濟牐兩處洩放探量地勢知不可行遂止

十三里跨汶河南旺下牐上

漕運紀程十里牐即南旺下牐明成化六年建在柳林牐北十里自分水口北東鄰馬踏湖西鄰南旺湖洩水有五斗門曰劉賢、孫強、彭石、邢通、常鳴牐務歸併柳林牐牐夫十八名溜夫九名運河廳冊十里牐一座金門口寬二丈砌石二十層高二丈四尺明成化六年建乾隆四十一年拆修該牐係柳林牐官兼管牐夫十八名專司啟閉西岸南旺湖一區周圍九十三里劉

賢斗門一座。金門口寬一丈。砌石十二層。高一丈四尺四寸。明永樂年間建。乾隆三十九年拆修。收水入湖引渠一道。共長九百七十三丈五尺。孫強斗門一座。金門口寬一丈。砌石九層。高一丈八寸。明永樂年間建。乾隆四十四年拆修。收水入湖引渠一道。共長九百二十五丈五尺。彭石斗門一座。金門口寬一丈四尺。砌石十二層。高一丈四尺四寸。明永樂年間建。乾隆十七年重修。收水入湖引渠一道。共長九百八十九丈。接前渡口起河面防風埽工一段。長三十八丈。寬一丈。高一丈一尺。分水口臨水磯岸南河面防風埽工一段。長二十五丈。寬一丈二尺。高

一丈二尺。龍王廟前大石工一段。原長四十九丈。砌石十五層。高一丈八尺。建自前明。內坍塌一段。長十三丈。乾隆三十三年補修。邢通斗門一座。金門口寬一丈。砌石十二層。高一丈四尺四寸。明永樂年間建。乾隆十七年重修。收水入湖引渠一道。共長九百七十五丈。邢通斗門北河面防風埽工一段。長六十五丈。寬八尺五寸。高一丈。嘉慶二十三年建修。常鳴斗門南接雁翅河面防風埽工一段。長二十五丈。寬一丈。高一丈四尺。常鳴斗門一座。金門口寬一丈四尺。砌石十二層。高一丈四尺四寸。明永樂年間建。乾隆三十九年拆修。嘉慶五年重修。收水入湖

引渠一道。共長六百九十二丈。（恂按運河廳冊序劉賢孫強彭石邢通常鳴五斗門自南而北。彭石斗門在龍王廟南。邢通斗門在龍王廟北。故序分水口對岸之龍王廟於彭石邢通二斗門之間。至柳林牐條下所列之張金斗門。則在劉賢斗門南。盛進斗門又在張金斗門南。）全漕運道圖。汶上縣南旺下牐。子午向。開河牐至此十三里。居濟一得。南旺下牐不宜下板。故糧船一過南旺上牐。上牐下板。即可竟過下牐與開河牐。直抵袁家口牐矣。若北運之水既盛。而上牐以南水或不足用。即將此牐下板。上牐亮板一塊。而南運自無不足矣。然又宜視分水口水勢之大小。若分水口不足六尺。下牐即宜酌量下板數塊。若仍不足六尺。即宜再下幾塊。若足六尺即止。若過六尺。即酌量

啟板。蓋以六尺為率。過即當啟板。不足即當下板。而開河亦當下板矣。總貴相機啟閉。斟酌得宜。然此為北河水小故也。若北河水勢足用。遇汶河水大。即宜將南旺上下兩牐牐板全下。使水由斗門入南旺湖。蓄之備用。又南旺下牐啟閉宜得法。平常水足之時。宜與上牐一例啟閉。不可或偏。獨至北運水小之時。則此牐宜少下板一二塊。如水仍小。則再少下一二塊。如北邊水勢十分小時。則此牐之板竟可不下。使此塘之水南至南旺上牐。北直至開河牐。南旺下牐竟可不用。如北邊水仍小。則開河牐亦宜酌量下板矣。然此牐之板要少遲而啟。使汶河之水

灉滿塘河則水之所蓄既盛南旺下牐一開往北之水自多矣上牐閘板之後必遲一二日下牐方可啟板（恂按）直隸總督朱藻乾隆二年摺稱南旺下牐爲北柳林牐詳卷十七南旺上牐條（又按）萬里雲程以此爲第二十三牐（轉漕衡湘筆記）壬子十月二十三日午正上南旺下牐卽十里牐成化六年建時未下板水平逕渡舟中人不覺也（水道提綱）運河自南旺北流爲十里牐又北流下開河牐袁家口牐西望見梁山卽古梁山濼也其西南卽鄆城又北流過張八老口爲靳家口牐安山牐其東北爲東平州境折而西北流有魏河自西南來會魏河源出直隸開州東境東流經清豐縣南境東入山東界經濮州城南東北流經范縣東南境壽張縣南境

又東至東平州西境入運河又西北爲戴家廟牐其西卽壽張東境又西北過安平鎭（恂按）卽張秋折而北流爲荆門牐爲阿城牐阿城在東阿縣又在其東牐自荆門阿城至七級皆陽穀縣東北境又北爲七級周家店李海務三牐周家店爲聊城縣南境又北經東昌府城東稍北爲通濟牐又西北爲永通牐又北爲梁家淺牐堂邑縣東北境又北爲土橋牐博平縣西北六十里過清陽驛西折而西北爲戴家灣牐清平縣西境爲板牐磚牐自南旺至臨清凡十九牐又北貫臨清州城西會衛河水勢始盛順流而北遂不復置牐矣

（明薛應旂）南旺夜行詩長安六月東歸客黑馬溝前夜放船楊柳月侵湘竹簟芰荷風動水晶簾未酬禹穴藏書計却憶匡山種杏田可奈征途猶寄跡滄浪空賦濯纓篇

四里左岸分水口汶上汶水於此南北分流爲運河水脊在汶上縣西（皇朝通志）運河以汶水南旺爲上源北至天津南至黃淮近地水泉無數無不引爲便漕之用茲謹敘大畧汶水源出萊蕪縣東北西流經縣城西北有牟汶水來會又西有會河諸水來會又西繞泰山支麓經泰安府南有泮河水自濟南府來會折南流有小汶河自新泰蒙陰泰安縣來會經甯陽縣北又經汶上縣北有淨泉水自東平州來會又西南至汶上西南境之南旺分流南北置二牐南並蜀山湖北貫馬踏湖爲運河水脊（明史宋禮傳）禮以會通之源必資汶水乃用汶上老人白英策築剛

城及戴村壩橫亙五里遏汶流使無南入洸而北歸海匯諸泉之水盡出汶上至南旺中分之爲二道南流接徐沛者十之四北流達臨清者十之六因相地置牐以時蓄洩自分水北至臨清地降九十尺置牐十有七而達於衛南至沽頭地降百十有六尺置牐二十有一而達於淮（治水筌蹄）汶水微而南旺析七分北濟張秋東昌臨清三分南注濟甯南陽夏鎭是北濟者道近分數多南濟者道遠分數少則恃呂孟昭陽等湖也故運盛行則濟甯而上左發蜀山湖南陽而下左發呂孟諸湖右發昭陽湖以濟黃家牐勢不得不汲汲矣（又）南旺分水河每年汶水

大發則流沙及新河三河口沙薛二河水發則流沙舊制三年
二挑俱正月興工三月竣事是治本年之河爲本年之運者也
倉卒周張今運期早蓋二月有過南旺者矣則挑期亦宜早故
隆慶六年改期大挑是治頭年九月之河爲次年二月之運者
也餉道遂大利焉故糧務舊以冬兌而夏開幫兩年事也今則
冬兌而冬開幫合之而爲一河務舊以春挑而夏行舟一年事
也今則秋挑而春行舟分之而爲二或合或分百世不能易矣
（又）南旺大挑舊制壩南北而絕之流舟楫不通余先爲之南壩
逼汶盡北流而挑其南北舟悉艤南旺而待南挑畢余又爲之

北壩逼汶盡南流而挑其北乃決南壩舟順流而趨於黃河此
濬淺行舟兩利之策也（恂謹按）行水金鑑恭錄原鈔康熙六十
年四月十七日內閣九卿等奉
上諭古人置牐其遠近疏密皆因地形高下水勢緩急以爲蓄洩或一
地二牐或一二十里一牐確有一定丈尺不可更易其分水龍王廟
牐座最關緊要當時宋禮用白英老人之策築戴村壩以遏汶水導
之出鵝湖入南旺湖然後分流南北以分水口爲水脊蓋山東登萊
諸山之脈自關東來結爲泰山是北幹分支之一在黃河之東而黃
河之西山脈自終南太乙南届淮汝爲中幹分支之一黃河行乎兩
支之中故昔時由天津入海以後漸徙而南至淮安入海而登州以
上馬谷山以下從無黃河入海之跡者山脈限之也分水口之水脊
又爲泰山分支之分脊處白英積數十年心思確有所見決爲此議
宋禮從之因勢均導南得三分北得七分增修水牐以時啟閉漕運
隨通此等膽識後人斷斷不敢實亦不能得水平如是之準也今此
二牐最宜斟酌啟閉若洩於南則當啟北牐使分北之水亦歸於南
洩於北則當閉南牐使分南之水亦歸於北湖泉並注南北分流雖
有旱暵靡不有濟等因欽此竊維南旺一役膽識兼優自來水利無
踰於此

天語褒嘉二臣千古矣（葉方恆山東全河備考）南旺大挑舊例三年再
舉正月十五築壩絕流興工至二月中完主事笪東光議創上
源牐壩以省大挑畧曰竊照運河實國家命脈攸關而其最莫
如南旺分水每遇大挑征夫以萬計支銀以千計非惟勞費不
貲且斷流二月南北舟楫不通是一利亦一害也歲丁卯一挑
越己巳又挑三年之內再舉大役民力得毋竭乎推原其故皆
因南旺上接汶河及徂徠諸泉平時固皆清流霖雨驟至則數
百里之泥沙盡洗而流入汶河至南旺則地勢平洋而又有二
牐横攔故沙泥盡淤比他處獨高每水張一次則淤高一尺積

一年則高數尺二年不挑則河身盡塡此大挑之役亦勢之不得不然者也乃從來大挑用工甚拙不識分工自下而上放水爲便每築隔起水晝夜不息皆用力於無益之地其始也有打壩築隔之勞其旣也有起水之苦其終也又費起壩挑隔之力曠日持久大壩一開上水隨至各處淤淺均不及挑傾隄亦不能築名曰大挑實非完工矣曷若於上源打壩之處設立石牐一座隨時啟閉又於牐之左右各建減水牐一座名曰斗門一通馬踏湖一通蜀山湖平時則斗門盡閉中牐常開放水入運一遇洪水則斗門盡啟中牐下板五塊沙泥盡隨斗門入湖如

此則二湖不惟可爲水櫃亦可爲沙櫃矣縱橫水涸濁未可盡汰亦能去其十之七八雖十年一挑可也萬一各處或有淤淺傾頹欲行濬撈則一札板之下可以斷流不用椿草夫力之煩又無曠日稽遲之苦用力少而成功多雖每年一挑亦不爲勞矣河道侍郎萬恭議改於九月誠爲先事豫圖且量地施工力旣不費於槪挑乘時興役夫又不苦於凍沍回空已盡築壩絕流疏濬一完藉冰封閉是新運之便也萬歷四年開鑿月河間年一大挑每年一小挑大挑之期定於九十月起工其回空及一應船隻皆由月河行走官民稱便自明季崇禎壬午土寇旱

荒一時並作月河堙廢於是改爲十一月閉壩十二月正月挑濬祁寒膠凍墮指裂膚人夫施力十倍艱辛今牐基河形俱在設法修復猶屬易事國用稍裕卽應整理至南旺運河兩岸每年挑河積土成山一經霖雨仍淋入河中徒勞挑浚殊爲無益南岸積沙近已捲去北岸尚未興挑應於閒曠之時展運使平嗣後責令挑河夫役務將所挑沙土擡至廣衍處所不得卽置岸旁庶爲得之居濟一得南旺湖蓄水原以濟運河之不足者也南運不足則開濟運牐放水使南今之十字河是也（侗按全漕運道圖十字河在大長溝之北寺前鋪牐之南運河西岸）北運不足則開關家大牐（侗按全漕運道圖關家大牐在十里牐之北開河牐之南運河西岸）五里鋪滾水石壩放水北注不知始於

何人起自何年竟將關家大牐滾水石壩實行堵築矣而所常開者十字河也南運湖水旣多而又常開十字河故濟甯魚臺民田每受淹沒北運旣無湖水接濟而又將關家大牐滾水石壩永行堵塞所以東昌一帶糧船每遭淺阻也今宜將十字河永行堵塞將滾水石壩仍行開通或再將關家大牐開通或將王化家莊對岸河南開通建石牐一座以濟北運則北河永無淺阻之虞矣南旺大壩正月議定開壩之期卽於先期三日將南越河口北越河口田家樓口徐建口盡行堵築堅固勿令過

水。然後開埧。開埧之後。先逼漕放水三日。然後各牐下板。南旺上下二牐板皆全下。以後南河水小。將上牐板少下。下牐板多下。如北河水小。將上牐板多下。下牐板少下。如水太小。卽將下牐板全啟。如過船之時。恐船淺擱。下板數塊。蓄水養船。船過之後。依舊全啟。大埧既開之後。卽宜赴州縣疏濬泉源。使水暢流濟運。南旺開埧。安居牐十里牐楊家埧金口埧十字河俱不宜開。只宜開魯橋埧。俟南河水小之時。先開安居牐。如水再小。方可開十里牐。如遇天旱。北河水小。南旺塘內及開河塘內不得存船。以致壅蔽。水勢不得暢流。南旺各斗門俱宜重修。仍照舊

下板。每遇伏秋水長。河水入湖。則啟板收水入湖。湖水入河。則下板蓄水。不使洩出。至秋後無水可收。仍於湖口築埧堵水。直至春夏水小。糧運難行時。方可酌量開放。陸續接濟南旺分水。最宜斟酌。如春月重運盛行之時。南邊淺阻。則多放水往南。北邊淺阻。則多放水往北。若遇伏秋水長。運河水大。重運在北。則水往南放。重運在南。則水往北放。可使水勢常平。糧船易行。又宜以南旺分水改為汶河口。專往北行。不分水於南。則北河之水自足濟運矣。如糧船盛行。水不足用。則酌量出蜀山湖之水以助之。如再不足。則宜開洪仁橋放馬踏湖以注之。則北河一

帶之水自無不足之患矣。王堂口宜建石牐一座。北運水小時則啟板從此放水接濟北運。如南旺水小。則開蜀山湖口以助之。若汶河水發。亦可啟板從此分洩。蓄之沙河棗林河內。若安山湖復設。亦可蓄之安山湖內。此最為得策。何家口埧距汶上縣十三里。係南旺湖之尾閭。此口稍卑。汶水就西而下。每決房口。傷運河隄。南旺之水遂涸。萬歷二十四年。築石埧。平時任其南逝。遇水漲洩而之西。良得策也。然必須將何家埧改牐一座。北運水小。可以開放接濟。汶河水發。亦可分洩蓄積。其用與王堂口等。又汶河中牐之板。當視分水口之誌樁。以為啟閉。如運

河五尺水。足以濟運則止。用五尺水過五尺。則酌量下板。使水至五尺則止。不足五尺。則酌量啟板。使水至五尺而止。如中牐下板。則將東西二斗門啟板。收水入湖。俟中牐啟板之時。仍將二斗門閉板。毋洩湖水。如中牐之板全啟。運河水猶不足用。則將斗門酌量啟板。放出湖水接濟。足用卽止。不可過洩。蓄湖中之水。常使有餘。毋使不足也。運河廳冊 汶水發源泰山仙臺嶺並新泰萊蕪諸山泉之水。至南旺出分水口入運。分流南北。定例冬月挑河。於分水口內築汶河大埧。汶水由臨汶五斗門收入蜀山馬踏二湖。以為來歲濟運潴蓄。南旺分水口東沙埧

二道共長一百六十一丈內南岸東沙垻工長八十六丈寬一丈二尺高一丈八尺北岸東沙垻工長七十五丈寬一丈二尺高一丈七尺居濟一得案宋尙書祠記用白英計作垻戴村橫亙五里遏汶水令盡出於南旺乃分爲二水以其三南入於漕河以接徐呂以其七北會於臨清以合漳衛此定制也其三分往南者蓋以南有府河泗河洸河並馬場獨山南陽昭陽微山各湖又有彭家口大泛口二河其餘諸泉不可勝數此所以三分往南而不患其水少也不知始自何年竟改爲七分往南矣惟其七分往南所以每逢雨澇之年濟甯魚臺一帶民田在在淹沒今議仍改爲三分往南民田得免淹沒之患其七分往北者蓋以北止有安山一湖以爲之接濟所以七分往北而不患其水多也不知始自何年竟改爲三分往北矣惟其三分往北水勢甚微而安山一湖又經招租起科矣無水接濟所以每逢亢旱之年東昌一帶在在淺阻今議仍改七分往北庶糧船無淺阻之患薈蕞云按宋尙書用白英老人計築戴村垻遏汶流使無南入洸而北歸海匯諸泉之水盡出汶上至南旺中分之爲二道南流接徐沛十之四北流達臨清十之六所謂水脊也見明史稿宋禮傳明會典亦云然則是四分往南六分往北矣唯靳輔重修宋康惠祠記有南旺分水三分濟南漕七分北會臨德合漳衛之語張公所云本此畿輔安瀾志謹案南旺分流明會典諸書皆言四分往南六分往北惟

靳輔重修宋康惠祠記有三分往濟南漕七分北會臨清合漳衛之語恂按張淸恪仍改三分往南七分往北之議時觀察濟甯上之院總河張文端公鵬翮批云據詳南旺水勢今改爲七分往南三分往北始於何年改自何人水之分數有何憑據未經聲明又云今議仍改七分往北查安山湖久涸民田起科無水濟運故旱年東昌一帶有膠舟之患今作何開引導水作何修築牐垻蓄水濟運未據籌畫指陳遽云改七分往北何其言之易也自是之後不聞有籌畫改流之事至乾隆二年直隸總河朱公藻始復議之而爲山東總河白莊恪公鍾山所駮詳卷十七

南旺上牐條張公奏議汶水之源有三一發泰山僊臺嶺一發萊蕪原山陽一發萊蕪寨子村會泰山諸泉至靜封鎮在泰安城南合而爲一謂之大汶口轉西南與小汶河合小汶源出自新泰龍堂山下西流至徂徠山陽入大汶河合流至甯陽西北分而爲二其一爲元時所改由堽城南流別爲洸水其一由堽城西流至東平州東五十里會坎河諸泉至四汶口而分其西流者入大淸河由東阿而北至利津入海此故道也明永樂中濬會通河乃移堽城垻於靑川驛在甯陽北以遏其入洸之流於坎河之西築戴村垻以遏其入海之路使其全流盡出於汶上城北二十五

里受濼當諸泉謂之鸖溝又西南流至城北二里受蒲灣泊水
謂之草橋河又西南流十里謂之白馬河又西南流二十里謂
之鸛河鸛河者故宋之運道也涸而爲渠汶水由之又西南十
五里謂之黑馬溝（侚按卽聖泉河）又西南至南旺入於漕河南流者十
之三四北流者十之六七是爲分水口六分北流出南旺下牐
至御漳長二百五十里四分南流出南旺上牐會沂泗長一百
里分水之法上牐石底高三尺許下牐石底卑三尺許故南少
而北多也分水口有龍王廟其旁有尚書宋禮祠老人白英祠
（侚按龍王廟旁有禹王廟禹王廟旁卽宋白二祠）諸泉之由汶濟運者計新泰三十六

萊蕪四十滕縣十六泗水四十五曲阜十八滋陽八鄒縣六泰
安六十三肥城十二平陰二甯陽四東平三十五汶上六蒙陰
四（河渠紀聞）乾隆三十八年三月河東總河姚立德奏請宋禮
後人宋心濟如白氏例世襲奉祀按山東運河自前明永樂間
宋禮用老人白英策築壩戴村遏汶水盡出南旺分水口南北
分流濟漕得免海陸兼運之勞功業昭崇專祠奉祀白英配食
右廡至是姚立德奏請專祀子孫如白氏例給以八品頂帶世
襲承祀昔靳文襄新宋公祠文云余丁巳自淮歷清口高堰觀
陳恭襄遺跡慨然想見其人多其河漕一治而黜海運之糜帑

費人也及入濟河遵南旺觀戴村分水奇烈相詡有巨靈屓贔
之感則又知康惠之創無前而建非常也元之都燕以海運稱
捷及明洪武河決原武流彌塞而籌海運者彌亟公奏海運之
險歲漂人與糧無算漂舟督補於諸郡騷然費煩耗公私復億
萬計於是請相元故渠因革之吏盤袁家口二十餘里元渠始
遏又慮渠遏而流之盈涸不可準也納老人白英策於戴村蜒
壩五里許遏汶之東者而西之且以其三濟南漕汶徐呂以其
七北會臨德合漳衞然後故渠壅塞無患海運之停自此始海
運停而帑金以節民命以全則公分水之烈也當時論河者未

之奇厥後數十年尚書李燧等窮覈治河諸實政於是率僚屬
詣河濱輯公論證酋碑遂臚公績廷諍之而後公之祠祭贈諡
得與恭襄埒恭襄戮力於淮南康惠開奇於河北均黜海運之
糜帑費人者也文襄之於康惠蓋心折之如是云（水道提綱）運
河北至天津南至黃淮近地諸水泉無不引爲便漕之用總以
汶水爲上源汶上南旺正當水脊如屋脊居中左右皆建牐直
達也汶水源出萊蕪縣東北之原山（亦名馬耳山又名岳陽山在萊蕪縣東北七十里東
接章邱北接淄川縣界）西南流經縣城西北又南而西有牟汶水合嬴汶
水自東來注之（牟汶出萊蕪東南海眼泉合諸泉水於盤龍莊又西合孝義河水又西嬴汶自南來會嬴汶出

宮山即古新甫山也北流會牟汶水又西受司馬河水水出縣東北大屋山西南流注汶水又西至董家集南有方下河合會河諸水自東北來南注之會河源出縣東北分水嶺西麓其東即青石關淄河之源其北即顏神鎮長山孝婦河之源也西南流至士子口有小水自北山來會折而西流爲方下河又西有小水自西北來會折而南流經董家集西又南注汶水又西有董家河北自泰山來會董家河源出泰山東南麓東南流五十餘里南入汶水即古柴汶又西遶泰山支麓流經泰安府南境又西南有泮河水自北來會即北汶水源出岳頂西北桃花谷亦曰滦河泮河源出泰山之北濟南府南山南流遶泰山西麓折而東南經泰安府城之西又西南屈曲南入汶水始折南流有小汶河自東南來會小汶河出新泰縣東北四十里龍堂山下大小二龍池會諸泉水南流入蒙陰界復西流入新泰界合平陽河杏山澗西周河廣甯河廣明河諸水又西流羊流河自北來會又西經泰安縣界受濁河泉經徂徠山南故梁父城又西南至大汶口與大汶水會水勢始盛俗稱大汶河折而西流經甯陽縣北境又西南至汶上縣北之戴村壩有淨泉水自北山來會汶水舊自甯陽西流至東平州東六十里之戴村又西經州城南至安山湖合濟水自戴村築壩遏其入濟遂西南流八十里至南旺又西南有小水自東來會又西南經汶上西南境之南旺分流南北南置牐曰柳林侚按即南旺上牐並蜀山湖北曰北牐侚按即南旺下牐一名十里牐貫馬踏湖當汶水口之西爲分水龍王廟汶水本西會濟水東北入海明永樂九年尚書宋禮用白英策以南旺當水脊於戴村築壩遏汶西注建牐分流至今猶享其利

轉漕衡湘筆記是日申初抵分水口謁龍王廟禹王廟宋公祠登來汶樓楹聯云雲樹蒼茫岱色接岑樓百尺風帆上下河流從汶水雙分綽楔題字曰左右逢原樓門與分水口適相值山東通志汶河即古汶也水有數源其經流曰大汶一自萊蕪縣東北原山之陽發源西南流逕普通莊麻塔莊又西逕危石莊雪野莊折而南流又逕大舟山東合長城嶺南匯夾溝水河芹泉逕新興堡會新興諸泉又西南逕舊寨堡合魚池等泉至板橋灣入泰安縣界又西南至故縣鎮又一自泰安縣泰山之北仙臺嶺發源東南流逕祝陽集山口集至故縣鎮二水合流謂之大汶河一名墊汶又西南逕焦家店與萊蕪縣之牟嬴二汶會牟汶有二一自縣東南寨子村與蒙陰縣聯界海眼泉發源合湖眼蓮花等泉

西流逕顏莊至盤龍莊邑志謂之浯汶非也浯汶在安邱縣水經注以此爲牟汶今從之一自縣東古牟城東響水灣發源會鵰山趙家諸泉西南流至盤龍莊二水合流又西有孝義河水入之又西至濾馬河合於嬴汶嬴汶有二一自萊蕪縣南宮山之陰石漏河發源北流逕安仙寺至濾馬河會牟汶又西逕縣城南坡草窪至嘶馬河一自縣東北大小龍潭發源南流逕垂楊堡受垂楊烏江等泉逕鎮里堡受鎮里諸泉至方下集爲嘶馬河又南流會牟汶並南嬴汶水合爲一流又西逕新莊堡南宮堡魯西集半壁店復會南北諸泉入泰安縣界至焦家店合於大汶自此北納范家灣諸泉

南受北滾順河諸泉。逕無鹽山西與北汶會。北汶本名泮水。自泰安縣泰山西桃花峪發源。水經注云。汶水又南右合北汶水出分水溪。又云溪一源兩分。泮水出山茌縣。漢縣名在長清縣境。西北流。泮水南出泰山入汶。卽此水也。東南流。逕石拉村新莊大山東悔按山東運河備覽作火。樓莊。粥店。至高里山南。又逕舊鎮南。又東至郡城南有淶河水入之。又東南至郡城東有環水入之。又東南流有石汶水入之。又東南至無鹽山西合於大汶。自此又西南流。循徂徠山西麓。南逕龍堂村。香城村。至大汶口西。悔按山東運河備覽作東。與小汶水會。小汶水自新泰縣東北龍堂山南麓發源。會諸澗水南流。

逕蒙陰店由蒙陰縣之汶南莊。至南鮑莊。西復入新泰縣界。有龍池河水入之。又西流逕大峪莊。有平陽河水入之。又西流逕西都莊。右受杏山澗水。又西至古河堡。有西周河水入之。又西流逕劉官莊。又西有廣甯河水入之。又西有廣明河水入之。又西有羊流河水入之。又西流逕靈查堡。至安家莊。新泰縣境內行一百二十里。入泰安縣界。左受濁河泉為淄水。逕徂徠山南故梁父城。又西南逕故柴城北。世謂之柴汶也。又西南逕韓家莊。又西至大汶口。卽古靜封鎮。合於大汶。水經注無小汶之名目此水為淄水又曰柴汶。汶河自大小二水合流。又西南逕大汶口橋。磚舍集。又西有濁河水入之。濁河一名會河。又西逕沙河口。有沙河水入之。又西至道溝入東平州界。其南岸則自泰安縣三娘娘廟對岸入甯陽縣界逕石梁口堽城壩春城口桑家口至小山頭共行六十里入汶上縣界。又西流。逕楊郭口。至東西出水口。有衡魚河水入之。又西逕坎河之戴村壩。溢水北出與大清河會。大清河古濟水會汶處也。其經流屈而西南逕劉家口。至孫家村。東平州境內行四十八里。入汶上縣界。又西南流逕四汶口。至新河口。有魯溝水入之。又西南逕草橋鎮。由白馬河礱河。本宋之運道泗為故渠汶水由之。至黑馬溝。又西南至南旺分水口。南北分流入運河。南旺口為水衡之脊南流四分北流六分或云南流三分北流七分蓋汶之故道原屬北流僅溢出一支南流作洸水耳。其北流者。歷三空橋。五空橋。仍分派東北流入大清河。

漕運紀程南旺分水口。汶河上源會納諸泉由此出口。分濟運道。四分南流出柳林牐至濟甯一百里。合於泗沂。六分北流出十里牐至臨清三百五十里。合於漳御。分水之法。柳林牐石底高三尺許。十里牐石底低三尺許。以此作準。故南少而北多也。水口積沙為患。按年大小挑以導之。一統志泰安府汶水源出萊蕪縣東北八十里原山之陽。西南流經泰安縣東。左合牟汶嬴汶水。西流。又北合柴汶水。經泰安縣東南。泮河水自北來注之。南流至大汶口。與小汶水會合流。而西入兗州府甯陽縣界。又西流。經東平州南境。又西南流。入兗州府汶上縣。俗呼為大

汶河。書禹貢浮于汶。漢書地理志萊蕪縣原山。禹貢汶水所出。西南入泲。水經汶水出泰山萊蕪縣原山。西南過嬴縣南。又東南過奉高縣北。屈從縣西南流。過博縣西北。又西南過蛇邱縣南。又西南過剛縣北。又西南過平章縣南。又西南過無鹽縣南。又西南過壽張縣北。注。汶水西南逕嬴縣故城南。又南右合北汶水。又西南流。逕徂徠山西南。逕博野故城東。屈從其城西南流。又西南逕龍鄉故城南。又西南逕亭亭山東。又西南逕陽關故城西。又南。左會淄水。又南逕鉅平縣故城東。而西南流城東有曾道。又西南逕魯國汶陽縣北。又西洸水注焉。又西蛇水注

之。又西溝水注之。又西逕春亭北。又西南有泌水注之。又西南逕桃鄉縣故城西。水自桃鄉四分。當其派別之處。謂之四汶口。其左二水雙流。西南至無鹽縣之郈鄉。又東南逕東平陸縣故城北。又西逕危山南。又西合爲一水。次一汶西逕郈亭北。又西逕壽張故城東。其右一汶。西流。逕無鹽縣之故城南。又西逕治鄉城南。又西南流。逕壽張縣故城北。又西南長直溝水注之。元和郡縣志。汶水源出乾封縣東北原山。西南流。逕縣理南去縣三里。又有北汶嬴汶柴汶牟汶合焉。縣界凡有五汶。皆源別而流同也。舊志汶水舊在東平州南一里。自甯陽縣西流至州東

六十里戴村。又西逕州城南。至安山湖。合濟水。自明永樂九年築戴村壩以遏其入濟之道。遂西南流。凡八十里。至汶上縣而爲分水河。今導爲運河。〈又〉兗州府汶水。自泰安府西南流入甯陽縣境。至縣東北三十四里堽城壩分而爲二。其一南流別爲洸水。其一西流入東平州界。轉西南流。至汶上縣北。又西南會諸泉。匯於南旺湖入運河。水經注。汶水過博縣西西南流。逕陽關故城西。又南左會淄水。又南逕鉅平縣故城東。又西南逕汶陽縣北。又西逕汶陽故城北。又西洸水出焉。又西逕蛇邱縣南。又西南過剛縣北。又西蛇水注之。又西溝水注之。又西逕春亭

北。又汶水自桃鄉四分。其派別之處謂之四汶口。元和郡縣志。汶水北去中都縣二十四里。又北入須昌縣界。明會典汶河經甯陽縣北堽城。歷汶上東平東阿。又東北流入海。元於堽城之左築壩遏汶入洸。南流至濟甯。合沂泗二水以達於淮。自永樂間築戴村壩。汶水盡出南旺。於是洸沂泗自會濟。而汶不復通洸。舊志汶水至汶上城北二十五里。受滐漒諸泉。謂之魯溝。又西南流至城北二里。受蒲灣泊水。謂之草橋河。又西南十里謂之白馬河。又西南二十里謂之鵞河。鵞河者。故宋之運道也。迴而爲渠。汶水由之。又西南十五里謂之黑馬溝。又西南至南旺

入於漕六分北流出南旺下牐至於臨清會於御河長三百五十里四分南流出南旺上牐至於濟甯會於沂泗長一百里恂按汶水有五其源各異俱出泰安府境而合流入運之地則並在今兗州府境五汶者何一曰牟汶在萊蕪縣南西流經泰安縣東徂徠山北南至靜封鎮入汶水水經注水出牟縣故城西南阜下俗謂之葫蘆堆謂是水爲牟汶又西南至奉高縣故城而西南流注於汶新志牟汶有二一自萊蕪縣東南寨子村海眼泉發源合諸泉水西流一自縣東古牟城東響水灣發源合諸泉水西南流至盤龍莊而合又西有孝義河水入之又西至

瀛馬河合嬴汶一曰嬴汶自萊蕪縣南三十里宮山之陰石漏河發源北流至瀛馬河合牟汶金史地理志萊蕪有牟汶嬴汶水新志嬴汶有二宮山之陰其一也又一自縣東北大小龍潭發源南流合諸泉水至方下集爲嘶馬河又南流會牟汶並南嬴汶水合流至泰安縣焦家店注於大汶水一曰柴汶在府治東北四十里源出嶽旁仙臺嶺南流經府治東三十里入汶明統志又有漕河出泰安東滀干野西南流入汶按圖表泰山東有董家河南流入汶卽柴汶也一曰北汶卽泮河源出嶽頂西北桃花峪流經府城西二十里轉東南流經府城南受漆河水

又東受環水又東南受石汶水又東南至無鹽山西合大汶水經注北汶水出分水溪源與中川分水東南流逕泰山右天門下其水自谿而東濬波注壑東南流逕龜陰之田又合環水水出泰山南谿南流逕中階兩廟間其水又屈而東流入於汶水又東南流逕南明堂下世謂此水爲石汶又左入於汶明統志泮水源出泰山分水嶺合三溪水東南流入汶新志漆河出泰山西谿由白龍池出大峪口東南流至府城西遶城而南入北汶又環水河俗名梳妝河泰山之中谿也由黃峴嶺會經石谷水簾洞諸水經王母池至府城東南流入北汶又石汶河泰山

之東谿也出登仙臺下會青山諸澗水東流經漢明堂故址會明堂泉又南流入北汶一曰小汶源出新泰縣東北三十里龍池西南流百里經泰安縣東南繞徂徠山之南麓西流合汶河所謂大汶口也新志小汶水自新泰縣東北龍堂山南麓發源會諸澗水南流出蒙陰界復西流入新泰界合龍池河平陽河杏山澗西周河廣甯河廣明河諸水又西流合羊流河水又西經泰安縣界受濁河泉經徂徠山南故梁父城又西南逕故柴城北俗亦謂之柴汶又西至大汶口川瀆異同柳林牐亦曰南旺上牐又四里爲南旺此爲南北分流之始又四里曰南旺北牐亦曰南旺下牐南旺南北

牐河之上源也。永樂中築戴村壩（在東平州東六十里）遏汶水盡出南旺。分流爲二。四分往南以達徐沛注於河。六分往北以達臨清入於衛。（河渠考）（是時相地置牐以時啟閉。自分水至臨清地降九十尺爲牐十有七。南至沽頭地降百十有六尺爲牐二十有一。故曰牐河。）自是修隄濬渠。專官管理。稱爲要害。（南旺上流專藉汶水。然汶水獨流多沙。自戴村直至南旺河皆平滿。水易張溢。雖屢經挑濬而沙積兩岸。或平鋪地上。風起飛颺仍歸河內。嘉靖間築東西隄攔之。且開減水牐滾水壩各四。以洩暴水。云潘季馴曰。南旺分水地形最高。所謂水脊也。南流北流惟吾所用。當春夏轉輪之際。正汶水微弱之時。宜用輪番之法。如運艘淺於濟甯之間。則閉南旺北牐。令汶盡南流。以灌茶城。如運艘淺於東昌之間。則閉南旺南牐。令汶盡北流。以灌臨清。當其南也。並發東南諸湖水佐之。當其北也。并發濱北諸湖水佐之。泉湖兼注。南北合流。即遇旱暵。鮮不濟矣。所謂分則不足。合則有餘也。）（方輿紀要）汶水出濟南府泰安州萊蕪縣東北七十二里原山之南。水經所謂北汶也。又有汶水出縣東南寨子村。俱流經州東南徂徠山陽。又一源出嶽北傜臺嶺。會諸山谷之水。經州東四十里曰塹汶。西南流經徂徠之陰。又南流三十里曰大汶口。而與萊蕪之汶水合流。（又有小汶水在新泰縣東北三十里。出泰山之龍池。西南流百餘里。亦合汶水。）自州西南流經甯陽縣北堽城壩。分二流。其正流經平陰縣南過東平州界。又西南流至汶上縣東北。合白馬河鷰河諸水。凡八十里入南旺湖。南北分流。爲分水牐。即今會通河也。支流爲洸河。自甯陽縣西南流達兗州府城西。合沂泗二水。凡百餘里至濟甯州南天井牐東。而合於分水南

流之汶。亦即運道所經也。（運河記）汶水自泰安州經甯陽汶上縣界。又西至東平州注濟水。此故道也。元憲宗七年濟倅畢輔國始於汶陰堽城之左作斗門。一遏汶南流至任城合泗水。以餉宿蘄戍邊之衆。謂之引汶入泗。而汶始南通於泗。至元間以江淮水運不通。自任城開渠達於須城安山。爲一牐於奉符（即堽城牐。時甯陽縣廢。其地屬奉符縣也。）以導汶入洸。爲一牐於兗州（今府城東金口牐是也）以導泗沂會洸。合而至會源牐。南北分流。二十六年又用壽張尹韓仲暉言。復自安山西開河。由壽張西北屬衛漳。謂之引汶絕濟。而汶始北通於漳。明永樂九年時以北京爲行在。濟甯同知潘叔正言。故會通河四百五十餘里。其淤者三之一。可濬之以通漕。乃命廷臣宋禮等往治。築壩於東平州之戴村。橫亙五里。遏汶水西南流。令盡出於南旺。至分水龍王廟分爲二支。四分南流以接徐沛。六分北流以接臨清。蓋運河之原委全藉汶河也。禹貢浮于汶達于濟。詩汶水湯湯。史記河渠書。泰山下引汶水穿渠溉田萬餘頃。汶水之爲大川由來舊矣。（問水集）元人遏汶分流。北出陽穀以通衛。南出濟甯以通泗。名會通河。然分水之處地勢猶高。僅勝小舟。永樂九年宋司空禮築戴村壩以遏汶。導之西南流四十里出鷰河口南旺湖中。地勢下矣。然後分

流南北方可勝巨載漕運永利焉夫人知宋導汶濬河之功而不考其故爲著於此〈又〉汶水出泰萊諸山伏秋流亦混濁率皆虛浮淤沙故老相傳成化間戴村壩以下河道猶未淤滿意者開導未久耳近則沙淤直至南旺河皆平滿矣故水易漲溢頻年挑濬沙積兩岸或平鋪地上風起飛揚仍歸河內運河命脈全賴茲流雖勻水當惜衆議兩岸築隄以約攔之猶慮水漲隄壞乃議開減水牐滾水壩各四（東西兩岸各二）以洩暴水嘉靖十三年秋築東隄（主事段承恩所築）尚須培補高厚十四年秋築西隄（主事顧翀所築）去河遠（遠則足以容水）而高厚牐壩亦計料修建嗣而治之運道其永

賴矣汶水自泰萊至南旺幾三百里遠近咸謂汶泉水微而不考其故蓋盈河淤沙深廣春夏久旱亢暘沙極乾燥汶泉經之多滲入河底所經既遠安得不微耶嘗測其上源下流各深廣尺寸蓋所耗十之三四然數百里之淤沙不可盡濬且將復淤所濬兩岸之沙終歸河內勞費無已而卒莫能效眞無以爲處有獻議者云汶水自春城口以下河流迂遠宜於春城口置石壩一道中爲數硆洞創開小河八里餘取徑入魯姑龍鬬二泉渠量加濬廣凡六十三里餘而至黑馬溝伏秋水盛流濁則開硆洞俾由故道春夏之間及天旱水微流淸則遏水由硆洞下

出黑馬溝口卽可避汶河百數十里之沙滲余大奇之隨因中道有五泉隔絕不能入遂止如將五泉者橫汶開溝以入焉亦無不可治水者尚其審諸汶河淤田盜決對岸盜決之弊與衛河同（附按本集論衛河諸弊云一則鹻薄地土盜決以圖淤肥一則對河軍民盜決以免衝決彼岸〈湧幢小品〉）運河一帶平江伯陳瑄用力於南工部尚書宋禮宣勞於北禮用臨淸知州潘叔正之言其言本之老人白英言築壩戴村亙五里遏汶水至南旺分析兩河以其七北注臨淸度地降九十尺牐十七三南注豐沛度地降百十六尺牐二十一禮沒後至萬歷元年總河萬恭追頌其功立祠贈禮太子太保一孫入監

白英先以平頂巾執工簿立於傍亦賜冠帶坐世令一人充冠帶老人管河夫坎河之灘〈治水筌蹄〉南旺水脊也閉諸北牐則南流閉諸南牐則北流水如人意者莫如汶故命之左則左灌濟甯命之右則右灌臨淸萬歷元年臨淸稍滯運余以尾幫入南旺閉之南牐令全汶趨臨淸一日而出板牐者七百十日而出運艘六千有奇此所謂役水者也〈又〉夏春運盛之時正汶水微弱之候南北分流之則不足併流之則有餘特爲番休之法如運艘淺於濟甯之間則閉南旺北牐令汶盡南流灌茶城遡舟屯於汶之上源以待北決如運艘淺於東昌之間則閉南旺

南牐令汶盡北流灌臨淸此役汶全力者也萬歷元年始用此法漕大利山東運河備覽歷來治河諸書皆就水大之年及有水之年而論故曰淺於南則令汶南流淺於北則令汶北流又曰南邊淺阻則多放水往南北邊淺阻則多放水往北不知水小之年天時亢旱汶河幾欲斷流南北牐河塘塘有船處處皆淺當如之何此非江南水車斷不濟事昔主事王寵嘗謂旱乾之甚則當行水車之法試以百船論每船漕卒十八至南旺盤垻當費百也此法行則每船止用一人給車二十輛什二守船什八踏車以挽湖水每車用四人二十車用八十人一車加水

七寸二十車則加水一丈四尺逮五十里之湖水乾則天雨必至矣又嘉靖中都御史王廷奏臣近親歷各湖河高於湖殆六七尺春夏水涸每借各湖之水以濟漕河況各湖原設水車各三百五十輛若遇盛旱亦令車水以濟是則水車之法自昔行之不知何時竟廢無論每湖各三百五十輛爲數太多卽通省運河豫備百輛亦可以用之不盡矣乾隆三十九年汶河水小江南邳宿一帶需水尤急嘗試行於獨山微山兩湖河渠紀聞乾隆三十七年河東總河姚立德奏報河務水勢充裕酌籌蓄洩啟閉之宜按此啟放汶河大垻匀鋪水勢而豫籌節宣之道

也疏稱運河挑工完竣啟放汶河大垻開垻後汶水由分水口南北分流牐塘內水勢充盛均有六尺以上向例鋪水時柳林以北則開闞家大牐洩南旺湖水以助北行柳林以南則開安居十里斗門洩馬場湖水以助南行今汶水較大牐塘鋪水已足所有闞家大牐及安居十里斗門均毋庸開放俾南旺馬場二湖留水挹注南漕重運其蜀山馬踏二湖分入汶流湖水日增探量水誌蜀山湖深一丈六寸馬踏湖深七尺二寸濟甯以北濟運充裕微山一湖因上年伏秋河坡並漲匯入湖中水勢甚大濱湖窪地不無淹浸開放韓莊牐垻咨會江南藺家山毋

庸堵築湖水暢消二尺餘寸民堰無礙微湖存水一丈一尺餘寸頭幫甫經入境以每日消水分寸計之四月底尾幫到時湖中不過存水九尺餘寸自宜豫爲撙節備濟全漕將韓莊以下入牐月河堵築使湖口出水悉由八牐正河下達稍爲節束其湖口新牐滾水垻一律下板并將藺家山河照例築垻以免旁洩再向例蜀山湖水收至一丈外馬踏湖水收至八尺外有礙圈隄民堰則開何家垻俾由劉老口入運經袁口安山戴廟各牐出五空橋洩入鹽河此又隨時變通之道也如是則洩所當洩蓄所當蓄既不因漕運而妨民田亦不因民田而誤漕運操

縱由人湖河之水皆爲我用矣又乾隆四十二年十二月奏堵南旺大壩以備大挑接汶水爲收豬所需回空過後早堵一日早得一日之益至是運河輪届大挑回空南下無需汶水接濟奏堵汶河大壩疏稱江西尾幫於十月二十二日催過南旺隨流順下隨將汶河大壩於二十四日堵閉攔截汶流分入蜀山馬踏二湖該湖臨汶各斗門引渠俱經濬深暢流入湖可期瀦蓄充盈其逃下馬場湖向係收蓄泗水回空催過彭口無須泗水接濟並將兗州城東金口壩照例堵築俾泗水會洸府二河之水均入馬場湖不使涓滴旁洩蓄至來春有三四月之久各湖收蓄敷裕新漕重運經臨可以源源濟用至南北塘長河照段落分別估挑以期功歸實用萬恭治水筌蹄云汶水微於春夏之交而灌輸方盛湖水溢於夏秋之交而運事以竣要在節宣諸湖秋冬則閉以待運春夏則發以濟漕此漕事不易之章程也

國朝張伯行運河總論運河乃宋尚書未成之工也其創開者則濟甯州佐畢輔國始築金口壩以遏泗水又開金口牐引泗水由府河至濟甯濟運又築堽城壩以遏汶水又開堽城牐引汶水由洸河至濟甯濟運但濟甯地勢北高而南下故水之往南也易而往北也難北運每處其淺阻永樂九年宋尚書聽老人白英之計引汶水於南旺分流濟運引之誠是也但於是年到任即奉命取材於蜀平江伯陳瑄繼成其功於戴村僅築土壩其後潘季馴築石爲壩萬恭累石爲灘亦僅百丈餘耳汶河水發之時不能暢流入海盡入運河隄岸難保而民田每受其害若戴村建牐建壩如堽城之金口之制使可以蓄洩而運河自不至於泛濫矣是汶河之工尚未之成也至於泗河並未議及雖今亦蓄之馬場湖但府河淤塞已爲平地泗河之水入馬場湖有限以故雨潦之年運河水大馬場湖水亦大天旱之年運河水小馬場湖水亦小而十里鋪牐與安居牐又近濟甯二牐一開湖水洩盡無餘故馬場湖雖有蓄水之名泗水並無濟運之實是泗河之工尚未成也泗水不至馬場湖盡由魯橋入運而汶河口在南旺之南故雨潦則南陽夏鎮一派汪洋而天旱之年阿城東昌處處淺阻今宜將汶河口改於南旺北十里許將泗河口開於南旺南十餘里許再將府河挑空深通如舊則用泗水以濟南運用汶水以濟北運則南運無泛濫之虞而北運亦無淺阻之患矣再查南旺運河兩岸土積如山每逢大挑百倍艱難若將汶河口移於南旺北十里許不惟兩岸平坦大挑易於爲力而數年之後戴村牐壩修完則將汶水引入湖中換湖中清水入河濟運而大挑亦可免矣汶水泗水並出濟運自無水小之患矣若猶慮水小則牐座不可以不嚴也查荊

門上下牐阿城上下牐所以關南旺以北之水猶之天井在城牐趙村石佛牐所以關南旺以南之水也天井在城趙村石佛鎖鑰俱掌之濟甯道則荊門上下阿城上下四牐亦宜嚴加鎖鑰掌之捕河廳如天井在城趙村石佛之例一牐啟閉則水自不至於妄洩矣況沙河棗林河皆係濟運之河特以數百年來盡皆淤塞水勢不通若大加疏濬令其深通暢流則水自有餘而無不足之患或日汶泗二水並出濟運再加以沙河棗林河之水運河之水不慮其太大乎日不然天井牐以上水大則有永通牐在宜將永通牐修補完固一遇水大卽爲開放洩入牛頭河至江南海州下海若荊門牐上水大則有五空橋減水壩在若慮壩底太高不能洩水則宜於大咸應廟東建減水牐一座遇水大卽爲開放洩入鹽河由濟南府雒口下海如是則水旣足以濟運又不患其大矣此運河之大勢酌乎古人之成法驗之當今之地勢誠屬萬全不易之良策也　又戴村壩議築壩戴村過絕汶流引水南旺分行濟運明臣宋禮之功也冬春大挑歲勞民力夏秋水長運河漫溢南北被淹者不啻四五十州縣在明臣陳瑄似不能無過也蓋戴村壩乃宋禮因堽城壩而制之者也

查元至正二十年朝議以轉漕不便乃自任城開河分汶水西北流至須城之安民山今之開河牐即當年之舊牐也故今日之河底較當年之牐底高一丈有餘是其明驗也始濟佐奉符畢輔國於堤城之左作斗門一遏汶水入洸後都水少監馬之貞又於其東作雙虹懸門牐虹相連屬分受汶水而於汶河築沙坝一道以遏汶流其後屢築屢傾歲勞民力議者乃欲改作石坝爲一勞永逸之計而馬之貞又以石坝能走水而不能走沙沙漲淤平與無堰同而河底塡高必溢爲害後成化庚寅張克謙旣築金口坝並欲築此坝未幾遽以言者召還已而巡撫牟公觀其成績作斗門六春月水小則將斗門盡閉使汶水盡出堤城牐至濟甯以利漕運若遇伏秋水漲則閉堤城牐將六斗門盡開使水與沙盡由斗門入海故運河無泛濫之虞而濟甯塘河亦未聞如今日南旺大挑之甚也其制度盡善盡美莫有加矣湖明永樂九年宋禮以地勢南下而北高故水之南行也易而北行也難因用老人白英之計改分水口於南旺而於戴村築坝以遏汶流又自戴村開河九十里至南旺規模方定偶以微過蒙督責令以儒巾治事旋又命取材川蜀而平江伯陳瑄即於是年經理河漕績成其功而不知白英之計未盡行宋禮之功尚未成也若使宋禮白英始終其事則戴村坝自應如堤城坝之制啟閉有方蓄洩得宜又何至冬春大挑歲勞民力夏秋水漲南北運河漫溢淹沒四五十州縣哉惟陳瑄不能曉宋禮改河之意旣未竟厥功而萬恭壘石爲灘潘季馴常居敬築石爲坝亦未曉馬之貞沙淤坝平之說也至今日而沙淤河高底與坝平馬之貞之言已驗矣故今日之戴村坝宜照堤城坝之制除舊坝一百丈外再築一百丈較舊坝再高二尺中作斗門牐八座視水之消長以爲啟閉仍於戴村建牐二座如堤城牐之制引水由牐至南旺以節宣運河使不至有甚大甚小之患如是而白英之計始全宋禮之功始成矣然此特就戴村坝而言之也若以會通河之全勢論之則更有可議者查畢輔國始築金口坝引泗水由府河至濟甯濟運又建堤城坝以遏汶水開堤城牐引汶水由洸河至濟甯濟運分流南北汶泗蓋並用也斯時糧運僅至安山而止自安山至臨淸俱用陸運其後壽張尹韓仲暉及太史邊源相繼建言由安山開河至臨淸可免陸運之勞遂以禮督漕河馬之貞相厥形勢開通成河而會通河始成洪武二十四年河

決原武黑羊山以衝張秋而會通河淤塞數百里舟不得行自濟甯至臨淸又用陸運至永樂九年命尚書宋禮復開會通河及用老人白英之計改築坝於戴村又開河九十里引汶水至南旺分流濟運於是汶河有專功而泗水無全力矣但自南旺以至臺莊有泗河沂河及彭口大泛口之河又有馬場湖獨山湖南陽湖昭陽湖微山湖之水且有滕嶧鄒魚之泉水皆可以濟運而自南旺以至臨淸并無涓滴之水可以濟運止有安山一湖可以蓄水而今又經佃種故南運之水每有餘而北運之水恆不足先時徐有貞因北運淺阻乃於金龍口築坝引黃河之水以濟北運其後張秋屢被衝決屢決屢塞而卒無如北運之淺阻何也余往來河上者三年相厥形勢湖其源流乃知北運之不足皆由於泗河之水未盡其用也再查今濟甯之蓮亭門首即古之分水口也以汶泗二水會源於濟甯即於濟甯南北分流以濟運南至天井牐僅十數丈耳北至開河牐則一百餘里蓋南運不患乎無水而北運每苦於水少故也後尙書宋禮改汶河於南旺分流濟運竟置泗水於不問殊失畢輔國汶泗並用之意成化六年建南旺上牐曰柳林建南旺下牐曰十里而水之北行始難十八年又建安山牐正德十二年又建袁家口牐嘉靖十六年又建戴家廟牐而水之北行者愈難水之北行者難是以北運水小又兼以泗河之水俱往南行是以南運水多而北運之水愈覺其小也故今宜於獲麟古渡開一泗河口又於其內開泗河一道兩岸置湖蓄水如汶河法則以泗河之水合諸水以濟南運而以汶河之水專濟北運則北運自無淺阻之患矣然而南旺分水口猶有可議者查筲東光議築上源牐坝以省大挑署日宜於每年打坝之處設立石牐一座隨時啟閉又於牐之左右各建減水牐一座名曰斗門一通馬踏湖一通蜀山湖平時則斗門盡閉中牐常開放水入運一遇洪水則斗門盡啟中牐下板五塊沙泥盡隨斗門入湖如此則二湖不惟可爲水櫃亦可爲沙櫃矣縱洪水一涌濁未可盡汰亦能去其什之七八雖十年一挑亦可也萬一各處或有淤淺傾頹欲行搭撈則一札板之下可以斷流不用椿草夫力之煩又無曠日稽遲之苦用力少而成功多雖每年一挑亦不爲勞矣必如是而後會通河庶其成矣乎

姚立德疏臣查東省運河開放南旺大坝舊例以二月初一日爲期嗣於乾隆二年九月王大臣會同九卿議覆侍郎趙

殿最等條奏案內議定開壩日期則以南漕船隻頂臺莊爲準如未至臺莊先行開壩即將該管各官查參緣南旺素稱水脊北高於臨清九丈南高於臺莊十一丈六尺牐河地勢高下相懸開壩後向須先期鋪水自下而上循序灌足以待南漕是以每年挑濬即於正月底二月初開放南旺大壩今歲於正月二十八日開壩鋪水似不爲遲俯按此奏在乾隆三十九年三月時姚任東河因漕督嘉謨奏稱運河水勢未充故有此疏　玉德慶岱疏東省運河挑工以汶上分水口並濟甯臨淸塘河三處爲最要而迦河廳屬之沛汛彭口及嶧汛韓莊八牐大泛口等處爲南漕挽入東境首先經由之處尤應趕早全完俯按此奏在嘉慶元年正月玉時任東撫

麟慶分水觀汶圖記分水口在汶上縣南旺集東承汶水入運分南北流其西岸有禹王廟廟前樓曰來汶正對水口樓右爲分水龍王廟前樹綽楔額曰左右逢源樓左爲康惠公祠祀明工部尚書宋禮雍正四年

勅封甯漕公並封老人白英爲永濟之神從祀玆明永樂初海運仍元時故道裏河則由江浮淮入於河直至河南陽武發夫陸運過衛輝府由御河達於京九年以濟甯州同潘叔正言命宋公督夫濬治公用老人白英計審南旺爲地脊在戴村築玲瓏等壩遏汶全流使盡西入南旺分其水三南接徐呂其七北會漳衞尋以微過罷職卒於蜀適陳恭襄公來成功受賞後四十年尚書李燧始臚公治績諍於廷而後祭葬贈謚與恭襄埒癸卯夏余過祠下登來汶樓見舟楫往來到此皆成下水人人稱快因思明初運道海險陸費耗財溺舟歲以億萬計自公創分此水而漕渠通海陸俱罷我　朝因之歲漕東南數百萬粟以實京師藉此一綫汶流分濟南北旱不至涸滯病漕潦亦不致潰決病民公之功實偉矣哉顧恭襄樹績於淮南康惠開奇於汶上治漕之功未易軒輊然公功非李尚書不彰此又千古所以多耿恭任尚之感也乎時主僧福田頗能述汶水源流　明謝肇淛南旺挑河行隄遙遙河瀰瀰分水祠前卒如蟻鶉衣短髮行且僵盡是六郡良家子淺水沒足泥沒骭五更疾作至夜半夜半西風天雨霜十人八九趾欲斷黃綬長官虬赤鬚北人騎馬南肩輿伍伯先後恣訶撻日昃喘汗歸遙篠伍伯訶猶可里胥怒殺我無錢水中居有錢立道左天寒日短動欲夕傾筐百反不盈尺岸旁涇草炊無煙水面浮冰割人膝都水使者日行隄新土堆

與舊岸齊可憐今日岸上土雨後仍作河中泥君不見會通河畔千株柳年年折盡官夫手金錢散罷夫未歸催築南河黑風口　國朝陳廷敬南旺分水行導淮桐柏會泗沂東流於海禹所治趙宋黃河決而南淮與泗沂兼併之河於中土一大物況挾衆流行恣睢爾後六百有餘載多爲世患遑津涯吳艘越舶亙天來神京陸挽人驢疲偉哉潘生伏下職建言爲國陳良規宋公畢事不漫浪下采羣議褒參禪是何老人白其姓厥名曰英超等夷銅壺倒影測累黍玉尺量地窮四維河濟接流二十里北走千里誠一奇我行南旺分水處此豈地利皆人爲百川朝宗盡東下卻與西北浮雲馳君不見漢漕山東百萬粟更歷砥柱多險巇又不見唐挽江淮道汴洛濁流惡浪紛追隨泗沂實與汶水合禹蹟不運勞川師洪河注水甯有二細流不擇成大陂古來萬事亦如此短歌微吟風漣漪　尤侗南旺分水詩此處運河脊平分汶水中決排奪禹跡贔屭顯神功地割魚龍宅天旋牛馬風南船人喜劇一往看飛蓬　黃承吉南旺分水龍王廟詩黃河容易決張秋自古難爲汶水流本性東西原不定中途南北幾曾休兩邊濟運功兼轄五色揚靈德合酬鱗甲即今飛動在漕帆星速到神州　宋其沅登分水祠樓詩汶水迢迢一俯臨高樓爽氣滌塵襟斜陽人外連秋淡野色村邊入樹深南北分流功溯昔帆檣轉漕事垂今尚書祠廟曾過拜肅肅清風萬籟吟又分水口謁宋康惠公祠三十韻永樂初元日燕京肇建時司農經費鉅治粟轉輸遲故道空陳迹新圖少定規海浮愁颶惡陸運歎財糜天子勤憂念尚書用倚毗探源尋脈絡測地度高卑遂發東人役咸趨汶水湄迴瀾從左障導滯竟西之始見川方至俄驚派兩歧擘三徐呂會剖七衞漳隨北去開流納南來逐浪馳彼茲工挹注分數巧參差自此河相貫因教漕可施雲帆千艦送玉粒萬倉彌安穩行無恙便宜省不費儲聞紅粟腐謀羨白英奇取善虛心著成功實蹟垂在民歌大惠畢典創專祠兩浙何迢遞長途太逶迤欣逢仙岸近暫把客舟維繫我今過處皆公昔所貽入門懷范富瞻像識皋夔曉日明朱栱清風肅畫旗迎階松穗鶴傍壁石蟠螭俎豆修常祀衣冠肅盛儀廣平宗敢附仲子系難推一顧當官忝深慙使節持連檣供稉稻放棹度漣漪感激思前事蒼茫讀舊碑八方天庾賦億載共循涯　施閏章壬南旺詩客倦南來路河分向北流明朝望鄒嶧流不到江頭

沉永令分水龍王廟詩南爲吳水北燕雲結件登臨喜得
輦七十二泉從此合三千里路恰平分安瀾已下
褒封詔沈璧無煩草檄文惟有仲
宣行役苦登樓久已悔從軍

一統志汶上縣在府西北九十里東西距一百五里南北距六十五里東至甯陽縣界三十五里西至曹州府鄆城縣界七十里南至濟甯州界四十五里北至泰安府東平州界二十里東南至滋陽縣界三十里西南至嘉祥縣界六十五里東北至東平州界四十里西北至東平州界二十五里古厥國春秋時魯中都邑戰國屬齊爲平陸邑漢置東平陸縣屬東平國後漢及晉因之宋初曰平陸元嘉中改置樂平縣兼置陽平郡尋廢大

明元年復置郡後魏曰東陽平郡仍治樂平北齊郡廢隋開皇十六年復改樂平曰平陸屬魯郡唐初屬兖州天寶元年改曰中都貞元十四年改屬鄆州五代因之宋屬東平府金貞元元年改曰汶陽泰和八年又改曰汶上元屬東平路明屬兖州府東平州　本朝屬兖州府圖志汶上縣衝繁難東南至府九十里有新橋開河二水驛柴城一鎮縣丞駐汶水在縣北自泰安府流逕甯陽縣分而爲二一南流別爲洸水一由東平州流至縣境又西南會諸泉匯於南旺湖入運河湖在縣西南三十五里本與蜀山湖爲一明永樂中開會通河畫爲二隄使漕渠貫

其中會典汶上縣在東平州東南六十里西南有會通河自濟甯入合諸陂澤水入東平合汶水今汶水悉入南旺合流而北出所管河岸南接嘉祥縣界首北至東平靳家口長七十二里南爲南旺湖東爲蜀山湖中爲上下二牐以節宣之東北有汶水自東平州入又西南入會通河明永樂中開會通河於甯陽縣北增築堽城壩遏其入洸又於縣北汶河西創築戴村壩遏其入濟使盡出於縣北二十五里受濼澢諸泉謂之魯溝又西南流至城北二里受蒲灣泊水謂之草橋河又西南流十里謂之白馬河又二十里謂之鵞河蓋宋運道也洄而爲渠汶水由

之又西南流十五里謂之黑馬溝又西南注於南旺至分水龍王廟分爲二支四分南流至徐沛六分北流至臨清蓋運河全藉汶矣又按戴村壩即汶泗口之地今縣界之汶即其南流二支而南旺湖即茂都澱也西南有南旺湖在運河西岸其地特高謂之水脊汶水西南流注於此而南北異流湖在鉅野之東偏縈迴百五十餘里宋時河再決澶滑與梁山張澤兩濼匯而爲一渺然巨浸後漸淤澱壅近城民田乃自下流浚至濱州又漸淺涸永樂九年開會通河遂畫爲二隄漕渠貫其中隄東岸有蜀山湖名南旺東湖周六十五里隄北有馬踏湖名南旺北

湖周三十四里有奇兩旺皆蓄水以灌渠故設南旺上下牐北有開河牐按河防考蜀山東有馮家垻地卑而水易洩因垻以障之南旺南有何家口稍卑汶水西下每決房家口傷運隄而南旺之水易涸是馮家垻乃蜀山之門戸而何家口爲南旺之尾閭皆不可無備故設水櫃以濟漕在汶上曰南旺東平曰安山濟甯曰馬場沛曰昭陽皆漲減涸開名曰四水櫃西南有石溝濼周三十里西北有魚營濼周四十里北有蒲灣濼周十餘里俱入汶東北有龍鬬泉會諸泉入蒲灣東南有馬莊泉入蜀山湖一統志汶上縣城周十二里有奇門四濠廣一丈二尺明

成化以後屢築　本朝順治十四年修山東通志汶上縣舊治中都城唐天寶中移今治本土城明隆慶元年知縣趙可懷漸易以磚周十二里高二丈七尺厚二丈五尺池闊一丈二尺深八尺邑北引蒲灣泊水一支南繞城下注蜀山湖仍於上流建牐以節之四門東曰醉白西曰懷冉南曰觀泉北曰拱極方輿紀要汶上縣會通河在縣西南三十五里自濟甯州流入界亦接嘉祥縣境歷南旺湖又北入東平州境其旁有月河各置牐以節宣之志云縣境會通河即濟水故道也濟水合諸陂澤之水昔時自縣北出東平境內合汶水今汶水悉入南旺合流而

北出矣北河續記汶上縣主簿河道南接嘉祥界首起北接東平靳家口止共七十二里行水金鑑山東通志汶上縣河之東北三十五里自東平之靳家口南至嘉祥之界首七十二里置淺鋪一十有四（靳家口淺步家口淺張八老口淺關家口淺袁家口淺劉家口淺開河淺闞城淺田家口淺鵝河口淺南旺淺柳隄淺石口淺界首淺）運河廳冊汶上縣管湖縣丞一員（原設主簿乾隆四十六年改爲縣丞）本管淺夫七十二名內除協濟禹王臺垻夫一名實存夫七十一名專司修防所管河道南自嘉祥縣孫村交界起北至東平州靳口交界止計長五十六里一百八十步內設南旺汛分防外委一員（今按道光三年添設協防汶上汛由濟甯衛北汛撥）運河東岸官隄

五段共長四百九十四丈西岸官隄十八段共長一千二百三十七丈山東通志汶上形勝中都平陸封疆介齊魯之間汶水蜀陂漕運總河湖之會

宋文天祥汶陽路遇雨詩積雨不肯霽行路如涉川青瓊遼我後白瓊覆我前我欲整衣冠兩手如糾纏飛沫流被面代我泣涕漣鴻雁分南翔遊子入北燕平楚渺四極雪風迷遠天昔聞濟上軍又說汶陽田我今履其地弔古蒼蒼煙男兒欲了事長虹射寒泉　明李東陽過汶上訪思聖堂詩東入齊魯疆始見聖迹存曰兹中都地宰此社與民大哉堪輿內何者非吾人平生轍環志且復先鄒鄰損也不宰費顧此逃權臣跡殊本同義於道諒有聞見賢且思齊希聖復何云徘徊古祠下感嘆傷心神　王謳汶上公署詩兩鬢如蓬行路難高秋風露宿臺端雲藏畫角青山暮月轉空城碧樹寒爲客數年非樂土舊游何日是長安獨留三尺齊門瑟猶自狂歌醉裏彈　國朝王士徵大雪次汶上題路氏北堂壁詩百

里中都道蒼茫欲暮天湖平蜀山樹雪沒汶陽田魯酒盈觴醉銀鱗下筯鮮東樓無李白且就北堂眠 鮑鈴汶上詩殘冬過汶上雪滿汶陽田古道逼鄒魯勞生感歲年村原明霽景城郭冷朝煙役役浮名者須知閔子賢 龐闓章汶上道中詩平疇春陰好平沙趁馬蹄桃花村徑裏楊柳板橋西薄霧籠香陌清流遶舊隄如何寒食後不見燕銜泥 齊彥槐過汶上題壁詩十日東風撲面沙客程昏曉趁飛鴉平原雨後全抽麥旅館春殘未見花半世蹉跎向鞍馬四更淒切有琵琶可憐汶水年年綠照得征人兩鬢華 周思綬汶上遇雨詩兗州城北魯橋西汶水湯湯向繞隄山壓溼雲疑晝暝村依煙樹與天齊吳歌罷唱瀟瀟雨鳥語頻呼滑滑泥記得去年經此地不堪風雪陷輪蹄 薛箖吟館鈔存汶上宵行詩甜睡初醒月已斜樹陰蒙密幾人家肩輿時覺微香度開徧隄邊木槿花 恂按薛箖吟館鈔存柏靜濤師著 梅植之汶上車中詩樹色濛濛濟上煙麥苗冉冉汶陽田揭來行跡經千里到此春光趁一鞭 方濬頤汶上詩停驂東郭外紅日未沈西一水通洙泗孤城界魯齊地嫌茅店隘路礙柳陰低自信無塵障尋春漫品題

右自靳家口牐起。至分水口。會通河經汶上縣境。計程五十一里。

會通河自臨清州板牐至此漕舟南下共湖流三百七十四里過分水口即順流 恂按萬里雲程靳家口牐六里張八老口三里滾子城四里王八老口五里袁老口牐四里劉老口四里朱家灣四里開河鎮有開河驛開河牐十二里北柳林牐五里南旺計自靳家口牐至南旺共四十七里

江北運程卷十六終

江北運程卷十七提綱

山東兗州府汶上縣至濟寧州屬嘉祥縣境

13.7.26

會通河水櫃昔四今六

其在汶上縣境者有三

曰南旺湖

曰馬踏湖

曰蜀山湖

山東諸泉疏以濟運者其派有五

其一出於汶上

於東平

於平陰

於肥城

於泰安

於萊蕪

於新泰

於蒙陰之西

甯陽之北

會流入汶至南旺出分水口者凡二百一十有四泉為分水派

漕舟南下經會通河自汶上縣境南旺分水口以北皆逆流也其順流則自分水口始

六里跨河南旺上牐汶上

六里　孫村汶上

右自分水口起至孫村會通河行汶上縣境計程十二里

此漕舟南下沿會通河行汶上縣境里數也合前卷湖流五十一里計會通河經汶上縣境共六十三里下入嘉祥縣界

江北運程卷十七

山東兖州府汶上縣至濟甯州屬嘉祥縣境　甘泉董恂醞卿甫輯

[seal]

會通河水櫃昔四今六

蓄水濟運篇運道有源疏瀹是亟顧水之爲物恆雨則溢恆暘則乾伏秋常有餘春夏常不足蓄盈濟絀此水櫃之所由設也盜決有誅占種有禁非時之秏減有罰出納之謹蓋如筦庫然矣明尚書宋公旣疏會通河乃以昭陽馬場南旺安山爲四大水櫃自後河濟斷流新加載閘津移瀆改今昔較殊夫昭陽昔在運左則爲櫃今在運右則爲壑韓莊一脈僅涓流瀦注耳馬場納汶易而納泗南旺瀦濟易而瀦汶安山一湖源竭土疏至

不可櫃安得泥舊跡而求之哉獨山本非故櫃而泉流蓄聚足資灌輸所謂無櫃之名有櫃之實也今備舉而列之曰昭陽曰獨山曰馬場曰南旺曰蜀山曰馬踏而安山之廢瀦僅附見而不敢强名以櫃者志信也川瀆異同漕河考運艘全賴於漕渠每資於水櫃南旺等五湖謂南旺蜀山安山馬腸馬踏五湖也或以南旺安山馬腸昭陽爲四櫃水之櫃也漕河水漲則減水入湖涸則放水入河各建牐垻以時啟閉實爲利漕至計治水筌蹄牐河水櫃凡八一曰馬場湖隸濟甯周四十里有奇俱水占可櫃不可田二曰南旺湖隸汶

上。周七十九里有奇。可田者三百七十四頃六十畝。可櫃者一千六百七頃八十畝。三曰蜀山湖。隸汶上。周長五十九里有奇。可田者一百七十二頃。可櫃者一千五百三十九頃五十畝。四曰馬踏湖。隸汶上。隆慶元年均地踏丈升科者爲官占。不經升科者爲民占。可櫃者無幾。方稽覈而未報也。五曰大昭陽湖。隸沛縣。原額五百頃。可田者三百九十七頃。可櫃者一百三頃。六曰小昭陽湖。隸沛縣。原額二百一十八頃有奇。可田者一百八頃。可櫃者一百一十頃。七曰安山湖。不可櫃。八曰沙灣湖。可櫃。夫可櫃者湖高於河。不可櫃者河高於湖故也。然而昭陽可櫃。

不能大濟。蓋洪溝之出涓涓耳。無足恃也。若獨山赤山微山呂孟原非櫃也。新河障田成湖。而馬家橋諸口決之。大濟運。無櫃之名有櫃之實。盡捐田稅。毋病民而櫃焉。以益運乎。余蓋嘗請之不報。（又）諸牐漕以汶爲王。而以諸湖輔之。若蜀山馬踏南旺安山沙灣諸湖。皆輔汶北流者也。獨山微山昭陽呂孟諸湖。皆輔汶南流者也。顧汶水微於春夏之交。而灌輸方盛。湖水溢於夏秋之交。而運事以竣。要在節宣諸湖。秋終則悉閉之。以待運。春終則漸發之。以濟運。則得之矣。（河渠紀聞）乾隆四年。東省籌議運河西岸南陽諸湖築隄遏水之法。按山東濟運之湖。惟東

岸蜀山湖濟甯上下之河最爲得力。馬踏湖勢小底高。不能多蓄。泄南則昭陽微山二湖通流。濟夏鎮以南及江境邳宿漕運。每年開放湖口牐。滔滔南下。又有東岸諸泉泗洸等河足資灌輸。惟春夏之交雨少泉微。漕船北上。滴水如金。宋時南陽湖與梁山泊水匯爲一。周三百餘里。明代周九十餘里。新河改建後。南陽湖在運河西岸。河高於湖。不能挽之使上。此趙殿最等議及於築隄遏水也。據稱山東諸湖。在運河東者儲泉以益河之不足。曰水櫃。在運河西者分漲以洩河之有餘。曰斗門。諸湖惟蜀山馬踏在漕岸東。蓄水濟運。南旺在漕岸西。湖低於河。湖面

廣闊。水勢散漫。僅洩運河盛漲。不能濟運。擬用築隄遏水之法。於寺前牐迆北嘉祥汛元帝廟前起。至開河牐迆南坟上關家牐北止。近在河邊地勢較湖心稍高。築隄蓄水。靠運隄西加築圈隄一道。長五十餘丈。與隄相接。隄內爲內湖。隄外爲外湖。河高湖三尺。築隄八尺。隄出河面五尺。東平川漫流之水盛漲時收入內湖。以濟春運。再於圈隄建斗門二。如遇水大內湖不能容納。開放斗門洩入外湖。仍於外湖南首圈隄建斗門二。一由十字口歸河以濟寺前牐迆南之運。一由太平莊歸河以濟寺前牐迆北之運。十字河太平莊兩處。均建牐以便啟閉。如此則

可使河水放入湖內收蓄。亦可使湖水放出河內濟運。變涸水為蓄水。似為兩利。南陽廣闊倍於諸湖。使引以濟運。為利甚溥。改河後落出西岸水低不能引灌。不得已而籌築隄遏水以濟其窮。持論可謂曲至矣。然當夏秋盛漲。西水匯集。一綫單隄內外臨水。蓄水八尺。風浪洶激。勢難屹立湖心。工長而費重。興舉不易。此亦靳文襄下河築隄束水一法。法雖善而難行。嗣復以民力未紓。奏緩其功。蓋知工大難舉。而防守不易也。（又）乾隆三十八年八月。河東總河姚立德奏報各湖水勢。並陳蜀山微山二湖挹注事宜。按東省運河來源甚弱。全賴各湖水櫃以資運

行。微山蜀山二湖尤關緊要。議以蜀山湖在汶河分水之旁。南北兼濟。微山湖地處下游。從韓莊湖口牐宣洩灌輸東省八牐及江省邳宿河道。湖中多貯一分之水。運行多受一分之益。應照章收蓄。查馬踏湖水深三尺五寸。較上屆尺寸相等。蜀山湖水深八尺一寸。冬間煞壩挑河。尚有汶水入湖。貯水過大。於湖隄有礙。對岸南旺湖水深四尺七寸。收水尚少。俟回空過後。即緊閉寺前柳林牐。將蜀山多餘之水洩入南旺湖。挹彼注茲。均勻貯蓄。微山湖西受曹單金鄉濟甯魚臺坡水以為歸宿。自伏徂秋。並無坡水下注。湖中存水尚未足水誌一丈一尺之數。秋冬日耗。上游東岸有獨山湖水深六尺三寸。湖面空闊。存水較多。現開十八水口十四單牐暢其宣洩。使獨山湖水下達微山湖。如此裒多益寡。緩急可恃。此籌備南北運源均勻調劑之情形也。時馬場湖圈民便牐在內。不煩牐從此入運。則不至一洩無餘。亦挹注之善法也。（又）乾隆五十年八月。河東總河蘭第錫奏覆湖河情形疏導事宜。按東河運道。視湖水充詘為遲速。湖水視支河通塞為多寡。坡水地遠流長。非疏治不能自達於湖。至是遵

旨覆奏。疏稱山東各湖在濟甯以北者為蜀山馬踏馬場南旺四湖。以

泰安兗州各州縣山泉及汶泗各河之水為來源。在濟甯以南者東岸獨山湖以濟甯魚臺兗州鄒縣各山泉之水為之匯聚。西岸南陽昭陽微山三湖以濟甯迤西曹州迤南各州縣坡地雨水為之挹注。山東各泉專設通判。並分管汛員協同州縣督率民夫疏濬。不致淤阻為患。西岸坡水本年春分別官民動項挑挖。由支達幹。均已通流。其南北各湖因歷年久遠。風雨之際隨地泥沙不免積淤。而勢尚窪下。足資容納。其進水出水溝渠督飭道廳隨時動帑挑挖。現復令該道履勘。乘此秋令將應疏應築處覈實辦理。惟微湖今年宣洩日久。存水較少。必須籌蓄

七八月間。連得透雨。各坡河水源源下注。長水一尺三分。共深七尺二分。此後地氣潤澤。有長無消。且重運尾幫已過入牐。東岸獨山湖及各泉渠水。穿運挹注。日有增益。上游各坡河。當此雨後。高下情形更易。勘查。臣知會明興委幹員逐細清理。以冀毫無淤阻。至江境駱馬湖。以兗州嶧縣及沂州各縣之水。爲上源。如有水濟運。則微湖亦可撙節。通計上源下流。必須兩省大員無分畛域。互相辦理。以期脈絡貫通。兩有裨益。是時東省正在查辦支河。故言之親切如此。漕運全書東省各湖蓄水最關緊要。乾隆五十年。總漕毓奇等查奏。微山湖面寬闊。湖心尚深。

且與南陽昭陽兩湖均在運河西岸。從前黃水下注。已經澄清。並未受淤。恂按是時在乾隆四十六七年豫省曲家樓黃水下注之後故云然。其上游坡地進水之路。已於水利河渠案內估辦。至獨山湖坐落運河東岸。猶未受淤。而蜀山馬踏馬場南旺等湖。更在濟甯以北。並非黃水經由之地。但各處湖身高窪不一。伏秋水發。汶泗各河。不無挾帶泥沙。而坡地雨水下注。亦有淤積。是以每年汛期過後。卽將各湖之進水出水引渠。確估挑濬。茲復加察勘。馬場湖地勢本窪。所收泗水由安居十里等處斗門宣放。濟運並不缺乏。南旺湖在運河西岸。迆東正對分水口。遇汶水盛漲時。南北宣洩不及。

卽啟各斗門。掣水入湖。現在湖身甚寬。儘資容納。至蜀山湖在汶水之東南。定誌收水一丈一尺。汶水長發。先由臨汶之永定永安永泰三牐收入外灘。俟澄清後。再啟臨湖之斗門。放清入湖。由臨運之金綫利運二牐。宣濟運行。又馬踏湖在汶河之西北。定誌收水六尺餘寸。由臨汶之徐建李家二口收蓄。出新河頭宏仁橋二牐。濟運。現在二湖水甚充裕。卽秋冬水涸。各湖亦必有底水存貯湖中。從未做過挑撈之工。而湖身寬廣。均有百餘里及數十里不等。其挑出之土。不能遠送。徒費錢糧。查湖邊以及各渠兩旁間段露有旱灘之處。俟伏秋過後。隨時查勘。實力疏濬。濟甯以北各湖。四面皆有隄堰。其各處圈埝。飭交地方官勸用民力培修高厚。庶於收蓄湖水。更有裨益。

國朝齊蘇勒經理水櫃疏謹查東省湖泊可以蓄水濟運者在汶上則有南旺馬踏蜀山等湖在東平則有安山湖在濟甯則有馬場湖在魚臺則有南陽昭陽獨山等湖在滕嶧二縣則有微山郗山等湖水長則引河水入湖水涸則引湖水入漕隨時收蓄以濟運河之淺古人名曰水櫃是也查昭陽湖因昔年黃河水淤積有肥土盡爲豪戶占種雖借升斗虛名實奪河漕大利而安山南旺等湖原有隄界近因附近居民覬覦湖地私墾亦與昭陽無異致湖乾水少見今一望皆爲禾黍之場臣等遵奉
皇上愛民至意除湖邊已經成田者不追究外其未經耕種者俟湖水消落嚴行丈量樹立封界永禁侵占將現在入湖之水設法收蓄濟運至馬踏蜀山馬場南陽諸湖原設陡門牐座須加土埧方資收蓄已委兗甯道濟東道運河同知等分途加意節蓄仍派歷練河務効力人員協同料理務期湖水收納

深廣以備來年濟運而獨山一湖濱臨運河一綫小堰且多缺口每遇山泉漲發河湖相連及水勢少落仍然隨河而洩毫無關束現徼魚臺縣知縣駐工相度如遇河水長時聽其灌注湖中一見湖河水平即築堰堵截河水既落不許湖水走洩涓滴待後次長水再灌入湖漸蓄漸高以備重運回空經行或遇運河淺澀則引湖水從高下注庶幾接濟便捷至諸湖築隄栽樹統聽山東撫臣就近酌撥錢糧料理務期秋杪完竣俾湖河不致虛洩徇按此疏在雍正元年時任河道總督與漕督張大有東撫黃炳會奏

蔣廷錫條陳漕河事宜疏一開復湖地以預瀦蓄也山東運河既賴諸泉灌注而泉源有時微細尤賴諸湖積水以濟輸輓查諸泉所匯為湖十五分水口之南曰南旺東西二湖其北曰馬路又北曰安山南旺之南曰蜀山曰蘇魯又南曰馬場皆所以資汶水之不足也濟甯州之南曰南陽亦曰獨山又南曰大小昭陽又南曰武家曰郗山曰微山曰呂蒙曰張莊皆所以資沂洸泗之不足也諸湖連注各建長隄陡門為減水牐以時啟閉漕盜則減漕以入湖漕涸則放湖以濟漕故謂諸湖曰水櫃當時盜決占種有禁每年一大挑至明萬歷時諸湖積淤成陸又百姓壅水自利私塞陡門所建隄牐逐漸湮廢然是時巡撫李戴開挑湖地疏所記諸湖低窪蓄水之處較宣德時尚十之七一經修復漕運大利今又百六十餘年矣聞安山南旺獨山昭陽等湖大半為人占種低窪之地亦生茭草其積沙處高與漕河隄岸相等是蓄之無處蓄也及水潦之時湖身既高不能存貯湖水反溢入於漕是減之無所減也而陡門牐垻恐亦堙塞坍廢請下河道總督山東巡撫查勘諸湖耕種升科之地若干其已經佃種徵租久為民業者仍聽耕種外將低窪茭草處悉行挑深復古水櫃之法以貯積泉流郎將挑出之土築為高隄以約束水櫃每湖開小支流數道以承諸泉之入益漕水之流每支河口建減水牐垻以時減放庶蓄洩得宜運道有賴矣徇按此疏在雍正三年

齊蘇勒疏雍正元年奉

特頒諭旨大興挑濬令臣等疏泉蓄水作為水櫃以濟糧艘是以歷年運行無阻今臣由山東運河一路踏勘各汛大挑工程除臨清南旺濟甯彭口一帶泥沙積處現在挑濬其餘河道因去歲水勢充足俱各深通沿河測量計其水深之處可節省幫貼火食銀二萬餘兩已插標立記以杜河員指深作淺冒

銷之弊再運河一帶向挑泥沙不行遠送近推岸上間有壁立如山每遇雨淋即坍入河內致河底仍淤其南旺彭口積沙之所雖建東沙垻工亦不過包裹口門而止其餘推貯泥沙高處亦應修築護崖欄沙以免坍卸入河復於臨河一面釘樁鑲板中間填土作為緯道庶河崖不致坍卸積沙不能入河而挽緯夫衆得行平路此項排樁工程較諸東沙埽垻不惟費省工堅且於挽運有益又運河岸隄年久風雨剝蝕甚多從無修項其中有逼近城垣關係水櫃者亟宜擇段增修查定例山東運河當大挑之年共幫貼夫食銀六萬餘兩經臣題明於歲底覈有贏餘存為下年之用除雍正三年分節省幫貼銀兩已經題修禹王臺工程外所有前項應修排樁隄岸等工請將上年分節省挑淺銀二萬餘兩動修庶歸實用徇按此奏在雍正六年

李宏崔應階疏臣等奉

上諭東省運河全賴各湖水櫃收蓄充盈以濟來春重運今水勢略覺微弱自應早為經理籌辦李清時前任運河道於東省河務素為熟習即令李清時前往山東協同總河李宏巡撫崔應階將東省河湖諸務妥協商辦仍回本任欽此臣等伏查東省運河全賴汶泗之水冬間收入諸湖以為來春助濟更須河道深通俾重運經臨遄行無滯各廳渠塘河道今歲輪居小挑其淤淺應挑處淮徐道李清時到濟臣李宏即與商辦確估興挑又泗河之水向年冬係由金門牐以達獨山湖春間開放臨河十八水口出南陽以下注運臣李宏查濟甯以北有馬場湖無水儲蓄是以奏明築金口垻小堰截泗水以歸馬場湖水勢日漸充盈來歲濟甯上下河可期濟用其獨山湖來源向有鄒縣白馬河今河尾淤窄已委員疏挑小溝數道俾水勢暢入獨山湖以資儲備至汶水現因南旺煞垻由永泰等五牐分入蜀山馬踏二湖探量馬踏湖水較上年尺寸相等惟蜀山湖水較上年尚少尺餘今歲煞垻已早十日湖中多收十日之水重運敷用查此湖為北運要道存水愈多運行愈暢現飭該管廳將永泰等牐進水引溝挑挖寬深以期汶水入湖之路倍暢又分水口以南有南旺一湖原係南運水櫃向來夏秋汶水盛大洩入此湖預為儲蓄今年伏秋汛內汶流不大進水無多探量湖中存水祇深四尺四寸較往年少二尺餘寸此時汶河煞垻無水可收擬俟明春開垻後頭進糧船已過二進未臨長河無需用水即將南旺上下之開河柳林二牐閉板使汶水由關家大垻灌入南旺湖得寸進寸

得尺進尺涓滴不令洩耗使重運盛行開放涵洞以濟南運
深爲有益臣等現在分別次第辦理恂按此奏在乾隆二十
九年十一月載運河道冊　楊錫紱疏二月十二日奉
上諭南巡回鑾時
皇太后御舟仍由水路進京朕亦舟行至德州登陸而江廣糧艘亦
俱以次北上東省一切運河收蓄調劑事宜正須早爲經理淮徐
道李清時前任運河道於山東河務素爲熟悉去歲秋冬間因運
河水勢署覺微弱曾諭令往濟甯一帶協同商辦此次著仍派李
清時隨總漕楊錫紱前往東省會同總河李宏將河湖諸務妥協
辦理事竣仍回本任欽此臣楊錫紱恭送
聖駕後即帶同淮徐道李清時由運河查看駱馬微山獨山等湖水
勢於閏二月初一日至濟甯臣李宏復同往濟甯以北查看馬
場蜀山馬踏等湖收水尺寸及汶河南旺分流南北各牐
勢淺深復由濟至兗州查看金口壩黑風口攔截泗水歸入
馬場湖情形初九日復回濟甯查徵山湖水專濟南運去冬
存水九尺五寸本年正月因南漕北上於十四日開湖口牐
起至四十餘日止落水五寸仍存水九尺即用至三四五月
不過落水二尺當存水七尺加以駱馬湖水在宿遷一帶接

濟無虞不足東省運河韓莊以北夏鎮南陽之間藉資獨山
一湖今查此湖自上月初間開放口門鋪水後現與運河水
面相平而湖之北岸有白馬湖水源流入查獨山湖面甚
闊此時收入於湖水不能增添當飭河員堵築入湖之水分
由泗河尾閭之魯橋洩入運河頗爲得用至濟甯南北所恃
者蜀山馬踏馬場三湖查馬踏馬場二湖去秋原無多水蜀
山一湖止存水五尺五寸自去冬收蓄以來現今馬踏湖有
水五尺二寸蜀山湖有水七尺六寸馬場湖有水三尺二寸
而泗水之灌馬場者尚日有增添二月初二日南旺開壩以
後泉源頗旺汶水南北分流足資浮送糧艘過濟者已二十
五幫而三湖之水點滴未動將來
御舟經臨濟甯以南則開馬場濟甯以北則開馬踏儘可敷用仍留
蜀山湖水以爲二三進糧船接濟即江廣重運亦不致阻滯
又運河自臺莊至靳口牐臣等探量內有間段淺處已飭廳
汛各員再行疏濬從臨淸至天津則經由衞河臣等亦已嚴
飭廳汛及地方州縣查有古淺隨行疏浚以利運行恂按此
奏在乾隆三十年閏二月十二日亦載運河道冊李宏疏
據運河道稟稱蜀山馬踏馬場南旺等湖收水自七尺至四

尺三寸不等微山湖底水本弱今年秋汛長水無多等語查
各湖收水未能充足而微山湖係接濟東省八牐及江南早
河一帶甚關緊要臣飭各廳汛乘秋水長發多爲收蓄並札
商兩江督臣高晉山東撫臣崔應階將茶城小梁山伊家河
等河暫堵俟湖水增長另行商辦恂按此奏在乾隆三十年
七月亦載運河道冊　姚立德疏東省運河雖以汶泗爲源
而春夏重運盛行適遇雨少泉微全賴各湖以資浮送去歲
因糧船未能趕早北上深塵
宸衷屢次分臣多收蓄湖水尺寸爲之儲備臣率同運河道陸燿設
法籌辦於伏秋汛內汶泗水發之時即將濟運有餘之水儘力
收入不使湖水涓滴走洩今南旺已經開壩汶水鋪灌牐河
所有各湖進水出水斗門築壩嚴閘臣親履量驗南旺湖居
運河之西僅能收蓄伏秋汛水湖中現存水四尺九寸蜀山
湖伏秋收過七尺五寸五分冬間又加收一尺四寸現存水
八尺九寸五分馬踏湖伏秋收過四尺六寸冬間又加收二
尺三寸現存水六尺九寸馬場湖伏秋收過五尺一寸冬間
又加收七寸五分現存水五尺八寸五分俱較往年多收二
三寸至尺餘不等且馬場湖已將泗水全遏入湖如來源日

益加長將來重運經臨次第灌輸足以應用至下游之微山
湖去秋收蓄水八尺五寸六分自十一月二十八日開放江
省黃河北岸潘家屯引渠湖中已長水一尺二寸查江南首
幫渡黃後即需上游湖水接濟臣差探江境挑工已埃即開
放湖口牐壩使微湖水達下游以裨運行目下距清明桃汛
尚有四十日黃水挹汪入湖雖未符水誌一丈一尺但此四
十日內每日所進黃水抵湖口牐入運之數有餘湖中存水
不致消耗仍與水足年分相同可冀運行數用俟桃汛居期
水勢有長無消即知會江南將潘家屯外灘渠頭及碎石壩
堵閉堅實以固河防恂按此奏在乾隆四十年正月杪時任
河東總河　蘭第錫疏山東各湖正當收水之時臣豫飭道
廳等於重運一過韓莊南陽等牐即將湖口雙牐嚴閉無使
外洩並將朱姫馬藺雙減等牐啟放引水入湖再將魚臺汛
內東岸十八水口西岸十四單牐悉行拆啟俾獨山湖水串
運由昭陽湖下達微湖其獨山湖東南有荊滿泉渠頗爲旺
盛五月內令運河廳挑挖疊築壩埂引水由滿家口入運現
可串運入湖至南旺南北之蜀山馬踏等湖全借汶河之水
其上游分洩之何家壩每遇汶水長至三尺即已過水臣先

令該廳用草堵閉勿使旁洩至戴村滚壩每逢汶水長至五尺以外聽其漫壩洩入大清河據運河道履勘緊靠壩身築做草壩高於壩面三尺俾八尺以內之汶水全歸分水口由各單牐斗門分收入湖查東省泉水長消全視雨澤多寡本年七月二十八日至八月初四日連逢澍雨據報南旺分水口汶水長至七尺有餘其單縣城武金鄉魚臺一帶本年新挑舊運河等據報各有水二三尺通流下注由南陽昭陽入微湖侚挍此奏在乾隆五十年八月時任河東總河 吳璥

疏東省蜀山南旺馬場馬踏南陽昭陽獨山微山諸湖兩岸設有各牐斗門涵洞水小洩湖水以濟運水大收河水以灌湖蓄洩機宜最關緊要臣在濟甯時即將應行收水入湖並啟閉洩水各事向道廳等指示茲據稟報入伏後連得透雨山泉旺盛汶河於上月二十一日陡長九尺七寸何家壩過水五尺五寸運河廳府泗二河捕河廳沙趙二河同時並漲泇河廳彭口山洞大泛口等河亦長六尺匯注運河內水深一丈一尺餘寸甚爲浩瀚正應乘機收蓄飛飭道廳等先將各牐通漕並啟放兩岸逼湖十四單牐十八水口斗門涵洞收水入湖既可減洩運河漲水保守隄工更可使有餘之水多入諸湖以資瀦蓄至捕河上河下河等廳所管長河衛河水盛漲恐難容納飭將平水三牐五空橋魏灣哨馬營滚水壩次第開放由大清徒駭馬頰等河歸海使兩岸隄堰保護平穩俟水落仍分別堵築不使過洩俾汶衛相敵兼濟回空運艘侚挍此奏在嘉慶四年七月時任河東總河 李亨特

疏山東運河南自韓莊北至臨清惟藉南旺口汶河南北分注間遇雨少汶源微弱賴有東西兩岸各湖水櫃挹濟以裕運行而各湖中惟微湖尤關緊要是湖在韓莊牐西岸定誌每年收水一丈二尺開壩後由湖口雙牐鋪灌東境八牐及江南邳宿河道底水以水深五尺爲度自南糧頭進幫船入境留湖口新牐放水宣注是微湖所濟山東八牐及江境河道甚長收水充足始敷重空兩運之用其次汶汛境內蜀山馬踏二湖地居上游即在分水口左近皆有臨河單牐放水兼濟南北定額蜀山湖收水一丈一尺馬踏湖收水六尺七寸查微湖別無來源專藉曹濟各州縣夏秋坡水匯流下注以成巨浸本年夏秋雨澤愆期來源微弱查本年頭進南糧北上江境運河地勢平衍照例鋪水敷行走不得不額外接濟及二三進更形淺滯節次啟板致洩水較多尾幫過竣

湖口牐照例閉板微湖僅存水七尺七寸八分蜀山湖僅存七尺二寸四分馬踏湖僅存八寸五分爲近年最小尺寸臣接稟報倍深焦灼疊飭運河道廳多方設法凡可導引水源之處豫爲疏濬以待山泉河坡漲發隨時收蓄嗣據稟報汶河於七月初三四日泗河於初二三日彭口十字山河於初三日先後盛漲經運河道徐國楠督率運泇兩廳上緊收蓄截至十七日蜀山湖已收水九尺五寸六分較定誌僅少水一尺四寸四分馬踏湖收水二尺七寸將來敎壩挑河汶水盡歸蜀山馬踏二湖無虞不足惟微湖收水祇八尺三寸九分較定誌短三尺餘寸此後如秋雨連緜坡河並旺原可收符定額但雨水不時難以縣定查微湖攸關山東江南兩省運道自應豫爲籌畫臣查汶上汛南旺湖爲宣洩汶河異漲之所最易消耗素稱漏卮惟開放芒生牐由牛頭河導入南陽湖遞注微湖一法庶可增益湖源該湖現在收水二尺八寸三分牛頭河間有淺塞畧爲順導即可通流似此籌辦不特南旺湖易耗之水洩入微湖轉爲有用即曹濟各路坡水由支達幹不致散漫而趙王陶北等河發水亦可合流下注微湖涓滴皆歸濟運現飭運河道即爲辦理此外凡有上遊單牐引渠及河水高於湖面處所可以進水者俱令次第開放以廣瀦蓄並委員會同有泉州縣實力疏濬以裕汶泗來源移咨江南河臣俟回空幫船過竣將江境邳宿河道挑深俾來歲重運北上得有河槽即湖水下注不致散耗挑出之土必須遠送老崖方免卸入河心侚挍此奏在嘉慶十七年七月二十四日時任河東總河 張伯行東省湖牐情形辦行河工效力二載有餘尋補山東濟甯道有臺臣樊一疏爲請陳東省湖牐情形等事行不能無辦爲據疏稱運河修工始於戴村壩引汶水一支由東平而南遞汶邑西以抵南旺即分水龍王廟是也查永樂九年朱尚書用白英計分水南旺築壩戴村橫過汶水南流會逼河始得濟運每水潦則掘坎河口以殺之不足則開滾水壩又不足則開減水諸牐或順之入海以披其勢或蓄之入湖以納其流水微則盡塞使餘波悉歸於濟此戴村壩所由來也既築壩戴村過汶水入海沓注之南旺水無旁洩留坎河口不壩以備分洩入海每重運過時用刮沙板作一沙壩於坎河口涓滴盡趨南旺若水長則連沙衝出坎河後河身漸移近坎河口全河之水直灌坎口故土壩歲築歲決每歲勞費不貲且全流漫衍而入

豐河南旺每至膠舟。萬歷初侍郎萬恭疊石爲灘十七年總
河潘季馴築石坝四十丈高三尺水高於坝漫而西出漕無
溢也水卑於坝順流而南漕無涸也二十一年水大發尚書
舒應龍又於河口之下開渠洩水於兩旁各築石堰以防衝
刷當石坝未築之先王事余毅中議欲爲經久之計莫若連
建數牐以時蓄洩如堤城牐之制蓋堤城可牐則坎河亦可
牐也其後王事張文奇又議仍築土坝計每歲之費大約不
踰百金且水直衝坎河則上源之勢既殺而下源之勢稍微
王堂諸口不致盡決汶邑民田得免淹沒以利害計雖歲有
數十金之費利倍於害矣夫以余毅中言之則當建石牐此
一勞永逸之計也以張文奇言之則宜仍歲築土坝而補偏
救弊之說也建石牐則工大而費繁築土坝則力省而較易
然近日東平之上所以被水者以石灘石坝過三百丈耳夫
以汶水全河之勢而恃此百丈之坝以洩之且僅三尺而始
洩之石坝既窄土坝又高所以蓄水既高則汶上被淹及其
衝決坎河則縣水所經而東平亦被淹所謂川壅而潰所傷
必多也爲今之計建石牐則酌奪啟閉固屬萬全卽歲築土
坝亦無不可而獨是築土坝宜準石坝之制而稍高尺許使

水小之時則全蓄以濟運水大之時則任其衝決一俟水落
或霜降後卽爲修築庶汶上東平兩不受害矣或曰爲汶上
計則得矣東平以百丈之坝而猶不免於淹沒今曰土坝準
石坝之制水大則任其衝決東平之受害不更甚乎予曰不
然東平之所以受害者以土坝既高蓄水日甚一經衝決則
縣水所經而民田乃被其害也若曰土坝卑則東平被淹然
當日未分水南旺之時全汶之水盡由鹽河下海亦未聞東
平之受害若何也今南旺既分一半而東平又慮其淹無是
理也此戴村坝坎河口之大較也據疏稱又恐汶水一支不
足濟運爰導諸泉使之同歸運河然孟冬挑淺汶無所汪仲
春重運河無所資終末盡善再查運河之東有二湖北曰馬
踏南曰蜀山皆在汶邑境內所以停蓄諸水漕艘備至則次
第開放以濟運道之不足土人名曰水櫃運河之西有湖曰
南旺亦在汶邑境內挑淺則由斗門撤水以入於湖或河水
湧溢則開斗門洩水亦歸於湖此其大概也但既曰孟冬挑
淺汶無所汪而又曰有馬踏蜀山二湖所以停蓄諸水非汶
之所汪乎既曰仲春重運河無所資而又曰漕艘備至則次
第開放以濟運道之不足非卽河之所資乎據疏稱從來雨

澤水勢常不足於冬春而盛於秋夏故於秋夏之交汶水迅
發勢如黃淮兼之泉流合聚諸泉涸湧攜汶勢而並汪於湖
湖不能容因而洋溢民田罹災矣查南旺之北原有何家滾
水石坝又有王堂口水大則從此洩入石頭口等處入運河
南旺之北又有新河頭洩馬踏湖水以入運河是既有以濟
北運而南亦不至於泛濫也蓋南旺以南如馬場湖府河泗
河硯瓦溝磨鐮溝蜀山湖南陽湖昭陽湖微山湖彭口大泛
口其餘諸泉不可勝數濟運之水不患其少也南旺以北舊
止有安山一湖而今盡成民田張秋以南抄河棗林河亦係
濟運而今盡淤塞是南旺以北無涓滴之水以濟運也有餘
之水宜洩於北而不宜洩於南者也爲今之詐何家石坝當
爲修甃王堂口宜建石牐一座伏秋遇汶水盛大則開放以
洩之春夏之交遇運河水小則開放以濟北運蓋重運一過
南旺則柳林牐嚴行封閉使南旺蜀山馬踏三湖之水由龍
王廟往北而汶河之水則由王堂口往北入運則南旺以北
之運河自無膠舟之患矣據疏稱昔人計出萬全於蜀山湖
之南置滾水坝於南旺湖之西南建忙生牐遇水勢泛漲越
滾水坝以達濟甯之西湖由西湖以入於河自河以入於南

旺湖湖滿水溢則開忙生牐入牛頭河歷南陽等處下抵海
口其時流順瀾安運通而民田無恙夫曰越滾水坝以達濟
甯之西湖由西湖以入於河是矣又曰由河以入於南旺湖
夫西湖之十里牐安居牐皆入運河者也其去南旺尚有五
六十里不知何以能逆流而上以入於南旺湖也此行之所
不解也據疏稱後世不師古人懷私自利高築滾水坝蜀山
之水無出路矣堵塞忙生牐南旺之水無所洩矣查滾水坝
雖高築而利運牐已建蜀山湖之水未嘗無出路也忙生牐
雖經堵塞而十字河已經開通南旺湖之水未嘗無所洩也
但堵何家石坝王堂諸口使水涓滴不向北流而又建利運
牐以放蜀山湖水開十字河以放南旺湖水使水盡往南行
此則運河廳任同知之懷私自利者也蓋南旺以南爲運河
廳境而南旺以北則漸至捕河廳境矣止顧一境不慮全河
運河同知任職誠有不能辭其責者矣據疏稱湖水猛溢蜀
山之北如平原顏氏夾邱及汶城東北一帶村落南旺之西
北如宋家窪大屯小屯一帶屯莊盡行淹沒雖數日之內水
順河下不致久停然近湖之地如宋家等窪民田數千百頃
至今二十餘年汪洋浩瀚無一可施犁鋤查平原夾邱俱在

汶邑西南而其所以被淹者以何家石堝堵塞王堂諸口不能洩水水不北行自必向南此其所以被淹也而顏氏一村又與宋家窪等屯俱在汶邑西南其所以被淹者以南旺湖隄二十餘年不經修補故也夫南旺湖隄舊係民修今歲見百姓災荒故令運河廳蘇稷督汶上縣主簿劉聲浩率淺夫於今春修補完竣宋家窪一帶之紳衿士民於今夏又經加高加寬南旺湖之水已不得過宋家窪宋家窪二十餘年不施犁鋤之地已漸耕種殆盡矣使早修湖隄又何至淹沒二十餘年乎查南旺湖原有關家大牐口在十里牐下又有五里鋪滾水石壩在關家大牐之下皆洩南旺湖之水以濟北運者也數十年關家大牐已廢壞無存矣五里鋪滾水壩又經堵塞矣此二處不以洩水而乃開十字河使南旺以北每逢天旱之年處處膠舟而南旺以南無論旱潦處處淹沒二十餘年不得耕種如宋家窪濟甯南鄉魚臺沛縣滕縣各處又何止數千頃哉自今歲閉利運牐堵十字河嚴下柳林牐板盡啟十里牐板開新河頭使水盡向北行所以宋家窪濟甯南鄉魚臺滕縣沛縣各處俱經耕種而南旺以北重運亦得遄行並無淺阻之患矣且又令疏關家大牐引河並令疏五里鋪滾水石壩引河將來仍開關家大牐滾水石壩使南旺湖水仍向北行出兼濟牐濟運而忙生牐無容議開矣且宋家窪之水又自有出路也查宋家窪以北原有引河一道由開河牐下兼濟牐入河既得以濟北河之運又以洩民田之水今俱經淤塞已飭令運河廳及汶上縣主簿且勸諭一帶鄉民照舊開通矣據疏稱曩經具詳指畫區處同濟甯嘉祥會勘無如行而復止謂事可行於古而不可行於今夫自古迄今水性有不就下者乎忙生牐乃牛頭河之北口自前運河廳任璣堵閉令淺夫多收埽草遂將忙生牐水道不行漸至壅阻夫濟甯嘉祥之受水猶之汶邑也汶邑之水南下濟甯嘉祥先受其害矣在汶邑顧汶上之百姓而濟甯嘉祥獨不顧百姓乎至於忙生建置諸書無考想任璣之意以為昔日由牛頭河行運開忙生牐所以濟運也今牛頭河既不行運故將忙生牐堵閉開十字河放湖水入河以濟今運此亦為運道計而非必有他意也但不知南旺湖之水宜開關家大牐五里鋪滾水石壩以濟北運而不當開十字河以濟南運使南旺以南一帶之民田受淹也何也南運原未嘗缺水也據疏稱疏浚牛頭一河疏浚之事亦不過令沿河有田

之民高者平之水草茭之湖水一洩隨河而南則湖河不致倒溢民田不致淹沒矣查前會題疏內原令地方官各縣修築各縣隄岸各縣疏浚各縣河道俱令各縣疏浚各縣牛頭河並未嘗令其不行疏浚也今宜據此再行嚴飭地方官令沿河有田之民速為疏浚無致再淹民田據疏稱山東撫臣彙題兩牐一開濟甯之水一洩無餘抑何其言之不經也牐所以司啟閉備蓄洩也蓄洩因時啟閉由人何致一洩無餘查宋尚書挑河之始原深三尺數百年來河底漸淤加以隄土淋濟運河之底高於牛頭河底一洩無餘又何足怪乎若日牐所以司啟閉備蓄洩也是矣但司啟閉者亦必有官備蓄洩者亦必有人信如是也則牐官牐夫又當添設不多一費乎且南旺湖往北既有關家大牐又有五里鋪滾水堝濟北運往南又有十字河放水濟南運今必欲開忙生牐將閉十字河而不濟南運乎兄一開一閉不又多此一番更改乎無論其不必更改也即使開忙生牐洩盡南旺湖之水既有妨於漕運果何益於百姓且失百姓魚藕菱蒲之利矣夫南旺為四大水櫃之一原係蓄水之所今不用以蓄水而使之出忙生牐入牛頭河則以有用之水置之無用之地且驟水之所經而牛頭兩岸如嘉祥濟甯魚臺之民田受害將無窮也即日牛頭河之水原有南陽湖昭陽湖入微山湖下抵海口獨不思徐州迤西九十里無隄岸伏秋水漲漫入微山湖且將逆流而上逼微山湖水使往北行而牛頭河之水又安能獨向南行乎是開忙生牐徒見其有害而未知利之何從也據疏稱如督撫所題使兩牐永塞諸邑永困非所以安民生而利運道也再為秉公細查思當日所以設牐之意並訪後來閉牐之害如其按形查情則必復滾水堝開忙生牐浚牛頭河以利運道者利民生查泉河史云忙生牐係洩湖水入永通牐牛頭河由魚沛運河而下者近年魚沛水盛南洩不多常苦匯積濟甯東南之境是在當日已淹濟甯矣且開忙生牐亦止可以洩南旺湖水而不能洩宋家窪水蓄湖隄間陽宋家窪水固不能入南旺湖又何由而出忙生牐乎若夫馮家滾水堝前開後閉皆非無故查馬場湖原受蜀山湖之水故開馮家堝引水東流又於馬場湖東五里營建湖隄一道以禦之又於五里營西建牐一座十里鋪建牐一座安居建牐一座放水濟運是馬場湖原受蜀山湖之水而不受泗河之水矣泗河之水原由楊家堝至運亭門前入河濟運楊

家垻在濟甯城東泗河之水貫兗州西流合洸水同經此口南入運道原未嘗設垻正德間因劉寵之亂築垻引水西繞以爲濟城外護始有垻基自明季崇禎十七年流寇倡亂東省震動於是復築此垻障水護城至今未改泗洸之水爲此垻所遏由夏家橋入馬場湖濟運後又將馮家滾水垻堵築使蜀山湖之水不至馬場湖自此以後馬場湖止受泗河之水而不受蜀山湖之水矣數十年來府河淤塞泗河之水亦不能至馬場湖湖地盡皆涸出奸民俱經盜種矣故在今日宜將馮家滾水垻西另建蜀山湖隄一道以禦蜀山湖之水再將府河大加疏通使依舊寬深兩岸築隄束水引水至馬場湖又將馬場湖西至馮家垻之舊河大加開通引水至馮家垻又將馮家垻改牐一座外挑引河一道放水至大長溝西頭入河濟運再將獲麟古渡建牐一座獲麟古渡即今之大長溝擺渡口是也在昔馬場湖受蜀山湖之水水從西來故宜由安居牐十里鋪牐五里營牐放水濟運今馬場湖不受蜀山湖之水而受泗河之水矣故馬場湖之水不宜由五里營牐十里鋪牐安居牐放水濟運而宜由馬家滾水垻而至大長溝西頭入河濟運矣如此則泗河之水始得以濟運而

不至置之無用之地矣泗河之水既出以濟運則南運不患水少而汶河之水口又不宜在南旺而宜改於五里鋪矣水口既改使汶河之水由湖入河運河不至淤墊可以不必挑穵卽使挑穵兩岸平坦施工甚易亦不至如南旺兩岸如山工夫百倍也如此則用泗河之水以濟南運用汶河之水以濟北運則濟甯以南既可免淹没之患而東昌一帶亦不致有淺阻之虞矣此誠萬全之策也馮家垻所以障蜀山湖水而滾水垻所以洩蜀山湖有餘之水者也若任璞所建之利運牐則並蜀山湖底之水而亦洩之矣宜將利運牐永行堵塞重修滾水垻使水由大長溝西頭入運以備蓄洩此古制不可不酌復者也據疏稱南旺湖洩運水之過盛非蓄水以備用湖心高於河身湖水卽洩何涉於河又何至有妨於濟運之水等語查宋尚書經理運河既成又恐泉水不足設四大水櫃以濟之在汶上曰南旺湖在濟甯曰馬場湖在東平曰安山湖在沛縣曰昭陽湖卽以南旺湖言之十里牐下有關家大牐所以放水濟北運者也再下有五里鋪滾水垻亦所以放水濟北運者也南有濟運牐所以放水濟南運者也今但開何家滾水垻王堂口使水往北行而南且不淹矣且

開馬踏湖之新河頭宏仁橋以洩馬踏湖之水而蜀山湖之水亦可由馬踏湖而洩之也總之爲民生計而忙生牐不當開爲運道計而忙生牐愈不當開若曰汶上被淹獨不思雨潦之年濟甯魚臺皆不免淹没之患乎然而南旺以南每苦於民田之淹没南旺以北每苦於膠舟之難行者則又有故也查宋尚書分水原係往南三分今則往南七分矣而又開利運牐以放蜀山湖之水又開十字河以放南旺湖之水南旺以南焉得而不淹乎原係往北七分而今則往北三分矣而又將關家大牐五里鋪滾水垻堵築矣南旺之水不能濟北運也又將宏仁橋新河頭閉塞矣馬踏湖之水不能濟北運也南旺以北又安得不淺阻乎今已開新河頭矣宏仁橋已行疏通矣關家大牐引河現已疏通矣五里鋪滾水垻亦將開放矣如此則南自不至淹没北自不苦於膠舟諸邑又何至永困乎行到任未久二十餘年淹没不能悉知但就今年言之平原次邱顏氏大屯小屯麥俱全收秋亦全收並無淹没之患若曰今年天旱故得收成豈從前二十餘年盡係雨潦之年乎今平原次邱顏氏大屯小屯早麥俱經種完晚麥現在播種卽宋家窪底未種餘已俱耕種矣又何至於永

困乎汶上不至永困諸邑又何至永困乎然而諸邑之所以被水者又有故也查尚書宋禮聽白英計改河南旺後以微過蒙督責方以儒巾治事未幾奉命取材川蜀其一二未竟之緒至平江伯陳瑄始成之是宋尚書之改河原未竟也舊運河引汶水一支出堤城牐由洸河入濟甯始得濟運而於堤城牐下建堤城垻一道中留七空如牐制然亦係下板遇冬春之際汶河之水俱係清流閉堤城垻開堤城牐引清水濟運一遇夏秋之交山水泛漲沙隨水行則閉堤城牐開堤城垻使濁水向鹽河下海洸河不至淤墊而濟甯塘河未閘歲歲挑穵也此古人制度盡善盡美無復遺憾者使宋尚書得終其事改河既完自必仿堤城垻之制以建戴村垻仿堤城牐之制以建戴村牐南旺運河分水口上流亦如洸河之制止納清流而不納濁流則南旺塘河沙不得淤亦可免歲歲大小挑之費矣無如改河未成而去平江伯又不求盡善遂貽後世無窮之害雖萬恭疊石爲灘潘季馴築石爲垻總不出馬之貞所逆料之貞謂石垻能走水不能走沙沙漲於平與無堰同斯言誠是也爲今之計惟有坎河口石垻之下將戴村垻北頭仿堤城垻之制亦留七空如牐制然現今汶

河俱是流沙不能建牐可於東岸擇土性堅實之處仿堤城牐之制建牐三座即於南北各開引河一道使水由牐而行然後將往南旺之汶河築土壩以堵之遇冬春水小之際閉壩開牐納清流以濟運如伏秋山水大發之時則閉牐開壩放濁流以入海則南旺之塘河止納清流而不納濁水自不至於淤墊矣即曰分水口以上現今河淤勢必歸塘河一時不能免於挑挖然而用工亦少矣是萬世之利也或曰今兩河分流而東平仍歲受水患若將戴村建牐遇河水大發將牐嚴閉使水盡由鹽河下海東平不更虞淹沒乎獨不思古時未有堤城牐未有洸河之先汶水盡由鹽河下海東平何以不淹乎未有分水南旺之前汶水盡由鹽河下海東平又何以不淹乎然而東平之所以被水者亦有故也河底沙淤日高而鹽河兩涯又無隄岸此其所以被淹也今淮添築鹽河兩岸隄工而又加幫汶河兩岸隄工則水有所東諸邑俱可不淹矣此又一勞永逸之法也絢按此辨著於康熙四十四年首段論戴村壩坎河口大較已見卷十五是篇全文駿臺諫之疏指陳東省湖牐情形明畫復通錄於此

其在汶上縣境者有三

〔一統志〕南旺湖在汶上縣西南三十五里蜀山湖在汶上縣南三十五里馬踏湖在汶上縣西南〔南旺三湖形勢畧〕南旺湖在汶上縣西南分言之爲南旺馬踏蜀山三湖合稱之皆南旺也周漕渠兩涯共一百八十里隄漕渠以貫其中畫爲二在漕渠西者爲西湖即名南旺其東湖在漕渠東隄汶河以截其中復畫爲二在汶河隄北者名馬踏在汶河隄南者名蜀山綜湖內汶河漕渠擬之如斛概形首東向又如篆書上字作丄形其短直爲汶河其長橫爲漕渠其直與橫交接處爲分水口此南旺三湖分合之大畧也〔明會典〕南旺湖在濟甯州周圍一百五十餘里漕渠貫其中西岸爲南旺西湖東岸爲南旺東湖汶水自東北來界分東湖爲二二湖之下北爲馬踏湖又北爲伍莊湖南爲蜀山湖又南爲馬場湖各湖通連無間凡與西湖盡處相對者即爲東湖東西湖中爲長隄二西隄設斗門爲減水牐十有八隨時啟閉以濟運河每二年一大挑隆慶中開南旺月河二十里有奇以便大挑北至王家窪南出尹家窪稍北里餘各建通河大牐一座〔方輿紀要〕南旺湖在汶上縣西南三十五里會通河之西岸其地特高謂之水脊汶水西南流注於此分南北二流中有禹廟及分水神祠志云湖即鉅野大澤之東偏濼迴百餘里宋時與梁山濼匯而爲一圍三百餘里亦曰張澤濼熙甯十年河道南徙東會於梁山張澤濼元豐初京東安撫黃廉言梁山張澤兩濼淤澱數年每歲泛浸近城民田乞自張澤濼下流浚至濱州可泄壅滯從之後漸淺涸永樂九年開會通河遂畫爲二隄漕渠貫其中渠之東岸有蜀山湖謂之南旺東湖周六十五里中央有蜀山望之如螺髻湖中多菱芡蒲魚之利漕渠淺澀則引湖灌渠有司掌之隄北有馬踏湖亦謂之南旺北湖周三十四里有奇當南旺東北亦蓄水以灌渠居民佃

種其間日就湮沒水經注水從桃鄉四分當其派別之處謂之四汊口即是南旺湖矣湖中有南旺上下牐其北十二里曰開河牐河防攷蜀山東有馮家壩地卑而水易洩因壩以障之南旺南有何家口稍卑汶水就西而下每決房家口傷運隄南旺乏水即涸議者每以馮家壩爲蜀山湖之門戶何家口爲南旺之尾閭皆不可以無備明永樂中尚書宋禮開會通河成復請設水櫃以濟漕渠在汶上曰南旺東平曰安山濟甯曰馬腸沛曰昭陽各因鍾水相地勢建牐壩漲則減之入湖涸則開之入河名曰四水櫃桃鄉在縣南三十里與濟甯接界或云在縣東

北四十里誤矣（問水集）南旺湖志稱縈迴百五十里漕渠貫其中則東西兩岸之湖皆爲南旺甚明蓋宋司空導汶水自東北流至湖中而復分流南北則湖析而爲三矣近年惟以西岸爲南旺湖而東岸界分之二湖悉泯其名迹居民指其北爲馬踏坡湖南爲蜀山坡湖率皆侵占耕稼其上余疑而歷詢之久乃得宏治中韓通政鼎所鐫南旺圖說碑（在今安平鎮顯惠廟中）明甚蓋西岸爲南旺西湖東岸二湖爲南旺東湖二湖之下方爲馬踏蜀山坡湖而馬踏之下爲伍莊坡湖蜀山之下爲馬場坡湖也但諸湖通連中無限隔爾審其形勢凡與西湖盡處相對者即爲東湖其下方爲別湖也韓碑宜移置南旺分司以免殘燬南旺西湖減水牐十有八舊稱汶水伏秋盛漲則開牐引水以入湖冬春則閉牐蓄水以防旱謂之水櫃余甲午（恂按嘉靖十三年）夏承乏治水時久旱河皆淺涸及詢南旺則西岸環湖三面之隄盡圮矣水不能豬乃委屬役夫修治之周凡五十一里餘復諸減水牐之淤廢者及秋雖旱水亦頗積但湖中地形窪下止可從舊忙生牐下出廣運牐口濟魚臺以下運河爾無仍濟南旺運河之理蓋水既從此以入湖又安能從此以出耶議者不察謂運河淤高故湖水不能出殆未審地形高下之宜也今南旺二牐

如故濬河與牐底平止矣安有淤高耶惟南旺分水湖口地勢猶高如仍做宋司空引河就下之遺意導汶直至今南旺西湖之最窪下處南則從忙生牐舊河出廣運牐口或出永通牐口北則從舊河直出安山牐口以避此南旺二百餘里之淺澀固運道無疆之利也且皆舊河先年凡水漲即從此行舟故道近雖淤廢不過修治及移南旺數牐而已如以改創爲難姑修復以爲南旺一月河未爲不可也（西河隄修復外仍有現存隄一十餘里臨河隄六十里四面共百二十餘里若連二東湖則百五十里矣）汶水大發牐河不能容北則注於南旺東湖及馬踏坡伍莊坡三湖南亦注於南旺東湖及蜀山坡馬場

坡三湖而伍莊坡馬場坡二湖爲尤深廣水勢就下故爾今若以南旺東湖蜀山坡之下各地形稍高水勢稍淺之處橫築高厚土隄中留滾水石壩俾各蓄水各開減水小牐以通運河旱則出之以濟力省而利大矣蓋東岸諸湖地形本高水可以出非若南旺西湖也若馬踏坡上下水勢遍運未可槩議耳

曰南旺湖。

漕運紀程南旺湖在運河西岸周九十三里圈隄長一萬五千六百餘丈湖之東隄當分水口有斗門八座減水入湖以時放水南北濟運北有關家壩五里鋪壩二口南有十字河牐雍正四年加修湖隄添設八斗門牐板將關家壩五里壩改建石牐

蓄水濟運篇南旺湖本鉅野澤北濟之所經也明永樂中宋禮引汶絕濟區湖爲三一南旺一蜀山一馬踏蜀山馬踏爲東湖南旺爲西湖漕河貫於南北汶水從東來注之東西湖各爲長隄西岸設焦鸞等斗門八每遇汶河水盛斗門盡啟收水入湖水小則閉斗門將所蓄之水分濟南北二運南則由十字河牐放水入運侚按十字河牐在大長溝之北寺前鋪牐之南運河西岸北則由關家大牐五里鋪牐放水入運侚按關家大牐在十里牐之北開河牐之南運河西岸按南旺一湖昔年運道由牛頭河行舟係蓄水之區後漕河改遷此湖因漸廢至康熙二十三年總河靳輔仍修十字河斗門加築湖隄儲水以濟長溝濟甯以南運道可省分蜀山湖水一半雍正四年內閣學士何國宗勘議南旺湖地居水脊固可引以南流亦可導以北注南運湖泉資濟不至如北運之易於淺涸請將南旺湖隄加高培厚分水口之八斗門添設牐板夏秋汶水盛長盡啟八斗門減水入湖其分水口南之十字河牐卽行堵塞將分水口北之關家壩五里鋪壩改建石壩仍開通牐內支河使之暢流入漕專濟北運

會典南旺湖東隔運河與汶河口北岸之馬踏湖南岸之獨山湖三湖相連迆南爲馬場湖嘉祥縣汶上縣濟甯州環之

張公奏議南旺湖在汶上縣西南周漕渠兩涯共一百八十里中爲二長隄漕渠貫其中晝而爲三漕渠西者爲西湖卽名南旺在漕渠東者爲東湖東湖在汶河隄南名蜀山在汶河隄北名馬踏南旺灤迴九十三里成化間始爲石隄多茭芡蒲荷菱荻魚鼈居人採擷爲利嘉靖間周築西圍隄岸一萬五千六百餘丈萬歷間除幫湖運隄三千六百丈外幫築湖隄南西北三面共一萬二千餘丈復添築東面子隄一千一百八十八丈又於五里鋪建石壩一座長五丈以備蓄洩濟運原湖二千七百頃內除子隄晝界處高亢地及宋尚書白老人香火

地二百八十頃外其二千四百餘頃為水櫃隨隄內開有大渠以湖身北高南下復穿小渠二十餘道縱橫聯絡使湖水通流備濟萬歷十七年常居敬奏請南旺等湖各查頃畝於高下相承之地築一束湖小隄隄內為水櫃隄外為湖田聽民耕種庶界限分明小民難於侵占官司易於稽查詔從之是南旺諸湖有於高之地可耕自昔已然其所以不令召種者慮其有礙於運也今西湖積沙日久高地雖多而低窪之處仍以蓄洩濟運宜開濬深通復其原界否則漸為平陸矣（一統志）南旺湖在汶上縣西南三十五里運河西岸周九十三里即鉅野澤東畔也

宋時河水東溢與梁山濼水匯為一周可三百餘里及明永樂中開會通河畫為二隄使漕渠貫其中在東者又分為二南為蜀山湖北為馬踏湖其間地形特高謂之水脊汶水西南流注於此分南北二流所謂分水口也萬歷間開浚河渠加築舊隄一萬二千餘丈東西子隄一千二百餘丈河防考明永樂中尚書宋禮開會通河成復請設水櫃以濟漕渠在汶上曰南旺東平曰安山濟甯曰馬場沛曰昭陽各因鍾水相地勢建牐壩漲則減之入湖涸則開之入河名曰四水櫃（全漕運道圖說）南旺湖周圍九十三里定誌收水五尺遇伏秋盛漲開放臨運各斗門分洩收蓄以保運隄重運經臨由鉅嘉汛各單牐宣洩濟運湖水過大由芒生牐由牛頭河入南陽湖（山東運河備覽）南旺湖東岸臨運洩運河異漲之水入湖按南旺湖圈隄之築舊案無存萬歷十九年幫築西北南三面湖隄共長一萬二千餘丈康熙四十年間汶上縣知縣重修雍正九年補修悉資民力嗣乾隆十一年伏秋汛漲水與隄平發帑搶護得保平穩十二年動帑補修三十七年復奏明借司庫銀修築自汶上縣甘公碑界起至嘉祥縣天仙廟止實共長九千一百八十三丈西南有芒生牐洩水入牛頭河今廢（東河事宜冊）南旺湖西南舊有

芒生牐一座久廢乾隆五十二年奏明將芒生廢牐改修雙涵洞並開挑引渠通入牛頭河伏秋盛漲收水入湖即由涵洞分洩遞達南陽昭陽等湖（運河廳冊）南旺湖舊有芒生牐年久殘壞乾隆五十二年改建芒生雙涵洞一座金門二各口寬一丈砌石七層高八尺四寸屢經宣放全湖之水建瓴下注急溜撞擊致將兩牆石塊及中心石垛臌裂坍塌底樁朽腐過水跌深牐底損壞衝成坑塘積水深一丈以外若照舊拆修不能釘樁安砌必須移建舊基以東緊對王家河口測量地勢情形應牆石加高二層落低牐底方與湖心相平跌水加長庶暢放湖水

免其回溜淘刷以固牐身該涵洞一座金門二各口寬一丈中心石垛兩牆各長一丈六尺寬八尺四寸分水尖各斜長七尺砌石九層高一丈八寸嘉慶五年拆修移建宣放湖水由王家牛頭等河歸南陽湖遞入昭陽微山等湖豬蓄濟運河渠紀聞

雍正九年朱藻督理東河修南旺湖圈隄加濬陡門按南旺湖古之大野也禹貢大野既豬周禮兗州澤曰大野地在鉅野縣北濟水故瀆所入也漢決瓠子注鉅野五代後河南徙匯為鉅澤與梁山濼合為一連南旺蜀山諸湖方數百里今南旺在汶水西南漕河貫其中湖界為二東湖廣倍西湖南盡蜀山北接

馬踏西北接安山西南接馬場及昭陽諸湖於五水櫃中最當要會禹治水大野鍾洙泗濟水而成泗迴於汶沂通於淮泗之上源又自大野通於濟揚徐兗之貢道由此而達地形與任城太白樓齊南北通達之脊也西湖環築隄岸萬五千六百餘丈開渠與隄並長湖內橫穿小渠二十餘道引水入漕東湖以東地高無須防遏植柳豎石封界南至長溝小河口蘇魯橋北至田家樓受水處亦築隄視西湖功又倍焉迨後湖身日淤占種盜決皆為民田常居敝於高下相承之地築東湖小隄隄內永為水櫃隄外作為湖田聽民佃種康熙四十年大加修築至是

重修補治殘缺兼復斗門使汶水收入湖內南運不足開濟運牐放水使南北運不足開關家大牐五里鋪滾水石壩放水北注今雖運道改行新河南旺湖落在西岸水低於運然運河水大則可洩以為蓄運河水小亦可引入昭陽等湖遇旱乾蓄水水車亦足濟事圈隄陡門之濬築不可緩也全河備考云西湖積沙日久高地雖多而窪處仍可洩蓄濟運宜疏通復其原界不可聽民開墾若輕給耕種必且廢為平陸一遇旱潦緩急無恃非如安山無礙運河者比南旺一湖北運資以利濟卽南運需水亦必俟金口壩黑風口五里營牐十里鋪牐安居牐並楊

家壩盡皆啟放仍不足濟運然後開十字河俟重船一過南旺卽將十字河堵閉知南旺湖之重若此而後可以權南北之運也

國朝吳嗣爵疏運河廳南旺湖周環九十餘里北高南下在運河西岸適當分水口之衝伏秋汶漲渾濁之水由關家常鳴等斗門八處灌入向稱囊沙俱在上游祗能收水入湖不能出水濟運乾隆二十五年前河臣張師載奏明在寺前牐下設涵洞二座藉資宣洩迨涵洞出水無多漕船至日復於涵洞以上土地廟前開穵隄工洩放湖水南旺以南運行始得充裕臣思南旺湖藉以濟運今出水涵洞既不敷宣洩與其年年開穵隄工又復年年堵塞殊非經久之計查每年挑穵正當南旺湖下游出水甚暢應卽於此處添建石牐安置牐板運河水小則啟板洩放水大則下板攔截啟閉由人實屬便捷並於牐上搭蓋橋梁以通縴路此項牐工不比運河建立大牐覈實確估共工料銀一千五百餘兩現有節省歸

工八東銀兩可以動支毋庸另請錢糧至汶水入湖關家常
鳴等各斗門節經伏秋盛漲山水挾沙帶泥灌入引渠多有
淤淺應乘汛水未至將引渠豫爲挑空湖水得以多蓄以利
漕運現飭道廳調募兵夫挑空勒限汛前完竣需費無多卽
歸搶修案內辦理如此則南旺湖引渠挑濬深通多收汶水
而重運經臨又有新牐洩水毋須挑空與涵洞一概開放暢
洩似於河道漕運均有裨益（侗按此奏在乾隆三十五年四
月任東河總督時（王秉韜陳大文疏汶河水勢來源甚廣
當伏秋大汛汶水盛漲運河難以容納是以西岸南旺湖設
有單牐八座以備宣洩立法至善惟湖周九十三里湖面廣
行每值湖水收符定誌風浪時作土堰工程不足抵禦多有
衝刷殘缺前據濟甯嘉祥各士民因黃水之後力難辦理請
借帑增修碎石坦坡以期永久經前河臣吳璥批飭司道等
會勘今據布政使全保運河道策丹會詳南旺湖在汶上濟
甯嘉祥臨清衛境內西南北三面圈堰土工遇有殘缺向係
民修惟湖寬浪猛迎風處所旋築旋坍不獨民力苦累亦且
工程未能捍禦請照乾隆三十八年借帑興修例增修土石
坦坡共估工十三段長一千八百餘丈銀九千五百餘兩工
竣由嘉祥濟甯臨清衛地丁攤徵分作三年完款臣等查南
旺濟臨運河既資濟運復賴宣洩汶水沿湖隄堰最爲緊要
南面坦坡亟須補築如仍令民間修葺誠恐有名無實似應
如所詳於緊要處所補修土隄增培碎石坦坡按例暫借司
庫銀　兩興辦分年攤徵歸款（侗按此奏在嘉慶五年王時任
東河　（李亨特疏汶上汛西岸舊有臨運彭石邢通等斗門
七道原爲宣洩盛漲歸南旺湖以資儲蓄而保隄岸臣親詣
履查斗門七道引渠俱經受淤應須一併疏治但七道中彭
石邢通兩斗門引渠受淤尤厚且逼近分水口首先納漲若
將此兩道先行挑浚深通自可備大汛宣洩之用其餘引渠
五道現在麥忙又大汛瞬臨難於猝辦俟將來察看如須估
挑再行奏辦臣親率道廳估計彭石邢通兩斗門引渠估銀
一千四百三十八兩零請動支運河道庫節省八東銀兩趕
辦於汛前挑竣（侗按此奏在嘉慶十年五月　吳璥吉綸疏
南旺西岸舊有常鳴邢通彭石孫强劉賢張全盛進七斗門
每遇汶漲啟放各斗門引渠洩水歸湖以資瀦蓄查彭石邢
通二斗門嘉慶十年曾經挑辦現已淤墊其餘各斗門引渠
歷久未挑淤墊更甚現據道府等稟請挑空深通以備分洩

共估夫銀五千七百七十六兩六錢一分該七斗門引渠係
運河同知經管應卽令其承辦所用銀兩請於運河道庫節
省八東項下動支（侗按此奏在嘉慶十二年時吳任東河吉
任東撫　（栗觀湖請建南旺湖傳家莊單牐疏東省各湖水
大則資以分洩水小則藉以濟運全在臨運單牐因地制宜
方可兼收蓄洩之利茲據運河道洪範詳稱運河廳鉅嘉汛
河道地居分水口下游北高南下勢若建瓴每遇伏秋大汛
汶源盛漲奔騰入運雖賴南旺湖臨運各斗門啟放分洩以
保隄工第各斗門止能收納漲水不能宣濟運行查嘉祥縣
境寺前牐下運河西岸傳家莊南首隄岸夾於河湖地勢高
下適中請添建單牐一座開挑引渠上搭橋梁以通縴挽下
設牐板以供啟閉汶水泛漲可添此一路分洩如運河水弱
卽啟放湖瀦用濟運行實於保隄濟運兩有裨益據河廳摶
節確估金門口寬一丈四尺兩牆由身各長二丈河面上下
轉角雁翅各長三丈湖面上下轉角雁翅各長二丈五尺牆
石高一丈四尺四寸共工長十五丈估挑引渠一道長八百
六十五丈共估工料土方等項例幫二價銀三千四百二十
二兩零造冊詳請奏辦臣查南旺湖地勢低於運河所蓄之
水祇能由芒生牐入牛頭河遞達南陽昭陽兩湖下注微湖
瀦蓄每遇運河水弱不能宣洩助濟現據該道確勘地勢請
於傳家莊南首添建單牐以資濟運俾向來無用之水歸於
有用委係亟應辦理之工所估銀兩無浮懇准動撥司庫銀
兩趕辦限立夏前照估挑砌完竣臣仍隨時嚴查不任稍有
草率浮冒（侗按此奏在嘉慶二十四年二月十二日時任東
河　（姚鼐南旺湖詩一花開湖尾千楊映綠潯孤
霞照幽步春風蕩遠陰鱗鱗渚雲合淼淼平湖深不知水影
外猶受天光侵游目極東隅頗聞岱西岑石樓瞰海日磵戶
窺花林春巖滴幽竇草木蒙清音雲峯不可見高原誰爲尋
時有魚帆逝遠接鷗鳥沈
蒼煙息暝色悵望空勞心

曰馬踏湖。

（漕運紀程）馬踏湖。在運河東岸分水口之北。周迴三十四里。圈
隄長五千九百六十三丈。汶水上流有放水二口。徐建口。李家口。湖之

西隄東臨運河有放水二口。新河頭宏仁橋雍正四年。修隄築堰將徐建等二口並新河等二口改建石牐(運河廳冊)馬踏湖周圍三十四里李家口單牐一座金門口寬一丈砌石九層高一丈八寸明萬歷年間建雍正六年重修引渠一道共長九百七十五丈徐建口單牐一座金門口寬一丈砌石九層高一丈八寸明萬歷年間建雍正六年重修收水入湖引渠一道共長九百八十丈(蓄水濟運篇)馬踏湖在汶水北岸上自徐建口李家口二牐收水入湖。由新河頭宏仁橋二牐放水濟運。每年南旺挑河在分水上源建築大壩將汶水收蓄兩湖分濟南北二運按南旺分水用輪番法。如糧艘淺於南。則閉南旺北牐。令汶盡南流。以注濟甯。更發濱南湖水佐之。如糧艘淺於北。則閉南旺南牐。令汶盡北流。以注東昌。更發濱北湖水佐之。但北運自馬踏湖以北。並無湖渠可以資運。宜於蜀山湖之金綫利運二牐。堅閉導水。由田家樓邢家林河口出分水口。併水北注。以裕其流。此又當權其盈縮以施之也。(張公奏議)馬踏湖周三十四里。其上爲釣臺泊。水漲則匯入北湖。出開河牐迤北。由宏仁橋入運。其舊湖運隄自禹王廟起至宏仁橋止。共二千六百六十三丈。其湖隄亦自禹王廟起至宏仁橋止。共二千三百餘丈。係土築。以蓄水濟運。歷歲收蓄汶水。原有北月河

口王士義口徐建口。亦無子隄。蓄東湖地勢漸高。無需防遏。止於官民界分植柳豎石。以杜侵冒。而南至長溝小河口蘇魯橋北至田家樓受水之處。亦隄而築之。視西湖工倍焉。爲牐者二。在李泰口宏仁橋。爲埧者二。在馮家口王巖口。其戴村王堂二口。皆蓄洩要害處也。至於關闌全湖伸縮。漕河則有南北端二牐。東西岸十七斗門。以時啟閉。實爲水櫃。盜決侵種宜禁云。(一統志)馬踏湖。在汶上縣西南。汶河隄北。漕河東岸。周三十四里。亦名南旺北湖。明萬歷間創築土隄三千二百餘丈。其上爲釣臺泊。(全漕運道圖說)馬踏湖周圍三十四里。由徐建李家二口收蓄汶水。重運經臨。由新河頭洪(恂按本作宏)仁橋二牐宣洩濟運。定誌收水六尺七寸。(居濟一得)馬踏湖所以濟北運也。其湖口有曰徐建口。有曰王士義口。皆放湖水入汶河。出分水口者也。有曰新河頭。有曰宏仁橋。皆放湖水入運河者也。故徐建口王士義口不宜開放。至北河水小。或開新河頭。或開宏仁橋。以接濟之。若北河水勢足用。仍宜堵閉蓄水。此一定而不可易者也。湖計一百四十餘頃。與宏仁橋相通。故水大之時。盡由宏仁橋洩入運河。以故不能蓄水。稍遇天旱。便成乾竭。今宜於開河以東築湖隄一道。其高寬宜與運河之隄相等。則水有所蓄而不

至於乾涸矣。宏仁橋。馬踏湖之門戶也。馬踏湖水大。每由此分
洩入運。但未有牐座。蓄洩不便。故急宜建置。
國朝李亨特疏。本年汶源較弱。前啟壩鋪水時。南行一帶河道因獨山湖水鋪底。故水勢充足。分水口迤北。則專賴汶水。河道綿長。未能鋪灌充盈。現飭將馬踏湖之新河頭洪仁橋等牐啟板。挹注仍飭運河道洪範赴東昌臨清等處查看。料理。侗按。此奏在嘉慶十八年四月十三日。時任河東總河
葉觀湖疏。據運河道詳稱。運河廳汶上汛馬踏湖新河頭單牐一座。坐當運河東岸。蓄水濟運。最爲得力。建自雍正三年。至乾隆二十七年重修。歷經五十餘載。疊經大汛。啟閉溜勢衝激。多年致金門雁翅牐底兩牆等石。皴裂坍塌。蟄陷酥損。底樁朽腐。難資啟閉。亟應徹底拆修。該處地係淤泥。必須釘下長樁方期堅穩。撙節確估。除選用舊料。連築壩戽水。橋梁牐板等項。共估例幫價銀一千九百九十七兩。造冊詳請具奏。臣查該單牐蓄馬踏湖水。宣濟北行漕運。現因年久損壞。委係緊要。亟應拆修之工。所估銀數無浮。應於道庫節省八

東銀內動支。趕辦毋庸另請籌撥。卽日回空過竣。購料興修
侗按。此奏在嘉慶二十三年十月二十六日。時任東河疏入
照准。
曰蜀山湖。
漕運紀程 蜀山湖。在運河東岸分水口之南。周迴六十里。湖隄自馮家壩起。至蘇魯橋止。共長三千五百一十丈。嘉祥汶上分屬。汶水上流有收水三口。徐家壩口。田家樓口。南月河口。湖之西隄東臨運河。有放水二牐。金綫牐。利運牐。雍正四年修隄築堰。並將徐家壩等三口改建石牐。名曰永定永安永泰。蓄水濟運篇 蜀山湖在汶水南岸。上自永定永安永泰三牐收水入湖。由金綫利運二牐放水

濟運。張公奏議 蜀山湖。周六十五里。一山獨峙湖心。俗傳蜀者獨也。故名。其幫湖運隄屬嘉祥者。自馮家壩至孫村二千三百四十四丈。屬汶上者。自孫村至分水口南一千五百丈。其湖隄自馮家壩起。至蘇魯橋止。共長三千五百十丈。以蓄水濟運。歷歲收蓄汶水。原有南月河口林家村口田家樓口及王侗按。一本作胡家樓口。而無子隄。每水大則出長溝滾水壩入馬場湖。而石壩自明季來久廢。現從蘇魯橋陳蔡口汪之。又本壩以北別有歲築草壩一道。兩道洩瀉接連湖隄。其東北受水之處植柳以禁侵佃。一統志 蜀山湖在汶上縣南三十五里運河東岸。周六十

五里。跨汶上嘉祥濟甯三州縣境。以湖中有蜀山故名。汶上諸水及灤澢等泉皆匯於此。每遇運河水弱。則開汶上境內金綫牐。嘉祥境內利運牐。以濟重運也。山東運河備覽 蜀山湖由永定卽徐家壩永安卽田家樓永甯卽南月河三斗門收蓄汶水。出金綫利運二牐濟運。按蜀山湖圈隄坐落濟甯汶上嘉祥三州縣境。舊有隄長六千九百七十八丈。建築年月無考。乾隆三年動帑興修東面濟甯州境蘇魯橋起。汶上縣北界顏珠隄止。向無隄岸。湖坡相連。四年增築二千五百九丈。於汶上境內添建涵洞二。濟甯境內添建涵洞三。洩民田坡水入湖。又有楊家河。亦洩民田坡

水伏秋多雨則汶上馬莊泉蒲灣泊水由此河歸湖四十年以東南隄岸單薄經河督姚公奏請鑲砌石工並碎石坦坡共長二千三百四十一丈方輿紀要蜀山在汶上縣西南四十里爾雅蜀者獨也四望無山挺立波心因名其下曰蜀山湖全漕運道圖說蜀山湖周圍六十五里定誌收水一丈一尺由永定永安永泰三單牐收蓄汶河伏秋有餘之水於冬月南旺煞壩全汶歸湖重運經臨由金綫利運二單牐宣洩濟運山東運河備覽東岸金綫牐本在寺前牐之南創建年月無考乾隆二十五年運河道李清時議蜀山一湖從前進水出水止有臨汶三斗

門原屬簡便其利運金綫二牐相傳運河廳任璣重建使湖水多向南流以防本境水勢不足利運在寺前之北金綫在寺前之南二牐齊開水盡南行南運苦多北運苦少而魚臺窪地亦因有水溢之患康熙四十五年間張公伯行在濟甯道任閉寺前開利運使水北走南旺以濟北運歷年行之有驗但尚有金綫一牐鉅嘉汛員年年開通以濟本汛重運既過開放以洩湖水蜀山湖水北去少而南行多南旺馬場二湖之水又爲此水頂阻積年彌月不得暢洩既於運道無益徒爲瀕河民田之害今議將金綫牐移上十餘里建在柳林牐之北重運到時使寺前與利運此牐與柳林互相啟閉則水不南下盡爲北用一轉移閒其利有四以蜀山湖補安山湖之涸而北運有賴一也蜀山既不南灌馬場可以出水白嘴一帶年年不淹二也重運來時騰空馬場湖身秋汛驟漲府洸有所容納而龍王口不衝濟甯運隄南鄉不致被淹三也每歲尾幫既過暢放利運封鎖寺前差民船隻守候甚苦今令柳林上下啟閉水不濡漏船可逼行四也總河張懋敬公奏准改建金門寬一丈五尺高一丈一尺三寸居濟一得蜀山湖所以蓄水濟運也故冬月挑河之時則汶河之水盡收入湖以備春夏之用故此湖之水較他湖爲

最緊要但從前湖水盛大則由馮家壩滾入馬場湖今馮家壩已堵築矣蓋馬場湖已受府河泗河之水故不必再加以此湖之水也但數年以來開利運牐則此湖之水多洩於南故北運每苦淺阻今宜將利運牐永爲閉塞而此湖之水專注北運過北河水小即開田家樓邢家林河口出分水口閉柳林牐開十里牐使水北注則北河之水自無不足矣湖地計一千八百九十餘頃除宋尚書祭田地十二頃并高亢地八頃五十三畝令民佃種外其餘一千八百六十九頃四十六畝二分蓄水有南月河口邢家林口田家樓口胡家樓口又長溝有滾水石垻一

道東岸有陳蔡口每湖水大則從此出入馬場河十字河不可輕開十字河形如十字河在柳林寺前二牐之間蓋馬場河之下流也過寺前牐之下則爲通濟牐蓋南旺湖水原蓄以濟北運者也若南運水小需用南旺湖水亦必待金口垻黑風口五里營牐十里鋪牐安居牐并楊家垻盡皆開放而水仍不足以濟運然後開十字河重運一過南旺卽將十字河堵閉蓋南水之入海旣遠而中間之水如彭口大泛口徐塘口之入運河者又多且兼以獨山湖南陽湖昭陽湖微山湖各處之水匯流入運河以達海運河旣小宣洩不及勢必泛濫民田此十字河之必不可開蓋恐其助南行之水爲虐也古人分水三分往南蓋有故也運河廳冊運河東岸蜀山湖金錢牐一座金門口寬一丈砌石十二層高一丈四尺四寸乾隆二十五年移建出水濟運引渠一道共長七百二十六丈金錢牐西隄後起至徐家莊止修築土隄一道共長七百二十丈內建修永泰永安等下牐二空橋二座永定下單牐一座均係乾隆四十三年建修擱蓄渾水澄淸啟放入湖以免淤墊湖心永泰牐一座金門原口寬一丈高一丈八寸明萬歷年間建乾隆四十三年改建二空橋金門二各口寬一丈八尺中心石垛各長二丈寬六尺分水尖長七尺砌石九層高一丈八寸收水入湖引渠

一道共長一千七百三十三丈永泰下牐二空橋一座金門二各口寬一丈八尺中心石垛各長二丈寬六尺分水尖長七尺砌石九層高一丈八寸乾隆四十三年建修永安牐一座金門原口寬一丈高一丈明萬歷年間建乾隆四十三年改建二空橋金門二各寬一丈八尺中心石垛各長二丈寬六尺分水尖長七尺砌石九層高一丈八寸收水入湖引渠一道共長一千六百三十四丈永安下牐二空橋一座金門二各寬一丈八尺中心石垛各長二丈寬六尺分水尖長七尺砌石九層高一丈八寸乾隆四十三年建修永定牐一座金門口寬一丈八尺砌石九層高一丈八寸雍正六年建乾隆三十二年拆修展寬收水入湖引渠一道共長一千三百九丈永定下牐一座金門口寬一丈八尺砌石九層高一丈八寸乾隆四十三年建修徇按以上原冊載汶上縣丞條下利運牐一座金門口寬一丈三尺砌石十一層明嘉靖元年建乾隆三十八年拆修出水濟運引渠一道共長六百七十丈利運牐北碎石隄工一段長二十丈乾隆十八年建修四十年拆修五十九年補修運河西岸利運牐對過臨水石磯岸長二十丈砌石八層高九尺六寸前明建乾隆四十年拆修徇按以上原冊載嘉祥主簿條下

國朝張師載移建蜀山湖金綫牐疏東省運河以汶水分流南北兼濟每當春夏泉源微弱全賴各湖之水以資浮送漕船南旺以南則有馬場獨山南陽昭陽微山等湖灌注水本有餘南旺以北現僅馬踏一湖而湖小儲蓄無多助汶北濟常患不足今查蜀山湖居馬場馬踏之中亦係南北兼濟臨河建有單牐二座一在寺前牐南日金綫牐地勢稍窪水祇南流一在柳林牐南日利運牐地勢較高水可北泩上年北運水小臣督令道廳封閉寺前金綫二牐啟放利運一牐宣放蜀山湖水經柳林牐合汶北行復因洩水無多又旁挖湖隄丈許兩路暢洩重運始達臨淸是蜀山湖水南流未見為功北泩深受其益行之已有成效但添挖湖隄水口尾幫已出臨清仍須補築原隄並非一勞永逸今既有金綫無用之牐當思轉移全濟之方請將金綫牐移上十餘里建在柳林牐北使蜀山湖水全為北用至寺前牐以南原有南旺湖水勢充足可放之南流又有馬場獨山諸水層層接濟無虞不足查金綫牐石塊現多完整儘可創拆選用此外不過添備椿灰錠鍋及夫工運腳等項且係出水草牐與運河大牐不同為費有限即入搶修案內辦理毋庸另請錢糧如此酌南運有餘濟北運不足一轉移間南北河道均屬充裕再每歲重運既過寺前牐即封閉其時差民船隻守候甚苦今既將金綫牐移建於此則此牐與利運及寺前與柳林均可互相啟閉船隻往來免其守候實與漕運差民咸資利賴倘接此奏在乾隆二十五年正月任東河總督時疏入如所議行。高晉姚立德楊景素疏伏讀七月二十三日欽奉

上諭工部議駁姚立德咨蜀山湖收蓄伏秋汛水一摺據稱每年例於十一月煞壩收蓄汶水若將伏秋渾水收蓄恐水過沙停淤墊漸高不得不另議開挖不特錢糧靡費於湖河全局亦有關礙等語雖屬近理但蜀山湖每年收水以九尺七八寸為度在伏秋大汛正當汶水盛漲之時堪供收貯若至十一月間水落歸槽始行收蓄恐汶河漸微不足以資存瀦於來年濟運不能有益但該處實在情形未能深悉高晉於河防事宜素所熟悉前往山東會勘必能妥洽但此時姚立德正在河南防汛難以分身著俟秋汛一過即回至濟甯一面遞知高晉速至東省親赴蜀山湖一帶會同姚立德楊景素詳加確勘應作何定立章程悉心妥議具奏工部摺暫存著抄寄高晉等閱看俟覆奏到日再降諭旨欽此仰見

聖明洞燭機宜無微不照至姚立德豫省防汛事竣回至濟甯即知

會高晉楊景素於九月初八日同至該處量驗詳勘查蜀山湖周圍六十五里坐落汶河之南運河之東助濟南北運行實為東省諸湖最要之區臨汶有永定永安永泰三斗門臨運有金綫利運二單牐用資蓄洩先因秋冬湖中瀦水多少不等多則隄險少則阻運乾隆二十八年前任運河道李清時酌定水誌以伏秋汛內連底水收至七尺三寸煞壩至開壩續收水二尺五寸合計共蓄水九尺八寸為度詳明前河臣張師載批准照辦十數年來湖中水勢歷照詳定尺寸依時收蓄緣湖之東北止有馬莊一泉入湖此外別無來源全賴收蓄汶水而汶河冬月煞壩至次年春月開壩計三月之久挑河期內泉源漸弱汶水歸槽縱雨雪較多之年所收汶水不過二尺上下於來年漕運不能有濟是以重運尾幫過後必須於伏秋汛內連底水先期收至七尺三寸以外再加冬月收水二尺餘寸湊足九尺七八寸之數始敷全漕應用此歷年籌辦濟運章程也今部臣以收蓄伏秋汶水恐水過沙停淤墊湖身另議開挖多費於湖河全局亦恐有礙此固慎重全湖淤墊恐致糜帑之意茲考歷年案卷又咨詢諮悉工員每年汶河內汛水長發不過三四次每次長水不過五六日旋長旋消三斗門暨二單牐統計口寬六丈餘尺汶河長水為時既促不得不全行開放使進水暢利以資收蓄而伏秋汛水挾沙性既渾濁不免停積然由各引渠流入湖中為清水頂阻蕩漾勢緩力綿散漫於湖灘由渠道尚不致積淤湖心周圍履勘歷年所挑者皆係湖邊引渠並未挑過湖身探視湖中底土黑色較數十年前即稍有淤墊此亦理勢當然其於湖河全局實無妨礙臣等悉心籌酌蜀山湖既無來源非收蓄汶河伏秋漲水不足濟運若必俟十一月煞壩後始蓄清水其時汶水歸槽誠不足以資存瀦實於濟運無益況所淤引河渠道每年冬底勘估春初挑挖所用錢糧無多似屬有利無患應循舊例辦理毋庸另定章程惟每年收水定以九尺七八寸之數不無拘泥查山東濟運別無辦法全賴水櫃收水而蜀山湖又為諸湖第一水櫃收蓄水勢自應多多益善屢奉

聖明訓示令於常規外多蓄數寸以備雨泉不足自當奉為法守其定有常規未能多蓄之故蓋恐收水過多冬間西北風浪湖隄受險本年臣姚立德察看該湖臨運隄工單薄奏蒙

聖恩准將險要處所分別修砌石工並碎石坦坡各加高頂土二尺

現在興修此下地勢漸高舊有民堰臣楊景素亦督飭濟甯州於秋後勸民修整足禦風浪從此隄工鞏固即使每年多收水一二尺亦可無虞汕刷測量湖水現收水七尺六寸較定數已多三寸將來欵壩再收汶水三尺以外總至一丈一尺爲度俾瀦蓄充盈於濟運更爲有裨徇按此奏在乾隆四十年九月十二日疏入是月十二日奉

硃批如所議行

姚立德疏山東運河下游八牐數十里借微山湖水接濟南自韓莊北迄臨清六百七十餘里全賴蜀山馬踏南旺馬場等湖蓄水濟運而蜀山湖湖面尤寬地居上游貼近汶河扼汶便捷向較他湖高三四尺尤關緊要每年糧艘經臨啟金錢利運二牐放水入運濟運北行上年八月欽奉

聖諭令臣於常規外多蓄數寸以備雨水不足臣加意收蓄自正月開壩起至五月中旬將各湖之水啟放數餘已有明驗近同運河道探量湖面寬長道里遠近水勢深淺並察看湖隄頗多單薄惟有固隄岸以爲豬水之計該處湖隄西首臨運內湖外河南首沮洳窪地形勢均屬緊要一遇北風奔騰撞激雖隨時搶護得保平穩究非常法今逐加經度西南地既卑下又當風浪之衝從孫村起至季家路口應分別頂險次險

估修石戧其舊有石工草工並沙山高阜不必估計外就現在隄身陡窄水勢較深處所酌擬修砌石工隄平水淺處擬辦碎石坦坡以免糜費仍各加高頂土二尺共估石工長六百七十七丈碎石坦坡長一千六百六十四丈連加高土工約計需銀二萬餘兩自季家路口至蘇家橋均係民堰地形漸高且在湖東風浪較小照例勸民用土幫培高厚所需工料土方銀兩於河北道兖沂道庫節省八東款內動用臣於重運過完湖水暢放濟運存貯底水無多之候一面委員辦料興工將底盤趕築不誤收蓄確估造冊具題徇按此奏亦在乾隆四十年

姚立德等疏蜀山湖蓄水濟運最關緊要因湖隄單薄難資捍禦乾隆四十年六月奏明從孫村起至季家路口止分別首險次險修砌石戧及碎石坦坡二千三百餘丈其自季家路口起至蘇家橋一帶均係民堰照例勸民用土幫培築彼時湖中蓄水定誌一丈以內是以堰身稍高可用土培護未經一律估修石工迨後勘竊蜀湖收水案內復經督臣高晉會同臣姚立德暨前撫臣楊景素奏定收水一丈一尺自此遵照辦理湖中多收一尺之水於濟運實有裨益而湖水加多民堰轉矮每遇西北風鼓浪撞激甚爲

險要年來臣等雖集夫加幫而迎風受敵土隨水卸旋築旋坍不特歲修累民抑且工難捍禦隄外即屬民田廬墓距濟甯州城甚近儻有疏虞關係綦重查自季家路口碎石工頭起至傅家橋北上堰工長一千五十丈急應於坡面加幫高厚湖面接修碎石坦坡庶保萬全臣率同運河道章幹等相度量估計需銀四千五百二十八兩六錢五分前項工程例係民修自不便請帑而工段較多其間採石修砌雇覓工匠責令集資興舉民力未免拮据懇借司庫銀兩由濟甯州分作三年隨同地丁銀糧按數徵還歸款徇按此奏在乾隆四十二年三月

姚立德等又疏臣高晉在京面奉

聖訓以山東蜀山等湖近年收水較小於回任之便順道查勘並將乾隆四十年九月會勘原奏摺圖發看臣高晉遵於二月十三日行抵汶上與臣姚立德同赴蜀山湖勘視是湖周圍六十五里收蓄汶水濟運由永定永安永泰三斗門收水入湖從金錢利運二單牐出水入運向定收水九尺七八寸迨四十年九月臣等勘議應以收水一丈一尺爲準方足濟運並請將臨湖單薄隄堰修整以禦風浪四十一年冬臣姚立德即率同運河道照估辦竣屆期收水是年南北運河水勢充

足甚爲有益上年因夏秋雨少汶源甚弱重運過後湖中僅存底水八尺飭將臨汶各州縣山泉疏濬又將汶河淤淺製用刮板疏出河淤並將汶上臨暘原由魯溝入運之濼濇等十二泉疏導使由春秋壩南流合馬莊泉同入蜀山湖以廣來源自冬徂春經營三月有餘收水二尺二寸今臣等查驗誌樁運底水共存一丈二寸雖與定誌尚少八寸而較所收九尺七八寸則已加收數寸湖面現高運河水面四五尺不等本年重運經臨足敷應用惟泉源大小全在雨澤多寡若遇雨少汶水較弱泉源似不足恃今蒙

上命臣高晉會勘臣等率同道廳等詳籌蜀山

湖除收汶水之外別無良策祇以汶水發於伏秋來驟消速水小之年不及多收蓋由各斗門較窄之故今量永定斗門現寬一丈八尺進水尚利應仍其舊永安永泰斗門止寬一丈石底亦高七寸進水較少應將該二處斗門各添磯心改爲二孔每孔寬一丈八尺落低七寸與永定斗門尺寸相同統計三處進水口門共有九丈較原寬丈尺增倍並將引渠挑寬俾汶水長時可以多收但伏秋水性渾濁斗門進水既多流入湖中難免淤墊查三斗門以內距湖心本遠臨汶灘上窪處甚多儘

可納於金錢牐後至徐家莊湖坡之上舊有攔水停淤土埂
一道年久風浪撞刷僅存基址旣不能攔水且不能停淤今
擬將土埂培築高厚並於引渠臨湖處各建斗門遇伏秋收
水時先將臨湖斗門下板關攔將汶水收入灘上窪處俟澄
淸即將臨湖斗門全啟使灌入湖中其引渠並窪地所澄之
淤仍於每年冬底勘挑將挑起於土或培子堰或移遠處以
免淤積有妨入湖水道至沿湖圈隄所修石工現俱整齊季
家路口以東民堰亦經士民上年借帑修築石戧無虞風浪
汕刷惟孫村吳家坑觀音嘴草工四段共長三百五十丈每
年修做若改砌碎石坦坡可省歲修之繁更可一律穩固以
上各工確估需銀二萬一千餘兩如蒙
兪允臣姚立德卽咨撥司庫銀兩遴派工員於汛水未發前妥速辦
竣以備乘時收蓄來年濟運臣等復自濟甯至韓莊查勘東
岸馬場湖現在水深五尺九寸獨山湖現深六尺八寸西岸
南陽昭陽二湖現深三尺至五尺二寸不等計本年蓄水均
尚充裕微山湖水深一丈二尺較定誌更多一尺現已開放
濟運足資接濟 恂按此奏在乾隆四十三年二月杪嗣於五
月十二日斗門牐座碎石坦坡工程一律全完 同興李亨

特疏東省蜀山湖坐落運河東岸濟甯汶上二州縣境圈隄
周圍六十餘里蓄汶濟運保衞田廬最關緊要例係附湖居
民撥夫修防乾隆三十六四十二等年因工程較鉅借帑修
辦攤徵歸款歷今三十餘年雖濱湖地方處處頻修而近年
湖水過大風浪汕刷致隄根隄頂日漸殘缺據該州稟報批
飭藩司運河道令地方官會同河員勘估茲據該司道詳稱
蜀山湖應修隄堰據勘明濟甯境計工十三段共長二千五
百十丈估土八萬二千五百二十九方照水中撈土例每方
價銀二錢四分共銀一萬九千八百七兩汶上境計工十三
段共長四千九十五丈估土十四萬四千六百九十二方共
銀三萬四千七百二十六兩連硪夫並大小淸河應修工程
例需等項共估需銀六萬九千四百五十兩由該道府覆估
加結無浮請借帑興修工竣分年攤徵還款會詳請奏臣等
會查蜀山湖攸關瀦蓄保衞其隄堰工程亟須修辦所估工
銀較鉅民力未逮應請循例於司庫借給飭該州縣刻日修
築工竣驗收所借帑銀於附近鄉保自嘉慶十八年起分作
六年攤徵還款 恂按此奏在嘉慶十七年五月時同任東撫
李任東河 棨觀湖疏運河廳鉅嘉汛蜀山湖周圍六十五

里官隄民堰共長一萬一千餘丈定制收水一丈一尺當重
空漕船經行酌啟利運金錢二單牐宣濟南北運行爲山東
省運河北路第一水櫃最關緊要運年廣蓄疏濬汶源旺盛
湖瀦有盈無絀濟運極爲充裕而伏秋大汛時湖水異漲盈
隄拍岸隄岸迎風受浪多有衝刷殘缺其尤爲險要之馮家
壩迆北並季家路口起至傅家橋北止嘉字二十八九兩號
碎石隄工共長一千二百八十丈自十八年估修後又閱四
載有餘該工坐當埽灣頂衝歷被風浪撞擊掣卸坍塌隄身
陡窄實難捍禦亟應加築高寬以禦汛漲前據運河道廳估
詳批減茲據復估除舊添新實需銀九千九百四十五兩並
以道庫節省八東銀兩無多不敷動用請撥司庫銀兩辦理
臣查該工碎石坦坡實係坍塌殘缺自應照估如式修築動
撥司庫銀款俾得乘時興辦 恂按此奏在嘉慶二十三年二
月七日時任東河疏入依議 李鴻賓疏運河廳蜀山湖周
圍六十五里定誌收水一丈一尺爲東省運河南北分濟第
一水櫃最關緊要全賴圈隄高厚完整方資圍護該湖馮家
壩迆北並季家路口起至傅家橋止嘉字二十八九兩號碎
石隄工曾於二十三年奏明動項修理其餘均未補修自十

八年估辦後迄今八載歷經風浪撞擊上年秋間湖水異漲
衝刷隄堰多有殘損迨至歲暮春初雨雪頻仍上游汶河及
楊家河之水同時並漲入湖積長至一丈三尺有餘浪激風
翻益多蟄陷實屬殘塌堪虞節據道廳擬估請修因銀數過
多屢經批駁臣復親勘飭減茲據護運河道莫夢齡擇要減
估汶上汛汶字一號孫村交界及鉅嘉汛嘉字一二號並十
九二十七等號馮家壩迆北等處殘缺碎石隄工共五段長
七百三十一丈共需工料銀八千八百五十七兩請動司庫
銀款辦理臣復加履勘實係亟應趕辦之工冊估銀數無浮
懇准動撥司庫銀款趕緊興辦以資瀦蓄而重隄防 恂按此
奏在嘉慶二十五年七月二十八日

山東諸泉。疏以濟運者。其派有五。

張公奏議 山東諸泉。漕河之命脈也。其派有五。而至要者三。其
一出於汶上、於東平、於平陰、於肥城、於泰安、於萊蕪、於新泰、於

蒙陰之西、甯陽之北、會流而入於南旺之分水口者。為分水派。其一出於滋陽、於曲阜、於泗水、於甯陽之南、分流於沂洸濟泗。而會歸於元之所為會源牐者。為天井派。其一出於鄒、於滕、於濟甯、於魚臺、於嶧之西、逼乎垗里黃良而下。各入漕渠而不越乎魯橋牐左右者。為魯橋派。他如濟甯魚臺滕嶧諸泉及昭陽湖分會沙河八泉入上沽頭者。舊為沙河派。自開南陽新河留城一帶。即將滕魚嶧之泉注之。則為新河派。又沂水蒙陰及鄒縣許池等泉。會沂汶二河而下。經古邳與黃河入淮者。舊為邳州派。自新河開而沂水蒙陰入沂諸泉已廢。至泇河開。即並廢

夏鎮以南新河而滕嶧二縣諸泉之向入新河以至留城者。盡移昭陽湖東改入泇河。並南岸徐沛之泉出夏鎮以南張莊等八牐。現在濟運者為泇河派。此二派之泉酌其緩急關繫稍輕。然皆不可廢也。疏流濟運篇會通之源。汶泗也。汶泗之源。泉也。細流不擇巨川斯通。而山下有泉疏之愈出。若任其湮滞則日就消滅矣。按山東一省。凡有泉濟運者十七州縣。會典所載統計四百二十五泉。分派析紀。其有新疏而得未入會典者。則附載於小注。以俟補載。河防志曰。浚泉雖易治。汶實難。蓋河廣沙深。屈曲之流。不足以潤久渴之吻。各泉雖源源而來。至汶則一

吸而盡。猶無泉也。必督令撈淺等夫。擇其積沙淤漫者。濬為河泓。俾深五尺。闊一丈。則水得所歸。而趨壑亦易矣。又按汶上草橋積沙易淤。疏水至此多被滲涸。宜先飭挖除。庶下流無阻。而上流得以迅注矣。並志之。泉河廳冊兗州府泉河通判一員。

國朝雍正四年設。經管兗泰沂濟三府一州屬十七州縣。共計泉四百八十四處。責成州同縣丞經歷主簿巡檢等管泉汛官十二員。分地經理。共泉夫七百七十六名。山東運河備覽。明永樂時。原設管泉分司於甯陽。管河分司於濟甯。後裁甯陽分司。歸併於濟甯。國朝康熙十四年。又裁濟甯分司。以運河同知兼管。至雍正四年。以內閣學士何國宗言。增設管泉通判一員。東平州州同一員。專管東岸泉源五十處。泉夫七十名。濟甯

州州同一員。專管濟甯魚臺二州縣泉源六處泉夫九名。魚臺縣泉源二十二處。泉夫二十名。汶上縣丞一員。專管汶上縣泉源十一處。泉夫四十三名。滕縣縣丞一員。專管滕縣泉源三十三處。泉夫四十名。嶧縣縣丞一員。專管嶧縣泉源十三處。泉夫二十名。滋陽縣丞一員。專管滋陽縣泉源十四處。泉夫三十六名。鄒縣縣丞一員。專管鄒縣泉源十七處。泉夫三十名。泰安縣丞一員。專管泰安縣泉源六十九處。泉夫一百二十一名。泰安府經歷一員。專管萊蕪肥城平陰三縣泉源六十七處。泉夫九十名。肥城縣泉源十六處。泉夫三十五名。平陰縣泉源二處。泉夫十名。沂州府經歷一員。專管蒙陰縣泉源五處。泉夫十六名。甯陽縣主簿一員。專管甯陽曲阜泗水三縣泉源十三處。泉夫六十一名。曲阜縣泉源二十八處。泉夫四十名。泗水縣泉源八十二處。泉夫六十名。新泰縣巡檢一員。專管新泰縣泉源三十六處。泉夫七十五名。以上共四百八十四泉。內由汶河入運者二百六

十一泉由泗河入運者一百一十一泉由白馬河匯泗入運者十六泉由府洸二河歸馬場湖入運者二十一泉由蜀山獨山二湖入運者二十七泉由新挑河十字河大泛口等處別爲一河徑入運者四十八泉以上共泉夫七百七十六名原額每名歲支工食銀十兩內臨河之東平汶上濟甯魚臺滕嶧等六州縣泉夫離河近便冬月各自赴工協挑運河工食全支嘉慶十五年奏明除防守戴村壩泉夫八名照舊歲支工食銀十兩其餘挑河泉夫每名加增銀二兩共歲支工食銀十二兩其平陰滋陽甯陽曲阜泗水鄒縣泰安萊蕪新泰肥城蒙陰等十一縣

泉夫俱離河窵遠題定每名歲扣銀六兩發交臨河之汶上東平濟甯嘉祥東阿五州縣代募挑河免其遠役並奏明每名加增銀二兩〈河渠紀聞〉雍正元年濬治泉源通流濟運按山東漕渠向以五水濟運汶泗爲大源諸泉散布於兗泰十七州縣匯流歸河運道地勢中高南北迤邐就下水洩不收易致缺乏濟水伏流齊魯隨地溢出爲泉凡二百八十有奇各就其近以入汶泗洸沂諸水伐石起壩遏汪漕渠分流南北非濬泉無以廣其流而濟運泉在山溝泥穴中最旺者萊蕪大汶之源次則新泰爲小汶之源次則泰安蒙陰肥城再次平陰東平汶上萊蕪

泉六十四新泰三十五泰安六十九蒙陰五肥城十六平陰二東平四十七汶上十一皆分流入大小汶由分水歸運者也泗源出陪尾山其陰有河曰雷澤左右有泉數十互灌合流經卞城橋橋西南有泉二十一北流入泗橋西有泉十三南流入泗泗水西流與沂合入金口堰又會洸入濟泉源泗水距運最遠次則曲阜次則鄒縣滋陽次則甯陽迄濟甯泗水泉八十二曲阜二十九鄒縣一十七滋陽十四濟甯六與滕嶧魚三縣之泉分流入運諸泉皆濟之伏流濬則溢出廢則沙沈運道以徐兗牐河爲咽喉牐河以諸泉爲根本泉源修廢係運道之通塞故

必歲修無間河防一覽云山東泉源屬濟兗二府州縣分爲五派濟運新泰萊蕪泰安肥城東平平陰汶上蒙陰之西甯陽之北九州縣之泉俱入南旺分流爲分水派泗水曲阜滋陽甯陽迤南四縣之泉俱入濟甯爲天井派鄒縣濟甯魚臺嶧縣之西曲阜之北五州縣之泉俱入魯橋爲魯橋派滕縣諸泉近入獨山呂孟等湖以達新河爲新河派沂水蒙陰諸泉與嶧縣許池泉俱入邳州爲邳州派酌其緩急則分水天井魯橋之派均屬運河命脈疏濬遍達俾源源不絕山泉砂磧頗多汶河每虞淤墊須於大挑之期一併挑濬使泉流無阻亦一策也〈又〉雍正四

年東河增設管泉通判於甯陽按汶泗交流入運之水從兗泰十七州縣泉源分布於山溝泥穴中或一地數十泉或發一二泉於百十里外泉夫分地疏濬必專員督率前明設管泉分司於甯陽康熙十四年裁歸濟甯運河同知兼管至是以何國宗言復增設焉明初開會通河命主事顧大奇等徧歷山川疏泉濟運後王孜史鑑侯暉等相繼開導正統中參將湯節大加疏洽諸泉盡出山東漕渠雖名有五水其濟運則專賴汶泗泉源湧出山穴互相灌激合而成渠南北交流分派泉河設官督率曷可少哉〈湧幢小品〉山東自兗達於濟南地勢最高諸山蝘蜒

宛如人身之脊骨泰山峙於東宛如昂首諸泉滹發或自山趾或自平地或自石罅初只七十二泉時堙時闢今增至二百四十要不過舉大凡耳數實加倍不止也土厚氣盛泉亦如之〈山東全河備考〉濟水源出王屋山伏見不常其流遂分南北汶合北濟故道以入海而元人自安民山開河由壽張北至臨清謂之引汶絕濟迨明初遏汶全流從南旺分水屈曲西北達臨清爲運道直奪大小清河東北出海故道即所謂北濟也泗合南濟故道以入淮元人於堽城之左作斗門遏汶南流至任城謂之引汶入濟迨明初遏汶諸流別從金口東穿兗州府城西出

納闕黨等泉至濟甯城東會洸流入天井牐今府城會河俗謂之府河亦謂之濟河是闕黨諸泉即濟水伏見之源濟甯相近現行漕河河身左右渠流皆所謂泗合入淮之南濟也諸泉之由濟入運者在北則有汶上西北濼澢蒲灣諸水在南則有滋陽之闕黨等泉汶水之源有三一發泰山仙臺嶺一發萊蕪原山陽一發萊蕪寨子村會泰山諸泉至靜封鎮合而爲一謂之大汶口轉西南與小汶河合小汶源出自新泰宫山下西流至徂徠山陽入大汶合流至甯陽西北分而爲二其一爲元人所改由堽城南流別爲洸水其一由堽城西流至東平州東五十

里會坎河諸泉至泗汶口而分其西流者入大清河由東阿而北至利津入海此故道也明永樂中濬會通河乃移堽城壩於青川驛以遏其入洸之流於坎河之西築戴村壩以遏其入海之路使其全流盡出於汶上城北二十五里受濼澢諸泉謂之魯溝又西南流至城北二里受蒲灣泊水謂之草橋河又西南流十里謂之白馬河又西南流二十里謂之鵞河鵞河者故宋之運道也涸而爲渠汶水由之又西南十五里謂之黑馬溝又西南至南旺入於漕南流者十之三四北流者十之六七是爲分水口諸泉之由汶濟運者凡百四十有四新泰二十五萊蕪

二十四泰安四十七肥城九平陰二甯陽四東平二十五汶上六蒙陰二洸水卽汶之支流汶水經甯陽之北元人旣爲水門於堽城之左遏之益泗復爲牐於奉符導之爲洸蓋時未知分水南旺卽於濟甯會源牐分水故爲會通河之源者卽洸也明初遏汶全流西北從南旺分水仍於甯陽埧西十里增築新埧一座於其南別開河十里浚之南流以存洸一綫其後爲積沙所壅更於洸北作東西二牐以導牐西之柳泉使穿東牐出北會甯陽縣南蛇眼等泉環流仍入東牐以歸於洸西南流至濟甯會泗沂合流同入天井牐濟運諸泉之由洸入運者惟甯陽之西柳蛇眼等九泉泗水源出於陪尾山下四泉同發故曰泗水因以名其縣四泉合而成流西南行經卞城其西有泉數十自縣之南境北流入之又有泉數十自縣之北境南流入之自此西過其縣北又西過曲阜城北五里分爲二流北爲洙瀆流繞聖墓之前而泗水繞其後皆過孔林西復合爲一西至兗州府城東五里金口牐東沂水雩水入之諸泉之由泗入運者本縣五十九曲阜五沂水源出尼山麓過曲阜南而東來雩水出曲阜南馬跑泉過鄒縣境而東來同謂之沂水沂卽合泗於金口埧東復爲二流其十之九卽下金口埧南由濟甯境入魯橋

牐其十之一入兗州府城出西門外納闕黨蔣詡七泉合流六十里至濟甯城東復屈從南會於洸水入天井牐諸泉之由沂入運者曲阜十九滋陽八而濟甯之托基浣筆等泉自入運者不與焉〈疏流濟運篇〉五派出泉向有分水天井魯橋沙河邳州之目迨新伽開而沙河宜改新河邳州宜改伽河泗洸遏入馬場湖而天井宜改馬場

國朝蔣廷錫條陳漕河事宜疏一廣濬泉源以裕灌注也山東漕河資汶洸泗沂之水而四水源皆微細全賴泉源輸助明肇域志云山東之泉百有八十其派有五皆所以濟漕也各州縣俱設泉夫不時疏濬又慮泉水泛漫無歸以相近之泉或五或三引委歸一匯爲小河同出一道謂之泉河池口我朝特設管泉分司以董其事後分司雖裁而泉夫至今仍設但各州縣以事非己責或不經心而本地豪強有力遏泉灌田澆圃甚者引爲池沼以致泉政多弛通流無幾請下河道總督山東巡撫嚴飭有泉州縣按誌考圖親率泉夫力爲疏濬其有盜遏者照律治罪庶使灌注易盈於漕渠定有裨益又明于欽齊乘載歷城縣金綫等七十二泉後復濬得天鏡等新泉五十七處萬歷時濟南道呂坤以濟汶之泉無幾重濬得曲阜等州縣新跑諸泉十八處於是汶水流旺漕舟通行蓋濟兗爲濟水伏流之地隨處發見今廣爲濬導安知砂礫草莽中不有奮湧出地者是在地方官勤爲策勵泉夫濬出新泉官立賞格賚以銀米其各州縣亦於年終將開疏舊泉若干搜濬新泉若干詳報總河巡撫如果泉湧暢達運道通利題請議敘或將舊泉廢棄運道淤淺者卽行指參交部議處庶人心奮勉泉政不弛恂按此奏在雍正三年任戶部侍郎時 何國宗疏山東運道實賴諸泉輸助然石泉常通沙泉易淤且泉池易濬泉河難疏應令該督撫嚴飭有泉州縣督夫勤濬其沙土泉池或用石甃砌或用笆圈欄并疏泉河池口使其一律暢流有泉州縣泉之通塞向無議敘處分請飭該管各官勤爲勸勵如泉夫濬出新泉卽酌給銀

米示遴州縣各官將開濬舊泉搜濬新泉數目年終詳報總河巡撫如果泉流暢達題請議敘有廢棄者指名題參有泉州縣道廳各官不能徧察請添設管泉通判一員駐劄南旺分司舊署有泉州縣泉夫多寡不同除東平汶上滋陽濟甯泰安萊蕪新泰泗水肥城蒙陰平陰毋庸議增外其甯陽縣額設九十三名應裁三名曲阜縣額設二十六名應增十四名鄒縣額設二十四名應增十六名滕縣額設二十九名應增十一名嶧縣額設五名應增十五名魚臺縣額設十一名應增九名其各泉夫工食俱於幫貼項內給發泰安州海旺泉南岸淤灘內俱有泉源應行開空取名閻泉馬溝泉西有深溝一道應行開空取名泰運泉又萊蕪縣靈泉寺郭娘泉東南土泉應行挑空取名靈泉郭娘泉西櫻桃園下錦有沙泉應行開空取名櫻桃園泉又烏江山石泉西數畝俱有泉噴湧應行開空取名廣潤泉又泗水縣泉林寺南偏地泉湧現今有二十二泉池泉河回繞每年疏濬總取名寺前泉各立石碣以垂永久恂按此奏在雍正四年時任內閣學士疏入工部議如所奏至疏濬溝洫係地方專責應將所請議敘之處毋庸議奏上依議

趙殿最條奏一宜疏泉河以通泉流查諸泉距湖遠近不等必由泉河始達於湖其達蜀山馬踏者曰匯河汶河達馬場獨山者曰泗河府河皆水泉歸湖咽喉也明常居敬云河廣沙深屈曲之流不足以潤渴吻必擇其沙淤者浚為河洮深五尺闊一尺則水得所歸趨壑亦易請每年令州縣官於水落後即將淤淺段落丈尺逐細查報河撫諸臣丈勘令該州縣雇夫挑浚所用夫工銀兩隨運河大小挑工程彙題請銷每歲需用銀兩臨時確估而泉河深通泉流暢達不勞民力而運河可資灌輸恂按此奏在乾隆二年時任戶部左侍郎奏上總理事務王大臣議覆查雍正四年何國宗奏稱有泉州縣道廳各員不能徧察請設管泉通判專司泉政經九卿議准今趙殿最請每年令州縣官於水落後將淤淺段落丈尺查明開報雇夫挑浚該省大員原應督率辦理之事應令總河巡撫嗣後每年十月後嚴飭管泉通判協同管泉各員查勘凡有淤處據實開報委員勘實即募夫挑浚務使泉流通暢以資灌輸一如有浮冒照例查參再查河深五尺則上口闊須三尺底闊一尺若上下皆闊一尺則泉在下游雨從上淋不逾時而淤塞矣請嗣後凡挑泉河深五尺者須上口闊三尺底闊一尺以垂永久

陸燿請濬泉渠狀竊照兗泰二府屬十七州縣共泉四百七十有八較之前代二百二十餘泉不啻加倍而一遇水小之年不聞水勢增多固由泉源需雨而旺亦恐人事有所未盡今查各泉源有上中下三等其下泉細流不足深恃姑弗置論至於上中二泉疏則未有不流流則未有不效涓滴之益者故疏導之方雖在泉源尤在泉渠蓋泉渠類出於泥穴石罅之中稍有淤泥閼流即閉塞故凡有泉之處必須寬砌泉池一以障在外之泥沙一以容在內之停瀦泉渠長或數十里闊或數尺由支達幹匯為洪流必須節節爬疏在在通利相度地勢由高趨下然後其行無阻其流不絕今泉池已按年陸續修砌凡屬泉穴所在為泥沙壅遏者尚少惟是泉渠道遠流長地勢不平往往水至半途不能下達上雖有泉下則無路州縣奉檄疏通徒以空文申覆而管泉佐雜職小權輕通判於隔屬州縣亦不能操其長短遂至呼應不靈視同隔膜今當頻年水小之時憲心籌畫焦勞諭令酌委人員分投各州縣會同地方官實力疏濬竊謂地方之不以泉務為事已非一日苟不以白簡嚴繩其後勢必仍以空文塞責於濟運終無裨益應請此次差員會同疏濬之後如仍虛應故事泉渠或有壅塞及地勢仰高不能下達情事或行查出即一併嚴參究治庶幾於事有濟

其一出於汶上

張公奏議汶上縣。龍鬪泉。距縣東北五十里地名陶成出雲尾村土中泉脈鼎沸如兩蚓相擊然故名流一里會下源雞爪泉。薛家溝泉。在龍鬪泉東出土中流一里會下源龍鬪泉。老源頭泉。在龍鬪泉東北出土中地名陶成流二里會下源薛家溝泉。雞爪泉。在龍鬪泉東一里地名陶成出土中流一里會玲瓏泉。玲瓏泉。即趙家橋泉左右小泉二是也距龍鬪泉南五里地名渠村出土中流四里會入坡石橋。灤澢泉。距縣東北五十里出羅山村莊坡距龍鬪泉三里流三里十三步自會入坡石橋恂按明會典作灤當山泉以上共六泉以龍鬪泉為主而渠道則同會入坡石橋西至金龍口又西至崔家橋入汶水大渠。馬莊泉。距縣東南十八里出馬莊坡土中泉眼二十四北流十五里至城南伏地不見另出水口四里至崔家橋仍出城北同入前渠道。汶上泉渠。自

雀家橋。經路家橋。至張顯橋。共二十四里。至泊淚橋。又七里至軍德橋。又經畢家橋。何家橋。便易橋。共二十六里。至金龍口。此處總謂之魯溝。又經張家橋孫家橋大石橋屯橋。共二十五里半。乃至灤當泉。又一里半至坡石橋。諸泉之所匯入也。三里半至楊家橋。又一里半至趙家橋左右玲瓏泉。又一里半至雞爪泉。又一里半至龍鬬泉。自灤當以下共八里半至龍鬬尙餘三里。爲龍鬬麕泉二。一里至薛家溝泉。又二里至老源頭。共長九十五里有奇。而汶上泉渠止矣。上源至下源。共長四十一里。由城南下馮家壩。徑入馬場湖。轉流接運。〈疏流濟運篇〉汶上縣七泉。（泉夫四十三名）龍鬬泉。老源頭泉。薛家溝泉。雞爪泉。趙家橋泉。（並在縣東北五十里趙家橋泉旁有玲瓏泉二）灤當泉。（在縣東北五十五里）以上六泉。會甯陽二泉。西流由魯溝至崔家橋入汶。馬莊泉。（在縣東南十八里）西北流。入蜀山湖濟運。〈山東運河備覽〉汶上縣泉十有一。其上泉曰龍鬬泉白沙泉。中泉曰老源頭泉雞爪泉灤當泉西灤泉。以上共六泉。曰西龍泉趙家泉薛家溝泉新灤當泉。皆下泉也。（並在縣東北四十五里）又南馬莊泉。凡二十四眼。涓流微細。抑下之下者。（今按泉河廳冊司馬莊泉由蜀山湖入運又按廳冊甯陽之龍魚曾姑龍港溝灤當左從龍六泉皆由汶河入運〈按錄運河備覽紀〉因兗州縣諸泉凡云今按皆續行水金鑑按語下同）

於東平。〈張公奏議〉泉源雖誌載七十有二。而現今濟運之泉三十有五爲。高嘉泉。（距州東南五十里出席橋村土中在河南涯入席河距坎河壩十四里西出口入會河）坎河泉。（距州東南五十里出劉家所山根沙土中在河北涯入席河西出水口甚近麕泉二）鐵勾嘴泉。（去坎河泉六里出西莊村土中在河北涯有麕泉一處迆東入席河以上三泉西出口入會河）高莊泉。（距州東南五十里係石泉在河北涯入席河倘按會典作高家泉）雙鳴泉。（距州東南五十里出土中在河東涯分東西二股入席河倘按會典作雙明泉）單眼泉。（距州東南五十里出土中在河東涯分二股入席河以上三泉相近俱入席河）卷耳泉。（距州東五十里出土中在河東涯）半畝泉。（距州東五十里出土中在河南涯）三眼泉。（距州東五十里在河北涯）安宅泉。（距州東五十里出土中在河東涯）勝水泉。（距州東五十里出土中在河北涯）安圈泉。（距州東五十里出席橋村土中麕泉二在河南涯分東西二流）餅饘泉。（距州東五十里出土中在河東涯以上七泉相近皆入席河）口頭泉。（距州東北五十里出土中在河東涯）浮問泉。（當作浮汶距州東北五十里出土中在河東涯倘按會典作浮文泉）大成泉。（距州東北五十里在河東涯）徐家泉。（距州東北五十里出土中在河西涯）張貨郎泉。（距州東北五十里出夏雪村土中在河西涯麕泉二倘按明會典作張胡郎泉以上五泉相近皆入席河由東出口入會河）冷河泉。（卽冷和泉距州東五十里出土中分東西二處入席河倘按會典作冷和泉）席橋泉。（距州東五十里出土中共十六處出水爲諸麕泉之總領諸泉并流差分遠近各入席橋河）二黃泉。（距州東北五十里有麕泉三處同入席河倘按會典明會典俱作小黃泉）大黃泉。（距州東北五十里出土中）王老溝泉。（距州東北五十里出小雪村土中以上五泉連前通計二十三泉相近皆入席河會流）烈泉。（距州東北四十里距獨山泉數步會入席河倘按會典明會典俱作列泉）獨山泉。（距州東北四十里出套裏村山谷石縫中東南流長三里會扒頭泉）

扒頭泉即芭頭泉距獨山三里夾會出山坡石縫中恂按會典明會典俱作杷頭泉源泉距芭頭泉數步會入
席河郝家泉距州東北四十里出山溝土中距源泉三里會入席河淨泉距州東北四十里出石縫中距郝家
泉一里會入席河小王泉即新泉距淨泉五里泉水自石縫中出恂按會典作小玉泉以上七泉俱係山泉水微
渠道或徑入或匯歸席河然自席橋泉以下俱西出口入會河神瀵泉距州東北五十五里出土中湧泉距州
東北五十五里出土中孫泉距州東北五十五里出土中遊龍泉距州東北五十五里出土中吳家
泉距州東北五十五里出蒼紅村土中泉身寬大並瘞泉五處出水甚遠以上五泉相近匯流入席河由東出口入會河
按出水口者自肥城衡魚河經本州官橋席河又經坎河壩戴
村壩南流之會河也又攷席河自西出水口至三岔河十二里
自東出水口至三岔河九里三岔河至席橋二里又十三里至

張貨郎橋又九里至李家口又五里至通濟橋又十里至丁家
橋又五里至闞家橋又五里至張家橋平陰縣交界〈疏流濟運
篇〉東平州三十五泉泉夫七十八名吳家泉孫泉遊龍泉神瀵泉湧泉
并在州東五十五里以上五泉左右入衡魚河西南達於汶小王泉淨泉
郝家泉源泉杷頭泉烈泉並在州東四十里獨山泉王老溝泉大黃泉
二黃泉席橋泉並在州東五十里以上十一泉在席橋之右會流東南
入席橋河上接衡魚河轉入汶冷河泉一作令和泉在州東五十里西南入席橋
河口頭泉浮汶泉大成泉張貨郎泉徐家泉并在州東五十里三眼泉
勝水泉卷耳泉餅餺泉安宅泉半畝泉安圈泉并在州東北五六里以上

十二泉在席橋之左會流西南入席橋河轉入汶雙明泉單眼
泉高家莊泉并在州東五十里以上三泉西流入席橋河分支東出口
入汶鐵鈎嘴泉坎河泉高嘉泉并在州東五十里以上三泉各流入席
橋河分支西出口入汶〈山東運河備覽〉東平州泉四十有七其
上泉曰大黃泉二黃泉州東五十二里北蓆泉蓆橋泉州東五十五里吳家泉
徐家泉州東南五十二里浮支泉三眼泉安圈泉單眼泉州東五十八里坎河
泉州東六十里其中泉曰神漢泉州東五十二里源遠泉半畝泉勝水泉大
成泉張貨郎泉口頭泉以上共泉一十有八其曰小王泉有本
泉靜深泉淨泉扒頭泉今按泉河廳冊作芭頭泉源泉都家泉今按泉河廳冊作郝家泉

獨山泉烈泉大黃北泉大黃東泉新旺泉永旺泉東蓆泉冷河
泉近匯泉王老溝泉孫泉游龍泉湧泉餅餺泉南餅餺泉安宅
泉卷耳泉河邊泉雙鳴泉高莊泉今按泉河廳冊作高家泉鐵鈎嘴泉高泉
今按泉河廳冊作高嘉泉皆下泉也今按泉河廳冊乾隆四十六年新浚出泉三曰新永旺新西蓆新近匯共五十
泉按東平諸泉以蓆河為總領有東西二出水口自肥城衡魚
河經本州官橋蓆橋蓆河又經坎河戴村壩南流入會通河
於平陰
〈張公奏議〉平陰縣泊頭泉距縣東五十里地名孝直滿北出山溝石中東北流十餘里入衡魚河
新柳泉又名柳溝泉距縣南三十五里柳溝村出高坡沙土中三十里入衡魚河會肥城諸泉又南流至官橋歷東平

州一百四十里入汶。橋口泉。在縣東南七里山下西北流至縣南門外東繞城周匝西行又十里鋪西南有泉東北行至南門外西流與此泉會又東溝水西流亦與此泉會形如川字過秋澄泓一派紋錯如錦邑名錦川以此皆入大清河爲邑八景之一天井泉。在縣東二十里山礀石井中泉勢如趵突飛流界道雖旱不涸北入大清河爲邑八景之一拔井泉。在縣西南五十里出九峪山崖經石峽入大清河馬跑泉。在縣西南五十里赤溝山北崖石竇間入大清河

平陰縣泉之由衡魚河入汶濟運者二曰泊頭泉曰柳溝泉。如橋口天井拔井馬跑諸泉卽濟源發伏俱入大清河不濟運。

疏流濟運篇平陰縣。一泉。泉夫十名柳溝泉。在縣東南三十五里由衡魚河東南轉入汶。

山東運河備覽平陰縣泉二。太液泉。縣南四十里爲上泉。柳溝泉距太液泉六十九步。爲中泉。今按泉河廳冊同

於肥城。

張公奏議肥城縣。鹹河泉。距縣西五十里在衡魚社沙土中西南流長二里會吳家等泉廕泉六水味鹹鹵故名鹹河恂按會典明會典俱作鹽河泉董家泉。距縣西六十里在衡魚社沙中廕泉三西南流百步會入鹹河泉臧家泉。距縣西六十里在衡魚社沙中廕泉三西南流百餘步會董家泉以上三泉會渠至吳家王家二泉長二里五十步。吳家泉。距縣西六十三里在衡魚社沙中廕泉七西南十三里會臧家泉黃家泉。一名王家泉距縣西六十里在衡魚社沙中廕泉七恂按會典明會典通志俱作王家泉以上共五泉會渠至開河泉長二里一百五十步。開河泉。距縣西南四十五里在衡魚社大劉村土中長六里三十步下源至拖車泉會渠長八里五十步廕泉四拖車泉。距縣西南五十里在衡魚社劉家莊土中長二里三十步下源至馬房泉渠又長十里二十步廕泉四馬房泉。距縣西五十里出馬房村沙溝中西南長十七里至平陰會渠界又長十二里二十步廕泉一聖惠泉。距縣西四十里出土中接震澤泉震澤泉。在聖惠泉東出土中接引兒泉引兒泉在聖惠泉西出土中合聖惠震澤二泉俱入馬房泉以上諸泉入衡魚河轉流入汶濟運清泉。距縣東南四十里出安甯村沙土中南流入汶接運新開泉。在六房社劉家村流入清泉河入汶接運又攷衡魚河。距縣西南五十里。會縣九泉。東南流百里入汶。又廢泉一。曰陶朱泉。在陶山下。從陶山牛山合流成河甚沛。惜下源數十里散入坡地。志言從古不能開浚。爲廢泉矣。恂按會典通志肥城泉十二俱無新開泉

疏流濟運篇肥城縣十二泉。泉夫三十五名清泉。在縣東四十里南流入汶。鹹河泉。在縣西五十里南董家泉。臧家泉。吳家泉。王家泉。并在縣西南六十里開河泉。在縣西南四十五里拖車泉。馬房泉。并在縣西南五十里聖惠泉。一作聖會震澤泉。引兒泉。并在縣西南四十里以上

十一泉。會流爲衡魚河。經平陰境。由東平州官橋河西南入汶。

山東運河備覽肥城縣泉十有六。其上泉曰鹽河泉。縣西南四十里董家泉。縣西南四十里臧家泉。縣西南四十五里吳家泉。縣西南四十五里王家泉。縣西南四十五里托車泉。縣西南五十里馬房泉。縣西南六十里清泉。縣南四十里以上凡八泉。其曰開河泉清安泉福川泉聖惠泉震澤泉引兒泉書城泉衡魚泉。皆下泉也。今按泉河廳冊同

於泰安。

張公奏議泰安州。恂按時尚未升府鳳凰泉。距州東四十里地名清泉郭家莊出土中入汶距州東三十里出王莊土中入汶鐵佛堂泉。距州東三十里地名侯家店出土中長二十里入沙河六里轉入汶

周家灣泉。距州東二十五里地名栗林莊出土中入沙河六里轉入汶。阜泥溝泉。距州東五十里地名喬家莊出土中西南流入汶。風雨泉。距州東三十里出土中長六里入汶。以上正東諸泉南入汶。范家灣泉。距州東池北五十里出土中長八里西南流入汶。鯉魚溝泉。距州東池北五十里出新店莊土中長一里西南流會范家灣泉又西南轉入汶。大興橋泉。距州東池北六十里出土中長二十里入汶。板橋灣泉。距州東池北六十里出板橋灣土中長八里西南入汶。雲潭泉。距州東池北五十里出沙中長二里入汶。以上東北諸泉南入汶。北滾泉。距州東六十里地名嵧嵴莊出沙土中長五里入汶。順河泉。距州東六十里出石縫中長二里小泉同會北流六里入汶。會泉。距州東六十里出沙中長七里入沙河轉入汶。恂按會典作惠泉。搬到井泉。距州東六十里出沙中入沙河轉入汶。坡里泉。距州東六十里係沙泉出井中數步會前泉入沙河轉入汶。以上正東諸泉由沙河北入汶。明堂泉。即謝過泉距州東北十五里出沙中長二十五里入泮河轉入汶。金星泉。距州西南一里出沙中會廣生泉轉入泮河。廣生泉。距州西北二里出石中入泮河轉入汶。張家泉。距州南八里出南村保沙土中入泮河。木頭溝泉。距州南十二里係泥泉入泮河轉入汶。龍灣泉。距州南二十五里係沙泉入泮河轉入汶。馬兒溝泉。距州東南三十里出舊縣保土中瘞泉四南流五里入泮又東南三里入汶。梁子溝泉。距州南二十里係泥泉合明堂泉入泮轉入汶。梁家泉。距州南三十里出高坡土中東南流入汶。恂按會典明會典俱作梁家莊泉。以上諸泉由泮河轉入汶。吳山溝泉。距州東南四十五里出崔家莊山溝中西流入汶。恂按會典作吳家溝泉。滄浪溝泉。距州東南五十里出瀆泊店山根下西流入汶。恂按會典作滄涙泉。頡謝泉。訛爲言謝。距州南六十里出顔謝村沙中南流入汶。西顔謝泉。距州南五十里出土中入頡謝泉轉入汶。白土涯泉。距州南七十里出沙中入汶。以上近山諸泉入汶。龍堂泉。距州南七十里地名香城保出沙中南流五里入小汶。香城泉。距州南七十里出土中入小汶。亘甫泉。距州東南八十里出沙中入小汶。韓家莊泉。距州南一百里地名山陰保石泉出土中北流入小汶。皮狐泉。距州東南九十里出沙中入小汶。水坡泉。距州東南一百里出土中西北流入小汶。恂按會典明會典俱作水波泉。石縫泉。即新莊石縫泉距州東南一百里出土中入小汶。西柳泉。又名二柳泉距州東南一百里係沙泉地名樓底集東西二柳俱出石縫中西北合流數步會小柳又十二里轉入小汶。東柳泉。又名神泉距州東南一百里入西柳泉。小柳泉。距州東南一百里出沙中入西柳泉轉入小汶。海旺泉。距州東南一百里出土中入西柳泉轉入小汶。黑虎泉。距州東南一百里係沙泉入西柳泉轉入小汶。力溝泉。距州東南一百里係沙泉地名力里村出土中入小汶。羊含泉。距州東南一百里地名羊含村出石縫中西南流入汶。恂按會典明會典俱作羊舍泉。新興泉。距州東南九十里出土中入小汶。水泉。距州東南八十里出土中入羊含泉下源轉入小汶。以上東南諸泉俱由小汶轉入汶。大斜溝泉。距州東南一百二十里地名汶西林出土中西南流三里入小汶。濁河泉。距州東南一百里地名泉河集出平地石縫中瘞泉二西北流十五里入小汶。眞溝泉。距州東南一百里出土中入濁河泉轉入小汶。闞泉。距州東南一百里係石泉入眞溝泉轉入小汶。以上極東南泉俱由小汶會東南諸泉入汶。上泉。距州西南五十里出石牆村石縫中瘞泉一西南流入漕河會馬蹄等泉入濁河四十八里入汶。水磨泉。距州西南六十里地名西界保出土中入濁河轉入汶河。靈應泉。距州西南五十里出土中入上泉轉入會河。新查出泉。距州西南五十里出土中入上泉轉入會河。恂按會典作新茶出泉。臭泉。距州西南五十里出嶽象莊土中入上泉轉入會河。恂按嶽象莊全河備考作撒象莊。馬蹄泉。距州西南五十里出土中入上泉轉入會河。恂按明會典作馬蹄溝泉。湖港溝泉。距州西南五十五里出侯村土中瘞泉一西南一里會上泉轉入會河。恂按全河備考作湖港溝泉明會典作朔港溝泉。狗跑泉。距州西南六十里出下張保石縫中入會河轉入汶河。小泉。一日噴金西南流四十餘步會入報恩泉。報恩泉。距州西南六十里出報恩寺井中石泉長五十步入狗跑泉轉入會河西南二十餘步會陷灣

泉。陷灣泉。距州西南六十里。出石寨村土中。長一里。入狗跑泉。轉入會河。詹泉。一西南流半里。會狗跑泉。以上諸泉俱由濁河轉入汶。龍王泉。距州西南一百里出石中。入沙河。轉入汶。坤溫泉。距州西南一百里。出沙中。入沙河。轉入汶。京泉。距州西南一百里。出土中。入沙河。轉入汶。以上三泉極西在渠外。入沙河。轉入汶。胡家溝泉。距州西南六十里。出南仇保土中枯泗。恂按會典明會典俱作胡家港泉。馬黃溝泉。距州西南九十里。出土中入汶。又攷渿河出嶽頂諸峪。匯爲西溪。由白龍池大峪口南流入泮河。會汶水以達於漕。泮河。源出嶽頂桃花峪諸水。轉州治東南二十里。入於汶。濁河。自有本泉迆西一帶。總謂之濁河。亦會河入汶。恂按會典有神泉而無小泉。并云舊有東西顏謝二泉今廢。通志亦有神泉而無小泉。疏流濟運篇

泰安縣。六十六泉。泉夫一百二十名。板橋灣泉。在縣東六十里。范家灣泉。鯉魚溝泉。並在縣東五十里。大興橋泉。在縣東六十里。雲潭泉。在縣東五十里。皁泥溝泉。在縣東十五里。鳳皇泉。在縣東四十里。清泉。鐵佛堂泉。並在縣東三十里。周家灣泉。在縣東二十五里。風雨泉。在縣東三十里。十一泉南流入汶。坡里泉。在縣東北六十里。北滾泉。順河泉。會泉。一作惠泉。扳倒井泉。并在縣東六十里。五泉北流入汶。以上十六泉。會水西南流爲塹汶。合大汶牟汶嬴汶。統謂之大汶。馬兒溝泉。在縣東南三十里。明堂泉。在縣東北十五里。梁子溝泉。在縣南三十里。木頭溝泉。在縣南十二里。金星泉。在縣西南一里。由渿河轉入泮。廣生泉。在縣西北二里。由渿河轉入泮。六泉南流入泮。龍灣泉。在縣南二十五里。張家泉。在縣南八里。二泉北流入泮。以上八泉。會水東南流爲泮河。轉入汶。梁家莊泉。在縣南三十里。南流入汶。吳山溝泉。在縣東南四十五里。滄浪溝

泉。在縣南五十里。白土崖泉。在縣南七十里。三泉並北流入汶。以上四泉。左右會注入汶。斜溝泉。在縣東南一百二十二里。力溝泉。羊舍泉。並在縣東南一百里。恂按舍張公奏議作舍水泉。在縣東南八十里。新興泉。皮狐泉。並在縣東南九十里。良甫泉。在縣南八十里。香城泉。龍堂泉。並在縣南七十里。九泉並南流入小汶。濁河泉。直溝泉。闞泉。並在縣東南一百里。小柳泉。東柳泉。神泉。西柳泉。黑虎泉。海旺泉。海潤泉。石縫泉。並在十縣東南一百里。水坡泉。一作水波泉。縣東一百里。在韓家莊泉。在縣南一百里。三泉北流入小汶。以上二十二泉。左右會水入新泰縣之小汶河。轉入大汶。水磨泉。在縣西南六十里。新查出泉。靈應泉。上泉。馬蹄泉。臭泉。並在縣西南五十里。湖港溝泉。在縣西南五十五里。狗跑泉。報恩泉。陷灣泉。並在縣西南六十里。胡家港泉。在縣南六十里。以上十一泉。俱南入濁河。轉入汶。馬黃溝泉。泰應泉。並在縣西南九十里。以上二泉。南流入汶。龍王泉。坤溫泉。凉泉。並在縣西南一百里。以上三泉。俱東入沙河。轉入汶。山東運河備覽泰安縣泉六十有九。其上泉曰廣生泉。縣西北二里。鐵佛堂泉。縣東二十五里。匯泉。縣東六十里。今按泉河廳冊作會泉。風雨泉。縣東二十五里。狗跑泉。縣西南五十里。上泉。縣東南五十里。龍王泉。縣西南百里。滄浪溝泉。縣東南四十五里。今按泉河廳冊作滄浪泉。羊舍泉。縣東南九十里。石縫泉。縣東南一百里。水泊泉。縣東南一百里。今按泉河廳冊作水坡泉。白土崖泉。縣東南七十里。明堂泉。縣東南十五里。神泉。縣東南一百里。泰應泉。縣東南十五里。光化泉。縣東南二十五里。新羊泉。縣東南九十里。中泉曰張家泉。縣南五里。梁子溝泉。縣南二十五里。鳳凰泉。縣東四十里。

皁泥溝泉。縣東四十里。鯉魚溝泉。縣東五十里。范家灣泉。縣東六十里。搬倒井泉。縣東六十里。順河泉。縣東六十里。北滾泉。縣東六十里。雲臺泉。縣東五十里。今按泉河廳冊作雲潭泉。報恩泉。縣西南五十里。坤温泉。縣西南一百里。龍灣泉。縣東南十八里。力溝泉。縣東南八十里。韓家莊泉。縣東南一百里。鄉城泉。縣東南七十里。皮狐泉。縣東南一百里。針鉤泉。縣東南一百里。今按泉河廳冊作針溝泉。嶽錫靈泉。縣東六十里。南梁泉。縣南三十里。白坡泉。縣南三十里。以上共三十八泉其曰周家灣泉陷灣泉靈應泉臭泉水磨泉。馬黃泉。龍王泉。今按泉河廳冊無此泉有海連泉。梁家泉。今按泉河廳冊作梁家莊泉。馬兒溝泉。木頭溝泉。龍堂溝泉。濁河泉。二柳泉。今按泉河廳冊作東西二柳泉。大興橋泉。京泉。新旺泉。今按泉河廳冊無此泉有海旺泉。黑虎泉。新興泉。

水泉。清泉。坡里泉。湖港泉。今按泉河廳冊作湖港溝泉。新查出泉。梁父泉。今按泉河廳冊作艮南泉。闞泉。小柳泉。海潤泉。利運泉。廣濟泉。王莊泉。則皆下泉也。今按泉河廳冊同。

於萊蕪。

張公奏議萊蕪縣。海眼泉。距縣東南六十里出黃山保土中卽發秦子村爲浯汶河源也長半里水茂盛通流入汶。連珠泉。距縣東南六十里水盛長半里通流入汶。茂坡里泉。距縣東南五十里在碁山保長二里西北入大汶。清泥溝泉。距縣東四十里長半里通流入汶。徜按會典作青泥溝泉。湖眼泉。一名狐眼泉。眼似狐故名。距縣東南三十里出顏莊保土中西南流入汶。朱家灣泉。距縣東南二十七里出黃山保土中北流入汶。張家灣泉。距縣東南二十六里出黃山保土中北流入汶。蓮花泉。距縣東南三十里出碁山保山坡下土中。西流入汶。徜按會典明會典俱作蓮花池泉。以上八泉從縣東入汶。鵬山泉。距縣東北二十一里出鵬山麓石礎中。卽發醫水灣牟汶上源也。水茂盛長三里西南流會趙家泉又三里入盤龍河又五里入大汶河。趙家泉。距縣東二十四里在鵬山保出古牟城南土中水茂盛長一里南流至盤龍河入汶。徜按會典明會典俱作趙家莊泉。雙龍泉。距縣東二十四里水茂盛長半里至盤龍河入汶。斜里泉。距縣東二十四里長半里至盤龍河入汶。以上四泉東北來至盤龍河入汶。半壁店泉。距縣西三十五里出毛埠保土中西南流入汶。西夾溝泉。距縣西三十四里入半壁店泉同入汶。青陽港泉。距縣西南三十里長三里北流入汶。賀家灣泉。距縣西南四十五里長一里北流入汶。王家溝泉。距縣西二十八里出新莊保土中西南流二里半入汶。牛王山泉。距縣西南二十五里出南宮保土中。麐泉三。長二里半西北流入汶。徜按明會典作牛王泉。盧家莊泉。距縣西南二十五里長八十步入牛王山泉轉流入汶。徜按會典作盧家溝泉。韓家港泉。距縣西南十五里出土中長一里西

北流入汶。郭娘錦泉。出石嶺下。世傳郭娘濯錦於此。距縣西南十四里長二里半西南流入汶。泉如萬珠噴濺。麐泉十九。爲萊蕪諸泉之最。徜按明會典作郭娘泉。片錦泉。距縣西南十四里長三百二十步水盛北流入汶。坡草泉。距縣西南五里出汶南保土中長一里半北流入汶。以上諸泉從縣西南入汶。遂馬河泉。距縣東三里長二里半南流入汶。徜按通志作濾馬河泉。小龍灣泉。距縣東北五十五里出蒼山保小嶺下土中曲折如能故名長一里至斷馬河入汶。大龍灣泉。距縣東北四十里水微細長一里至斷馬河入汶。烏江岸泉。距縣北二十五里出垂楊保沙中長二里西南會鎮里等泉至斷馬河入汶。麐泉三。北海眼泉。距縣北二十五里長半里水盛入烏江岸泉轉至斷馬河入汶。垂楊泉。距縣北二十七里長一里入烏江岸泉至斷馬河入汶。鎮里泉。距縣西北二十八里出鎮里保平地石縫中長十里上源水微下流水盛西南流至斷馬河入汶。青橋泉。距縣西北二十五里水茂盛長半里入鎮里泉至斷馬河轉入汶。西碧泉。距縣西北二十五里半水微細長一里入鎮里泉至

斷馬河入汶龍興泉。距縣西北十五里出垂楊保沙中長十四里水微細至斷馬河入汶以上縣北諸泉入斷馬河轉入汶北夾溝泉。距縣北三十三里長半里入水河泉久枯水河泉。距縣西北三十三里出垂楊保土中長十一里水微細至泰安州會河入汶沙灣泉。距縣西北三十四里長二里半水微細至泰安州會河入汶助沙泉。距縣西北三十五里長一里水微細至泰安州會河入汶李家灣泉。距縣西北五十八里長半里水盛至泰安州會河入汶京坡泉。距縣北六十里出雪野保長一里入薛家莊泉至泰安州會河入汶薛家莊泉。距縣北六十里出雪野保長一里水盛至泰安州會河入汶〔徇按〕明會典作雪家莊泉會典作雷家莊泉黑龍泉。距縣西北六十一里長半里水盛至泰安州會河入汶老龍泉。距縣西北六十二里水盛長一里至泰安州會河入汶新興泉。距縣西北三十五里出新興保長十里會魚池等泉西流二十五里至泰安州會河入汶魚池泉。距縣西北四十五里出舊寨保長三里水盛下流會新興至泰安州會河入汶星坡泉。距縣西北六十里長十里水微細至泰安州鯉魚溝入汶大龍泉。距縣西北五十里長一里水盛至泰安州會河入汶以上諸泉入泰安州會河入汶

萊蕪古泉三十五眼額設泉夫一百二十名後緣枯淤僅存二十五泉而夫亦隨減存九十名近陸續搜復古泉十處又增新開泉十一處通共泉源四十六處而夫既減少疏濬易弛急宜按泉添夫者也又攷斷馬河在縣西十里源出大屋山西南入汶河通志一名司馬河世傳漢韓韶乘牝馬來宰萊邑及歸留駒其馬斷於河上故名〔疏流濬運備〕萊蕪縣四十九泉。泉夫九十名

李家灣泉。在縣西北五十八里京坡泉。薛家莊泉。並在縣北六十里黑龍泉。在縣西北六十一里老龍泉。在縣西北六十二里魚池泉。在縣西北四十五里星坡泉。在縣西北六十里大

龍泉。在縣西北五十里八泉南流入汶北夾溝泉。水河泉。並在縣北三十三里沙灣泉。在縣西北三十四里助沙泉。新興泉。並在縣西北三十五里五泉北流入汶以上十三泉會水西南流爲大汶。海眼泉。連珠泉。並在縣東南六十里靑泥溝泉。在縣東四十里湖眼泉。在縣東南三十里蓮花泉。在縣東南二十五里趙家莊泉。雙龍泉。斜里泉。並在縣東二十四里鵬山泉。在縣東北二十一里九泉南流入汶坡里泉。在縣東南五十里朱家灣泉。在縣東南二十六里三泉北流入汶以上十二泉會水西流爲牟汶。濾馬河泉。在縣東三里小龍灣泉。在縣東北五十五里大龍灣泉。在縣東北四十里垂楊泉。在縣北二十七里北海眼泉。烏江岸泉。廣潤泉。並在縣北二十五里西碧泉。靑橋泉。並在縣西北二十五里鎭里泉。在縣西北二十八里龍興泉。在縣西北十五里十一泉並南流入汶坡草泉。在縣西南五里片錦泉。郭娘錦泉。靈泉。櫻桃園泉。並在縣南十四里韓家港泉。在縣西南十五里六泉北流入汶以上十七泉會水西流爲嬴汶合於牟汶。王家溝泉。在縣西二十八里西夾溝泉。在縣西三十四里。半壁店泉。在縣西三十五里三泉南流入汶盧家莊泉。牛王山泉。並在縣西南二十里靑楊港泉。在縣西南三十里賀家灣泉。在縣西南四十里四泉北流入汶以上七泉會水西南流合牟嬴二汶。〔徇按〕較張公奏議多廣潤泉靈泉櫻桃園泉〔山東運河備覽〕

萊蕪縣泉六十有四其上泉曰朋山泉。縣東二十一里今按泉河廳冊作鵬山泉湖眼泉。縣東三十里上莊泉。縣東三十里郭娘錦泉。縣西南十五里牛王泉。縣西南二十八里今按泉河廳冊作牛王山泉烏江岸泉。縣北二十六里北海眼泉。縣北二十五里中泉曰悠

久泉。縣東二十里。連珠泉。縣東六十里。海眼泉。縣東南六十里。寺前泉。縣西南十五里。靈泉。縣西南十五里。暢流泉。縣西南十五里。靈寺泉。縣西南十五里。櫻桃園泉。縣西南十五里。湧珠泉。縣西南十五里。噴玉泉。縣西南十五里。半壁店泉。縣西二十五里。永通泉。縣西北四十里。魚池泉。縣西北四十五里。垂楊泉。縣北二十六里。廣潤泉。縣北二十六里。尼山泉。縣北二十六里。瑞渠泉。縣北三十五里。湍泉。縣北二十五里。水河泉。縣北二十三里。凉坡泉。縣北六十里。涵碧泉。以上二十八泉其曰盈蕾泉。玲瓏泉。朋山新泉。雙龍泉。斜里泉。蓮花泉。今按泉河廳冊作蓮花池泉。張家灣泉。朱家灣泉。清泥溝泉。坡里泉。坡草泉。東靈泉。西靈泉。芝泉。韓家港泉。盧家莊泉。清洋港泉。今按泉河廳冊作清陽港泉。有本泉。西夾溝泉。星坡泉。辛冷泉。今按泉河廳冊無此泉有辛興泉。噴珠泉。青礴泉。鎮里泉。片家泉。龍興泉。沙灣泉。助沙泉。北夾溝泉。恩波泉。雪夜泉。今按泉河廳冊無此泉有薛家莊泉。李家灣泉。靈源泉。老龍泉。大龍灣泉。小龍灣泉。則皆下泉也。今按泉河廳冊四十七年新浚出泉三。日新涵碧新上莊新靈寺共六十七泉

於新泰。

張公奏議新泰縣。南師泉。距縣東北十五里出山坡石縫中自南師店北起東流長一里入南師會河。佝按明會典作南師家泉。魏家泉。距縣東北三十里出山坡石縫中。自三山莊東流長一里入南師會河。高峪泉。距縣北三十里。出土中。自北師莊池北南流長一里入南師會河。路踏泉。距縣東北四十里出石縫中自孤山莊池北南流長五里入南師會河。名公泉。距縣東南三里出名公村沙土中自果元莊池西西南流長二里入

南師會河。張家溝泉。距縣南十里出土中。自名公莊池西南流一里五十步入南師會河。佝按明會典作張家泉。嘯泉。距縣南三里出土中。自大崔莊前流長五里入南師會河。以上七泉俱入南師會河。南師河自高峪鋪流至小汶河。長五十里。北陳泉。距縣東南十里出平地土中。自北陳莊流長五里入鰲山會河。南陳泉。距縣東南十五里出沙土中。自南陳莊流三里入鰲山會河。北鮑泉。距縣東南十里出北鮑莊沙中。自陵漢莊南流長五里入鰲山會河。佝按陵漢莊全河備考作陵溪莊下同。太公泉。距縣東北三十里出太公峪沙土中。自陵漢莊南流五里入鰲山會河。以上四泉入鰲山會河。鰲山河距縣東八里自陵漢莊流至小汶河六十里。新西周泉。距縣西北十五里出沙土中自西周莊流長一里入西周會河。西周泉。距縣西北八里出沙土中。自西周莊流長一里半入西周會河。杏山泉。距縣西北十里出杏山西坡下流長八十五步入西周會河。金溝泉。距縣西北十里出土中。自杏山西北流長一里入西周會河。公家莊泉。即志龔家莊泉距縣西南八里出石縫中。自公家莊東流長二里入西周會河。賈周泉。距縣西南十里出土中。自公家莊南流長八十五步入西周會河。以上六泉入西周會河。自魏胡山流至小汶河。長四十五里。周家泉。距縣西北三十五里出周家莊土中。自青萊嶺流長五里入崖頭會河。崖頭泉。距縣西北三十里出土中。自崖頭莊東流長二十里入崖頭會河。搆溝泉。距縣三十里出土中。自搆上村流長二里入崖頭會河。佝按會典作構溝泉。以上三泉入崖頭會河。崖頭河自青萊嶺流至小汶河七十五里。和莊泉。距縣西北五十里。出和莊村沙土中。自和莊南西南流長二里入羊流會河。紅河泉。距縣西北五十里出土中。自裏頭城東南流長二里入名灣泉上源。釣魚臺泉。距縣西南五十里出土中。自裏頭城東南流長二十里入名灣泉上源。名灣泉。距縣西南四十里。自裏頭城東南流長二里入羊流會河。以上四泉共會入羊流會河。羊流河自蓮花山前起至小汶河八十里。劉杜泉。距縣西南四十里地名泉頭村出高坡石縫中。自雲山寺前流長三里自劉杜渠入廣明河。萬歲泉。即萬松泉距縣西南三十里出劉杜集石縫中。自南流泉莊起西南流十里會劉杜渠入廣明河。澇坡

泉。距縣西南二十里出土中自澇坡莊東流長十五里入廣明河以上三泉俱入廣明會河廣明河自南澇坡泰安界起
至汶河長七十里大峪泉。距縣東南二十里出土中自峪莊南流長一里逕入小汶大里橋泉。距縣西南
二十里長一里會入古河泉五步匯汶入運柳溝泉。距縣南二十里出東都莊南土中北流一里入小汶孫村
泉。距縣十五里出鳳凰莊前縫中西南流一里入小汶石西都泉。距縣南二十里出西都莊渠石中池名老鼠汪。
北流長二里。逕入小汶。古河泉。距縣西南二十里古河莊出土中西北流長一里逕入小汶河會入泰安州大汶河。
轉入分水龍王廟前接濟運道侚按全河備考古河泉志云珠光迸出雨氣湍飛泉之傑出者。北流泉。距縣西南二十
五里出石縫中寺山莊北流長入里入小汶河劉都泉。距縣西二十里出劉管莊東土中南流長二里入小汶河黃
水灣泉。距縣西南四十里出土中瓦窯頭莊西流長一里入小汶河靈查泉。距縣西南七十里出靈查莊南
池土中西北流長一里入小汶河。侚按會典作靈槎泉以上十泉俱入小汶河小汶河自蒙陰交界起至泰安州安家莊止。

共長一百二十里。又攷羊流河。源出新甫山右入汶。廣明河。源出關山。
北流入汶。侚按會典新泰泉三十六無澇坡泉通志有澇陂泉云郎里橋泉〈疏流濟運篇〉新泰
縣三十六泉。泉夫七十五名太公泉。在縣東北三十里南陳泉。在縣東南十五里北陳
泉北鮑泉。並在縣東南十里。以上四泉會流由嶅山河南入小汶路踏
泉。在縣東北四十里魏家泉。在縣東北三十里高峪泉。在縣北三十里南師泉。在縣東北十五
里。名公泉。在縣東南三里嘯泉在縣南三里張家溝泉在縣南十里以上七泉會
流。由南師河南入小汶。西周泉。在縣西北八里新西周泉。在縣西十五里北杏
山泉。金溝泉。並在縣西北十里公家莊泉在縣西南八里賈周泉。在縣西南十里以上
六泉。會流。由西周河南入小汶。劉都泉。在縣西二十里南入小汶周家

泉。在縣西北三十五里崖頭泉。在縣西北三十里構溝泉。在縣西三十里侚按構張公奏議作搆以
上三泉。會流。由崖頭河南入小汶。和莊泉。在縣西北五十里由羊流河
南入小汶。紅河泉。在縣西南五十里名灣泉。在縣西南四十里釣魚臺泉。在縣西南
五十里以上三泉。會流。由羊流東河南入小汶。大峪泉。在縣東南二十里
柳溝泉。在縣南二十里孫村泉。在縣西南十五里西都泉。在縣南二十里古河泉。在縣西南
二十里北流泉。在縣西南二十五里以上六泉。各流。北入小汶。澇陂泉。郎里橋泉。
在縣西南二十里萬歲泉。郎萬松泉在縣西南三十里劉杜泉。在縣西南四十里以上三泉。
會流。由廣明河北入小汶。黃水灣泉。在縣西南四十里靈查泉。在縣西南七十
里。以上二泉。俱各流北入小汶。〈山東運河備覽〉新泰縣泉三十

有五。其上泉曰南陳泉。縣東南十五里劉杜泉。縣東南四十里西都泉。縣南二十里
柳溝泉。縣南二十里張家溝泉。縣南十里東柳泉。縣西南四十里今按泉河廳冊作東劉泉賢
令泉。縣南三里位家泉。縣北十八里今按泉河廳冊作魏家泉舊西周泉。縣西北十五里黃水
灣泉。縣西南四十里靈堂泉。縣西南七十里今按泉河廳冊作靈查泉紅河泉。縣西北五十里釣魚
臺泉。縣西南五十里名灣泉。縣西南四十里中泉曰萬松泉。縣南三十里今按泉河廳冊作萬歲
泉北流泉。縣西南二十五里孫村泉。縣西南十五里泉里泉。縣西三十里曹家泉。縣南
三里名公泉。縣東南三里太公泉。縣東北三十里南師泉。縣東北十五里賈家泉。縣西十五
里今按泉河廳冊作賈周泉。古河泉。縣西南二十里以上共二十四泉。其曰鳳凰泉
哨泉路踏泉周家泉崖頭泉金溝泉新西周泉公家莊泉里橋

泉構溝泉和莊泉者。則皆下泉也。今按泉河廳冊乾隆三十八年新浚出一泉曰東都泉共三十六泉。

於蒙陰之西。

張公奏議蒙陰縣。官橋泉。距縣北一百里出歷山社沙中南流十五里入新泰縣汶河濟運恂按歷山社全河備考作立山社。十家泉。距縣北一百五里出歷山社西流入萊蕪縣汶河濟運恂按全河備考無十家泉有卞橋泉云卞橋泉去官橋十里出土中西流至寨子村口入汶是爲南汶又按明會典言蒙陰縣舊有泉河順德伏牛峪官橋卞家莊五泉俱入邳州河今廢會典言蒙陰泉四卞莊泉官橋泉海眼泉葛溝泉俱匯汶出南旺分水口入漕全河備考載蒙陰泉七與奏議所載數同惟十家泉作卞橋泉山東通志載蒙陰泉四與會典所載數同惟卞莊泉作卞橋泉據此則或稱卞家莊泉或稱卞莊泉或稱卞橋泉實即卞家泉也奏議蓋譌卞爲十耳。海眼泉。距縣北一百十里出斜山社水流一百步。入萊蕪縣汶河濟運。葛溝泉。距縣北一百十五里出青平社水流十步。入萊蕪縣汶河濟運恂按青平社全河備考作蒨平社。伏牛峪泉。距縣西北十八里出方山社山如伏牛泉出其下南流百餘步入小汶魚皆目又六十里入沂又百三十里入邳州漕河。泉河泉。距縣西北二十里出泉河社舊名合泉從地湧出十餘丈北流入小汶又五十里入沂。順德泉。距縣東北七十里出安平鄉南流入小汶按府志益都縣顏神鎮有活泉一竇水流洶湧乃宋顏氏孝感泉也熙甯中封順德夫人立祠祀之蒙陰此泉與之相類土人亦創夫人祠於泉上因以名社。疏流濟運篇蒙陰縣西境一泉。縣北三泉逕萊蕪縣境入牟汶合計共四泉泉夫十六名。官橋泉。在縣西七十里。西流經新泰縣南師河入於小汶。又蒙陰縣三泉。泉夫十六名。卞橋泉。在縣北一百五里。海眼泉。在縣北一百一十里與萊蕪海眼泉同源。葛溝泉。在縣北一百一十五里。以上三泉各流。西逕萊蕪縣東入牟汶。山東運河備覽蒙陰縣泉五。其上泉曰官橋泉。縣北一百里。卞家泉。縣北一百五里。海眼泉。縣北一百十里。其中泉曰葛溝泉。縣北一百十五里。卞西泉。縣北一百五里今按泉河廳冊同。按舊圖說蒙陰五泉。相距不遠。皆流入萊蕪大汶河。以達南旺。惟官橋一泉入新泰小汶。

甯陽之北。

張公奏議甯陽縣北境。魯姑泉。以魯姑棄子存姪得名距縣西北二十五里在鶴山之陽出常家村土中。西南流六十里入淵當山泉又西會汶上縣龍鬬泉入汶。瀠當泉。距縣西北三十五里距魯姑十里出羅山村土中。廕泉六。西南流三里會汶上縣瀠當入蒲灣泊又西二里入龍鬬泉入汶恂按明會典作瀠當泉。龍魚泉。距縣東北六十里土口出黃家村土中。廕泉二十九又王家等泉三十二。西流十里會龍港泉。龍港溝泉。澄泓一派萬孔沸湧泯花砂礫宛若珠璣雖旱不涸距縣東北五十里出韓家村土中廕泉二十七又小河等二十七西北流三里會龍魚又三里入汶。疏流濟運篇甯陽縣北境四泉。龍魚泉。在縣東北六十里。龍港泉。在縣東北五十里。以上二泉。會流北入汶。瀠當泉。在縣西北三十五里。魯姑泉。在縣西北二十五里。以上二泉。會流西至汶上縣會龍鬬諸泉北流入汶。山東運河備覽甯陽縣十有三泉。恂按詳卷十八馬場派下。

會流入汶。至南旺出分水口者。凡二百一十有四泉。爲分水派。

張公奏議山東諸泉。其派有五。其一出於汶上。於東平。於平陰。於肥城。於泰安。於萊蕪。於新泰。於蒙陰之西。甯陽之北。會流而入於南旺之分水口者。爲分水派。疏流濟運篇五派泉源。一自

新泰蒙陰西境萊蕪泰安肥城平陰東平甯陽北境汶上各州縣會泉入汶至南旺出分水口濟運者爲分水派(恂按)兩書泉數小異蓋時有先後脈有通塞也玆據通志數之汶上七東平三十五平陰一肥城十二泰安六十六萊蕪四十九新泰三十六蒙陰四甯陽北境四統計凡二百一十四泉漕河考泉河史俱云山東泉分五派以濟運道新泰萊蕪泰安肥城東平平陰汶上蒙陰之西甯陽之北九州縣之泉俱入南旺分流其功最多關繫最重是爲分水派支亦畧同又會典汶上泉七東平三十五平陰一肥城十二泰安六十四較通志少東西顏謝二泉萊蕪四十六

較通志少廣潤泉靈泉櫻桃園泉新泰三十六蒙陰四甯陽四俱滙汶出南旺分水口入漕

漕舟南下經會通河自汶上縣境南旺分水口以北皆逆流也其順流則自分水口始

(蔡方炳)啟閉牐座說運河牐甚多惟分水以北至臨清三百里地降九十尺爲牐二十有一分水以南至鎭口三百九十里地降一百十有六尺爲牐二十有三南旺分水地形最高所謂水脊也決之南則南決之北則北惟吾所用何如耳故糧運盛行之時或遇水涸河淺宜效輪番之法如運艘淺於濟甯之間則閉南旺北牐令水盡南流如運艘淺於東昌之間則閉南旺南牐令水盡北流蓋南北分流則不足南北合流則有餘雖當旱暵自克有濟可以盡古人設牐之妙用矣

六里河跨南旺上牐汶上

(漕運紀程)柳林牐卽南旺上牐明成化六年建在寺前牐北十五里東鄰蜀山湖放水有利運牐(恂按)利運一牐運河廳冊載寺前牐下屬嘉祥主簿考一統志每遇運河水弱開汶上境內金綫牐嘉祥境內利運牐據此當從廳冊詳本卷蜀山湖條下又按乾隆二十五年移建金綫牐於柳林牐北亦宜據廳冊改列金綫牐於此西鄰南旺湖洩水有三斗門曰焦鸞盛進張全牐官一員牐夫十八名溜夫九名(運河廳冊)柳林牐

一座金門口寬二丈原高二丈一尺六寸明成化六年建乾隆十五年拆修三十七年重修上面加高三層共高二丈五尺二寸較舊制高三尺六寸牐官一員牐夫十八名專司啟閉西岸牐下裏石工一段長六丈砌石七層高八尺四寸乾隆二十四年建修西岸南旺湖盛進斗門一座金門口寬一丈砌石九層高一丈八寸明永樂年間建乾隆十七年重修收水入湖引渠一道共長七百八十九丈三尺張金斗門一座金門口寬一丈砌石十二層高一丈四尺四寸明永樂年間建乾隆三十七年拆修移建收水入湖引渠一道共長七百九十一丈五尺(轉漕

衡湘筆記〈閘水平帖。從此皆順流。〈全漕運道圖〉南旺上閘。乾巽
向。南旺下閘至此十里。〈恂按〉萬里雲程以此爲第二十四閘。〈蓄
水濟運篇〉南旺上閘。卽柳林閘。此爲分水口南流第一閘。漕船
南自臺莊入閘河。至此四百二十里。共歷二十七閘。皆逆流而
北。每上一閘。先閉下閘以積水。候滿方進。過此便上水脊。踰分
水口。順流北行。出南旺下閘。至臨清約四百里。歷二十一閘。始
出閘河。入於衛河。其南旺下閘。在分水口之北。一名十里閘。乃
分水口北流第一閘。漕船回空逆泝至此。踰分水口。則逢順流
矣。兩閘對峙。實南北全河之樞軸也。閘下並有月河各長二十里舊設斗門南曰石口北

曰界首定例每年一小挑三年一大挑凡遇大挑汶河及上下二閘各築土壩往來舟楫皆由月河〈居濟一得〉柳
林爲南旺上閘。十里爲南旺下閘。山東一千餘里之運道。其關
鍵總在於南旺。則南旺之所係爲最要也。南旺以南接濟之水
甚多。南旺以北並無涓滴之水助運。則柳林閘與十里閘正未
可等視也。今議將柳林爲界水閘。則使汶河之水盡濟北運。而
南運則用府泗等河馬場湖之水以濟之。其要在柳林閘之啟
閉宜嚴也。尋常有水之時。十里閘與柳林閘照舊啟閉。無庸分
別。一遇北河水小之時。將柳林閘板嚴下。十里閘板盡啟。使水
盡往北行。若汶河水長。兩閘仍舊下板。使水俱由斗門入南旺

湖蓄以濟運。迨至水勢盛大之時。則啟十里閘板。而柳林閘板
仍行嚴閉。使水由彭石口孫强口劉賢口入南旺湖。若水漫過
柳林閘板。仍將寺前鋪閘板嚴下。使水由張甭口盛進口焦鸞
口入南旺湖。是以柳林閘爲界水頭閘。寺前鋪閘爲界水二閘。
總使汶河之水專濟北運。不令南行也。而又用蜀山湖之水出
分水口以濟北運。用馬踏湖之水出新河頭宏仁橋以濟北運。
又用南旺湖之水出關家大閘五里鋪滾水壩以濟北運。則北
河之水自不至於太小。而東昌一帶糧船自無淺阻之患矣。或
謂南旺之水盡濟北運。柳林閘下不慮水小乎。不知若遇柳林

閘水小。再將十里閘板嚴下。將柳林閘板酌量啟閉。而南河亦
不患無水矣。總之必須南旺閘官汶上主簿小心謹慎啟閉。得
宜。方克有濟。〈又〉南旺上閘爲南運之第一閘。南旺以南湖水甚
多。不慮水少。故上閘宜常閉。南旺以北止恃此一綫之水。故下
閘開河閘宜常開。但恐北既有餘而南或不足。又宜暫閉下閘。
將上閘亮板一塊以接濟南運。然此北運之水有餘。然後可不
然。恐南有水而北又無水矣。不可不慮也。南旺塘河原所以酌
南北之宜。南運水小宜啟上閘板放水使南。北運水小宜啟下
閘板放水使北。若南北水俱足用。而汶河之水仍大。則宜閉上

下二牐使水由斗門入南旺湖仍以備南北不時之需舊例南旺上下牐一例啟閉予今直以上牐為界水第一牐常閉此牐堵水使不南行汶水專濟北運泗水專濟南運上牐下糧船積至二百方可開放一次決不可輕易啟板使水南洩也蓋南運原不少水多洩於南不惟隄岸難保民田受淹而糧船亦難行走況北運之需水更急乎宜以上牐為北界水牐使汶河之水不得南行直注北河則自南旺以至臨清可無淺阻之患矣此牐宜下板十八塊若運河水大使由五斗門入南旺湖蓄以待用山東運河備覽乾隆二年直隸總督朱公藻奏分水口南北

柳林二牐基南高北低水分北六南四嗣後修建牐底以漸墊低加高今北柳林高於南柳林三尺南下水多北下水少竟成南七北三之勢應請速復舊壩山東總河白莊恪公鍾山議曰明永樂間尚書宋禮用老人白英計築戴村壩遏諸泉水由此入運汶水南北分流之勢已定成化間郎中楊恭始於南旺之南五里建一牐曰柳林北五里建一牐曰十里此又楊恭為南北分流之水增一關鍵非宋禮分水初制也康熙四十八年修十里牐六十年修柳林牐不過照舊修葺並無墊低加高案據今用較準水平細心測量自分水口水脊起按尺量至柳林牐

牐底低於水脊一尺一寸五分自分水口水脊起量至北十里牐牐底低於水脊二尺二寸現係南高北低並非南低北高朱藻所奏或係傳聞之誤毋庸另行改建逮乾隆二十二年運河道李公清時始以汶水分流南多北少議將分水口南岸東沙壩轉灣處接築雞嘴壩工挑水北行俾減南流北岸東沙壩轉灣處挑切沙山收進壩口丈餘展寬河口以益北注然每年南仍有餘北仍不足汶流分數究不分明因思春初開壩鋪水向來兼啟馬場之十里安居以助南流無由分別汶水幾何今應於開壩之時堅閉以南各湖專令汶水分注計自南旺北至臨

清三百四十四里南至韓莊三百三十九里遠近相等先看水頭何處先到次看逐塘鋪灌六尺何處先足則南北分數可明矣三十八年正月稟院試行當於正月二十五日開放大壩水頭於二月朔日南抵韓莊二日北抵臨清南先於北一日逐塘鋪灌自下而上挨次閉板二月十五日南行者先至柳林十九日北行者方至十里牐南先於北四日蓋以地勢高下論自會元牐北至臨清四百十四里元揭傒斯記云地降九十尺南至沽頭二百六十六里地降百十六尺今自南旺分水口起北至臨清僅三百四十四里則所降之數已不及九十尺南至韓莊

三百三十九里則又不止一百十六尺矣水性就下固宜南疾於北而以一月三十日計算是爲南行多得四日之水也然地勢雖有一定調劑要在得人故居濟一得亦謂利運牐相傳以爲濟南運而不濟北運予亦信以爲然後乃堅閉寺前牐啟柳林十里開河各牐板開利運牐北注而從前停泊之船遄行無阻是誠南北兼濟之術也況今金綫一牐復移建於柳林之上何患北水之不足乎河渠紀聞乾隆三十七年修南旺柳林牐上接分水節水平運挍柳林牐上承分水下接寺前通濟二牐地勢自高而下水即建瓴直瀉於是立牐以東之牐建於成化

六年因舊制更新金門寬二丈高二丈一尺柳林爲界水第一牐南運水小則放之於南北運水小則蓄以濟北迤下寺前爲界水第二牐通濟爲界水第三牐灌滿上牐之塘上源水不多洩南旺上下自無淺阻之虞此柳林牐爲南運綱領亦北運樞紐也居濟一得云重運過後如遇汶河水發嚴閉柳林及寺前牐使水由各斗門入南旺湖如水不甚大即將十里牐並開河牐亦嚴閉收水入南旺湖南旺水滿即閉十里牐及開河迤北各牐放水北行盡水由北行入海爲近不百里即有戴家廟三空橋再北有張秋五空橋再北有聊城減水牐博平洩水牐皆

可洩水入海嚴閉柳林寺前二牐者以南行之水入海甚遠直至宿遷始有西甯橋可以洩水入海南旺至宿七八百里一時不能出海中間如彭口大泛口徐塘口水皆入運獨山南旺昭陽微山諸湖匯流歸運加以分水南下淹沒田地爲患也張清恪欲分汶水專濟北運泗河諸水專濟南運水小東昌一帶不致膠舟水大南陽夏鎮徐邳不爲澤國其理固然而柳林爲南運第一牐若南運告涸又須閉十里開河二牐放水南行蓄入各湖惟南運不足之時少北運不足之時多尤當慎之於由北入南之始柳林牐誠緊要關鍵也水道提綱運河自南旺南流

爲柳林牐其東隔岸即蜀山湖也諸牐中此爲啓閉最要又東南流並蜀山湖隄爲寺前鋪牐又東南爲廣濟牐嘉祥縣之東北境牐東當蜀山湖之尾湖自柳林至此長五十餘里北爲汶上南爲濟甯又南經蜀山西麓至濟甯州西南境折而東流爲天井牐在州城西南經州城南有府河會諸水自東北繞城來會南爲在城牐又南爲趙村牐爲石佛牐府河即泗水支流也自兗州府城東穿城西出俗曰府河西南流六十餘里至濟甯州東有洸河會甯陽諸水自東北來有馬廠湖水自西繞城北而東來會經城之東而南入運河洸水出汶上縣東北曰龍鬭泉東南流至甯陽南滋陽北有還河會諸泉水又東合一水自東北來會又折西南流百餘里至濟甯東北與府河合甯陽諸水在縣城東北者曰蛇眼泉曰張家泉合而南流經城東有井泉自東南來會在縣城西者曰古泉曰五里泉合而南與井泉會東南流有一水東自九頂山西南流經曲阜北境來會又西南至滋陽北境與西北來之洸水合俗總

曰洸河。又東南爲新店牐。爲新牐。爲仲家淺牐。爲師家莊牐。又南
爲魯橋。泗水東北自曲阜滋陽來會。河勢始盛。南爲棗林牐。自
此置牐稍稀。自柳林至棗林置牐如織。
國朝馬慧裕請修柳林牐疏。運河道王念孫詳稱汶上汛柳
林牐逼近汶河。首受分水口南注之水。爲東省運道第一要
牐。建自前明。嗣於乾隆三十七年重修。後又經三十餘載。底
樁朽腐。金門由身轉角雁翅石牆全行巘裂。牐底衝揿槽石
破碎。東板不嚴。難資啓閉。須徹底重修。方利運行。經該道委
員會同廳汛帶領水摸測探。估詐查原建金門由身比各牐
較短。牐背較矮。江廣船身重大。高於牐背。易致碰損。今相度
情形。應於原建處照舊拆修。上面再加高三層。多用丁石層
層壘砌。並於牐上下築壩二道。以便戽水淸底。確估料物匠
工共銀八千三百二十一兩。共估幫價銀二千三百八十六
兩五錢一分八釐。臣復勘該牐實爲運河上游最要關鍵。委
因年久損壞。必應拆底重修。所估工料銀兩。亦經該道覆估

無浮。侚按此奏在嘉慶十四年六月時任河東總河。
六里。孫村。汶上
漕運紀程汶上縣主簿。該管隄壩東岸自孫村至分水口。有板
工四段。共長五百二十七丈。雍正六年修。又有石岸工長四十
九尺。又茶棚五里牐有土工長三十七丈六尺。俱雍正九年修。
又分水口有東水大壩兩壩南北對峙。積沙如山。易於坍卸。於
雍正六年題准。於兩岸沙山之下。各築東沙壩一道。共長一百
三十一丈。以資攔護。仍定例歲修西岸老鸛巷等有土工三段。
共長三百四十一丈。雍正七年修。運河廳冊孫村土地廟北河

面防風埽工一段。長二十丈。寬一丈。高九尺。
右自分水口起。至孫村會通河。行汶上縣境。計程十二里。
此漕舟南下沿會通河行汶上縣境里數也。合前卷下入泝流五十一里。計會通河經汶上縣境共六十三里。
嘉祥縣界。侚按漕運全書。汶上縣險隘處所凡四十一。東
岸曰南旺下牐。曰金錢牐。曰沙山分水口。曰沙山。曰南旺
上牐。曰五里鋪。曰新河頭。曰東西灣。曰開河牐。曰洪仁牐。
曰劉老口。曰石頭口。以上十二處惟南旺下牐南旺上牐開河牐兼西東餘俱東岸西岸
曰焦鸞斗門。曰盛進斗門。曰張金斗門。曰劉賢斗門。曰孫
强斗門。曰彭石斗門。曰邢通斗門。曰常鳴斗門。曰關家牐。

曰五里牐。曰甘公碑。曰老鸛巷。曰南大寺。曰板市。曰開河
牐。曰北大寺。曰朱家灣。曰豆腐營。曰茶棚。曰龔廠。曰袁口
牐。上越河頭。曰牐窩。曰牐下越河尾。曰防河口。曰侯家口。
曰王老口。曰竇家口。曰張老口。曰馬老人灣。以上二十九處惟開河牐
袁口牐窩兼東西餘俱西岸又按萬里雲程南旺五里南柳林牐二里大孫村四里小孫村計自南旺至小孫村
共十一里。又按河程記由嘉祥而北爲汶上境有牐五曰寺前距通濟三十五里明正德元年建迆北十五里曰五
南旺上一名柳林牐又北九里曰南旺下俱明成化六年建又北十五里曰開河元至正間建明永樂九年重修月
河長一百二十六丈又北十二里曰袁家口明正德元年建月河長九十九丈月河牐二在南旺上下明成化間建
減水牐九曰焦鸞曰盛進曰張全曰劉元曰孫强曰彭室曰常家曰關家大曰兼濟壩一曰五里鋪滚水石壩在河

西岸。明萬歷十七年建。淺十四。曰南界首。曰石口。曰柳隄
曰南旺。曰鸕河口。曰田家口。曰闞城。曰開河。曰劉家口。曰
袁家口。曰闞家口。曰張八老口。曰步家口。曰北界首。湖一。
曰南旺。在漕河兩涯。周圍一百八十里。中爲二長隄。漕渠
貫其中。明嘉靖二十二年重修。其中畫爲三。在漕渠之西
者曰西湖。縈迴九十三里。明成化四年始砌石隄。嘉靖二
十二年重修。萬歷十七年加築舊隄一萬二千餘丈。添築
東面子隄一千二百餘丈。其東曰蜀山湖。周圍六十五里
明嘉靖二十年創築東隄。萬歷二十五年重修。曰馬踏
湖。周迴二十四里。明萬歷十七年築隄三千二百丈。

江北運程卷十七終

江北運程卷十八提綱

山東濟甯州屬嘉祥縣歷曹州府鉅野縣至濟甯直隸州境

會通河經嘉祥縣自孫村上接滋陽縣入境起

六里 跨河 寺前鋪牐 嘉祥

八里 右岸 大長溝 嘉祥

四里 小長溝 嘉祥鉅野 在嘉祥縣城東北

右自孫村起至小長溝會通河行嘉祥縣境計程十八里

下入鉅野縣界

會通河經鉅野縣自小長溝上接嘉祥縣入境起

八里 右岸 白嘴鋪 鉅野

十里 跨河 通濟牐 鉅野 在鉅野縣城東北

五里 右岸 曹井橋 濟甯

右自小長溝起至曹井橋會通河行鉅野縣境計程二十

三里下入濟甯州界

濟甯州境水櫃有馬場湖

五派泉源其一出於滋陽

於曲阜

13 Ⅱ.26

於泗水

於甯陽之南

益之以濟甯之東

凡百十有一泉

昔之天井泒今之馬場泒也

江北運程卷十八

甘泉董恂醖卿甫輯

山東濟甯州屬嘉祥縣歷曹州府鉅野縣至濟甯州

境

會通河經嘉祥縣。自孫村上接汶上縣入境起。

漕運紀程鉅嘉主簿一員。兼管嘉祥縣河道。南自小長溝鉅野縣界起。北至孫村汶上縣界止。計長一十六里。嘉祥汛淺鋪十二。曰大長溝、北金綫牐、傳家祠、大王廟、寺前鋪、太平莊、利運牐、

居濟一得利運牐在寺前鋪牐之北。在南旺上牐之南。爲蜀山湖之門戸。相傳以爲濟南運不濟北運。予始亦信以爲然。見南來濟運之水甚多。而北運每苦無水。故二年以來。堅閉利運牐不令開放。使蜀山湖水由田家樓口邢家林口入汶河出南旺分水口濟運。至初夏見運河自南旺以北水勢甚小。乃相度形勢。量水淺深。知利運牐之水可以北注。於是令牐官堅閉寺前鋪牐。並啟南旺上下開河三牐二板。開利運牐放水北注。其勢暢流。乃知利運牐可以濟北運矣。前言濟南運而不濟北運者。蓋以利運牐之水一過寺前鋪牐至通濟牐有三十餘里之遠。且地勢最下。水性就下。安得而不往南乎。北過南旺上牐至下牐止十里遠。又有汶水南行。上牐一啟板。汶河之水且往南流。利運牐之水又安能北往乎。是利運常開則止濟南運而不濟北運矣。予今用一法。南北兼濟。將牐板常閉。南邊少水則閉上牐。啟寺前鋪板。開利運牐放水以濟南運。水勢足用即行下板。不可多洩。北邊少水則閉寺前鋪牐。啟南旺上下開河三牐之板。開利運牐放水以濟北運。水勢足用即行下板。則南北可以兼濟。而水勢不致妄洩。似爲得節宣之要矣。

元帝廟、三官廟、丁家嘴、觀音嘴、孫村界、

額設淺夫四十八名五分。雍正五年。新改河兵二十三名。

運河廳冊嘉祥縣汛運河東岸宮家河灘對過接舊挑水埧第三道

南首河面防風埽工一段長四十丈。寬一丈一尺。高一丈二尺。挑水草垻第三道。上水長一丈五尺。下水長二丈。面寬三丈。靠隄寬五丈。高一丈二尺。又空檔內接連第三道草垻河面防風埽工一段。長十一丈五尺。寬一丈。高一丈。挑水草垻第二道。上水長一丈五尺。下水長二丈五尺。面寬四丈。靠隄寬六丈。高一丈二尺。又空檔內接連第二道草垻河面防風埽工。一段長十一丈五尺。寬一丈。高一丈。悯按其第一道係舊金綫牐南原冊紀於此下。大元帝廟對過河面防風埽工一段長四十五丈。寬一丈二尺。高一丈二尺。挑水草垻第三道。上水長一丈。下水長二丈。面寬四丈。靠隄寬

六丈。高一丈。又空檔內接連第三道草垻河面防風埽工一段。長九丈。寬一丈。高一丈一尺。挑水草垻第二道。上水長二丈。下水長二丈五尺。面寬五丈。靠隄寬七丈。高一丈。又空檔內接連第二道草垻河面防風埽工一段長八丈五尺。寬一丈。高一丈一尺。丁家灣北隄工一段。原長六十五丈。內挑水草垻第一道。上水長一丈。下水長二丈。面寬四丈。靠隄寬六丈。高一丈。悯按原冊此下紀利運牐蜀山湖圈隄孫村交界碎石隄工一段長八十三丈。於乾隆四十年建修。嘉慶十八年補修。孫村交界南碎石工一段。長六十八丈。乾隆三十七年建修。嘉慶十八年補修。觀音堂對

過碎石隄工一段。長六十五丈。乾隆四十三年建修。四十六年補修。孫村八家內間段碎石隄工三段。共長五十八丈。乾隆四十年建修。五十九年補修。三官廟對過碎石隄工一段。長一百二十三丈。乾隆十八年建修。四十七年及嘉慶二年十八年補修。新河頭碎石隄工一段。長七十三丈。乾隆四十年建修。新河頭南裏石工一段。長五十丈。砌石五層。高六尺。乾隆四十年建修。五十六年及嘉慶二年十八年補修。土頂元帝廟對過碎石隄工一段。長一百二十丈。乾隆三十七年建修。悯按原冊此下紀利運牐北碎石隄工。太平莊八家內碎石隄工一段。長二十丈。乾隆四十年建

修。四十六年補修。五聖堂南碎石隄工一段。長九十丈。乾隆四十年建修。四十七年拆修。嘉慶二年補修土頂。又接連碎石隄工一段。長一百丈。乾隆十八年建修。嘉慶十八年拆修。鐵心垻臨運裏石工一段。長一百六十丈。砌石五層。高六尺。乾隆四十年建修。五十六年及嘉慶二年補修土頂。五年間段修七丈。悯按原冊此下紀寺前牐下碎石隄工。娘娘廟碎石隄工一段。長二百五十丈。乾隆十八年建修。四十年拆修。五十六年補修。嘉慶二年十八年拆修。悯按原冊此下紀舊金綫牐南石工。宮家河灘碎石隄工一段。長七十丈。乾隆三十六年建修。五十六年及嘉慶二年拆修。五年補修。十八年

拆修吳家坑北碎石隄工一段長一百二十丈乾隆四十年建修五十年拆修五十六年補修又接連一段長一百丈乾隆十八年建修三十五年拆修嘉慶二年補修吳家坑碎石隄工一段長八十八丈乾隆四十三年建修五十九年拆修又接連一段長一百二十七丈乾隆四十三年建修五十九年拆修嘉慶二年補修李家樓後碎石隄工一段長八十二丈乾隆十八年建修三十六年拆修五十九年補修土頂嘉慶二年補修李家樓後迤北碎石隄工一段長八十四丈乾隆十七年建修三十六年五十九年拆修嘉慶二年補修馮家垻裏石工一段長一

百八十七丈砌石五層高六尺乾隆四十年建修五十九年及嘉慶十八年補修土頂馮家垻迤北起至季家路口止碎石隄工一段長七百二十丈乾隆四十年建修嘉慶十八年拆修又接連一段長二百三十丈乾隆四十年建修五十年拆修嘉慶三年拆修十八年補修二十三年拆修季家路口碎石工頭起至傅家橋口北止碎石隄工一段長一千五十丈乾隆四十二年建修五十年拆修嘉慶四年擇修五百二十丈十八年拆修二十三年補修運河西岸侚按原冊西岸首敘長溝埽工及寺前牐上下接雁翅石工閻家門前河面防風埽工一段長三十七丈五尺寬一丈高九尺小

元帝廟前河面防風埽工一段長三十五丈寬一丈高九尺侚按原冊此下紀利運牐對過石礮岸丁家灣河面防風埽工一段長五十六丈寬八尺高八尺侚按原冊此下紀南旺湖十字河斗門關帝廟前下涵洞一座金門口寬一丈砌石十層高一丈二尺乾隆二十五年建修嘉慶五年改建單牐加高二層共高一丈四尺四寸出水濟運引渠一道共長六百七十六丈關帝廟前上涵洞一座金門口寬一丈砌石十層高一丈二尺乾隆二十五年建修四十八年改建單牐加高二層共高一丈四尺四寸出水濟運引渠一道共長六百四十五丈傅家單牐一座金門口寬一丈四尺砌石十二層

高一丈四尺四寸嘉慶二十四年添建引渠一道共長八百六十五丈《張公奏議》嘉祥縣河道北自汶上縣孫村交界起南至鉅野縣小長溝迤北交界止計長十六里《轉漕衡湘筆記》壬子十月二十三日過孫村後申正過東岸利運牐及西岸傅家單牐見蜀山湖水高於運河運河之水高於南旺湖西望南旺湖寒水清淺一目千頃殘陽入崦暮景蒼京山光遠近樹色淺深宛然若接

六里跨河寺前鋪牐嘉祥

《漕運紀程》寺前牐在通濟牐北三十五里明正德元年建牐下

月河一道東鄰蜀山湖放水有金錢牐（恂按金錢牐自乾隆二十五年移建柳林牐北改屬汶上縣丞今稱此爲舊金錢牐詳卷十七蜀山湖條下運河廳冊又據廳冊利運牐當列於此）西鄰南旺湖放水有十字河斗門牐官一員牐夫二十六名溜夫二十一名山東運河備覽由通濟牐三十里（備考作三十五里）至寺前牐寺前牐舊名棠林牐明正德元年建東岸爲汶上境西岸爲嘉祥境明武宗實錄正德元年添設袁家口寺前鋪二牐以地在南旺之南開河之北地勢高下懸絕至春末水淺膠舟漕運阻滯故也運河廳冊寺前牐一座金門口寬二丈砌石十五層高一丈八尺明正德元年建乾隆二十二年重修接東雁翅下裹頭長十

丈接西雁翅下裹頭長十丈共長二十丈砌石十四層高一丈六尺八寸乾隆二十二年建修嘉慶十六年補修牐官一員牐夫二十六名專司啟閉東岸牐下裹石工一段長十五丈砌石七層高八尺四寸乾隆二十四年建修牐下碎石隄工一段長四十丈乾隆十八年建修三十四年拆修寺前牐人家南頭裹石工一段長一百八十丈砌石五層高六尺乾隆四十年建修五十六年及嘉慶十八年俱經補修土頂西岸寺前牐下接雁翅裹石工一段長十七丈六尺砌石七層高八尺四寸乾隆二十四年建修牐上接雁翅裹石工一段長二十一丈砌石九層

高一丈八寸乾隆四十年建修寺前牐上小土地廟單牐一座金門口寬一丈二尺砌石十層高一丈二尺乾隆三十五年建修嘉慶二十五年補修運河水弱出水濟運河水盛漲收納入湖引渠一道長七百丈東岸舊金錢牐南臨運隄工一段原長一百丈內挑水草壩第一道上水長一丈下水長二丈面寬三丈靠隄寬五丈高一丈二尺舊金錢牐迤南裹石工一段長一百丈砌石五層高六尺乾隆四十年建修五十六年五十九年及嘉慶七年十八年俱經補修土頂舊金錢牐北碎石隄工一段長四十四丈乾隆十七年建修三十四年拆修五十六年五

十九年補修西岸南旺湖一區周圍九十三里十字河斗門一座向係收水入湖近年情形無藉於此四省運河圖說寺前牐宜嚴謹毋使水多南下致北運不足居濟一得寺前牐最宜嚴謹蓋南旺之水南行最順此牐一不嚴謹則水洩於南者太多北運勢必淺阻此一定之理也若逢天旱之年汶水不足濟運開利運牐以濟北運則此牐尤爲緊要此牐既嚴而南旺上下二牐開河牐俱不下板水始可以通行北注乙酉初夏汶河水微不能濟運已經用此法以濟北運甚覺有益故附志於此予相度形勢特以此牐爲界水第二牐蓋柳林啟板放船專恃此

牐嚴謹下板堵水使不南行若此牐下板或少或板不嚴謹則水之南洩太多不惟濟甯以南民田被淹而北運反苦無水矣故以此牐爲界水第二牐亦以堵水之南行也〔又〕寺前鋪牐不可多開啟板太勤則洩水必多牐下糧船必積二百餘隻足滿一塘方可啟板牐板一啟卽速過船船過完卽速閉板則水之所洩必少矣〔又〕寺前鋪牐宜下板十八塊蓋板須多下則水不大洩如牐上水大則令由盛進口張箱口入南旺湖以蓄之務使水足濟運而止水大則宜加板草塞席貼毋使洩水乃妙查此牐最關緊要蓋南洩太多則水之北行者少矣〔全漕運道圖〕

嘉祥縣寺前牐己亥向自南旺上牐至此十二里〔恂按〕萬里雲程以此爲第二十五牐〔居濟一得〕宜於寺前鋪牐作中界水牐使泗水不得北行汶水不得南行則汶泗各有專濟之功矣此牐亦宜下板十八塊積水使由焦鸞口盛進口張箱口入南旺湖蓄以待用

國朝吳敬疏查運河廳寺前牐至通濟牐塘長三十里長溝迆北地勢建瓴一經啟板水卽直瀉每致淺澀現飭於各淺處築草壩以資關束〔恂按〕此奏在嘉慶十二年四月

八里右岸大長溝嘉祥

〔恂按〕卽獲麟渡也〔張公奏議〕獲麟渡在嘉祥縣境漕河傍地名大長溝上有坊云獲麟古渡〔輿程記〕火頭灣而北十里曰小長溝又六里曰大長溝又五里而至寺前牐云〔運河廳冊〕長溝渡口南河面防風埽工一段長二十九丈八尺寬八尺高九尺長溝渡口南接連河面防風埽工一段長二十三丈五尺寬一丈高八尺〔明實錄〕宣宗宣德四年正月平江伯陳瑄言自長溝至棗林牐一百二十里沙土淤淺漕舟難行今凍漸解餽運將興約計用十二萬人疏濬半月可成命山東起集民兵與今運木軍士相兼用工〔山東全河備考〕馮家壩在大長溝萬歷十七年建長十餘丈係蜀山湖之門戸地卑而水易洩故築石壩以障

之水大則洩入馬場湖不至病民水小則蓄以濟運實爲要區〔居濟一得〕宜於大長溝擺渡口建石牐一座以界泗水使泗水不得北行則以泗河之水專濟南運而濟甯一帶運河可無淺阻之患矣此牐亦宜下板十八塊積水使由十字河入南旺湖中〔山東運河備覽〕馮家壩在大長溝舊時石壩之上另有土壩今已將此壩堵截不復過水而馬場湖則專收府河之水濟運故居濟一得每謂宜於長溝開一泗水口以濟南運蓋以長溝在上流運河在下流故也第馬場湖亦在下流欲逆挽至長溝入運勢不能也〔又〕居濟一得元人分水於濟甯亦未審乎地勢

之宜也。濟甯北高而南下。故水之南行也易。而北行也難。雖天井牐去分水口僅數丈。而開河牐去分水口一百餘里。然究之南水每有餘。而北水常不足。故南旺每有淺阻。宋禮聽白英之計。改分水口於南旺。其制善矣。但止言汶水而不及泗水。亦未爲法之盡善也。雖泗水蓄之馬場湖中。亦由安居牐十里鋪入運。不知運河水大而馬場湖亦大。運河水小而馬場湖亦小。究歸無用。蓋因府河淤塞。水不大通也。況安居牐十里牐猶是當年之舊牐。當年馬場湖受蜀山湖之水。故宜由此入運。今馬場湖不受蜀山湖之水而受泗河之水矣。故今馬場湖之水不宜

由安居牐十里鋪入運。而宜於獲麟古渡建牐一座。使泗河之水由此入運。則以泗河之水合諸泉水以濟南運。而以汶河之水專濟北運。則北運自無淺澀之患矣。或曰安居十里二牐亦可以入運。何必又改於獲麟古渡。不知安居十里二牐地勢最下。不足以敵汶水。獲麟古渡在通濟牐之上。泗水若由此入運。便足以敵汶水。使汶水不致南洩。又何有不足之患乎。按地勢北高而南下。安居十里在南河底。尚卑。故馬場湖水可以入運。獲麟古渡在北河底。已高。馬場湖水引至此處。不能更高於運河之水。出以濟運。非必前人尚有遺慮也。今金綫牐已移建柳林之上。惟有嚴閉柳林閘。金綫牐專濟北運。馬場湖水令由白嘴下注。再啓南旺雙涵洞水以助之。如糧船已過南旺。并嚴閉寺前。使利運之水亦往北行。則南北俱得接濟矣。

四里。小長溝。嘉祥鉅野在嘉祥縣城東北。

漕運紀程。鉅嘉主簿兼管嘉祥縣隄埧。東岸自觀音嘴至金綫牐北有板工五段。共長一千九百一十四丈。雍正六年修。又蜀山湖隄有土工一千九百五十六丈。雍正九年修。又蜀山湖內有馮家滾水埧。向引蜀山湖水滾入馬場湖。收蓄濟運。今廢。西岸自大長溝大王廟北至太平莊對過。有土工四段。共長二百

二十二丈。又南旺隄有土工三千三百七十六丈。俱雍正九年修。

一統志。嘉祥縣在濟甯州西五十里。東西距三十五里。南北距七十五里。東至濟甯州界十里。西至鉅野縣界二十五里。南至金鄉縣界五十里。北至汶上縣界二十五里。東南至魚臺縣治一百十里。西南至曹州府城武縣治一百里。東北至汶上縣治九十里。西北至曹州府鄆城縣治九十里。古大野地。秦屬碭郡。漢爲任城鉅野二縣地。晉宋屬高平郡。唐屬東平郡。金皇統中析置嘉祥縣。屬濟州。元屬東平路。至元三年還屬濟州。明洪武

四年屬濟甯府十八年降府為州屬兗州府 本朝因之雍正二年分隸濟甯州八年改屬曹州十三年仍屬兗州府乾隆四十一年改屬濟甯州（圖志）嘉祥縣簡東至州五十里（薈蕞）嘉祥縣治在運河西二十五里南接鉅野大長溝北至汶上界首長十八里淺鋪四石隄十里北有舊黃河南有濬臺河亦黃河支流也又有桓公溝自鉅野縣入再入魚臺又有洛河明正德中疏通舊址三十餘里以洩水民賴之今淤（一統志）嘉祥縣城周四里門五濠廣里許創自金皇統間明成化初改築崇禎間甃以石 本朝康熙中修（山東通志）嘉祥縣城本鉅野縣地金皇

統中置縣初治山口鎮（恂按在今縣城西二十五里）大定十五年遷今治始築土城明成化三年知縣趙瑄重修周四里高一丈五尺厚一丈東北跨萌山池自城南轉曲而西僅長里許門四東曰瞻魯西曰獲麟南曰南武北曰鳳城復於儒學前開一門曰采芹崇禎間東兗兵備道陸夢龍檄修始砌以石（方輿紀要）嘉祥縣會通河在縣西二十五里其東岸即濟甯州界也（一統志）嘉祥故城在嘉祥縣西二十五里即宋鉅野縣之山口鎮金人置縣於此相傳魯哀公時獲麟處因名嘉祥正隆初縣圮於水徙治橫山之南大定十五年又徙萌山之下即今治也（靳輔治河書）鉅

嘉主簿駐長溝（北河續記）鉅野縣主簿帶管嘉祥河道鉅野河道南接濟甯火頭灣起北接嘉祥大長溝止共二十五里又自大長溝起北接汶上界首止共十八里屬嘉祥（行水金鑑）山東通志嘉祥縣河之西二十五里岸北自汶上之界首南至鉅野之大長溝一十八里原係濟甯左衛景泰元年衛調於臨清嘉祥代之隄岸用石修砌一十里置淺鋪四（孫村淺寺前淺十字河淺大長溝淺）（運河廳冊）嘉祥縣汛管河主簿係鉅野縣主簿兼管專司修防所管河道南自鉅野縣交界起北至汶上縣交界止計長十六里運河東岸官隄共十段共長一千七百九十六丈西岸官隄共

十段共長九百九十八丈（恂按廳冊所載餘工詳本卷首并分紀各條下）（山東通志）嘉祥形勝倚萌山而結宇匯濬水以歸湖巖壑幽深井疆膏衍（國朝柏春嘉祥道中驟雨詩疾風捲樹見山城疲馬猶追赤日行白雨斜飛雲未到驚雷遠去電猶明回看泰嶽迷煙靄已挽天河洗甲兵一霎長途開鬱邑頓銷炎暑鐵衣輕）

右自孫村起至小長溝會通河行嘉祥縣境計程十八里下入鉅野縣界（恂按漕運全書嘉祥縣險隘處所凡十八東岸曰李家樓曰吳家坑曰舊金綫牐曰娘娘廟曰寺前牐曰利運牐曰鐵心垻曰觀音嘴（以上八處惟寺前牐兼東西餘俱東岸）西岸曰大長溝曰大王廟曰趙家場十河曰涵洞曰單牐曰

關帝廟曰太平莊曰小元帝廟曰大元帝廟曰丁家灣又按河防志嘉祥縣河道北自汶上縣孫村交界起南至鉅野縣小長溝迆北交界止計長十六里較水程細數單縮二里萬里雲程小孫村六里寺前鋪牐八里大長溝六里小長溝計自小孫村至小長溝共二十里較水程細數單贏二里又按河程記由鉅野而北其縣為嘉祥有減水牐六壩一淺四曰大長溝曰十字河曰寺前曰孫村

會通河經鉅野縣自小長溝上接嘉祥縣入境起

漕運紀程鉅嘉主簿一員該管鉅野縣河道南自曹井橋濟甯衛界起北至小長溝嘉祥縣界止計長二十五里鉅野汛淺鋪五曰小橋口、牛所鋪、梁家淺、石羊鋪、黃沙淺額設淺夫八十三名雍正五年新改河兵十七名張公奏議鉅野縣河道北自嘉

祥縣大長溝迆南交界起南至濟甯衛曹井橋迆北交界止計長二十五里內有通濟牐一座

八里右岸白嘴鋪鉅野

轉漕衛湘筆記壬子十月二十四日辰初過白嘴鋪岸東見馬場湖已氷岸西南旺湖尾寒流多涸時有荒蘆點綴平灘居濟一得白嘴宜建牐一座使馬場湖水由此入運則不致一洩無餘蓋此處宜與通濟牐相照應如通濟牐下板須使馬場湖水灌滿運河然後送會牌到寺前鋪使寺前鋪啟板則南旺之水不致大洩於南矣山東運河備覽由通濟牐至寺前牐東岸石牐三曰民便牐利通牐金綫牐民便在白嘴稍南對岸與馬場湖隄相近洩五羊坡水入運金綫牐於乾隆二十五年移建柳林之北居濟一得白嘴宜建牐一座使馬場湖之水由此入運則不至一洩無餘按乾隆三十九年將民便牐圈入馬場湖內不煩建牐而水自從此入運西岸口門一曰十字河洩運河異漲入湖今久廢涵洞二曰關帝廟雙涵洞乾隆二十四年建按乾隆三十九年開壩之始汶水微弱不能南北灌注因閉寺前柳林二牐使汶水專往北行而啟雙涵洞并空傅家祠隄岸俾分往南行頗得其益運河廳冊東岸白嘴迆南單牐一座金門

口寬一丈二尺砌石十二層高一丈四尺四寸乾隆三十九年建修係出馬場湖水濟運單牐引渠一道共長七百三十七丈

十里跨河通濟牐鉅野在鉅野縣城東北

水程細數單通濟牐有汛卽虎翅灣漕運紀程通濟牐明萬歷十六年建恂按詳卷十三永通牐條下在天井牐北三十里牐下月河一道牐官一員牐夫二十八名溜夫二十三名五分運河廳冊通濟牐一座金門口寬二丈砌石二十層高二丈四尺明洪武十四年建乾隆十八年重修嘉慶二十四年拆修牐官一員牐夫二十八名專司啟閉東岸牐下接裹頭舊有窄狹縴道一段原長

十丈乾隆二十四年改建裏石高八尺四寸查該工高崖陡峻重運經臨上牐縴挽最要之區經歷年久每逢汛漲急溜直趨淘刷底根空虛通身坍塌若照舊補修難以屹立須改建面石加高三層與牐下雁翅裏頭一律順勢俾資護衛以利縴挽砌石十層高一丈二尺嘉慶二十四年改建牐上接連裏頭尾起單薄土隄修做河面防風埽工一段長五十丈寬一丈二尺高一丈五尺嘉慶二十四年建修西岸牐下接裏頭舊有縴道一段長十五丈乾隆二十四年添建裏石高八尺四寸查該工係重運偎窩挽拽要區經歷年久汛水漲發淘刷坍卸難以縴挽須改建面石加高四層方資穩固以利運行砌石十一層高一丈三尺二寸嘉慶二十四年改建四省運河圖說通濟牐宜下板十八塊寺前牐啟板此牐閉板全漕運道圖鉅野縣通濟牐子午向嘉祥縣寺前牐至此三十里轉漕衡湘筆記是日巳刻下通濟牐牐水溜興程記安居牐又五里曰耐牢牐又十里曰火頭灣即通濟牐也居濟一得通濟牐舊例下板十二塊但牐夫利於少下故牐之上下每有阻澀須時爲稽查使板全下則運艘自可通行矣船少時自當一塘灌一塘若濟甯以南一帶船多須天井牐過四塘或五塘此牐始放一塘則水不妄洩上

下自無淺阻之虞若上下水勢足用又不必儘塘灌放耽延時日須一塘約過二百隻可滿寺前牐一塘足矣予斟酌南北之宜專以此牐爲界水第三牐蓋寺前牐啟板放船則此牐之板嚴下水自不至於南洩也此牐宜下板十八塊方能蓄水而牐板又不宜多啟或三日一啟或二日一啟必不得已一日一啟斷不可一日二三次啟板以致洩水太甚啟板後船一過完即速下板會牌不可早送必俟次日方可送到寺前鋪牐使馬場湖水必由白嘴入運河將通濟牐上一塘灌滿然後啟寺前鋪牐則上源之水不致多洩而南旺上下不致淺阻矣恂按萬里雲程以此爲第二十六牐並云俗呼爲河頭灣牐

國朝葉觀潮疏運河廳鉅野縣通濟牐一座北距寺前牐三十里南距天井牐三十里塘長路遠地勢建瓴每逢重空糧艘經臨隨時啟閉濟送漕行實爲運河南路最要關鍵須牐身完固方可操縱由人其上下兩岸接連牐工之處非一律寬平亦難資護衛而利縴挽據運河道詳稱該牐建自前明至乾隆十八年拆修迄今六十餘載歷經汛漲奔騰急溜衝擊致牐牆酥損底樁朽腐金門由身轉角雁翅裏頭均皆臌裂牐底衝擦槽石破碎通身滲漏難以下板擎蓄亟應徹底拆修其牐下接連裏頭處原建裏石磯岸東長十丈西長十五丈久經汛漲刷塌難以行縴均應改建面石並加高三四層與裏頭相平又牐上東岸接裏頭尾起單薄土隄坐當埽灣迎溜屢被撞刷搜淘懸崖陡峻縴挽維艱該處內逼民舍外臨河身土戧難以澆築應添建防風埽工一段長五十丈護崖衛牐兼利運行由廳撙節減估除選用舊料所需料匠夫工及築壩戽水共估例幫價銀一萬五千五百五十六兩零轉請奏辦臣查通濟牐年久未修牆石蟄卸上今兩年即

係擺砌拘抿暫資啟閉臣昨復親勘係必應拆修之工所估
牐下兩岸改建面石加高牐上東岸添建防風埽段亦屬順
勢得宜必不可少其估需銀兩屢經駁減覈與漕規無浮總
准動撥司庫銀兩辦理恂按此奏在嘉慶二十四年五月十
一日時任東河疏入照准并
限於明歲春前修築竣工

一統志鉅野縣在曹州府東一百四十里東西距一百十五里
南北距七十里東至兗州府嘉祥縣界二十五里西至荷澤縣
界九十里南至城武縣界五十里北至鄆城縣界二十里東南
至兗州府金鄉縣治一百里西南至城武縣治九十五里東北
至兗州府汶上縣治一百五十里西北至鄆城縣治六十里禹
貢大野地漢置鉅野縣屬山陽郡晉屬高平國劉宋屬高平郡

後魏屬任城縣北齊廢隋開皇十六年復置屬東平郡唐武德
四年爲麟州治五年州廢縣屬戴州貞觀十七年戴州廢復屬
鄆州五代周廣順二年改置濟州宋亦爲濟州治屬京東西路
金天德二年徙州治任城縣廢元至元六年復置爲濟州治亦
嘗爲濟甯路治明洪武初縣屬濟甯府十八年屬兗州府濟甯
州　本朝雍正二年分屬濟甯州八年改屬曹州十三年升州
爲府仍隸焉圖志鉅野縣疲難西至府一百四十里有合蔡一
鎮會典鉅野縣在濟甯州西一百里縣治在運河西八十里南
自濟甯火頭灣北至嘉祥大長溝長二十五里凡五淺石隄十

二里上有逄子山壩障大薛湖水西有舊黃河自張秋決塞此
渠不通西有濟水自定陶入北入鄆城南有菏水卽濟水分流
亦名泗水北有鉅野澤亦曰巨澤南北三百里東西百餘里亦
曰大野禹貢大野既豬自隋以後濟流枯竭鉅野漸微五代時
河南徙復匯於此連南旺蜀山諸湖方數百里元末爲河所決
河徙涸爲平陸一統志鉅野縣城周六里有奇門四池廣一丈
有奇明成化四年築城外有隄明正德中築運河在鉅野縣東
北南自濟甯州之火頭灣北至大長溝河岸長二十五里山東
通志鉅野縣城漢置縣土城故址周九里明正德中知縣余守

觀縮西北二面就東南建城周五里高一丈五尺厚一丈三尺
池闊一丈有奇深七尺門四東曰凝和西曰遂昌南曰延熙北
曰拱德護城有隄隄高一丈闊稱之方輿紀要鉅野縣會通河
在縣東八十里東岸與濟甯州分界一統志鉅野故城在今鉅
野縣南舊志元至正八年濟甯路當河水之衝徙路於濟州徙
鉅野於城北邢家務蓋卽今縣治又鉅野澤在鉅野縣北五里
亦曰巨澤濟水故瀆所入也禹貢大野既豬周禮職方氏藪曰
大野左傳哀公十四年春西狩于大野杜預注大野在高平鉅
野縣東北大澤是也爾雅十藪魯有大野水經注鉅野湖澤廣

大南通洙泗北連淸濟舊縣城正在澤中行東北出爲大野矣
昔西狩獲麟於是處也寰宇記南北三百里東西百餘里一名
大野澤縣志五代以後河水南徙匯於鉅野連南旺蜀山諸湖
方數百里至元末爲河水所決遂涸行水金鑑山東通志鉅野
縣河之西八十里岸北自嘉祥之大長溝南至火頭灣二十五
里原係濟甯左衛景泰元年衛調於臨淸鉅野代之隄岸用石
修砌一十二里置淺鋪五（小長溝淺黃沙灣淺白嘴兒淺梁家口淺火頭灣淺）運河廳冊
鉅野縣管河主簿一員本管淺夫九十一名半內除協濟禹王
臺壩夫一名實存夫九十名半專司修防河道南自濟甯衛交

界起北至嘉祥縣交界止長二十五里運河東岸官隄共十八
段共長二千七百七十六丈西岸官隄共十五段共長一千五
百六十五丈山東通志鉅野形勝平蕪曠渺史稱魯狩西郊衆
水淪漣書紀禹豬大野

宋文天祥新濟州詩借問新濟州徐鄆兄弟國昔爲大河南今爲大河北垂雲陰萬里平原望不極百草盡枯死黃花自秋色時時見桑柘靑靑雜阡陌陌上無行人煙火渺蕭瑟車轍紛縱橫過者臨歧泣積潦流交衢霜蹄破叢棘江南寒未深銅鑪獸花赤焉知行路人鐵冷衣裳溼通志注新濟州今鉅野

元貢奎濟州詩舊濟知何處新城又作州危橋東去驛高堰北行舟市雜荆門客河分兗泗流人煙多似簇聒耳厭喧啾

余闕賦得鉅野澤送宋顯夫僉事之南山隄上柳沈沈春蒲泛渚禽濟田東匯鬬汶水北流深落日依中沚浮雲積太陰微茫看不盡渾似別時心

五里（右岸曹井橋濟甯）
山東通志濟甯州曹井橋在城西十八里漕運紀程鉅嘉主簿
該管鉅野縣隄埧東岸自牛所鋪對過至黃沙淺有土工六段
共長七百八十六丈雍正九年加修西岸有蓬子山埧按大薛
湖在運河西岸北接南旺湖南接晉陽湖明成化間南旺湖水
漲入大薛漫流晉陽水退漕河僉事陳善築此埧以障之自通
濟牐南至宋家坑有土工七段共長九百四十五丈雍正七年
加修

右自小長溝起至曹井橋會通河行鉅野縣境計程二十

三里下入濟甯州界（恂按）漕運全書鉅野縣險隘處所凡
十五曰通濟牐（又名裏所頭灣）東岸曰牛所鋪曰民便牐曰白嘴
灣曰翟家路口曰利水牐曰朱家河灘曰石羊鋪曰伊家
路口曰小長溝西岸曰通濟牐止涉山曰小橋口曰大埧
曰楊家河灘曰宗家坑（又按）河防志鉅野縣河道北自嘉祥縣大長溝迆南交界起南至濟甯衛曹井橋迆北交界止計長二十五里較水程細數單贏二里萬里雲程小長溝八里白嘴八里通濟牐計自小長溝至通濟牐共十六里較水程細數單縮七里（又按）河程記由濟甯而北一百里至汶上縣之開河驛其左爲鉅野有牐一曰通濟距天井三十五里明萬歷十六年建月河長七十二丈埧一曰蓬子山一名彭祖上埧明成化四年築淺五曰火頭灣曰梁家口曰白嘴兒曰小長溝曰黃沙

濟甯州境水櫃有馬場湖

明會典馬場湖周圍四十里舊有隄壞與運河相通河水稍盈卽洩入湖每致淺涸嘉靖十四年築隄長六十里內外各植柳以護之更置減水牐五座運河易盈湖水亦有蓄洩問水集馬場坡湖與運河相通舊有隄風浪衝壞運河水稍盈卽洩入湖而湖廣幾二十里運河安得免淺涸耶嘉靖十四年冬委屬役夫爲築隄六十里內外各植柳以護之更置減水五牐運河之水易盈湖之水蓄洩有備矣居濟一得蜀山湖之水出馮家滾水壩入馬場湖故於五里營建束水隄一道以蓄水又建減水牐一座

以洩水又於十里鋪安居各建減水牐一座以備蓄洩此古制也自馮家滾水壩堵築開五里營隄口馬場湖乃不受蜀山湖之水而受府河之水矣府河卽泗河也旣引泗河之水入馬場湖自應於馬場湖內開河一道於長溝開一泗河口放水濟運如南旺汶河口之制則泗水始有用矣以泗水濟南運以汶水濟北運北運之水自無不足之患矣馬場湖永受洸泗二河之水蓄以濟運最關緊要原額七百三十餘頃載明濟甯州誌山東運河備覽馬場湖周圍四十里三分濟甯州志周圍六十里舊承蜀山有餘之水由馮家壩入湖今堵築馮家壩東承泗沂府洸之水

入運全河備考濟甯之西湖曰馬場又名任湖在漕渠北岸上受蜀山湖水北岸爲減水牐三卽五里營十里鋪安居牐是也東岸爲隄一道長一千六百餘丈湖之西口爲馮家壩按乾隆四年自田宗智莊起至火頭灣北運隄增築圈隄二千五百七十九丈五里營舊牐已廢漕運紀程濟甯衞該管水櫃馬場湖在運河北岸周迴四十里有十里安居二斗門放水濟運雍正九年加修湖隄長三千三百九十二丈又增修長七百八十六丈一統志馬場湖在濟甯州西十里運河東岸周四十里洸泗二水所匯也北接蜀山湖西臨運河有安居十里斗門二以備

蓄洩方輿紀要馬腸湖在州西十里會通河北岸本名馬常湖舊與南旺蜀山二湖相接故南旺亦兼馬常泊之名漕河考馬腸湖北接蜀山湖蜀山之水時溢入焉萬歷十七年河臣潘季馴於湖北岸爲減水牐三其東爲隄西口爲壩以時蓄洩張公奏議濟甯西湖一曰馬場又名任湖在漕渠北岸周圍四十里上受蜀山之水北岸爲減水牐三卽五里營十里鋪安居鎮也東爲隄一道長一千六百餘丈湖之西口爲馮家壩萬歷十七年建長十餘丈係蜀山之門戶地卑水易洩故築石壩以障之水大則洩入馬場湖水小則蓄以濟運有橋曰跛石跨於湖口

四省運河圖說全漕運道圖說馬場湖周圍四十里三分收蓄府洸之水重運經臨由十里安居二斗門宣洩濟運定誌收水五尺五寸蓄水濟運篇馬場湖一名任湖泗水自金口壩分支入府河西北會洸水由夏家橋入湖每年冬月挑河將曾橋泗水口內橫築土壩並金口壩嚴閉牐板遏泗水悉注黑風口入府河收蓄湖內春夏需用之時由安居十里鋪兩斗門出水濟運按馬場湖本受汶河之水由蜀山湖東馮家壩滾入舊設三斗門放水入運五里營十里鋪安居鎮是也自泗水會洸入湖堵築馮家壩汶水不復滾入五里營牐已廢僅留十里安居兩斗門此湖在南運之上流蓄水在湖一勺俱爲有用非甚旱乾兩牐不可輕開也河渠紀聞乾隆六年東省增築馬場湖圈隄蓄水濟運按全河備考濟甯之西湖曰馬場又名任湖在漕渠北岸周圍四十里東岸爲隄一道長一千六百餘丈湖西口爲馮家壩馬場舊承蜀山餘水由馮家壩入湖今堵築馮家壩東承泗沂洸之水入運北岸爲減水牐三即五里營十里鋪安居牐是也至是自田莊起至北運隄增築圈隄三千五百七十餘丈以廣儲蓄居濟一得云十里鋪牐在五里營牐之上界在湖心開放則湖水一洩無餘五里營牐已廢安居牐亦不可輕開

皆以洩水太甚守牐以爲之節惟白嘴可開必俟白嘴不能入運方酌開安居或運河水涸船阻萬不得已然後開放亦必分渠以次漸開蓋馬場淤久蓄水不多又乘建瓴之勢一瀉無餘故增築圈隄以厚其勢而慎其宣洩也

五派泉源其一出於滋陽

張公奏議滋陽縣東北新泉距縣東北五里出井家林莊地名東隅社渠長一里西流會闞黨泉闞黨泉距縣東北四里古闞黨地其地人不滿百里不當遂在城一闕因以爲名西流會古溝泉元對泉距縣東北六里會入照星泉照星泉距縣東北五里半會入惠泉惠泉距縣東北五里半會入既濟泉既濟泉距縣北五里長八十五步會入古溝泉古溝泉距縣北五里在玉皇廟西長一百五十步會入負瑕泉負瑕泉距縣北五里當以古瑕邱得名長三十步會入蔣詡泉三詹泉一西流會闞黨泉恂按會典明會典俱作負假泉三義泉距縣東北四里在三義廟前長七十步二里會入負瑕泉上蔣詡泉距縣北五里在紅花廠西地名紙房長七十步西流會下蔣詡泉下蔣詡泉距縣北五里在紙房廠東長九十步南流會西北新泉西北新泉距縣西北五里在郡厲壇東長六步一里會入紙房頭泉紙房頭泉距縣西四里在舊闕東長九步三尺右流轉南會驛後新泉驛後新泉距縣西二里渠長一里會諸泉至平政橋入濟又十五里至婁牐又二十里至杏林牐二十里鋪爲濟甯州交界舊入天井牐今會入馬場湖濟運疏流濟運篇滋陽縣十四泉泉大三十六名三義泉東北新泉闞黨泉元對泉照星泉惠泉既濟泉古溝泉並在縣北一里入泉爲一支負瑕泉上蔣詡泉下蔣詡泉西北新泉紙房泉驛後新泉並在縣西北半里許六泉爲一支以上十四泉會流至郡城西

門平政橋西南入府河。恂按會典言滋陽縣泉十四俱會濟由濟甯入馬場湖出安居斗門入漕〈山東運河備覽〉滋陽縣泉十有四其上泉曰闕黨泉。惠泉。既濟泉。蔣詡上泉。俱在縣北一里驛後泉。城西附郭其中泉曰三義泉。縣東北附郭照星泉。縣北一里古溝泉。縣北一里蔣詡下泉。縣北一里今按泉河廳冊作上蔣詡泉下蔣詡泉西南新泉。縣西北附郭以上共十泉曰東北新泉。元對泉。負瑕泉。紙房泉。則下泉也。今按泉河廳冊同又按十四泉俱歸府河由馬場湖入運於曲阜。

〈張公奏議〉曲阜縣。恂按曲阜泉二十有八屬馬場派者縣北境六泉埠下泉。距縣東北十五里出句石橋村土中西南流二里入泗橫溝泉。距縣東北十六里出陶樂村土中西南流三里入泗新安泉。

距縣北二十五里出泉頭莊東北土中西南流十五里入泗暎安泉。距縣西北三十里出泉頭莊土中西南流半里會新安泉入泗城北新開泉。距縣西北三十三里去新安泉四里出柳莊村土中南流十三里入泗恂按會典作城北新泉變巧泉。距縣西北三十五里出姚村南沙中西南流八里入泗恂按餘二十二泉詳卷十九魯橋派〈疏泉流濟運篇〉曲阜縣北境六泉。橫溝泉。在縣東北十六里埠下泉。在縣東北十五里暎安泉。新安泉。並在縣西北三十里變巧泉。在縣西北十六里城北新泉。在縣北三十里以上六泉俱南流入泗至金口壩分入府河。恂按會典言橫溝等六泉俱匯泗流至金口壩由濟甯入馬場湖出安居斗門入漕〈山東運河備覽〉曲阜縣泉二十有九其上泉曰逵泉。在縣東南三里中泉曰兩觀泉。近逵泉。車輞泉。橋上泉。俱在縣東南三里洙泗泉。新泉。曲水詠歸泉。浴沂泉。潺聲泉。今按泉河廳冊蒙上

作浴沂潺聲泉濯纓泉。俱在縣東南二里城南新開泉。縣南半里通沂泉。縣東南七里溫泉。今按泉河廳冊作溫水泉西陬泉。連珠泉。俱在縣東南十五里暎安泉。新安泉。在縣西北三十里以上共十有八泉其曰柳青泉。雙泉。茶泉。曲溝泉。文獻泉。近溫泉。黑虎泉。橫溝泉。城北新開泉。變巧泉。蜈蚣泉。則皆下泉也。今按泉河廳冊泉二十八浴沂潺聲并爲一泉於泗水。

〈張公奏議〉泗水縣。泉林寺諸泉若林距縣東五十里西珍珠趵突東黑虎淘米四泉俱出石縫中合流爲泗源恂按趵突泉全河備考作豹突泉下同珍珠泉。北流五步入趵突泉趵突泉。一步入黑虎泉黑虎泉。一步入淘米泉恂按全河備考黑虎泉一步入濤糜泉即舊誌淘米泉淘米泉。一步會雪化泉恂按淘米泉明會典

作淘糜泉雪化泉。出沙中恂按會典明會典全河備考俱作雪花泉以上五泉俱在泉林寺龍王廟西一流分支又西北半里會繁星等泉同出水口四里至卞橋繁星泉。出石中西南流五步入白石泉白石泉。出沙中二步入蓮花泉蓮花泉。出沙中五步入雙晴泉雙晴泉。出沙中恂按會典作雙晶泉通志作雙晴泉以上四泉亦在泉林寺龍王廟前同出水口五里至卞橋甘露泉。出沙中西北流五步入甘露新泉甘露新泉。出沙中半步入西甘露泉西甘露泉。出泥中以上三泉在泉林寺龍王廟前一流分支西流半里會珍珠等泉又一里會潘坡等泉同出水口五里至卞橋濤摩泉。出沙中在龍王廟西南流二十步入三水泉恂按濤摩泉通志作濤糜泉全河備考云淘米泉即濤糜泉以音同致譌三水泉。出石中五步入響水泉響水泉。出石中十步入醴橋泉恂按響水泉會典作柳音泉云即響水泉醴橋泉。出沙中八步半入涓涓泉涓涓泉。出石中五泉一流分支南十步入紅石泉紅石泉。出石中十步入新開泉新開泉。出泥中九步入琵琶泉又一新開泉在醴

橋泉紅石泉之間琵琶泉。出泥中三步入天井泉天井泉。出泥中十五步入奎聚泉奎聚泉。出泥
中二十二步入西奎聚泉西奎聚泉。出泥中二十步入湧珠泉湧珠泉。出沙中以上諸泉俱在龍王廟西
南一流分支源頭諸水南流一里會珍珠等泉一里併會潘坡等泉同出水口五里至卞橋卞莊泉。出泥中距縣正
東五十里在泉林寺龍王廟前西北流二十步入三台泉三台泉。出泥中亦在泉林寺龍王廟前西北流一里入潘坡
泉同出水口五里至卞橋卞橋泉。出泥中在泉林寺龍王廟西南水西北流二里逕入卞橋河二里至卞橋潘坡
泉。即驪珠泉距縣東五十里在潘坡村南出沙中北流十步入膏湧泉隂泉一惸按潘坡泉會典作潘坡舊泉明會典作潘
波泉舊膏湧泉。出沙中十步入瑪泉瑪泉。出沙中八步入留思泉留思泉。出沙中五步入石寶泉
石寶泉。出石中十步入石液泉石液泉。出石中七步入雙石縫泉雙石縫泉。出石中五步入潘坡
新泉潘坡新泉。即石露泉出沙中十步入石壑泉惸按坡明會典作波石壑泉。出沙中以上諸泉一流
分支皆在潘坡村南北流四里會湧珠等泉同出水口五里至卞橋按卞橋金大定十年建去縣四十五里地在泗源南社其
聚有三曰石漏村曰卞莊曰潘坡村自珍珠以下有繁星甘露濤靡醴橋卞莊卞橋潘坡等各泉頭相距不出南社三聚五里
達近俱入卞橋會河卞橋一里入泗河也激雪泉。距縣東四十五里在石露村西北出沙中東北流十五步入大黃陰
泉大黃陰泉。出沙中東北流二十步入小黃陰泉惸按大黃陰泉會典明會典俱作黃陰泉小黃陰泉。
出沙中北流十里入泗吳老泉。距縣東北三十五里在小黃溝村東出沙中西南流一里入變巧泉惸按會典明會
典俱作吳家泉變巧泉。出沙中西流十步入大黃溝泉大黃溝泉。出沙中在大黃溝村正東西南流六里入
小河四里入泗惸按會典明會典俱作黃溝泉小黃溝泉。出泥中在大黃溝村正東西南流六里入小河四里入泗
石井泉。出泥中距縣東二十里在李家坡西北地名蔣家村北流二十步逕入泗社家泉。出沙中距縣東十九
里在李家坡西北地名漢北社西北流半里逕入泗里家泉。即里老溝泉距縣東十八里在林泉村南出泥中西北流

半里逕入泗惸按會典作里老溝泉明會典作里澇溝泉蔣家泉。距縣東十七里在林泉村南出石中西北流一里逕
入泗曹家泉。距縣東十五里在東巖店東出石中西北流一里半逕入泗岳陵泉。距縣東北十六里在岳陵
東北出泥中西南流九里逕入泗四勝泉。距縣東十四里在東巖店西南出泥中十步入趙家泉惸按四勝泉會典
作泗勝泉趙家泉。出石中水清可愛十步入黃花泉黃花泉。出石中十七步入合德泉合德泉。有二
巨石在旁明季鑿出與趙家清德相合故名以上四泉俱一流分支距縣東十四里在東巖店西南水西北流一里入東巖
石縫等泉下源合一股流一里半入泗泰來泉。出泥中三十一步入地震泉地震泉。出石中五十一步入
東巖石縫泉東巖石縫泉。出高坡石中十九步入天津泉天津泉。出泥中以上四泉俱一流分支距
縣東十四里在東巖店西南水西北流一里半入泗黿尾泉。出泥中距縣東十二里在李家莊東北十四步入黿陰泉
黿陰泉。出沙中二泉俱東北流二里半入泗大鮑村泉。出石中地名大鮑村隂泉一北流十步入小鮑
村泉惸按會典明會典俱作鮑村泉地名大鮑村全河備考云地名尙舒村小鮑村泉。出石中十一步入龍澤泉
龍澤泉。出石中十步入東廕出小泉東廕出小泉。出泥中十三步入西廕出小泉惸按東廕出小泉會
典作東小泉西廕出小泉。出石中以上五泉一流分支距城東入里俱在鮑村南西北流六里入泗惸按西
廕出小泉會典作西小泉城南珍珠泉。出高坡沙中距縣東南五里在醴前莊南西北流半里入醴泉醴泉。
出石中距縣東南四里半在醴前村南西北流三里入醴前泉六里半入泗醴前泉。距縣東南三里出石中在醴前
村迆西北流四里入泗七里泉。出土中距縣西三里在湯家莊北西北流七里入泗惸按會典明會典俱作七里溝
泉壁溝泉。距縣西十五里在李白莊南地名中冊社南流十里入泗惸按會典明會典全河備考俱作壁溝泉大
玉溝泉。距縣西南十二里地名玉溝村出土中又出平坡石縫中北流三十六步入小玉溝泉小玉溝泉。
出土中廕泉一流二十一步入西廕出小泉西廕出小泉。出沙中二十一步入龍震泉惸按會典明會典俱作

新開第二泉。龍震泉。出沙中十五步入珠澤泉。珠澤泉。出沙中分支在南玉溝村東北流以上五泉一流八里入泗馬莊泉。出土中距縣西北二十里在馬莊村北西南流五里入馬跑泉會河三里入魏莊泉出水口十四里入泗。馬跑泉。出沙中距縣西北二十五里在栢溝村東水南流五里入馬莊泉會河三里入魏莊泉十四里入泗魏莊泉。出土中距縣西北二十七里在魏莊村東南源頭水微中源底漏六里入馬莊馬跑兩泉會河九里入泗三角灣泉。出沙中距縣西三十里在三角灣村池南地名仁里西流二里入泗西巖石縫泉。地名西巖村出平地石縫中距縣西南二十五里在葫蘆套池東西流六里入蘆城泉沙河九里入泗蘆城泉。出沙中距縣西南二十三里在蘆城村池東西北流十里入西巖石縫泉沙河七里入泗。石河泉。出土中距縣北七里在城干崖地名曲北村出平地石縫中源頭水微二里入泗。恂按城干崖全河備考作城子崖。按邑志云境內處處皆泉堪云棊布星列其中最勝者為響水泉趵突泉黑虎泉潘坡泉潘

坡新泉。紅石泉。淘米泉。雙睛泉。甘露泉。石縫泉。趙家泉。鮑村泉。珍珠泉。玉溝泉。稱曰海岱名川云。恂按會典無濤磨泉地震泉龍震泉天津泉有龜眼泉通志明會典俱有龜眼泉〔疏流濟運篇〕泗水縣七十九泉。泉夫六十名六珍珠泉。豹恂按奏議作趵突泉。黑虎泉。濤磨恂按奏議作摩泉。雪花恂按奏議作化泉。五泉俱在泉林寺內四源並出是為泗水之源。泉在陪尾山下陪尾之左為漏澤湖石穴相通灌輸不匱真靈源也繁星泉。白石泉。蓮花泉。雙睛恂按奏議作睛。泉。四泉在寺東龍王廟前甘露泉。甘露新泉。西甘露泉。三泉在龍王廟西南。淘米泉。三水泉。響水泉。即柳音泉。醴橋泉。涓涓泉。紅石泉。新開泉。琵琶泉。天井泉。奎聚泉。西奎聚泉。湧珠泉。十二泉統名寺前泉在寺南卞莊泉。三台泉。二泉在寺西南。潘坡泉。即驪珠泉。膏湧泉。

瑪泉。瑠璃泉。石寶泉。石液泉。雙石縫泉。潘坡新泉。即石露泉。石甃泉。九泉在寺西南。卞橋泉。在寺西卞橋南各泉並在縣東五十里。以上三十六泉會流由卞橋出為泗河。上承洙水合流吳家泉。在縣東北四十五里大黃溝泉。小黃溝泉。變巧泉。並在縣東北三十八里三泉為一支。以上四泉西南流入泗。岳陵泉。在縣東北十七里石河泉。在縣北五里。壁溝泉。在縣西十五里。以上三泉各流西南入泗。馬莊泉。在縣西北三十里。馬跑泉。在縣西北二十五里。魏莊泉。在縣西北二十七里。以上三泉會流南入沙河。轉入泗。激雪泉。大黃蔭泉。小黃蔭泉。並在縣東五十里三泉為一支。以上三泉會流北入泗。石井泉。在縣東二十里。杜家泉。在縣東十九里。里老溝泉。在縣東十八里。蔣家泉。在縣東十七里。曹家泉。在縣東十五里。以上五泉各流。

西北入泗。趙家泉。黃花泉。合德泉。四勝泉。並在縣西十四里。泰來泉。東巖石縫泉。並在縣東十二里旁有地震天津二小泉。以上六泉會流北入泗。龜眼泉。龜陰泉。龜尾泉。大鮑村泉。小鮑村泉。龍澤泉。東蔭小泉。西蔭小泉。並在縣東十里八泉為一支。以上八泉會流西北入泗。南珍珠泉。醴泉。醴前泉。並在縣東南四里三泉為一支。以上三泉會流北入泗。七里溝泉。在縣西三里。北流入泗。大玉溝泉。小玉溝泉。西蔭小泉。珠澤泉。並在縣西二里五泉為一支。以上五泉會流東北入泗。西巖石縫泉。盧城泉。並在縣西南二十五里。以上二泉會流北入泗。三角灣泉。在縣西三十五里。北流入泗。恂按會典言泗水縣泉七十八俱匯泗水由金口壩北入黑風口繞濟甯入馬場湖出安居斗門入漕又按通志載淘米泉復載濤磨泉故云

七十九泉。會典不重錄濤靡。故只七十八泉。〔山東運河備覽〕泗水縣泉八十有二。其

上泉曰大鮑村泉。縣東八里小鮑村泉。縣東八里龍澤泉。縣東八里東巖石縫

泉。縣東十五里趙家泉。縣東十五里雙石縫泉。縣東五十里瑪泉。縣東五十里今按泉河廳

冊作瑞泉西巖石縫泉。縣西南二十里珍珠泉。縣東五十里趵突泉。縣東五十里黑虎

泉。縣東五十里濤靡泉。縣東五十里響水泉。縣東五十里其中泉曰蔭出西小

泉。縣東八里城南珍珠泉。縣南五里醴前泉。縣南五里今按泉河廳冊作醴橋泉龜眼泉。縣東

十五里龜陰泉。縣東十五里龜尾泉。縣東十五里曹家泉。縣東十六里溢津泉。縣東

十六里蔣家泉。縣東北十七里老泉。縣東北十八里石井泉。縣東北十八里小黃陰泉。縣

東南四十里大黃陰泉。縣東南四十里石露新泉。縣東南四十里激雪泉。縣東南四十里石

液泉。縣東五十里石豆泉。縣東五十里今按泉河廳冊作石寶泉石窰泉。縣東五十里膏湧

泉。縣東五十里珠澤泉。縣西南十二里豐潤泉。縣西北二十五里馬跑泉。縣西北二十六里

雪花泉。縣東五十里甘露泉。縣東五十里甘露新泉。縣東五十里西甘露泉。縣東五十

里淘米泉。縣東五十里涓涓泉。縣東五十里醴橋泉。縣東五十里東奎聚泉。縣東五

十里三水泉。縣東五十里湧珠泉。縣東五十里以上共四十五泉。其曰

蔭出東小泉。醴泉。太來泉。今按泉河廳冊作泰來泉合德泉。四勝泉。今按泉河廳冊

作泗勝泉天津泉。杜家泉。岳陵泉。吳家泉。今按泉河廳冊作吳老泉潘坡泉。變巧

泉。大黃溝泉。小黃溝泉。三角灣泉。大玉溝泉。小玉溝泉。蘆城泉。

璧溝泉。馬莊泉。位莊泉。今按泉河廳冊作魏莊泉石河泉。新開一泉。紅石泉。

琵琶泉。新開二泉。天井泉。西奎聚泉。卞橋泉。卞莊泉。三台泉。石

下泉。井邊泉。地震泉。近鮑泉。東窪泉。南玉泉。南璧泉。則皆下泉

也。今按泉河廳冊同

於甯陽之南。

〔張公奏議〕甯陽縣蛇眼泉。石口以泉孔如蛇眼故名在縣北門外迤東一里出土中東南流長半里

會三里溝等泉入濉河日淵泉。石口郎李家泉在縣北門外迤北三官廟後東南流長半里入古泉會入蛇眼泉

古泉。石口距縣北門外迤北一里東流長半里會入蛇眼泉塵泉一。三里溝泉。土口在縣東門外迤北一里餘

出土中新塵小泉四舊塵泉七南流長二里會蛇眼泉。井泉。石口在縣東門外迤北四十步出土中西南流長二十步

會蛇眼泉三里溝泉金馬莊泉。距縣東南八里出劉家村土中塵泉二西南十二里會蛇眼泉　按此泉久枯水甚

微細。張家泉。土口在城東蒲莊村迤東十二里向西流八里會蛇眼入濉河塵泉七　以上諸泉俱入濉河　按濉

河。即縣河。歷蛇眼諸泉水南流至府城北三十里。入於洸。即歸

天井牐矣。古城泉。石口在城南十二里沙村莊出土中長五里西南流十二里會入滋陽縣漕河接濟天井

牐新電泉。距縣東北二十五里出劉家莊土中旱則無水挑濬徵津有二眼掘下源可入洸羅星泉。在城

東北三十五里出般家堂土中長十五里流入洸河去汶五里以沙阻開入洸便　以上二泉前代久枯難濬柳泉。土口

距縣西十里舊南流十五里入洸至嘉靖初洸水久涸柳泉南入於洸者悉滲於沙不達於漕乃於洸河兩岸東西相對各立

一牐大雨時行則閉牐門以防其溢春冬水淺則啟牐門以達其流東會蛇眼等泉濉河合流悉至天井濟運迨明季依前南

流入洸至康熙三年仍改東流經城會諸泉以入濉河〔疏流濟運篇〕甯陽縣南境十一泉。

北境四泉入汶合計共十五泉泉夫六十名古泉。在縣北一里日淵泉。在縣城北門外蛇眼泉。在縣

城北門外三里溝泉在縣東北一里新電泉在縣東北二十五里羅星泉在縣東北三十五里井
泉在縣城東門外張家泉在縣東十五里金馬莊泉在縣東十五里柳泉在縣西十里以上
十泉會流為灑河南注滋陽之漕水又西流會於洸古城泉在縣
南十二里南流入漕水轉入洸恂按會典言以上諸泉俱匯洸河由濟甯入馬場湖出安居斗門入漕
山東運河備覽甯陽縣十有三泉其上泉曰龍港溝泉縣東北五十里
魯姑泉縣西北三十里左從龍泉縣東北五十六里右從龍泉縣東北五十五里中泉
曰三里泉縣東北一里張家泉縣東八里龍魚泉縣東北六十里濼濇泉縣西北四十里
以上共八泉蛇眼泉古泉曰淵泉井泉古城泉則皆下泉也今按
泉河廳冊同內龍港溝左從龍右從龍龍魚四泉魯姑濼濇二泉皆歸汶餘歸洸由馬場湖入運

益之以濟甯之東
張公奏議濟甯州浣筆泉在州城東關外去會通河不數武出土中一方池一圓池相傳為唐李白
浣筆處南流由通濟橋入運泉上有二賢祠祀賀知章李白疏流濟運篇濟甯州城東一泉
浣筆泉在州東關外西流至通濟橋入運恂按會典作洗筆泉云洗筆泉由在城牐入運山
東運河備覽濟甯州泉六曰托基泉蘆溝泉為上泉馬陵泉南
馬泉兩城泉為中泉浣筆泉附會李白無益於運今按泉河廳冊同南馬馬
陵兩城蘆溝四泉由新挑河入運托基由泗河入運浣筆徑入運河
凡百十有一泉
恂按據通志數之滋陽十四曲阜六泗水七十九甯陽十一濟

甯一計共一百一十一泉
昔之天井派今之馬場派也
川瀆異同山東泉分五派泗水曲阜滋陽甯陽迤南四縣之泉
俱入濟甯闗繫亦大是為天井派張公奏議山東諸泉其派有
五其一出於滋陽於曲阜於泗水於甯陽之南分流於沂洸濟
泗而會歸於元之所為會源牐者為天井派疏流濟運篇五派
出泉向有分水天井魯橋沙河邳州之目迨泗洸過入馬場湖
而天井宜改馬場又五派泉源一自泗水曲阜二縣會諸泉入
泗至金口壩過流入府河復受滋陽縣諸泉至濟甯州境會洸

河受甯陽縣南境諸泉西北入馬場湖蓄水濟運者為馬場派
泗水由金口壩南下為正派今於上游過注府河是以歸入馬場派仍互見魯橋派下恂按河防志言府
河一曰濟河卽泗水之支河也穿兗州府城西流至濟舊由林
家橋繞濟甯州城北西入馬場湖後因伏秋水大河小不能暢
達致有漫溢於康熙三十四年開通楊家壩建減水牐以時啟
閉由天井牐入運河泗河發源於陪尾山與沂水合西南流由
金口壩至魯橋入運洸河起自甯陽縣南有兩道一則上承九
山口諸處山水與滋陽縣之三岔河合流而南一則汶水分流
出甯陽縣之堽城壩經滋陽縣之高吳橋南流至八龍橋兩道

會合由洸河大廠至州城北與府河合一南流入楊家壩一西流入馬場湖（以上河渠三道俱在運河東岸）居濟一得言府河所以引泗水濟運者也舊例南旺大挑之後即挑府河近數十年來府河竟不挑矣故有淤至五六尺者有淤至七八尺者府河淤淺不能容水兩岸又無隄工一經水發兩岸民田盡被淹沒故宜大加挑浚即以挑河之土築兩岸隄工則河既寬深即能容水而民田不至淹沒也然須從黑風口內即大挑寬深庶泗水之入府河也易不致由金口壩南泄矣又言府河舊有丈餘深年久淤墊深者不過二三尺淺者不過數寸以故泗河不能濟運畢輔國

原引泗水至濟甯濟運今楊家壩既堵築泗河之水不由濟甯入運乃由濟甯北關入馬場湖查馬場湖原受汶河之水由蜀山湖東馮家滾水壩而來者也故今一大挑府河並挑馮家壩下至引河仍將馮家壩建牐一座又將馮家壩築隔隄一道以堵蜀山湖之水却將馮家壩西開引河一道使水由十字河北入運再將獲麟古渡建牐一座（獲麟古渡即今之大長溝）山東全河備考言金口壩在兗州府城東五里元至元中爲滾水石壩引泗入運即隋文帝時薛冑於泗沂之交積石爲堰決令西注陂澤以漑良田者延祐中疏爲三洞以洩水勢明初堰壩以土旋築旋廢

成化間築石堰東西長五十丈下闊三丈六尺上闊二丈八尺自地平石計五層高七尺湫口三處視水消長時其啟閉橫巨石爲橋以便往來堰北復作分水二雁翅以殺水勢堰南北跌水石直五尺橫四十丈以固堰基後歲久土淤舊堰獨低水消泗不入洸每春築土壩高一尺七寸以障之水漲土潰勞費無益嘉靖三十七年主事陳南金易以石高亦如之仍爲金口三添牐板以時啟閉歲省前費水亦賴以節宣張純守壩論畧曰金口壩以遏泗之南趨牐以導泗之西流蓋元人遺智也夫泗之趨於南猶汶之放於海遏泗以金口猶遏汶以戴村也國初

壩因元舊時圮時修勞費無已成化中主事張君盛始易以石視昔善矣然猶石之上歲益以土高可一二尺土歲壞則歲增之迄嘉靖中主事陳君南金以石易土高亦如之而制始大備泗盛則勢突而壩當其衝甯無漸入圮壞者乎果有之則補葺之功杜其微焉可也苟且因循俟既壞而後修之焦頭爛額之功也泗消則微入濟之勢緩矣矧自黑風口而之府河自府河而之濟河凡幾十里而至天井水過沙積甯無壅而未通者乎果有之則挑濬之功或一歲而一見或三歲而再見焉可也廢之不講而歸咎於天井之淺豈是不揣其本之論也其視張陳

二公何如人哉。萬歷二十五年。大水衝決。無遺。主事胡瓚重修。又居濟一得、言明臣劉珝金口堰記略云。堰距兖州東五里許。以其障沂泗二水入金口牐西達濟甯入會通河。因號今名。考之後魏及隋元以來。皆嘗修築以通漕運。都之建不一。堰之興廢亦不一。太祖定鼎金陵。無事乎堰。太宗駐蹕北京。復通漕運。而堰多事矣。前此堰築以土。夏秋之交。波濤洶湧。即圮無餘。萬夫之役。不貲之費。爲之蕩然。自永樂以迄成化。朝廷雖數命官修固。卒莫能底定。歲庚寅（成化六年）都水主事宜興張公克謙祇承是任。乃日與其興廢以病民。孰若一勞而永逸。乃易土以石。自

地平石計五層。高七尺。洑口三處。視水之消長時其啟閉。橫巨石爲橋。以便往來。愚按金口堰。即金口壩也。原障泗沂二水入金口牐。西達濟甯。入會通河。自府河淤塞。而二水不能濟運矣。今宜大挑府河。引水至長溝入運。而汶河口移北十里。則南旺大挑既易。而東昌一帶不至淺阻。夏鎮一帶不至湖河相連矣。此運河萬世之利也。又言、金口壩遇冬月挑河煞壩之期。即將此壩嚴閉。使泗河之水盡歸金口牐入馬場湖濟運。又沂河之水。原合泗水由黑風口入府河濟運者也。數十年來。舊制不修。河失故道。沂河之水。不合泗水入黑風口。竟由金口壩直趨魯

橋矣。今議照舊修理。使沂河之水合泗河之水。仍入黑風口由府河濟運。庶水無旁洩。而於運道大有裨益。山東運河備覽言、府河。係泗河分支。由兖郡黑風口分流入馬場湖。泗河源出泗水縣陪尾山。四泉并發。西流至兖州城東。又南流經橫河與沂水合。元時於兖州東門外五里金口作壩建牐。遏泗之南趨。夏秋水長。則啟牐放使南流。會沂水由埢里河出師莊牐。冬春水微。則閉牐令由黑風口東經兖城入濟。又南流會德水至濟甯出天井牐。金口壩在兖州城東五里。泗河經由適中之地。此處地勢最高。每逢異漲。下游宣洩爲難。且沂河會入泗河之處。泗

强沂弱。即泛溢民田。下浸運河東岸。是以設牐箝束。自前五代北朝至元延祐明成化嘉靖屢次修築。凡爲牐門者五。北即黑風口。爲牐門者二。冬閉金口。導水入黑風口。西流府河。至馬場湖收蓄。以濟天井等八牐之運。若下游水淺。仍開金口。閉黑風。使南出魯橋。以濟棗林等八牐之運。一統志言、洸水。汶水支流也。自甯陽縣東北堽城壩分流。西南逕甯陽縣西三里。又南流逕滋陽縣西南。又西南流至濟甯州界天井牐入運河。甯陽縣志。元初於堽城左作斗門。遏汶水入泗。於是洸流始盛。至元六年。以奔流衝激。泥沙填淤。乃議濬之。自牐口至石刺以通其源。

又自石剌至高吳橋南至王家道口凡五十六里有奇以達其流而洸河復治二十年會通河開北至奉符為牐以導汶水盡入於洸東會泗水出於任城之會源牐（恂按任城今濟甯會源今天井牐）而始分明永樂九年又築堽城埧以遏汶水惟埧南官莊河入洸洸流始微成化十一年主事張盛復為堽城石牐稍分汶水支流以入於洸逕甯陽西南兩崖之間有東西兩崖以備蓄洩南會蛇眼諸泉流入滋陽於是洸水入漕之流滔滔不絕矣洙水在曲阜縣北四里泗水分流陳鎬闕里志今洙水與泗水不通上源在聖林之東止一溝瀆似古魯城之隍也穿聖林而橫流過

聖墓前出林復西南流入於西沂其故道不可考按今洙水上源既不遠而下流即入西沂與水經注故道迥殊其分流之處轉出泗水之南亦與水經注南泗水注之說異或以為今之濟河自府城東金口牐分流貫城而西出至濟甯州界會洸水入運河疑即洙水故瀆又以府城北二十里有沙河三十里有漕河九折而下矯若游龍亦名九龍灣皆自甯陽縣流入又西入洸疑即洙水枝津也西沂水源出曲阜縣東南尼山之麓西北流經曲阜縣南二里又西流入滋陽縣境至府城東合於泗按此沂水齊乘謂為西沂其岱麓沂山出者別見沂州府灑河在

甯陽縣東南五里匯東北蛇眼諸泉環城而流即今城河也南流至滋陽入漕西流同古城泉由高吳橋南入洸明統志漕水源發甯陽縣治東蛇眼泉北流至府城北三十里入洸水續行水金鑑（今按灑河入運之流已湮今山東河南全圖尚行繪入水道提綱注作灑河一統志亦載入其下游皆府洸也）河渠紀聞言雍正元年大開府河引泗沂由金口埧入馬場湖蓄水濟運按兗州城東之府河泗河之分支也由黑風口分流穿城西流至濟舊由林家橋繞濟甯州北入馬場湖城東舊有埧曰金口埧之上西偏有牐即黑風口也堰沂泗二水導入牐口抵府城東門繞城南復折而北經西門會闕黨諸泉西流七十里

抵濟甯東與洸合出天井牐蓋元人遺跡也埧初築以土隨築隨毀後易以石年久失修山水衝激埧石圮頹水瀰原野田禾盡淹蓋利於漕者什一而貽害民田不啻千百也至是從張伯行之請亟為濬治明初築埧於戴村遏汶水分流汶不入洸濟甯之南河漸行地漸平分水亦甚微不得不截沂泗以合流居濟一得云沂河之水原合泗水由黑風口入府河濟運數十年來舊制不修有淤至五六尺及七八尺者河淺不能容水散漫田間失其故道沂水遂不復合泗入黑風口竟由金口埧下直趨魯橋應亟修復大加挑濬即以挑土築兩岸隄堰使水不由

金口壩南泄引至長溝入運汶河口移北十里南旺大挑既易牐河無慮淺阻夏鎮一帶亦不致湖河相連矣此法常行民運兼受其益牛運震空山集言黑風口一名金口牐與金口壩一時並建元至元中開會通河因隋薛胄舊堰爲之隄土以防其溢束石以洩其流其制壘石爲隄下穿涵洞形如陰溝以時啟閉泗水穿城濟運俾不爲害延祐四年都水太監闊開因舊洞歲久石摧董工重修改作二洞節宣之宜事乃大備夫水之出於高者其流暢而疾水之出於卑者其流平而細其勢易見也然高而暢疾者難收卑而平細者易制其勢又易見也爲涵洞

則利於東水而啟閉之權在人爲牐口則利於放水而蓄洩之權在水其勢尤易見也夫牐以減水其牐身必深其牐口必寬其牐板之用木與涵洞之參用甎其疏密堅脆相百也查黑風口去郡城五里其隄堰之巔與城堞準較猶高一尺三寸由隄闕城如從高墉俯臨井底而泗河之水由陪尾山而來挾山溪溝泉諸水直瀉百里遇夏秋泛漲拍天駕岸彯沙礐石洶洶動人心魄郡城綰領州邑壇社倉庫集於斯廬舍人民庇於斯萬一牐口不支高屋建瓴之勢不足言也萬衆之不爲魚者幸耳故爲涵洞安爲板牐危凡圖天下事去安就危難且石隄涵洞

之設幾千百年矣歷唐宋元明凡數代經河臣水司明達之士凡數十人而悉無以易之匪惟不易之又從而增修牢固之彼豈不企更制創獨裁殆亦有所見於此深慮焉而不肯動爾故曰無始患無變舊章古人未必愚而今人未必智襲故未必失而改作未必得況水之利害尤其一動而不可復收者哉議者將曰減水牐以殺水怒也泗河之水分諸支河則魯橋之下流不壅魯橋不壅則白馬之河不溢而魚臺徐沛無汎浸之苦愚以爲其說未盡也夫泗水之利於分也黑風口已得之矣較之減水牐所分特洪細之差爾即使爲牐嫁魯橋之害於府河第

少紓折遼緩之其末流歸於魚臺徐沛曾無所加損也即令爲魚臺徐沛計已開衣架河并濬魯橋河身水之歸洩不患無路不必改黑風口爲減水牐而後可以無害也且兗城與魚臺徐沛何分輕重抑何厚薄如使水之害誠無所避矣則魚臺徐沛受之與移而兗城受之等耳勢不得兗城代受災也山東運河備覽言按乾隆十四年總河顧琮奏泗河下流董家口頻年被刷應建滾水壩減洩漫水仍將衝成河形順勢挑浚直入白馬湖其白馬湖淺窄之處再加疏通引入迦南貫家灣使歸獨山湖是爲新泗河又闢支河自貫家灣西達魯橋入運三十七年

今河督姚公復以垻基過高每遇水勢盛漲宣洩不及輒於董家垻迤上漫及運河東坡又甯陽縣石梁口小腿灣等處汶水漫堰入洸至濟甯城北頂阻府河之水亦多旁溢東坡民田被淹因將董家口石垻展寬并浚孟家橋馬坡暢入尾閭水小之年卽於孟家橋築堰攔截使由興隆橋入運石梁口飭縣堵築汶不入洸以上諸書所紀各河隨時酌覈或由天井入運或由馬場入運並或由魯橋入運之大畧也河之所注泉卽隨之牐垻之關乎泗洸馬場者在兖州府城東有金口垻在濟甯州東有楊家牐牐初亦爲垻山東運河備覽言楊家垻在濟甯州

城東全河備考泗河之水貫兖州府西流合洸水同經此口南入運道原未嘗設垻正德間因劉寵之亂築垻引水西繞以爲濟城外護始有垻基然事平卽開仍得通運自崇禎十七年流寇猖獗東省震動於是復築此垻障水護城此特一時固圉之計至今未改每遇伏秋水漲不能洩瀉歸河兩岸民田大受淹沒之害且泗洸之水爲此垻所遏由夏家橋入馬場湖而後濟運其道反迂不若改垻爲牐時啟時閉急則借以濟運緩則儲以待用民田可無淹沒之虞按楊家垻總河楊方興堵築康熙三十四年開通建減水牐乾隆二十二年改建雙槽石牐伏秋水漲啟板宣洩由韋馱棚通心橋觀瀾橋西小門草橋五股分洩而其議實始於備考一書蓋閱四十年而其策方行云

江北運程卷十八終

江北運程卷十九提綱

山東濟甯直隸州至州屬魚臺縣境

會通河經濟甯州自曹井橋北接鉅野縣入境起

四里 右岸耐牢坡 濟甯 有永通牐通[illegible]通河

五里 右岸安居鎮 濟甯

十里 右岸十里亭 濟甯

五里 右岸濟安橋 濟甯

三里 跨河草橋 濟甯

二里 跨河飛虹橋 濟甯 濟甯州城南門橋也

城上有太白酒樓

一分 跨河天井牐 濟甯

一里三分 跨河在城牐 濟甯

六里 跨河趙村牐 濟甯

六里 跨河石佛牐 濟甯

九里 花家淺 濟甯

九里 跨河新店牐 濟甯

八里 跨河新牐 濟甯

六里 跨河仲淺牐 濟甯

五里 跨河師莊牐 濟甯

四里 南岸魯橋汛 濟甯 泗水由此入運

師莊魯橋之間地舊屬鄒

五派泉源其一出於鄒

於曲阜之東南之南

濟甯之東南

計泉三十有九

出魯橋濟運爲魯橋派

六里 跨河棗林牐 濟甯

四里 四里灣 濟甯

右自曹井橋起至四里灣會通河行濟甯州境計程九十

三里四分下入魚臺縣界

江北運程卷十九

山東濟甯直隸州至州屬魚臺縣境　　甘泉董恂醖卿輯

會通河經濟甯州自曹井橋上接鉅野縣入境起

恂按濟甯州境河道衞與州分轄衞則千總掌之州則州判掌之張公奏議濟甯衞河道北自曹井橋迤北鉅野縣交界起南至五里營迤東濟甯州交界止計長一十七里八分置減水牐安居斗門牐濟甯州河道北自五里營之東濟甯衞交界起南至魚臺縣四里灣交界止計長七十五里牐九座曰天井曰在城曰趙村曰石佛曰新店曰新牐曰仲家淺曰師家莊曰棗林

漕運紀程濟甯衞千總二員遞年輪管河道南自五里營濟甯州界起北至曹井橋鉅野縣界止長一十七里八分濟甯衞汛淺鋪五曰安居東安居北趙家口汪家路口曹井橋額設淺夫六十五名雍正五年新改河兵四十名濟甯州州判一員該管河道南自四里灣魚臺縣界起北至五里營東濟甯衞界止長七十五里濟甯汛淺鋪四曰濟甯塘河棗林牐上魯橋喬家門首額設淺夫一百三十三名五分

四里右岸耐牢坡濟甯有永通牐通牛頭河

輿程記濟甯州西三里有分水牐又西十三里舊有安居牐又五里曰耐牢牐北河續記明成化間開濟甯西湖自耐牢坡至塌場口長九十里汶水入焉改耐牢坡牐名永通轉漕衡湘掌記過曹井橋入濟甯界少頃過耐牢坡明初用兵梁晉大將軍徐達於濟甯西二十里耐牢坡口建一牐曰永通從牛頭河以達魚臺之塌場口出穀亭運道即此洩漲保運篇南陽湖在運河之西昭陽湖之北汶水自分水口南流遇有驟漲天井牐水急糧艘不得上亟於上流開永通牐洩水入耐牢坡由牛頭河下注南陽湖山東全河備考牛頭河西至耐牢坡口東至魚臺之塌場口九十里係明初徐達所開不惟可以通運而濟甯以

南窪地之水由之洩入昭陽實濟甯以南之水道也自穀亭淤而塌場口塞濟甯南鄉遂歲受水患應仍浚牛頭河使達昭陽諸湖以通蓄洩而濟甯南鄉一帶窪地儻能築岸分圩效江南插秧種稻之法以獲水田之利即可轉荒瘠而變膏腴亦存乎其人之興舉爾昔商輅記平江伯陳銳開耐牢坡畧曰前史云有志者事竟成此可爲遇事而不爲與爲事而無成功之勸昔洪水爲害禹受命治之疏三江導九河鑿龍門排伊闕而後水順其道人得甯居此聖人之功萬世永賴卓乎不可及已後世若李冰疏江水以利民范仲淹築海隄以捍患皆足惠當時而

傳後世孰謂天下果有不可爲之事不可成之功乎若今漕運總兵平江伯陳君銳可謂勇於有爲而果於成功者已君故平江恭襄公會孫年富力强才高識卓縉紳大夫咸推重之遂自兩廣總鎭移董漕運期歲之間凡恭襄所遺良法美意悉舉而行漕途坦坦人自以爲弗勞頃至濟甯見運舟上牐之難因以耐牢坡舊河詢之居民有進而告者曰是河不通舟楫已踰百年宣德初恭襄公嘗命工疏浚未及成而公捐館至今人猶惜之君乃躬詣相度果有可行之勢遂會總督漕運都憲李君裕移檄山東管河副使陳君善通判陳翼出公帑之積鳩工市材

卜日舉事自耐牢坡至塌場口計九十八里其間石橋土堰灘淺淤塞一一疏之耐牢河口舊有減水牐移進二里許改置大牐又增置塌場口牐以節下流之疾於是水勢平夷舟行便利因改耐牢坡河曰永通河牐曰永通牐其新設塌場口牐曰廣運牐牐各有廳皆三楹一軒翼以兩廂拱以門樓衞以垣墉挽舟有具供役有夫經始於成化乙未（徇按十一年）春二月畢工於是歲夏五月事聞朝廷特設牐官涖之蓋是河故蹟郡志載至元六年黃河水溢自曹縣界東北流瀦鉅野澤從東南經嘉祥縣蓮花池抵古濟州以西二十五里爲耐牢坡南經魚臺縣大塌場入會通河卽今運河當時江南舟楫俱此經行洪武戊辰（徇按二十一年）河水復溢而此河因塞自魯橋以北皆舍舟從陸設爲車站永樂辛卯（徇按九年）復命大臣疏濬河道止從近州牐河用工而是河遂廢夫廢於前而興於後果誰之功乎於是漕運中都留守把總都指揮高興南京各衞把總指揮徐昇夏堅輩相率來徵予文立碑示久遂次第其始末爲記翁大立開廢渠洩積水疏畧曰臣查國初洪永間開濟甯迆西耐牢坡引曹鄆黃河水經塌場出穀亭以爲運道今上有忙生牐通南旺中有永通牐通濟甯下有廣運牐通穀亭者謂之舊黃河自舊黃河以下湖

陵城水道尙存舟航可達惟湖陵城之下黃水既退地形反高臣乃督令兗州府同知章時鸞沛縣知縣李時自留城之回回墓大開決口以達佃戶屯再開淤澱以達李家口遂與鴻溝相通使穀亭湖陵城之水皆入昭陽湖昭陽湖之水又由鴻溝以出若汶泗水漲則斗門宣泄鴻溝可以納流汶泗水消則斗門封閉漕河可以免涸脣齒相依之形也由忙生牐以至廣運牐由廣運牐以至湖陵城由湖陵城以出回回墓上下三百里皆與漕河相接首尾相銜之勢也漕河爲主鴻溝爲輔譬之閥閱之家傍開側戶艨艟之艦尾繫輕舠緩急相濟之意也由二公

之言觀之則耐牢坡之復開不惟可以變濟甯以南之窪地爲膏腴而漕河藉此以吐納亦未始非蓄洩之利也方恆嘗有灝運諸湖水田議畧曰近歲承乏河干時履疆域相度邱原得觀滕沛魚濟各被水淹之處益知東南之水田未嘗不可立致也誠仿東南治田法就其被水患者中間開爲支河四圍築以圩岸最爲便易乃爲之時其耘耔以種秧苗備其桔槔以資車戽則水荒棄地不難變爲沃壤獨此國用匱乏民生困苦之時以牛種廬舍問之上上無餘財以壓科告佃責之下下無餘力是以逡巡而不敢行是莫若仿元人虞集所言視田授官之意開

力田之科有能闢水田若干頃者予以幾品冠帶多者秩以遞增其田卽授爲永業如是永著爲令則既有閒田以酬其開墾之勞復有冠帶以勵其急公之念凡有餘力之家有不踴躍趨事者乎并附載以備採擇河防志牛頭河在濟甯州城南舊逦南瓯由永通牐下連魚臺縣之穀亭卽舊運河也自改運河之後將永通牐槳隄閉塞惟諸窪之水彙入河中下游已淤皆於運河不通行水金鑑耐牢坡復開甚得蓄洩之利漕運民生均賴至水田之議用意深長果能行此興西北之水利紓東南之民困國家之計孰有大於斯者乎

山東運河備覽牛頭河在州西南二十里漕河南岸卽耐牢坡上有永通牐洩出漕渠之水至魚臺縣塌場口入舊運河蓋黃河之故道也東河事宜冊牛頭河上源卽耐牢坡洩漕河之水至魚臺塌場口入舊河蓋黃河之故道也由是洩入昭陽湖舊河久廢乾隆五十一年於漕濟水利案內將該河疏浚上引南旺湖宋家窪趙王河諸水入南陽湖

國朝吳璥疏查牛頭河爲微湖來源本係常行舊路現據運河兗沂二道將應挑工程勘估具稟臣會同吉綸覆覈卽當奏辦至潘家屯引渠查乾隆三十九年因微湖存水七尺八寸偶爲權宜濟運之計彼時黃河底深不致掣溜迄今已閱三十餘年黃河河底淤高自應詳加妥酌現在微湖自啟放藺家山積水已見加長存水八尺八寸又挑牛頭河以通坡水來歲必有增益如不能收符定誌再將牛頭河上游趙王河疏濬又可多收曹州府菏澤定陶鄆城鉅野直隸東明長垣等縣坡水自無缺乏如牛頭河濬後微湖水尚不充須挑潘家屯引渠再當會籌妥辦至伊家河係分洩微湖異漲之路如尋常水大之年現有湖口雙牐及十五孔橋足資宣洩臣當與江南山東督撫河臣隨時相機熟商務使漕運湖瀦均收實益而事歸穩妥恂按此奏在嘉慶十二年十一月初五日時任河東總河疏入奉

硃批所論甚是引黃灌湖必有流弊若牛頭河通暢足資挹注潘家屯卽可不辦 戴均元徐端疏查東省微湖本年存水較弱是以會同東河河臣吳璥奏明將江境藺家山積水宜導入湖以資挹注其上游牛頭河本係微湖來源今蒙

諭旨令山東河撫二臣勘估興挑自可得收實益至潘家屯在豐北廳銅汛地方經前兩江督臣高晉勘辦於灘面估挑倒鉤引渠照毛城鋪安砌碎石壩以徐城誌椿存水六尺啟放長至七尺以上卽行堵閉以防吸溜自乾隆四十年後未再啟放迄今閱三十餘年黃河今昔不同卽以現在徐城北門誌椿存清水一丈三尺計算則黃水面高迥非三十九年前情形可比仍咨會東河河臣山東撫臣如果牛頭河挑濬後微山湖水尚不充裕必須挑濬潘家屯引渠再行籌辦恂按此奏在嘉慶十二年十一月二十一日時戴任南河正總河徐任南河副總河疏入奉

上諭前日吳璥吉綸覆奏此事持論俱同東省現已挑濬牛頭河湖水自較充裕所有江境潘家屯挑空事宜竟可毋庸辦理 吳璥

吉綸疏臣等欽奉
諭旨會勘牛頭河以資濟運當即出示曉諭飭委運河道王念孫署兗沂曹濟道王如金率同上年原估泰安府知府徐日暿等逐細確估並令藩司會同該道覆覈各價籌撥銀款茲據司道詳稱牛頭河自南旺芒生牐至南陽湖止長二萬一千九十五丈共工五十八段內舊河形間有積水淺深不一亦有淤成平陸者較上年勘估已逾一載復有新淤應量加寬深以資暢達現用水平較量南旺湖水面高芒生牐金門水面三尺餘寸芒生牐金門存水二尺應即以此存水二尺爲準遞次加深俾勢成建瓴自無阻礙旁溢之患公同覈計以淤墊厚薄定挑濬深淺估挑口寬三丈九尺二寸至六丈四尺四寸不等底寬三丈五六尺至五丈四尺不等深三尺至八尺六寸不等以上共估挑河土四十萬九千五百七十餘方每方例價銀八分一釐該銀三萬三千一百七十五兩五錢八分九釐又南旺湖芒生牐迤下宋家窪舊河渠一道接牛頭河係洩坡水歸湖之路應於西岸宋家窪渠內建涵洞一座與芒生牐遞相啟閉以免湖水倒漾並於芒生牐東岸臨清衛境添涵洞一座以收朱家莊坡水俾免泛漫民田共估

工料銀一千三百七十餘兩又芒生牐下臨清衛交界起至嘉祥王家橋止向無隄堰東水恐致泛溢民田計東西兩岸長二千二百六十丈即以挑工培築攔水隄工七段共土二萬二千二百六方五分不計錢糧每方祇扣硪工銀三分共銀六百六十六兩共估例價銀三萬五千二百一十七兩一錢五分至例價僅每方八分一釐民夫飯食不敷前奏辦牛頭河欽奉
諭旨准將例幫價銀詳加估計查本年挑辦四女寺支河奏明每土一方酌加幫價銀四分今照此例每方給幫價銀四分共幫價銀一萬六千三百八十三兩七釐涵洞二座照本省張秋例石料木植及擡石等夫酌給幫價銀五百二十三兩共幫價銀一萬六千九百六兩四錢六分九釐通計例幫二價共銀五萬二千一百二十三兩六錢一分九釐查運河道庫向有節省八束銀兩本係留爲別項工程之用又藩庫舊存册房修費一項係充公閒款此次所估例價請動用藩庫修費銀兩其幫價即於河庫八束項下動支臣等會議詳勘均係必應辦理之工所估丈尺銀數並無浮多據稟例價不敷亦屬實情請即如詳動支發給辦理再乾隆五十年挑濬趙王牛頭等河係派十五廳州縣衛承辦五十二年係派十三州縣衛承辦今所估牛頭河工段在嘉祥濟甯魚臺臨清衛四屬若僅令該州縣衛承辦工段較多照料難周且恐不能刻期蕆事臣等酌覈牛頭河共工五十八段並建涵洞二座培築攔水隄堰二千二百餘丈除臨清衛並無管轄民人又有催漕之責毋庸派辦其餘本管州縣各承辦本境一分此外工段於附近各工現任州縣及候補牧令中酌派分段承辦庶各有責成迅速竣事並派泰安府知府徐日暿等駐工彈壓責成運河兗沂二道督辦務使照估如式挑深以收瀦蓄之效㥘按此奏亦在嘉慶十二年吳任東河吉任東撫嗣於十三年閏五月奏報工竣

右安居鎮。濟甯岸五里。

居濟一得 安居牐。亦不可輕開。爲其洩水太甚也。必俟白嘴不能入運。方開此牐。然開放亦當有節。須酌量啟板。使僅足濟運。

無致太洩。仍於牐內引河兩旁開副河二道。每道開導水之小渠五處。二道共十處。如用水時。先開一渠。如不足再開一渠。又不足。再開一渠。漸次開放。水足即止。不可多開。致水盡洩。十里鋪牐亦宜仿此。

運河廳冊 濟甯衛管河千總一員。本管兵夫四十二名。軍夫二十五名。專司修防。所管河道南自濟甯州交界起。北至鉅野縣交界止。計十八里。運河東岸官隄共十六段。共長一千三百五十九丈。馬場湖一區。周圍四十里三分。蓄泗府洸之水。設有十里安居二斗門。如運河水弱。則酌啟二斗門出水濟運。十里斗門一座。金門口寬一丈。砌石九層。高一丈八寸。

元至正元年建乾隆三十六年拆修斗門引渠一道共長六百二十八丈十里鋪迤北湖面防風埽工一段長七十二丈寬七尺高七尺安居斗門一座金門口寬一丈砌石九層高一丈八寸元至正元年建雍正九年重修斗門引渠一道共長一千五百六十一丈汪家路口湖面防風埽工一段長一百丈寬七尺高五尺五寸又接連湖面防風埽工一段長五十七丈五尺寬七尺高五尺運河西岸官隄共十四段共長二千一十八丈十里斗門對過大石工一段長十二丈砌石十層高一丈二尺元至正元年建乾隆三十六年拆修安居人家內河面防風埽工

一段長七十丈寬八尺高九尺安居石馬頭兩頭河面防風埽工一段長六十九丈寬七尺高九尺安居斗門對過大石工一段長十二丈砌石十層高一丈二尺元至正元年建乾隆三十五年拆修安居斗門對過臨水礟岸北頭河面防風埽工一段長三十二丈寬七尺高九尺〈恂按〉安居鎮十里鋪俱在右岸其兩斗門則在左岸通馬場湖

十里 右岸 十里亭 濟甯

〈漕運紀程〉濟甯衞汛該管隄壩西岸自五里營至曹井橋有土工九段共長六百七十六丈二尺雍正七年加修自五里營至曹井橋月隄有土工十一段共長一千三百一丈八尺雍正九年加修〈四省運河圖〉十里斗門南有五里營居濟一得十里鋪牐在五里營牐之上五里營牐已經廢壞不必修矣至十里鋪牐亦不可輕開蓋此牐界在湖心一經開放則湖水一洩無餘必運河水涸萬不得已乃開惟白嘴開放無妨〈恂按〉以上河道濟甯衞轄以下河道濟甯州判轄

五里 右岸 濟安橋 濟甯

〈山東通志〉濟甯州濟安橋在草橋西〈漕運紀程〉在城天井二牐月河繞南門橋草橋而北由濟安橋上接運河中建三牐南曰下新中曰中新北曰上新〈運河廳冊〉濟安臺西裏石工一段長

十七丈高四尺二寸乾隆二十四年建修濟安臺營房起裏石工一段長二十丈高四尺二寸乾隆二十四年建修王棚灣南河面防風埽工一段長四十五丈仁和巷河面防風埽工一段長二十七丈俱寬九尺高九尺〈山東運河備覽〉東岸濟甯州自在城牐下眞君廟起至天井牐上濟安橋止皆在該州城外曰韋駄棚曰通心橋分洩楊家壩下注之水濟安橋即在城牐下南岸月河之上口每歲挑河開此口門使水由月河出在城牐下天井塘河方可挑空工竣仍行堵閉使水由正河鋪灌楊家壩在濟甯州城東〈運河廳冊〉楊家壩在濟甯城東泗河之水貫

兗州府城西流合洸水同經此口入運復為壩所遏泗洸之水由夏家橋遶城而西入馬場湖其道反迂每至伏秋水漲淹害民田乾隆二十二年改壩為牐平時常閉收水入湖水漲啟板收入運河如濟甯以南運河水弱則啟是牐放水由在城牐下之通心橋入運甚得利益㣲按楊家壩源流詳前卷末楊家牐一座金門口寬一丈四尺砌石十七層高二丈四寸乾隆二十二年建四十九年重修嘉慶十年復修二十二年移建舊牐迤南東岸添建磯岸長二十丈砌石十層高一丈二尺

三里跨河草橋濟甯

山東通志濟甯州草橋在城西南轉漕衡湘筆記草橋亦石牐也第無板耳運河廳冊草橋一座金門口寬二丈五寸高一丈三尺六寸建自前明原係年遠片石工程無考乾隆六十年擬於一丈之上估修大石三層上加海漫一層連下面一丈共高一丈四尺八寸較舊制加高一尺二寸橋夫十名東岸草橋下接雁翅大石工一段長四十丈砌石十四層高一丈六尺八寸乾隆十八年建修西岸草橋迤北河面防風埽工一段長四十六丈寬一丈高一丈一尺草橋下接雁翅河面防風埽工一段長十一丈寬一丈高一丈二尺王家門前河面防風埽工一段

長三十一丈金家火巷河面防風埽工一段長二十一丈俱寬九尺高九尺撥夫口河面防風埽工一段長一十九丈寬九尺高八尺五寸㣲按萬里雲程作草橋牐並云第二十七牐

國朝完顏偉疏濟甯州草橋運河北岸縴道一段長四十丈外臨河身內靠民舍該工緊接橋座雁翅回溜刷塌已盡實因懸岸壁立加幫土工不能堅固鑲修柴工難垂久遠必須建築石工以資抵禦㣲按此奏在乾隆十二年時任東河總督疏入工部覆准依議行

二里跨河飛虹橋濟甯濟甯州城南門橋也

山東通志濟甯州飛虹橋即南門橋轉漕衡湘筆記濟甯南門橋亦一石牐無板運河廳冊南門橋一座建自前明年遠無考

金門二空北空寬一丈五尺南空寬二丈二尺中心石垛兩牆各長三丈六尺上分水尖各斜長一丈三尺三寸下分水尖各斜長一丈九尺七寸砌石十五層半高一丈八尺六寸嘉慶十九年拆修橋夫十四名東岸南門橋上下原修板工易於損壞為糧運行縴商賈通衢要道嘉慶十八年改建大石工二段長二十丈砌石十三層高一丈五尺六寸西岸南門橋下接雁翅石工一段長十丈砌石七層高八尺四寸乾隆二十四年建修

國朝吳璥李鴻賓疏據運河道詳稱運河廳濟甯汛南門橋一座金門二孔兩岸石牆中有磯心石垛北孔鋪滿石板下通水道南孔係重空糧艘經由要路此橋建自前明係片石修砌乾隆五十四年因南岸由身雁翅裹頭蟄陷估修聲明

從前原係片石修砌並無漕規按照裏石漕規覈估動用節省八束銀兩辦理玆緣橋座逼近天井牐塘地勢建瓴每逢伏秋汛漲衝激淘刷經歷年久致將金門二孔兩岸石牆及中間磯心石垛各由身上下雁翅裏頭通身酥碎坍塌臌裂底樁朽爛根脚空虛卽南岸所砌裏石原無丁石迄今二十餘年復又坍塌損壞亟應徹底拆修若仍用片石修砌又無丁石屹立水中恐難經久須仿照大牐添估雙料面石丁石按層丁砌方資鞏固所拆面裏等石因年遠酥碎僅選十分之四計添新石六成撙節確估各工料連築垻戽水等項共需例價銀五千五百七兩一錢並加幫價銀二千二百二十三兩六錢共估例幫二價銀七千七百三十兩七錢查係亟應拆修之工按該廳冊造銀數確覈無浮請動用運河兗沂兩道庫存節省八束銀兩趕緊辦理詳請會奏臣等查濟甯汛南門橋座係漕艘行走要處現實坍卸不堪本年重空往還卽係密下排樁勉强支攔方免全塌實屬難緩之工請循照舊例動用道庫節省八束銀兩趕購料物運集河干速爲興辦俾一律鞏固以資瀦蓄以利運行　恂按此奏在嘉慶十九年十月十七日時吳任河東總河李任河東副總河

（一統志）濟甯州在山東省治南四百九十里。恂按此據州治言　東西距一百四十里南北距一百八十里東至兗州府鄒縣界四十里西至曹州府鉅野縣界一百里南至江蘇徐州府豐縣界一百四十里北至兗州府汶上縣界四十里東南至兗州府滋陽縣界四十里西南至曹州府單縣界一百二十里東北至滋陽縣界五十里西北至汶上縣界四十五里。恂按以上統所屬金鄉嘉祥魚臺三縣覈計

本州境東西距八十里南北距一百五里東至鄒縣界四十里西至嘉祥縣界四十里南至魚臺縣界六十里北至汶上縣界四十五里東南至鄒縣界四十里西南至金鄉縣界六十里東北至滋陽縣界五十里西北至汶上縣界四十五里。恂按以上專計州境

自州治至　京師一千二百里禹貢徐兗二州之域春秋爲任國戰國屬齊秦屬碭郡漢置任城屬東平國後漢元和初分置任城國晉永嘉後以縣屬高平郡宋初因之後廢後魏神龜初復置任城郡並置縣爲郡治北齊天保七年改郡曰高平隋開皇初郡廢縣屬魯郡唐屬兗州五代周屬濟州宋因之金天德二年移州治任城元初仍曰濟州至元六年徙治鉅野八年升爲濟甯府還治任城尋復徙十二年復置濟州屬濟甯府十五年移府來治而徙州治鉅野尋復故十六年升爲濟甯路明洪武元年改路爲府十八年降爲州以州治任城縣省入屬兗州府　本朝因之雍正二年升爲直隸州領嘉祥鉅野鄆城　八年仍屬兗州府乾隆四十一年仍升爲直隸州領汶上嘉祥魚臺四十五年以汶上還屬兗州府割金鄉來屬　領縣三金鄉嘉祥魚臺

（圖志）濟甯州衝繁難總督東河部院及運河道駐此有晉橋一鎭

（漕運紀程）兗州府運河同知一員駐濟甯轄濟甯州濟甯衛魚鉅嘉汶等處河道共長二百七十五里零

（運河廳冊）兗州府同知一員所管河道南自魚臺縣辛莊橋南交界起北至汶上縣靳口牐南交界止計二百七十五里一百八十步內設文武汛官七員　魚臺主簿一員濟甯衛南汛外委一員濟甯州判一員濟

甯衛管河千總一員鉅野主簿及嘉祥主簿歸併一員汶上縣丞一員南旺汛分防外委一員牐官十二員邢莊
牐利建牐南陽牐一員棗林牐一員師莊牐仲淺牐新牐一員新店牐一員石佛牐一員趙村牐在城牐一員天井牐并南門
橋草橋一員通濟牐一員寺前牐一員柳林牐十里牐一員開河牐一員袁口牐一員閘河大牐十八座
橋二座共設淺軍橋牐等夫八百四十八名濟甯衛南北南旺
三汛共河兵一百六十九名〔山東運河備覽〕先是濟甯甯陽南旺先後設有分司雖兼泉職實司
漕務同知一員受成而已自分司裁而同知之職斯重始明正
德七年嘉靖中裁而復設利導節宣實司機要故運河廳二百
七十五里之河湖既治卽通省
一千二百里之牐漕無不治也〔會典〕濟甯州在兗州府西南六
十里州南門外卽運河也自魚臺縣流入合泗水又經天井牐
合濟洸二水經分水牐入嘉祥縣界久而淤塞明永樂中疏鑿
北達臨清衞河南入徐州黃河中間七百里皆曰牐河置牐凡
十有二初由徐州達清河入淮後改由微山湖入八牐出董口
入淮自董口淤乃議他徙濟甯所管河隄自魚臺縣之界牌淺
至本州之五里淺長六十八里自五里淺至鉅野縣之火頭灣
淺屬濟甯衞長二十五里本州淺鋪十有七東南有泗水自滋
陽縣入南入會通河東北有洸水自府城至州城東隅與泗水
合西有牛頭河有馬場湖湖北岸有減水牐三東隄西壩以時
蓄洩東南有蘆溝泉入南陽牐托基泉入棗林牐馬陵泉入魯
橋牐〔皇朝通志〕運河自南旺南流自蜀山湖隄經嘉祥縣東

北境又南至濟甯州西北有府河卽泗水支流自兗州府合汶
上縣之洸河來會又東南泗水來會〔一統志〕濟甯州城周九里
門四濠廣四丈五尺明洪武三年改築　本朝康熙年間修〔山
東通志〕濟甯州城本任城縣治金濟州元濟甯路皆治此舊土
城明洪武四年甃以磚石周九里三十步高三丈四尺厚二丈
池闊四丈餘深一丈五尺門四東曰賓陽西曰近治南曰會通
北曰拱辰　國朝順治十二年總河楊方興增置樓櫓敵臺並
城上翩鳳太白等樓〔方輿紀要〕任城廢縣今州治春秋時任國
戰國時爲齊附庸孟子居鄒季任爲任處守是也州南通江淮
北連河濟控徐邳之津要扼宋衞之襟喉在戰國時蘇秦所云
亢父之險也自是東方有事必爭濟州元人開會通河而州之
形勢益重察罕復山東先下濟甯太祖命將北伐亦以濟甯爲
先務燕師南下則遣奇兵破濟甯而德州崩潰豈非以饋餉所
經州實關南北之大命哉〔漕運紀程〕濟甯州運河在州南門外
〔方輿紀要〕會通河在州城南元人所開也泗水自府城之東折
而西流洸水自甯陽之北折而南流會於州城南由天井牐入
河以通漕自州西三里分水牐北出至臨清州南至徐州久而
淤塞明永樂九年遣大臣發民夫疏鑿北達臨清衞河南入徐

州黃河中間七百里皆曰牐河節宣諸山谷泉澗之水以便轉輸自州南接魚臺爲牐十有二而天井魯橋棗林南陽爲最著天井在城東南二百餘步洸泗二水交注處也由牐而東南五十四里曰魯橋牐又五里曰棗林又十里曰南陽入魚臺縣界轉輸商旅畢出於此又月河在州南會通河之支流也有上新中新下新等牐仍合於會通河〔一統志〕運河在州境自兗州府滕縣東南六十里西北逕魚臺縣東北三十里折而北逕濟甯州西三里與嘉祥縣分界康熙間濟甯東岸舊隄圮廢河臣靳輔建議修築自石佛牐起至魯橋沙州寺止又修嘉祥縣尹家

溝石牐以蓄蜀山湖之水乾隆四年增築蜀山湖東面馬場湖北面圈隄十四年修建濟甯汛董家口滾水壩三十丈分泗河暴漲之水入蜀山湖濟運二十七年因魚臺縣地勢窪下昭陽蜀山兩湖受水過大擇辛莊橋土堅之所建滾水壩二十丈以洩水勢濟運由是十八水口宣洩得宜而上游汶泗諸水咸資輓運矣按今兗境漕渠所資之水在沂泗汶洸兗州府志云金口之堰修而泗水盡入於漕戴村之堰修而汶水盡入於漕蓋漕之利尤在汶與泗也〔北河續記〕濟甯州州判河道南接魚臺縣界牌淺起北接濟甯衛五里淺止共六十八里內東岸南自魯橋北至師莊三里屬鄒縣濟甯衛管河千總河道南接濟甯州五里淺起北接鉅野縣火頭灣止共二十五里〔行水金鑑〕山東通志濟甯州河之北岸西抵東六十八里置淺鋪二十有七趙村淺楊灣淺石佛淺花家淺新店淺新牐淺仲家莊淺師家莊上淺師家莊下淺魯橋淺棗林淺硯瓦溝淺永通淺夾河淺馮翟淺河長口淺大河淺禮義淺大留淺夾灣淺王貴淺張家淺牛頭河淺王家淺邢家上淺邢家淺談村淺〔運河廳冊〕濟甯州管轄州判一員本管淺夫一百三十三名半內開除協濟馬王臺壩夫二名實存夫一百三十一名半專司修防所管河道計長七十五里南自魚臺縣交界起北至濟甯衛交界止運河東岸官隄共五十二段共長九千二百四十七丈西岸

官隄共五十段共長一萬一百五十九丈濟甯衛南汛分防外委一員原設千總乾隆五十一年改爲分防外委協同濟甯魚臺二汛修防並無專汛本管兵夫八十三名〔山東通志〕濟甯形勝翼魯郊而控宋野環汶水而帶泗流舟車臨四達之衢商賈集五都之市

唐李白任城縣廳壁記風姓之後國爲任城蓋古之秦縣也在禹貢則南徐之分當成周乃東魯之邦自伯禽至於頃公三十三代遭楚蕩滅因屬楚焉炎漢之後更爲郡縣隋開皇三年廢高平郡移任城於舊居邑乃屢遷井則不改魯境七百里郡有十一縣任城其衝要東盤琅邪西控鉅野北走厥國南馳互鄉青帝太昊之遺墟白衣尙書之舊里土俗古遠風流清高賢良間生掩映天下地博厚川疏朗漢則名王分茅魏則天人列土所以代變豪侈家傳文章君子以才雄自

商小人則鄙樸難治况其城池爽塏邑居豐潤香閣倚日淩
丹霄而欲飛石橋橫波驚彩虹而不去其雄麗坱圠有如此
焉故萬商往來四海緜歷實泉貨之橐籥爲英髦之咽喉故
資大賢以主東道製我美錦不易其人今鄉二十六戶一萬
三千三百七十一帝擇明德以賀公宰之公温恭克修儼碩
有立季野備四時之氣士元非百里之才撥煩彌閑剖劇無
滯鏑百發克破於楊葉刀一鼓必合於桑林寬猛相濟弦韋
適中一之歲肅而教之二之歲惠而安之三之歲富而樂之
然後青衿向訓黃髮履禮耒耜就役農無游手之夫杼軸和
鳴機罕嚬哦之女物不知化陶然自春權豪鋤縱暴之心黠
吏返淳和之性行者讓於道路任者併於輕重扶老攜幼尊
尊親親千載百年再復魯道非神明博遠孰能契於此乎白
探奇東蒙竊聽輿論輒記於壁垂之將來俾後賢之操刀知
賀公之絕跡者也〔恂按〕太白文集此記兩言賀公俱不著名
山東通志載此記末句作俾後賢之操筆知賀知章云未知
錄自何本 國朝朱澤澐由濟甯至汶河衛河記禹貢紀濟
會於汶恆衛既從而衛輝之衛不書濟與河上流通而下流
分爲二者也濟自王莽時不能被河南汶至臨清入衛而不
承濟河入海於淮衛自爲一河承汶以入海禹之故道盡失
丁亥秋舟次所經相地高下觀水出入然後知禹之治水因
地之勢以導水之歸順水之性不貪水之利自張秋北荆門
阿城臨清地勢高峻惟沙灣卑窪沙灣在張秋之南西承曹
開東明之水東經博平博興入海則濟之由此地勢也卽水
性也自德州至文安六七百里卑溼沮洳宜爲衆水所歸觀
衛河透迤曲折自趨於海則九河之在此亦地勢也水性也
昔宋商胡決後當國者競言河宜東南以固國勢元明以降
導河入淮以濟漕遂使滄瀛一帶僅存衛河又開臨清以南
數百里高阜之壤通汶入衛是皆貪水之利矣夫因水爲利
其經營措置未始無數百年之益而不知其失水之性已甚
然汶之入衛其本性入衛者七由沙灣而東者三猶不沒大
禹遺意獨不知河之南將合江而止耶吾不得而知也抑有
時而北耶吾不得而知也 張師載阿爾泰遵查濟甯積水
疏伏查從前興修水利荷蒙
皇上多方指授臣等遵循辦理開伊家河滾水壩以消微湖異漲是
以年來上游濱河窪地得以有秋今年濟甯窪地積水一千
六百二頃零實緣地處下游曹州之菏澤定陶單縣鉅野兗

州之嘉祥等縣從前溝道未通處均於水利案內挑挖溝渠
節節通暢坡水下窪甚疾總歸濟甯之牛頭河衆水匯集兼
因伏秋南陽昭陽等湖汶泗各河漲發消洩不及上下相抵
致濟甯窪地水勢停蓄其濟甯東岸地畝係最窪之區一經
霪潦易於積聚是以運河東岸向設涵洞於霜降開放不誤
春耕業於大工善後案內奏明遵行此濟甯積水實在情形
也臣等節次查勘堵閉入湖單牐放開引渠涵洞使西岸之
水入湖東岸之水入運均已漸次消涸茲遵
聖訓確查要害關鍵惟尾閭來源二事伏查濟甯積水向入南陽昭
陽微山三湖遞挈而下一由荆山橋入江南貓兒窩濟邳宿
之運一入山東湖口牐濟八牐之運二十二年荷蒙
聖恩開挖伊家河又奉
特旨於湖口牐北建築滾水壩雖此時荆山橋一路出水無多而伊
家河湖口牐滾壩宣洩甚利上年又於湖口牐下奏開引渠
以濟江南邳宿之運汛後堵築昨臣等查看積水籌辦消洩
復將引渠開放所以湖水消而坡水亦涸但每歲冬月將湖
口牐及滾水壩均各堵閉以收湖水查滾水壩基原定一丈
二尺五寸二十三年建修時因濟甯尙有未涸之地奏明落
低二尺五寸以湖水一丈爲度二十三四兩年窪地盡涸今
湖水尙有一丈三尺餘寸因仍留洩放並請嗣後確遵奏明
落低尺寸如果湖水落至一丈始將引渠湖口牐以次堵閉
其滾壩既有壩基爲準應永久不閉年年照行庶湖水易落
坡水迅速入湖不致頂阻停蓄且湖內有此一丈之水儘足
濟運卽運河間有稍弱之時仍可開引渠以助之無虞不足
此濟甯積水尾閭之關鍵也再積水驟難入湖者皆由湖水
收納過多而湖水所以過多者皆因汶水南流太盛每遇伏
汛必開西岸十四單牐洩放入湖從前臣張師載會同鶴年
奏將南旺分水以上之何家壩落低尺餘並挑挖壩下石頭
口支河嗣因支河挑挖通深奏明俟一二年後察看水勢情
形再爲辦理年來凡遇伏秋雖將寺前柳林二牐互相啟閉
以節南流之勢而汶水無處分洩南流入運仍復不少是何
家壩實爲來源要害查該壩寬二十丈高河底一丈應照原
議落低尺餘俾汶水漲發先已由滾壩入北運則南旺以南
單牐入湖之水可以減少而北運有八里廟新建滾壩儘可
分洩入大清河歸海無虞漲漫此又濟甯積水來源之關鍵
也臣等確查尾閭既定湖水準則來源又添分減去路自於

濟甯窪地有益至何家垻落低爲費無多卽歸入運河節省
八束項下辦理毋庸另請錢糧〔徇按〕此奏在乾隆二十五年
十一月疏入如所議行〔姚立德徐績疏〕濟甯州爲汶泗府
洸牛頭等河水匯歸之區每遇伏秋汛漲易淹民田上年六
七月間大雨時行河湖坡水並漲自石佛以下勘報成災其
被淹處所去冬運河水落飭地方河員設法疏消今自戴村
垻驗收挑沙工程於三月初一日至濟甯會同詳勘查南旺
湖坐落汶上嘉祥濟甯境內地居上游當汶河之衝每年收
蓄汶水入湖濟運湖之圈隄向係民修雍正九年及乾隆十
二年動帑幫培已歷二十五載近年雖撥民夫擇要加修無
如道里綿長殘缺卑矮甚多湖坡撞激險要堪虞須一律幫
築高厚又運河之西有牛頭河上承宋家窪及各州縣坡水
下達昭陽湖舊有馬公石橋一座係魚臺縣驛路所經長五
百一十八丈橫亙南陽昭陽二湖之間下設橋洞僅寬二十
三丈牛頭河入湖之水來源甚盛而東其咽喉往往壅滯不
特濟甯西坡受淹卽金鄉魚臺亦並波及應多添橋洞加寬
十丈並將廣運莊以下河湖淤淺抽溝導引俾上游之水捷
趨昭陽湖則濟甯西坡水患可除又運河東有泗河源出泉
林至濟甯會橋入運名爲會橋派向因泗水下流董家口被
衝日刷日深勢難抵禦乾隆十四年卽修建石垻減洩漫水
由孟家橋以達獨山湖旁分一股由賈家灣西出興隆橋仍
會泗水入運緣垻身過高水因垻阻每遇漲發泗河下游宣
洩不及壅滯停淤輒於董家垻上游溢入東坡又甯陽石梁
口小腿灣等處汶水漫堰入洸至濟甯城北項阻府河之水
漫滿難容旁溢東坡民田屢淹運河東隄亦受其害現將石
梁口等處民堰飭縣堵築將來汶水無慮入洸覈計土方有
限不須請動錢糧其董家口地方在當日建垻意非不善惟
今昔情形不同泗水南趨轉爲石垻所累自當從長計議與
其疏濬舊泗河身紆囘道遠土多需費浩大不若拆除董家
口石垻展寬孟家橋舊石橋疏濬馬家坡以下入湖尾閭俾
水大時直達獨山湖免致旁溢東坡春間水小卽於孟家橋
以下築土垻攔截仍由興隆橋濟運事半功倍則泗水有歸
濟甯東坡水患可除矣確估修隄疏淤拆展橋垻共需銀二
萬三千餘兩請由司庫借動仍於汶上嘉祥濟甯魚臺等州
縣分作三年隨同地丁錢糧按徵歸款庶帑不虛懸工收實
益〔徇按〕此奏在乾隆三十七年〔明徐階過任城詩〕汶上孤

帆遠任城四望開風流賀監宅寥落謫仙杯樹色含秋冷泉
聲帶雨回金龜復何在慷慨有餘哀〔金大年濟甯道中詩〕
西北風塵擁斷邱旅魂中夜鬱鄉愁漢庭未上孫宏閣濟水
頻經太白樓候鳥翩翩迷遠浦輕帆颯颯帶春流十年來往
青袍在贏得霜華滿鬢秋〔顧紹芳任城道中詩〕秋草依微
落照明川原歷歷總關情千家網罟魚成市兩岸蒹蘆水向
城白泛鷗羣將棹去青懸樹色帶帆行雲邊暗指淮徐近十
日遥拚盡旅程〔屠隆任城晚眺詩〕二月任城花氣寒登高
攜酒倚屑闌汀州送目雲帆亂隴阪驅車雪色殘商女春衣
飄錦帶王孫夜獵闘銀鞍多情太白樓前月照入金尊萬頃
寬〔殷雲霄濟甯詩〕太白樓前春水多南湖春老白蘋波白
蘋波上風還雨欲採芙蓉將奈何〔國朝鄭文濟甯舟中詩〕
兩岸沙連雪白一篙水帶雲藍千里人歸冀北十分春到江
南〔徐實善過任城詩〕平原千里絕幽探寂似孤僧坐一龕
今日滿船山翠重輕帆載過任城南〔尤侗濟甯杜甫南池
詩〕東道恆留滯南池得偶過清陰生古木小雨長新荷此老
游不再今人詩更多酒樓呼太白應共爾悲歌〔柏春濟甯
晚發詩〕漕渠鐙火萬星稠畫舫笙歌接市樓盡倚篷窗望明
月北兵不
識有揚州

城上有太白酒樓

〔一統志〕李白酒樓在濟甯州南城上唐李白客任城時縣令賀
知章觴之於此今樓與當時碑俱存元著作郎陳儼重修李白
酒樓記其末有歌曰公昔去兮乘龍窅雲氣兮蓬萊宮襟青霞
兮佩明月橫四海兮焉窮濟水兮無波泰山穆兮鬱嵯峨思故
國兮神遊悅臨風兮浩歌醉而生兮醉而死曩孰非兮今孰是
千鍾百榼兮彼且奚適採一瓢兮聽其止挈春風兮折瓊芳援
北斗兮斟桂漿浩溟溟兮徙倚以望歸來歸來兮舉我觴〔太白集按〕

太白任城縣廳壁記所云邑宰賀公其名不可考後人遽以賀知章當之誤也據新舊唐書知章未嘗爲任城令（恂按獨山東通志載此記末有賀知章字）王士徵秦蜀驛程後記濟甯州太白樓下俯漕河憑高眺遠據一州之勝碑板林立惟唐人李光記大篆最古碑制六面如幢（恂按李光當是沈光之譌）其左爲二賢祠祀太白賀監其東有太白浣筆泉（阮太傅小滄浪筆談）濟甯太白樓在東南城上下瞰南池其外運河帆檣雲集爲名流讌會必經之處每當夕陽西下明月東升縱目原野極憑眺之趣壁間吟咏甚多旁有元人楊桓篆書太白酒樓記按元史本傳桓於中統四年補濟甯教授召爲太史院校書郎遷秘書監丞博覽羣籍尤精篆籀之學此碑篆法遒整可見一斑王漁洋秦蜀驛程記謂是大篆乃記載之譌耳

（唐沈光李白酒樓記）有唐咸通辛巳歲正月壬午吳興沈光過任城題李白酒樓夫觸強者覯緬而不發乘險者帖蔚而不進潰毒者隱忍而不能就其鍼砭搏猛者持疑而不能盡其膽勇而復視其強者弱之險者夷之毒者甘之猛者柔之信乎酒之作於人也如是翰林李公太白聰明才韻至今爲天下倡首業術匡救天必付之矣致其君如古帝王進其臣如古夔石揮直刃以血其邪者推義轂以輦其正者豈憑酒而作也憑酒而作者強非眞勇太白既以峭直矯時之狀不得大用流斥齊魯眼明耳聰恐貽顚躓故狎弄杯觴沈溺麴蘗耳一淫雅目混黑白或酒醒神健視聽銳發振筆著紙乃以聰明移於月露風雲使之涓潔飛動移於草木禽魚使之妍茂軒騰移於邊情閨思使之壯氣激人離情溢目移於幽巖邃谷使之遼歷物外爽人精魄移於車馬弓矢悲憤酣歌使之馳騁決發如覩幽并而失意放懷盡見窮通焉嗚呼太白觸文之強乘文之險潰文之毒搏文之猛而作狎弄杯觴沈溺麴蘗是眞塞其聰翳其明醒則移於賦詠宜乎醉而生醉而死乎徐思之使太白疏其聰決其明移於行事強犯時忌其不得醉而生死也當時骨鯁忠赤邅有其人收其逸才萃於太白至於齊魯結構淩雲者何限獨斯樓也廣不踰數席瓦缺椽蠹雖樵兒牧豎過亦指之曰李白嘗醉於此矣

（劉楚登太白樓記）太白酒樓在故濟州今濟甯府南城門上壯麗雄偉四望夷曠有汶泗二水經其前新開河安山湖諸水匯其西凫嶧龜蒙徂徠岱宗諸山復左顧聯絡於東北昔紆青浮白以舒斂出沒於雲煙縹緲之際而齊魯方千里之勝可指顧而見矣樓之規制不知重修何時其與昔之大小高卑殆不可辨意其上下千數百年間其修葺而因仍者殆皆類此耳右階西南上有古石柱高可丈四五觚直而漫蓋其上周圍刻小篆記文者唐沈光之所作也其左階東南隅有二賢祠記石刻二通蓋昔之州人嘗祀太白與知章賀公於其上者也祠有二賢何舊傳開元中以知章爲任城宰而來其來而止也嘗飲於此此樓之所以名也惟李白負奇氣好仙遊其足跡幾半天下凡江漢荆襄吳楚巴蜀與夫秦晉齊魯山水名勝之區亦何所不登眺何日不酣暢而以酒樓名天下有二焉其在洛陽天津橋南董糟邱所造者其事尤奇偉絶卓今其存亡興廢類不可知獨茲樓以沈光記文遂流傳至今豈偶然哉

（國朝麟慶南池誌喜圖記）濟州古任城太白樓即城南樓也唐賀知章爲任城令觴李白於此南池在南門外倚城臨河唐杜甫曾遊讌其地後人因之濬池築館並建太白樓少陵祠以伸景仰乾隆三十年
高宗南巡迴鑾臨幸錫以天章光燄萬丈余駐濟之次日莫我村司馬治具請一攬其勝時運河冰正流澌古木寒煙別饒逸致既而風甚圍爐斗室聽談夏秋間空重往來之盛

（宋劉麟登太白樓詩）暇日閒登太白樓樓前洸水漾波流新詩得句揮銀管美酒當筵泛玉甌村落人家分遠近陂塘魚鳥自沈浮何當喚起騎鯨客醉倚天風詠不休

（元趙孟頫太白酒樓詩）城迥當平野樓高屬暮陰謫仙何俊逸此地昔登臨懐慨空懷古徘徊獨賞心嶧山明眼望百里見遙岑

（張養浩濟州登太白樓詩）高城蘸雲根聊可慰心跡長風萬里來如對騎鯨客監州好事者樹此樓與石隆鼻好金仙更長謾嗟惜

（陳中孚題太白酒樓詩）昔聞李太白山東飲酒有酒樓

我今登樓來北風吹髮寒颼颼太白天仙酒人間不可留金
光絳氣九萬里翩然而上騎赤虬左蹴大江濤右翻黃河流
手攀北斗招搖柄瓊田倒瀉銀灣秋銀灣吸乾日月液蟾驚
兔泣黃姑愁太白方悠然掀髯送汀鷗炯如曉霞一點映秋
水紅痕微湧玉色浮太虛變化如蜉蝣仙今何在不可求惟
有胸中燦爛五色錦化爲元氣包神州我欲起從仙之遊安
得羽翮飛上崑崙邱　宋裴太白酒樓詩我昔在髫年知有
謫仙人少壯讀所作天才氣淩雲潯陽紫極宮往歲聞佳句
采石青山頭前月拜荒墓夜宿鸞下雲秋弄江上月何如任
城樓狂飲興豪發況有任城宰具酒復知音酒酣溢八極世
事徒騷騷內子香閨夢伯禽嬌且嘯人間火宅漫煎逼正是
玉山傾倒時散披紫綺裘倒著白接䍦銀臺金馬直一吐方
瀛絳闕行將去仙之酒杯失遺基樓觀雄垣表暗題詠石榴
海柏森西東謫仙人今何在汶水浮山暗蒼靄手揮玉鞭騎
玉鯨應在浮雲九州外仙人魂魄茫氛氳望之不見芻可親
明朝我亦玉京去願謁蓬山賀季眞　周權謫仙樓詩大羅
仙人李太白秋水疏蓮浮玉色笑傲玉堂金馬中詩酒猖狂
天子客飄飄豪氣秋風起登樓會醉山東市放浪形骸宮錦
袍榮華富貴東流水酒酣揮灑翻河筆險語能令鬼神泣至
今光燄照塵寰一字堪償雙白璧我來懷古空悽愴風月千
年尙無恙何時相見崑崙邱汗漫從游九天上　趙文輝太
白酒樓詩火冷昆明棟宇新笑談應覺半天聞坐邀采石江
頭月臥看徂徠頂上雲寓意自知非嗜酒傷心誰與共論文
騎鯨一去無消息雲海茫茫淡夕曛　明劉基李白酒樓詩
小徑紆行客危樓舍酒星河分洸水碧天倚嶧山青昭代空
文藻斯人憶斷萍登臨無賀老誰與共忘形　王世貞太白
酒樓詩昔聞李供奉長嘯獨登樓此地一垂顧高名百代留
白雲海色曙明月天門秋欲覓重來者潺湲濟水流　梁有
譽登太白樓詩天寒霜雪繁日沒城上樓樓中謫仙人玉立
娛清秋金龜換美酒醉脫鷫鷞裘玩弄清玉麈長揖謝王侯
我來千載後萬壑風颼颼聞昔有丹鳳下與凡鳥儔朝食玉
山禾夕宿崑崙邱銜圖將獻誰鳴聲鏘琳球始知空田雀飲
啄徒啁啾營營嗤青蠅楚楚嘆蜉蝣請看黃河水滔滔萬古
流　屠隆登太白樓詩任城東邊濟水頭重陽南陌鳴鳩鳩
王孫三五騎紫騮嬌女二八彈箜篌竹葉到手那復留桃花
向人勸未休高城富貴多王侯駙馬都尉大長秋羅衣朝映

珊瑚鉤寶扇夜上木蘭舟繁華零落隨嵩邱姓名滅沒不可
求白也一爲脫綺裘任城至今存酒樓當脫磊塊六合收緜
毫淋漓元氣浮凭闌雙目送汀洲滄溟浩蕩齊州一點如輕
鷗手持北斗大酌銀河流織女渴死黃姑愁樓中之人去不
返樓外斜陽又將晚青天碧海無人管繡箔珠簾爲誰捲江
頭墓花野風涴估客登樓月光滿依舊金樽催玉板使我對
之心欲斷人生何疾箭何綫奈何不飲仰天蹋地成悽惋吾
聞紀叟善釀埋土灰千秋零落生荒苔日月不照松花開人
間已銷金雀觥地下仍餘鸚鵡杯白楊颯颯神火來公與何
人沽夜臺公乎公乎喚不回酒樓愁絕空崔巍　莫如忠太
白樓詩縹緲層樓霄漢隈南城山色鏡中開不知仙馭游何
處長擬星辰謫上台林杪鶴巢珠樹遍日邊鯨負海濤來秦
碑魯殿俱銷歇未覺浮名勝酒杯　陸深登太白樓詩夜郎
一去幾千秋尙有任城太白樓身後功名空自嫉眼前汶泗
只交流當年狂客心偏戀近代風人誰與儔拍碎闌干呼不
起月明風細憶神游　屠應峻太白樓詩當時不見謫仙人
城上高樓空復春勢極中原臨岱岳境非吾土異三秦遙鄰
避世東方朔生有相知賀季眞斗酒狂歌自今古志存刪述
與誰論　鄺堯齡太白樓詩謫仙人去已千秋河水依然盡
日流滿地溼雲生紫閣半天晴雨落滄洲名從白雪空詞苑
興到青山買酒樓遙憶賀公能醉客齊名二老至今留　國
朝汪琬李太白酒樓歌任城酒樓高插天樓東桃樹非昔年
騎鯨仙人不知處狂客還歸四明路誰能醉臥胡姬壚惟見
春風拂花絮我作東門游攜尊樓上頭可憐魯酒薄無復蘭
陵藭借問當時造酒者何如紀叟董糟邱堯祠遺跡空荒荊
遠望徂徠何限情放歌一曲下樓去汶水東流日夕聲　王
士徵雨中登太白樓詩開元陳跡去悠悠猶有城南舊酒樓
吳語曾呼狂太白洛陽何必董糟邱龜蒙縹緲當窗沒汶泗
蒼茫繞檻流眼底無人具賓主任城煙雨可憐秋　葉觀國
太白酒樓詩采石騎鯨竟不還酒樓遺跡尙人間平生知己
鏡湖客憔悴同時飯顆山紫閣終難迴白日丹砂那解駐朱
顏空餘千古詩名在金莖琳瑯照九寰　許喬林晚登任城
太白樓詩繩河欲流天似洗一丸古月風吹起天寶開元須
臾耳蒼然暮色橫郭樓鷗鷺爭作南池秋魯酒不洌難澆愁
誰解金龜償酒債來踏青蓮花世界百尺樓頭且一拜此樓
俯瞰運河隈過客誰負冠古才玉京芙蓉招不來飛下丹梯

學驚吹淸露滿身縱歸鑾天上酒星應早醉　賈秋林雨後
登太白樓詩傑構俯城隈高秋躡屐來蒼涼風雅國突兀謫
仙才速嶠停飛雨浮雲落酒杯千年臨眺地戶牖為誰開
季鉞登太白樓望南池詩詩聖詩仙筆不羣供吟風月此間
分城陰低鎭南池柳檻影平披東嶽雲往代壺觴昔　古蹟近
時賓主竟虛聞偏驚物候天涯客多少閒愁對夕曛　顧大
申飲太白酒樓醉後走筆成篇嗚呼太白爾何遊應在飄飆
碧落之側暴芙蓉白玉之仙樓乘雲抱氣躡箕斗驂螭挹漢
騎長虯世人卽之杳難求但見朱軒繡栱環城頭岱宗歷歷
青撲面黃河西來淨如練七十二君等飛電地老天荒出酒
人狂歌直與天為鄰上殿捉筆力士嗔背負鹽鼎誰相存就
中賞音賀季眞獨抱麴蘖看浮雲登樓日醉忘其身西風野
火衰草死由來豪貴盡如此我今把盞揖君起相與酌酒問
淸水古今醉醒那終始何不高步窮紫壢摘取列星當酒鏹
斟酌海水常不乾開襟痛飲樓之巔醉呼黃鶴迴青天　張
維屏太白樓詩招得青天月來登太白樓南池通一水勝迹
共千秋李杜不可作山川終古留新涼如有約白露滿汀洲
方濬頤沛上登太白樓望南池詩李杜才名千載傳詩中

之聖酒中仙。一生飄泊風塵內。青山綠水空流連長安市上
不敢眠草堂未暇營西川那期先後停芳躅至今豔說任城
邊我來登樓拜遺像騎鯨人已升九天光陰過客恍如昨誰
敵當年賓主賢偷看臺榭煙霏聚泥金高牓南池古丈八溝
同皇子陂勝境留題紛可數吟成五字晚涼天已令名區煥
茲土吾謂二公當年偶然奇歌嘯一樓一池遂有主不然雲
煙過眼卽陳迹安得人人知賀許詩酒英豪何處尋蒼茫四
顧消塵襟鼂覓迢遞排遠岑汶泗繚繞通煙潯山光水色無
古今前賢異代皆知音再來有約會須踐浣筆泉畔添新吟
翟旭登太白酒樓詩謫仙遺蹟此高樓扶掖登攀最上頭
東國才名稱六逸南城飲興已千秋同龜賀監曾騰醉
投老崔翺汗漫游鄰近杜陵池館在晚涼洗馬姚風流
一分。跨河天井牐。甯濬
〈漕運紀程〉天井牐元至治初建。〈備按〉運河備覽至治元年建全河備考原名中牐又名會源
在在城牐西北一里。本名會源牐。洸泗交流。元人於此分水。故

名。牐下月河一道。牐官一員。牐夫三十三名。牐上有二橋。曰南
門橋。設夫十四名。曰草橋。設夫十名。溜夫二十七名。〈運河廳冊〉
天井牐一座。金門口寬二丈五寸。砌石十五層。高一丈八尺。元
至正二年建。乾隆十九年重修。嘉慶十八年拆修。牐夫三十三
名。以上牐一座。橋二座。牐官一員。專司啟閉。東岸天井牐上起。
至禹王廟前止。石工一段。長三十丈七尺。原高六尺。乾隆二十
四年建修。係用片石疊砌。牐下接連雁翅起。裏石工一段。長二
十三丈。砌石七層。高八尺四寸。乾隆二十四年建修。三官廟前
徐家藥鋪門前。裏石工一段。長三十一丈。砌石七層。高八尺四

寸。乾隆二十四年建修。西岸天井牐下。大石工一段。長一百三
十丈。砌石十層。高一丈二尺。係乾隆十八年建修。二十五年補
修。〈全漕運道圖〉濟甯州天井牐。巳亥向。鉅野縣通濟牐至此三
十里。〈四省運河圖說〉此牐啟板。在城牐宜下板。〈居濟一得〉天井
牐。亦視南陽一帶水之大小。如南陽一帶水大。則將天井牐以
上。如南旺之十字河。先行堵閉。如水仍大。則五里營牐。十里鋪
牐。及安居牐。酌量堵閉。務使水不甚大而後已。如南陽一帶水
小。則將安居牐。十里鋪牐。及五里營牐。酌量開通。如再不足用。
然後將南旺之十字河開通。若蜀山湖之利運牐。則斷斷不可

開者也。往年天井牐水勢甚溜。每過一船。需夫四五百名。一日過船不過一二十隻。至多不過三四十隻。以致在城牐下糧船積聚至數百隻。或千餘隻。皆因在城牐祇下板十二塊。天井牐板一啟。水勢建瓴而下。在城牐之洩水既多。不獨天井牐糧船難過。而曹井橋及安居一帶在在淺阻。又不思咎由於在城牐之下板太少。反歸咎於上源之來水太微。則又開蜀山湖之利運牐以助之。利運牐一開。獨山湖南陽湖與運河一派汪洋。河湖莫辨。由是濟甯南鄉及魚臺沛縣徐州俱淹沒矣。予在天井牐催船。見水勢甚溜。一船需夫數百名。縴挽呼號之聲不絕。船

過維艱。且天井牐船未過完。曹井安居一帶又報淺阻矣。予詢之咸曰。非開利運牐船不能進。予曰。利運牐必不可開。乃令在城牐增板一二塊。水勢仍溜。又增至三四塊。水勢稍平。更增至五六塊。連前共十八塊。水勢悉平。天井牐過一船不過需夫三五名而已。且船未過完。曹井安居一帶糧船俱已行動。嗣後天井牐一日一夜過船二百八十餘隻。而糧船乃不知有天井牐之難過矣。按此牐舊例下板十五塊。此定制也。板不全下。則上源必致淺阻。牐官宜常稽查牐牌。同知州判亦宜常稽查牐官。蓋牐夫利於少下。少下一塊。則少啟一塊。此好逸惡勞之常也。

若聞牐上一帶水淺。必此牐下板未足之故。急宜查考加板。則上源永無淺阻之虞矣。至於此牐之船。必須隨到隨放。不可稍遲。以致濟甯以南之船壅滯。此牐放四五次。通濟牐始可放一次。若此牐水小不能放船。即令通濟牐放船。則此牐有水矣。然又不專恃通濟牐上之水。須馬場湖水常滿。或開安居牐。或開十里鋪牐。水自足用。若長溝建牐。則止開長溝牐十里鋪安居牐俱可不開。〔恂按〕萬里雲程以此爲第二十八牐。〔轉漕衡湘筆記〕壬子十月二十五日。曉起過天井牐。東岸有太白樓。濟甯南城樓也。白客任城時。縣令賀知章觴之於此。〔明史河渠志〕自汶

上南旺分流北經張秋至臨清會衛河。南至濟甯天井牐會泗沂洸三水者。汶水也。〔明副書〕泗河源出泗水縣陪尾山。四泉並發。西流至兗州府城東。又南流經橫河。與沂水合。元時於兗州東門外五里金口作垻建牐。遏泗之南趨。國朝因而修築。夏秋水長則啟牐。放使南流。會沂水由堽里河出師家莊牐。冬春水微則閉牐。令由黑風口東經兗城入濟。又南流會洸水至濟甯出天井牐。沂河源出曲阜縣尼山西南。分流爲二。一西流至金口垻上。即與泗會。一南流亦與泗會。出堽里河。又有出沂水縣艾山者。會蒙陰沂水諸泉。與沂山之汶合流。至邳州入淮。洸河

乃汶水之支流出甯陽縣北三十里堽城西南流又循縣南流三十里會甯陽諸泉又六十里經濟甯城東與泗合出天井牐河〈運河廳冊〉府河一道即泗河支流由兗州府東關黑風口經府城西流至濟甯州城西入馬場湖濟運洸河一道係汶河支流會甯陽諸泉至濟甯州城北會府河入馬場湖濟運〈漕運則例纂〉泗河源出泗水縣東陪尾山四泉並發故名泗水循西流過卞莊城始合爲一又西流至兗州府城東轉南流經橫河與沂水合元導之以濟運乃於兗州府東門外作金口牐遏令東入府城又轉南流爲洸河以入濟甯天井牐明時增修牐洞夏

秋水潦開牐洩水南流會沂水由港里河入師家莊牐河冬春水微閉牐過水從府城出濟甯入漕沂河源有二其一出曲阜縣尼山西南流與泗水合分爲二股一西流金口牐入天井一南流會泗水下師家莊牐河其一出沂水縣會蒙陰沂水諸泉合流至邳州入淮當泇河未開之先邳州運道惟沂水是賴自泇河開而邳州之沂遂導由駱馬湖出董陳二溝以入於黃焉自竹絡埧堵後駱馬湖水係由永濟橋入南北六塘河經鹽河從武障東門等引河入海洸河本汶河南出之支流出甯陽縣堽城埧自埧下西南會諸泉水經滋陽入濟甯州至洸河口會

泗水遶州之城北經夏口橋分爲二支北支入馬場湖南支由會通橋入運河〈洸河記〉元初於剛城左作斗門引汶水入泗於是洸流始盛至元二十年會通河開北自奉符爲牐以導汶水盡入於洸東會泗水出於任城之會源牐而始分（恂按任城今濟甯州會源牐即天井牐）明永樂九年築剛城埧遏汶水不使分流入洸洸流始微成化十一年主事張盛復爲剛城石牐稍分汶水支流以入洸嘉靖六年主事吳鵬因洸水久涸乃於城西導柳泉橫過洸河東西各立一牐洸水泛漲則閉牐以防其決河水淺澀則啟牐以達其流南會蛇眼諸泉流經滋陽於是洸水入漕之流不

絕〈漕運則例纂〉汶河有數源一出新泰縣宮山之下曰小汶河一出泰安州仙臺嶺一出萊蕪縣寨子村一出萊蕪縣原山俱至靜封鎭合流曰大汶河遶出徂徠山之陽而小汶來會至甯陽西北分而爲二其一爲元朝所改由堽城南流別爲洸水其一由堽城西流會坎河諸泉入大清河由東阿而北至利津入海此故道也明永樂中開會通河乃於甯陽之北築堽城埧阻汶入洸於東平州坎河之西築戴村埧阻汶會濟使全流盡入汶上城北二十五里受濼滃諸泉謂之曾溝又西南流會草橋河白馬河鵞河黑馬溝至南旺入於漕以濟運道（恂按汶水至南旺入漕詳

卷十六分水口（轉漕衡湘筆記）張文端有五水濟運圖說五水者汶泗沂洸濟也楊勤慤泗沂洸汶考語多本此獨不及濟茲錄文端說補之濟水源出王屋山伏見不常其流遂分南北汶合北濟故道以入海而元時自安民山開河由壽張北至臨淸謂之引汶絶濟迨明初遏汶全流從南旺分水屈曲西北達臨淸爲運道直奪大小淸河東北出海故道卽所謂北濟也泗合南濟故道以入淮元時於堽城之左作斗門遏汶南流至任城謂之引汶入濟迨明初過汶諸流別從金口東穿兗州府城西納闕黨等泉至濟甯城東會洸流入天井牐今府城會河俗謂之府河

亦謂之濟河是闕黨諸泉卽濟水復見之源濟甯現行漕河左右渠流皆所謂泗合入淮之南濟也諸泉之由濟入運者在北則有汶上西北濼澢蒲灣諸水在南則有滋陽之闕黨等泉文端又言汶有五出萊蕪者居四一柴汶在泰山之旁別屬泰安州（恂按州今升府）源發仙臺嶺流至靜封鎭合萊蕪原山寨子諸汶合流名爲大汶亦名塹汶合浯汶牟汶嬴汶（皆在萊蕪）三汶亦名四汶合新泰縣小汶而五汶源流之分合具矣（張公奏議）元改任城爲濟州開會通河導汶泗以會其源置牐以分其流南自濟甯至沽頭地降百十有六尺爲牐九南入於河曰分水曰天井曰

在城曰趙村曰石佛曰新店曰師（恂按別本俱作師下同）家莊曰棗林曰南陽其北至奉符爲牐以接汶水曰堽城東北至兗州爲牐以節泗水自北而南曰金口出會橋自東而西曰黑風口由府河以出會源牐會源卽天井牐也此未開會通以前所建西北自安民山入於新河至臨淸地降九十尺爲牐十六以達於漳河曰戴家廟曰荊門上曰荊門下曰阿城上曰阿城下曰七級上曰七級下曰周家店曰李海務曰通濟曰永通曰梁家鄉曰土橋曰戴家灣曰新開上曰南版此旣開會通以後所建皆在至元大德延祐之間至元中又於金口牐南建減水牐曰沂河引

沂入泗又建一牐於兗州之西十里曰土婁建一牐於兗州之西三十里曰杏林節泗沂之西流者受闕黨諸泉謂之府河亦謂之濟河西流自天井牐又於濟甯東北四十里建牐曰吳泰曰宮村以接汶水又於馬驛北建牐曰減水以殺洸水大德間又於南陽之南建一牐曰孟陽泊以通江淮至正間又於新店師莊二牐之間建一牐曰黃楝（恂按山東通志作棟）林新牐至順間（恂按此三字據全河備考別本增入第至順爲文宗年號在順帝至正以前）又於孟陽泊南建一牐曰穀亭匯黃艮艾河等泉以厚水勢合觀所建垻牐元人之於會通一河計已周矣而南旺一帶止於至正間建開河一牐其他未

及講也明初用兵梁晉大將軍徐達於濟甯西二十里耐牢坡口建一牐曰永通從牛頭河以達魚臺之塌場口出穀亭運道迨永樂間宋禮浚會通河開袁家口至沙灣之二十里用老人白英計移堽城壩於青川驛又築壩於東平州之戴村橫遏汶水全流南出汶上之南旺分水於是成化間於分水口南建一牐曰南旺上於分水口北建一牐曰南旺下三年大挑以疏其淤塞又於牐之左右各建減水牐一名曰斗門一通馬踏湖一通蜀山湖平時則斗門盡閉中牐常開放水入運一遇洪水則斗門盡啟中牐下板沙泥盡隨斗門入湖大挑始為省力又於

濟甯在城天井二牐南穿月河四里許益以牐曰上新曰下新上下之間更建一牐曰中新於師莊牐北增一牐曰仲家淺於師莊牐南增一牐曰魯橋魯橋師莊之間復建一小牐曰埢里橫遏泗水入漕自濟甯北至鉅野境築石隄十二里自鉅野北至嘉祥境亦築石隄十里南旺西湖始砌石隄並建靳家口安山沙灣高口諸牐又修沙灣以北元人所建十六牐又於廣濟渠口築石隄二道自大感應廟起至沙灣長一百六十丈自沙灣起至荊門驛長一千九百三丈又於永通牐南增建三牐曰永通下、曰廣運、曰廣運上、又築濟甯西蓬子山壩濟甯趙村月

河石壩又於孟陽泊牐南建一牐曰八里灣修天井以南諸牐又於甯陽縣西四里洸河兩涯引柳泉之水橫過洸河東西立牐曰洸河東西水漲則閉牐以防其淤水涸則啟牐以達其流又於堽城石堰上流建一牐曰堽城新牐自永樂至嘉靖初北至臨清南至穀亭或壩或牐或堰或隄歲有修建會通一河得以無阻而曹單屢決南衝穀亭漕渠淤塞嘉靖四十五年自南陽至留城開新河以避穀亭之淤建牐八曰利建、曰珠梅、曰楊莊、曰夏鎭、曰滿家、曰西柳莊、曰馬家橋、曰留城、接舊河自留城南至鎭口又建牐五曰黃家、曰梁境、曰內華、曰古洪、曰鎭口、又

減水牐二十開月河於牐之旁者六為土若石之壩十有二築兩涯土隄五十三里石隄三十里又於內華牐築伊家林橫隄於戴家山築戴家山橫隄鑿支河入築夾隄六千三百四十餘丈又築獨山湖北岸石隄三十餘里各留口引水入運建減水牐十四座大者二各三洞小者十有二建南陽壩以障獨山之流開回回墓支河以引昭陽之水又於濟甯之北建通濟牐建小河口減水牐六築馮家滾水壩修大長溝獲麟古渡又於戴村之東築坎河口石壩以遏汶水入海之路使水大則漫而西出漕不至溢水小則順流而南漕不至涸又開南旺上下月河

各建大牐大挑時汶河及上下二牐各築土垻於此通舟又建
五里鋪滾水石垻以備運河水大洩入西湖又修南旺湖漕渠
長隄築西湖缺口加築舊隄一萬二千餘丈添築東西子隄一
千二百餘丈築蜀山湖東隄蓄水濟運築長溝減水二牐以備
蜀山湖水大洩入馬場湖又築馬踏湖土隄三千二百餘丈自
嘉靖末至萬歷中北自臨清南至鎭口或垻或牐或堰或隄亦
歲有修建新舊運河僅能通漕而地逼於黃每足爲害萬歷三
十四年又自李家港口至黃林莊牐開泇河以避鎭口之淤並
避徐呂二洪之險建韓莊德勝張莊萬年丁廟頓莊侯遷臺莊

等八牐又建彭家口之三洞牐郗山之減水牐韓莊之湖口牐
以備旱潦蓄洩濟運又築韓莊湖護牐石隄一道築朱姬莊至
韓莊縴道隄十八里以障郗山韓莊諸湖之水又築彭家口垻
以遏許由三山龍灣諸泉之由彭口出者築拖泥溝垻以遏許
池滄浪諸泉之由大泛口出者築滿垻以遏河水之由滿牐河
洩者築呂垻以遏河水之由李家口河洩者自元至元迄明萬
歷開泇工成之日建築垻牐堰隄奚止數百而一舉一廢要必
於漕運有關表而出之以見古人用意之周云〈河渠紀聞〉乾隆
十九年修天井牐以節上源蓄水利運按天井牐卽會源牐也

牐有上中下天井爲中牐在城爲下牐分水廢牐爲上牐舸船
鱗集天井在城二牐不能容穿月河分行縱橫形若十字月河
牐有三曰下新中新上新上新卽天井之月河下新卽在城之
月河中建一牐曰中新移上下口差遠於會通河視水盈縮而
閉縱之水行不涸牐建於元至治元年歲久損壞加功拆修金
門寬二丈九寸高丈八尺功成堅緻如舊元揭徯斯修會源牐
記云濟州臨齊魯之交據燕吳之衝導汶泗以會其源置牐以
分其流西至安民山入於新河逮於臨清地降九十尺爲牐十
六以達於漳南至沽頭地降百十有六尺爲牐十又南入於河

北至奉符爲牐一以節汶水東北至兗州爲牐一以節泗水而
會源牐制於其中年久政弛牐敧傾拆裂水下峻怒狠悍歲數
壞舟楫土崩石泐岌不可持乃度工卽功伐石區里之山轉木
淮海之濱導水東行堨其上下而堨其中撤故牐夷坳泓貫以
長松實以白灰縱橫皆有尺度爲墉爲門敵水之奔突震蕩外
爲石防敵水之洄洑衝薄爰琢爰甃犬牙相入苴以白麻固以
石膠關以勁鐵冠以飛梁自春徂夏以時訖功蓋天井爲南運
之一大關鍵而愼修如此全河備考云泗沂西下夾流而南出
泗水曲阜滋陽甯陽會汶與洸以入元人所謂會源牐者爲天

井派濟甯北高南下故水南行易北行難天井地高在城地下
兩牐啟閉須互爲照應居濟一得云天井牐向用板十五宜令
全下使水常蓄在牐上如天井牐啟板在城牐須下全板始足
蓄水下板或少則水洩無餘如下流水少量啟一二足用而止
不可過洩牐官牐夫貪逸惟利少下一板卽少啟一板不知天
井板不全下牐上一帶卽形淺澀此南運通塞所關自元以來
皆重之（一統志）漕河神祠在濟甯州城南天井牐上卽分水口
也本名禹王廟明正德中更今名（山東運河備覽）全河備考天
井牐南雁翅底有古井一甃相傳爲唐時尉遲敬德所創按舊

說唐武德中尉遲恭鎮盧龍穿渠於濟以通漕故牐底尚有唐
武德七年尉遲敬德建石刻考武德七年敬德方隨太宗於豳
州備突厥無鎮盧龍事牐上爲觀瀾橋洸泗二水所經今已淤
廢全河備考泗沂西下夾流而南出泗水曲阜滋陽甯陽會汶
與洸以入元人所謂會源牐者爲天井派按方輿紀要泗水自
府城東折而西流洸水自甯陽北折而南流會於州城南由天
井牐入河自州西三里分水牐北出至臨淸南至徐州分水牐
元人謂之上牐今廢
（元揭徯斯修濟甯州會源牐記）皇帝元年夏六月都水丞張
侯改作濟州會源牐成明年春二月具功狀遣其屬孟思敬

至京師請文勒石惟我元受命定鼎幽薊經國體民綏和四
海辨方物以定貢賦穿河渠以逸漕庾乃改任城爲濟州以
臨齊魯之交據燕吳之衝導汶泗以會其源置牐以分其流
西北至安民山入於新河逮於臨淸地降九十尺爲牐十六
以達於漳南至沽頭地降百十有六尺爲牐十又南入於河
北至奉符爲牐一以節汶水東北至兗州爲牐一以節泗水
而會源牐制於其中歲久政弛漕度用弗時先皇帝以爲憂
延祐六年冬詔以侯分治東阿始修復舊政南疏北導靡所
甯處明年冬以及期請代弗許行視濟牐峻怒狠悍歲數壞
舟檝土崩石泐岌不可持乃伐石區里之山轉木淮海之濱
度工卽功明年皇帝建元至治三月甲戌朔侯朝至於河上
率徒相宜導水東行堨其上下而竭其中以儲眾林撤故牐
夷坳瀦徙其南二十尺降七尺以爲基下錯植巨栗如列星
貫以長松實以白灰概視其地無有罅漏衡五十尺縱百六
十尺入分其縱四爲門縱殺其南之三北之一以敵水之奔
突震蕩五分其衡二爲門容折其三以爲兩墉四分其容去
其一以爲門崇廉其中而翼其外以附於防三分門縱間於
北之二以爲門中央樹石鑿以納懸板五分門縱去其一以

爲鑿崇翼之外更爲石防以禦水之洄洑衡薄縱皆三百三
十尺爰琢爰甃犬牙相入甃以白麻固以石膠關以勁鐵冠
以飛梁越六月十有三日乙卯訖功大會羣屬宴於河上以
落之工徒咸在旄倪四集酒舉樂作揮牐決堨艤櫂啟鑰木
平舟行伐鼓懽呼稱功頌德雷動雲合且拜曰惟聖天子繼
志述事不易任以成厥功惟億萬年享天之休是役也以工
計石工百六十人木工千人金工五人土工五人徒千四百
二十人以材計木萬一百四十有一石五千一百二十有八
其廣厚皆倍於舊甓二億一千二百有五十以斤計鐵二萬
五千五百麻二千三百石之灰三億二萬三百三十有四以
石計粟千二百有五十視他牐三之視故牐倍之其出於縣
官者鐵若麻十之七石五之一粟五之三餘一以便宜調度
不以煩民初侯至之明年凡河之隘者闢壅者濬決者塞拔
藻荇禁罟牧隆其防而廣其址修其石之岩阤穿漏者築其
壞之疏惡者延袤贏七百里防之外增爲長隄以閑暴漲而
河以安流滘爲石竇以納積潦而瀕河三郡之田民皆得耕
種又募民采馬藺之實種之新河兩涯以錮積沙北自臨淸
南至彭城東至陪尾絕者通之鬱者漸之爲杠九十有八爲

梁五十有八。而挽舟之道無不夷矣。乃建分司及會源石佛
師莊三牐之署。以嚴官守。樹河伯龍神祠。入故都水少監馬
之貞兵部尚書李粵會亦中書斷事忙速祠三。以迎休報勞。
凡河之所經。命藏氷以待渴者。種樹以待休者。遇流殍則男
女異瘞之。餓者爲粥以食之。死而藏。饑而活者歲數千人。是
以上知其忠。下信其令。用克果於玆役。然古者三載考績。三
考黜陟幽明。故人才得以自見。向使侯竟代去。雖懷極忠甚
智。無能究於其職。是則侯之遇也。惟此牐地最要。役最大。馬
氏之後。侯之功爲最盛。故詳於是碑以告後之人。侯名仲仁。
河南人。其辭曰。昔在至元。惟忠武王。自南還歸。請開河渠。自
魯涉齊。以達京師。河渠既成。四海率從。萬世是賴。朝帆夕檣。
垂四十年。孰慢而隳。翼翼張侯。受命仁宗。號令風馳。徵工發
徒。既滌既疏。濟牐攸基。先雞而興。既星而休。觸冒炎曦。疾者
藥之。死者瘞之。奚有渴饑。拊循勞徠。信賞必罰。勿亟勿遲。十
旬之間。遹績於成。知罔或遺。洋洋河流。中有行舟。若遵大逵。
舳艫相銜。罔敢後先。亦罔敢稽。賢王才侯。自北自南。顧盻咨
嗟。曰惟京師。爲天下本。本隆則固。惟帝世祖。既有南土。河渠
是務。四方之貢。於千萬里。如出跬步。聖繼明承。命官選林。惟

侯之遇。昔者舟行日不數里。今以百數。昔者舟行歲不數萬。
今以億。慮惟公乃明。惟勇乃成。惟廉則恕。汶泗之會。有截其
牐。有菀其樹。功在國家。名在天下。永世是賴。恂按。粵會亦粵
當從史作奥。　國朝李亨特請修天井牐疏。據運河道洪範
詳稱。濟甯州汛天井牐建自元至正二年。我　朝乾隆十九
年拆修加高。迄今五十九載。歷年久遠。底樁朽腐。牆石酥損。
金門兩岸由身轉角上下雁翅裹頭全行臌裂。牐底撅動。槽
石破碎。通身滲漏。難以下板。擎蓄必須徹底拆修。東岸上雁
翅短小。所有接連土工。因歷年汛水汕刷。窄狹不堪。通繂應
接砌石裹頭四丈。又濟甯南門外爲糧運行繂要道。向設板
工。兼通行旅。易致損壞。應改建石工二十丈。以通道路。而垂
永久。再修牐例應上下估築攔河大壩。戽水清底。並挑月河
控挈上游底水。以便冬挑。是牐月河自濟安橋起至響鈴閘
道河等處長八百七十七丈。久經淤墊。河身高仰。亟應挑空。
俾資宣洩。經該道委估工料土方例價銀一萬二千六百四
十三兩二錢二分一釐。幫價銀四千五百三十二兩七分五
釐。請動司庫銀兩辦理。舊石選用十分之四。內二成作爲正
牐搭配裹石之需。餘二成湊砌裹頭及南門外石工。合併聲

明。具詳請奏。臣查天井牐係牐河適中扼要關鍵。上承汶河
來源及蜀山馬場等湖之水。地勢建瓴。非牐座堅固。板塊嚴
密。無以重啟閉而資宣蓄。臣親勘該牐。實已通身損壞。必須
徹底重修。所估工料銀兩。確覈無浮。并應購料運集。河干俟
回空過竣。即行興辦。以期不誤來年新漕。恂按。此奏在嘉慶
十八年七月。時任東河。嗣於十九年九月初六日。總河吳璥
副總河李鴻賓奏
報閏二月完工。

一里三分。跨河在城牐。濟甯

漕運紀程在城牐。元大德中建。恂按。運河備覽大德七年建。據俞時中任城東牐記。應爲任城牐。今稱在城。乃俗呼之訛。全河備考原名下牐。在趙村牐西北三里。有月河一道。東岸
有通心橋。牐官一員。牐夫二十九名。溜夫二十六名。運河廳冊
在城牐一座。金門口寬二丈八寸。原高二丈一尺六寸。元至正

二十一年建。乾隆二十三年加高。嘉慶二十二年拆修加高二
層。共高二丈。牐夫二十九名。越河一道。長八百七十八丈。東岸
在城牐上二鋪頭裹石工一段。長十三丈。砌石十層。高一丈二
尺。乾隆二十九年建。牐上接雁翅石工一段。原長十六丈。乾隆
二十五年修做裹石。四十五年坍塌十二丈。改建面石。嘉慶二
十二年相度情形。一律改建面石十五層。高一丈八尺。牐下接
雁翅裹石工一段。長九丈。砌石七層。高八尺四寸。乾隆二十四
年建修。通心橋南裹石工一段。長九十六丈。砌石七層。高八尺
四寸。乾隆二十四年建修。四十九年拆修。在城牐下太平街口

河面防風埽工一段長三十丈寬九尺高八尺新挑口南河面防風埽工一段長十六丈寬九尺高八尺西岸在城牐上接雁翅舊有裏石工一段長五十五丈高八尺四寸乾隆二十四年建修四十五年補修查該工係重運提溜上牐挽拽要區每遇汛漲急溜淘刷根底空虛致將南頭緊接雁翅坍塌工長十三丈若照舊式補修難以經久須改建面石加高四層方與牐下雁翅一律相平改建面石工一段長十三丈砌石十一層高一丈三尺二寸嘉慶二十二年建修在城牐下大生堂門前起北至白姓門前止舊有柴工一段長十五丈乾隆二十六年改建

裏石四十五年補修查該工崖高陡峻重運糧船經臨偎靠上牐要區經歷年久每遇汛漲急溜淘刷根底空虛通身坍塌改建面石加高三層方與牐下雁翅一律順勢平坦又該工南頭接連礟岸土工每因漲水汕刷現甚窄狹須接礟岸長五丈亦改面石共改建面石工一段長二十丈砌石十三層高一丈五尺六寸嘉慶二十二年建修全漕運道圖濟甯在城牐巳亥向自天井牐至此一里三分四省運河圖說在城牐下板十八塊此牐低天井牐高居濟一得在城牐舊例下板十八塊始足蓄水蓋天井牐高此牐最下若下板或少則水一洩無餘此牐最

關緊要其稽查之勤宜倍於天井牐始足以關住上源之水不至下洩此南運之一大關鍵也其放船之法亦宜隨到隨放則濟甯以南之船不致壅積然此塘之船須儘塘灌放庶水不多洩而上源亦免淺阻之患又此牐啟閉視南陽一帶水之大小如南陽一帶水大則將在城牐板少啟在城牐下積船一百二三十隻足滿一塘然後啟板灌塘則水之所洩必少而南陽一帶不患乎水大矣如南陽一帶水小需水甚急則在城牐啟板宜勤到一幫即過一幫不拘船數多少則水之所洩必多而南陽一帶不患乎水小矣總之下用水則宜洩於下下不用水則

蓄於上務斟酌得宜乃為盡善山東運河備覽按視下流水勢之大小以定此牐啟閉之疏密是矣然亦須度上下塘船隻之多寡方為合宜如上塘打船會牌未至下塘船已陸續抵牐固可積至一百二三十隻然後啟板如上塘無船會牌已至下塘船少僅到一二幫止數十隻亦豈能留前等後不即啟板如慮南陽一帶水大只可將利建邢莊珠梅等牐敞板宣洩水小即將利建邢莊珠梅等牐嚴板擎蓄不專恃此牐啟板得法也又在城牐地勢甚低其牐背亦低故不能多下板塊不能多下板塊即不能關住上源之水宜將此牐背再接高五尺則板可多下或下二十塊或下二十二塊則上源水有所關而不至於過洩矣蓋前言下板十八塊者以牐背太低不能多下故也非謂十八塊足以關水也行水金鑑趙村西北三里曰在城元大德中建又西北

一里曰天井其西南卽分水矣諸牐毘連不過一二三里何在
城地勢之低若此〔河渠紀聞〕乾隆三十三年吳嗣爵由淮徐道
擢任東河修濟甯州在城牐及牐下趙村石佛二牐以資節宣
按濟甯地勢北高南下自分水至濟之天井牐水高三丈有奇
牐下里餘卽在城牐地勢愈低水勢建瓴直注立在城牐以關
上源之水使不下洩視下流水勢大小以定此牐啟閉南運之
一大關鍵也在城與天井互相節宣而牐下趙村石佛二牐亦
應有節歲修殘缺使俱堅實以便啟閉在城金門寬二丈八寸
高二丈九寸趙村寬二丈有五石佛寬丈有九高畧等以次相

接節束水勢而在城尤關緊要惟牐背低矮不能多下一板議
增高以蓄其勢居濟一得云在城牐舊例下板十八天井高於
此牐下板再少水易走洩不能多蓄增高牐背五尺則可下板
二十二趙村接高四尺則可下板十六石佛接高三尺則可下
板十四天井牐例下板十五亦勤封閉使水常蓄在牐上甯使
有餘毋或不足南運之通塞此爲樞紐不可不愼也〔侗按〕萬里
雲程以此爲第二十九牐〔轉漕衡湘筆記〕壬子十月二十五日
泊此候風二十九日始行時豐北決口河湖水漲也
〔國朝〕毓奇會勘運隄縴道事宜疏運河辦理縴道事宜照上
年所定分作五段第一段自濟甯在城牐下至棗林牐六十

里東岸隄堰大半出水地勢較高照舊修墊估用椿埽子堰
以通縴挽第二段自棗林牐至珠梅牐八十二里湖河相連
並無隄岸前設水站七處用船引縴並令漕船由獨山湖行
走至新挑河水口入運惟出新挑河至正河處口門水祇四
尺以外若再消落重運必形淺澀且河面寬廣該處又係繞
灣而行湖中陡遇風暴究屬冒險上年八月江西贛州幫船
在新開河因風沉溺自應另爲設法查該處正河兩岸雖在
水中淺處已露隄影究可隔別湖河應自棗林至南陽十二
里修做排椿鑲埽墊出縴路可減水站十餘里直至濟甯旣
避新河之險並免風波之虞其自南陽至珠梅七十里仍於
正河安設水站兩岸隄頂插標記認又自珠梅至黃埠六十
六里惟彭口夏鎭地形高阜餘皆窪下過水甚寬仍就一岸
分修縴道橋梁又自黃埠莊至韓莊牐四十一里正河近界
微湖水勢洶激沿河石工坍卸河心恐礙重運仍於東坡設
立水站標記由韓莊至望湖亭下轉入東坡行走至朱姬莊
郗山入運其韓莊至黃林九十里望湖亭下雞嘴埧及入牐
內水口橋梁數十處稍爲粘補通縴毋庸動項辦理原設水
站十二撥減去四撥每站小縴船仍酌量修用員弁巡船改

雇民舟俟水落一併撤減以歸節省〔侗按〕此奏在乾隆四十
八年正月任漕督時疏載河渠紀聞並言是時青龍岡漫工
堵築需時轉瞬新漕北上入運之水河湖一片上游來源未
蕆是以先籌通運修理縴道安設水站以備漕艘經行　業
觀潮疏據運河道詳稱運河廳濟甯汛在城牐建修年久無
案可稽該牐北距天井牐河道僅長里許地形高下相承勢
如建瓴每逢糧艘經行天井牐放船全賴在城牐擎托實爲
東省最要關鍵歷年伏秋大汛汶水漲發奔騰下注急溜衝
擊歷年久遠底椿朽腐牆石酥損金門由身轉角雁翅等工
全行皺裂牐底衝揪槽石破碎通身滲漏難以下板擎蓄急
應徹底拆修且該牐地勢低窪牐牆卑矮如遇水勢盛漲輒
漫牐背糧艘每易觸碰須加砌厚石二層較舊制高三尺二
寸並東西兩岸雁翅皺岸一律拆修加高西岸南頭接連皺
岸應估接長除選用舊石連挑河築壩共估例幫價銀一萬
七千九百八十兩臣查該牐實係難緩之工懇准動撥司庫
銀兩辦理〔侗按〕此奏在嘉慶二十二年六月初八日時任東
河

六里跨河趙村牐濟甯

漕運紀程趙村牐元至正中建謹按運河備覽元泰定四年建北河續記作至正七年在石佛牐北八里有月河一道牐官一員牐夫二十五名溜夫二十五名運河廳冊趙村牐一座金門口寬二丈五寸砌石十九層高二丈二尺八寸元至正七年建乾隆二十三年重修四十九年嘉慶四年補修牐夫二十五名越河一道長二百八十二丈以上二牐在城趙村牐官一員專司啟閉該牐牐官原缺乾隆四十六年裁汰牐務歸在城牐官兼管全漕運道圖濟甯趙村牐巳亥向自在城牐至此六里四省運河圖說趙村牐板宜下十六塊始足蓄水而糧船不致淺阻居濟一得趙村牐牐背亦低在城牐背既接高五尺趙村牐背亦宜接高四尺牐板宜下十六塊始足蓄水而糧船不致淺阻轉漕衡湘筆記曉起已過趙村牐水寬平不復下板謹按萬里雲程以此為第三十牐

六里跨河石佛牐濟甯

漕運紀程石佛牐元延祐中建謹按運河備覽元祐六年建全河備考掘土中得石佛十二故名在新店牐北十八里有月河一道牐官一員牐夫二十五名溜夫二十四名五分運河廳冊石佛牐一座金門口寬二丈原高二丈二尺八寸元至正七年建雍正三年修乾隆四十九年

嘉慶四年補修牐官一員牐夫二十五名專司啟閉越河一道長二百六十一丈全漕運道圖濟甯石佛牐巳亥向自趙村牐至此八里四省運河圖說石佛牐所以關上源之水使不妄洩板宜下十四塊東岸有石佛閣居濟一得石佛牐牐背亦低趙村牐背既接高四尺石佛牐背亦宜接高三尺牐板宜下十四塊則上源有蓄不致過淺又此牐宜酌量上下水勢上下水勢俱足則此牐宜下板蓄水糧船既過棗林牐棗林牐閉板即啟師莊牐板如仍淺阻即並啟仲家淺牐則船自易行矣謹按萬里雲程以此為第三十一牐轉漕衡湘筆記辰刻過石佛牐牐背尚有人家自趙村迤南東西兩隄或斷或續石佛閣在石佛牐北東岸民居多圮閣巍然獨存較盛漲時水已落低八九尺樹頭猶有沒水中者

國朝吳璥疏運河廳濟甯汛隄工為漕運往來縴道兼資保衛攸關緊要自嘉慶四年修築並十六年擇要幫培後歷經伏秋大汛水長隄塌衝刷殘缺上年疊次大雨漲發尤為湧驟自石佛牐上小龍灣起至魯橋涵洞止一帶河道上承汶府洸河來源匯流入運又因下游泗河之水全出魯橋頂托致水勢積長拍岸盈隄兼之東坡積水寬深兩面汕刷隨時搶護得保平穩迨水落歸槽後查驗隄工有刷去石眉以上土隄一半者並有隄頂剝削僅存寬二三尺者在在單薄險要堪虞亟應擇要趕緊修築高厚以資抵禦而通縴挽據該道廳擬估增培隄工二十七段臣詳加確覈內有次要工段較減緩修其實在殘缺卑薄必應趕辦之工計十八段長一千六百九十六丈共估需銀五千五百三十八兩據運道具

詳臣覆覈無浮請於道庫節省八束項下動支趕辦○恂按此
奏在嘉慶二十年五月　王念孫石佛牐放舟詩理楫即長
路水氣侵我衣石咽清流響崖排古木齊嫋嫋渚花靜琤琤
菲葭希獨鳥下遙空勢與殘雲低空明豁心目方悟前途迷
孤槎去容與
與言尋舊谿

九里○花家淺○牐濟甯
四省運河圖花家淺東岸有上四里灣單牐○

九里○跨河新店牐濟甯
漕運紀程新店牐○恂按運河備覽舊作辛店牐○元大德中建○備覽大德元年建在新
牐北八里有月河一道牐官一員牐夫二十五名溜夫二十四
名五分運河廳冊新店牐一座金門口寬二丈四寸砌石二十

層高二丈四尺明洪武四年建乾隆四十四年加高重修四十
九年補修嘉慶四年補修牐官一員牐夫二十五名專司啟閉
越河一道長二百三十四丈東岸新店牐上四里灣單牐一座○
金門口寬一丈二尺砌石十二層高一丈四尺四寸新店牐下
四里灣單牐一座金門口寬一丈二尺砌石十一層高一丈三
尺二寸俱宣洩坡水乾隆四十九年建嘉慶四年補修全漕運
道圖濟甯新店牐乙辛向自石佛牐至此十八里四省運河圖
說新店牐夏秋水漲啟牐放使南流會沂水出魯橋轉漕銜湘
筆記未刻過新店牐河湖一片矣第舟仍行河身中恂按萬里

雲程作新莊牐並云第三十二牐○山東運河備覽由新牐六里
至新店牐東岸涵洞一在牐下乾隆元年建二十三年拆修宣
洩黑土店坡水入運○

八里○跨河新牐○濟甯
漕運紀程新牐即黃楝林牐○恂按運河備覽舊稱黃楝林新牐○元至正中建○備覽至正元年建在仲家淺牐北五里有月河一道牐務歸併師家莊牐
牐夫二十五名溜夫二十四名五分運河廳冊新牐一座金門
口寬二丈一尺砌石二十四層高二丈八尺八寸明洪武三年
建○雍正六年重修乾隆四十九年補修嘉慶四年補修牐夫二

十五名越河一道長二百三十九丈東岸越河內王家門前涵
洞一座口門寬一丈入身長五丈高八尺四寸宣洩坡水乾隆
十七年建二十三年重修四十九年嘉慶四年拆修全漕運道
圖濟甯新牐乙辛向自新店牐至此六里○恂按萬里雲程以此
為第三十三牐四省運河圖新店牐新牐之間東岸有下四里
灣單牐轉漕銜湘筆記申初過新牐日隱雲中有風意過此無
可泊遂泊新牐南十一月朔仍泊此

六里○跨河仲淺牐○濟甯
漕運紀程仲家淺牐明宣德五年建在師莊牐北六里有月河

一道牐務歸併師莊牐牐夫二十四名溜夫四名運河廳冊仲淺牐一座金門口寬二丈八尺砌石二十四層高二丈八尺八寸明宣德五年建乾隆二十三年重修四十九年嘉慶四年補修牐夫二十四名越河一道長二百六十一丈東岸越河裏涵洞一座口門寬一丈入身長五丈高八尺四寸宣洩坡水乾隆十七年建二十三年重修四十九年嘉慶四年拆修全漕運道圖濟甯仲淺牐丙壬向自新牐至此六里恂按萬里雲程以此爲第三十四牐四省運河圖仲家淺西岸有仲子祠轉漕衡湘筆記初二日辰初過仲淺牐牐北西岸有衛公仲子路廟苑壁水浸圮矣居人多公裔一統志仲子廟在濟甯南四十里漢吏始初子路後裔避亂自泗水流寓濟甯因建廟横坊村即今仲家淺也

明張國維請導白馬河入仲家淺疏濟甯州運道自棗林牐湖師家莊仲家淺二牐歲患淤淺考之泉志泗河由魯橋入運濟漕棗林牐名爲泗河派伏秋水勢洶湧足資利濟而挾沙注河水退沙積利害亦參半焉傍有白馬河匯鄒縣諸泉并蓋云二河之水經埝里與泗合流而出魯橋向因泗水猛悍白馬力弱不敵以致河身半歸淤塞不爲漕運者久矣今歲船滯棗林辜挽莫施鄒縣管泉縣丞王訪吾集夫挑濬白馬河口一泓初出而停滯遂疏今廣爲沓訪逐加丈量察泗河南出魯橋水道迂遠河形漸狹白馬河上源甚窄而泗流扼之以致下流遂化溝渠且魯橋一帶地勢高亢展浚不易爲力近改入師家莊已多濟一牐而流向涓涓白馬上源寬處止與仲家淺牐對不里許且地勢獨窄若導令入仲家淺較之魯橋師家莊迂直高下遠近之勢自不侔矣易細流爲洪流一便也入運直截減沙滲之患二便也濟仲家淺并濟師家莊棗林牐三便也又恐泗河漲發仲家淺之受沙亦與棗林等議於白馬與泗河所改水口各豎大樁伏秋之時豫築土壩遏水仍由故道水消則啟壩以納清流周咨輿論僉謂救涸之著無踰於此恂按疏見崇禎長編崇禎十四年 國維時總理河道 國朝陳廷敬仲家淺望嶧山作言過仲家淺仲廟河水傍嶧山對廟門百里來青蒼影連初日動勢接春水長遥峯插天漢空翠分厓岡不覩泰山尊爭長雄東方欻吸互南戒透迤趨西疆谿然去欲無林巒鬱迴翔掩映仲子廟千祀喋相望我茲在川上漾舟涉微茫前浦行修途未登洙泗堂生不逢孔子日月依末光抑般問漁父夕照明滄浪 石鈞仲家淺阻雨詩昔賢能負米而我獨離親況對孤蓬雨因憐萬里身天低鴻雁遠江冷菊花新自嘆羇棲者年年此問津

五里跨河師莊牐濟甯

漕運紀程師莊牐元大德中建恂按運河備覽大德二年建在棗林牐北十二里有月河一道東岸進水有魯橋泗河口牐官一員牐夫三十四名溜夫十二名五分運河廳冊師莊牐一座金門口寬二丈二尺原高二丈八尺八寸明洪武十四年建乾隆二十三年重修四十九年嘉慶四年補修二十年拆修加高三層共高三丈二尺四寸牐夫二十四名越河一道長一百一十八丈以上三牐新牐仲淺師莊牐官一員專司啟閉牐下兩岸接修石礅岸工長六丈原高一丈四尺四寸明洪武十四年建乾隆二十三年重修四十九年嘉慶四年補修二十四年拆修加高三層砌石十

五層共高一丈八尺全漕運道圖濟甯師莊牐丙壬向自仲淺
牐至此五里侚按萬里雲程以此為第三十五牐四省運河圖
說水淺啟師莊仲淺牐南陽利建多下板則船自通行轉漕衡
湘筆記辰正過師莊牐牐背為水漫多圯時已漸出水示我周
行言地多子張裔侚按師莊牐張公奏議作帥莊牐據示我周
行當作師居濟一得此牐宜酌量上下水勢上下水勢俱足則
此牐宜下板畜水如棗林牐上水淺船不能行糧船既過棗林
牐棗林牐閉板即啟師莊牐如仍淺阻即並啟仲家淺牐則船
自易行矣

國朝李逢亨東璥疏據運河道洪範詳稱運河廳濟甯州汛
師莊牐一座上承汶水衝激而下游泗河長發渾流倒漾淤
墊堪虞全賴此牐啟閉得宜最為緊要該牐自乾隆十一年
拆修以來歷今六十餘載底樁朽腐牆石酥損金門兩岸由
身轉角雁翅裏頭等處全行臌裂牐底衝掀槽石破碎通身
滲漏並該牐地勢低窪應加高三層方資攔蓄臣等查係緊
要之工指日回空糧船過完即應趕緊興辦於明年銷
水以前普律完竣侚按此奏在嘉慶二十年九月八日
四里兩岸曾橋汛濟甯泗水由此入運
一統志曾橋鎮在濟甯州東南六十里唐咸通十年徐卒龐勛
等作亂兗州發兵戍守曾橋鎮九域志任城有曾橋山口二鎮
明初置巡司今裁又兩川橋在曾橋鎮方輿紀要曾橋鎮州南
五十四里唐咸通十年徐州戍卒龐勛等作亂兗州發兵戍守

曾橋鎮以備侵軼今為運道所經有曾橋牐又置曾橋驛及遞
運所巡簡司於此隆慶中驛與遞運所俱廢運河廳冊曾橋沙
洲寺上擺渡口涵洞一座口門寬一丈入身長五丈高八尺四
寸宣洩坡水乾隆二十三年修四十九年重修轉漕衡湘筆記
巳初過曾橋鎮地高民稠瓦屋多未圯者牐石殘毀不全矣有
子思廟有仲子書院舟左別有河身泗水入運處也運河口樹
懸一旗題曰曾橋汛三官廟出湖處常年運河岸西為南陽昭
陽微山諸湖岸東則獨山湖也今汪洋浩瀚不辨東西張公奏
議曾橋鎮居民雜稠商賈輳集本郡一大鎮也有南州書院祀

仲子路宣聖墨池在曾橋牐下俗名硯瓦溝水墨色東河事宜
冊泗河出曾橋乾隆三十七年奏將泗河內董家石壩拆除展
寬孟家橋石橋俾泗水逕入獨山湖並減濟甯新店東坡水患
運河廳冊泗河一道發源泗水縣陪尾山會合諸泉至濟甯州
曾橋入運一股入獨山湖一統志泗水源出泗水縣東陪尾山
西流徑曲阜縣北八里又西南流徑滋陽縣東五里轉南流與
曲阜縣之西沂水合入金口牐又南流徑鄒縣西南五十里又
南至濟甯州會洸水由天井牐入運河凡二百二十里左傳哀
公八年齊伐魯次於泗上國語宣公夏濫于泗淵漢書地理志

魯國卞縣泗水西南至方與入沛過郡三行五百里水經泗水出魯卞縣北山西南徑魯縣北又西過瑕邱縣東屈從縣東南流漷水從東來注之又南過平陽縣西又南過高平縣西洸水從北西來注之又南過方與縣東菏水從西來注之又屈東南過湖陸縣南涓涓水從東北來注之又南過沛縣東注地理志曰出濟陰乘氏縣又云出卞縣北經言北山皆爲非矣山海經云泗水出魯東北余昔因公事路經洙泗尋其源流水出卞縣故城東南桃墟西北墟有澤澤方十五里澤西際阜俗謂之嬀亭山自此連岡通阜西北四十餘里岡之西際便得泗水之源

也石穴吐水五泉俱導泉穴各逕尺餘泗水西逕其縣故城南又西南流逕魯縣分爲二流北爲洙瀆南則泗水洙泗之間則夫子領徒之所也泗水自城北南逕魯城西南合沂水元和郡縣志泗水之源有四四泉俱導因以爲名明會典泗河源出陪尾山西流至兗州城東又南流經橫河與沂水合元時於兗州東門外五里金口作堨建牐遏泗之南趨明朝因而修築每夏秋水漲則啟牐放使南流會沂水由捲里河出師家莊牐冬春水微則閉牐令由黑風口東經兗州城入濟又南流會洸水至濟甯出天井牐入於運河舊志成化七年工部主事張盛復作

石堨固之以鐵以時啟閉爲漕河之利謂之金口牐河禹貢錐指泗水自泗水縣歷曲阜滋陽濟甯鄒縣魚臺滕縣沛縣徐州邳州宿遷桃源至清河縣入淮此禹跡也今其故道自徐州以南悉爲黃河所占按明萬歷以前舊漕河自徐州歷沛縣而北即泗水也其支流與汴水合經二洪下接於淮則泗水尙入淮也自萬歷二十二年開濬泇河以避黃河水險由是黃專合汴泗入運不復達淮山東通志泗水自泗水縣東陪尾山發源四泉並發匯爲一渠復納諸泉西北流出卞橋與洙水會合而西流逕故卞城黃溝村李家坡東嚴店鮑村玉梁莊至縣城東北

受醴泉河水又西流逕三角灣村至楚家寺村（泗水縣境內行九十里）入曲阜縣界又西逕啟聖公林陶樂村少昊陵又西有嶮河水入之又西逕至聖林北又逕林西村受新安諸泉折而南至顏家河口（曲阜縣境內行九十里）入滋陽縣界又南逕白家廟古城村至黑風口分支入兗郡城東門吊橋貫城西出仍分流繞郭至西門外復合爲一逕平政橋受縣北蔣詡諸泉逕八里鋪土婁牐至二十里鋪（滋陽縣境內行三十里）入濟甯州界又西南流逕杏林牐孫氏牐五泰牐至楊家壩（恂按山東運河備覽楊家壩以上十里爲吳泰牐又東十里爲宮村牐皆元至元中建又東十里爲孫時牐又東十里爲杏林牐俱廢）折而西北流逕林家橋會洸河入馬場

湖。其經流逕郡城東金口壩。至粉店村。有沂河水入之。沂河源出鄒縣北尼山之麓。西流至程莊村。入曲阜縣界。又西逕河頭村。至曲阜城南。逕舞雩臺。又西受泉溝之水。至八里鋪。入滋陽縣界。又西逕三官廟前。迤南入於泗。泗水又南逕泗水橋馬家村。又逕鄒縣之小屯村許家村。至安上口。復入滋陽縣界。逕張家口。至柳溝村。滋陽縣境內經流共行七十五里。入濟甯州界。又西南至吳家橋張家橋。至兩川橋。會白馬河。由魯橋入運河。白馬河自鄒縣北九龍山下溪湖發源。會陳溝白馬馬山孟母四泉。合爲一渠。西南逕屯頭橋。復會諸泉水。至崇義橋南。有寥河水入之。又南

逕平陽橋。至故夏社。有大沙河水入之。又西南逕徐鎮橋。濟滕侗按山東運河備覽作勝橋。又逕黃路橋。永濟橋。至兩川橋。會泗水。由魯橋入運河。侗按東河事宜冊白馬河今由孟家橋逕歸獨山湖　河渠紀聞乾隆十四年。東省大浚運河。顧琮奏改泗河董家口壩爲滾水壩。減洩漫水。疏入白馬湖。南通賈家灣爲新泗河。又開支河。自賈家灣達魯橋入運。按泗水由陪尾挾山溪溝泉諸水。直瀉百里。夏秋泛漲。潰岸飄沙。民田遭淹。兗東設牐二。一曰金口。即隋文帝時薛胄於沂泗之交積石爲堰。決令西注陂澤以溉良田者。經泗河適中之所。地勢最高。每逢水漲。下游宣洩爲難。沂河亦於此會入泗。强

沂弱。即致泛溢淹浸民田。設牐以箝束暴流。牐門五。其北一牐曰黑風。牐門二。至秋冬水涸。始閉金口。導水入黑風口。西流府河。至馬場湖收蓄。顧琮以泗河下流董家口頻年被刷。改建滾水壩。減洩漫水。即由新衝河形疏入白馬湖。再於白馬湖淺窄之處。疏入賈家灣。使歸獨山湖。復闢支河。自賈家灣西達魯橋入運。泗河盛漲之水。分流入白馬湖。則魯橋之下流不壅。闢支河由賈家灣入魯橋歸運。則白馬湖不溢。而魚臺徐沛無泛浸之苦。法之善者。後復以董家壩壩基過高。盛漲宣洩不及。將壩底展寬落低。並浚孟家橋馬坡。暢入尾閭。水小之年。即於孟家

橋築堰攔截。使由興隆橋入運。甯陽石梁口汶水漫堰入洸。至濟甯城北。頂阻府河之水。亦多旁溢。相機堵築。使汶不入洸。新泗河分道入運。又堵築入洸之汶。運東濟北。無漂沙礨石之憂。而漕運亦安流矣。

明吳懋過魯橋詩　忽見郵籤報水程。客中無限故鄉情。雲連翠嶂尼山近。雨過平湖汶水清。季札南來聊問俗。仲連東去欲逃名。難乘吾黨歸歟興。轉羡遲遲是此行。

師莊魯橋之間。地舊屬鄒。

方輿紀要　鄒縣運河在縣西南七十里。志云。縣境所管河岸。南自濟甯之魯橋牐。北至濟甯之師莊牐。凡三里。侗按此間岸自

屬鄒。河務則濟甯州所轄。故通志奏議諸書於此均不及鄒。又
河程記言、由魚臺而北九十里達於濟甯。其東岸鄒縣境也。爲
小牐一。明成化十年建。淺一。曰捲里。又行水金鑑載舊通志言、
鄒縣河之東北七十里東岸。北自濟甯之師家莊。南至魯橋牐。
三里。置淺鋪一。曰港里淺。捲港互異。當從運河備覽諸書作埢
山東運河備覽由棗林牐至師莊牐東岸水口一。曰魯橋泗河
口。明成化間此處建有魯橋牐。治河方畧凡沂之下流通乎埢
里河。鄒之諸泉入於白馬河。并濟魚二州縣等泉各出魯橋入
運。爲魯橋派。全河備考棗林迤北六里至魯橋牐。月河長一千

一百六十丈。今改正河是也。又云自魚臺而北九十里至濟甯
其東岸係鄒縣境。魯橋師莊之間有埢里小牐一。橫遏泗水入
漕。按河程記隆慶四年改月河爲正河。魯橋牐遂廢。所謂埢里
小牐今亦無存。
一統志鄒縣在府東南五十里。東西距一百里。南北距七十五
里。東至泗水縣界六十五里。西至濟甯州界三十五里。南至滕
縣界五十里。北至曲阜縣界二十五里。東南至滕縣界七十里。
西南至魚臺縣界七十五里。東北至泗水縣界八十里。西北至
滋陽縣界三十里。春秋邾國。魯穆公時改爲騶。漢置騶縣。屬魯

國。後漢晉宋魏隋皆因之。唐屬兗州。五代因之。宋熙甯五年省
爲鎮。入仙源縣。元豐七年復置。仍屬兗州。金屬滕州。元因之。明
洪武中改屬兗州府。　本朝因之。圖志鄒縣衝繁。西北至府五
十里。有邾城界河二驛。一統志鄒縣城周四里有奇。門四。城濠
與小沙水相通。舊土築。明萬歷五年甃以磚。　本朝順治五年。
康熙七年四十八年重修。山東通志鄒縣舊城在嶧山之陽。南
宋元嘉十三年徙今治。土城。明正德初重築。萬歷五年知縣馮
中州改砌以磚。周四里八十步。高二丈一尺。厚二丈。以小沙河
環之。池闊一丈。深一丈。門四。東曰瞻嶽。西曰襟濟。南曰崇教。北

曰近魯。城上正樓角樓共八座。又鄒縣形勝。九龍連岡以向城。
白馬匯泉而入運。
五派泉源。其一出於鄒。
張公奏議鄒縣陳家溝泉。距縣北二十里出原褁社原褁村平地土中。西北流三里入白馬泉。又五里會馬山孟母二泉口。十里會岡山屯頭二泉。一里至白馬橋。三里會鱔眼泉口。五里至雙橋村。五里會新泉程莊泉口。十五里至內官橋。五里會黃港泉口。三十里至徐鎮橋。十里至白莊泉口。十五里至黃路橋。三里至紙房頭村。五里會淵源泉口。七里會柳青勝水二泉口。十二里至圈褁村。同入泗河。轉流入魯橋濟運。白馬泉。距縣北二十里出原褁社原褁村平地土中。西北流五里會馬山孟母二泉口。馬山泉。距縣北三十里出朱莊社傅莊村平地土中。南流八里會孟母泉。四里會陳家溝白馬二泉。十里會岡山屯頭二泉口。恂按朱莊社全河備考作莊朱社。孟母泉。距縣北二十五里出公孫

社宣村平地土中。西南流四里會陳家溝白馬二泉。十里會岡山屯頭二泉口。屯頭泉。距縣北二十里。出中疃社白馬廠村平地土中。西流三里會岡山泉。岡山泉。距縣北二十里。出中疃社白馬廠村平地土中。西南流三里入白馬河。鰭眼泉。距縣北三十里。出中疃社北貢村平地土中。西流五里至楊柳橋。八里至中疃村。五里入白馬會河。黃港泉。距縣西十八里。出故夏社羊廠村平地土中。西流五里至故夏橋。三里入白馬河。佝按會典明會典俱作黃港溝泉。新泉。距縣西北三十里。出中疃社程家莊平地土中。南流二里會程莊泉。程莊泉。距縣西北三十里。出中疃社程家莊平地土中。東南流八里至稻屯橋。七里入白馬會河。十五里至內官橋。轉出魯橋。佝按會典明會典俱作程家莊泉。白莊泉。距縣南三十里。出朱莊社白莊村平地土中。地名川牛坡。西南流五里至雙村。七里至面房橋。八里入白馬河。十五里至黃路橋。三里至紙房頭。五里會淵源泉口。佝按朱莊社全河備考亦作莊朱社。淵源泉。距縣西南七十里。出安侯社鐵腳山下平地土中。水深十餘丈。浩瀚無底。西北流四里入白馬河。七里至柳青勝水二泉口。柳青泉。距縣西南七十五里。出薄梁社鄭老軍橋平地土中。西流八里入白馬河。十二里至圈裏村入泗河。勝水泉。距縣西南八十里。在薄梁社朝陽村。源出自黍由山半腰石縫中。西北流至黃曲村。四里至鎮頭村。六里入柳青泉。八里入白馬會河。十三里至圈裏村入泗河。佝按黍由山全河備考作黍白山。又會典云舊有勝水泉。今廢。以上諸泉俱注白馬河入泗。轉入魯橋濟運。三角灣泉。距縣西南八十里。出薄梁社倉山坡平地土中。磨泉七西流八里至兩川橋入泗河。轉入魯橋濟運。佝按明會典作二角灣泉。按白馬眾泉所歸入泗處。乃咽喉之地。泗河上流身大。下流至會白馬泉身小。泗流勁疾。白馬弱不能出。反被泗逆入。於是泛濫旁溢。近河田畝多受沖決淹沒之患。又他諸河入白馬者俱無源之水。冬春乾涸。至夏秋淫潦。東北諸山水一時傾注。噴沙入泗。遂成淤墳。漕亦病之。明季故嘗於永濟橋挑築白

馬河導水濟漕。〈疏流濟運篇〉鄒縣十四泉。泉夫三十名。陳家溝泉。白馬泉。並在縣北二十里。馬山泉。在縣北三十里。孟母泉。在縣北二十五里。以上四泉為白馬河上源。鰭眼泉。在縣北三十里。程家莊泉。新泉。並在縣西北三十里。三泉在白馬河西岸。屯山泉。岡山泉。並在縣北二十里。黃家港泉。在縣西十八里。白莊泉。在縣南三十里。淵源泉。在縣西南七十里。柳青泉。在縣西南七十五里。六泉在白馬河東岸。以上九泉會流。由白馬河西南注泗。出魯橋口入運。三角灣泉。在縣西南八十里。西流至兩川橋入泗。佝按會典言以上諸泉俱匯泗出魯橋牐入運。〈山東運河備覽〉鄒縣泉十有七。其上泉曰鰭眼泉。縣西北三十里。聯珠泉。縣南十八里。益運泉。縣西南十八里。淵源泉。縣西南七十里。三角灣泉。縣西南八十里。其中泉曰陳家溝泉。縣北二十里。孟母泉。縣北二十五里。程莊泉。縣西北三十里。岡山泉。縣北二十里。濟運泉。縣西南十八里。合璧泉。縣南七十里。以上共十一泉。其曰白馬泉馬山泉新泉屯頭泉倉山泉稻屯泉皆下泉也。今按泉河廳冊同合璧一泉自由獨山湖入運餘十六泉由白馬河會泗河入運。

於曲阜之東南之南。

〈張公奏議〉曲阜縣。逵泉。距縣東南三里。在馬跑泉村東。出土中。水中石如伏黿怒鼉。活潑可玩。卽左傳所稱逵泉是也。西南流三十步。會兩觀泉。兩觀泉。出土中。東南流十五步。會近逵泉。近逵泉。出土中。西流二十步。會車輞泉。佝按輞全河備考作輛。下同。車輞泉。出土中。東南流五步。會雙泉。雙泉。出土中。西南流二十步入茶泉。茶泉。出土中。東南流八步。會柳青泉。柳青泉。出土中。西流十步。會曲溝泉。曲溝泉。距縣東南

二里。在馬跑泉村西北。出土中。東會茶泉數步。與柳青雙車輞近逵兩觀逵泉相去亦各止十步或二十步。共匯南流一里。出口入泝。通沂泉。距縣東南四里。出馬跑泉村東土中。西北流一里。徑入泝。洙泗河泉。距縣東南三里。出馬跑泉村西土中。南流十步。會新泉。新泉。出土中。地名竹園西南流一百步。會曲水詠歸泉。曲水詠歸泉。出土中。南流二十步。會濯纓泉。濯纓泉。出土中。北流三步。會浴沂瀑聲泉。浴沂瀑聲泉。出土中。西南流半里。同會諸泉入泝。倘按會典作浴泝泉。明會典云舊有瀑聲泉今廢。城南新開泉。在南關南一里。出土中。北流一里。入海河。會文獻泉。倘按會典作城南新泉。文獻泉。在城東二步。出土中。魯頌思樂泮水。即此。西南流三里入泝。倘按會典作文水泉。溫泉。距縣東南十里。雖寒冬水常暖。即會點所浴處也。在張曲村東北。出土中。詹泉五。西流一里。會近溫泉。近溫泉。距縣東南九里。在張曲村東北。出土中。西北流一里。會黑虎泉。倘按會典作近温新泉。黑虎泉。距縣東南八里。出張曲村土中。西北流半里。會連珠泉。連珠泉。距縣東南七里。出張曲村北土中。西北流六里。同諸泉入泝。青泥泉。距縣東南十五里。出河頭村西北土中。地名萬柳莊。西南流五里入泝。蜈蚣泉。距縣南二十里。出大薛村西南。西南流一里。會鄒縣鱔眼泉入白馬泉。倘按條見卷十八馬場派。〈疏流濟運篇〉曲阜縣東南二十一泉。沂河南一泉入鄒縣白馬河。北境六泉入泗。合計共二十八泉。泉夫四十名。

青泥泉。在縣東南十里。西南流入沂。柳青泉。雙泉。近逵泉。逵泉。兩觀泉。車輞泉。茶泉。並在縣東南三里許。以上七泉會流西南入沂。曲溝泉。在縣東南二里。南流入沂。濯纓泉。洙泗泉。新泉。曲水詠歸泉。浴沂泉。並在縣東南三里許。以上五泉會流西南入沂。文獻泉。在縣城東二步。城南新泉。在縣南一里。以上二泉會流西南入沂。連珠泉。温泉。近温泉。黑虎泉。並在縣東南八里許。以上四泉會流西北入沂。通沂泉。在縣西南四里。西北流入沂。〈文〉曲

阜縣南境一泉。蜈蚣泉。在縣南二十里。會鄒縣鱔眼泉南入白馬河。倘按會典言以上諸泉俱由沂匯泗流至魯橋牐入運。〈山東運河備覽〉曲阜縣泉二十有九。倘按詳卷十八馬場派。

濟甯之東南

〈張公奏議〉濟甯州蘆溝泉。距州東南七十里。出兩城莊土中。泉頭五。長十八里。南流入南陽牐。由磨鎌溝出水濟運。馬陵泉。發源馬陵山。西距州東南六十里。東泉頭一。西泉頭二。長六里。西流入棗林牐。由龍家橋出水濟運。托基泉。距州東南五十里。出土中。泉頭二處。西流由龍家橋入運。倘按會典通志明會典俱作拓基泉。以上四泉俱在運河東岸。倘按四泉兼浣筆泉而言。浣筆泉已見馬場派。茲不復敘。〈疏流濟運篇〉濟甯州東南三泉。城東一泉入運。合計共四泉。泉夫九名。蘆溝泉。在州東南七十里。南流至南陽牐入運。拓基泉。在州東南五十里。馬陵泉。在州東南六十里。以上二泉會流西至魯橋入運。倘按會典明會典言蘆溝泉入南陽牐河。馬陵泉入魯橋牐河。拓基泉入棗林牐河。〈山東運河備覽〉濟甯州泉六。倘按詳卷十八馬場派。計泉三十有九。

倘按據通志數之。鄒十四。曲阜二十二。濟甯三。計共三十九泉。出魯橋濟運。爲魯橋派。

〈疏流濟運篇〉五派泉源。一自滋陽之金口壩上承泗水曲阜諸泉。詳馬場派下。又於壩南左承沂水會曲阜南境諸泉南流至兩川橋。受白馬河會鄒縣諸泉。出魯橋濟運者爲魯橋派。〈張公奏議〉

山東泉派有五其一出於鄒於滕於濟甯於魚臺於嶧之西通
平堤里黃良而下各入漕渠而不越乎魯橋牐左右者爲魯橋
派〔川瀆異同〕鄒縣濟甯魚臺嶧縣之西曲阜之北五州縣之泉
俱入魯橋是爲魯橋派
六里跨河棗林牐濟甯
〔漕運紀程〕棗林牐元延祐中建〔恂按運河備覽延祐五年建〕在南陽牐北十
二里有月河一道東岸進水有新挑河口西鄰南陽湖牐官一
員牐夫二十四名〔運河廳冊〕棗林牐一座金門口寬二丈二尺
砌石二十三層高二丈七尺六寸明洪武十四年建乾隆二十
三年重修四十九年嘉慶四年補修牐官一員牐夫二十四名
專司啟閉越河一道長一百九十七丈東岸牐下接雁翅起民
堰一段長三十六丈緣工當牐窩每遇伏秋汛水漲發回溜淘
刷糧船經臨提溜挽拽施翟打樁每歲民間幫培隨築隨塌情
形必須修建大石工程方資經久前工長三十六丈分爲二段
南首一段長十八丈砌石六層高七尺二寸北首一段長十八
丈砌石七層高八尺四寸嘉慶四年建修小鐮溝水口分洩運
河異漲入獨山湖兩頭各修碎石裹頭一座乾隆二十三年建
四十九年重修嘉慶四年拆修新挑河水口分洩運河異漲入

獨山湖兩頭各修碎石裹頭一座乾隆二十三年建四十九年
重修嘉慶四年拆修〔山東運河備覽〕由南陽牐至棗林牐東岸
水口二曰新挑河受黃良等泉之水入運曰磨鐮溝受白泗二
河並魯橋東坡水入湖在獨山湖上游全河備考魚臺縣黃良
泉距縣東北四十里出黃山下土中東西長八十五丈至三岔
河共會一股廟前泉距縣四十里在黃良南出土中東西長九
十丈至三岔河河頭泉距縣四十里在黃良東出土中東西長
一百七十二丈至三岔河陳家泉中盜泉距縣四十里城東北
黃山土泉東西長一百五十丈至三岔河由新挑河入運高家
東泉高家西泉距縣四十里城東北黃山土泉東西長一百十
五丈至三岔河滕家泉勝水泉並距縣四十里城東黃山土泉
東西長一百二十丈至三岔河以上九泉皆會新開河入運至
南陽牐濟運〔全漕運道圖〕濟甯棗林牐丑未向自師莊牐至此
十里〔居濟一得〕棗林牐上下俱不深通每遇天旱輒有淺阻而
以上師家莊仲家淺新牐並無淺阻之患乙酉初夏棗林又過
淺阻予令啟師家莊牐板船仍不行又啟仲家淺牐板船遂通
行直過上兩牐上下俱無淺阻此已試之一法也然又須南陽
利建邢莊多下牐板草塞席貼不使過水則水不妄洩船可通

行又濟甯以南不患水少故宜隨到隨過到若干幫卽過若干幫切不可一塘止灌一幫令一幫占一塘則山東四十八牐四十八幫船占住而船遂無可行之理矣故宜隨到隨過不論幫之多少總不使船有留滯也恂按萬里雲程以此爲第三十六牐轉漕衡湘筆記過師莊牐後自魯橋汎出湖行獨山湖無復崖岸棗林南陽二牐隱約間從舟右而過湧幢小品劉松石（恂按名天和明兵部尚書謚莊襄）工於治河如牐河之底深淺不同故盈涸難定公於涸時一以棗林牐爲準高者窪之低者量留底板牐加一遂爲永利水道提綱泗水源出泗水縣東陪尾山數源並發俱

西流合經泉林寺北（東南有雷澤湖水溢亦西北來會）又西有二小水自南來會又西有三小水合自南來會又西有二小水自西南來會（以上小水皆出南山）又西經縣城北折西南流六十餘里至曲阜縣東北有嶮河自東北來注之（嶮河出泗水縣西北境之石門山西南流與泗水合）西經孔林北曲阜城西北又西南至兗州府城東北分爲二支其西穿城爲府河西南至濟甯入運者支津也正派經城東而南有雩河自東來會（雩河卽浴沂之沂水源出東南之尼山下北流數十里折而西北六十里有新安泉自北來注之又西流經曲阜南有橫溝泉水及諸泉皆自東北來會又小水一自縣城西南來會又西南至府城東南注泗水）折西南流六十餘里又南流五十里有白馬河東北自鄒縣來會（白馬河源出滋陽南境鄒縣北境羣山匯諸泉水最東者曰黃港泉曰馬山泉其北曰白馬泉南流而合西南流合北來之鱔眼泉又西南合西北來之新泉又西南合東來泉水始稱白馬河經鄒縣西境而南嶧山水自東來會又西南注泗水）又西南至棗林北入運河

四里（四里灣濟甯）

漕運紀程濟甯州判該管河道南自四里灣起該管隄坝東岸自高家衕衕至大王廟有板工四段共長二百七十九丈四尺雍正六年建有土工三十九段共長六千一百四十九丈五尺雍正七年加修又州城東有楊家坝泗水分入府河由此出天井牐入運今築坝堵截引水入馬場湖西岸自仁和巷至打繩

巷五段有板工共長五百四十六丈雍正六年建有土工四十八段長五千六百一十五丈五尺雍正七年加修又有土工十七段共長二千三百八十四丈雍正九年加修又趙村牐有月河石坝

右自曹井橋起至四里灣會通河行濟甯州境計程九十三里四分下入魚臺縣界恂按漕運全書濟甯州險隘處所凡六十東岸曰新挑河曰磨鐮溝（又名小鐮溝）曰棗林牐上越河頭曰牐窩曰牐下越河尾曰吳家溝曰高隄頭曰魯橋莊曰泗河口曰沙洲寺曰魯橋涵洞曰師莊牐上越河

頭曰牐窩曰牐下越河尾曰黃家場曰仲淺牐上越河頭
曰牐窩曰牐下越河尾曰火神廟曰新牐上越河頭曰牐
窩曰牐下越河尾曰新店涵洞曰下四里灣曰新店牐上
越河頭曰牐窩曰牐下越河尾曰上四里灣曰花家淺曰
長灣曰杜家灣曰韓家灣曰賈家灣曰石佛牐上越河頭
曰牐窩曰牐下越河尾曰大龍灣曰小龍灣曰雙窯頭曰
大王廟曰趙村牐上越河頭曰牐窩曰牐下越河尾曰府
君廟曰新挑口曰太平街口曰通心橋曰在城牐又名小牐曰
二鋪頭曰天井牐又名大牐曰南門橋曰南橋曰會通橋以上俱按

惟各牐兼東西餘俱東岸西岸曰白土灣曰小新莊曰撥夫口曰金家
火巷曰仁和巷曰王棚灣曰濟安橋又濟甯衞險隘處所
凡八東岸曰五里營曰二里半曰十里斗門又名十里牐曰安
居斗門曰安居莊曰永通牐又名耐牢坡牐曰汪家路口曰曹井
橋（又按）河防志濟甯衞河道北自曹井橋迤北鉅野縣交
界起南至五里營迤東濟甯州交界止計長一十七里
八分濟甯州河道北自五里營東濟甯衞交界起南至魚
臺縣四里灣交界止計長七十五里共長九十二里八分
較水程細數單縮六分萬里雲程通濟牐十二里安居斗
門八里十里鋪八里草橋牐一里七分天井牐一里三分
濟甯州在城牐六里趙村牐八里石佛牐九里花家淺九
里新莊牐十里新牐八里仲淺牐六里師莊牐六里魯橋
閘六里棗林牐四里界牌計自通濟牐至界牌共一百三
里較水程細數單贏九里六分（又按）河程記由鄒縣而

北入濟甯境自州以西則濟甯衞分地也爲牐十四曰棗
林距南陽十二里元延祐五年建月河長八十丈明正德
二年重修迤北六里曰魯橋明永樂十三年建正德二年
重修月河長一千一百六十五丈在河西岸明隆慶四年
改爲正河又北五里曰師家莊元大德二年建月河長四
十丈又北五里曰仲家淺明宣德五年建月河長五十一
丈明萬歷十二年重修又北五里曰新牐元至正元年建
月河長五十一丈又北八里曰新店元大德元年建月河
長五十一丈明嘉靖十四年重修又北十八里曰石佛元
延祐六年建掘得土中石佛像十二故名月河長七十九
丈明宏治六年重修又北八里曰趙村元至正七年建月
河長九十八丈明宏治十二年重修又西北三里曰在城
元大德七年建明宏治十二年重修又西北一里曰天井
元至治元年建一云唐尉遲敬德所剏也其西南曰分水
元大德五年建月河牐三曰下新郎在城月河明天順三
年改建曰中新至上新一里明成化十一年建曰上新郎
天井月河明天順三年改建減水牐六新店新牐仲家淺
各一屬州五里營十里鋪安居鎮各一屬衞明萬歷十七

年建埧一曰趙村月河石埧明宏治初建淺十七曰硯瓦
溝曰棗林曰魯橋曰師家莊下曰師家莊上曰仲家淺曰
新牐曰新店曰花家曰石佛曰楊灣曰趙村曰五里曰十
里曰安居曰永通曰曹井橋湖一曰馬場一名任湖在五
里東周圍四十里
上受獨山湖之水

江北運程卷十九終

江北運程卷二十提綱

山東濟甯州屬魚臺縣至江南徐州府沛縣境

會通河經魚臺縣自四里灣上接濟甯州入境起

八里跨河南陽牐魚臺在魚臺縣城東北

右自四里灣起至南陽牐會通河行魚臺縣境計程八里

入新河

自卷十以上二至此紀會通河經臨清州清平縣博平縣堂邑縣聊城縣陽穀縣東阿縣壽張縣東平州汶上縣嘉祥縣鉅野縣濟甯州魚臺縣境凡五百二十八里四分

新河自魚臺縣境南陽牐起

十八里跨河利建牐魚臺

十二里跨河邢莊牐魚臺

八里左岸石家口魚臺

四里左岸孟家口魚臺

四里左岸馬家口魚臺

十里左岸滿家口魚臺

四里右岸徐家營房魚臺

四里右岸辛莊橋魚臺

四里左岸王家口魚臺沛縣

右自南陽牐起至王家口新河行魚臺縣境計程六十八里下入江南徐州府沛縣界

五派泉源其一曰新河派

出於嶧

於滕

於魚臺

計五十有三泉

即昔之沙河派也

起魚臺迄濟甯有舊運道焉

江北運程卷二十

甘泉董恂醞卿輯

[seal]

山東濟甯州屬魚臺縣至江南徐州府沛縣境

會通河經魚臺縣自四里灣上接濟甯州入境起

漕運紀程魚臺主簿一員該管河道自王家口沛縣界起北至四里灣濟甯州界止計長八十五里魚臺汛淺鋪五曰尤家口、橋頭口、利建牐下、文昌閣、南陽正覺寺額設淺夫九十一名五分雍正五年新改河兵五十名張公奏議魚臺縣河道北自濟甯州四里灣交界起南至江南沛縣界辛莊橋王家口止計長八十五里牐三座曰南陽曰利建曰邢莊

八里跨河南陽牐魚臺在魚臺縣城東北

漕運紀程南陽牐元至順二年建有月河一道在利建牐北十八里東鄰獨山湖進水有二口趙家水口馬家水口西鄰昭陽湖減水有二牐趙家單牐五里單牐牐務歸併邢莊牐牐夫三十二名自李家港口起北行一百二十里至南陽牐止為新河運道山東運河備覽自利建牐至南陽牐東岸水口二曰趙家水口馬家上水口全河備考聖母池泉西龍泉有本泉聖裔泉小龍泉陸小泉俱出魚臺縣東北六十里寨裏集土中至張家橋共會一股由趙家水口入運南流五里至利建牐蓄濟西岸

單牐二曰趙家單牐五里單牐俱明隆慶元年建　國朝乾隆二十三年修運河廳冊南陽牐一座金門口寬二丈二尺原高一丈九尺二寸元至正年間建乾隆三年重修四十九年嘉慶四年補修牐夫三十二名越河一道長一百二十二丈東岸獨山湖一區周圍一百九十六里受濟甯鄒滕諸縣山泉坡水入運內設水口十八處恂按〔諸書於十八水口紀南陽牐下者二利建牐下三邢莊牐下十三運河備考於邢莊牐下言水口十四王家水口今廢是也漕運紀程於邢莊牐下先序進水有王家口復於十四口內複一王家南水口恐誤詳下邢莊牐條〕中心草垻十八道冬月堵閉收蓄重運經臨出水濟運碎石裏頭三十六座乾隆二十三年建二十九年接修四十

九年重修嘉慶四年拆修湖內有荆溝泉引河一道長九百一十丈由滿家中水口出水濟運恂按〔滿家中水口在邢莊牐下滿家北水口南〕西岸南陽湖一區周圍九里五分受金單曹定等縣坡水入湖由馬公橋入昭陽湖遞達微山湖瀦蓄濟運昭陽湖一區周圍一百八十里五里單牐一座金門口寬一丈四尺砌石十一層高一丈三尺二寸明嘉靖元年建乾隆三十九年拆修展寬四十九年及嘉慶四年補修趙家單牐一座金門口寬一丈砌石十一層高一丈三尺二寸明嘉靖元年建乾隆二十三年重修四十九年補修嘉慶四年拆修移建單牐引渠一道長六百八十丈一

統志南陽牐在魚臺縣東北三十里新運河上有牐官又南陽鎭在魚臺縣東北四十里明隆慶初新運河成自穀亭移建於此爲往來津要 本朝設守備及管河主簿駐此又河橋水驛在魚臺縣東北三十里南陽鎭明隆慶初自穀亭鎭移此有驛丞今裁全漕運道圖魚臺縣南陽牐子午向濟甯州棗林牐至此十二里四省運河圖說南陽牐冬間開放使獨山湖水穿入以資收蓄春夏堵閉運河之水方不旁洩㤕按萬里雲程以此爲第三十七牐問水集自徐州北至臨淸七百里間爲牐四十有三自元建者二十餘永樂至今嘉靖先後增建者二十有餘減水月河通湖諸牐不與

故牐面牐底高下不一如下牐過低積水盈板即須啟則上牐之水必迅急而舟難入必易涸而舟難行矣余問水歷觀而竊疑之然未敢以爲必然至冬黃河南徙諸牐有僅露牐面者有沒入泥底者而牐口之泥深淺不一乃一以牐面平石至泥水平面測之時惟棗林牐露牐面三尺餘各有差師家莊曾橋二牐面各露一尺五寸穀亭湖陵城二牐面各露一寸孟陽泊牐面露一尺八寸餘至底悉泥淤深至一丈八九尺者惟棗林牐下之南陽牐已沒入泥底牐面泥淤仍四尺六寸八里灣牐面泥淤仍五尺始知舊傳棗林牐之過高而不知其下南陽牐之過低也乃一以棗林牐爲準餘悉培而平之由是啟閉水不復洩仍各測其深淺其牐底過深者則量留底板均止以十二板啟閉師家莊牐深一丈三尺二寸留底板二曾橋牐深一丈六尺五寸留底板六棗林牐深一丈六尺二寸留底板三南陽牐深一丈八尺三寸留底板四穀亭牐深一丈五尺七寸留底板二八里灣牐深一丈六尺三寸留底板三孟陽泊牐深一丈五尺一寸留底板一湖陵城牐深一丈七尺四寸留底板二沽頭以下六牐則牐淺惟上沽頭留一板餘無留則牐上之水益深苟非久旱水微固可直達上牐昔運舟過牐即淺閣直待積水盈板方抵上牐舟行其永利矣南旺迤北諸牐亦可行之而大勞甫息未遑也牐河自曾橋以下爲黃河衝洗以漸而廣乙未濬河止以底廣五丈爲準蓋南旺上源也分水處河底僅四丈下流愈廣則愈淺矣牐河僅取通舟非務爲觀美元人有因水散

至以板爲岸逼水行舟可驗矣治水者愼無病其狹而圖爲廣大也惟河廣淤深間復下墮河底不及五丈者方以時濬之而已余濬河至三柳樹灣乃八里灣孟陽泊二牐之間役夫云下皆生土河底舊止此矣余猶病其淺一老叟進云聞之先輩兩牐之間須留稍淺一處余恍然而悟蓋中道皆深下牐一開上牐之水盡洩牐近者積水猶易盈牐遠者倍費時日矣故中道留淺亦不過十餘丈或數丈船行至此雖少待然積水不必盈牐即可越之而直達上牐舟行顧速矣益知前人用心之勤爲慮之遠若此爲之嘆慕自愧不能已後之人愼毋忽也

國朝裴日修南陽上下運河情形疏伏查南旺舊制原係三
分南行七分北行今則北行者少南行者多緣汶水上游從
大清河入海之路戴家壩全行過由何家壩石頭口入北之
途壩身過高又從未啟放以致大溜直向南趨倍於往昔臣
張師載現於分水口兩岸接長南壩挑之使北收短北壩切
去灘嘴俾其順勢北行今請再將何家壩減低二尺放入北
運則南下之來源已少臣等更擬於糧船回空後即嚴閉南
牐盡啟北牐暫使汶水全往北流如此則一俟伊家河放水
運河下段隄岸盡出凡現在不能施工之處可以次第興舉
至於淤淺段落應行挑濬如彭口等處牐座應行拆補如邢
莊利建侯遷牐等處俱可一律辦理此南陽以下運河情形
也至南陽以上則水勢已落惟查隄岸殘缺牐座坍損之處
如汶上縣之寺前鋪牐爲南旺分水南行之第二牐現在椿
朽底陷通身漏水應見底拆修又東昌府之李海務牐土橋
牐上層戧裂應拆修上層濟甯州之在城牐應加高二層以
資防洩其洩水入運之路有聊城縣之舊牐口大寺東涵洞
二座以洩西岸諸邑民田坡水穿運東入徒駭河歸海有博
平縣之吕家灣皮狐洞涵洞二座以洩西南諸邑民田坡水

穿運東入馬頰河歸海清平縣之李家口張官營陳官營等
水溝橋梁五道以洩東西兩坡民田之水入運歸衞又濟甯
州之新店新牐仲淺魯橋等涵洞五座以洩州南數十村莊
民田坡水入運現俱坍塌淤塞應請改修又聊城縣之十里
鋪上承曹濮范觀朝陽穀諸邑之水匯入莘縣之白家窪歸
運來水甚大祇有進水牐二座洩水不及并應請再添建涵
洞二座以資利導以上各牐座涵洞或減洩民田潦水或節
宣運河正流分別應修應改應增及修補隄堰挑空淤淺各
工段皆當及時辦理此南陽以上運河情形也（恂按此奏在
乾隆二十二年十月）（尤侗南陽九日詩）重陽九日泊南陽
何處登高可望鄉零落一身如苦葉蕭條兩鬢已微霜相思
青鏡應蓬首反閉黃花空草堂濁酒頹然成獨醉秋風濟水
正茫茫　周人龍南陽牐舟次詩湖作長河障帆懸遠勢敧
魚腥知市賤水淺礙舟遲夾岸青蘆覆臨流白鷺窺菰蒲鄉
夢動便欲
一蓑披
（一統志）魚臺縣在州南一百一十里東西距一百三十五里南

北距六十里東至滕縣界一百里西至金鄉縣界三十五里南
至江南徐州府豐縣界二十里北至濟甯州界四十里東南至
徐州府沛縣界六十里西南至曹州府單縣治一百二十里東
北至鄒縣治一百五十里西北至金鄉縣治五十里春秋魯棠
邑地戰國爲宋方與邑秦置方與縣漢屬山陽郡後漢因之晉
屬高平國宋及後魏因之北齊廢隋開皇十六年復置屬彭城
郡唐初屬金州尋屬戴州貞觀十七年改屬兖州寶應元年改
縣曰魚臺五代後唐以縣屬單州宋金因之元太宗七年屬濟
州至元二年省入金鄉縣三年復置明初屬徐州尋屬濟南府

洪武十八年改屬兖州府　本朝因之乾隆四十一年改屬濟
甯州（圖志）魚臺縣衝繁難北至州一百十里有河橋一水驛黃
隊穀亭南陽三鎮舊運河在縣東北二十里昭陽湖西即泗水
故道也（晉蕞）魚臺縣在兖州府西南一百五十里運河在縣東
三十里有新舊二道舊道淤塞明嘉靖末治河尚書朱衡開夏
鎮新河一百四十里以達南陽避河決之患及昭陽湖之險至
今因之東有泗水即舊運河也北有魯侯觀魚臺縣以此名縣
管漕隄自沛縣珠梅牐至本縣南陽牐凡八十五里皆新河也
珠梅牐北實有滕境二十里然在南岸者必由昭陽湖入運在

北岸者必由獨山湖入運俱在縣境故河岸盡屬縣管山東通
志魚臺縣城舊治方與城唐元和四年遷今治土城半圮於水
元泰定間縣尹孫榮祖劃築西北一隅周七里餘高二丈二尺
厚一丈池闊三丈深二丈接舊城廢址環以大小兩隄門三東
曰迎岱西曰達汴南曰橫蒿明萬歷三十二年河決南旺由豐
沛入境爲城郭患巡撫黃克纘令增修重隄以保障之一統志
魚臺縣城周七里外環以隄本元泰定中築　本朝乾隆二十
二年城圮於水移建董家店周三里有奇門三濠廣三丈方輿
紀要魚臺縣春秋時魯棠邑也隱公觀魚于棠卽此漢置方與

縣屬山陽郡方與讀曰房預又方與城在縣城北春秋時宋之
方與邑戰國策楚人說頃襄王外擊定陶則大宋方與二郡者
舉矣秦置方與縣史記二世二年秦嘉立景駒爲楚王引兵之
方與欲擊秦軍定陶下又沛公取湖陵方與漢仍置方與縣其
北有魯侯觀魚臺唐因改爲魚臺縣元和四年淄青帥李師道
請移縣於魚臺市卽今縣治九年武甯節度使李愬奏詔討師
道遣將李祐敗賊於魚臺進取金鄉十四年愬攻李師道自金
鄉進至魚臺是也轉漕衡湘筆記魚臺周爲魯棠邑車鄉郕邑
兼宋之方與湖陵地秦置方與湖陵二縣唐置魚臺縣漕運紀

程魚臺縣在兗州府西南一百五十里在運河西南三十里張
公奏議魚臺古棠邑春秋隱公五年公觀魚于棠卽此今縣北
十二里有高埠名觀魚臺唐因以名縣東滕西金鄉南至江南
之豐邑北濟甯昔之漕也會河合濟北走燕都西通汴洛總由
穀亭則縣爲縮穀（恂按當作縮穀下同）今之漕也沂泗汶洸會於濟甯直
貫南陽以輸夏鎮亦縣爲縮穀（史記貨殖傳注縮者統其要津）然則兗也者京
師之門戶而魚臺又東省之咽喉也運河在縣東三十里是爲
新河明嘉靖末年治河尚書朱衡開北河續記魚臺縣主簿河
道南接沛縣珠梅牐起北接濟甯南陽牐止共六十里行水金

鑑山東通志魚臺縣河之西南二十里岸北自濟甯之界南至
沙河五十四里置淺鋪二十有六（界牌淺北林淺南陽上淺南陽下淺大塌淺小塌淺擺渡口淺馬溝淺大龍淺小龍淺谷亭上淺谷亭店上淺谷亭店下淺谷亭下淺八里灣淺三柳樹淺埧子頭淺孟陽上淺孟陽下淺徐家林淺張家林淺廣運淺馬家淺梅家淺古家淺張家淺）運河廳冊魚臺縣管河主簿一
員本管淺夫四十三名內除協濟禹王臺埧夫一名實存夫四
十二名專司修防所管河道計八十五里南自江南沛縣辛莊
橋南交界起北至濟甯州交界止運河東岸官隄共六十四段
共長九千二百一丈一尺西岸官隄共一百一段共長一萬六
十二丈七尺山東通志魚臺形勝東接鄒滕扼衡津於漕運西

聯曹單防險汛於河渠

（宋文天祥發魚臺作）晨炊發魚臺淬雨飛擊面團團四野周冥冥萬象變疑是江上山煙霧皆不見豈知此中原今古經百戰英雄化爲土飛霧滿郊甸天寒日欲短遊子淚如霰

（國朝陳廷敬魚臺東境山水詩）好山過客不知名好水圖經不入選我行魚臺山水間輕綃半幅平如剪連峯依人行欲近翠嶺橫天去復遠山青水綠畫新就邑人宴坐卻掩卷東行若更見麻姑不問蓬萊水清淺（英廉魚臺道中詩）低峯阻水疏疏柳輕燕掮帆獵獵風憶在九龍山下過葦花吹雪打秋蓬

右自四里灣起至南陽牐會通河行魚臺縣境計程八里入新河（沆按萬里雲程計自界牌至南陽鎮有河橋驛有南陽牐凡八里數符）（河程記）會通河之源以南爲逆以北爲順（恂按此據重運北上言之日南日北謂南旺以南南旺以北）南接豐沛北迄天津凡一千五百餘里而推輓之勞不事焉然河之源其最微者莫若會通黃水衝之則隨而他奔而漕不行故垻以障其入源微而支分則其流益少而漕亦不行故垻以障其出流駛而不積則涸故閉牐以須其盈盈而啟之以次而進漕乃可通潦溢而不洩必潰於是有減水牐溢而減河以入湖涸而放湖以入河於是有水櫃櫃者蓄也湖之別名也而壅水爲埭謂之堰沙澥之處謂之淺淺有鋪鋪有夫以時挑濬焉

以上（自卷十二至此）紀會通河經臨清州清平縣博平縣堂邑

縣聊城縣陽穀縣東阿縣壽張縣東平州汶上縣嘉祥縣鉅野縣濟甯州魚臺縣境凡五百二十八里四分

新河自魚臺縣境南陽牐起

（漕運全書新河考）新河者明河臣朱衡所開以避黃利運者也元時糧艘過淮由黃河行七百里至永樂九年會通河成其運道從黃河之椄栳灣經呂梁百步二洪出邳州城東北大浮橋歷小浮橋至茶城乃爲北接牐河之口又六十餘里至沛縣之沽頭牐又六十餘里入魚臺縣界嘉靖七年河決曹單入沛縣之昭陽湖沙泥積壅運道大阻廷臣胡世凝等言宜於昭陽湖東岸滕沛魚臺鄒縣地方名獨山新安社諸處別開一河南接留城（留城在沽頭牐南二十里）北接沙河口二處舊河所謂不與水爭地也旋爲異議所阻至嘉靖四十五年河決運阻工部尚書朱衡謂黃水難消惟此地形高土堅且河路逕捷輓輸更便乃加力開濬創利建珠梅夏鎮柳莊四牐（恂按今有利建邢莊珠梅楊莊夏鎮五牐）並砌馬家橋石隄開東邵王家等河以洩沙薛兩河之水其昭陽湖之積水復大挑回回墓河以瀉之由是運道由新河其河起南陽至夏鎮一百十二里又接夏鎮之留城三十餘里然夏鎮以南地逼於黃不勝黃水之灌於是李化龍等復議開泇河以避之故

至今用爲運道者惟自南陽迄夏鎭焉明會典南陽新河在昭陽湖之東起南陽至留城一百四十一里八十八步嘉靖六年以河決命官開濬垂成而止四十四年復決乃因舊迹疏鑿又起留城至境山濬復舊河五十三里凡役夫九萬一千有奇八閱月而成隆慶元年山水衝決復淤新河之三河口（薛河沙河趨牛溝會此故名）乃經理沙薛上流各開支流築黃家口豸裹溝等埧引薛河由呂孟湖出地浜溝築宋家埧引沙河由尹家湖出鮎魚口築黃甫埧引沙河由滿家湖入南陽湖次年工成又爲三河口石埧一座南陽湖石隄三十餘里凡建牐九築埧十三減水牐二十開支河九十六里三年又於昭陽湖以東沙薛二水所從入舊河處開鴻溝廢渠達李家口回回墓而東出留城牐計六十餘里積水俱有宣洩滕沛利之恂按新河之役經始於總督河道都御史盛應期（字思徵吳江人）告成於總理河道工部尚書朱衡（字士平萬安人）爰詳錄其原委明世宗實錄言嘉靖七年正月乙酉應期言沛縣迆北河道地形卑下泥沙易集以故累濬累塞今詢之官民盛稱昭陽湖東自北進汪家口南出留城口約長一百四十餘里可改運河北引運河之水東引山下之泉內設蓄水牐旁設通水門及減水埧以時節縮較之挑濬舊河勞逸遠甚

且可爲永久之利計用夫六萬五千人於山東南北直隸相近府分徵調仍量行雇募用銀二十萬兩有奇取之兩淮鹽價而以山東官帑所貯佐之期六月而畢章下廷臣雜議皆言應期議是上乃命應期督官興事應期請乞管河郎中柯維熊員外王大化於趙皮寨孫家渡南北溜溝等處役工挑濬以殺上流之勢武城迆西至沛縣迆南修築長隄以防北潰之虞俱從之七月庚辰應期疏濬昭陽湖東一帶新河工已及半會旱災修省言者多謂新河之開非計詔罷其役併諸治河官應期請俟秋深果舊河通流則已如仍有阻礙須終新河之功爲經久利戸部請從之且言河道總理官不可罷得旨應期回京別用另選忠誠才望大臣代之竟罷新河之役九月庚午朔罷總督河道右都御史盛應期管河郎中柯維熊俱冠帶閒住初應期奏開新河維熊贊之甚力朝議罷役應期請緩一月毋停工保終其事維熊復甚言其不便應期亦上疏自理部議兩罷之應期果毅任事旣奏開新河因謬議紛起欲急於成功以杜衆口遂以嚴急興怨功未成而罷然其所開新河後三十餘年卒循其遺跡疏之運道至今蒙利不淺也紀事本末言是年鑿新漕不成先是河決曹單城武陽家口梁靖口吳士舉莊衝雞鳴臺沛

北皆爲巨浸東溢逾漕入昭陽湖沙泥聚壅運道大阻刑部尚書胡世凝上言運道之塞河流致之也請先述治河之說河自經汴以來南分二道其一出滎澤經中牟陳潁至壽州入淮其一出祥符經陳留睢亳至懷遠入淮其東道一道自歸德宿虹出宿遷其北分新舊五道一自長垣曹鄆出陽穀一自曹州雙河口出魚臺塌場一自儀封出徐州小浮橋一出沛縣飛雲橋一出徐沛之間境山之北溜溝此六者皆入漕渠而南匯於淮而今且湮塞矣止存沛縣一河勢合岸狹不得不溢所以豐沛徐州漫爲巨浸溢入沛北之昭陽湖以致運道壅淤然壅淤既

久勢必復決決而東南有山限隔其禍小決而東北前宋澶州之決郡縣數十皆灌禍不可言矣故今治河當因其故道而分其勢也其陽穀魚臺二道勢近東北不可復開而汴西滎澤孫家渡至壽州一道決宜常濬以分上流之勢自汴東南源出懷遠宿遷小浮橋溜溝四道宜擇其便利者開濬一道以分下流之勢或恐豐沛漫流久而北徙欲修武城以南廢隄至於沛縣之北廟道口以塞新決而防其北流此亦一計也至於運道臣與李承勳同行擬議莫若於昭陽湖左滕沛魚臺之中地名獨山新安社諸處別開一河南接留城北接沙口闊五六丈以通

二舟之交來冬冰結船止更加濬闊以爲運道此其上策也至是河道都御史盛應期上言宜於昭陽湖左別開新渠北起姜家口南至留城一百四十餘里以通漕舟其說與世凝合工部尚書童瑞覆議從之乃集民夫萬人分標開鑿已而其地居河上流土皆沙淤功弗就應期日夜止宿水次益卒數萬治之百姓滋怨言者謂糜財用勞民力功必不可成上怒奪應期官歸田里而新渠之議寢焉按應期果毅任事日夜止宿水次求稱期一月畢功不許嗚呼勞人力而役諸河言者坐而論諸國千古同慨矣鄭曉吾學編餘言盛都御史新河之役不可全謂其

無功諒哉應期既罷越九日己卯胡世凝疏言新河之議首倡自臣既而盛應期先因僉事江良材具疏偶與臣合遂爾奏報爲國家興莫大之利第初議限以六月而應期勇於集事功僅四月已十成八九遂致官吏嚴急怨讟煩興朝議以安人心爲重亟止其事尋命應期與維熊同罷彼維熊之反覆變詐陰陷大臣私誤國事其罪當不止此至於應期平日執性過嚴所至物情不協非遇寬大之朝不止罷黜之罪今得此非不幸也但自古國家每債大事必追責首議之人應期祇因臣妄言新河之謬得罪以去則是不惟誤彼徒費工力而使後任事之臣盡

以應期爲戒皆臣一言之所致也請與應期同罷或更加重擬
或薄示降調使天下後世皆知我皇上馭臣賞罰之公愚臣死
不敢欺之義上報曰覽卿所奏已悉至情但應期受命治河委
任非人督責過嚴以致怨聲載道不能無罪業已處分卿宜安
心供事不必引咎自責按此亦載在實錄胡疏於應期罪似入
之而實出之世廟意已解矣惜止慰留不能收回成命爾全河
備考言應期役丁夫九萬八千開渠自南陽經三河口過夏鎮
抵留城百四十里已閱四月怨讟上聞褫職停工自是四十年
無敢言改河者乃終嘉靖之世河之入漕爲梗者六其決口歷

歷在穀亭孟陽湖陵廟道口間而其害惟庚寅北徙爲大漕之
寄於河而受梗者屢見莫大於辛亥房村之決大決亦大費小
決亦小費爲漕故無所惜特患工之不能久耳中丞劉天和濬
漕河上流使漫流就下以濟二洪爲利垂十年辛亥壬子間復
專治徐淮下流爲漕利亦垂十餘年而上流積漸受淤迫而縱
橫衝射如乙丑之全河逆行爲從來河患所未有事窮則變於
是有思成公之績者矣又世宗實錄言嘉靖四十四年郭貫樓
淤遂決華山出飛雲橋截沛以入昭陽湖北泛湖陵城孟陽泊
至穀亭南溢於徐命官往治乃接六當作七年所鑿故跡役夫濬

之爲南陽新河又疏舊河自留城至境山又隄馬家橋遏河流
之出飛雲橋者使盡歸秦溝魚沛橫流始絕唯茶城時有淺阻
紀事本末言是年秋七月河盡北徙決沛之飛雲橋橫截逆流
東行踰漕入昭陽湖泛濫而東平地水丈餘散漫徐邳沙河至
二洪浩渺無際而河變極矣初漕渠左視昭陽湖其地沮洳去
河不數十里議者危之嘉靖初盛應期督漕議鑿渠湖左以避
河患朝廷從之鳩工未半爲異議所阻至是漕湮以吏部侍郎
朱衡出督濬鑿衡與僉都御史潘季馴尋應期所開故道以爲
運道之利無逾於此疏請鑿之開新河自南陽達留城百四十

一里濬舊河自留城達境山五十三里役丁夫九萬餘八月而
成而水始南趨秦溝北河續記言臣初至沛縣乘舟遍歷獨南
陽河口直抵留城一帶黃水少浸先年曾挑間類河形委郎中
程道東等往勘據稱遵勘南陽牐起至留城一帶新河間類河
形須加創挑方可成河隨委鄒縣知縣章時鸞等勘得上自南
陽牐起至新莊橋六十里下自滿家橋起至留城四十里惟中
段新莊橋至滿家橋四十里尚未成河合用人工挑穵又勘得
三河口沙河一道每年山水大發應築壩堵塞爲防水患東有
薛河中有趕牛溝上自山東滕縣闞橋諸泉發源水向西行今

議於兩岸築壩二道引水入河接濟共算挑土三十四萬九百一十方該用夫六十八萬一千八百二十工又勘得地形北高南下水易傾洩合於沙河兩岸建牐六座蒙委徧歷踏勘看得此地兩岸形高土俱堅實三十餘年黃水不侵雖今歲水勢瀰漫亦未侵及況河路徑直挽輸更便成功以後可保無虞臣即與河道都御史孫愼等往南陽留城一帶看得此處地遠黃水可免侵淤人力堪施開挑成河近可濟來歲之運遠可垂無疆之休通漕類編言黃河泛徐州將溜溝以上運河淤凡一百六十餘丈以下淤七十餘丈又自境山至茶城五里許小牐至沛

金溝口一十二里許俱淤其沛縣黃河亦徑衝曾村淺西岸循謝家莊至上牐上淺仍東北衝由三教灣一帶一十五里盡淤乃以朱衡爲工部尚書往治河衡議開南陽口至留城一帶新河以備運道又開留城口至白洋淺一帶舊河以接新河費銀四萬有奇粟三萬有奇功猶未就言官劾奏衡等乃濬自南陽口至仲家口俱底績可行舟但三河口至夏村口二十餘里微淺耳是年六月黃水發遂決長隄二百餘丈其所挑舊河與沽頭牐數里復淤百中橋至留城一帶新河隄又決百十餘丈及留城至白洋淺運河仍淤言官復劾奏世宗實錄言嘉靖四十

五年二月辛巳遣工科右給事中何起鳴往勘河工時尚書朱衡定計開沂山一帶新河築隄於呂孟等湖以防潰決河道都御史潘季馴獨以爲新河土淺泉湧勞費不貲不如濬留城故道由是與衡有隙衡持前疏益堅身自督工吏卒不用命者用重法繩之時浮議籍籍有謂衡違衆自用故興難成之役以要功者有謂衡擅用腰斬截髮之刑致死萬餘人者給事中鄭欽信之上疏言狀工部覆非常之功怨謗易起請遣官勘視問新河與舊河孰便然後議衡功罪報可三月己未詔開新河工科右給事中何起鳴奉詔至沛縣勘河工還上言舊河之難復有

五黃河全徙必殺上流如新集龐家屯趙家圈等處然以不貲之財而投之於河流已棄之故道勢必不能一也自留城至沛莽爲巨浸無所施工二也橫亙數十餘里褰裳無路十萬之衆何所棲身三也挑濬則淖陷築岸則無土且南塞則北潰四也夏秋淫潦大降濬後難保不淤五也新河內多舊隄高埠黃水難侵開鑿之費視舊河爲省且可遠將來潰決之患故尚書朱衡任其必可開開成運道必利而議者謂難成亦有三焉一以夏村迤北十六七里地高恐難接水然地勢北高南低大約止深二丈一照水平加深夫何患水淺一以三河口積沙深厚水

勢湍急不無滯阻然既建埧攔截或用石包砌每歲挑淺如例夫何患沙壅一以馬家橋兩岸築隄五里徵山取土不便又水口投埽勢必不堅恐難經久然此亦在委任得人培築高厚無必不可措力之理臣又觀居民之情在新河者則稱新河可開在舊河者則執舊河可復皆爲市廛之私非爲國家運道計也夫天下之事勢窮則變變則通沛縣河患至此極矣往時舊河淤塞未深都御史盛應期開新河垂成而廢至今惜之今黃水異常復漕無日尙可溺於人情安土而不爲通變之謀哉故臣斷以爲開新河便宜如衡言開新河而不全棄舊河宜如季馴

言疏入下工部會廷臣議俱合上意乃決詔勒限開新河仍不得藉口速成苟且完事九月庚戌新河工成工科都給事中王元春以新河未通劾奏總理河道工部尙書朱衡倖功欲速無爲國計長久意宜罷黜初衡議開新河自南陽至留城凡一百九十四里有奇八月間工垂成矣祇餘十餘里未通値黃河暴漲隄岸有潰決者於是朝議紛紛謂新河必不可成元春及給事中何起鳴御史黃襄等咸請亟罷衡起鳴初主新河之議者至是亦自變其說疏俱下部覆而衡與河道都御史潘季馴以新河工告成言大藹運由境山進河過薛河至南陽出口隨處河水通滿隄岸坦平並無閼阻於是羣囂寂然吏工二部乃覆諸臣疏謂河工既有成績衡宜留用令會同季馴悉心料理從之按他言者不具論何起鳴後先異轍一柯維熊也幸請罷之章朝入告成之疏夕至不則衡爲應期之續又功虧一簣矣危哉危哉穆宗實錄言隆慶元年五月己未河工成先是黃河決新集龐家屯等處汎濫徐沛間故道沮洳不可復浚尙書朱衡議從南陽以南東至夏村及東南至留城凡一百四十一里故都御史盛應期所鑿河形在焉又其地高阜黃河卽至昭陽湖不能復東乃鑿舊渠因深廣之引鮎魚諸泉薛沙諸河注其中

埧三河口疏舊河築馬家橋隄過河之出飛雲橋者使盡入秦溝自留城至赤龍潭又五十三里凡爲牐八減水牐二十爲埧十有二爲隄三萬五千二百八十丈有奇石隄三十里已而鑿黃家口導薛河入赤山湖鑿黃甫導沙河入獨山湖凡爲支河八旱則資以濟漕潦則洩之昭陽湖由是運道遂通按上年九月庚戌已書河工告成此復言河工成者前則河可通舟漕運無阻此則橋隄牐埧大備也六月丙申敘治河功加工部尙書朱衡太子少保仍陞俸一級陞都察院右僉都御史潘季馴爲右副都御史禮科都給事中何起鳴候四品京堂缺推用先後

經理河道漕運都御史馬森。霍冀。遲鳳翔。張瀚。孫愼。冀練。洪朝選。孟養性。先後巡按御史尚德恆。蘇朝宗。韓君恩。孫丕揚。孫以仁。李文。續管河郎中程道東。員外郎游季勳。主事陳楠。李承緒。吳善言。副使徐節。原任參政熊桴。副使梁夢龍。胡湧。郎中李汝等。主事唐鍊等。各賚銀幣有差。按何起鳴亦請罷衡者。今竟受賞不辭。勸工一疏。固自可採。在朝廷自不失寬大。爾于愼行撰鎭山朱公行狀言、公念新渠在昭陽湖之東。河即橫決。得湖而止。勢必不來。規以爲渠宜無河患。乃決策奏請。有詔從尚書書公廬於河旁。晝夜調度。目不交睫。手不停書。六月正午。去蓋立

隄上。汗流被面。或深夜風雨。單車小舸。出入波濤。衣帷溼裂。又其時役夫多疾。公親行其中。問疾施藥。與同甘苦。吏人戴其恩義。有流涕者。聚衆十餘萬。竟無他虞。其明年丙寅。功且就緒。諸故河隄市人以渠他徙。賈販不通。流言新渠不便。上命都諫何公起鳴往視。還奏故渠難復者五。詔如初議。明年渠成。萬艘流通。頌聲大著。上嘉其功。賦詩四章。志喜以示在直諸臣。方議爵公。而龍馭上升矣。穆廟登極。晉太子少保。加一品秩。留經理漕河事宜。又閱歲。河渠大備。屬大司空缺。召還掌部事。按衡盧河傍。晝夜調度。與應期日夜止宿水次。同一勞勸。乃一則求綏一

月畢功。而不能一則朝議方譁而已報蕆事。遂使成敗殊途。黜陟異報。益以知應期急欲成功以杜衆口之頁。非得已也。然而衡則又有倖功欲速之劾。部議所謂非常之功。怨謗易起。不其然耶。明史稿言、朱衡嘉靖十一年進士。四十四年。進南京刑部尚書。其秋河決沛縣飛雲橋。東注昭陽湖。運道淤塞百餘里。改衡工部尚書兼右都御史總理河漕。衡馳至決口。舊渠已成陸。而故都御史盛應期所開新河故址尚在。乃定議開之。築隄呂孟湖以防潰決。河道都御史潘季馴以爲濬舊渠便。議與衡不合。衡持益堅。引鮎魚薛沙諸水入新渠。築馬家橋隄以遏飛雲

橋決口。身自督工。劾罷漕濮副使柴淶。重繩吏卒不用命者。浮議遂起。明年。給事中鄭欽劾衡虐民倖功。詔遣給事中何起鳴往勘。工垂竣矣。及秋河決馬家橋。議者紛然。謂功不可成。起鳴初主衡議。亦變其說。與給事中王元春御史黃襄交章請罷衡。會新河已成。乃止。河長一百九十四里。漕艘由境山入通行至南陽。未幾季馴以憂去。詔衡兼理其事。隆慶元年。加太子少保。山水驟溢。決河壞漕艘數百。給事中吳時來言新河受東兗以南費嶧鄒滕之水。以一隄捍羣流。豈能不潰。宜分之以殺其勢。衡乃開支河四。洩其水入赤山湖。明年秋。召還部。又明年。衡上

疏曰先臣宋禮濬治舊渠測量水平計濟甯平地與徐州境山巔相準北高南下懸流三十丈故魯橋以南稍啟立洄舟行牛月始達東兗之民增牐挑淺苦力役者百六十年屬者改鑿新渠遠避黃流舍卑就高地形平衍諸牐不煩啟閉舟行日可百餘里夫役漫無事事近河道都御史翁大立奏請裁革宜可聽於是汰牐官五夫役六千餘以其僦直為修渠費四年秋河決睢甯起季馴總理明年冬閱視河道給事中雒遵劾罷季馴言廷臣可使無出銜右者六年正月詔兼左副都御史經理河道穆宗崩大學士高拱以山陵工請召銜會邳州工亦竣銜遂還

朝穆宗實錄言隆慶三年四月丁丑總河翁大立言新河之成勝於舊河者其利有五地形稍仰黃水南衝一也津泉安流無事隄防二也舊河陡峻今皆無之三也泉地旣虛黍稷可藝四也舟楫利涉不煩牽挽五也顧道路之言或稱未便者以魚臺滕沛沮洳成湖谷亭沽頭市廛失利乃倡浮言以搖國是耳臣請以一得之慮熟陳於前夫漕河故資泉水而地形東高西下非有湖為之積瀦則涸故漕以東皆有水櫃非有湖為之宣洩則潰故漕以西皆有水壑此先臣宋禮之籌畫蓋殫悉獨到者今新河實師其意遇黃水逆奔則以昭陽湖為散衍之區遇山水東突則以南陽湖為蓄瀦之地慮不可謂不周矣然水有歸壑隄始無虞宜大興人卒繇回回墓一帶開通以達於鴻溝令谷亭湖陵之水皆入昭陽湖又引昭陽湖之水沿鴻溝以出留城其湖地退灘者盡上腴之田按之可得千頃令民得種藝其中計畝出賦以供河渠之費計無便於此者上從之閏六月丁卯又言薛河之水夙稱湍悍今盡注於郗山湖入微山湖以達於呂孟湖此尚書朱衡經理之績也惟呂孟湖之南為邳家嶺黃流塡閼地形高仰以故秋水時至翕納者小而反浸淫平野奪民田之利又微山之西為馬家橋屬者草創一隄以開運道

土未及堅而時為積水所撼以尋丈之址二流夾攻慮有傾圮宜鑿邳家嶺令水由地浜溝出境山以入漕河則湖地可耕河隄不潰而更於馬家橋建減水牐相旱澇以為啟閉之節斯通漕之長策也上採納之按明史稿於衡傳特詳新河一事因備錄之亜錄翁策以竟新河之緒漕運原始新河按夏鎮留城李家口鎮口等處均謂之新河今運道所由南自李家口北至南陽牐計一百二十餘里明嘉靖初河決沛縣工部侍郎胡世寧上言運道之塞河流致之也使運道不假於河則亦易防其塞矣莫若於昭陽湖東岸滕沛魚臺鄒縣界內擇土堅無石之地另開一河南接留城北接沙河口就取其土厚築

西岸爲湖之東隄以防河流之漫入山水之漫出而隔出昭陽湖在外以爲河流散漫之區下其議總河盛應期以爲可行役丁夫九萬八千開渠自南陽經三河口薛河沙河趕牛溝俱會此口過夏村即夏鎮抵留城百四十里閱四月怨讟上聞褫職停工自是四十年無敢言改河者至嘉靖四十五年運道大壞工部尚書朱衡謂黃水未消工難措手惟南陽至夏村地高土堅黃水不侵河路逕捷輓輸更便疏請開穵以備運道兼採都御史潘季馴議請浚留城口至白洋淺舊河屬之新河言官有狃於沽頭舊運而乘雨久水溢以阻其成者會給事何起鳴以勘議上言舊河

難復新河宜開得報可時南陽口至仲家口已通舟行惟夏村迤北十七里未與水接乃加力開浚創利建珠梅夏鎮西柳莊四牐砌馬家橋埽口石隄遏河之出飛雲橋者入秦溝浚復留城至赤龍潭舊河五十餘里以接泉水六月工甫績適暴雨黃溢嚙新隄幾盡百中橋至白洋淺一帶亦淤言官復劾衡悞河工而衡報糧艘已過薛河抵南陽出口北上得不問迨九月馬家橋石隄成在南陽牐南水南趨秦溝飛雲橋之流始斷而言者終以復舊爲便衡言黃水自西來而舊河在昭陽湖西橫截舊河以達湖水去沙停河所以數年必一淤若新河則在湖之東相

距嶄遠黃水淤塞舊河而不及新河有之矣未有至新河而不淤舊河者也隆慶元年山水驟漲衝塌薛河石壩復淤三河口糧艘多壞議復譁然給諫吳時來言舊河已不必議惟新河所受上源山水亟宜疏浚詔仍下衡區畫乃經理沙薛上流既開東邵支河以殺其勢即於東邵築土壩薛河口築石壩以障其流又挑王家口支河以洩薛河之水即於王家口彖裏溝俱各築土壩以攔薛水之溢引薛河水由呂孟湖出地浜溝挑皇甫支河以洩沙河之水即於皇甫翟家口宋家口各築土壩以捍沙河之趨引沙河水一由尹家湖出鮎魚口一由獨山湖出滿家口又築三河口石壩一座南陽湖石隄三

十餘里凡建牐九築隄十三置減水牐十四開支河九十六里三年又於昭陽湖以東沙薛二水所從入舊河處開鴻溝廢渠達李家回回墓而東出留城牐計六十餘里以洩積水自此運道俱由新河改夏村爲夏鎮然有夏鎮河有留城河有李家口河有鎮口河總名之曰新河夏鎮河爲尚書朱衡所開乃循盛應期未竟之緒其河起南陽七十八里至王家口由宋家集折而東又南經夏村五十七里至留城是也留城河乃尚書朱衡採潘季馴議疏浚舊河屬之新河者其河北至滿家橋四十里南經境山由茶城口四十五里出濁河是也自李家口河開此

河遂廢李家口河則潘季馴所開以避留城一帶之湖水者其河自呂公堂迆西轉東南經龍堂至內華牐以接鎮河口共一里鎮口河則都御史凌雲翼所徙一十八里內建三牐隨舟出入爲啟閉者牐成不勝黃水之灌注閉日常多諸湖泛溢新舊兩渠仍通爲一一二十年間屢變屢遷總以地逼於黃故河患不息於是再議開河而泇河之道啟矣〔山東全河備考〕自南陽南七十八里至王家水口由宋家集折而東又南經夏鎮五十七里至留城是爲南陽新河留城之南又有三河曰留城河曰李家河曰鎮口河接古運道萬歷三十四年於未至留城二十里李家港口另開泇河留城以南運道遂廢止南陽至留城一百二十里仍由新河

十八里（跨河）利建牐（魚臺）

〔漕運紀程〕利建牐明嘉靖四十五年建牐下有月河一道在邢莊牐北十二里東鄰獨山湖進水有三口邢莊牐水口姚家水口利建牐水口西鄰昭陽湖減水有三牐一橋橋頭店單牐田家單牐馬家三空橋利建單牐牐務歸併邢莊牐牐夫二十七名隄夫三名溜夫二十三名〔運河廳冊〕利建牐一座金門口寬二丈五寸砌石二十二層高二丈六尺四寸明嘉靖四十五年

建乾隆二十九年重修四十九年嘉慶四年補修牐夫二十七名越河一道長一百一十九丈西岸利建單牐一座金門口寬一丈砌石十一層高一丈三尺二寸明嘉靖元年建乾隆二十三年重修四十九年嘉慶四年補修馬家三空橋一座金門三空各口寬一丈砌石十一層高一丈三尺二寸磯心中垛二座每座長二丈二尺分水尖長七尺砌石十一層高一丈三尺二寸明嘉靖元年建乾隆二十三年重修四十九年補修嘉慶四年拆修橋下引渠一道長六百九十丈田家單牐一座金門口寬一丈砌石十一層高一丈三尺二寸明嘉靖元年建乾隆二十三年重修四十九年補修嘉慶四年拆修牐下引渠一道長七百三十丈橋頭店單牐一座金門口寬一丈砌石十一層高一丈三尺二寸明嘉靖元年建乾隆四十九年拆修移建嘉慶四年拆修牐下引渠一道長六百八十丈〔全漕運道圖〕魚臺縣利建牐辰戌向自南陽牐至此十八里〔一統志〕利建牐在魚臺縣東五十里新運河上舊名宋家口〔恂按萬里雲程〕以此爲第三十八牐

十二里（跨河）邢莊牐（魚臺）

〔漕運紀程〕邢莊牐明隆慶元年建在珠梅牐北四十八里牐下

有月河一道。東岸進水有王家口。（侚按運河備覽言今廢）又北東鄰獨山湖。進水有十四口。傅家水口、徐家南水口、徐家北水口、滿家南水口、滿家水口、（侚按運河備覽作滿家中水口）王家南水口、（侚按運河備覽無王家南水口）滿家北水口、王家北水口、（侚按運河備覽無北字）張家水口、馬家水口、孟家水口、尤家水口、石家水口、邱家垻（侚按運河備覽無垻字）水口。（運河備覽東岸水口十四俱明隆慶年建王家水口今廢）西鄰昭陽湖。減水有七牐一橋。徐家下單牐、徐家上單牐、滿家單牐、滿家三空橋、王家單牐、邵家單牐、石家單牐、邱家垻單牐、（運河備覽西岸單牐七俱明隆慶元年建乾隆二十三年俱加高石面二層）牐官一員。牐夫二十四名。溜夫二十三名五分。（運河廳冊）邢莊牐一

座。金門口寬二丈二尺五寸。砌石十九層。高二丈二尺八寸。明隆慶元年建。乾隆三年重修。四十九年嘉慶四年補修。牐夫二十四名。以上三牐。（南陽利建邢莊）牐官一員。專司啟閉。西岸邱家單牐一座。金門口寬一丈。砌石十一層。高一丈三尺二寸。明嘉靖元年建。乾隆四十九年拆修移建。嘉慶四年拆修。牐下引渠一道。長七百五十丈。石家單牐一座。邵家單牐一座。俱金門口寬一丈。砌石十一層。高一丈三尺二寸。明嘉靖元年建。乾隆二十三年重修。四十九年補修。嘉慶四年拆修。王家單牐一座。金門口寬一丈。砌石十一層。高一丈三尺二寸。明嘉靖元年建。乾隆四

十九年拆修移建。嘉慶四年拆修。滿家三空橋一座。金門三空。各口寬一丈。砌石十一層。高一丈三尺二寸。礮心中垜二座。每座長二丈二尺。分水尖長七尺。砌石十一層。高一丈三尺二寸。明嘉靖元年建。乾隆四十九年拆修。嘉慶四年補修。滿家單牐一座。金門口寬一丈。砌石十一層。高一丈三尺二寸。明嘉靖元年建。乾隆二十三年重修。四十九年嘉慶四年補修。牐下引渠一道。長七百七十丈。徐家上單牐一座。金門口寬一丈。砌石十一層。高一丈三尺二寸。明嘉靖元年建。乾隆四十九年拆修。又嘉慶四年修。徐家下單牐一座。金門口寬一丈。砌石十一層。高

一丈三尺二寸。明嘉靖元年建。乾隆四十九年拆修移建。嘉慶四年拆修。辛莊橋滚水垻一座。（侚按辛莊橋詳下）以上十四單牐橋。（侚按北自五里單牐起南至辛莊橋滚水垻止凡單牐十二橋二紀於南陽牐下者二利建牐下四邢莊牐下八一滚水垻辛莊橋滚水垻另紀）分洩運河異漲入昭陽湖。遞達微山湖。瀦蓄濟運。（全漕運道圖）魚臺縣邢莊牐。卯酉向。自利建牐至此十二里。（一統志）邢莊牐在魚臺縣東南六十里新運河上。（水程細數）單邢莊牐即橋頭牐。（侚按萬里雲程以此為第三十九牐）（山東運河備覽）邢莊牐創建年月無考。國朝乾隆三年修。加頂面石二層。金門寬二丈二尺五寸。高一丈五尺。按明嘉靖四十五年自

南陽至留城開新河以避穀亭之淤建牐有八曰利建曰珠梅
曰楊莊曰夏鎭曰滿家曰西柳莊曰馬家莊曰留城是時利建
珠梅之間未有邢莊一牐南河全考云利建屬北河珠梅以南
八牐屬夏鎭蓋自珠梅至黃家牐爲八牐萬歷間常居敬以濟
甯寺前鋪至天井牐延長七十里東昌通濟橋牐至梁鄕牐延
長五十里請於二處適中之地火頭灣地方建通濟牐稜隄集
地方建永通牐亦未言珠梅至利建延長五十六里請於邢莊
建牐是以河防一覽刻於萬歷十八年庚寅歲其河圖內倘無
邢莊北河續記刻於順治八年第云由沛縣北九十里入魚臺

境曰利建卽宋家口亦不言邢莊一牐今相傳爲隆慶間建不
知何所據也

八里左岸石家口魚臺

（水道提綱）運河自棗林牐南行獨山湖中兩岸皆隄至魚臺東北境
爲南陽牐折而東南流過趙家口南爲利建牐又東爲邢莊牐
過石家口有界河龍山河自東北滕縣西入昭陽湖界河出嶧山東南山中西南流經界河驛又西南入湖龍山河出滕縣東北龍山南流折而西南經縣北境又西南流至界河口之南入湖卽獨山湖其西南曰昭陽湖實一水以運河貫其中隄岸所隔故爲二名耳續行水金鑑今按界河卽東龍泉聖母池泉等河龍山河卽東龍泉廉家漷泉等河是也
（皇朝通志）運河經魚臺縣北並昭陽湖隄有

界河自滕縣來會（一統志）兗州府界河在鄒縣南五十里亦名
白水河出滕縣北龍山西流入鄒縣境過界河驛仍出滕縣界
徑染山前又西南渚爲郁郎淵一名温水湖又西受聖母池水
入運河

四里左岸孟家口魚臺

四里左岸馬家口魚臺

（恂按）舊有北沙河一支自此入運（一統志）北沙河在滕縣北十
五里俗訛爲白沙河源出鄒縣嶧山南流遶龍山後繞出其左
又遶龍山南流至縣西分爲二一出休城南至馬家口入運河

一趨休城北又西受北石橋水又出會白水河入運明統志北
沙河源出滕縣北龍山西流遶魚臺縣界入昭陽湖按魚臺縣
志有沙河在縣東南五十里遶沙湖鎭流入昭陽湖蓋運河改
道也昔與滕縣沙河爲一自夏鎭河改在昭陽東畔此河不與
滕通明志所言舊道也

（國朝崔旭馬家口詩）草屋葭牆不避風樹陰時有賣魚翁垂楊兩岸家千戶都在游人詩興中

十里左岸滿家口魚臺

（運河廳冊）東岸荆溝泉引河長九百一十丈由滿家中水口出
水濟運滿家中水口對岸埽工一段長七十丈寬一丈高八尺

山東全河備考滕縣北石橋泉距縣北二十里出柳泉莊土中二十五里入小白橋沙河共四十里入耿武莊湖凉水泉距縣西北二十五里出孫家莊土中十二里入驛莊泉共三十里入耿武莊湖驛莊泉距縣西北二十五里出驛莊村土中十里會凉水泉二十五里入耿武莊湖大馬泉距縣西北二十五里出大馬集土中五里會驛莊泉二十五里入耿武莊湖三里橋泉距縣北三里出蕭家橋土中十二里會七里泉上源至下源出水口五十五里會入耿武莊湖七里泉距縣北十里出張家莊土中十五里入三里泉共五十里入耿武莊湖出滿家口濟運

山東運河備覽按備考又云趵突泉距縣東十五里出梁上村土中一里會入五花泉五里入東荆溝會河共七十里入姚家口五花泉大沸泉小沸泉距縣東十二里出小宫村土中五十里入絞溝泉會河七十里入姚家口絞溝泉西荆溝泉距縣西南二十五里出絞溝村土中入東荆溝會河皆會趙溝泉入姚家口查姚家口距滿家口甚遠且中隔廉家潭何家源等泉無緣直至姚家口乾隆三十年總漕楊公錫紱自滕縣南關荆溝泉飭查疏浚由姜家橋土山子修築子堰出滿家中水口入運現在每年疏導甚得其益則舊稱姚家口者誤也

四里右岸徐家營房魚臺

水道提綱界河龍山河自東北滕縣西入昭陽湖又東南經徐家營南北岸獨山湖至此而盡自棗林池而東南計百餘里東西廣處在滕縣西四十餘里又東南有荆溝河自東北來注之荆溝河出滕縣東北境有荆水泉合柳泉及壽聖泉水西南流經縣城東而南而西南至徐家營南入運河續行水金鑑荆溝河今如故皇朝通志有界河自滕縣來會經滕縣西有荆溝河來會

四里右岸辛莊橋魚臺

恂按辛一作新山東運河備覽辛莊橋滚水壩乾隆二十七年建長二十丈高一丈四尺四寸運河廳冊昭陽湖一區周圍一百八十里內設辛莊橋滚水壩一道長二十丈壩身高河底六尺兩頭砌金門兩牆砌石十層高一丈二尺石垛九座每座長一丈二尺兩頭各砌分水尖長二尺五寸砌石八層高九尺六寸乾隆二十七年建四十九年重修嘉慶四年拆修

國朝張師載阿爾泰疏運河廳魚臺西岸新莊橋北舊有洩水口二處每年伏秋盛漲由此分洩入昭陽湖遞入微山湖春間必須堵閉蓄水以濟漕運不特歷年需費而口門過水日漸刷深在運河既難節制而兩湖受水過大亦非長策臣等詳勘兩水口各寬數十丈應照兩頭碎石隄工法填築堅實另擇堅硬處所建滚水壩一座寬二十丈壩脊令高運河底六尺為度如遇汛水浩大至六尺外可以滚洩入湖六尺內留為濟運即春夏水小亦無旁洩之虞較每年築壩實為一勞永逸且入湖有此節制亦不致過大

恂按此奏在乾隆二十七年四月九日

四里左岸王家口魚臺沛縣

〔㑹按〕水程細數單作界牌口云卽王家口〔漕運紀程〕魚臺主簿該管隄垻東岸有獨山湖隔隄長九千六十二丈四尺雍正二年加修又有土隄長二百二十二丈五尺雍正六七等年加修西岸有南陽大隄康熙三十年縣令馬得正創修今名馬公橋〔山東運河備覽〕按韓莊牐起至珠梅牐上王家水口止計一百十里北高南下遞卑六尺七寸水勢平緩近來夏鎮楊莊珠梅邢莊利建等牐俱不下板然水小之年毫無關束上游南陽棗林每一啟板洩瀉過多致令迤北各牐行走艱澀而下游彭口暴漲水過沙停夏鎮迤上水頭平坦不能衝刷新淤反虞倒漾乾隆三十九年汶水微弱專藉南旺蜀山南流因議於邢莊夏鎮下板擎蓄運弁幫丁卽有議其未便者至獨山湖底卑於運河底數尺當運河水足浮運之時河面高出湖面一二尺不等張清恪公所言獨山湖水助之之說非所施於今日又云邢莊一啟板放船五六百或七八百更非情理所有蓋一塘之船積至兩幫三幫而止不過一二百隻而已安能待十數幫始一啟板耶

右自南陽牐起至王家口新河行魚臺縣境計程六十八里下入江南徐州府沛縣界〔㑹按〕漕運全書魚臺縣險隘處所凡五十三東岸曰傅家水口曰徐家南水口曰徐家北水口曰滿家南水口曰滿家中水口曰滿家北水口曰王家水口曰張家水口曰鳳凰嘴曰馬家水口曰孟家水口曰大王廟曰尤家水口曰石家水口曰邱家水口曰邢莊牐曰邢莊水口曰姚家水口曰利建水口曰利建牐上越河頭曰牐窩曰牐下越河尾曰趙家莊曰趙家水口曰五聖堂曰馬家水口曰南陽鎮曰南陽牐上越河頭曰牐窩曰牐下越河尾以上三十處惟邢莊牐及利建南陽兩牐窩兼東西餘俱東岸西岸曰皮家垻曰辛莊橋滾水垻又名十空橋曰徐家下單牐曰徐家營房曰徐家上單牐曰滿家單牐曰土地廟曰滿家三空橋曰王家單牐曰邵家單牐曰石家單牐曰邱家大垻曰邱家單牐曰觀音堂曰橋頭店單牐又名邱家牐曰田家單牐曰馬家三空橋曰利建單牐曰利建營房曰趙家單牐又名七里單牐曰五里單牐曰文公祠曰正覺寺〔又按〕河防志魚臺縣河道北自濟甯州四里灣交界起南至江南沛縣界新莊橋王家口止長八十五里較水程細數單自四里灣至南陽牐八里自南陽牐至王家口六十八里共七十六里計贏九里萬里雲程南陽牐十二里利建牐五里三空橋八里橋頭店五里邢莊牐十二里馬家口五里黃家口五里孟家口五里鳳凰嘴七里滿家口四里新莊計自南陽牐至新莊共六十八里較水程細數單適符〔又按〕河程記由沛縣北九十里入魚臺境爲牐者二曰利建卽宋家口明嘉靖四十五

年建月河長七十五丈迤北十八里曰南陽元至順二年建。月河長二十五丈明宣德七年重修減水牐十四俱明隆慶二年建以洩新河水入南陽湖者也垻一曰南陽明隆慶元年建淺鋪二十一湖一曰獨山即南陽湖明隆慶元年北岸築石隄三十餘里

五派泉源其一曰新河派。

疏流濟運篇五派泉源一自韓莊北至棗林牐皆新河所經。凡運河東岸會滕縣魚臺二縣諸泉濟運者爲新河派。川瀆異同滕縣諸泉盡入獨山呂孟等湖以達新河是爲新河派。出於嶧。

張公奏議嶧縣許由泉。距縣西北四十里以堯讓許由於沛澤得名出陳郝集沙中。廢泉二舊西南會温泉南流入滕縣百中河至留城自新開河入呂孟湖今開泇河後流至滕境西倉橋會彭口入運。㣝按明會典作許有泉。温水泉。距縣西北五十里出石溝營土中舊由西北五十里會搬井泉今開泇河後亦由彭口入運。搬井泉。距縣西北六十里出車級村土中舊二十五里由滕縣西倉橋四十里入儼山河今開泇河後亦由彭口入運。疏流濟運篇嶧縣西北三泉許由泉。在縣北四十里。温水泉。在縣西北五十里。扳倒井泉。在縣西北六十里。以上三泉會流西南入滕縣至彭口新支河入運。㣝按會典許由泉温水泉搬井泉俱由彭口入運。山東運河備覽嶧縣泉十有三。其上泉曰許池泉。縣西北十里今按泉河廳冊此泉由大泛口入運 許由泉。縣西北四十里今按泉河廳冊此泉由十字河入運 牛山泉。縣西南二十五里今按泉河廳冊此泉逕入運 石室泉。縣西北十里今按泉河廳冊此泉由大泛口入運 其中泉曰滄浪泉。縣西北九里今按泉河廳冊此泉由大泛口入運 龍王

泉。縣南五十里 巫山泉。縣東山四十五里 侯孟泉。縣西南五十里今按泉河廳冊此三泉逕入運 南山泉。縣西北十里 十里泉。縣西北十里今按泉河廳冊此二泉由大泛口入運 陳郝泉。縣西北四十里 搬井泉。縣西北六十里 温水泉。縣西北五十里今按泉河廳冊此三泉由十字河入運數同

於滕。

張公奏議滕縣。北石橋泉。距縣北二十五里出柳泉莊土中二十里入小白橋沙河共四十里入耿武莊湖濟運 凉水泉。距縣西北二十五里出孫家莊土中十二里入驛莊泉共三十里入耿武莊湖濟運 驛莊泉。距縣西北二十五里出驛莊村土中十里會京水泉二十五里入耿武莊湖濟運㣝按會典作嶧莊泉 大烏泉。志一作大泉距縣西北三十五里出大烏寨土中五里會驛莊泉二十五里入耿武莊湖濟運 三里橋泉。距縣北三里出蕭家莊土中十二里入七里泉會河共五十里入滿家口濟運㣝按會典作三里泉全河備考言三里橋泉出蕭家莊土中十二里會七里泉上源至下源出水口五十五里會入耿武莊湖 七里泉。距縣北十里出張家莊土中十五里入三里泉共五十里入滿家口濟運㣝按全河備考言七里泉出張家莊土中十五里入三里泉共五十里入耿武莊湖出滿家口濟運 以上諸泉北路流入耿武莊湖。㣝按此句從全河備考補入會典言北石橋泉大烏泉京水泉嶧莊泉入温水湖濟運三里泉七里泉由滿家口入運 豹突泉。距縣東十五里出梁上村土中一里會入五花泉共七十里入姚家口濟運㣝按會典明會典俱作趵突泉 荊溝泉。距縣東十五里出梁上村土中一里會入五花泉五里入東荊溝會河七十里入姚家口濟運 五花泉。距縣東十二里出小宮村土中半里會入大沸泉共七十里入姚家口濟運 大沸泉。距縣東十二里出小宮村土中五十里入絞溝泉會河共七十里入姚家口濟運 小沸泉。距縣東十二里出小宮村土中五十里入絞溝泉會河共七十里入姚家口濟運 絞溝泉。距縣西南二十五里出絞溝村土中一里入西荊溝泉會河共二十五里入姚家口濟運 西荊溝泉。距縣西南二十五里出絞溝村土中

五里入東荆溝泉會河共二十五里入姚家口濟運悔按此下全河備考尚有趙溝劉溝兩泉云趙溝泉距縣西南八里出赤禎社趙溝莊久枯無水劉溝泉距縣西八里出趙溝莊流三里會趙溝等泉上源至下源久枯無水以上從東至西近縣諸泉皆會趙溝入姚家口。悔按此句從全河備考補入會典言紋溝泉趙溝泉荆溝泉趵突泉劉溝泉五花泉大沸泉小沸泉西荆溝泉由姚家口入運明會典亦載趙溝泉劉家溝泉南石橋泉。距縣東南四十里出鄭莊土中五里入雙泉會河三十里入鮎魚弦濟運雙泉。距縣南四十里出白家樓土中三十里入鮎魚弦濟運玉花泉。距縣東南三十五里出魏莊村土中一里入魏莊泉會河共七十里入劉昌莊濟運魏莊泉。即魏家莊泉。距縣東南三十五里出魏莊村土中共七十里入劉昌莊濟運。悔按會典明會典全河備考俱作魏家莊泉黃溝泉。距縣東南七十里出黃家莊土中八里入白山泉會河共十八里入劉昌莊濟運悔按明會典作黃家溝泉白山泉。距縣南七十里出白山坡土中二里入馬蹄泉會河共六里入劉昌莊濟運悔按全河備考作柏山泉馬蹄泉。距縣南七十里出白山坡土中一里入白山泉會河共五里入劉昌莊濟運以上諸泉又南入劉昌莊。悔按此句從全河備考補入會典言南石橋泉雙泉由鮎魚弦入運玉花泉魏家莊泉黃溝泉白山泉馬蹄泉由劉昌莊入運三山泉。距縣東南四十里出羊莊村土中一里會入藥珠泉共六十里入彭口濟運藥珠泉。距縣東南四十里出羊莊村土中四十里入溫水泉會河共六十里入彭口濟運大勝泉。距縣東南四十里出羊莊村土中一里入三山泉會河共六十里入彭口濟運雙勝泉。距縣東南四十里出羊莊村土中一里入藥珠泉會河共六十里入彭口濟運溫水泉。距縣南七十里出匡山下土中一里入西倉橋沙河共三十里入彭口濟運龍灣泉。又名泥溝泉距縣南七十里出臨城社种家樓土中五里入中山店沙河共十二里入彭口濟運黃家泉。距縣東南七十里出黃山石縫中八里入洪家林會河共二十里入彭口濟運以上諸泉入彭口。悔按此句從全河備考補入會典言三山泉溫水泉黃家泉三界灣泉龍灣泉藥珠泉大勝泉雙勝泉由彭口入運按今三界灣泉與呂蒙泉俱入

微山湖詳卷二十三洳河派爍星泉。距縣南九十里出張阿莊土中三里直入運河悔按會典作桑星泉云由張阿村入運《疏流濟運篇》滕縣運河東岸三十泉。西岸二泉入微山湖合計共三十二泉泉夫四十名。爍星泉。在縣南九十里西流至張阿村入運。三山泉。大勝泉。藥珠泉。雙勝泉。並在縣東南四十里溫水泉。龍灣泉。並在縣南七十里黃家泉。在縣東南七十里以上七泉由薛河會流至彭口新支河入運。玉花泉。魏莊泉。並在縣東南三十五里黃溝泉。在縣東南七十里白山泉。馬蹄泉。並在縣南七十里以上五泉由薛河會流南至修永牐入運。南石橋泉。在縣東南四十里雙泉。在縣南四十里以上二泉會流西至鮎魚弦口入運。荆溝泉。在縣東南二十五里豹突泉。五花泉。並在縣東十五里大沸泉。小沸泉。並在縣東十二里紋溝泉。西荆溝泉。並在縣南二十五里劉溝泉。在縣南六里趙溝泉。在縣南八里以上九泉會注南梁河西流由滿家口入運。三里橋泉。在縣北三里七里橋泉。在縣北十里悔按奏議作七里泉凉水泉。嶧莊泉。並在縣西北二十五里悔按嶧奏議从馬作驛大烏泉在縣西北三十五里北石橋泉。在縣北二十里以上六泉會注北沙河西流由王家口入運。《山東運河備覽》滕縣泉三十有三其上泉曰玉花泉。鳳池泉。馬勝泉。魏莊泉。武興泉。西魏莊泉。趙溝泉。俱縣東南四十里今按泉河廳冊以上七泉逕入運河中泉曰荆溝泉。五花泉。大沸泉。小沸泉。伏玉泉。趵突泉。俱縣東十五里北石橋泉。凉水泉。嶧莊泉。俱在縣北三十里大烏泉。永清泉。西永清泉。俱在縣西北四十里今按泉河廳冊作西清泉以上十二泉由獨山湖入運黃溝泉。

縣南七十里柏山泉。馬蹄泉。今按泉河廳冊以上三泉逕入運河。龍灣泉。俱縣南八十里溫水泉。縣南九十里仰珠泉。大勝泉。雙勝泉。東雙勝泉。今按泉河廳冊作東勝泉。槳珠泉。三山泉。俱在縣東南四十里今按泉河廳冊以上八泉由十字河入運。以上共三十泉。日南石橋泉。雙橋泉。雙泉。三重泉。則下泉也。今按泉河廳冊同南石橋泉雙泉逕入運河三里泉由獨山湖入運。

於魚臺。

張公奏議魚臺縣黃良泉。距縣東北四十里出黃山下土中。東西長八十五丈至三岔河會流。廟前泉。距縣東北四十里在黃良南出土中東西長九十五丈至三岔河會流。河頭泉。距縣東北四十里在黃良東出土中東西長一百七十二丈至三岔河會流。陳家泉。距縣東北四十里出黃山土中。東西長一百五十丈至三

岔河會流。中溢泉。距縣東北四十里出黃山土中東西長一百五十丈至三岔河會流。高家西泉。距縣東北四十里出黃山土中。東西長一百五十丈至三岔河會流。惆按東西長一百五十丈。全河備考作一百十五步。高家東泉。距縣東北四十里出黃山土中。東西長一百十五丈至三岔河會流。惆按東西長一百十五丈。全河備考作一百十五步。勝水泉。距縣東北四十里出黃山土中東西長一百二十丈至三岔河會流。滕家泉。距縣東北四十里出黃山土中。東西長一百二十丈至三岔河會流。以上九泉皆由三岔河會流。由新開河入運。南流八里。至南陽牐蓄濟。惆按以上九泉會典言俱匯棗林牐南新河入漕。聖母池泉。距縣東北六十里出寨裏集係土泉石鑲池岸南北長二百七十丈至張家橋會流。惆按明會典作聖母泉。西龍泉。距縣東北六十里出寨裏集土中志云湧自石寶為池南北長二百三十丈至張家橋會流。有本泉。距縣東北六十里出寨裏集土中南北長一百七十五丈至張家橋會流。聖裔泉。距縣東北六十里出寨裏集土中南北長二百

二十丈至張家橋會流。小龍泉。距縣東北六十里出寨裏集土中南北長一百八十五丈至張家橋會流。陸小泉。距縣東北六十里出寨裏集土中南北長二百四十五丈至張家橋會流。惆按會典通志俱作六小泉。以上六泉俱會趙家口入運。南流五里。至利建牐蓄濟。東龍泉。距縣東北九十里出池頭集沙土中石鑲泉岸志云四時不竭不溢遇旱禱雨即應西南會平山泉。平山泉。距縣東北九十里出池頭集土中南北長一千八百二十丈至集泉橋會流。何家泉。距縣東北九十里出池頭集土中南北長二千一百四十丈三尺至集泉橋會流。惆按全河備考作何家源泉。廉家潭泉。距縣東北九十里出池頭集土中東西長一千四百四十丈至集泉橋會流。倣古泉。距縣東北九十里出池頭集土中南北長一千八百一十二丈五尺至集泉橋會流。惆按會典明會典作古泉通志作倣石泉。以上五泉俱由獨山湖張家牐入運南流二里至邢家牐蓄濟。惆按以上十一泉會典言俱匯獨山湖入利建牐濟運。疏流濟運篇

魚臺縣二十泉。泉夫二十名。廉家溝泉。東龍泉。平山泉。倣石泉。惆按石奏議作古。何家灣泉。並在縣東北九十里至集泉橋會流。以上五泉西注獨山湖由張家口入運。西龍泉。聖裔泉。聖母池泉。小龍泉。有本泉。六小泉。並在縣東北六十里至張家橋會流。惆按六奏議作陸。以上六泉西注獨山湖由趙家口入運。勝水泉。滕家泉。廟前泉。河頭泉。黃良泉。高家東泉。高家西泉。陳家泉。中溢泉。並在縣東北四十里至八里岔河會流。以上九泉西注新河至棗林牐入運。山東運河備覽魚臺縣泉二十有二。其上泉曰青山泉。即黃良泉。河頭泉。陳家泉。高家泉。今按泉河廳冊作高家東泉。高家西泉。俱在縣東北七十里今按泉河廳冊以上五泉由新挑河入運。聖母池泉。今按泉河廳冊作聖母泉。西龍泉。俱在縣東

北九十里。仿古泉。縣東北一百一十里。今按泉河廳冊以上三泉由獨山湖入運。其中泉曰廟前泉。縣東北七十里。勝水泉。縣東北七十里。勝家泉。新滕泉。中益泉。俱在縣東北七十里。今按泉河廳冊作中溢泉。以上五泉由新挑河入運。聖裔泉。六小泉。西六泉。俱在縣東北九十里。平山古泉。縣東北一百一十里。今按泉河廳冊以上四泉由獨山湖入運。以上共十七泉。曰有本泉。小龍泉。東龍泉。何家源泉。廉家泉。皆下泉也。今按泉河廳冊以上五泉由獨山湖入運。數同。

計五十有三泉。

恂按據通志數之。嶧三。滕三十。魚臺二十。共計五十三泉。卽昔之沙河派也。

張公奏議他如濟甯魚臺滕嶧諸泉。及昭陽湖分會沙河八泉。入上沽頭者。舊爲沙河派。自開南陽新河留城一帶。卽將滕魚嶧之泉注之。則爲新河派。

起魚臺迄濟甯有舊運道焉。

河程記起魚臺至濟甯。有舊運道焉。有牐四。曰廣運。上。明宏治四年建。曰廣運。曰永通。下。明成化十一年建。曰永通。明洪武四年建。今俱廢淺。二十。河防志按舊運河在昭陽湖西岸。由沛縣城東至孟陽泊入境。恂按謂入魚臺縣境。孟陽泊亦巨匯也。湖陵故城在焉。濼泗十餘里。渠貫其中。又北二十里至於穀亭。穀亭者。水經

所謂穀亭城。古濟泗合流之地也。一名甯母亭。卽齊桓公盟于甯母處。上爲菏河。下爲秦梁。自會通河開。歷爲漕渠要鎭。明工部管河主事駐之。河橋水驛在焉。南自湖陵北至南陽。相距五十里。又北二十里爲廣運牐。明初所開牛頭河也。地名塌場口。嘉靖四十三年。河決飛雲橋。運道告阻。乃開夏鎭新河以達南陽。此渠不復行舟。既而曹單決口塞。河水亦絕。惟牛頭河下流暴漲則溢而入也。又牛頭河由濟甯西二十里。首受永通牐洩出漕渠之水。注之耐牢坡。至塌場口。開廣運牐而出。入於舊渠。蓋黃河故道也。明初用兵梁晉。開通此渠以資運道。故建永通牐於北。正統以後。防塌場口之潰。故建廣運牐於南。漕渠水盛。由此行舟。黃河自曹州雙河口來。亦由此入運。後運渠東徙。河水南流。此河與故渠同塞。新開河在魚臺縣西北二十里。上接曹定城武單金諸邑之水。自金鄉交界北田寺起。東至柳溝村入鈞鉤嘴下穀亭舊運河。達東南沛縣安家口。凡一百有六里。又鈞鉤嘴直北爲故廣運牐。卽牛頭河下流。接引耐牢坡之水同注穀亭。直達沛縣安家口。安家口者。昭陽湖之下口。塔具湖之上口也。自白鼠寺至安家口。約十里。長三里。寬泥草壅塞。水流微弱。不能洩入塔具湖以入圖湖支渠。下至李家口。又有橫

石垻一道約長六里許亦土沙壅塞不能洩水微山湖東入韓
莊牐以濟運自康熙二十九年疏浚西自北田寺至柳溝村皆
口寬五丈深五尺舊運河如舊制至安家口接連昭陽湖計程
八里則深廣倍之自此宣洩無恙〈山東通志〉洓河自曹縣太行
隄北匯流而東至趙雲集入單縣界東逕郭村集（分一支作順隄河）又
東北流爲洓河逕張家集崔家口至縣城南遶而東北逕天齊
廟至彭家橋有南隄河水入之（南隄河在曹縣）又東至雷家岡有順隄
河水入之（順隄河在單縣）又東流有北隄河水入之（北隄河在曹縣）又東北入
金鄉縣界逕石佛寺八里河閆家橋蘇家橋至引河口與柳林

河會柳林河自定陶縣西南古河匯流東北逕河濱寺至縣城
北逕寶乘塔又東北有中渠水入之（中渠在定陶縣）又逕孟家海有南
渠水入之（南渠在定陶縣）又東北逕柳林集入鉅野縣界爲柳林河東
逕戴家樓至泗河集入城武縣界又東至趙家橋復入鉅野縣
界至賀家橋入金鄉縣界又東逕武家坑入三家灣河會彭家
河（三家灣河在金鄉縣彭家河在鉅野縣）又東逕石家橋十里鋪橋至張家土垻
折而南入小引河與洓河會自此合流東北逕北田寺入魚臺
縣界又逕孫家橋淸河橋張家樓至柳溝口入濟甯州會顧兒
苜蓿牛頭（三河在濟甯州）諸河之水入舊運河金山河自鉅野縣章縫

集匯水東流逕谷家莊閆家橋又東南逕邢家窪金山窪遶金
鄉山至唐家窪入嘉祥縣界爲蔡河又東流逕滿家峒北逕明
水窪又東至翟家橋入金鄉縣界又東逕齊家橋至談家橋入
濟甯州界爲顧兒河又南逕亢父城會苜蓿河至王家口與牛
頭河會入舊運河南淸河自菏澤縣雙河口分支東流爲淸河（此南濟也卽水經所云南爲菏水）
南受定陶縣諸水東北流逕淸浪集李家莊
至許家樓入鉅野縣界爲閆家河東北至支家屯有蔣家河水
入之（蔣家河在定陶縣）又東北逕董官屯橋田家橋天鵞泊雙碑泊李
家橋邵家口薛家橋又遶城而北逕澇水口蓮花池石碑泊扳

罾口至安家橋南有黃沙河水入之（黃沙河在鉅野縣）又東南流分而
爲二一支東流逕蔣家林馮家莊至獲麟集入嘉祥縣界又東
南逕楊家橋至丁家樓一支東南流爲薛公新河逕姚家橋至
陶官屯（鉅野縣境內行一百五里凡諸河逕行州縣有不載里數者皆係上源故道紆折斷續不便遽定也）入嘉
祥縣界遶種火山至馬官屯二流復合爲一東逕丁家橋爲澹
臺河又東逕澹臺橋于家橋陳官屯（嘉祥縣境內行三十三里）又東南入濟
甯州界（俗名急三道河）又逕錢紀屯至紅廟屯喻官屯張官屯爲苜蓿
河又東南逕劉家屯會顧兒河至王家口與牛頭河會入舊運
河濟水故瀆自菏澤縣寶珠口入鉅野縣界爲安興墓河東北

入鄆城縣界。折而東至龍母廟。有北行故道。此本北濟由鄆城縣城東七里鋪柳條圍下注安山湖。詳卷十四大清河條。〔按〕為土壩所塞。遏之東流。逕柏林鋪御屯黃堆集。又東南至紙坊。入嘉祥縣界。本黃河決道。東至萬善橋。左接忙生牐。洩水故渠。忙生牐在南旺湖南。設以洩漲。今塞。為小黃河。南流逕王家橋。至李家橋。入濟甯州界。又南逕第八屯。至新挑河。有永通牐洩水入之。永通牐在濟甯州運河通濟牐之南。洩運河溢水。西注折而南。入南陽湖。又東南入耐牢坡。逕河長口橋。唐家口橋。至王貴屯橋。為牛頭河。南至王家口。會苜蓿顧兒二河之水。又東南逕劉家橋。入魚臺縣界。又南逕張家莊。至廣運牐。即塌口。又南逕梅家莊李家橋。至柳溝河口。與柳

林洙河二水。會合。流南入舊運河。舊運河上承鉅野嘉祥菏澤曹單定陶城武濟甯金鄉之水。會於柳溝河。入鈞鉤嘴。在南陽湖西。有馬公橋。逕玉皇廟。至穀鎮。入舊運河。又南逕八里灣牐。白塔寺。雞鳴臺。沙河橋。湖陵故城。至安家口。自北田寺至此行一百六里。入江南沛縣界。南注塔具湖。又東南至夏鎮西之李家口。入微山湖。一支西南逕西柳莊。留城。黃家牐。至荊山牐橋。又南由泉河至貓兒窩入運。一支東南匯湖水。由滕縣之湖口牐入運河。湖口牐在韓莊牐南。徐州志。徐舊漕河。即泗水也。泗水經流州界。凡二百餘里。自沙河至謝溝一百六里。為沛縣境。自謝溝至雙溝一百二十五里。為本州境。其他支流入漕。在沛境者三。曰泡河。曰薛河。曰雞鳴臺東小河。在州境者四。曰留城小河。曰境山溝。曰溜溝河。曰烏嘴溝。至州城北。則受汴水合流。歷二洪。下接於淮。其後汴挾黃河之勢。決嚙隄岸。為漕之患。至萬歷三十二年。都御史李化龍浚泇河口。漕漸移而東北。以避黃河衝突。及三十八年。化龍開東運河告成。而徐之運道遂廢。　本朝康熙初。閉鎮口牐。自是黃專合汴而交流之所。墊為平壤。泗自入會通河。不復達徐矣。

江北運程卷二十終

江北運程卷二十一提綱

江南徐州府沛縣至山東兗州府滕縣境

運河東岸魚臺縣境水櫃有獨山湖

運河西岸跨魚臺沛兩縣境有昭陽湖其專屬魚臺者又別名南陽湖

昭陽湖之西有舊運河

新河經沛縣自王家口上接魚臺縣入境起

四里 跨河 珠梅牐 沛縣

八里 左岸 鮎魚淺 沛縣

六里 左岸 陶陽寺 沛縣

六里 大王廟 沛縣

迤南東岸有三河口石橋河水入焉

十里 跨河 楊莊牐 沛縣 在沛縣城東北

六里 跨河 夏鎮牐 沛縣

夏鎮迤南有劉昌莊

右自王家口起至劉昌莊新河行沛縣境計程四十里下入滕縣界泇河

以上 自卷二十下冊至此 紀新河經魚臺縣沛縣境凡一百八里

江北運程卷二十一

江南徐州府沛縣至山東兗州府滕縣境　甘泉董恂醞卿輯

運河東岸魚臺縣境水櫃有獨山湖

漕運紀程獨山湖在運河東岸周迴一百九十六里東接山坡北受泉河諸水西南二面卽運河東岸雍正元年建東湖土隄一道留水口十九處各築草壩以時蓄洩 蓄水濟運篇 獨山湖卽魚臺南陽湖之東北岸也上受鄒滕沙河及魚臺各泉水口十九處各築草壩每遇伏秋水大則開壩蓄水春夏水小則放水入漕接南陽之東有獨山山下有坡厥地卑衍舊爲滕魚諸泉所匯歸於南陽湖自開鑿新河始蓄之爲櫃積瀦不及昭陽什之二三而灌注過之則居上游之功矣 明會典 南陽湖在魚臺卽獨山坡匯爲湖周圍七十六里引沙河經其中入新河 會典 在滕縣魚臺縣界卽獨山湖周七十六里遇河水微弱自南陽北新挑河口放水濟運 山東全河備考 獨山湖卽南陽湖南陽之東有獨山山下有坡厥地平衍卑窪舊爲滕魚諸泉所匯自新河開坡始蓄爲湖以資灌注每遇伏秋水發則奔濤傷隄水溢河漲非有以節宣之必潰隆慶二年建石隄三十餘里各留口引水入運河闊不過十餘丈有減水牐十四座大者二各

三洞小者十有二壩一淺二十一自北而南從一起數至二十
一止是爲水櫃河防志獨山湖在魚臺縣東三十里滕縣沙河
諸水由京章支河西南灌輸逕湖入運漷水在魚臺縣東五十里運河東畔春秋取邾
田以漷水爲界即此源出滕縣述山西南麓受諸泉水至滄溝
折而西過沙河店至黃甫壩轉趨趙溝西會南梁水入漕漷水
即南沙河水在滕爲二水至魚臺境內合爲一水舊志不詳原
委祇載漷河郡志竟以漷專入滕縣因正之沙河在魚臺縣東
南五十里逕沙河鎮過雙龍橋流入昭陽湖蓋運河故道也昔
與滕縣沙河爲一故名自夏鎮開運河改昭陽東畔此河不與
滕通郡志猶載水從滕縣
西南流入境仍故蹟耳 魚臺黃寨諸泉水亦由硯瓦溝逕湖
入運硯瓦溝在魚臺縣東北三十五里亦運河東畔之水也納黃山下諸泉水徑獨山湖入運 隆慶六年夏
水泛溢乃於南陽北岸爲石隄三十餘里減水牐十四座自是

水無潰決漕運無阻歲久漸圮應亟請修築河渠紀聞雍正元
年建獨山湖東水土隄留水口十九各築壩以備隄防按獨山
湖周圍百餘里受濟甯鄒滕諸山泉坡水由隔隄水口入運張
純南陽減水牐石隄記云獨山地勢平衍卑窪自朱宮保奏鑿
新河始蓄爲湖以資灌注每遇伏漲則奔濤傷隄用石護隄三
十餘里留口引水入運各引渠闊不過十餘丈水溢河漲無宣
洩之道則隄必潰於是有減水牐十四築王家口等壩障薛水
使南趨由豸裏出地浜溝以洩之築皇甫隄導沙水北流入南
陽湖以蓄之牐與隄壩次第畢舉水得湖以爲容湖恃隄以爲

固所謂治之以不治也前人用意深遠至是踵而行之春夏開
十八水口以濟運伏秋啟昭陽湖單牐滾壩俾獨山湖水穿運
入昭陽湖下達微山湖收蓄由韓莊湖口牐壩廣爲宣洩先期
騰空各湖以容納汛水豫籌修防事宜蓄洩有法山東通志魚
臺縣獨山在縣東四十里獨立湖中因名一統志獨山在魚臺
縣東北黃山前巍然獨秀故名又有廟山以伏羲廟故名與獨
山相峙黃山在魚臺縣東北五十里山有黃良等九泉其後有
雲寨山左有鳳凰山旁有平山兗山又獨山湖在滕縣南六十
里接魚臺縣界亦名南陽湖沙河鄒泗諸水餘流所匯也亦引

流入運河明隆慶六年於南陽北岸爲石隄三十餘里減水牐
十四座 本朝乾隆二十四年加修水口十八處涵洞四座全
漕運道圖說獨山湖周一百九十六里水無定誌受泗河白馬
河漷河之水並濟魚鄒滕等州縣山泉坡水雍正元年恂按元年一本作九年
設水口十八處湖之水面低於運河每年春夏堅閉水口
重運過竣開放西岸十四單牐俾獨山湖之水串運歸昭陽湖
霜清水落即將水口陸續堵閉並魯橋泗河截築橫壩以資收
蓄轉漕衡湘筆記湖南頭幫領運千總鄒國彪來言本年咸豐壬子
豐北決口侵溢運道漕舟南下由新店牐出運河東隄行新被

水地至魯橋由魯橋入獨山湖至鮎魚涎約九十里內魯橋至獨山十餘里山麓可泊其由獨山至鮎魚涎七十餘里并無可泊之處由鮎魚涎入運河行至彭口牐復由運河東隄入湖歷郗山朱姬莊至韓莊牐計五十里其由彭口至郗山水淺尙非正湖郗山迤南漸深朱姬莊多石塊樹株韓莊以下均歸運河

國朝𤌙奇獨山湖上詩湖水連天勢亦雄湖光瀲灎倒晴空西江煙雨鮫人室南極風雲龍母宮幾處遠山濃淡裏數聲柔櫓有無中忘機坐看消塵慮無語停杯月轉東

運河西岸跨魚臺沛兩縣境有昭陽湖其專屬魚臺者又別名南陽湖

漕運紀程 昭陽湖在運河西岸居魚沛之間魚臺爲南陽湖沛爲昭陽湖共長九十餘里東岸湖隄六十四里雍正二年建石牐十二座三空橋二座運河水大則開洩入湖 蓄水濟運篇 昭陽湖一名刁陽湖即南濟之所匯也上承曹縣荷澤城武單縣定陶鉅野嘉祥濟甯金鄉等九州縣坡水及魚滕等縣泉水積爲大豬自北而南曰南陽曰昭陽曰棗莊曰李家曰郗山曰微山曰呂孟曰張莊曰韓莊隨地異名而以昭陽爲要領湖水一支西南出張谷山口逕荆山橋入邳濟運一支由湖口牐入泇濟運按昭陽湖爲四大水櫃之一昔時運道在湖之西諸湖悉資濟運自新河既開運道東徙汶泗沂瀄載之高地而行西岸諸湖止以減水而不以進水直至微山以南始分流入泇僅存一綫然衆水恃爲尾閭要津資其喉吻蓋三伏三見之濟實溥美利而不言其功也 洩漲保運篇 南旺地脊也北則右亢以左爲減南則左亢以右爲減 恂按北右亢西山也南左亢泰山也 昭陽湖在運河之西微山湖之北自夏鎮北至南陽設減水牐十四 隆慶二年建國朝雍正二年修 凡汶泗漲溢洩入湖內下注微山湖 明會典 昭陽大湖長十八里小湖長十三里二湖相連北屬滕南屬沛周圍八十餘里納諸縣之水湖口置石牐放水入薛河由金溝口以達舊運

河後以河決棄沽頭於湖東開新河則南陽在東昭陽在西去黃水益遠運河乃安 問水集 昭陽湖舊甚廣南口建二牐啟閉出金溝口以濟沽頭諸牐嘉靖七年黃河衝決東隄入昭陽湖淤漫漸高二牐已沒入泥底不復見湖亦狹而金溝口之流亦微濬河則淤深費廣惟湖上流北口通雞鳴臺小河如下口因黃河已淤高仰之地更築橫隄以益之遏湖水由雞鳴臺入運則自此以至沽頭七十里皆可濟矣蓋因其勢而利導之爾十四年夏秋已濬雞鳴臺口出水入運但下口隄猶未修築高厚當培益之更將湖東新河隔絕之泉築垻悉引以入湖則水積

而利益大矣會典昭陽湖周圍一百八十餘里在滕沛魚臺三縣界內舊設減水牐十四座恂按行水金鑑今存四遇河水泛漲啟牐洩水下達微山等湖以濟韓莊牐東泇河運道河防志昭陽湖在魚臺縣東南六十里一名刁陽故為運河東岸受滕縣諸泉匯為巨浸溢水沽頭牐入運嘉靖末黃河東決由運趨湖漕渠阻塞尚書朱衡改新渠於湖東以避河水隆慶六年又於其南築土隄二百五十餘丈又築東西決口二隄以防河患自是河益南徙不復趨湖滕諸泉水西流入運亦阻漕隄不入湖內於是淤墳日積居民樹藝承種謂之淤地然西境鄰邑諸山泊水自

高趨下每遇淫霖匯為巨浸下流阻塞淹沒為災隄防宜洩之方所當講求者也居濟一得會典云昭陽湖舊設減水牐十四座云云愚按減水牐所以節宣運河之水使常平者也今所存者僅四座耳數年以來運河水大不能宣洩以致衝決隄岸淹沒民田其害不可勝言皆由減水牐不復之故也今若將舊牐修復運道民生庶兩益矣四省運河圖說南陽湖周九里五分昭陽湖周一百八十里上承南陽湖水並濟魚金單曹定等州縣坡水下達微山湖水無定誌山東運河備覽南陽湖周九里五分受金單曹武等縣坡水入湖按南陽湖各牐門只可於冬

間開放使獨山湖水穿運入湖以資收蓄春夏宜嚴行堵閉運河之水方不旁洩獨山湖今亦低於運河二三尺不等湖口若開能入而不能出是以春夏之間亦俱堅閉惟冬間運河乾塘方能開放使穿運入於南陽收蓄泇河廳冊昭陽湖周一百八十里上承南陽湖受金單曹定等縣坡水下通微山湖出嶧縣湖口牐滾水壩等處濟運山東通志南陽湖在魚臺縣東三十里東為獨山湖南陽湖與滕縣之微山湖相連以馬公橋分界恂按全漕運道圖南陽湖與昭陽湖相連以馬公橋分界一統志昭陽湖在沛縣東北八里即山陽湖俗名刁陽湖鄰滕二縣之水俱匯於此周二十九里

有奇下流與薛水合以達於泗明永樂中於湖口建石牐以時蓄洩為漕渠之利嘉靖四十四年改濬運渠出湖之東而湖遂為河流散溢處又昭陽湖在滕縣西南七十里魚臺縣東南六十里接江南沛縣界府志昭陽湖即山陽湖也亦曰刁陽去滕縣七十里故為運河東岸受滕縣諸泉匯為巨浸溢水沽頭牐入運嘉靖末河水東決由運趨湖漕渠阻塞尚書朱衡改新渠於湖東以避河水又於其南築隄以防河患自是河益南徙不復趨湖泉水分流入運亦不能越漕而西湖水墳淤居民樹藝其中化為膏壤矣張公奏議按魚臺沛滕嶧縣接境諸湖共十

有四曰昭陽曰棗莊曰李家曰郗山曰微山曰呂孟曰張莊曰韓莊曰獨山曰馬場坡曰常阜曰平山曰白山曰南浴（侚按一本作白浴）總以昭陽為統領昭陽湖有大小二在新河下流自洳河通資微呂諸湖以濟韓莊東之運道則又據上游所受獨山諸流從棗莊湖出李家口其東卽棗莊湖又東為李家湖其在郗山之南者為郗山湖又南為微山湖又東南為呂孟湖又東為張莊湖又東為韓莊湖名雖不同實無限隔自東北南陽垻至西南徐境利國監瀰漫幾二百里俱隔在運河西岸運道從韓莊牐至夏鎭計程七十里皆逼臨諸湖僅隔土隄一道寬窄不齊最稱危險其韓莊之北建有郗山減水牐韓莊湖口牐及護牐石隄一道以障諸湖之水並資蓄洩濟運固歲應修治而微湖之西南切近黃河每有漫瀉之患苟不堅禦濁流一入不獨滕嶧為巨浸而運道必梗保運者所宜加意也若獨山馬場坡二湖在新河上游皆自南陽橫截新河以入昭陽湖最為漕利其餘小湖徒梗運道與漕無益（方輿紀要）沛縣昭陽湖在縣東北八里卽山陽湖俗稱刁陽湖鄒滕二縣之水俱滙於此周二十九里有奇下流與薛水合自金溝口達泗明永樂中於湖口建石牐東西二湖口建板牐成化中俱易石牐宏治中重修以時

蓄洩為漕渠之利嘉靖四十四年大河決入運河漫入昭陽湖因改濬運渠出湖之東而湖為河流散溢處矣呂孟湖在縣東南四十里漕河考縣境有張莊呂孟微山赤山諸湖與昭陽湖並為瀦水濟漕之處（漕運全書）乾隆四十六七年間豫省曲家樓黃水下注由東省曹單一帶直至南陽湖西岸是時諸湖并漲一經清水頂阻勢卽散漫停淤所有舊時之支幹各河半多淤墊乾隆四十九年總漕毓奇等查勘東省諸河除菏澤濮州定陶等處俱屬通順其在曹縣單縣境內者現有新沖河身與舊河間段通連卽可由此達彼作為幹河至趙王河頭北流入運一股並無停蓄之區其中段在鄆城分支之處久已淤墊且地勢甚高遇水大之年與民田無礙毋庸估辦其由武城至鉅野之萬福河金鄉之柳林河新挑河魚臺之新開河舊運河河身盡淤而濟甯嘉祥地方漫水倒漾趙王河之尾段與牛頭灊臺等河亦多淤墊全行估計挑空口寬三四五丈底寬二三四丈深三四尺不等其舊運河馬公橋一帶為諸河合流滙入南陽湖之處估挑口寬二十丈馬公橋以下卽昭陽湖西岸舊有馬連河引舊運河迤南之水歸湖其路稍紆今於馬公橋下添斜挑新河一道長六百丈口底三十丈至十二丈不等使河水

逕捷入湖仍酌疏馬連舊河以備多路分消又南陽湖迤北舊有橫壩一道加築高寬攔蓄湖水使之盡達下游不致倒漾淹及民田至曹縣之順城河武城之冉家河單縣之涞河嘉河鉅野之蔡河金鄉之金山河濟甯之顧兒河均屬支流其中稍有積淤應與各處之岔河小溝及上游新沖河身內間有未平之處俱令該管州縣勸用民力自行疏導

國朝吳璥李鴻賓疏臣等查運河廳南陽湖新開河尾馬公橋上起至昭陽湖五里單牐迤南止淤墊高仰經原任河臣李亨特具奏估挑引渠長一千六百七十丈原估土五萬五千三百三十七方五分該例幫價六千六百九十五兩八錢三分八釐嗣經升任河臣戴均元查勘所估引渠太長形勢未能迅利刪去土一萬八千一十三方實估例幫價銀四千

五百一十六兩二錢九釐亦經附奏又泇河廳沛汛昭陽湖之安家口下李家口起至張家河口止估撈湖渠三段共二千五百六十丈又滕汛新建雙孔減牐估挑引渠四段共長二百八十丈嶧汛湖口壩外正西西北西南估挑引渠三道計五段共長四百八十五丈亦經李亨特於上年七月奏明挑辦計泇河廳沛滕嶧三汛湖渠及減牐引渠共工十二段共長三千三百二十五丈共估銀二千八百七十九兩二錢八分六釐據各該廳於本年五月先後具報完工並據運河道查驗悉與運河道原估相符詳送印揭請奏臣等復查無異（侚按）此奏在嘉慶十九年八月杪時吳任河東總河李任副總河

薩載疏臣接奉六月二十九日

上諭前閱明興奏到圖內南陽昭陽微山等湖其水清澈該處係承受漫口下注之水自然水泛黃色斷無澄清之理若其水既清則泥沙必致淤墊湖身將來猝遇盛漲不能容納於運道甚為可慮從前薩載韓鑅等奏稱豫省漫下之水俱入串湖邊下注距南陽正西八里之玉皇廟下達穀亭河是以清濁不能混淆等語其所奏情形未經目擊不能遽信為確實若果如韓鑅等所奏則下游散漫之水并不入三湖自有一路循流順軌仍匯入舊黃河歸海何必又紛紛籌備分洩三湖如潘家屯六塘河等處廣為設法疏濬開挑即漫口亦無須堵築矣朕於此處甚疑之下游及湖身運道現在情形實為廑念不置總之此事現雖有李奉翰韓鑅等著在工經理而阿桂係一手督辦之人其識見自較勝於李奉翰等俟傳諭阿桂令其自行酌量起程或由山東運河一路查看赴工定有日期即行奏聞以慰朕廑注要工之意並諭令薩載李奉翰韓鑅富勒渾明興鄭大進知之仍各將該處河湖運道情形逐一繪圖貼說詳悉速奏毋稍存粉飾之見欽此伏查豫省漫口下注之水臣於上年曾經差查並親詣微山湖東西南三面看過緣微湖在南陽昭陽二湖之南沛縣在微湖之西漫水經東省數縣沿途逐漸澄淤流入微湖並沿湖邊一帶下注豐沛已屬強弩之末是以微湖與豐沛境內不見濁流臣於本年三月復差員往查所繪圖形三湖實皆清水蓋湖滿頂任黃水不致直灌入湖現今開放潘家屯張家莊各引河分洩之水及下注邳宿運河其色俱清此臣目覩者惟漫口下注之水誠如

聖諭應泛黃色下游既已澄清泥沙自必停積上游亦自然之理茲臣在潘家屯親詢往來船戶咸稱魚臺迤西則黃魚臺迤東

則清似屬實情查微湖半屬江南半在山東其南陽昭陽二湖尤在東省境內黃水果未流入三湖停沙是否在魚臺迤西今蒙

聖明垂詢河東河撫諸臣自必詳查具奏所有江南湖河運道清水情形謹繕摺由驛覆奏（侚按）此奏在乾隆四十七年七月六日時任江督

王士徵昭陽湖詩滿湖風皺碧流離微子山前返落時閑拄笭箵泊沙觜紅霞一抹曬鸕鷀（法）艮南陽湖夜行詩臥聽沙禽語推篷對白蘋天空雲在水風靜月窺人身世愧雌伏江湖比雁臣坐覯羣動息吾自樂天眞

昭陽湖之西有舊運河

（河程記）舊運河在昭陽湖西為牐者三曰孟陽泊在縣治東元大德八年建月河長十二丈迤北八里曰八里灣明宣德八年建月河長二十七丈又北八里曰穀亭元至順二年建月河長

五十八丈。積水牐二。壩一。今皆廢淺二十一。餘詳前卷末。

新河經沛縣自王家口上接魚臺縣入境起。

〔漕運紀程〕江南沛縣主簿一員。該管河道南自劉昌莊滕縣界起。北至王家口。（悄按即界牌口。）魚臺縣界止。計長四十八里。該管沛汛淺鋪十。曰寨子、逸東、夏鎮牐上、楊莊牐下、陶陽寺、百子堂、三河口、常家口、鮎魚弦、草廟、王家口、額設淺夫四十名。〔張公奏議〕沛縣河道。北自魚臺縣界王家口。起南至滕縣界劉昌莊止。計長四十八里。牐座三。曰珠梅。曰楊莊。曰夏鎮。〔泇河廳冊〕沛縣主簿汛。分駐江南徐州府沛縣運河西岸夏鎮。經管河道北自魚臺

縣交界王家水口。起南至滕縣交界劉昌莊止。計四十八里。所管淺夫四十名。運河東岸接魚臺縣交界起。至王家水口止。民堰長二百六十丈。沛字石工十一號王家水口涵洞一座。金門寬一丈五尺。兩岸由身各長一丈二尺。上下四雁翅各長一丈二尺。共長七丈二尺。砌石八層。高九尺六寸。洩坡水入運。（乾隆十七年建。嘉慶四年、二十四年拆修。）王家水口南民堰一段。長一百四十丈。沛字石工十號邢家堂水口碎石裹頭二座。每座由身各長一丈六尺。上下四雁翅各長一丈四尺。共長八丈八尺。椿內堆砌碎石。底寬六尺。頂寬四尺。高四尺。石後填土。前底寬四尺。頂寬八尺。後

底寬八尺。頂寬一丈二尺。高四尺。上加土頂。前底寬一丈四尺。頂寬一丈。後底寬一丈八尺。頂寬一丈四尺。高二尺。洩坡水入運。（乾隆二十四年建。四十九年重修。嘉慶四年拆修。）邢家堂下民堰長一百四十丈。沛字土工六號隄工一段。長九丈。底寬二丈八尺。頂寬八尺。高五尺。（乾隆二十四年修築。四十八年補修。嘉慶四年重修。）接前民堰長一百四十丈。沛字土工五號百子堂堤工一段。長四丈。底寬四丈二尺四寸。頂寬八尺。高八尺四寸。（乾隆二十四年修築。四十八年補修。嘉慶四年重修。）接前珠梅牐越河上口民堰長九十七丈六尺。珠梅牐越河上口下民堰長五十丈。運河西岸沛字土工十六號接魚臺縣交界王家水口起隄工

一段。長三百八十四丈。底寬二丈八尺。頂寬一丈。高六尺。（乾隆二十四年修築。四十八年補修。嘉慶四年重修。）沛字土工十五號隄工一段。長一百九十二丈。底寬三丈一尺。頂寬一丈。高七尺。（乾隆二十四年修築。四十八年補修。嘉慶四年重修。）〔張公奏議〕按沛邑地處低窪。河道四十八里。係漕運要地。其河道與山東諸山接近。一遇水發。即患沖決。所賴呂壩一道。時當水涸。則蓄水以濟漕。時當水溢。則洩水以便民。洩蓄得宜。庶可無患。其如下流彭口因流沙沖塞。每年回空糧艘過畢。例應挑濬。挑濬則閉彭而開呂。工竣則閉呂而開彭。此呂壩在冬則開。在春則閉。歲事修築。所費不貲。況開閉一年一次。修築未幾。

而秋水暴發垻仍衝決及搶修方畢又值閉彭開呂之期民力如是其僕僕也又每開一次水勢湍急其口愈寬愈深今呂垻之口寬至三四十丈深至二三丈不等田廬盡遭淹沒將來水患愈大修築愈難而所費亦愈多其將何所底止且也一年之間時方水涸而欲蓄水或彭口之工未完則築垻有待時方水溢而欲洩水或挑濬之工未起則開垻又不能今呂垻之口日加深廣儻或山水非時陡發再有衝決將有急不及治之虞運道民生所關非小今籌一勞永逸之圖莫若建立石牐則洩蓄為便然呂垻之口難以築牐其呂垻之下舊有滿牐一座廢棄

已久若仍於此處建築石牐遇彭口挑濬則開滿閉彭挑濬工完則開彭閉滿凡遇水涸水溢隨時啟閉蓄洩可免非時衝決之患可省歲歲修築之勞上有益於漕運下有利於民生計誠莫善於此但工費浩繁現在會勘所當斟酌施行者也（行水金鑑）會勘之後不知施行與否未詳

四里跨河珠梅牐沛縣

（漕運紀程）珠梅牐明嘉靖四十五年建（恂按）運河備覽隆慶元年建在楊莊牐北二十八里牐下有月河一道東岸進水有三河口鮎魚弦牐務歸併楊莊牐牐夫三十名北至辛章橋交界入運河廳汛

魚臺縣境（全漕運道圖）沛縣珠梅牐辰戌向自魚臺縣邢莊牐至此四十四里（居濟一得）珠梅牐上為山東邢莊牐舊例兩牐不相聞問並無會牌蓋以成規久廢獨山湖與運河相連水大時獨山湖水可以接濟故上源之水不至膠舟一遇天旱棗林邢莊處處淺阻皆由珠梅牐放船無節洩水太過之所致也予已將獨山湖築隄界出故此二牐須用會牌照例啟閉庶水不致於大洩若遇水小則開獨山湖口放水以助之若水太小船隻難行須邢莊牐一啟板放船五六百或七八百然後珠梅牐再啟板灌放則水不大洩船自易過矣（水道提綱）徐家營房又東南

為珠梅牐西岸昭陽湖至此而盡自棗林迤而南東百十餘里珠梅南岸即江南沛縣界（川瀆異同）運河在魚臺縣東北二十里自江南沛縣之楊莊牐三十里至珠梅牐舊名中家牐沛縣志云在縣北四十里以上屬夏鎮分司又北四十里至利建牐屬北河分司又二十里曰南陽牐自留城至南陽所謂新河也（漕運全書）險隘處所珠梅牐俗稱宋家牐（恂按）萬里雲程以此為第四十牐（迦河廳冊）珠梅牐牐官一員向係楊莊牐牐官兼管乾隆四十六年添設牐夫三十名珠梅牐一座金門寬二丈二尺兩岸由身各長二丈二寸南岸上雁翅斜長六丈二尺下雁翅斜長七丈北岸上雁翅斜長六丈二尺下雁翅斜長七丈九尺六寸

兩岸共長三十一丈四尺砌石十七層高二丈四寸此牐南至
楊莊牐三十里明嘉靖四十五年建雍正四年重修乾隆四十年拆修嘉慶四年補修二十三年拆修越
河一道長一百一十三丈運河東岸珠梅牐下越河尾起至白
家水口上止民堰長四百三十九丈沛字石工九號白家水口
涵洞一座金門寬一丈六尺兩岸由身各長一丈二尺四雁翅
各長一丈二尺共長七丈二尺砌石八層高九尺六寸洩坡水
入運乾隆十七年建築嘉慶二十三年修白家水口下民堰長三百三十丈新莊
人家北頭民堰長三百三十六丈接前至蘇家水口民堰長一
百四十五丈皇甫壩一道在運河東岸滕境距運河三十六里
建自前明係攔截滕河之水歸獨山湖由滿家中水口入運年
久壩圮滕水由渠全注運河鮎魚涎等處噴沙爲患乾隆五十
六年修復舊制滕河漲水仍歸獨山湖沙水不致入運皇甫壩
北口長二十二丈鑲修防風埽工寬一丈五尺高一丈六尺上
加土頂高二尺埽外簽釘排樁埽後土壩一道北口長二十二
丈南口長十七丈底寬九丈頂寬四丈高二丈皇甫壩迤東原
修隄工二段內東首一段長六丈底寬一丈八尺頂寬六尺高
六尺西首一段長二十六丈底寬一丈四尺頂寬六尺高四尺
皇甫壩迤西原修隄工長一百二十丈底寬三丈頂寬一丈高

九尺呂家坡原修隄工一段長一百五十丈底寬三丈頂寬一
丈高一丈鮎魚涎水口一道洩坡水入運接前至常家口大營
基民堰長一百二十丈接前至土工四號止地勢高阜並無工程沛字土
工四號大王廟起隄工一段長一百二丈底寬二丈頂寬八尺
高八尺乾隆二十四年修築接前至三河口地勢高阜並無工程三河口一道洩坡
水入運三河口至楊莊牐地勢高阜並無工程運河西岸沛字土工十四
號珠梅牐上人家內隄工一段長一百七十丈底寬二丈四尺
四寸頂寬一丈高四尺八寸乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修接土工
十四號下民堰長八十三丈沛字土工十三號珠梅牐上雁翅
隄工一段長二十丈底寬三丈四尺九寸頂寬一丈高八尺三
寸乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修沛字土工十二號人家內隄工一
段長二十丈底寬二丈五尺九寸頂寬一丈高五尺三寸乾隆二十
四年修築四十八年補修嘉慶四年重修沛字土工十一號珠梅牐人家南頭隄工
一段長三十丈底寬二丈二尺四寸頂寬八尺高四尺八寸乾隆
二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修沛字土工十號隄工一段長七十丈底
寬三丈二尺頂寬八尺高八尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修沛字
土工九號接前隄工一段長四百四十丈底寬二丈六尺頂寬
八尺高六尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修沛字土工八號趙家莊

隄工一段長二十三丈底寬二丈六尺頂寬八尺高六尺乾隆二十
四年修築四十八年補修嘉慶四年重修沛字土工七號接前隄工一段長一百四
十四丈底寬二丈六尺頂寬八尺高六尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶
四年重修沛字土工六號鮎魚涎隄工一段長四百三十四丈底寬
二丈六尺頂寬八尺高六尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修沛字土
工五號接前隄工一段長五十六丈底寬三丈二尺頂寬八尺
高八尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修沛字土工四號鮎魚涎南隄
工一段長三十丈底寬一丈五尺五寸頂寬八尺高二尺五寸
乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修沛字土工三號常家口起隄工一段

長八十五丈底寬一丈五尺五寸頂寬八尺高二尺五寸乾隆二十
四年修築四十八年補修嘉慶四年重修接前至沛字土工二號民堰長四百七十
丈沛字土工二號隄工一段長三十五丈底寬三丈三寸頂寬
八尺高七尺五寸乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修沛字土工一號常
家口南隄工一段長一百三十丈底寬一丈四尺頂寬八尺高
二尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修
國朝葉觀湖疏沛汛珠梅牐一座建自前明於雍正四年拆修此後雖節次擇要粘補而牐底樁木經歷年久全行朽腐由身雁翅兩牆石均形鼇陷槽石跟鼇錯縫多有脫落不能啟閉均應通身拆修前經運河道廳估辦駁減茲臣親赴查驗實係應辦之工並據遵照減估選舊添新連築埧及挑空月河實估例幫二價銀九千七百八十五兩按工確覈無浮

緫准司庫撥項趕辦恂按此奏在嘉慶二十二年十一月杪時任東河總河
八里沛縣左岸鮎魚淺
轉漕衡湘筆記全漕運道圖作鮎魚涎張公奏議圖作鮎魚弦
明穆宗實錄隆慶元年六月乙酉新河鮎魚口等處山水暴決
即此吳議人言公牘皆作涎水道提綱珠梅牐又東南有郭河自
東北來注之郭河即古灉水出滕縣東南高山西流有三水自東北來會折西南流經縣南境又西至常家口北
入運河恂按以諸圖考之郭河入運之口即鮎魚涎續行水金鑑亦言郭河即鮎魚涎河
六里沛縣左岸陶陽寺
四省運河圖陶陽寺在東岸其西岸迤北爲常家口水道提綱

郭河自東北來注之又東爲常家口牐水程細數單陶陽寺有汛一統志
陶陽鎮在滕縣東南六十里陶山下金史地理志沛縣有陶陽
鎮
六里沛縣大王廟
水程細數單大王廟有汛
迤南東岸有三河口石橋河水入焉
川瀆異同新河在舊河東三十里舊河自留城以北十二里曰
謝溝牐又十里曰下沽頭牐又北五里曰中沽頭牐又五里爲
上沽頭牐又七里爲金溝牐又十里至沛縣又北三十里曰廟

道口牐又北十八里爲湖陵城牐入魚臺縣界而沛縣東北有昭陽湖及沙薛諸水皆入金溝牐注於運河初嘉靖七年河決曹單侵沛北逾漕入昭陽湖沙泥聚壅運道大阻河臣盛應期請於昭陽湖左別開新渠北起姜家口南至留城百四十餘里以通漕船而廷臣胡世凝亦言宜於昭陽湖東岸滕沛魚臺鄒縣地方之中地名獨山新安社諸處別開一河南接留城北接沙河口二處舊河以爲運道而以昭陽爲河流散漫之區所謂不與水爭地也從之功未畢爲異議所阻至是河流變異運道皆淤塞朱衡謂運道之利莫如應期所開之地乃上言自古治

河惟欲避害今之治河兼資其利河流出境山之北則牐河淤出徐州之南則二洪淤惟出自境山至小浮橋四十餘里間乃兩利而無害自黃河橫流碭山郭貫樓支河皆已淤塞河從華山分爲南北二支南出秦溝正在境山以南五里許此誠運河之流也惟北出沛西及飛雲橋逆上魚臺爲患甚大今議者多以復故道爲言其不可有五自新集至兩河口皆平原高阜無尺寸故道可因郭貫樓至龍溝一帶頗有河形又係新淤無可駐足一也河流由新集則商邱虞城夏邑受之由郭貫樓則蕭碭受之今改復故道則魚沛之禍復移蕭碭二也黃河西注華山勢若建瓴欲從中鑿渠挽水南向必當築壩爲力甚難三也曠日持久四也工費告匱五也惟宜廣開秦溝使下流通行修築長隄以防奔潰從之及新河成引鮎魚諸水薛河沙河注其中壩三河口築馬家橋隄遏水俱入於秦溝而橫流始殺又趕牛溝在沛縣東北出滕縣玉花泉至縣界三河口與沙薛二河合明嘉靖中開新河遏之西合鮎魚泉注於新河志云鮎魚泉在縣東北三十里皇朝通志有荆溝河來會又東南有漷河來會一統志郭水在滕縣南十五里卽南沙河也源出縣東北一百里泝山西南麓南流會黃約山諸泉逕縣南又西會南梁河入運

河按齊乘云滕州南有薛河卽古漷水出州東高山春秋魯取洙田自漷水杜注水出東海合鄉縣西南經魯國至高平湖陸縣（恂按湖陸縣本戰國宋胡陵邑秦置湖陵縣故城在今魚臺縣東南六十里與江南沛縣接界漢屬山陽郡後漢元和初改曰湖陸晉屬高平國）入泗蓋此水也縣志以爲水經注梁水南鄰於漷卽今漷水也薛水去南梁遠中隔石橋泉河安得鄰之以薛水爲古漷水誤矣且縣東北泝山前有分水嶺直南至嶧山東水皆東流自崆峒山西至鳳凰嶺北水皆北流東海合鄉之水何從而入杜注亦謬齊乘又云有沙河水出鄒嶧山皆西南至山陽湖與南梁相合同入於泗名三河口縣志亦辨其不然以爲

源自嶧山者此北沙河也西南流入泗者則南沙河乃郯水也舊入三河口初不與南梁會自漕河東徙過其南流而北出之趙溝始與南梁會合不復入三河口矣南梁水在滕縣東北十五里源出趵突荆溝二泉合而爲一西會郯水入運河按南梁河舊不與郯水合而入徐州沛縣界自明嘉靖間運河東徙又過水道之北出趙溝與南梁會而東入於漕齊乘明統志所言與今河流皆不合矣薛河在滕縣南四十里源出寶峯山東諸泉匯而爲一名西江水又西逕薛山名薛河又南合東江水東江水自湖陸山西流至雲龍山入薛河又西南入微山湖石橋河在滕縣南三十里源出縣南官橋東北平地西流過故薛城北又繞其西西南流至三河口入運河按石橋河本

與郯薛爲三河口恂按此三河口所由名郯既過而北薛又過而南今入口者惟石橋河耳〈張公奏議〉郯水即南沙河距滕縣城南十五里出逑山南經空同山鳳凰嶺東過祝其城會黃約山諸泉折而南過靡山西鳳凰山東納龜步水龜步源發連珠山過歐家谷來入之又南至華蓋山折而西受石溝水石溝源自巉山瀑布東南至寶峯山馬山經石溝來入之又西至梁上村折而南過滄浪淵納明河水明河出馬山前繞樓山過靈邱城來入之又南至倉溝折而西至沙河店爲黃甫垻所遏稍北轉趨趙溝會南梁水入漕薛河距縣南四十里按縣志其源本西江水出寶

峯山南過青蓮步將軍步左過高山西折過山亭而永豐鳳凰二泉出薛河南岸山麓者流入之又西至薛山受悟眞巖茶泉水循悟眞巖南過雲龍山會東江水東江水出湖陵山西至吳戳山下伏不見過鐵脚山自柳泉湧出至觀山寺匯爲濯筆淵亦至雲龍山會西江水同爲薛河其地卽靴頭城處也南至靳蛟臺折而西經昌慮城南陶山下瀦爲刁潭西納玉花義河三山三泉南經豐山東過官橋經薛城至東邵爲垻遏入微山湖舊經山陽湖從金溝入泗自新河開漕東徙恐沙爲漕害故築石垻於東邵遏之又恐水爲垻害開支河於奚公山西導入南

明河開泇河以後仍由新河故道入漕〈山東通志〉郭水即南沙河自滕縣東北逑山西南麓發源西南逕崆峒山故祝其城會黃約山諸泉折而南逕鳳凰山東受龜步水又南逕華蓋山折而西受石溝水西至梁上村又南逕滄浪淵有明河水入之又逕滄溝沙河店至皇甫垻折而稍北趨趙溝與南梁河會南梁河自滕縣東北趵突荆溝二泉發源西流逕洪村黃山橋又西逕蹻雲橋循故滕縣城北又西南受絞溝水會於郯水西注獨山湖由姚家口入運薛河自滕縣南寶峯山東匯泉爲淵謂之西江水南流逕青蓮步復折而西受永豐鳳皇二泉又西至於薛山

是爲薛河受悟眞巖茶泉水又南至雲龍山會東江水又南逕斬蛟臺折而西逕故昌慮城南陶山下瀦爲刁潭又西納玉華三山諸泉水西南逕豐山官橋又西逕故薛城分爲二支一支由城南至東邵壩折而東南逕灰溝橋至修永牐入運一支由城東至奚公山受南明河水又西至永興村又西南逕柏山至截沙壩折而北由新支河入運河（明穆宗實錄）隆慶元年八月癸未朔工科左給事中吳時來言臣屬者從漕河來睹記治河之事弊在議論繁而要實未審也其甚者惟新河三難之說臣請得而解之夫黃河運河故道難復無論已乃今新河以三難稱者豈不以馬家橋易淺沙河易淤薛河易衝爲患哉臣以爲此患在委耳源之不通委將安屬故治源者急也夫新河與青原山至近也而東兗以南費嶧鄒滕之水注焉以一隄而捍羣流又當大山瀉下之勢與素號瀦水之區能保其不潰乎故疏濬分殺之謀宜豫也夏村迆邐數十里地勢居高必導水於薛河非開支河引薛河上流以分其派及三河口鮎魚泉諸地鑿口築隄益以啟閉之牐能免衝決淤塞之虞乎故蓄洩之計宜愼也上然其言命尚書朱衡計處以聞十月衡請於東邵開支河三道以洩河流又於東邵之上別開支河歷東倉橋以達百

中橋鑿象裏浦諸處爲渠使水入赤山湖繇之以歸呂孟湖下景山而去至沙河水築壩於支河之下令水繇此以出鮎魚泉而於泉之對河開塘築隄以納其流而殺其勢己丑工科都給事中馬成能言臣從新河來相度南北地勢可慮者有三一新河自南陽而下至鮎魚口與三河口地形俱高水以平流積滯之故漫溢四野致奪樹藝之地又諸牐半就淹沒而長隄崩潰未已此上流之患可慮者也一三河匯萬流以西注既湍悍難制而其下達新河猶高屋建瓴衝擊彌甚故泥沙塡壅之區澇則懼衝旱則懼淺此中流之患可慮者也一夏村以南諸牐水勢高下相懸幾及一丈啟閉之節蓄洩爲難此下流之患可慮者也以上三患皆繇三河上下地既居高水復平衍雖目前告成宜逆爲未然之備上以其疏示衡熟計以聞（南河全考）三河口在滕縣西南五十里以上源薛河沙河趕牛溝三處之水俱由此會故謂之三河口本年三河口復淤乃於薛河則築王家口壩象裏溝等壩開支河引水由呂孟湖出地浜溝於沙河則築皇輔等壩開支河引水會趙溝等泉出滿家湖坡入南陽湖建牐九座一名利建屬北河其珠梅以南八牐屬夏鎭壩十三處又薛河口石壩一座南陽湖石隄三十餘里減水牐一十四

座〔山東全河備考〕滕水即南沙河在滕縣南十五里出寶峯山
南經空同山鳳凰嶺東過祝其城會黃約山諸泉折而南過靈
山西鳳凰山東納黿步水黿步水源發連珠山過歐家谷來入
之又南至華蓋山折而西受石溝水石溝源自巉山瀑布東南
至寶峯山馬山經石溝來入之又西至梁山村折而南過滄浪
淵納明河水明河出馬山前遶樓山過靈邱城來入之又南至
倉溝折而西至沙河店爲皇甫垻所遏稍北轉趨趙溝會南梁
水入漕南梁河在滕縣東北十五里右趵突左荊溝合爲一流西南至洪村折而南三里餘復轉而過濟西橋北經舊
城北西南流折爲九曲西南受絞溝泉又西會滕水入漕薛河在滕縣南四十里源本西江

水出寶峯山南過青蓮步將軍步左過高山西折過山亭而承
豐鳳凰二泉出薛河南岸山麓者流入之又西至薛山受悟眞
巖茶泉水循悟眞巖南過雲龍山會東江水東江出湖陵山西
至吳戩山下伏不見過鐵脚山自柳泉湧出至觀山前匯爲濯
筆淵亦至雲龍山會西江水同爲薛河其地即靴頭城也南至
斬蛟臺折而西經昌慮城南陶山下瀦爲刁潭西納玉花義河
三山三泉南經墊山東過官橋經薛城至東邵爲垻遏入微山
湖舊經山陽湖從金溝入泗自新河開漕東徙恐沙爲漕害故
築石垻於東邵遏之又恐水爲垻害開支河於奚公山西導入

南明河開枷河以後仍由新河故道入漕南明河即白河俗呼捉白河出嶧縣黑風
口諸山泉西經梁山奚公山受薛河支流同爲明河又西至永豐村西南經白山入微山湖石橋泉河在滕
縣南三十里源出官橋東北平地西過薛城北又繞其南西流
從三河口入漕按石橋河本與滕薛爲三河滕既遏而北薛又過而南今獨石橋泉河入口〔山東運
河備覽〕東岸三河口發源馬蹄泉流水入運鮎魚涎又名鮎魚泉涎又作
弦發源滕縣玉花泉白家口涵洞無來源坡水入運滕水即沙
河出寶峯山南經崆峒山鳳凰嶺東過祝其城會黃約山諸泉
過鹿〔侗按〕諸書俱作麏山鳳凰山而黿步水發連珠山過歐家谷來入
之南至華蓋山而石溝水自巉山瀑布東南至寶峯山馬山經

石溝來入之西至梁山村南過滄浪淵而明河水出馬山前遶
樓山過全義來入之西至沙河店爲皇甫垻所遏稍北趨趙溝
由獨山湖入運〔侗按〕原文此下引全河備考薛河已見上南河全考三河口在滕縣
西南五十里以上源薛河沙河趕牛溝三處之水俱由此會謂
之三河口閻廷謨北河續記南石橋河即俗稱趕牛溝水南流
與沙薛爲三河及沙遏而北薛遏而南惟此河改從佃戶屯入
漕滕縣黃溝泉亦匯焉南自沛縣之珠梅牐北至魚臺之南陽
牐長八十里皆新河也魚臺之泉凡十有五合流而至硯瓦溝
由南陽入漕〔全河備考〕至鮎魚涎入漕

十里跨河楊莊牐沛縣在沛縣城東北漕運紀程楊莊牐明嘉靖四十五年建恂按運河備覽隆慶元年建在夏鎮牐北八里牐下有月河一道牐官一員牐夫三十名全漕運道圖沛縣楊莊牐子午向自珠梅牐至此二十四里水道提綱常家口牐又東南為江南沛縣東北界之楊莊牐恂按水程細數單作楊家樓牐川瀆異同自夏鎮而北又六里曰楊莊牐舊名楊家樓牐在縣東北四十三里河漕考楊莊牐東北即薛河垻又北即山東北即沙河垻所謂沙河口也西北去滕縣五十里又北即山東魚臺縣境轉漕衡湘筆記壬子十一月初七日帆風行獨山老湖中將進黏魚涎口遇漕艘壞所乘舟登南昌後幫蕭闕保船

泊楊家樓牐泇河廳冊楊莊牐牐官一員牐夫三十名楊莊牐一座金門寬二丈二尺兩岸由身各長二丈東岸上雁翅斜長七丈下雁翅斜長六丈五尺西岸上下雁翅各斜長六丈五尺兩岸共長三十丈五尺砌石二十三層高二丈七尺六寸南至夏鎮八里明嘉靖四十五年建雍正十一年拆修乾隆十五年重修又於嘉慶四年補修兩岸上雁翅尾各接長四丈下雁翅尾各接長三丈砌石六層嘉慶二十年拆修楊莊牐南起至沛字石工八號止地勢高阜並無工程沛字石工八號河面碎石排樁工一段長一百二十一丈樁內堆砌碎石底寬五尺頂寬二尺高六尺石後築土寬六尺高六尺上加土頂底寬八尺頂寬六尺高二尺乾隆二十四年建四十八年嘉慶四年十九年補修沛字石工七號戚城南門馬頭至元帝廟河面碎石排樁工一段長四十二丈五尺樁內堆砌碎石底寬七尺頂寬四尺高七尺石後築土寬八尺高七尺上加土頂底寬一丈二尺頂寬一丈高二尺嘉慶四年建修沛字石工六號三官閣河面碎石排樁工一段長二十五丈樁內堆砌碎石底寬五尺頂寬二尺高六尺石後築土寬六尺高六尺上加土頂底寬八尺頂寬六尺高二尺乾隆二十四年建四十八年及嘉慶四年十九年修沛字石工五號越河南至夏鎮牐下河面碎石排樁工一段長二百九十丈樁內堆砌碎石底寬七尺頂寬四尺高

七尺石後築土寬八尺高七尺上加土頂底寬一丈二尺頂寬一丈高二尺嘉慶四年建修恂按原冊此下紀夏鎮牐詳下夏鎮牐條運河西岸接前恂按謂沛字土工一號常家口南隄工至楊莊牐隄堰高阜並無工程楊莊牐越河一道長七十五丈五尺楊莊牐下起至夏鎮牐止隄堰高阜並無工程恂按原冊此下紀夏鎮牐下起至呂垻詳下夏鎮牐條恂按萬里雲程以此為第四十一牐

國朝李逢亨吳璥疏據運河道洪範詳稱泇河廳沛縣汛楊莊牐一座建自前明迨雍正乾隆年間各拆修一次嘉慶四年補修上六層十五年補修上五層迄今又閱數年牐底樁木朽爛兩岸金門由身及雁翅轉角各牆石多半拼卸脫落坐蟄鬆裂四雁翅尾亦皆掣裂殘損牐底石塊掀揭參差難以下板擎蓄臣等查係緊要之工但覈其所估銀數較多遴委幹練工員隨同該道逐細勘估覈減茲據詳覆除選取舊石扣抵新料外計實估例幫價銀一萬四千二百六十餘兩

現值回空南下。指日過完即須趕緊興辦於明年鋪水以前普律完竣。侚按此奏在嘉慶二十年九月八日
一統志沛縣在徐州府西北一百一十里。東西距八十八里。南北距九十五里。東至山東兗州府滕縣界八十里。西至豐縣界八里。南至銅山縣界十五里。北至兗州府魚臺縣界八十里。東南至銅山縣治一百十里。西南至碭山縣界一百一十里。東北至滕縣治一百三十里。西北至魚臺縣治一百二十里。江南通志沛縣東四十里至洛房山東滕縣界。西四十里至羊鳴豐縣界。南四十里至張家集銅山縣界。北四十里至沙河山東魚臺縣界。一統志春秋時沛邑。秦置沛縣。二世二年。漢高帝起於此。稱沛公。後屬沛郡。後漢屬沛國。晉因之。宋屬沛郡。後魏因之。北齊廢。隋開皇十六年復置。改屬彭城郡。唐屬徐州。五代宋因之。金改屬邳州。後屬滕州。元太宗七年移滕州來治。憲宗二年。州廢。復為縣。至元二年省入豐縣。三年復置。八年屬濟寧路。十三年屬濟州。明初還屬徐州。本朝因之。侚按雍正十一年徐州升府縣仍隸焉圖志沛縣衙東南至府一百二十里。有夏陽一鎮。巡檢駐。薈蕞沛縣在徐州西北五十五里。東至滕縣界五十里。北至魚臺縣界一百二十里。縣東北有漷水出滕縣。流入昭陽湖。東有昭陽湖亙四十里。泉穴甚多。流甚遠。東北自鄒滕六十餘里發源而來。

匯於此。有牐積水。若運河水淺。則開牐洩水。經金溝過薛河。達於泗。以濟運。薛河即古漷水。出滕縣境。西流會昭陽湖水。至金溝口達於泗。後開新河。築石垻橫截其流。南注微山諸湖。其自北而東。為泗水。由濟甯至沛城東南。與泡水合。運河因之。嘉靖乙丑。侚按四十四年河溢塞運。尚書朱衡開新河。自是泗水亦隨東矣。新河在縣東北四十里。嘉靖甲申。侚按三年河溢塞運。戊子。侚按七年河道都御史盛應期開新河。自南陽經三河口抵留城一百四十里。功垂成被劾去。後河復溢運道。又塞。尚書朱衡因應期之舊而浚是河。乃名新河。一統志沛縣城周五里。門四。濠廣二丈。明嘉靖二十二年築。本朝乾隆三年重修。江南通志沛縣古城久湮。明嘉靖二十二年知縣王治創築土城。周五里。高廣各二丈。隍深廣如之。為門四。知縣周涇繼之。壘石甃壁。高廣視舊有加。萬歷中知縣倪民望符璽等修浚。後圮於水。知縣李汝讓整葺修築護城隄。山東通志沛縣江南徐州府屬。在府西北五十五里。在運河西五十五里。

國朝趙世顯疏洩沛縣積水疏。查沛縣地勢低窪。水性就下。山東金鄉魚臺等處之水。由沛縣昭陽湖。歷微山湖。從荆山口出貓兒窩。入運濟漕。近因荆山口之上茶城十字河一帶久淤。兼之雨水屯積。低田被淹。應將十字河酌量濬深。俾有餘之水暢流下注。期免淹沒民田。再於十字河之上築草垻一座。若運河水小。則堵塞不放。俾水歸微山湖出湖口牐以

濟下八牐漕運其東省運河南岸之徐家營房邱家壩一帶隄工單薄臣等移會山東巡撫設法幫築寬厚今自關帝廟起至班家山止挑河築隄工長三千四百五十七丈并築攔河草壩共估工料土方銀一萬四千八百二十三兩零請於兩淮鹽規公費銀內捐用興修（備攷）此奏在康熙五十七年任河道總督時疏入部議如所請速行

（尹繼善疏）臣自省馳赴徐州於七月初四日接署撫印即往查勘該縣地本低窪昭陽微山諸湖接連環繞東省濟泗汶滕山水奔注匯歸向有護城隄一道防水近緣東省連年雨水坡河下注過多加以去年孫家集黃流漫溢倒灌本年夏雨連綿僅恃小梁山茶城入荆山橋尾閭宣洩來多去少水勢不能驟消現委專員動項購料將護城隄工修防俟水退請帑加幫高厚以期鞏固惟疏消積水冀涸地畝播種春麥爲目下要務查湖水去路除荆山橋外尚有湖口牐一處與韓莊相近雖爲蓄水濟運亦係洩水尾閭向係山東河員經管該牐金門僅寬一丈數尺現在湖水加長濟運嫌多即牐門長開不能暢洩現已咨商山東河撫諸臣或添滾壩或添牐座使湖水得以暢出入運庶可望其漸消又小梁山茶城之水俱由荆山橋

流入運河然必運河中無所壅庶得暢流查山東有沂河一道自北向南流入駱馬湖近因水大於邳州之盧口向西散漫入運與荆山橋洩水相阻不能通暢似此層層阻遏皆爲沛縣受病之由已委員前往盧口相度俟可動工即撥項堵築使沂水不致入運以速湖水去路現在通盤熟籌凡於洩水有益者另行奏請辦理（備攷）此奏在乾隆二十二年七月十六日任兩江總督時時陳宏謀甫由豫赴蘇尹兼攝撫篆疏入奉

上諭尹繼善奏酌籌沛縣疏洩事宜一摺頗中近日形勢而沂水不使入運尤爲切要蓋諸湖向以濟運而邇年運河之水不患其少惟患其多良由決水散漫入湖致湖不能容溢而入運運益不能容并爲巨浸運艘阻滯旁邑爲災不可不亟爲籌辦其應如何設法堵築使沂水各歸駱馬湖及湖口一牐應如何添建滾壩俾得暢爲宣洩而不致橫流微山與運之處著該督等通盤詳勘繪圖具議以聞朕昨經降旨交與弘謀高晉鶴年胡寶瑔四人經理河務裘日修夢麟往來相度尹繼善原係該省總督白鍾山張師載身任總河事均一體此九人者當合爲一人庶克有濟今歲黃河順軌中泓刷汕較前深通實爲

上蒼庥佑但荆山橋一帶仍須廣爲疏通要知此橋如許空洞皆應過水若如今歲經由時情景則俱爲虛設矣此事仍須責成夢麟令再加開濬總之尾閭多宣洩一分則上游少一分灌浸朕於河務一事宵旰廑念諸臣務宜共體朕懷協力同心和衷集事以副朕委任至意謹按是時陳任蘇撫高安撫鶴東撫胡豫撫裘夢均以侍郎奉使尹則江督白南河張東河

（朱滋年沛中懷古詩）鴻鵠羣飛天地秋關中父老盡歸劉誰知仗劍收秦鹿竟以分羹激楚猴大澤會開中夜泣新豐愛作故鄉游雉姁一出英雄死風起歌臺萬里愁

（王克寬沛縣詩）荒荒孤戍感年華擾擾征車趁暮霞古社枌榆新燕子遠村雞犬舊人家怪雲倏起疑蹲虎夜雨時聞哭斷蛇猛士不來春草綠大風終日獵平沙

（王家齊沛中懷古詩）高臺一賦大風歌三尺親攜古太阿社禱枌榆偕父老雲飛芒碭接關河故人道舊懽愉極游子懷鄉感慨多咫尺斬蛇溝畔路宵聞嫗泣淚滂沱

（徐椒沛縣道中詩）孤葵極望與天長芒碭周遭古戰場馬上一時增意氣沛公從此入咸陽

（梁佩蘭沛中詩）黃河西出南徐路馬首經過識沛中一代帝王還故里幾家雞犬入新豐天垂芒碭雲猶在山擁彭城氣已空湯沐昔時諸父老相逢誰爲述歌風

六里（跨河）夏鎮牐（沛縣）

（漕運紀程）夏鎮牐明嘉靖四十五年建（備攷）運河備覽隆慶元年建在韓莊牐北七十里牐下有月河一道牐官一員牐夫四十名自黃林莊起北行一百六十里至夏鎮牐稍南李家港口止爲東省境內泇河運道兗州府泇河通判一員駐夏鎮轄本省嶧滕二縣並江南沛縣河道共長二百零八里（泇河廳冊）夏鎮牐一座金門寬二丈二尺兩岸由身各長二丈二尺東岸上雁翅斜長六丈七尺下雁翅斜長五丈西岸上雁翅斜長五丈五尺下雁翅

斜長六丈兩岸共長二十七丈六尺砌石十八層高二丈一尺六寸此牐係楊莊牐牐官兼管設牐夫三十名南至彭口牐二十里明嘉靖四十五年建雍正四年重修乾隆三十八年拆修嘉慶四年二十年補修夏鎮牐越河一道長一百五十九丈沛字石工四號康阜樓南河面碎石排樁工一段長二十五丈樁內堆砌碎石底寬五尺頂寬二尺高六尺石後築土寬六尺高六尺上加土頂底寬八尺頂寬六尺高二尺乾隆二十四年建四十八年嘉慶四年十九年補修沛字石工三號華陀閣至奶奶廟止河面碎石排樁工一段長二百二丈樁內堆砌碎石底寬五尺頂寬二尺高六尺石後築土寬六尺高六尺上加土頂底

寬八尺頂寬六尺高二尺乾隆二十四年建四十八年嘉慶四年十九年補修民便牐上民堰一段長三十丈民便牐一座金門寬一丈三尺兩岸由身各長一丈上下四雁翅各斜長一丈一尺共長六丈四尺砌石六層高七尺二寸洩坡水入運乾隆四十八年建修嘉慶四年拆修民便牐下民堰一段長二百七十八丈九尺沛字石工二號寨子上涵洞一座金門寬一丈二尺兩岸由身各長二丈三尺上下四雁翅各斜長八尺共長七丈八尺砌石五層高六尺洩坡水入運乾隆十年建四十八年嘉慶四年補修二十三年拆修沛字土工三號隄工一段長一百七十丈底寬三丈頂寬六尺高六尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修接前

民堰長一百一十丈沛字土工二號隄工一段長一百六十三丈底寬二丈六尺頂寬六尺高五尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修接前民堰長六十三丈沛字石工一號寨子下涵洞一座金門寬一丈二尺兩岸由身各長二丈三尺上下四雁翅各斜長八尺共長七丈八尺砌石五層高六尺洩坡水入運乾隆十年建四十八年及嘉慶四年補修二十二年拆修寨子下涵洞民堰長二百三十五丈沛字土工一號隄工一段長十丈底寬二丈八尺頂寬六尺高五尺乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修接前至劉昌莊交界止民堰長六百六丈運河西岸夏鎮牐下起至呂埧並無工程夏鎮牐南呂埧一道原長

二十二丈三尺底寬三丈三尺五寸頂寬二丈每逢滕汛彭口挑河開通放水入湖工完仍卽堵閉嗣於埧北十四丈三尺內建修呂埧三孔橋滚水石埧一座金門三孔每孔寬一丈五尺修做雙槽南北裹頭由身各長二丈上下四雁翅各斜長二丈五尺中砌石垛二座由身各長二丈二尺分水尖各長七尺後尾各寬一丈二尺共長二十八丈砌石十層高一丈二尺埧脊二層長十二丈寬四丈如長河水深五尺以外將板漫埧入湖水小將板攔蓄其南首埧身八丈仍留爲冬挑空水之路嘉慶二十三年建修呂埧外支河一道長五百三十丈呂埧下至斷隄口民堰

長一千一百七十丈沛字石工一號斷隄口碎石隄工一段長
二十丈湖面昭陽堆砌碎石坦坡底寬五尺頂寬三尺高四尺石
後築土底寬二丈五尺頂寬一丈五尺高四尺上加土頂底寬
一丈八尺頂寬六尺高四尺嘉慶四年建修接前至劉昌莊交界止民
堰長一百七十丈〈治水筌蹄〉夏鎮新河馬家橋之左吕孟微山
諸湖夏水泛漲外傷漕隄內淹民田者徐州七分滕縣二分嶧
縣一分公私未便也余自北隄漸家垻至鐵河止開水口建石
牐宣洩湖水以左出民田右濟漕河而夫役以履畝出之二年
乃成〈又〉夏鎮新河萬世之計也往牐由南陽穀亭沽頭沛縣出

留城地勢大卑視南陽以上高下相懸各牐水峻故多淺又昭
陽湖在其東黃水每踰漕趨昭陽故牐河多淤隆慶初朱少保
開南陽至留城一百四十里地故坌與南陽等置新牐焉舊牐
多沈水中漕水大平不患諸淺第三湖口受沙薛二河之水夏
秋水發流沙入漕為梗乃於二河上源為皇甫東邵諸垻遏二
河入微山湖即沙入湖中若石投水新河無沙患矣石隄累累
如墉柳陰依依若茨樓船月夜簫鼓中流百里湖光萬頃金碧
蓋不讓西湖蘇隄焉〈四省運河圖說〉兗州府泇河同知經管運
河南自江南邳州交界黃林莊起北至魚臺汛交界王家水口

止計程二百八里〈運泇考畧〉自汶上袁家口牐南至魚臺辛莊
橋王家口止計程二百七十五里一百八十步張文端奏議命
曰南旺南河汶上嘉祥鉅野濟甯魚臺一州四縣並濟甯一衞
分理河道設兗州府運河同知轄之治濟甯過王家口入沛縣
界即兗州府泇河同知所轄境矣泇河所經境聯二省犬牙相
錯自王家口至黃林莊計程一百九十六里為沛滕嶧三縣境
皆泇河同知所轄治夏鎮城〈恂按自王家口至夏鎮牐沛縣境內四十里實新河也江南沛縣主簿所司而轄於泇河同知故文端奏議統命之曰泇河又按新河自南陽牐至王家口魚臺境內六十八里詳見上卷合此四十里共一百零八里〉泇河自夏鎮稍南李家港起歷八牐達黃林莊實一

百六十里〈恂按前一百九十六里內除新河四十里計餘一百五十六里此云一百六十里蓋據舊書舉成數而言〉
沛屬江南沛之河道則山東也泇河共二百六十里黃林莊迤
南百里屬江南邳州〈會典〉明初運道經徐州吕梁二洪懸流三
十丈水險害運後開泇河自夏鎮達董口共二百六十餘里避
黃河之險三百三十里建艮城臺莊侯遷頓莊丁家廟萬年莊
張家莊德勝等牐　國朝於韓莊牐西岸增築石隄漕運安行
〈漕運紀程〉沛縣主簿該管隄垻東岸自夏鎮牐下至戚城有板
工五段共長五百三十丈雍正六七等年新修西岸夏鎮南鄰
湖有滿垻吕垻每逢彭口大小挑開此垻洩水入微山湖〈方輿

紀要沛縣夏鎮在縣東北四十里南去留城四十四里即新河所經也有管界分司鎮焉明萬歷十六年築夏鎮城三十二年開泇河起自夏鎮經徐州東北彭家口廸於邳州東之直河口凡二百六十餘里避黃河之險者三百餘里又天啟中妖賊徐鴻儒作亂攻夏鎮至彭家口掠運船阻絕運河官軍擊却之志云分司舊駐南沽頭有沽頭城在縣東南十五里嘉靖二十二年築四十四年圯於水隆慶二年新河成始移駐夏鎮在新河西岸尋築城為戍守處山東全河備考梅守相字春寰宣城人萬歷己丑進士任夏鎮分司自劉東星開浚韓家莊以及李化

龍鑿泇河功成皆守相為之佐理其有功漕河不亞於二公也江南通志夏鎮城在縣治東北四十里新河西岸萬歷中工部主事楊信徐繼善築門四各有樓城外有濠西南有護城隄又震遠橋在夏鎮川瀆異同河渠考隆慶元年河衝濁河雞爪溝逆徐入洪繼而山水暴發淤新河三河口朱衡於薛河則築王家口多襄溝等垻開支河引水由呂孟湖出地濱溝西南入運河於沙河則築皇甫等垻開支河引水會趙溝等泉而入獨山湖注運河凡新河之為牐九其利建牐屬北河而珠梅以南八牐屬夏鎮又減水牐凡二十垻十有三薛河口石垻一南陽湖

石隄三十餘里又開支河凡八旱則資以濟漕澇則洩之昭陽而運道盡通所謂夏鎮河也全漕運道圖沛縣夏鎮牐子午向自楊莊牐至此六里恂按萬里雲程以此為第四十二牐水道提綱牐楊莊又東經沛湖口至夏鎮牐有玉花河自東北來注之玉花河出嶧縣西北牛山西南流五十餘里分為二派北派西南經戚城北注運河沛湖在夏鎮西南自沛縣西北境迴而東北周圍百數十里其支津南合縣城南之水又東有支渠二南流合而東南通微山湖皇朝通志有鄰河來會又東南經江南沛縣東北界又東經沛湖口有玉花河來會續行水金鑑今按玉花河北派由戚城北注運河其故道即三河口恂按全漕運道四省運河兩圖夏鎮東岸有戚城故址夏

鎮東西兩岸瓦屋稠密鎮城在運河西岸屬沛縣運河東岸屬滕縣方輿紀要戚城在滕縣西南五十里或曰秦縣也二世二年泗州守敗於薛走至戚即此漢仍置戚縣屬東海郡史記曹參嘗遷為戚公是也後漢及晉皆為戚縣後廢其城周四里為運道所經有泇河通判駐於此一統志戚縣故城在滕縣南七十里乃秦縣也漢屬東海郡後漢及晉因之後廢漢書高帝紀秦二世二年十一月沛公引兵之薛秦泗州守壯兵敗於薛走至戚又曹參傳遷為戚公屬碭郡注顏師古曰為戚縣之令府志故戚城周圍四里今泇河通判駐此泇河廳冊兖州府泇河

同知一員駐劄兗州府滕縣滕城地方原設通判乾隆三十八
年改設同知經管沛滕嶧三汛河道北自魚臺縣交界王家水
口起南至江南邳州黃林莊交界止計二百八里所屬沛滕嶧
三汛迦河千總珠梅楊莊彭口韓莊萬年頓莊臺莊七牐官並
兼管鄒城縣主簿共十員山東運河備覽山東運河由江南下
邳梁王城至黃林莊入山東嶧縣境爲兗州府泇河通判所轄
其地當漕運入境首程事務頗繁兼以微山一湖瀦洩事宜經
理不易乾隆三十九年河督姚立德奏請改設同知即以駐劄
鄒城之沂河同知改爲通判

明朱睦㮮夏鎮新河記惟嘉靖乙丑之冬上以河決徐沛漕
渠不通乃集諸公卿暨百執事之臣議舉可以治水者僉以
大司空萬安鎮山朱公請詔命之錫以璽書若曰黃水泛溢
廓有底止轉漕道阻國計是艱朕甚憂之茲以命爾平厥水
土亦惟爾任往哉公祗承惟謹既至乃奉揚明命戒吏飭工
咨訪羣策已而周爰巡行由曹濮歷蕭碭既究厥源復訪古
法乃會總理河道都御史潘公總督漕運都御史馬公巡撫
山東戶部侍郎霍公巡撫河南戶部侍郎遲公上陳於天子
曰竊見黃河上源既難分導水勢散漫工無可施雖湖水稍
便藉以行舟然乾涸無常終不可恃獨南陽牐口直抵留城
先年會事疏鑿問類河形兩岸俱高而土且堅實三十餘年
未嘗衝決即今大水浩渺亦未侵及況河路徑直輓輸更便
工成以後可保無虞此誠國家億萬年通漕之利者也上報
可公乃徵三省官吏民夫而經畧焉其工役自滿家橋至三
河口以河南按察副使梁君徐州兵備副使徐君督之自三
河口至鮎魚泉以山東左參政熊君曹濮兵備副使胡君督
之自鮎魚泉至馬家口以河南僉事黎君督之自馬家口至
南陽牐以山東副使張君督之自白洋淺至赤龍潭以工部
主事吳君睢陳兵備僉事董君督之自百中橋至留城以主
事陳君督之其支河自薛城至東滄橋以山東副使李君陳
君督之自張家集至赤山湖以主事唐君督之自楊家莊牐
至桃楊寺以郎中游君沈君朱君督之自黃甫壩至蜀山湖
以主事張君督之其提調建築牐壩則郎中程君余君僉事
郭君專司錢穀則戶部主事王君河南右布政陳君山東僉
事劉君兼司器具舟車則僉事黎君也時工將半有浮議宜
棄新河而尋復故道上遣給事中何君來視公於是復上疏
謂故道不可復者有五論辨明悉且與何君議合上疑乃釋
卒用其言而工告成是役也始於丙寅孟春訖於仲秋凡八
閱月開新河一百四十里有奇開舊河五十里有奇又開支
河九十里有奇其建牐自留城至利建凡八自南陽至佃戶
屯凡十有四爲月河凡六其建壩自權城至豸裏溝凡十有
一薛河口一其築隄自南陽至會橋長二萬五千二百丈內
南陽東匡續築石隄長三十里有奇新莊橋土隄長一千二
百六十丈有奇馬家橋隄長一萬八十丈有奇留城隄長三
千六百丈有奇佃戶屯隄長五百七十丈有奇又築支河隄
自東滄橋至百中橋長六千三百四十丈有奇又築曹單隄

長四十里有奇劉家樓隄長一千五百六十丈有奇且置民
夫歲守而黃水山水既無氾濫衝決之患河身隄堰又有疏
濬防守之宜自是漕河利濟而國計永有攸賴矣疏聞上大
悅進公太子少保歲增祿若干分董其役者郎中程君副使
梁君而下各賞有差是時濟南諸生羅蘭輩過大梁請紀其
事余適在制中未遑也及余禫羅生輩復來申懇睦㮮辱公
教最久曷敢以不文辭乃再拜而颺言曰粵自元都幽燕海
陸並運國初猶因之惟我文皇帝建兩都始用尚書宋君之
議開會通河四省兵民費且鉅億逾年而始克底績其後河
水遷徙靡常在睿皇帝時決沙灣敬皇帝時決黃陵岡尚書
石公都御史劉公相繼塞之或三四年或六七年工乃就緒
厥惟艱哉乃今役不及期費不重科民不知勞國計充裕祝
會通沙灣黃陵之役難易久近何如哉是不可無紀也爰係
之詩曰禹作貢法漕議之端自南泊北輓輸維艱在昔勝國
運兼海陸跋涉風濤舟車屢覆文皇嗣統肇建兩都爰采廷
議濬茲漕渠作壩戴村橫亘數里引汶及泗順流瀰瀰百六
十年水失其行徐沛爲壑漏溢奔騰壞我民廬損我運道皇
心弗甯靡獲會票僉曰司空式宏嘉謨匪伊是任孰曰可圖

天子曰都爾才經世其爲予治去害而利兼爾憲秩授爾璽書星言夙駕勿憚勤劬公車既南時屬歲杪循於水濱咨於故老舊河之東地曰留城且濬且謀胼胝經營既分別支以殺厥勢遂遏洪流運乃大濟漕人歡呼俾獲甯居徵公之來吾其魚乎曰匪台能天子明聖浮議弗行工是告竟易塞爲通轉險爲夷民便攸遂國計在茲滔滔安流帝心嘉悅晉秩青宮恩典昭赫既奏膚功歲用屢豐被之絃管東國之風（恂按）篇中記在事諸人均不著名今注其所知闕其所不知以俟考朱公衡潘公季馴馬公森霍公冀遲公鳳翔梁君夢龍徐君節熊君桴胡君溽張君任吳君善言唐君綵游君季勳程君道東王君纘宗劉君贄何君起鳴（徐階新河記）先皇帝四十四年秋七月河決而東注自華山出飛雲橋截沛以入昭陽湖於是沛之北水逆流歷湖陵孟陽至穀亭四十里其南溢於徐滲然巨浸運道爲阻事聞詔舉大臣之有才識者督有司治之得今萬安朱公衡奉璽書總理其事公至駕輕舠凌風雨周視河流復沛徐之舊而時豬者爲澤淤者爲沮洳疏與塞俱不得施乃召諸父老問計或曰道南陽折而東南至於夏村又東南至於留城其地高河水不能及昔中

丞盛公應期嘗議鑿渠不果其迹尚存公率僚屬視之果然馳疏以請先皇帝從之工既舉而民之規利與士大夫之泥於故常者爭以爲復舊渠便先皇帝若曰茲大計不可不審敕工科右給事中何君起鳴勘議何君具言舊渠之難復者五急宜治新渠而增所未備以濟漕運詔集廷臣議僉以爲然詔報可公乃廬於夏村晝夜督諸屬程役以工授匠以式測水之平鏟高而實下導鮎魚諸泉薛沙諸河會其中壩三河口以杜浮沙之壅隄馬家橋遏河之出飛雲橋者盡入於秦溝滌泥沙使不得積凡鑿新渠起南陽迄留城凡四十一里有奇疏爲月河於牐之旁者六爲土若石之壩十有二爲土隄於渠之兩涯以丈計者三萬五千二百八十有奇以里計者五十三爲石隄三十里運道復通已又濬薛河之上流鑿王家口導其水入於赤山湖鑿薛城之左右導玉泉趨牛溝之水會於赤山經微山呂孟諸湖達於徐濬沙河之上流鑿皇甫導其水入於獨山渠沿渠之東西建減水牐十有三獨山湓則洩而歸諸昭陽鑿翟家等口導其水入於尹家湖及飲馬池凡爲支河八夾以隄六千三百四十六丈旱足以濟而潦不能爲災於是新渠之功備矣階維漕運國之大計

而轉漕獨賓一綫之渠其通與塞又國之所謂大利害也河勢得而流濁塞之則復決濬之則輒淤事在往代及我朝者弗論即嘉靖間疏築之役屢矣而卒未有數歲之甯則今徙渠而避焉誠計所必出也然當議之初上也或以爲方命或以爲厲民誣之以重謗脅之以危言於其時公之身且不能保况復計渠之成哉賴先皇帝明聖不惑不疑徐以公論付之諫臣擇兩端之中而因得遠猷之所在由是公始得竭智畢力以竟其初志而質其謀之非迂然則茲渠之成固公之功實先皇帝成之也階曩歲備員內閣嘗屢奉治河之論運謝政南歸復得親至新渠觀其水土而考論其事之始末追威往昔不自知涕泗之交頤也遂因公請僭爲之記恂按此記之先皇帝四十四年即前記之嘉靖乙丑前記之丙寅則嘉靖四十五年也 顧大申戚城詩漢帝營六宇羣雄受羈紲徒手并秦項壯心頓房闥悲歌抱幼子飲泣訣愛妾羽翼彼已成恩寵中道歇含笑謝四公咫嚬痛傷割朱顏銷永巷旨酒摧晨猿清蹕不可期黃泉爲誰設我來戚城邊蓬飛風凜冽烏鴉啄城頭巢傾烏子滅不見當時人但聞水幽咽烏飛上高柯未央宮若何

夏鎭迤南有劉昌莊

（恂按）張公奏議運河圖夏鎭南有李家口又南爲劉昌莊全漕運道圖四省運河圖夏鎭南有三空橋 即呂壩三空橋漕運全書所謂俗稱南壩者是也嘉慶二十三年建 又南爲劉昌莊均在運河西岸（明神宗實錄）萬歷十九年十一月癸亥工部題河道都御史潘季馴條議一浚河湖以利漕渠謂自夏鎭牐迤南起經李家口等處挑開裏河一道計七十餘里從滿家牐西築攔河一壩使汶泗上源之水盡歸新挑河不得洩入諸河以致勢分力弱又於李家口設減水牐以洩沛縣積水於運道民生所利非淺著依擬行（江南通志）沛

縣漕運自劉昌莊四十八里至山東兗州府魚臺之王家口有
夏鎮楊莊珠梅三牐
國朝葉觀潮添建呂壩三孔橋滚水石壩疏微湖爲東省八
牐及江省邳宿等處漕運最要之區必須廣籌收蓄常保充
盈方可灌輸不匱除收納上游汶泗諸河及各路坡水其在
泇河廳境所收之水以彭口十字河爲最大來源而該河每
當山水漲發猛驟異常雖滕汛舊有雙孔二牐可資分洩入
湖而二牐下游僅一引渠窄狹綿長進水不暢其朱姬馬令
三里等減牐地勢窪下湖水至一尺以外即已高於河面不
能進水是以南行宜洩不及大半倒漾而北茲查泇河廳沛
汛運河西岸舊有呂壩一道築自前明在十字河以北居昭
陽微山兩湖之中渠道廣闊逼近湖心最得建瓴之勢壘經
開放收水著有成效惟該壩舊係土築放水日久易致刷深
即難一時堵合當漕運盛行之時恐河水洩枯多有窒礙臣
因於收蓄順利之處力求經久撙節之方節經委員勘籌妥
議據稟應建立三孔橋滚水石壩庶可操縱由人宜洩得宜
垂諸久遠臣仍恐該處土性是否堅實建壩能否堅久事關
創始不可不慎之又慎復令運河道洪範同該廳及委員等
逐細復勘據稱原寬十八丈長二十二丈三尺內南首長八
丈爲每年冬挑開放宜洩運河底水之路十九年及本年皆
由該處收水入湖衝跌較深根底不固未便建壩應仍留爲
冬挑空水之路其北首長十四丈三尺以內土性堅凝即於
該處建立滚水石壩可期穩實以壩脊高於運河底五尺爲
度上設三孔橋每孔寬一丈五尺共長十二丈如運河水深
五尺以外聽其漫壩入湖以增瀦蓄設有淺涸即下板攔蓄
以濟漕行實可歷久無弊所需料匠並築壩戽水等工撙節
確估例幫二價銀八千四百六十九兩臣詳加體察該處建
立橋壩土性堅實收水得勢兼可相機啟閉操縱由人實於
漕運收瀦兩有裨益委係應辦之工可垂永久所估銀數無
浮懇准動撥司庫銀兩辦理（恂按此奏在嘉慶二十三年十
月十日時任東
河疏入照准）
右自王家口起至劉昌莊新河行沛縣境計程四十里下

入滕縣界泇河（恂按漕運全書沛縣險隘處所凡四十三
曰王家口曰王家水口涵洞曰邢家堂水口百子堂曰珠
梅牐上越河頭曰牐窩曰牐下越河尾曰新莊曰蘇家水
口曰白家水口曰砂礓口曰鮎魚涎水口曰常家口曰郗
陽寺曰裴家口曰大王廟曰三河口曰舊月口曰高土地
廟曰楊莊牐上越河頭曰牐窩曰牐下越河尾曰菜市口
曰炭市口曰整隄橋曰鬼王廟曰南門馬頭曰臥佛寺曰
三官閣曰夏鎮上城河橋曰夏鎮牐上越河頭曰牐窩曰
牐下越河尾曰夏鎮下城河橋曰華祖閣曰泰山廟（俗稱鐵旗杆）
曰呂壩（俗稱南壩）曰民便牐曰柳園頭曰寨子上涵洞曰
寨子村曰寨子下涵洞曰雙碑曰劉昌莊（又按河防志沛縣河道北自魚
臺縣界王家口起南至滕縣界劉昌莊止計長四十八里
較水程細數單羸八里萬里雲程新莊六里珠梅牐十里
鮎魚涎十里大王廟二里三河口八里楊莊牐十里夏鎮
有酒亭驛有夏鎮牐八里劉昌莊計自新莊至劉昌莊共
五十四里較水程
細數單羸十四里）
以上自卷二十下冊至此紀新河經魚臺縣沛縣境凡一百八里

江北運程卷二十一終

江北運程卷二十二提綱

山東兗州府滕縣嶧縣

運河西岸跨滕嶧兩縣境水櫃有微山湖

湖以微山名山在滕縣城南百里

13.7.26

江北運程卷二十二　甘泉董恂醖卿甫輯

山東兗州府滕縣嶧縣

運河西岸跨滕嶧兩縣境水櫃有微山湖

漕運紀程微山湖在運河西岸北承昭陽湖南接郗山呂孟韓莊張莊四湖計長九十二里湖之東岸上流有埧一水口二橋牐各一俱減水入湖總由張谷山口南流至徐境彭河入運仍於韓莊牐南分支出湖口牐入泇河濟運雍正二年於張谷山創築草埧一道以資節蓄蓄水濟運篇張谷山草埧按微山湖上承昭陽諸湖之水由張谷山出荆山口而南其經流也分支出湖口牐濟運強之就高則必湖水盈滿方得暢注雍正二年

詔於張谷山前築草埧一道節蓄諸湖以裕濟泇之脈若遇湖水盛漲仍開埧放水以保運道責在河官之時其啟閉云洩漲保運篇微山湖在運河之西岸自朱姬莊北至夏鎮設減水埧牐凡汶泗漲溢洩入湖內經徐沛入運東南歸海會典微山湖北連昭陽湖又北連南陽湖東隔運河連蜀山湖魚臺縣鄒縣滕縣嶧縣及江蘇之邳州豐縣環之一統志呂孟湖在滕縣南一百二十里北為運河其西為赤山湖微山湖東為張莊湖又東接嶧縣之韓莊湖實一湖也今通謂之呂孟湖明史河渠志諸湖連

注八十里引薛河出地浜溝入運〔明會典〕赤山湖微山湖呂孟湖張莊湖四湖相連長八十里在徐州引薛河出地浜溝入新河〔山東通志〕微山在滕縣南一百里下爲微山湖又東南爲赤山下爲赤山湖又東南爲呂孟山下爲呂孟湖三湖相聯〔又〕微山湖在滕縣西南七十里凡境内大小諸湖如郗山呂孟等以湖名者不一皆統於微山湖昭陽其别名也〔全漕運道圖說〕微山湖周圍一百八十里上承昭陽南陽諸湖及金單曹定等州縣〔恂按〕此據曹州未升府時言之謂金鄉縣單縣曹州定陶縣也州舊屬兗州府雍正十三年升爲府設荷澤縣爲府治轄州一濮縣十荷澤單城武鉅野鄆城曹定陶范觀城朝城坡水匯成水櫃由韓莊湖口雙牐宣濟八牐並江南邳宿一帶運河定誌收水一丈四尺〔四省運河圖說〕微山湖隸江南者十之七隸山東者十之三所以接濟運河之不足故常宜閉板蓄水至八牐下板水猶不足然後酌量啟板以接濟之若湖水盛大則八牐不下板仍宜開月河以放之又微山湖西南切近黃河宜築攔黃壩上接太行隄堅禦濁流勿使漫塞湖河致梗運道〔居濟一得〕微山湖所以濟運河之不足者也故常宜閉板蓄水至八牐下板水猶不足然後酌量啟板以接濟之蓄湖水小則八牐宜下板湖水大則八牐不宜下板若湖水盛大則八牐不下板仍宜開八牐月河以放之

此湖南岸宜築隄以障黃水自沛縣太行隄接築由荊山口南至子房山下若不築此隄或數年後或數十年後微山湖勢必如堤頭湖淤爲平陸不特無水濟運而黃水勢必灌入運河運河又必淤塞矣夫舊運河原在南因黃水淤塞改開泇河矣若泇河再淤又從何處改挑乎此不可不早爲之計者也〔又〕微山湖南宜築攔黃隄一道上接沛縣太行隄下至徐州荊山口黃水泛漲時使由隄南東行入彭家河至貓兒窩微山湖清水使由舊河出荊山口合彭家河亦至貓兒窩蓋堤頭湖俱經淤平微山湖已淤其大半南岸若不築隄不數十年黃水屢灌微山湖勢必淤平不惟微山湖不能蓄水濟運恐泇河亦受其淤所關運道良非淺鮮也〔山東運河備覽〕微山湖〔備考作韓莊湖〕周一百八十里隸江南者十之七隸山東者十之三全河備考在郗山之南者爲郗山湖又東南爲呂孟湖又東爲張莊湖又東爲韓莊湖名雖不同實無限隔自東北南陽壩至西南徐境利國監瀰漫幾二百里俱隔在運河西岸運道從韓莊牐至夏鎮牐計七十里皆逼臨諸湖僅隔土壩一道寬窄不齊其韓莊之北建有郗山減水牐韓莊湖口牐及護牐石壩一道以障諸湖之水並資蓄洩濟運歲應修治而微湖之西南切近黃河每有漫潰之

患苟不堅禁濁流一入不特滕嶧為巨浸而運道必至梗阻保
運者所宜加意也按乾隆二十三年總河張靚敬公師載山東
巡撫阿公爾泰奏徐城逼近黃河前人千里金湯無不築隄防
衛何獨留此數十里無隄之處蓋緣當日河低岸高且南有毛
城鋪大壩互相節制苟遇盛漲則分洩以保徐城一至歸槽則
收束以刷河底今河身日高遇漲即溢溢即衝刷溝槽分洩正
溜不特徐邳民田廬舍在在堪虞即東省微湖被其挾沙倒灌
每多墊溢之患請將孫家集一帶數十里凡有溝槽未堵之處
逐一探量照依花椿做法一體堆砌亂石填工不惟湖水免致

盈溢而河底日藉衝刷亦可借水攻沙無虞淤墊於是一律築
壩永無黃水倒灌迨乾隆三十九年微湖水弱不能濟運於江
南潘家屯議建壩十丈秋冬水落沙輕之時引水入湖一屆桃
汛先期堵築即於是年冬間開空試行湖中增水尺餘於清明
堵閉如常湖河水勢操縱由人防險利漕法制斯備東河事宜
冊乾隆五十二年湖水微弱不敷濟運刑部侍郎明興督辦濟
漕水利挑濬牛頭趙王等河工完之後奏明微湖應加收一丈
二尺為度泇河廳冊微山湖一區周圍一百八十里隸江南者
十之七隸山東者十之三界連銅山滕嶧等縣上承昭陽南陽

二湖受濟魚金單曹定滕沛各州縣坡水魚滕等汛運河異漲
之水由各減牐入湖冬月收蓄春間開壩啟放湖口宣濟入牐
及江境邳宿一帶河道乾隆七年議定收水一丈為度三十年
總漕楊錫紱奏請加收一尺五十二年刑部侍郎明興督辦水
利挑濬牛頭趙王等河又奏加收一尺以一丈二尺為度嘉慶
二十一年兵部尚書吳璥查勘湖河情形奏明微山湖收水以
一丈四尺以內為度河渠紀聞康熙五十五年開微山湖西引
河一道宣洩山東諸湖之水下入江境按此因大水之年湖水
泛溢開河洩入江境也鑿玉皇廟至班家山三千四百餘丈之

長河引水南下去路不可不審微山諸湖之水由湖口出者入
運濟漕水大開伊家河洩入江境之駱馬湖由六塘河下海若
於微湖之西開河洩水舍荊山橋別無去路荊山本屬溝河容
水不多下游地窪山東諸水下洩銅邳宿桃窪地皆成澤國此
甯家山壩所以常封也微湖蓄水濟運下流亦謹防漫溢若分
流入運運不能受宣導入黃勢必尋洩水之故道破潘屯大壩
引黃倒灌關繫尤鉅不可為法又乾隆十九年白鍾山奏修微
山湖坍塌隄工按此因江南黃河漫灘之水由蘇家山孫家集
直灌入湖臨湖土石工程風浪撞擊殘缺而議修也疏稱微山

湖自郗山至韓莊內湖外河中界石隄通縴道衛民田收束湖
水濟八牐及江南邳宿漕運伏秋雨水連綿加以上游黃水灌
入由湖達河湖河並漲臨湖石工間段衝壞後戧尾土亦俱汕
刷無存協濟江南石料內尚有餘賸三萬丈卽於此量加選用
白莊恪自調任南河至是垂十年餘復任河東中間完顏偉循
守修防而豫東安瀾數年陽武漫口旋卽堵塞河運情形視莊
恪未調之先未甚大變也微山湖隄爲湖河關鍵前人於此亘
水撈泥界斷湖河遞年加砌石工以期鞏固年久風浪衝損多
一殘缺卽少一制防故必有事也又以黃河歲修錢糧歸兗沂

曹道專管黃運兩道職守分明責成專而後事可舉也（又）乾隆
二十三年四月奉
上諭據巡漕給事中海明奏東省水患由微山湖漲溢實由黃河內灌
請於微山湖南圈攔黃隄工卽以取土方塘挑成順隄河形導入荊
山橋出貓兒窩入運並於內華山西建築通湖牐座以資宣洩等語
黃河由豫入徐兩岸夾束河身甚狹不潰決爲銅山諸邑害卽漫衍
入於金鄉魚臺今徐城已增築石工足資捍衞山東濱湖州縣民舍
田廬不免仍成巨浸果使民獲安全卽多費不惜是否有裨東省徐
郡兩岸亦不致生險或究不如北岸無隄處接築隄工之爲得計著
尚書劉統勳馳驛前往夢麟裘曰修尚在河干並會同尹繼善白鍾
山查辦尋議自黃村壩至大谷山七十里一律接築土隄以禦衝激
接孫家集未漫以前濟甯河道葉方恆嘗言微湖西南切近黃
河慮有漫瀉若濁流一入不特滕嶧爲巨浸運道必致梗阻張
伯行亦有微山湖南宜築攔黃壩上接太行隄之說是漫灘爲
害昔人早見及此黃河北岸漫水過多花莊溝槽及各處土壩
改塡碎石並接築土堰使黃水有所節制又恐束之太驟別生
他險請於微山湖圈築攔黃壩然攔之微山湖邊不若攔於黃
河北岸誠如

聖諭於北岸無隄處所接築隄工之爲得計允宜欽遵辦理其自大谷
山至蘇家山逼近河身兩山夾峙無庸築隄舊壩基址應行修
整俾平常之水不致上灘遇漲漫壩而過由荊山橋遞下歸運
河該處在微山湖下游相距四十里斷不致涓滴漫入生險專
致力於七十里未築之隄自黃村壩至大谷山接築土隄萬五
百餘丈以頂高六尺底寬八丈爲率離河十里爲度自是萬有
餘丈之崇防鞏若金墉矣明潘宮保束水攻沙大修徐州以上
南北隄岸而於李莊以下九十里空弗築隄靳文襄時已有李
道華樓漫水之患兩岸設牐壩分洩保護徐城南岸自毛城鋪

大滾垻外復建王家山十八里屯天然三閘北岸蘇家山子房山並建閘垻而於北岸仍舊不爲隄防蓋其時河岸與內堤高下相等漲水大至任其散蕩以舒其氣下流徐州一帶得免衝激水退歸槽灘地罕有深溝是以不致奪溜久而河岸日高漫流日急凡黃水出槽停淤多在近岸漸遠漸薄以致南高北窪歷經歲月岸高內地幾及丈餘而黃水建瓴湖水難出漫灘水至跌成大溝溜隨之入不可救治雖塡溝築石而土石交接之地更湍急寬深至濁流攔入湖地高仰漲水不洩荒棄沃壤雖如葉方恆所言仿東南治田法開河築圩車戽耘耔而汛水時至衝激不免故非接築大隄無以當衝禦患

聖明洞悉機宜永定大謨滕沛魚濟水荒棄地變爲膏腴近時開豐沛之茶城河坡水歸槽久荒不耕之地彌望青葱其明驗也黃河北岸接築九十里大隄遇漲視徐城水誌以次啟閘徐城七十丈之河身淘刷深通石岸鞏固初由陳文恭議築至是始結通河之局（又）乾隆三十六年十月河東總河姚立德奏明各湖收水情形宜洩微湖水勢事宜按蜀山微山諸湖秋冬貯蓄春夏灌輸浮送糧艘北上歲以爲常疏稱節屆秋分正各湖收水之時飭令廳員查明湖水深淺尺寸將一切閘垻涵洞斗門以次堵閉不使走洩有妨來歲濟運復親往各湖查量水誌蜀山湖現收水七尺七寸馬踏湖收水七尺南旺湖收水六尺八寸馬場湖收水五尺四寸獨山湖收水七尺三寸俱較往歲爲大蜀山馬踏二湖緊靠汶河轉瞬卽屆南旺分水口築垻之期尙有汶水灌入約計挑河三月可多收水二尺餘寸重運經臨儘足濟用至微山湖地居東省下游本年伏秋汛汶泗諸水漲發並曹單鉅嘉金魚濟甯坡水滙注入湖湖中存水尙逾定誌一丈一尺之數以助東省八閘並江南邳宿運行固屬有餘而於濱湖坡窪之地不無有礙查微山洩水尾閭東省則有韓莊閘垻

引渠並伊家河入運江省則有藺家山等河達荊山橋入運遇應收湖水時卽將各尾閭槪行築塞按目下情形湖水尙大自不必拘泥舊例築垻攔截業將湖口閘垻引渠伊家河仍聽洩水並咨明江省將藺家山等河暫緩堵築俟湖水暢消適符水誌尺寸應行收蓄之期再於湖口下板堵築此爲以時蓄洩之道然微湖盈虛無定異時卽有收水不足流弱滯運請開江南潘家屯導黃入運涉險求利者不專事分洩也可洩則洩卽農利運蓄所宜而已矣（又）乾隆四十年八月籌議挹注獨山湖泗河餘水歸入微湖以廣瀦蓄按是時微湖水淺不敷資用議開

潘家屯引流入湖。恂按乾隆三十九年八月十三日河東總河姚立德奏言本年湖口牐開垻日微山湖水存一丈三分重運經臨暢為宣放湖水洩枯現在僅存七尺八寸晴雨難必不便久待因思江南徐州以上或有減黃入湖可以助運商之河南督臣何煟意見適同探知兩江督臣高晉七月杪防汛臨徐隨具札委員赴徐並知會江南河臣吳嗣爵公同籌酌茲接高晉回字云細勘蘇家山池上潘家屯有舊河形一道切近微山湖可以引黃入湖自隄至湖約三十餘里第事關兩省蓄洩必得無礙民田有益運道庶為兩便須會同勘明方可定議奏請等語臣接札即與吳嗣爵訂期星往徐屬與高晉吳嗣爵同往該處勘議再行會奏是月二十三日姚立德復奏言東省各湖水櫃正屆收蓄之期本年秋水不盈前奉

諭旨命臣設法調劑於常規之外量為多蓄數寸以備來春雨水不足臣因現在微山湖存水短少別無來源當經札商督臣高晉查有豐碭廳黃河北岸潘家屯舊日河形切近微山湖可以引黃入湖奏明會勘八月十九日臣與高晉吳嗣爵先後至徐城勘籌適二十日接據淮揚道稟報外河廳黃河水長南岸車路口險要高晉吳嗣爵即往彼搶護不及會勘屬臣勘明商辦隨於

二十一日帶同廳汛自徐城渡河至北岸由蘇家山滾垻水綫河徑赴潘家屯將河形地勢逐一審度蘇家山滾垻所洩黃水從荊山橋以達江省運河距微山湖較遠且在下游不能逆流挽入微湖毋庸置議至潘家屯河形坐落昔日無隄之處舊名耿家河其入湖尾閭又名榮家溝乾隆二十三年黃河北岸築隄後此河遂分兩截計自河崖以至湖邊統長八千餘丈隄根外灘較高內地三尺餘寸地勢高下無幾尚不建涵自可仿照蘇家山毛城鋪之制於空通大隄處建築碎石垻長十餘丈高以四尺為度兩邊盤築石裹頭上下修做鉗口束水草垻並將舊河形疏濬寬深河頭挑空倒鉤不使吸溜兩岸酌築子隄以衛民田俟冬春大河水落沙澄淨存長水六尺即行啟放於垻面過水二尺流入湖中可助湖水不足來歲東南兩省接濟有資若遇大河長水七尺以上仍行堵閉於民田無損惟此隄建築之始原為東省濱湖州縣田廬起見而微湖水小係數十年來未見之事今因來源缺乏無水可收不得不籌計引黃為權宜之策且碎石垻工節宣有制進水多寡操縱由人斷不致成為巨浸但議築垻堰疏濬河形是否合宜及動用帑項必須詳慎方可舉行已札致高晉吳嗣爵再為覆勘公同細商會奏十

月初八日高晉奏言上月三十日准大學士于敏中寄字二十七日奉

上諭前據姚立德將查勘潘家屯引黃助湖情形繪圖貼說具奏因思微湖水不敷用近處無可挹注勢不得不別為籌議潘家屯形勢既可借資引助亦屬權宜之法但開空引河關繫重大惟時高晉正在老垻口堵築漫工恐不能前往相度是以令何煟會同姚立德往勘辦理嗣因壽張賊匪一案姚立德現駐東昌幫辦何煟亦令督兵在境防截難以兼顧暫緩勘辦茲據舒赫德等奏報殲戮賊匪甚多而賊首尚未就拴姚立德在東昌防駐何煟在豫東交界截拴均難親往今年秋雨較少現在又屆水涸之時若潘家屯引河果可開通挹注微湖自當及時趕辦若再遲即值沍寒恐挑空費力高晉素嫻河務且曾官山東地方於微湖水勢情形皆所深悉此時現在徐州往勘甚便著傳諭高晉迅速馳赴潘家屯勘度如果引河可開一面奏聞一面即速開工並通知姚立德派委大員收管期於明春漕運有裨仍將查勘辦理各情形先行覆奏並諭姚立德知之欽此臣查東省下八牐運道全藉微山湖水灌注若湖水充裕不但東省牐河資其浮送即下游江南邳宿運道亦受其益本年秋雨較少微湖蓄水無多上廑

宸衷令河臣姚立德設法調劑於常規之外量為多蓄數寸以備來春雨泉不足經姚立德以微湖存水短少別無來源商之於臣適臣先已查有豐碭廳潘家屯舊日河形直達微山湖可以引黃濟運經姚立德勘明具奏茲奉

上諭敕臣勘度水勢情形如引河可開一面辦理一面入奏臣隨即率同淮徐道巴靈阿河營游擊高聖寄並廳營暨山東泇河廳王鳳詔等前赴潘家屯自外灘以至湖邊上下勘度該處向係無隄聽其分洩下游衝有河形一道舊名耿家河入湖尾閭名榮家溝自乾隆二十三年黃河北岸築隄後此河淤廢僅存閭段河形寬深不一自河崖至湖邊統計八千餘丈逐一測量河脣高於外灘三尺外灘高於裏灘六尺計河頭高於湖邊九尺現今徐城誌樁存水九尺潘家屯河脣高出水面四尺查姚立德原奏俟大河水落沙澄淨存長水六尺時垻面過水二尺入湖以助不足俟大河長水七尺以上即應堵閉則此時應將河脣挑深九尺逐漸挑空始能導引入湖竊思微湖本年來源缺乏無水可收不得不籌計引黃第黃河水性悍急隄工一開苟非鉗束得宜恐水勢莫遏挹注過多微湖不能容納必致漫及濱湖州縣田廬是開空隄工引河誠為關繫重大臣再四籌酌江

南黃河上游別無旁洩之路止有毛城鋪蘇家山二處而蘇家
山滾壩有大谷山夾峙壩建山根天然節制不能照辦且潘家
屯乃新設之隄土性虛鬆地勢平衍水由隄過更宜慎重惟有
仿照毛城鋪舊制量爲收小於潘家屯建碎石滾壩寬二十丈
爲度兩隄頭簽樁砌石裹護仍於滾壩外建東水隄並鉗口草
壩酌留口門六尺以爲重門關鍵外灘引渠若在蘇家山迤上
開挑直對口門未免迎溜應於潘家屯東南米家莊開空進黃
引渠一道長二千一百一十丈口寬七丈底寬一丈深九尺與
新建壩底相平該處係避溜倒鉤不虞吸溜壩內耿河長五千
九百三十丈就現有河形量爲疏濬一律挑深五尺口寬六七
丈不等底寬一二丈不等足資宣洩引河兩旁俱屬民田村舍
應各築子堰一道俱就地形高四五尺不等即使水勢稍大漫
上河岸有堰攔束亦與田廬無害如此節宣有制操縱由人隄
工亦可保守漕運常資利賴以上各工委令淮徐道巴靈阿帶
同熟諳工員確估臣復覆覈約計工料共銀三萬三千餘兩即
在河庫積年餘存公項款內動用毋庸另請正項銀糧現在先
發八分工料飭委分投購運料物一面募夫乘此天氣融和上
緊承辦其潘家屯隄根因河唇高仰尚有積水現設法疏消先

將無水各段工程擇於十月初十日開工限五十日完竣臣仍
督率催辦不使草率遲延工完覈驗報銷竊計完工已至隆冬
如徐城誌樁仍有存水六尺即可開放宣洩入湖潴蓄以待春
運設河水消落不敷挹注查微湖水誌目下尚存八尺五寸回
空糧船足敷運行若冬春再將湖口引渠大加疏濬歸入運河
先濟頭進幫船俟桃汛黃河水發再將潘家屯引渠開放引水
入湖足資接濟俟過水時即遵
旨知會姚立德派委大員一同料理期於漕運有裨是月十一日姚立
德奏言臣會勘江境潘家屯引河工程初九日抵引河下游鄭
家集晤高晉具言此處引黃濟運雖係權宜實屬目下緊要原
估石壩應加展八丈共估築寬二十丈安置湖頭處所移下百
餘丈形勢更順其所估挑渠築堰及收做鉗口東水草壩均與
臣前次勘議無異高晉業於初八日具奏一面分派承修人員
酌發銀兩催辦俟工竣察看黃水大小公同開放引水入湖臣
現在順至韓莊將東省瀦蓄挑濬各事逐一查勘並將回空船
隻加緊嚴催不任耽延是月十六日
上諭軍機大臣等據高晉覆奏勘辦潘家屯引黃助湖事宜一摺所辦
尚未甚妥此事姚立德以今年秋雨較少微湖存水未充別無來源

因潘家屯舊有河形思欲引黃入湖以濟運脈以開空引河關繫甚
重高晉素嫻河務特令到彼勘度如該處引河果可開通目前即能
引流分潤挹注微湖於明春漕運有裨自屬甚便然亦不過一時調
劑之權宜所謂急則治標也如所云今冬開工興挑尚未能引水入
湖必俟桃汛水發始爲開放則施工急而其效甚緩況本年偶因秋
雨短少以致微湖蓄水無多或明春雨水調勻泉源湧盛原可助湖
波以濟漕又無庸復事遠求且目前分引黃流祇暫濟目前之急非
毛城鋪爲徐城尾閭宣洩可比儻引河一開黃水經流勢順或遇夏
秋盛漲湍激遄流吸動大溜難於過挹濱湖民田廬舍恐不能無衝
突之虞是其利小而患大不可不慎之於始今已命姚立德前往該
處會同勘辦可即與高晉詳悉面商若姚立德酌計微湖之水明春
不致十分匱乏則又不宜爲此冒險之舉或江南至山東一帶漕河
有淤淺之處可趁冬令挑濬以利挽運者較引黃流似爲妥便即或
需工費諒亦不過三萬餘金若潘家屯開空引河目下所費雖不
過三萬餘金萬一將來稍有奪溜之事多費固不待言而貽誤河防
所關甚大不可不深思熟計著傳諭高晉姚立德即速會商妥辦如
以引河爲不應挑空即一面停止一面具奏仍將作何商辦緣由迅
速覆奏是月二十日高晉姚立德奏言臣高晉具奏勘辦潘家屯引

黃助湖一摺伏讀十六日欽奉
諭旨仰見我
皇上慎重河防訓示詳明無微不至查此案工程臣高晉覆奏後臣姚
立德到工覆勘並將會同開工情形奏報臣高晉派員分工委
淮徐道巴靈阿等在工督辦臣即遵
旨赴淮審辦乘夾搶竊之案臣姚立德即赴臺莊查估挑空運河工程
今奉到
諭旨臣等齊集工次詳細面商伏查引黃助湖一事苟非深思熟計自
難輕議開空如果東省湖河有可設法接濟臣姚立德亦斷不
敢藉黃助湖實因微湖蓄水較少明春泉源旺盛與否難以豫
定而江南與山東漕河淤淺之處每至冬令須相度挑濬然祇
能間段疏治若將八牐以下盡行挑深則地勢愈下上游之水
一洩無餘與東省全局有礙若上下通行挑空則所費甚大非
三萬餘金所能辦理況河底加深湖水不足與漕運無濟再四
熟籌引黃助湖亦有益無損之一道且潘家屯原定徐城水誌
消至六尺時始行開放俾水過二尺入湖俟徐城誌樁長至七
尺以上即行堵閉非若毛城鋪於大汛水長時開放分洩異漲
可比且現擬照毛城鋪建碎石滾壩兩牆砌石外築束水隄並

錮口草壩以爲重門關鍵原爲慎重啟閉一經水長則將引渠層層堵築不致吸溜之虞吳嗣爵現到履辦之工查勘面商亦意見相同臣等惟有仰懇
聖恩俯准仍照前奏辦理容督率工員趕緊挑碍查徐城誌樁現存水八尺以上察看情形今冬或未大消一俟工完如可開放亦即乘冬令水緩力弱時導引入湖以收速效總期啟閉以時不使貽患河防二十九日奉
硃批既有益無害自當上緊興工是年十一月二十九日高晉姚立德吳嗣爵奏言臣高晉姚立德遵
旨勘籌開挑潘家屯引河各工會同臣吳嗣爵覆奏奉到
硃批臣等當即欽遵督飭各工員照估於十月初一日開工併辦並委淮徐道巴靈阿徐州府知府牛翊祖住工查催限五十日報竣今臣高晉審案事畢勘過堰盱石工即到潘家屯查勘督辦據各工員將內外引河並隄內兩岸子堰及壩外東水隄錮口草壩又滾壩碎石壩底次第辦完惟滾壩兩隄頭原估簽椿砌石裹護承辦之員已將石塊灰斤採辦齊全因時值冱寒恐修砌不能堅實必須春融辦理再四熟籌徐城水誌現在日落僅存七尺及時開放尚可引流挹注微湖若俟石牆砌成明春過水

緩不濟急且該工原爲湖水偶爾短少引黃助湖本屬權宜之計相度情形應如河臣姚立德原議兩壩添做草裹頭足資保護似不必拘泥原估定做石牆致誤放水機宜臣高晉隨札會姚立德吳嗣爵到工商酌其原估石料灰斤均可節省今堰盱補修石工即將此項料物裝運由黃河順流而下可以直抵堰盱應用臣等商定即令將兩壩用料裹護滾壩石底止留十丈於十一月二十六日全完復自上至下逐一勘量引河丈尺悉照原估寬深隄內兩邊子堰及壩外東水隄高寬亦俱敷足簽試處處保錐滾壩壩底及錮口草壩修做亦皆堅固所辦均各如式並無偷減草率驗收後於二十八日即將河頭開放進水由倒鉤而入過壩下注導引入湖測量壩上過水深一尺九寸復自壩下坐舟測量水深自三尺五寸至五尺五寸不等冬令黃水沙澄不似伏秋渾濁挹注入湖尚不停淤姚立德委山東運河道陸燿率泇河廳隨時查勘俟湖水加長即知會江南淮徐道督飭豐碭廳營將外灘河頭引渠照舊堵築即可斷流臣高晉吳嗣爵現仍委廳營駐工將過水情形隨時報查嗣後如遇微湖需水接濟應於霜降後桃汛前臣姚立德即一面奏
聞一面知會臣高晉吳嗣爵並委員來江會同豐碭廳營查明水誌若

在八尺以下再爲開放以昭慎重乾隆四十年三月姚立德奏言上年八月因微山湖存水過少奏蒙與挑潘家屯引河挹黃助湖以濟新漕臣與江南督河二臣敬謹遵辦自引河工竣開放迄今三月有餘湖中陸續長水一尺二寸九分合之原存底水共有九尺八寸五分雖未符前漕臣楊錫紱奏定一丈一尺之數而較與上年存水大小相等交春甘雨應時泉源甚旺上游汶水較上年爲大今歲淮揚二屬漕船頭二三進幫船之
旨截留船數較上屆差少通盤計算湖河水勢可濟漕奉
用今桃汛屆期臣札知督臣高晉河臣吳嗣爵轉飭道廳乘時堵閉以固河防至黃流入湖處緣冬令水冷沙墊直引河長五十里迤邐倒漾而來漸次澄澈現今臨湖一帶並無淤墊湖邊二麥暢茂所有堵閉日期聽江省督河二臣奏報此開潘家屯引流入湖之原委也是年九月十二日姚立德復奏言上年十月間臣等遵
旨勘籌在江南黃河北岸潘家屯開挑引渠於霜降後開放洩水入湖奏奉
俞允遵照辦理本年頗資接濟已著成效今秋臣高晉在徐防汛因北岸隄外每年伏秋均有灘水積蓄今年將潘家屯錮口壩開放

宣洩入河亦甚有益兹臣高晉奉
命來濟會勘蜀山湖即由潘家屯順道查勘上年過水後止引河頭稍有淤墊業已挑切如式其渠身以至榮家溝渠尾並無積淤前此宣洩外灘清水更將渠身渠尾衝刷加深足資宣洩臣高晉來東適臣姚立德在韓莊查勘各湖收水事宜隨公同面商並諮湖口牐測量水勢現在微湖存水八尺三寸計自四月間重運尾幫北上後雖已陸續長水一尺一寸六分較上年此時多收長水七寸三分但微山湖灌輸東省入牐及江南邳宿運道最爲緊要原定水誌一丈一尺始足濟運上年秋雨短缺收水無多幸賴潘家屯引流入湖本年重運經行爲期較久全漕接濟行之有益覈計現存湖水尚少二尺七寸查上游坡水業經遞達歸湖而南陽十四單牐現因回空行走均須堵蓄是汶泗之水適由運河下注涓滴不入微湖北來別無來源近日天晴雨澤稀少泉源恐不旺盛湖水難期增大潘家屯引渠既屬深通且上年開後有益無害自可仍前開放以資挹注臣等商酌上年原定徐城水誌在八尺以下分洩目下誌樁尚存水八尺餘寸節令尚早黃水長落未定應俟霜降後徐城水誌消至七尺以下再將潘家屯引渠頭臨黃壩工起除俾分洩入湖以收

濟運之效俟湖水足用或黃水加長不必拘期卽時堵閉奉
硃批此亦一法但此奏後山東得雨或不致藉此也十月高晉奏言臣
前奉
諭旨赴東會勘蜀山湖與河東河臣姚立德測量微山湖水勢僅存八
尺三寸較原定一丈一尺水誌少二尺七寸不敷濟運上年開
放潘家屯引黃助湖本年仍應開放當經會奏隨札詢河臣姚
立德如果東省得雨湖水增長無須多此一舉旋接來札以東
省九月內連次得雨因久暘之後滲入土中於民間種麥翻犁
頗為得濟於瀦蓄尚無增長而上游運河西岸十四單牐全行
堵閉以資回空運行汶泗之水不能歸湖微湖仍存水八尺三
寸除導黃助湖別無籌辦之方臣查彼時黃水尚大長落未定
潘家屯引河未便啟放札覆再看情形隨時酌辦茲復接姚立
德來札以微湖水勢日久仍無增益屆期應卽啟放總以水符
定誌卽行堵閉臣查徐城水誌雖有七尺五寸而節逾霜降有
消無長潘家屯應及時開放因淮徐道及豐碭廳營現在丁家
集防工卽委淮徐游擊會同銅沛同知前赴潘家屯定期十月
二十九日將臨黃壩工並鉗口草壩一并起除俾水由引河分
洩入湖一面飛咨河臣姚立德督飭道廳查看將微湖長水尺

寸闔會知已加長足用卽速知照剋期堵閉彼此
相機辦理此復開潘家屯引流入湖之原委也 復於湖河通
融抯注以濟不足奏稱獨山湖在運河東岸向來存水專濟南
陽以下沛滕二縣河道距八牐稍遠現今微湖水小八牐重運
行走難資接濟須將此湖之水豫灌微湖臨時就近宣洩更於
八牐得濟飭令暢開各水口單牐由昭陽湖以達微山湖其昭
陽微山兩湖相接水淺處飭縣集夫疏濬俾暢達微湖又泗水
向以獨山湖為歸宿現在獨山湖水洩注微湖若仍聽泗水歸
入必致紆回遲緩亦令堵閉河之尾閭俾泗水徑出魯橋亦由
各單牐以達微湖轉為便捷微山湖面寬闊獨山泗河之水歸

入雖不能大有增益而於湖水瀦蓄不無少裨此亦濟涸之一
道獨山湖在南陽之東山下有坡地平衍卑窪舊為滕魚諸泉
所匯自新河成坡始蓄為湖以資灌注水入南陽昭陽等湖必
須穿運運河水大獨山湖水亦低二三尺湖口若開入不能出
恐洩運河之水須俟運河乾塘方行開放入昭陽至微湖收蓄
泗水之出魯橋者亦穿運由單牐入微湖須待冬春水弱始得
濟用均當先事綢繆不能取效於臨時也〈恂按〉乾隆四十七年
議開潘家屯洩微山湖積水入黃先是乾隆四十六年豫省漫
口黃水下注淹及沛縣一帶
八月初八日江督薩載奏言臣查該縣濱臨微湖上游來水除
匯歸微山湖外別無宣洩之路而微山湖除湖口牐伊家河藺

家山分洩外亦別無去路會與河臣李奉翰商酌擬將潘家屯
壩工開放導引入黃祇係該處本係豫備微湖水小之年不敷
濟運分黃助湖定有限制俟霜降徐城黃河誌樁消存六尺始
行開放以防掣溜之虞是地勢本屬外高內低今測量黃河外
灘高於微湖水面八尺五寸此時湖雖盛漲不能漫至隄根其
為地勢高仰可知是此一處未能分洩惟有將藺家山草壩展
寬創深以期暢注至是乾隆四十七年二月十八日韓鑅奏言
臣逐勘伊家河頭尾深通中段數百丈間有淤淺當飭運河道
調撥額夫撈空勒限完竣其荆山橋凡一百五十九孔現俱過
水甚暢水色純清毫無阻滯迨次接據河北道朱岐稟稱青龍
岡東壩頭於十一日復行蟄塌竊計壩工藏事又需時日桃汛
瞬屆新運踵臨運道現難行縴儻水勢續長更難籌辦是分洩
之路急宜添備微山湖下游雖有荆山橋伊家河八牐正河三
路分洩究之總歸江南運河下注不惟上游減水甚遲而江南
一綫運河亦難容納漫淹縴路糧船行走艱難勢必旁籌分洩
不使水勢全行入運庶兩省縴道不致淹及查江南銅山境之
潘家屯向挑引河藉黃入湖濟運去歲薩載李奉翰欲於此處
引湖水入河分洩因外灘新淤礙難施工刻下若可挑空開放

導淸入黃俾湖水旁洩則多一分入黃自少一分入運𦂳道自
可放心臣順道赴潘家屯及水綫河查勘據道廳面稟水綫河
去歲已經開放現因水落斷流潘家屯業經督臣委員量估辦
理該處外灘現高大河七八尺及一丈二三尺不等引河估挑
與大河底相平目下可洩淸水二尺餘寸臣復逐勘與道廳面
商此就引河估挑卽可洩水二尺若將大河底客沙抽溝深二
三尺寬一丈餘尺所挑引河估與溝底相平則洩水更多且正
河抽溝不過數百丈卽可引入下游深處淸水刷沙更可寬深
卽咨會督臣一面令該道等趕辦以備桃汛奉
硃批所辦是已有旨又摺內所挑引河句旁奉
硃批是此亟應速爲者是月十九日薩載奏言微山湖迤西潘家屯原
爲洩黃助湖之路上年因豫省北岸漫口水由微山湖下注邳
宿運河及駱馬湖六塘河以達海臣與李奉翰廣籌分洩擬將
潘家屯開放因該處外灘高仰且多淤估礙難挑挖是以另籌
開放蘇家山水綫河及下游運河內之十字河臨黃壩分洩嗣
霜降水消豫省靑龍岡可望合龍則下游各處足資分洩無需
再藉潘家屯導引况該處逼近黃河上游合龍水歸故道恐致
掣溜亦非有備無患之計是以中止迨冬春以來豫工屢次變

更時屆桃汛上游水長下游應廣籌去路舍潘家屯而外別無
可籌臣於正月卽飭淮徐道何裕城淮徐游擊藍珠往潘家屯
確勘外灘稀淤尙未乾涸若就引河挑挖旣難施工且形勢較
窄黃水復故掣溜堪虞應繞越稀淤挑成倒鉤形勢計灘寬二
千一百七十餘丈估挑口寬三丈底寬二丈深自五六尺至一
丈三尺不等挑成開放計可過水二尺若湖水遞長則宣洩可
以遞深豫工一經合龍黃水復故堵閉亦易正在批飭照辦適
東河臣韓鑅查勘運河順道至潘家屯查勘臣因赴揚屬勘工
未及會晤茲回淸江又接大學士公阿桂來札以豫工疊經變
故應爲先事之籌將潘家屯先行約估豫備豫工堵築事宜距
大汛尙有月餘辦理自不致遲誤查該工現今估定派員興挑
亦須二十日始能告竣臣現卽飭辦一面親赴潘家屯覆勘督
令如式挑竣聽候豫省確信開放分洩此外如上年分洩各路
俱照常開放宣洩其蘇家山水綫河及宿遷境內十字河臨黃
壩兩處因水落斷流亦委員勘明將口門展寬以備水長分洩
不致壅滯三月十一日江督薩載東河韓鑅東撫國泰奏言豫
省靑龍岡漫口下注經由江南河湖入海臣薩載上年遵籌去
路已將微山湖西之蘇家山水綫河並下游邳宿運河之臨黃

壩及駱馬湖六塘河等處凡可分洩路徑均酌籌宣洩其徐州
潘家屯因外高內窪河灘稀淤難以施工現在豫工又經變更
改建移築瞬屆大汛漫水尙應設法分洩臣薩載復加勘籌潘
家屯壩外黃河灘面漸次乾涸可以挑渠開放正在估辦臣韓
鑅前次勘籌運河𦂳道順道查勘俱經先後奏報茲查韓鑅
國泰督辦運河𦂳路由韓莊就近至徐與臣薩載同至潘家屯
相度外灘引渠原估展挑口寬五丈底寬二丈五尺今應倍加
展挑口寬十丈底寬五丈大隄及鉗口壩口門亦各展寬十丈
應飭添夫趕辦至壩內舊有引河原寬五六丈不等年來刷寬
七八丈至十餘丈除已寬十丈者毋庸加展其不及十丈者一
體挑挖總以寬十丈爲度並將淺處撈濬深通另添委員分段
辦理內外引渠統限三月內報完卽行開放分洩上游豫工合
龍有信儧堵不致有誤至潘家屯迤下七八里有劉家窪亦名
柳家窪上年湖漲漾至隄根冬令水落隄根窪處仍存水七八
寸寬數丈迤裏則地勢較高業已涸出耕種近湖現爲水漫若
開挑引渠不得河頭是處距潘家屯僅七八里隄內積水與潘
家屯東堰甚近應於隄內抽溝一道橫抵東堰並將東堰挑開
一段水長時由此匯注潘家屯引河入黃較爲近捷且大隄可

免於十里內兩處開通將來堵閉較易臣薩載現將潘家屯等
工交淮徐道徐州府駐工督辦卽親往下游駱馬湖查勘督令
妥協辦理四月薩載奏言前因河工瞬屆大汛奏開徐州北岸
潘家屯引渠以備分洩奉到
諭旨飭令展寬挑深使湖水分洩入黃并令將駱馬湖六塘河兩處酌
量疏通廣籌去路當將潘家屯引河復加展寬並將駱馬湖六
塘河及歸海各路勘辦分洩先後入奏茲豫省壩工又復陡蟄
現在水勢仍從漫口下注誠如
聖訓亟須多籌去路俾資暢注伏查潘家屯引河前專委淮徐道何裕
城等駐工督挑嗣據稟報內外引河及柳家窪抽溝段落均如
式挑竣正擬將臨黃土壩刨挖啟放適接河臣李奉翰札會靑
龍岡壩工將次合龍河水已由引河下注臣以黃水復歸故道
恐由引河串入微湖當飭該道迅速堵閉嗣聞豫工復有變動
又飭該道速將該引河開放茲據稟報潘家屯內外引渠已於
四月十九日開放過水二尺流行暢達微湖水勢可以藉資分
洩五月初十日薩載李奉翰奏言臣等前奉
諭旨命於江南下游廣爲宣洩如潘家屯六塘河等處凡有可以暢達
歸海之路悉心相度籌辦臣李奉翰於上月二十九日自豫往江南

勘辦當經具奏嗣即沿途順看虞城交界起至徐城一帶黃河
雖間有停淤逐段測量較豫省河身尚屬寬深不致高仰阻遏
惟邵家渡黃家渡邵家莊小梁莊等處現出零星灘嘴共一十
五處應挑切順勢使將來水歸故道暢流無滯隨委員按段確
估上緊挑切至徐即赴潘家屯上下查勘臣薩載亦即於初九
日到工會勘該處引河開放後隄外新引河現在過水深一尺
七八寸至二尺不等隄內通湖舊引河現在水深二三尺至四
尺五寸不等就目下微湖存水而論已資分洩但靑龍岡壩工
停築則伏秋大汛來源漸旺下游湖河自必盛漲若將潘家屯
加展當更有濟惟臣等詳勘潘家屯係在微湖西南地處上游
灘勢緜遠外高內窪是以外灘引河長至二千三百餘丈挑深
一丈三四尺與大河底相平現止過水二尺若一律展寬不但
工費浩繁大汛前難以挑竣且形勢亦難暢達復又察勘潘家
屯迤東張家莊地形較窪查上年盛漲湖水漾至隄根隄外河
灘距黃河止寬一千二百七十餘丈若於此處將臨湖內灘開
渠順勢導引並將外灘接挑引河一道通身口寬二十丈底寬
十丈就灘形高下定挑空淺深多集人夫務於大汛前儹挑完
竣豫備開放與潘家屯兩股分流則湖水分洩入黃又多一路

亦足以減盛漲將來黃歸故道并力儹堵當不致顧彼失此現
委淮徐道何裕城確估土方遴員趕辦勒限完工此外蘇家山
水綫河蘭家山草壩均係上年分洩微湖要路查蘇家山河尾
原係新舊引河兩道上年疏挑新河出水甚暢今再將舊河尾
一併開放並將河底間有高窪不平亦令挑除淨盡使內外暢
注無阻其蘭家山壩工係茶城內華小梁三處引河總匯之所
上年湖水漲盛各引河衝刷寬深水落後閉露淤灘俱已抽溝
挑切蘭家山壩工原寬四十丈壩基盡行汕去壩後又跌深溝
槽共寬八十四丈內有磯心灘一處再行挑去八丈共寬九十
二丈現水深一丈三四尺至一丈八九尺順注荊山橋下出潘
家河入運並無阻滯至下游運河分洩路徑臣薩載上年俱已
勘辦此時豫省靑龍岡壩工既停堵築所擬南岸築隄挑渠白
露後始能告成伏秋大汛又必盛漲邳宿運河亦須再加講求
除宿遷境十字河臨黃壩前已展挑寬深此外駱馬湖六塘河
等處有無另籌之路臣李奉翰現赴下游查勘另行會奏臣薩
載即暫駐徐州督率道廳將現請開挑之張家莊引渠工程確
估派員雇夫興挑奉
硃批多籌分洩之路是目今急務一切妥為之七月六日薩載奏言臣

前與河臣李奉翰會勘籌挑徐州張家莊並中河顧家莊兩處
引河當即委員儹挑除顧家莊引河工竣開放過水於六月二
十六日由驛入奏嗣據淮徐道何裕城稟報張家莊引河將次
挑竣臣即赴徐親詣查勘均已如式挑完即於二十九日開放
過水深三尺四五寸至四五尺不等分洩暢順池上潘家屯前
經道
旨展挑開放時過水深一尺七八寸及二尺不等近因微湖水長該引
河過水深四尺九寸河尾水深六尺分洩亦暢又蘭家山水勢
加長深一丈五尺餘寸下注荊山橋旁抵天齊廟並經督飭道
廳將蘇家山新舊兩道水綫引河開放分洩查現在洩水入黃
之路上游有潘家屯張家莊蘇家山三處引渠下游有十字河
臨運壩顧家莊兩處引河分洩入黃臣現督道廳將臨黃各口
門集料以備黃水復歸故道即行堵築其邳宿運河既有十字
河臨運壩並顧家莊分洩入黃又有劉老㵎分洩入六塘河而
楊家莊李家莊兩處口門入黃更為暢注是以運河不致驟長
駱馬湖六塘河現在水勢比上年此時小四尺餘寸足資容納
乾隆四十八年三月二日薩載奏言江南黃河北岸通連微湖
及運中河一帶上年經臣與河臣李奉翰酌籌將潘家屯張家

莊蘇家山水綫河十字河顧家莊河北鎮等處開洩入黃均屬
暢達今豫省南岸引河告成大學士公阿桂會同河撫諸臣商
酌擬於淸明前開放導引黃流順軌下注李奉翰與臣督飭南
河各廳營將北岸水口堵築據各廳營陸續稟報潘家屯張家
莊及蘇家山水綫河十字河
之臨運臨黃各壩均經堵築
昔之引黃助湖者今則導淸入黃
亦一奇也乘黃河下游斷流偶為此策必豫籌堵築於河歸故
道之先然後黃流無虞侵軼薩李諸疏其籌之熟矣 河渠紀聞
乾隆四十九年九月大學士公阿桂江督薩載南河李奉翰東
河蘭第錫會籌微湖運河情形及蓄水濟運事宜謹按欽奉
上諭據毓奇奏江境運中河內淤淺阻運俟回空過後勘估疏浚等語
豫省曲家樓堵閉後今歲無河決之事何致漕運遲誤其弊究在何

處又據奏江南邳宿一帶挑空極深上游八牐地勢高仰亦恐微湖
放出之水直瀉無餘是濬與不濬兩皆遲礙將何適從前歲黃河漫
口據阿桂等奏黃水於金鄉魚臺以上沿途澄淤入湖河者皆係清
水是以並未淤墊入運既係清水河道自當衝刷益深何以轉有淺
阻微湖爲濟運水櫃並未聞湖水一瀉無餘何致一加挑空即難擱
蓄恐豫工北岸漫溢究不免黃水灌入以致墊高河底漕運爲天庾
攸關若如毓奇所奏均無善策豈有坐視不辦之理令阿桂等公同
商論如何設法辦理據實覆奏欽此欽遵會議覆稱湖河形勢及江
南山東運道通盤籌商並調運河道沈啟震來工面詢據稱東

省微湖承曹單城武金鄉魚臺濟甯坡水及東岸獨山湖穿運
之水瀠洄匯注號爲水櫃每年定誌收水一丈一尺由湖口雙
牐出水下濟邳宿運河煞壩後即可收符定誌湖底並未淤高
等語查濟甯以南運河因東岸各山泉水噴沙下注歷年停積
兼四十六七兩年漫水入運未能疏治兩岸隄工復塌卸入河
是以處處淤墊原擬自韓莊迄濟甯一帶大加挑濬因微湖水
勢尚深一丈三尺正當宣洩祇疏八牐攔門灘通流本年漕艘
經行順利即江廣重船亦未起剝八牐及江境邳宿一帶斟酌
盈縮因時蓄洩湖水有節宣之制運河得轉輸之宜向俱如此

辦理四十六年秋漫水初至正當各湖清水漲盛頂托來流黃
水自曲家樓至南陽湖邊相距三四百里源遠勢散沿路停淤
澄清之水乃歸於湖惟南陽湖西李家橋蘇家橋一帶水色微
黃其南陽湖心並昭陽湖以下則徹底澄清並無淤積詢之沈
啟震所稱亦復如是並稱微湖終年暢放濟漕現水尚深一丈
五分覈之往年過濟過臨較定限更早數日並無淺阻惟八牐
內大泛口等處向遇伏秋水發即有沙淤趕緊撈空重運不逾
統限推求漕船遲誤之故實由江南邳宿運中河內水無來源
向藉東省湖河存水啟放濟運大汛時東省各山泉同時長發

挾沙下注填淤宿遷上下亦多砂礓自二十五年大挑後迄今
二十餘年每年擇要疏濬不能通暢兼之冬春雨少駱馬湖存
水及上游來水無多致間段淺阻惟有加濬邳宿一帶至韓莊
抵江境地勢建瓴而上有湖口雙牐鏈束八牐內節節關攔不
虞直瀉祇須撙節宣放與挑深邳宿河道兩不相礙再邳宿桃
境內每遇旱乾水易消落曾添築草壩蓄水濟運惟自河成牐
下至運口三百餘里並無關束河流易洩擬於邳境貓兒窩及
、宿遷十字河二處各添築石牐並將楊莊運口舊有三壩量爲
收束更資攔蓄如此通盤籌計補救之法運行不患阻滯並無

慮河身一瀉無餘矣（又）乾隆四十九年十月東撫明興奏查勘曹單等處河渠水利並疏八牐事宜按東省河渠西下之水原無來源祇由伏秋汛坡水匯流下注順其歸湖之路瀦於微山諸湖疏稱乾隆四十六七兩年間豫省曲家樓黃水下注由太行隄衝開缺口直注東境曹單城武首受其衝下游金鄉魚臺被淹最甚至荷澤濮州定陶等處祇緣旁流漫及濟甯在魚臺之北爲漫水倒漾所經其鄆城汶上鉅野等處黃水雖未到而各縣境洩水溝槽均與上下游相接臣等窮流竟委沿河查勘各州縣河渠並無來源亦無崇山峻嶺均係伏秋霖潦坡水循

注匯歸於湖冬春卽涸僅存河形上下支幹數十道綿長五百餘里自漫水過後大半已淤成陸若欲將舊河盡行挑浚工費浩繁曹單城武舊河旁現在各有新衝河身迤下卽接入舊河均可作爲幹河境內民人願自疏浚毋庸動帑惟各河下游在金鄉魚臺濟甯等境者逼近南陽等湖前漫水至此卽爲湖流頂托致漫散停淤各河渠亦盡淤墊須將舊有河身估計挑空並量挑歸湖之路俾自曹單以下各州縣坡水由支及幹暢達於南陽昭陽二湖下注微湖庶濟運充裕民田有益查如曹縣之白花夏月定陶之北渠南渠中渠各河經城單金魚鉅嘉濟

甯各境內同河異名統由魚臺之新舊二河及迤南之馬連河歸南陽等湖均屬有名幹河急應疏治至趙王河自曹縣紙房集至張秋沙灣入運由東岸各牐壩洩入大清河歸海尙在濟甯以北距南陽等湖甚遠惟是河中段在荷澤鉅野間迤南又分一支由鄆城汶上至嘉祥宋家窪支河之水至濟甯爲牛頭河會濟臺河出魚臺廣運舊牐歸南陽湖因下游漫水倒漾致間段受淤必須與曹單以下支河一併疏浚俾上下源流同條共貫暢流入湖爲濟運之用運河至韓莊牐內水深三四五六尺不等須將淺處估挑以水深六尺爲度至大泛等口爲山泉

入運之地尤易停淤須於六尺外再挑深一二尺庶山水洶發挾帶泥沙有所容納不致動形淺阻俟毓奇來東覆勘具奏奉

旨所見已是一切竭力爲之欽遵次第妥辦微湖之瀦蓄無憂不裕矣

（又）是年十一月漕督毓奇查勘濟甯以西河道遵

旨專辦東省水利工程按是時毓漕帥查疏微湖水源務求通流利運奉

命專辦東省水利工程回空過臨後馳往查辦疏稱臣自臨清由張秋赴運河迤西各州縣將應疏支幹各河逐一履勘中有間段淤墊畧爲疏挑卽可深通者有上游雖通下游應疏者有舊河淤

平。就附近衝出河身挑入原河可省功力者。至由河入湖合流暢洩處。尤宜倍加估挑。並量添歸湖之路。俱與明興查過。意見相同。惟定陶之南渠中渠河。城武鉅野之萬福河。同河異名。均歸新鄉之柳林河。與新挑河匯入魚臺新開河。合牛頭河水下注舊運河歸湖濟運。臣前知此河每年入湖濟運較別河尤爲有益。今南渠中渠尚有河形。不過稍爲挑挖。惟萬福河柳林河自西北至東南。淤平十之七八。各處橋洞亦淤塞大半。兩岸樹木俱淤下一二尺不等。詢問老民。僉稱沿河地勢低窪。農田全賴諸湖宣洩坡水。麥秋得以收穫。民間小船往來利便。自前歲

漫水。將河身與近河田畝一律淤平。致雨水過大宣洩不及。田禾被淹。若大加疏浚。卽可普種豐收等語。是河既可利運便民。必須挑浚復舊。至趙王河原自太行隄東北入張秋運河。近已斷溜。且距南陽等湖甚遠。其迤南一股由鄆城分支。並無積水。地高亦無宣洩。不致淹浸田禾。又距牛頭河道里縣長中段久已淤平。且有嘉祥之趙王河尾閭合汶上之宋家窪坡水。匯牛頭河入舊運河歸湖。亦足以資瀦蓄。趙王河中段無庸挑濬。以歸節省。其餘各支河淤淺無多。用民力疏治。卽可通順。所有酌勘情形。會同明興細籌。與八牐挑工一併確估具奏。於明春查

辦。親往督催。此議疏水櫃之原以治其本也。上源坡水導引入湖。邳宿運河咸沾挹注之利。又通伊家河荊山橋以備分洩。亦不慮盈滿爲患。此久安長治之道也。

國朝鶴年會勘東省兗屬積水疏臣等抵濟甯徧歷被水村莊。由濟甯牛頭河。金鄉北田寺。魚臺穀亭鎮沙河。滕縣戚城。嶧縣韓莊。並抵沛縣夏津。銅山欒旺村。周環查視。五屬地處界連南陽昭陽微山等湖。本屬低窪。雨水過多。上游曹單鉅嘉之水。自西而來。匯聚合流。東則汶泗沂洸入運之水。復洩入南陽昭陽。轉輸遞流。而總匯於微山一湖。查微山湖出水之路有二。一由韓莊湖口牐入運。一由茶城小梁山會荊山橋入江南運河。是以向來伏秋水勢雖大易落。自黃河北岸石林漫口後。茶城一河漸有沙淤。迨上年孫家集黃河全溜直奔荊山橋而小梁山之河又加淤塞。止湖口一牐藉以消洩。復因孫家集漫流入湖更甚。致湖水益增。倒漾而北。兗屬等處瀕湖莊田盡被淹浸。兼運河自石佛牐以下歷年汶泗

等河水發亦大。流沙停淤。河底漸淺。不能容受。遂成內外相抵之勢。河湖連爲一片。昨將孫家集來水堵築。今春復將小梁山至荊山橋之舊河逐加挑挖。是以高阜田地漸次涸出。但自三月二十八日至五月杪。湖水僅消一尺六寸。不特東省尚多未涸。卽附近之江南銅沛地畝亦水淹未退。臣等詳訪現今小梁山之河雖已開挑。而荊山橋出水未暢。茶城一河現在築壩挑濬未竣。又聞江南中河之雙金牐及駱馬湖六塘河現因重運經行。亦未啟放。是以湖水難消。運河不能暢流。查治水先須下游通利。而後上游有所宣洩。必俟茶城開壩流通。而六塘河又加疏濬。駱馬湖水得以東下。五州縣積潦始得掣減。現飭地方官將各邑涸出之地先行借給耔種。其已涸未涸之地亦飭酌量情形。各開溝塘。俾水有所歸。地可漸露。惟一片汪洋水勢深廣之區。非大局消洩不能卽退。復集父老細加講求。或言利國驛西欒旺村應挑河九十里歸入江南運河。或言河口牐南應挑引河四里仍入韓莊運河。或言韓莊南七八里之伊家河舊有河形。應就此河挑濬入運。臣等卽就衆論親詣各處確勘。欒旺一路山麓層壘不可開鑿。湖口牐南一路距運河止四里。卽使開通亦不能

大有宣洩惟伊家河一路地勢較他處似屬有益但茶城現
在興工六塘河亦議疏濬此兩處若能暢流則湖水之出荆
山橋者自無阻滯而運河之出駱馬湖者又由六塘河旁洩
東省積水當漸消涸伊家河即可停止毋庸多費工作現飭
布政使會同運河道委員測量地勢水面尺寸詳議會題俟
裘曰修查看歸德及宿虹等處事畢回東再行籌計應否辦
理另行會同江南豫東督撫河臣熟商議奏期於民生地方
有益恂按此奏在乾隆二十二年六月尹繼善奏南陽昭
陽微山等湖泉流所歸宣洩之路有二一自江南小梁山茶
城等處出口由荆山橋至王母山歸運河一自山東湖口牐
入運由德勝六里鉅梁萬年丁廟頓莊侯遷臺莊等八牐及
江南之河清河定河成三牐經宿遷桃源過清河之雙牐抵
楊家莊一由草壩歸黃河一由鹽河牐壩下注海此湖水之
來源去路也臣因湖口一牐過水無多應酌添滾壩使湖水
暢出前已奏明並咨商張師載鶴年酌辦臣又細加籌議自
湖口牐以下因蓄水濟運設有各牐關鎖河身未免窄狹水
大時頼以宣洩者全在各牐之月河也今自湖口牐至黃林
莊山東運河長七十餘里德勝八牐各有月河以牐門月河

並計較之正河尚不甚窄自黃林莊至貓兒窩江南運河長
八十餘里現在水面寬二十三四五丈不等河清河定河成
三牐各有月河以牐門月河並計較之正河窄至五六丈不
等各牐層層收束原爲蓄水濟運今急籌宣洩自宜隨時變
通現在會商河臣白鍾山將三牐月河委員估計挑寬五丈
約需銀三千餘兩則湖口牐並荆山橋下去路之水更得暢
流再宿遷運河北岸有王家溝草壩現在駱馬湖水由壩口
流入運河雖係舊制但此時以宣洩微山湖水爲要有此王
家溝之水入運橫截未免上源來水被阻已商之白鍾山飭
令廳營速將王家溝堵閉又查清河雙牐原係草壩亦有正
河月河漕船過後拆去草壩已寬三十二丈今又拆去四丈
共寬三十六丈以達尾閭去路目下楊家莊口門出水甚暢
並有鹽河牐壩一股向東分流運河下游不致有阻至荆山
橋一帶欽奉
諭旨仍須廣爲疏通責成夢麟再加開濬
聖明訓示極爲精詳臣親往荆山橋上下查勘從前橋洞過水十九
孔今已過水五十餘孔上下河身均屬通順再加開濬愈爲
有益查夢麟亦稱積淤生灘之處應行疏濬挑切臣自當協

同夢麟實力辦理並將茶城小梁山湖口出水處所俟水落
可以築壩再行疏濬深通恂按此奏在乾隆二十二年八月
疏入奉
硃批此奏頗屬盡心如所議速行仍恐疏洩不暢應再悉心講求
裘曰修疏山東應行疏濬之處兗州爲要曹州次之其故皆
原於微山一湖積水不消以致宣通無路臣裘曰修與前撫
臣鶴年六月間於微山湖一帶相度地形惟伊家河形勢最
順檄令藩司阿爾泰運河道李清時勘議嗣臣夢麟與撫臣
鶴年又細加講求奏請興工臣裘曰修於九月初七日復到
工所諭令將原估十丈河頭再行展寬數丈今已按段分工
併日趲辦總期十一月上旬完竣將來此河告成微山湖積
水建瓴而下則濟甯金鄉魚臺滕縣嶧縣以及江南之豐沛
二邑地畝可以普行涸出既有此宣洩之路即伏秋盛漲亦
必不致如前此之壅閼不下臣等再詳求原委水消之後更
有應辦者在兗州府言之魚臺縣屬有舊運河一道係明代
未開泇河之先舊行運道也在今運河之西面雖年久不治
河形尚存且通舟楫今則淪入湖中幾二載矣查此河故道
界微湖之西面上接濟甯之牛頭河金鄉之涞河由沛縣安

家口關虎店至銅山縣之玉皇廟出茶城十字河至荆山橋
入邳州之彭家河歸運若微湖消退之後疏通此河并牛頭
河涞河柳林河一併挑濬在下游言之則直接現在之茶城
河頭而脈絡貫通矣在上游言之則濟甯金鄉以下各州縣
匯注之水皆有去路而水患可除矣又泗水發源泗水縣之
陪尾山經曲阜滋陽鄒縣入濟甯州境歸魯橋濟運在鄒縣
滋陽曲阜境內者向不爲患自濟甯州姚安莊以下河身愈
下愈窄至張家橋等處寬不及四分之一在在淤阻致多泛
溢迄今未消又白馬河自鄒縣北九龍山發源入濟甯孟家
橋歸獨山湖濟運因中段之董家口與泗河相接泗河之尾
窄隘不能容致多旁溢遂漫入白馬合流愈致於阻今請於
泗河白馬河二水並將河尾挑濬務俾各行故道勿致交阻
則兩河分流消納亦易矣此均在伊河既成微湖既洩之後
所應辦之工程也至現今可興舉者有府河係泗水分支向
有金口牐俗名黑風口建涵洞二座由涵洞穿入府城至濟
甯東關之楊家壩一出天井牐入運一會洸水入馬場湖今
涵洞淤墊已在河底至楊家壩又用土堵築去路隔斷每歲
俱有暴漲之虞今若將涵洞改建減水牐一座楊家壩亦改

建石牐一座用板啟閉則上下通流且有節宣之制至洸河
會流入馬場湖之處洸河每多旁溢查自濟甯之與交鎮以
下舊有河形一半入運一半入馬場湖年久淤塞應請挑濬
則兩河交治矣至曹州府則應分二道言之其西南一道則
自豫省之延津滑縣封邱直隸之長垣東明等處坡水漫溢
而來是以明代建築太行隄之始即沿隄開河一道名曰順
隄河長短起止悉與隄同使順軌東流由曹單等縣入江南
豐沛境以達於微湖自微湖水漲此河不能下達以致每歲
爲災多有淤墊此亦在伊河既成微湖既洩之後所應辦之
工程也其東北一道則曹濮鄆范壽張陽穀諸縣上承濮州
定陶各坡河之水俱從沙河趙王河二處入運東岸之三空
橋五空橋及平水牐洩入大清河歸海而壩底過高宣洩不
及今歲衛河異漲運河爲其頂阻倒漾而上遂多淹沒今直
督臣方觀承前撫臣鶴年奏請於八里廟添建滾水壩一座
此處正當沙趙二河之衝於地勢最爲切中但壩底仍高則
泛漲之時尚有不能暢消之慮今奉
旨俱放低改爲七尺以便過水仰見
聖鑒精詳之至應欽遵辦理總使平槽之水濟運有餘而泛漲之時

消減亦易則曹州東面一帶水患可除矣再查沂沭二水皆
爲幹河沭河至江南之駱馬湖入海山東境內尚屬安流沂
河正支入江南之駱馬湖旁支從廬口入運頭因入運太多
臣等業經會議於廬口建壩不使多洩以疏運河水勢今聞
沂河入駱馬湖之正支變賢集等處多有淤阻臣等仍咨明
江省將沂河入駱馬湖之正支再行疏通合併聲明恂按此
奏在乾隆二十二年十月　尹繼善疏臣等會查微山諸湖
積水未消亟應分籌去路臣尹繼善前因山東湖口牐金門
僅止一孔不足宣洩是以咨商山東撫河諸臣或添建滾壩
或增設牐座使湖水得以暢出入運并具摺奏
聞彼時尚未知山東有另開伊家河之議也及聞東省議於伊家橋
估開新河分洩微山湖水至江南梁王城入運其前商添建
滾壩應即於伊家河頭建築又經臣尹繼善咨會山東撫河
二臣酌辦嗣經裘曰修夢麟會同山東撫臣鶴年查勘伊家
河應行挑濬並即於伊家河頭建築滾水石壩業經會奏則
湖口牐之旁自不必再建滾壩矣至伊家河工程現在儹辦
梁山荆山河等處臣夢麟等再加疏濬俟完竣與湖口三路
分流則微山湖積潦自可暢消第微山湖底年來南高北窪

湖口牐尤爲湖水入運最捷之處現在牐門止有一孔寬僅
二丈二尺洩水無多與其每年盛漲宣洩不及以致盈隄拍
岸莫若於湖口牐迤上再添建數牐如水小當蓄則同時下
板遇湖水過大則相機啟板如此定有成規不但宣洩湖水
暢達而於蓄水濟運亦無妨礙臣等俟伊家河荆山橋等工
開濬後查看湖水宣洩情形應否酌辦再與山東河撫諸臣
會商妥協恭請
訓示遵行恂按此奏在乾隆二十二年十一月　載運河道冊疏入奉
硃批所見是總以相機實力妥協辦理爲要耳　張師載阿爾泰河
湖善後事宜疏臣等會同海明查得東省微山湖居昭陽湖
下游附近各州縣民田坡水咸爲會歸本易漲溢近年緣江
南徐州數十里無隄之處石林口孫家集一帶刷成溝槽奪
湖內灌微湖受水益多宣洩無路致近湖處俱有被淹蒙
允臣等所請開挖伊家河以資分洩自十一月十三日工竣放水後
湖水日見掣消兩岸隄形漸露即被淹地畝亦已涸出三千
三百餘頃臣等悉心酌議乘此河湖暢流更須急籌善後有
應廣去路而節來源者二條一八牐月河尚應挑濬也查新
挑伊家河自韓莊以南通過八牐至黃林莊入運原以運河

消洩不及是以議開伊家河在上源固當疏通而下流尤須
暢達臣等於開放伊家河時即咨會江省將壟河雙牐不必
照例堵閉盡行開放使水有去路不致壅滯但微山湖水雖
有伊家河分洩其運河減下之路全由八牐而河身止此丈
尺牐座層層關束恐不能掣消迅捷應請將八牐月河再爲
挑挖深寬即日飭委道廳勘估分段派員煞壩興工總以重
運未到通身完竣俾湖河下注更得暢流一伊家河壩頭河
底尚應接長迎挑也查伊河壩口因未開之先湖尾水勢尚
深無須挑挖今開放後現雖深通暢流惟慮消水數尺後河
頭以外從前水深未挑之處未免淺澀容隨時查看如探量
湖尾消水稍減即將壩外河底追挑數十丈並再將兩岸壩
頭照雁翅式亦各接長數十丈以資吞納似此分流暢導河
湖去路不爲不廣臣等通盤籌畫尚當節其來源使入湖之
水稍有撙節然其病不在東省而在江南伏思徐州逼近黃
河前人千里金湯無不築隄防衞獨留此數十里無隄之處
蓋緣當日河低岸高今則河底日高水漲即溢刷荷溝槽分
洩正溜不特徐邳田廬在在堪虞即東省微湖被其倒灌每
多墊溢今蒙

恩濬荆山橋又開伊家河現在微湖積水雖退但須合兩省情形詳
加商確查徐郡花莊堆積亂石滚壩以爲節制即水至平槽
不致過水灌入微湖請將孫家集數十里凡有溝槽未經填
堵之處逐一探量普律查勘仿照花莊一體堆砌亂石壩工
亦使盛漲節減歸槽不惟湖水可免盈溢而河底日就衝刷
亦可借水攻沙無虞淤墊實爲兩便之道現在裴日修夢麟
俱於徐宿等處查辦工程臣等已咨商酌辦並咨會白鍾山
商辦臣等因籌及伊河既開微水漸消尤須講求善後庶源
流與尾閭並治節宣與歸宿有資矣恂按此奏在乾隆二十
二年十一月疏入奉
諭所見頗中肯綮 張師載疏東省運河水少來源全賴泉水會於
汶泗兩河一出南旺分水口兼濟南北一出魯橋泗河口東
濟南運惟南旺分水處南高臺莊一百十六尺北高臨清九
十尺地形高下水勢建瓴是以共設石牐四十九座重運盛
行必上啟下閉節節關束方能灌塘浮送設遇雨少泉微運
河淺澀尤藉各湖水櫃豫爲充蓄臨期接濟即如本年東省
微山湖水既全濟江南嗣値北運衛河水弱經臣籌勘將蜀
山馬踏各湖隄創開廣洩並將寺前牐板嚴閉俾水向北流

運行迅速是收蓄湖水實爲濟運要務今南糧幫尾已全過
臨清不日出東境後正當伏秋汛汶河長水之時運艘已過
應將清水收蓄備濟來年新運已飭該管廳汛將蜀山馬踏
馬場三湖各斗門引河督夫挑濬寬深庶收水入湖倍暢至
南陽以下東西兩岸新築隄工不惜帑金普律修治故得長
隄夾峙湖與河分查東岸向設獨山湖水口十八處西岸單
牐十七處如河水小則開水口濟運河水大則開單牐洩水
均使入昭陽微山兩湖由湖口牐以濟八牐及江南邳州一
帶之運目下汛期已屆大雨時行應將水口單牐一併全啟
俾運河有餘之水俱令收歸微山湖內既可洩運保隄又得
蓄水濟運實屬兩益查每年汶水漲發北流少而南流多通
計全河濟甯以南府洸沭泗等河之水大幹支流俱入湖河
是以易足隄工保護宜周自南旺至德州僅有沙趙二河坡
水入運現在張秋八里廟已添建滚水石壩加以三空五空
等橋徒駭馬頰兩河分洩入海祇須將寺前柳林兩牐下板
按兩日一次互相啟閉以利商民船隻則汶水盡歸北注不
致漲溢而南運遂減一分水勢兩岸新隄亦可平穩此外如
衛河民堰應嚴加防守經臣飭沿河州縣將所管民堰每二

里搭蓋窩鋪一座住宿巡查又重運經過後隄頂凡有犁溝
椒眼俱責成汛員督夫填墊現無滲漏復分委幹員協同運
捕泇上下五廳營汛員弁分定隄工段落實力巡防其運河
內蓄洩事宜專交運河道李清時遵照恂按此奏在乾隆二
十四年閏六月 尹繼善高晉疏茶城小梁山內華山三處
支河爲分洩微山湖水要道前經臣等將三處支河挑通嗣
臣高晉委令道府時常查看俟湖邊涸出乾地即行接挑查
茶地等三處支河自挑後過水二三尺不等宣洩甚暢旋因
開壩久晴微湖水日消落茶城小梁山兩處河頭過水漸減
經臣高晉督令道府等將茶城河頭接挑一百十三丈小梁
山河接挑一百六十丈俱寬三丈深三尺五寸業已挑竣今
臣尹繼善親行查勘微湖水又消落數寸湖灘涸出河頭又
應續挑茶城河頭應再接挑七十丈小梁山河頭應再接挑
五十丈并將河形窄處加展寬深其內華山河頭舊有引渠
二百一十丈亦屬淺窄應一併加展共估需工銀一千三十
餘兩已飭道府等乘時動工儹辦所需銀兩即於挑河餘存
項下動用并不時查勘俟湖灘再涸即行續挑務期得尺進
尺挑至湖深處爲止俾湖水暢洩恂按此奏在乾隆二十九

年五月 微湖情形疏荆山橋河道今春辦竣微山湖洩水
甚暢旋因涸出乾地臣等督飭道府將各引河頭兩次接挑
並加展寬深使湖水暢出節經具奏嗣臣高晉前赴徐屬見微
運河水勢較往年甚小而東省韓莊滚壩僅過水數寸是微
山湖水已大消隨由韓莊取道茶城復將三處引河查勘內
華茶城兩處引河過水八九寸至一二尺不等小梁山引河
業已斷流露出嫩灘應俟土乾估辦第念荆山橋河道原爲
分洩微山湖有餘之水本年疏濬頗稱得濟今韓莊滚壩過
水無多江南運水較小又應隨時愼重辦理當經札詢東省
河撫二臣將該省湖河水勢大小若何及濟魚窪地積潦會
否盡涸下游應否再洩查明覆到酌辦並經具奏茲准東河
臣李宏撫臣崔應階札覆濟魚濱湖窪地自四月至今消涸
頗多露出地面可以耕種即如韓莊滚壩二十八年八月水
深四尺八寸今過水只有三寸皆由荆山橋河分路宣洩濟
魚人民無不感戴
皇仁現因水消已行運河道將湖口牐韓莊滚壩照二十五年奏例
逐加堵閉濟魚窪地雖未全消只應於明夏相機開放其小
梁山引河既已斷流即內華茶城亦可漸截濟運臣等復查

江南邳宿一帶運河水無來源全藉微山湖接濟從前荊山
河道入王母山歸運每年恐湖水過洩現在三道引河匯歸
正河之藺家山地方設有草壩九十月間即行堵閉俟下年
重運漕船入境開放濟運歷經循行今札詢東省河撫二臣
既稱湖水已消窪地已涸可以暫截自當及時堵築以順節
宣恂按此奏在乾隆二十九年九月續行水金鑑錄此言李
宏奏今詳覈疏文當是高晉等奏與上一疏同非李宏也仍
俟再考 李宏李淸時崔應階疏七月初五日奉
上諭前因微山湖蓄水過多遇夏秋漲溢之時濱湖窪地每多淹浸
經崔應階等奏請宣洩微湖以水誌一丈爲度於韓莊添建新閘
以殺其勢並挑荊山橋以暢其流辦理以來漸著成效朕今歲南
巡回鑾時舟行所經詢悉該處情形知濱湖窪地近多涸出農田
耕作有資但湖水暢銷既久瀦蓄未充亦恐艱於濟運事難兩利
今據楊錫紱奏稱湖內之水須存一丈二尺用至五月八閘底水
尙可得四尺餘寸足供挽運若止存一丈則五月至八閘底止存
二尺六七寸重運難以遄行請交山東河撫二臣將現在各處出
水口門地勢高下水勢深淺尺寸與湖口滾水壩是否相等及可
否量改水誌之處確切定議如水誌難以議改或將湖口以下至

頓莊閘數十里河底一律挑深五尺以爲調劑等語所奏於漕渠
轉輸自有裨益但水誌改加二尺於低窪地畝有無妨礙及挑深
河底是否可行著崔應階同李宏李淸時確勘議奏楊錫紱摺并
抄寄閱看欽此臣等會同相度詳加籌議查濟魚等處向因微湖
水大不能消掣致淹民田前經勘辦加意疏消近年積水盡
涸歲獲有秋查濟魚濱湖地高滾壩無幾如消水至一丈濟
魚地方民能播種若將滾壩加高二尺則未免淹浸歷冬及
春未能速涸舊水不消新水又至漕運民生均關緊要不得
不反覆熟籌如漕臣所稱八閘水勢至五月止存水二尺六
七寸正值天晴日久上源放水過弱誠爲不足查現在湖水
深九尺九寸時屆蓄水入湖湖口雙閘未經啟放而目下八
閘運河之水現存四五尺不等即淺處亦有二尺湖水現高
運河水面二尺餘寸來春開放雙閘河內淺處可有五尺餘
寸之水歷查微湖滾壩每月消水六寸重運經行約行三月
之久除消水一尺八寸江廣重運入境尙可存水三尺四五
寸江廣船大三尺餘寸之水實難浮送應將滾壩內磯心每
空安設石槽設立板片如今歲水小加板攔蓄多收一尺設
遇積雨水勢日增即將所下之板啟除俾得暢洩至八閘河
底多係砂礓難以開鑿若自湖口以至頓莊五六十里悉行
挑深五尺不特工大糜帑且韓莊以上運河亦恐抽掣過甚
反致淺阻惟將八閘運河確估不必拘定五尺凡有新淤沙
泥盡行估挑務至舊河底而止加此水小之年滾壩之上既
經加水一尺八閘河底又復挑深於漕臣增水二尺之數相
符而濟魚民地亦不致浸淹矣至各處支河出水之口如小
梁山內華山藺家山伊家河較量河底俱低於滾壩今該壩
設板攔水所有各水口應悉堵閉俟應行宣洩時立即啟放
再韓莊以下地勢西高東窪勢若建瓴所以舊制於數里內
建閘多至八座原欲關攔以資瀦蓄年來因江南迦口貓兒
窩等處間有淺阻不得不量啟八閘之板以爲接濟之用已
將盧口壩折實五丈圻水得以引導入運而江南河定河淸
河成等閘與山東八閘毘連亦可下板臣李宏已飭一管閘官
員照山東八閘例會牌啟閉其迦口貓兒窩淺處逐一測量
於冬底疏濬深通是運水來路增多山東八閘既無虞淺阻
而江南邳宿一帶足資浮送矣恂按此奏在乾隆三十年九
月疏入十月初四日奉
硃批所議甚妥依議 明興疏微湖因年來雨澤稍稀湖流日弱至

本年僅存水五尺二寸仰蒙借帑鳩工將上游數百里坡水
河渠遍行挑浚工完正當伏秋大雨時行凡支幹各河及溝
塍之水無不盈槽下注由河達湖自五月二十五日至六月
二十九日節次長水五尺一寸至七月初一日已交秋令雨
水無多間日長水寸許今計十五日止微湖又長水七寸連
前共長水五尺八寸臣量驗誌椿現深一丈一尺實已收符
定誌查時近白露水勢已定而上游南陽昭陽二湖各存水
五六尺不等其東岸獨山湖現存水深九尺二寸俟重運過
完即將水口單閘悉行啟放諸湖之水源源下注加以新挑
各坡河內遍流無阻層遞灌輸約計微湖於定誌之外尙可
多收一尺如此儲蓄充盈不特本年全漕船隻浮送回空較
上年倍資遄速即此後數年間遇雨少之時亦可隨時宣濟
現擬於坡水消後率同道員分路往查凡有新淤處所即令
工員收拾並將各河身兩邊隄堰再加幫築一律堅厚仍於
田塍出水處酌留水口以資宣洩庶將來水大時容納較多
而田間瀝水暢導歸河不致存積至現在閘河水勢充餘儘
幫行走無阻恂按此奏在乾隆五十二年七月 阿桂蘭第
錫長麟疏東省運河韓莊迆南及江境邳宿等處俱以微山

湖為水櫃從湖口雙牐而出專濟韓莊迤南運道至韓莊迤
北係資汶水由南旺分水口而出兼濟南北其南旺塘河因
分水口之水自各山而下源源不絕又該處地勢最高上下
兩牐啟閉尤嚴每歲停淤甚厚而汶水北流一遇衛河水長
不能抵禦倒灌入口臨清塘河亦易受淤且每年伏秋汛內
山泉出運水挾沙行如濟甯彭口暨大泛口等處每發水一
次則淤墊一次非加挑空重運經臨慮致淺阻而期限緊迫
所設額夫不敷分挑不得不動項募夫此運河大小挑之所
由設也本年雨水優沾曹單支幹各河疏浚深通微湖收水
已逾定誌湖口雙牐出水較大上騰下注雖大泛口等處砂
礓難挑亦因微湖水暢大資刷滌沙淤較小而汶泗諸水來
源盛旺臨清塘河既未倒灌濟甯塘河停淤甚薄復查運河
水大之年挑工必少如乾隆四十六年豫省曲家樓漫口時
濟甯以南水勢浩瀚四十七八年內即未興挑本年運水充
裕無虞淺澀自未便照例大挑致滋浮冒臣蘭第錫前在豫
省會向臣阿桂言及今復奉
旨會勘自臨清至臺莊按現存水勢逐一探量比較內除臨清濟甯
及大泛口等處現在沙淤既少應同各汛長河內高低平窪

處均派額夫挑辦毋庸請動錢糧惟南旺河本屬水脊停淤
復厚又彭口塘因夏秋河湖水大山水出口為之頂阻亦多
停淤此二處必須及時挑濬庶可無礙運行查向遇大挑除
將額夫儘數撥挑尚需用銀一萬七千二百餘兩今止將南
旺彭口二處估計於額夫分挑外實需銀三千六百二兩較
向年少用銀一萬三千六百餘兩至南旺所築大壩係在運
河東岸分水口內蓋冬令以前汶水正資濟運不能多蓄是
以必俟回空全過濟甯方得於分水口內築壩收入蜀山馬
踏等湖以備春初開壩鋪水並於春夏汶弱時宣放以資接
濟該湖水誌以一丈一尺為率現在湖水較定誌尚少二尺
四寸是該壩藉以截收汶水專為挑工而設自應仍行堵築
況年年築壩興工已及深冬守凍之候即不築壩舟楫亦不
能行臣蘭第錫等現復派員沿河上下曉諭船戶儹行儘數
趕出牐河俟臨清北河合凍時再行堵壩不致阻礙其應挑
工段內所有界壩土格務於工竣督飭剷淨不任衛卸入河
至本年明興勘挑支幹各河俱在運河西岸微湖上游曹單
等處水本無源俗呼為坡水一遇大雨時行溝澮皆由該河
歸南陽昭陽二湖下達微湖收蓄迨至秋冬悉成乾涸每當

坡水驟發不但田間淤泥隨之而入即兩岸鬆土經水衝刷
亦有塌卸是以不免停淤然各河原為疏消田中積水例應
民修今年因工程較大借帑興挑分年攤徵完款臣等恐日
久地方官奉行不力又奏准酌定處分臣蘭第錫此次由豫
前來臨濤沿途查看各河間有淤處已經挑濬一律深通又
支幹各河內有陶北河一道在直豫境內而趙王河亦在直
東二省本年俱挑空深通請即照東省例該督撫每年將有
淤塞處一併查奏庶地方官知所責成自必隨時疏浚於
水利民田兩有裨益矣恂按此奏在乾隆五十二年十月
李奉翰疏今歲沁黃盛漲幸得化險為平茲值江境漫水匯
入微湖急須消減據藩司康基田運河道策丹先後稟稱微
湖口新舊兩牐並韓莊減水壩及伊家河俱經啟放豫為分
洩而水勢日漸增長據迦河廳稟報微湖水長至一丈六尺
九寸如滕汛朱姬馬令等牐並運河魚臺汛通湖十四單牐
向日減水歸湖者今湖水俱由此入運往北倒漾至濟甯汛
棗林一帶查運河兩岸濱湖臨運當此大水又值秋風鼓浪
汕刷堪虞已飭或加子堰或紮埽工擇要趕辦以資緯挽再
棗林以下河湖水大其汶泗各水若仍聽其匯流下注更難

容納已飭運河道廳即將泗水分流入運之金口壩堵閉俾
泗水由府河歸馬場湖並汶上汛之柳林寺前二牐加板令
汶水全行北注將捕河廳五空橋平水三牐上河廳龍灣滾
壩減水各牐宣放俾盈餘之水由大清徒駭等河歸海既使
汶泗水不南行更將北行水勢豫籌宣洩恂按此疏在嘉慶
元年七月任河東總河江南豐工漫口時　吳璥疏東境運
河臨清牐以北則以疏消衛水俾免捫口為要務韓莊牐以
南則以多蓄湖水足濟江境為要務現已深秋衛水日消無
慮倒漾入牐其支河疏濬事宜應俟回空過竣再籌此時無
須急辦惟微湖存水過小由上游牛頭河淤墊坡水不能下
達日形短絀刻下回空已到轉瞬新運北來臣親歷各湖河
逐細查勘汶水來源尚旺濟甯以上蜀山馬場馬踏南旺諸
湖收水俱符定誌濟甯以下獨山湖水亦充足現將十八水
口開放以有餘之水穿運入西風之十四單牐由南陽昭陽
兩湖遞達微湖稍見增長現水八尺三寸五分較定制一丈
二尺尚短三尺六寸五分向來湖水落至七尺即與運河相
平不能外注今所高運河僅一尺三寸五分以資回空尚可
敷用而明年接濟重運實慮缺乏查湖之尾閭有藺家山壩

長一百九丈本備微湖水大開放洩水由荊山橋茶城下達
邳境以助運行嗣因湖水未旺久不開放本年江境大谷山
楊家樓外灘衝刷溝槽黃水分入水緩河下注邳宿運河漫
水經毛村橋沿山倒漾灌入閘頭毛村川利劉五等處坡河
直抵藺家山壩外甚爲寬廣因毛村橋進水距壩尚遠紆回
泛漾水已澄清臣親赴藺家山壩率同銅沛廳察勘積水實
已清澈測量水深六七尺至一丈四五尺不等高出微湖水
面九尺餘寸若於壩尾老灘崖挑空引溝將此清水漸由引
渠放入微湖水勢頗有增益以江境無用之積水爲東省有
用之湖瀦實一舉兩得恂按此奏在嘉慶十二年九月時任
河東總河 嚴烺疏山東運河在濟甯北者全資蜀山湖蓄
水濟運今蜀山湖水勢充裕而微山湖日見消耗不敷浮送
不可不急籌儲蓄微湖周圍一百八十餘里上連昭陽湖其
大相等爲兗徐巨濟定誌湖水收足一丈二尺凡鄆城嘉祥
鉅野魚臺金鄉城武曹縣定陶壽張曹單十一州縣坡水與
汶上南旺湖所受汶河異漲由芒生涵洞宣洩者皆由牛頭
河遞達魚臺昭陽湖儲蓄下注微湖由湖口牐宣洩接濟東
境八牐江境邳宿運道灌注四百里湖水不匱民田不淹最

爲兩便如上年王母山今年河成牐遞有淺阻重空船隻皆
仰微湖灌濟直達江南河口無如上源之牛頭河淤墊日久
湖水逐年遞消本年六七八月消至八尺二寸若再消至七
尺即與運河相平湖水不能流出八牐及江境一帶運河必
至乾涸蓄水之道一在挑通牛頭河是河濟甯耐牢坡口起
至魚臺塌場口止長九十餘里嘉慶二年黃河曹工漫溢是
河淤墊不通致微湖上無來源不能收符定誌各州縣坡水
無從宣洩亢旱之年江境河道在在淺阻起剝築壩公私交
疲臣本年奉
命按視東省時查嘉慶九年經升任山東巡撫鐵保奏請興挑嗣因
魚臺刁民以黃水漫溢淤出湖地甚多占種麥苗獲利恐開
通牛頭河後水勢下注浸及湖灘遂言牛頭河下游安李二
口及微湖下游伊家河荊山橋藺家山等河閘段淤塞牛頭
河開通上有來源下無去路又以汶上縣屬南旺湖心較高
五六丈勢如建瓴難免泛溢等情呈控前撫臣鐵保停辦自
後疊經運河道王念孫詳東撫河東總督興挑俱因循未辦
此微湖消水之緣由也查二口皆隸江南已經沛縣請挑至
伊家河荊山橋藺家山等河原以減洩異漲向遇黃水漫溢

水高二丈有餘逾於定誌丈餘方由各河分洩若偶遇水大
逾誌椿數尺自有逾十五空橋及湖口新舊兩牐可以減洩且
挑寬不過數丈水勢紆回百里歸昭陽湖遞達微湖兩湖共
寬三百六七十里足資容納何至泛溢至南旺湖身舊稱與
濟甯之大白樓齊分水口地勢又高於南旺不聞水至濟甯
有泛溢之患蓋水高下因乎地地卑水亦隨之而卑魚臺雖
處下游而昭陽微山兩湖又爲魚臺下游焉有三百六七十
里湖面不能容納數州縣之坡水者乎故牛頭河未淤以前
未聞魚臺一邑竟爲澤國況是河本非創設此時不過以官
地還官並非有占民田即四女寺支河久成平陸民間占種
麥苗今夏開挑於閘閣亦無所損此微山湖瀦水之一道也
一在深通江南潘家屯引渠查乾隆三十九年微湖水弱河
東總河姚立德請開挑潘家屯引渠引黃入湖經兩江總督
議建碎石滾壩寬二十丈爲率復於米家莊開挑倒鉤引渠
以防吸溜欽奉
高宗純皇帝指示引黃入運關係非輕改議建壩十丈於秋冬水落
時引水入湖一屆桃汛先期堵築是年冬開挑引渠試行湖
中增水尺餘於清明日堵閉今引渠久未疏通如能一律挑

空深暢照舊啟閉此亦微山湖瀦水之一道也臣在山東巡
漕任內正當糧船喫緊方催儹不暇其時河臣吳璥遠駐河
南不及面商又因臨清擱口久駐河干未獲各處履勘詳咨
入
告惟親見微湖水弱竊恐上無來源日漸消耗爲此奏請
敕下東撫吉綸會同河督吳璥督率明習河務道府周歷詳勘籌辦
如應挑牛頭河而於魚臺實有泛溢情勢請於微湖下游之
伊家河藺家山等河擇其尤關宣洩者一併挑空以疏去路
如應濬潘家屯引渠即會同兩江總督詳勘興工總期微湖
水足定誌俾漕運重空各船暢行無滯恂按此奏在嘉慶十
二年巡漕後是年用挑牛頭河策詳卷十九耐牢坡條 馬
慧裕疏查山東韓莊以下八牐並江南邳宿運河全賴微湖
把汪始能浮送定誌收水一丈二尺嘉慶十年收水一丈一
尺一寸十一年收水一丈十二年收水九尺本年重運經臨
尚資接濟惟遞年短絀堪虞是以上年吳璥請挑牛頭河並
啟放藺家山壩外積水以裕來年之水茲牛頭河雖已挑深
本年夏秋曹濟各屬雨少收水無多臣檢查微湖水勢尺寸
上年九月回空過境時湖水僅八尺三寸五分回空糧艘於

十一月二十四日全出東境。煞壩時微湖猶收水九尺。本年
回空船截至七月初四日入境。已有四十三幫。其在直隸境
內脫空月餘。於八月初十日甯波前幫已入東境。後跟江西
永建所安福袁州鉛山九江後並甯波後等幫亦接續前來。
共已入境五十幫。以現存湖水而論。回空尚數行走在後僅
剩四十一幫。臣疊飭運河道將廳汛各員查催。如能幫幫跟
接。飛挽南下。出境比上年可期趕早。河湖水勢亦不致多洩
將來築壩收水。似比上年有盈無絀。再據運河道王念孫准
徐州道張鼎札會。本年藺家山壩外積水現高湖面五尺餘
寸。可以仍照上年收水之法。導引入湖。該道已委運河守備
迦河同知會同銅沛同知安為挑溝宣導。並移咨江省督河
各臣一體辦理。恂按此奏在嘉慶十三年八月時任東河
馬慧裕吉綸疏查運河東岸濟甯上下向有馬踏蜀山馬場
獨山等湖濟運歷年收水均符定誌。西岸則惟分水口南旺
一區迤下即南陽昭陽微山三湖名雖各異實則聯為巨浸。
周圍三百數十餘里。向藉曹濟各坡水下注由南陽昭陽二
湖遞達微湖出韓莊牐下湖口新舊二牐宣濟東境八牐及
江南邳宿運道。近年因上游坡水淤塞來源較弱。未能收符

定誌。上年前河臣吳璥奏挑牛頭河並啟放藺家山壩外積
水以裕湖瀦。至煞壩時微湖收水九尺。本年重運經臨雖足
浮送。惟遞年短絀。自應廣為收蓄。茲據運河道王念孫禀稱
微湖惟賴曹濟各坡水挹注。本年牛頭河雖已挑通而六月
後曹濟一帶雨澤稀少。蓄水無多。存水八尺四寸。較上年此
時相倣。回空足敷行走。又請將藺家山壩外積水導引歸湖
現於八月二十六日抽溝開放。過水甚暢。約可長水數寸。俟
回空過竣煞壩時將運河有餘之水儘數收放入湖。來春開
壩鋪灌底水後。並可啟放牛生涵洞將南旺湖水由牛頭河
引注微湖。亦可長水數寸。再加冬春雨雪霑足。更資增益。通
盤籌計。將來收水自比上年有盈無絀。臣等查該道所禀收
水情形。係歷有成規。自不致誤運行。現飭該道並分委將備
上緊嚴催回空各幫迅速南下。俾早一日過竣。即早一日收
蓄水勢。以免虛耗。而節湖瀦。恂按此奏在嘉慶十三年九月
馬任東河吉任東撫。上 吉綸疏查微湖自嘉慶十年收水漸
絀。十一年收水一丈。上年僅有九尺。雖今春重運經臨尚敷
接濟。惟近年收水短絀。若不及早籌辦。年絀一年。大有關係
查牛頭河原引西南一帶三百餘里兩坡之水接濟微湖。今

雖挑空深通。惟工竣啟壩適曹濟各屬秋雨稀少。致收水不
甚充裕。目下運河水深尚有六尺及七尺餘寸不等。本年回
空幫船共九十一幫。於九月初七日全數挽入東境。已催進
臨清牐口者連前共六十四幫。在先入境之四十二幫已於
上月初催出東境。其續到之甯波各幫今已催過濟甯。現在
水勢足資浮送。已飭沿河文武加緊催儹。臣現赴濟甯查勘
牛頭河挑修工段。往來河干。正可稽查督催。務使迅速南下。
並檄運河道王念孫查藺家山壩現在積水高於湖水五尺
餘寸。可以導引歸湖。已委河員會同江省於上月二十六日
啟放。據報溜勢注湖頗旺。而南旺湖積存之水今牛頭河挑
通即可留於明春啟放芒生涵洞遞入微湖有此二水挹注
如冬春雨雪霑足。微湖收水較上年九尺之數可望增長。此
外凡有增益湖源之處。仍當廣為籌蓄以期足敷利運。恂按
此奏亦在嘉慶十三年九月。 馬慧裕趙佩湘疏運河道王
念孫稟報微湖原存水七尺七寸七分。忽於初十日十一日
東南大風陡作。湖水掣捲吸赴西岸。消水二尺有餘。湖水不
能外達。十三日風定。水回。採量湖心誌樁存水七尺二寸。湖
口牐仍有漫板水三尺三寸。源源下注。計刮至西岸旱地耗

水五寸七分。詢據湖邊老民僉稱向年恆有之事。此次風力
較猛。是以為時較久。臣等查微湖存水七尺。即不能外注。今
可放之水僅有二寸尤為可慮。當經飛飭運河道於韓莊牐
上馬令朱姬等通湖減牐察看。並較量河湖水面高下。抽溝
導引湖水以資接濟。恂按此奏在嘉慶十四年五月十六日。
時馬任東河。趙任巡漕。 馬慧裕趙佩湘又疏十六日據運
河道王念孫稟報連日東風大作。將湖水吹掣西岸。耗去五
寸七分。臣趙佩湘星馳查勘。會同王念孫相機籌辦。催提剗
船排列八牐上下。遇有古淺即行隨剗隨運。並於附近韓莊
湖口牐內。舊有引渠中南北三路。可以多引湖水濟運。嚴飭
各廳集夫挑空。二十日中間一路工竣開放。引渠得水三寸
有餘。船行已屬順利。又是日戌時起大沛甘霖。至二十一日
寅刻止。上游山水漲發。節次報長運河深入尺九寸。湖水因
西風吹漾亦深八尺三寸。河高於湖。轉恐倒漾。飭將湖口牐
加添旱板。四塊通飭下游各牐概行啟板放船。北上臣馬慧
裕於二十二日趕到。一路雨水更大。測量韓莊湖河各水河
水除注放下游外。現存八尺一寸。湖水現存八尺。俱較存水
加增。恂按此奏在嘉慶十四年五月二十二日。 吉綸趙佩

湘疏臣等測量水勢除客水已消河水深五尺七寸微湖水
深七尺五寸漫板水二尺七寸較原存湖水七尺二寸尚有
加增正籍揭開東風又復大作差員探量遞見消減比早間
所報河水竟消去一尺二寸湖水亦消去七寸臣等面詢牐
委各員總緣本年微湖水弱又啟板太早半月來未經續有
透雨水力不能與風力相爭是以東風過大即颺至西岸是
日打放船隻畧下倒板照常挽運次早風兼東南據報河水
回長一尺湖水回長四寸臣等見東風時作時止水勢倏長
倏消當此重運緊要惟有再將湖中涸出南引渠一道趕挑
其北引渠一道水高於渠不能動手據王念孫稱風定立見
水回各牐畧用倒板糧船總可接塘運送惟德勝牐以上三
灣一帶地勢彎曲向來水淺今豫擬添做束水壩一道以資
擎蓄飭令即日趕做恂按此奏在嘉慶十四年六月初六日
是月十一日復奏日來運河因東風未轉且晝夜狂作鉤量
水勢遞見消減湖水深六尺七寸漫板水二尺四寸河水深
五尺三寸船行間形淺滯八牐上下在在砂礓尤深焦慮現
飭運河道上緊挑濬南引渠並鑲做三灣束水壩俱日內完
工引渠放水約添二三寸束水壩亦可藉資擎托十五日復

奏韓莊以北各牐官稟報因天氣久晴水勢漸消衛河王家
岡一帶有一日消水一二尺者幸十三日風轉西北湖水漾
回七寸河水亦增七寸酉亥之間復得大雨附近滕沛嶧等
縣均得雨二三寸不等十四日西風更大酉刻又得透雨臣
等於今日卯刻鉤量湖水深至七尺七寸漫板水三尺四寸
河水深六尺五寸山泉坡水均各下注得此接濟在後幫船
似可銜尾北上 陳鳳翔疏東省河道全賴各湖水櫃收蓄
充盈使漕艘運行迅速查蜀山馬踏各湖諸泉匯注收蓄尙
易祗能數濟甯迤北之用而濟甯迤南灌輸八牐界連江境
又須接濟邳宿一帶運河全資微山湖水充盈方無阻滯從
前定誌以收水一丈二尺為度嗣因豐工漫溢各路來
源淤墊收水不足嘉慶七年煞壩時猶收至一丈一尺八寸
八年後遞年短絀上年僅存九尺三寸今歲江廣重船入境
不敷接濟幸夏雨時行山泉並漲得以無誤惟入秋後雨澤
稀少牛頭河雖經挑濬並無坡水下注現在微湖水祗深六
尺九寸五分一交冬令難期增長即使回空依限出境照例
堵築湖壩將運河之水控放歸湖所長止能數寸冬問得有
雨雪亦不過收至八尺來歲重運經臨難資浮送臣與運河

道廳廣籌導引助益湖源查牛頭河雖已深通其上游趙王
河及曹濟所屬長澹顧兒等河均已淤塞既無來源又無坡
水若均估挑空工費既繁抑且緩不濟急且各河俱無來源
不過大雨時行收蓄坡水惟有江南蘇家山牐向洩黃河盛
漲從水綫河入邳宿運河若於水綫河抽溝引至毛村河由
藺家山壩導入微湖足資瀦蓄查乾隆三十九年有開放潘
家屯引溝之案臣即飭運河道徐國楠會同江南徐州道張
鼎查勘茲據稟蘇家山牐在黃河北岸緊靠山根有牐一座
金門口寬四丈牐南草壩一道壩南臨黃淤灘寬一百四十
七丈原為分洩黃水盛漲而設其洩水由水綫河入邳宿運
河現在水綫河間段淤塞迤北有毛村河亦係分洩河水異
漲現亦淤墊今擬於南首水綫河火神廟前起至毛村河季
家山西首止挑引渠一道長二千一百五十三丈與水綫毛
村連為一河其水綫毛村二河淤塞之處挑濬深通並將藺
家山壩北面通湖引渠一併挑濬始開放藺家山壩然後將
蘇家山牐外草壩啟放引黃入湖且蘇家山牐兩岸皆山牐
底穩固無虞衝刷挫墊冬間引導水落沙輕微湖不致淤墊
實屬有利無害於湖瀦有裨臣查乾隆三十九年微湖存水

七尺餘寸經前河臣姚立德兩江督臣高晉奏請將江境潘
家屯開空倒溝引黃入湖著有成效惟今昔情形不同現在
潘家屯恐掣大溜未便開放惟蘇家山牐兩山夾峙藺家山
壩兩頭亦係石根不虞衝刷而水綫毛村兩河曲折紆回循
序漸進既無掣溜之虞又無淤墊之患似於湖瀦實有裨益
今微湖存水比乾隆三十九年尤弱今冬收水不足來春無
以挹注新漕不得不為權宜之計惟引黃入湖必須慎重辦
理以冀萬全臣已札商江南正副河臣定期會勘具奏其應
估築壩空溝盤做裹頭等事均由江南河臣委員確估覈實
興辦務令於冬令水落時啟放以免停淤恂按此奏在嘉慶
十四年十月初二日任東河總河時初八日奉
上諭所議啟放蘇家山牐仍係以黃濟運雖冬令水落沙輕不致淤
墊微湖然導引黃流究非善策萬一湖底漸有淤墊是目前獲益
無多而將來流弊滋甚自宜詳慎著吳璥徐端會同陳鳳翔往勘
悉心講求並著吳璥等先行馳奏時吳任南河正總河徐任副總
河 吳璥徐端疏臣等欽奉十月初八日
上諭仰見
聖主廑念湖瀦籌計深遠查微山湖為濟運水櫃自東省韓莊八牐

至江境邳宿運中河皆藉宣洩。本年夏秋。上游雨水較少。微
湖收水不及七尺九月接准東河河臣陳鳳翔札會。擬放蘇
家山牐黃水由毛村河引入藺家山壩歸湖。查銅沛廳蘇家
山石牐依山建造。原備大汛啟放由水綫河下注運河分減
黃漲。今於水綫毛村兩河中間抽挑聯絡引水倒溝西注由
藺家山壩下歸湖。尙屬挹注湖瀦權宜之策。臣等接咨後。即
令徐州道張鼎會同山東運河道徐國楠勘估據稟挑空引
渠並築壩攔截逼水西流共估銀九萬餘兩。臣等以估銀太
多。飭再覈減茲蒙
聖慈訓示導引黃流究非善策萬一湖底淤墊是目前獲益無多將
來流弊滋甚洵爲不刊之論。查微湖瀦蓄自以上游牛頭河
趙王河及長溝顧兒等河坡水爲來源。如果諸河通順。春夏
雨澤優霑。來源自旺。無如趙王長溝顧兒各河因疊次黃水
漫溢。久已淤塞。臣吳璥前在東河會同撫臣吉綸奏請挑
浚牛頭河。惟上游趙王等河需費較繁。未能興辦。今上游既
未疏通。不得不爲急則治標之計。查冬底春初黃河水弱。暫
啟蘇家山牐使由毛村河紆折歸湖。浮沙逐漸澄清。雖湖邊
難免微淤。而湖心尙無妨礙。明春重運緊要。祇可權宜辦理
以資接濟。（恂按）此奏在嘉慶十四年十月十七日。二十三日
奉
上諭湖邊淤墊自必逐漸淤及湖身。將來夏令雨水較多。盛漲之際。
焉保其不挾沙而下。日久湖身淤墊。難以容蓄。必致不能濟運。關
係匪輕。著吳璥徐端會同陳鳳翔再行詳議。 陳鳳翔（疏）臣以微
湖水短。請放蘇家山牐一摺。奉
諭旨引黃濟運究非善策。仰見
睿謨遠燭。至當不移。惟今微湖存水六尺餘。尗較原定水誌甫及一
半。來年重運經臨斷難挹注。不得不權宜濟急。查微湖本無
來源。全藉各處坡水遞注以濟漕運。今牛頭河雖挑兩年來
夏秋雨少。仍無坡水下達。而牛頭河上游趙王河又淤成平
陸。若不將趙王河挑空。雖牛頭河深通。亦屬無濟。查趙王河
自豫省封邱經直隸長垣東明至山東曹州菏澤分爲二股。
一出壽張張秋迤南之沙灣穿運入鹽河歸海。一由菏澤東
經定陶鄆城鉅野至汶上三义口匯入牛頭河由南陽遞達
微湖濟運。自乾隆五十二年挑濬後。復經淤墊道遠工長。猝
難挑辦。即使估挑。亦係乾河。必須來年夏間始能收蓄坡水。
新運經行緩不濟急。是以引黃濟運原屬萬不得已。俟蘇家

山牐啟放後湖水充足。來春新運無誤。容將趙王河及附近
濟甯魚臺之長溝顧兒等河擇其有益湖瀦者估計請挑以
廣來源。又疏東省微湖水勢短絀。來年重運攸關。臣與江南
正副河臣札商。復與漕臣馬慧裕巡漕臣吳邦慶籌計。亦惟
開放蘇家山牐方可增蓄湖水以濟來年新運。查微湖關係
兩省運河。僅存水六尺八寸。不能外達。而牛頭河雖通現無
存水。即將趙王等河挑濬亦係乾涸無源可導。惟當此緊要
之時。不得不爲權宜之計。須趁此冬令挑空開放。庶不致挾
沙帶泥淤墊湖底。現接吳邦慶等覆稱。已委徐州道估勘挑
空舊河並開引渠築做鐵心柴壩及盤裹頭等工共需銀九
萬一千餘兩。江省無款可動。運河兗沂二道庫亦無閒款。請
於山東藩庫撥銀八萬兩以應工需。臣俟尾幫到濟。即馳赴
蘇家山會同江南河臣覆勘辦理。（恂按）此兩奏在嘉慶十四
年十月二十二日二十七日。復奏言引黃濟運原非善策。臣
詳籌廣詢。他處實無水可導。是以與江南河臣議開蘇家山
牐引水裕湖以濟來年重運。俟湖水收符定誌。即將蘇家山
藺家山兩壩堵築。並非任其經年長流。來年桃汛前放水歸
湖後。即嚴閉兩壩。不使黃水再入。爲時甚暫。似不致挾沙帶
泥淤墊湖底。查湖水既足。明年重運回空無虞阻滯。已與山
東撫臣札商將趙王等河挑空。收東夏秋坡水爲久遠之計。
此時若即疏濬。亦無坡水可收。重運經臨。實屬可慮。不得不
爲權宜之請。前摺業已陳明。臣俟尾幫到濟。即馳赴蘇家山
會同詳議估辦。是日奉
上諭。當此漕運緊要。亦祇可作權宜之計。著陳鳳翔馳赴蘇家山牐
會同吳璥等勘辦。其應挑之趙王等河。自應於啟放蘇家山牐後
與該撫詳議奏辦。 陳鳳翔徐端疏查開放蘇家山石牐導黃增
益湖水。臣等疊商意見相同。臣吳璥現須籌辦海口。未能前
來。臣陳鳳翔徐端馳赴徐州。帶同估員自蘇家山至微山湖
止詳細勘議。引黃挹注原非常策。不過暫時權宜。查乾隆三
十九年亦因湖瀦不足。於潘家屯引黃入湖著有成效。近年
潘家屯河底淤高。勢若建瓴。未敢照辦。而承接坡水之趙王
顧兒等河。自乾隆五十二年挑後。湖水不致短絀。嗣因豐工
曹工漫溢。黃水淤墊。今即挑深。亦無坡水可收。或將各牐河
挑深。亦不能增益湖水。且牐河淺深。古人原有定制。除歲修
疏濬外。未便輕議挑空。若將河身挑深數尺。則各牐金門石
板亦得落下數尺。方與河底相平。工程浩大。實難辦理。如不

重修石板則河身愈深而金門愈淺糧艘更屬難行臣等再
四籌思他處既無可引導惟有挑濬水綫毛村等河引渠啟
放蘇家山牐挹水歸湖而來年重運回空方資浮送且水綫
河原洩黃水盛漲常年江境糧艘阻淺疊經引導濟運兩山
夾峙不虞掣溜茲蒙
聖諭諄諄誠恐夾沙帶泥淤墊湖底飭於黃水下注微湖處酌增牐
板使淤沙到此停留不致全行入湖
睿慮淵深無微不至查蘇家山石牐向無牐板惟水綫河天齊廟設
有碎石玲瓏壩原係頂托淤沙因歷年啟放衝刷殘缺現據
趕修事半功倍再於毛村河內做鉗口柴壩畧為收束則黃
水盈科而進俾沙泥停於引渠清流達於湖內誠如
聖諭為澄清去穢之用既可收水濟運又不致淤墊湖身可無流弊
現派員弁分段趕辦俟湖水收足即將藺家山壩蘇家山牐
堵閉臣陳鳳翔與撫臣吉綸籌辦趙王等河為久遠之計查
蘇家山工程全在江境向由江南辦理造冊報銷臣等派令
原任河北道呂昌會駐工督辦又前估挑渠築壩銀九萬餘
兩為數較多釐飭刪減茲覆勘撙節實需銀七萬三千餘兩
所撥山東藩庫銀八萬兩解工應用有盈無絀並可存留為

將來堵合壩工之用俟工完驗收再行分別造報以歸覈
實恂按此奏在嘉慶十四年十一月初十日十八日奉
上諭著照所奏妥速辦理一俟湖水收足即將藺家山壩蘇家山牐
堵閉嗣陳鳳翔吉綸吳邦慶於十二月二十二日奏言蘇家山引
渠工程業已完竣次年二月初松筠等奏言蘇家山牐業於
正月十五日啟壩放水引黃入湖吳璥徐端陳鳳翔疏查
蘇家山牐自正月十五日開放後由水綫河茅村河引至藺
家山壩入湖雖曲折紆回而水勢暢達至三月十五日連底
水深有八尺九寸可敷重空船往來之用查嘉慶十二年微
湖煞壩時祇存水八尺九寸十三年亦祇九尺現將蘇家山
牐堵合湖水至九尺餘自可敷用再益以夏秋坡水更屬充
盈臣等札商於十五日先堵蘇家山牐壩俾黃水斷流俟水
綫茅村兩河存水歸湖再將藺家山壩堵築前飭徐州道先
購備料土運集工次並委呂昌會率領銅沛廳營妥辦恂按
此奏在嘉慶十五年三月十七日陳鳳翔疏蘇家山柴壩
三月十五日盤頭進占漸次收窄於十八日堵合當即斷流
其藺家山壩俟湖口啟放後俾水綫茅村兩河清水儘數歸
湖再將藺壩堵築則湖水饒裕呂昌會自蘇家山回據稱乘

舟親至湖心測量可符舊誌查量湖口誌樁亦一丈有餘水
不渾溜近年以來微湖瀦蓄不能充盈至多不過九尺茲收
至一丈以外重運回空足資浮送恂按此奏在嘉慶十五年
三月二十八日季亨特疏查微湖與南陽昭陽二湖本屬
相連節次探量水勢自開放南旺湖芒生牐後南陽昭陽二
湖長水三寸有餘下達微湖處亦皆深暢惟微湖湖面寬廣
僅長水八分現在昭陽湖水面與微湖相平將來湖口牐啟
版南陽昭陽二湖之水即可遞注微湖以資助濟臣查微山
湖全恃曹濟各屬坡水以為來源今年夏秋雨澤愆期並無
坡水下注現將冬令雨水更稀而微湖瀦蓄有關東南兩省
運道如湖水短絀所繫甚重查嘉慶十四年微湖僅存水六
尺九寸五分會開蘇家山牐引黃濟運仰蒙
聖訓導引黃流究非善策萬一湖底淤墊是目前獲益無多而將來
流弊滋甚自宜倍加詳慎
天語煌煌足為治河師法臣與道廳等各處探源溯委別無可引之
水查微湖現存水八尺四寸七分較十四年尚大一尺五寸
二分時候較早再四熟籌惟有將回空各幫趕緊催送出境
現在尾幫於九月二十五日全進臨牐約十月望前可儹出

東境已飭道廳俟尾幫一過窯灣挽入深水無須上游挹注
即將韓莊上游堵築攔河大壩以免水勢南洩其汶河分水
口以北亦令將十里開河兩牐嚴閉遞令水勢南趨不任分
流北注俾汶泗來源悉由單牐外入各湖可期源源增長總
以收數來年重運之用為度如蜀山湖收水逾額亦可酌啟
臨河利運金綫等牐使水由運河轉達微湖不致此盈彼絀
恂按此奏在嘉慶十七年十月時任河東總河百齡初彭
齡奏山東河臣李亨特咨據運河道陸言稟微湖存水現止
八尺三分不敷濟運請照十四年開放蘇家山牐引黃濟運
並擬於藺家山壩外添築碎石滾壩使黃水平漫入湖以免
湖底受淤咨商查覆臣等查嘉慶十四年微湖水僅存六尺
餘寸是年十月經東河臣奏請開放蘇家山牐欽奉
諭旨以導引黃流究非善策自宜倍加詳慎當蒙
飭令兩省河臣會議時因冬令水涸沙輕不致淤墊奏
准權宜辦理隨於十一月興工次年正月十五日開放三月十五日
堵閉時甫交桃汛黃水尚平堵壩時裹頭墊陷幾至疏虞本
年湖水較上屆存水僅大尺餘分濟兩省河道恐重運經臨
不敷浮送在東省所商固屬未雨綢繆之計惟此次咨議籌

勘時已逾上屆工完開放之日加以挑挖引渠鑲築埽壩及
幫培土堰包砌碎石滾壩辦理均需時日約計工完已交桃
汛黃水有長無消恐溜挾沙行其勢猛迅新築碎石滾壩未
能澄汰既慮河身受淤更恐穿入運河漸致梗塞且蘇家山
牐在徐州城北土性浮鬆萬一衝塌壩身掣動大溜則黃流
由上游過洩下游全河水緩沙停於大局更有關係當與道
將通盤籌計權其輕重緩急不敢稍存畛域尤不敢稍涉依
違因思河臣黎世序將次行抵江境臣初彭齡迎赴前途交
卸印篆咨會山東河臣李亨特會同黎世序親詣確查如果
礙難舉行即另行議奏如須興辦可以計出萬全即飭妥速
辦理臣等更有請者聞微湖瀦蓄向以上游牛頭河趙王河
長溝頭兒等河為來源如諸河通順自可暢注或因日久淤
墊未經疏導致湖水時形短絀與其藉黃濟運為急則治標
之策莫若正本清源可期一勞永逸現亦飛咨李亨特同興
委員確查議奏辦理謹按此奏在嘉慶十八年正月二十六
日時百任江督初署南河　李亨特疏微湖接濟江南山東
兩省漕運向承曹濟各州縣一坡水匯流下注上年南糧重運
三進幫船經臨豨江境邳宿一帶淺滯臣准江南河臣咨會

奏明格外啟板以資接濟彼時漕運喫緊不得不於額外通
融宣放以致消耗過多又兼夏秋雨澤愆期湖水微弱八月
間恭奉
諭旨以省西缺雨坡水注湖必少令臣及早籌畫仰見
聖明眷照洞燭幾先當將運河廳汶上汛內南旺湖之芒生牐開放
俾湖水由牛頭河導入南陽昭陽等湖遞達微湖以資增益
並將運河上游各單牐引渠及河水高於湖面處所可以進
水者俱令開放嚴飭有泉州縣將各處泉源實力疏濬以廣
收泗來源俾資瀦蓄迨南糧回空挽過窯灣復於韓莊牐上
築攔河大壩以截水勢南洩其南旺分水口以北開河十里
兩牐並飭嚴閉遏水南趨不任分溜北注凡可以籌蓄之水
務令涓滴皆入微湖無如秋冬天氣晴旱日久入春以來雖
濟甯稍沾雪澤亦未深厚湖無來源瀦蓄維艱現僅水深八
尺三分較定誌計少三尺九寸七分前運河道陸言轉據泇
河同知稟微湖存水八尺三分宣濟東省八牐祇八十里按
塘啟閉尚可挽板行船若接濟江省邳宿二百餘里河道斷
難敷用惟有照嘉慶十五年啟放蘇家山牐引黃注湖成案
辦理庶可藉裕湖瀦詳請覈辦臣即據稟咨會兩江督臣江

南河臣委員查勘蘇家山牐壩渠堰並將邳宿境內是否別
有山泉岔河可以入運一並勘覆隨飭運河道帶同泇河同
知往勘據稟上屆引黃入湖僅於藺壩附近湖邊稍為受淤
湖心尚無淤墊今改作碎石滾壩俾黃水從壩上漫入縱有
澄淤亦屬微細不致如上屆寬廣其挑河兩岸估築堅實土
堰以資攔禦不令水勢旁溢覈計各項工完約在三月望後
實於兩省漕運有益又接江南河臣初彭齡咨會轉據徐州
道王逢源稟同前情並聲明邳宿運河廳境雖有黃道人橋
沙徐二口竹簍壩王柳二牐及盧口壩等處可以蓄水濟運
因來源不旺蓄水無多祇能接濟邳宿下游於上游各古淺
未能有濟所有蘇家山牐引黃注湖挑挖引渠築做堰壩填
砌碎石等工估銀五萬七千八百餘兩稟請覈奏臣查該道
廳因微湖水勢短絀又欲引黃注湖雖係補偏救弊但漕運
要需固不可不為早備而湖河隱患尤不可不為豫防臣委
查該湖自上屆導引黃流後多受淤之處非巡漕臣甘家斌
前赴泇河廳查工會親履察看知歷年坡水灌注不無淤墊
加以引黃瀦水所到沙停即就湖面寬闊而論恐已不符一
百八十里之數即據運河道陸言所稟此次添築石壩縱有

澄淤不致如上屆寬廣可見前次引黃湖中已受淤不少若
再引黃灌注勢必日見淤高即遇坡水旺盛亦不能收蓄所
關匪細似此利小害大臣實不敢輕舉現雖據該道等請於
藺家山牐外添築碎石滾壩使水由石壩平漫入湖而究竟
漫壩入湖仍係黃流難免淤墊臣再四思維如此後雨澤應
時河湖均資濟益自可無慮膠舟萬一得雨稍遲亦無束手
誤運之理查江南蘇家山牐原係減黃由水線河至王母山
入運本有河道擬請將該處舊渠淤處順勢挑挖僅邳宿運
河需水孔亟即行啟放俾從水線河荆山橋王母山至張家
莊入運由河定牐順流下注邳宿運道得此挹注俱可浮送
裕如雖黃流入運河底必淤但河勢建瓴黃水挾沙以行走
而不守受淤尚輕湖流平衍黃流挾沙以入緩而易停受淤
尤重且河底受淤清水刷滌人力挑浚尚能疏治湖底受淤
既難刷滌又難挑浚無從補救即如東省汶河分水口當伏
秋大汛山水暴漲奔騰入運其水渾濁與黃無異即有停淤
隨時撈浚不聞誤運又如江南淮揚運河連年啟放禦黃壩
黃水灌入運道停淤亦所不免然歲加挑挖重運糧船亦經
行無誤此皆引黃注湖不若引黃入運之明證也況蘇家山

牐至藺家山壩黃水入運之處計程不過二十餘里卽以紆
折水路覈計亦僅四十里若黃水由水綫河歷荆山橋王母
山至張家莊二百餘里紆迴停頓迨入運時淤沙已屬無多
且本係減黃舊路更不廣穷溢臣受河防重任自當虛衷講
求今於萬不得已之中熟籌彼善於此之舉可否懇
飭兩江督臣江南河臣將水綫河王母山一帶河渠查明淤處趕緊
疏濬以備減黃入運助邳宿一帶河道至東省八牐以現在
微湖存水撙節宣放無虞匱乏如此辦理則東南兩省有備
無患而微湖亦不致再增淤墊正在具奏間又據候補通判
嵇烺稟委查微湖淤墊情形自嘉慶十五年正月啟放蘇家
山牐黃水由藺家山直注東北所有景山烏鴉山受淤最重
向日湖邊最淺處現淤成平陸約寬十七八里長七八里土
色上黃下黑黃色者係新淤計一尺八九寸至二尺五六寸
不等再往前進始有淺水自水邊起至池北套口止約長十
一二里寬二十餘里水深一尺二三寸至二尺五六寸探量
停淤三四寸至一尺六七寸不等據此情形是上屆啟放蘇
家山牐湖淤已重刻下似不便再作引黃注湖之舉恂按此
奏在嘉慶十八年正月二十九日奉

上諭黃流入湖李亨特亦以利小害大不敢輕舉尚屬曉事但所籌
開放蘇家山牐引黃由水綫河入運亦不妥協東省附近湖河可
以引入微湖者不少著設法疏導以益湖瀦　百齡初彭齡疏伏
思引黃濟運關係匪輕再四熟商竊以興利宜期於經久防
弊須計於事前現在微湖水弱而邳宿運河專藉湖水以資
挹注此外別無來源在東省撫河臣所議非開蘇家山牐竟
無他術但嘉慶十四年十月經山東河臣奏開蘇家山牐引
黃入湖仍復請挑趙王等河自係慮及濁流淤墊未便頻年
導引入湖且彼時正當冬令水落沙輕築壩挑渠尚可從容
辦理迨次年春開壩洩黃兩月雖湖水收至丈外而湖邊至
湖心閘已積淤深厚查微湖周圍一百八十里隸江南十之
七隸山東十之三在滕嶧徐沛各州縣境全賴東省收蓄上
游坡水山泉入湖分濟漕運自上次開放蘇家山牐甫經四
年而湖瀦短絀黃水入湖留為隱患早在
聖明洞鑒之中現在仍議開放其弊更有甚於十四年者徐州蘇家
山雖附近山勢接連而土少沙多既議開壩引黃必先修築
攔壩渠堰各項工程又須堅實穩固勢難剋期促辦目下已
屆春分計工竣開放正屆桃汛俟湖水收足趕緊堵閉又交

伏汛彼時黃流盛漲設掣動大溜則江南邳州等處先虞泛
溢且微湖收至一丈三尺外難以容納卽東省嶧縣亦恐有
穿運之患臣等愚見此時開壩引黃一經辦理失當非但運
河梗阻漕運稽遲且湖身日淤日高若僅測量臨運牐河之
湖面地勢較低或可收水足額儻由黃水入湖之處測量至
湖心則前此開壩時已隱受淤墊形同敧器勢若建瓴其湖
心存水斷難如湖邊誌樁丈尺之多此係現在查訪之實在
情形也為今之計挑浚湖底事屬難行而疏導湖源時難再
緩查該湖向收鄆城嘉祥等十一州縣坡水又有滕縣十字
河上承費縣山河及諸泉之水其上游又有牛頭趙王等河
源源灌注似不難設法收蓄在東省原以三進江廣船身笨
重恐抵江省邳宿運河或有淺阻是以議開蘇家山牐然據
咨湖水尚存八尺三分所有本年頭二進幫船儘足浮送其
江廣幫船渡黃北上總在四月底五月初約有兩月之久若
乘此兩月內將微湖各處來源迅速挑引俾上游泉水匯助
亦可接送三進重船伏秋時如得大雨優霑更可多為收蓄
以備來年濟運之用似此一勞永逸較之開壩引黃涉險圖
濟於一時其利害輕重迥別矣恂按此奏在嘉慶十八年正

月三十日疏入二月初一日奉
上諭所見甚是斷不准開放蘇家山牐初八日復奉
上諭前據李亨特奏稱現在湖水足敷東省八牐之用而於江境運
河則令其開放蘇家山牐引黃由水綫河濟運本日百齡等又稱
東省有十字河牛頭趙王等河不難收蓄疏導以裕湖源請敕下
山東河撫臣勘籌辦理在李亨特則代江境設策而置東省蓄水
之法於不論在百齡則代東省建謀而置江境濟運之事於不言
名為互相籌畫其實皆意主推諉現在初彭齡業已交卸來京著
百齡黎世序李亨特同興四人同心協力妥籌良策各就本境應
辦之處實心經理目下為期已迫該二省各有辦理成算卽據實
奏聞以慰廑注不准再以紙上空談妄行諉卸致同築室道謀也
謹按四人者百江督黎南河李東河同東撫　李亨特疏臣
頃准兩江督臣百齡署江南河臣初彭齡來文錄摺咨會稱
微湖向以上游牛頭趙王長濬顧兒等河為來源如果諸河
通順自可源源暢注或因淤久未經疏通是以湖水短絀臣
查牛頭河趙王河係微湖上游水利河渠於十三十五年間
同豫省陶北河先後奏挑現無淤塞惟二河並無來源全賴
伏秋時雨坡水匯注方由南陽昭陽等湖遞達微湖以資瀦

萫上年晴旱日久既無雨澤即無坡水是以河渠雖通仍於湖瀦無益前奉
諭旨以省西缺雨坡水注湖必少是盈虛消息之幾早邀
聖明洞鑒下忱實深欽服至長瀶顧皃等河現經撫臣同興飭委兗沂道熊方受查勘辦理恂接此奏在嘉慶十八年二月初五日

百齡黎世序疏二月初五日欽奉
上諭蘇家山牐斷不可開放旋於初六日接東河臣李亨特札寄摺稿議開水綫河引黃入運臣百齡伏思開放水綫河仍係開放蘇家山牐同一引黃而淤河穿運其弊更甚隨即咨會臣黎世序由蘇家山馳詣水綫河從上游直至下游逐一查勘臣兼程至邳宿一帶從水綫河下游行抵阜河彼此晤商實難輕舉緣水綫河向由荆山橋房亭河兩處入運皆淤成平陸前河臣等議挑需費四十餘萬兩已屬工大費繁現更促迫不但挑河築堰斷難剋日趕辦即漏夜興挑而黃流一入亦必藉清水衝刷今微湖源弱是邳宿一帶已難接濟運行更慮停淤旁溢正在別籌他策議奏於初九日欽奉初四五等日
諭旨指示周詳曷勝欽服查東省兩次引黃之議入湖入運均屬難行而江省邳宿運河雖有黃道人橋沙家口徐塘口等處引水入運然湖其來源則皆出自東省泇口沂河所積之水本屬無多一經引注易見消涸僅可收添助之功不能得專資之力是以數十年來全賴微湖接濟若該湖之水但用於八牐誠如
聖訓邳宿一帶先已淺阻不能入山東境則八牐之水何所用之臣等於全漕大計不敢私分畛域固當為邳宿運河豫籌挹注使糧船遄行亦須為微湖撙節使東省一律暢達查微湖定制於邳宿挑竣啟放湖口雙牐三晝夜鋪足黃林莊誌樁五尺共消湖水不過四五寸在邳宿足資浮送在東省仍可利行刻下江境運河挑工完竣即日會同巡漕御史臣倪琇驗收另奏其微湖水據東河臣李亨特咨稱現存八尺三分竊計以周圍一百八十里湖面誌樁存水八尺三分照例鋪放除消耗四五寸向存水七尺以外雖目前鋪灌無虞短絀而漕船接踵前來恐未能源源接濟如耗水過多東省不敷行走江境即為頂阻臣等通盤籌畫必須兩省運行不致此盈彼絀方為周備為今之計惟有設法從駱馬湖抽溝引水外注加以疏濬各水口分流添助務使滴水皆歸有用查宿汛滁流牐以下河道尚有底水可資挽運計長百餘里無須湖水接濟俟首進漕船到時提上滁流牐知會東省鋪水後即下板攔蓄不使走洩是下注之湖水已可省百里之遙其滁流牐以上至黃林莊係邳汛河道古淺較多不得不賴微湖接濟再於接濟之中更加撙節之法將河清河定河成匯澤等牐嚴板擎托並於河面較寬離牐較遠之處添築東水草垻鉗蓄仍將黃道人橋等處水口導引入運俾江境多一分添助則東省即免一分消耗如此辦理首二進各幫計可儧行無滯現在東省欽奉
諭旨遴委大員詣
岱岳祈雨我
皇上精誠上格自必霖雨應時各處水源暢旺東省廣為收蓄不但三進江廣重運輸挽裕如且湖瀦充足後於本年回空及來年重運亦不致臨時掣肘但天時不敢臆度而人事則當熟籌儻此後微湖水絀江南河道不免淺𥐮擬於接塘遞放時再為分別起剝查漕運定例除幫丁例外土宜不准多帶每船約須起卸米石若干江境舊有剝船可提用四百餘隻湖南北運送天津剝船現抵江境又有一千餘隻臨時截留撥運足資應手竊計全漕可免貽誤臣等愚昧之見治河即所以治漕籌江境即所以籌東境也現委道將督同員弁疏河築垻趕緊籌辦於拜摺後前往清江等處查驗隄工並啟放禦黃垻趕催漕船銜尾前進仍分投實力催辦飛咨山東河撫臣設法疏濬上游收蓄湖水並將如何籌辦濟運自行覆奏恂接此奏在嘉慶十八年二月十一日疏入十五日奉
上諭所辦甚是其所議於駱馬湖黃道人橋抽溝引水及築東水草垻於各牐下板擎蓄暨豫備剝船各事宜俱應及早籌備現另降
諭旨令李亨特等仍設法收蓄湖水百齡等江境籌辦已有成算運河挑竣該督等即知照東省酌量啟放一面啟放禦黃垻催儧漕船北上勿致阻滯為要

李亨特同興疏臣等屢奉
諭旨疏濬泉源導引湖水已將籌辦情形節次具奏查微湖並無來源惟藉坡水以成巨浸上年春夏雨水本稀加以重運三進幫船經臨邳宿奏明格外多啟湖板接濟惟是重運緊要不得不通融暢放消耗尤多查上年七月三十日該湖存水八尺三寸四分八月初一日至初三日曹濟一帶得有雨澤又因旱久地脈乾燥逐處浸潤是以上游牛頭趙王等河雖屬通順而該湖王八月初六日僅長水五分臣等札商奏明將

南旺湖積水開放芒生牐由牛頭河下注微湖又長水八分
迨後宣濟同空幫船消耗四寸有餘冬春以來僅有一兩次
雨雪尚未深透更兼風颺日曬有消無長是以刻下僅存水
八尺三分至各處泉源不惟臣等督飭州縣多方疏導即巡
漕臣甘家斌亦逐處勘辦奈各泉均在運河東岸非汛水盛
漲不能穿運而入西岸之湖致微湖水難增益即如江境駱
馬趙村等湖俱係收水之處邳宿境內向有盧口埧黃道人
橋沙徐二口竹簍埧王柳二牐等處皆可以宣洩濟運素所
深知本年正月
欽
差松筠初彭齡查勘邳宿運河奏明該處尚有盧口等埧儲蓄
沂蒙沙河諸水隨時啟放濟運尚非全賴微湖浮送臣等現
准江南督臣谷稱業經奏明在駱馬湖抽薅引水外注加以
疏濬各水口分流添助是江境各湖亦因上年雨水缺乏不
能收蓄查微湖收水雖屬短絀尚不致湖中抽溝而江境河
湖如此情形重運經臨專賴微湖鋪注
天
庾正供關係重大況重運自南而北江境設先阻滯東境存水
安用臣等雖係至愚斷不致昧於此理始因湖水雖弱尚可
籌辦竊恐上煩

聖
廑未敢早奏又拘泥專差遞摺以致章奏在後今蒙
天
恩不加嚴譴僅令趕緊辦理實深感悚現據百齡等奏稱俟首進
漕船到時提上灤流牐再知會東省鋪水下板攔蓄以期節
省水勢但灤流牐下向係深水牐上即係淺水若待漕船挽
至灤流牐上再知會東省鋪水似已緩不濟急設停船待水
則臣等獲咎更重臣李亨特日前查有運河東岸魚臺汛獨
山湖現存水寬廣一百餘里該湖水面高於運河底二尺七
寸若啟放汶埧則運河水面高於獨山湖面湖水不能外出
存水歸於無用擬俟本月二十五六等日東境大泛口挑竣
先將該湖積水從姚邢張王四水口暢放入運由八牐直注
邳宿一帶為鋪灌底水之用儻有不敷仍啟放湖口牐埧照
江境新挑河底鋪水深五尺之數以資浮送已於十九日奏
明如水勢鋪足後漕船連檣北來仍於湖口牐酌留漫板水
勢源源接濟不時差探如邳宿河水深逾五尺則酌量加板
以節湖瀦如邳宿河水深不及五尺則啟板以益運水江境
河定河清河成匯澤灤流等牐既經下板擎托慎重啟閉則
湖水下注自不致如往年易耗總之先使江境船行迅速方
能早入東境東境全漕早竣即可節省湖瀦臣等與江南督

河臣所辦同此一事惟期南北兩無遲滯再微湖向年存水
一丈一二尺迨啟埧暢放三晝夜鋪足邳宿河道水深五尺
之數須消水四五寸本年存水八尺三分湖水既淺湖面亦
窄約計鋪足邳宿河道水深五尺須消水五六寸今先放獨
山湖鋪灌底水則微湖水可節省統俟鋪水後再將消水存
水尺寸隨時具奏至東省泉源俱已疏濬俾由東岸各湖及
汶泗等河暢注入運挹濟下游邳宿河道其水利河渠臣同
興前提藩庫銀三萬兩發兗沂道熊方受存貯道庫現將應
辦處擇要疏濬俟霖雨優霑即導水入湖廣資收蓄恂按此
奏在嘉慶十八年二月二十三日 阮元疏本年微山湖水
短絀未能濟運仰蒙
聖
慮周詳令督河諸臣設法疏導泉源以資接濟臣查微湖常年水
絀終非長策所以然者湖底節次淤高又邳宿用水太費且
上年雨水太短也臣愚以為湖身受淤已重則湖面儲水宜
加查微湖收水向以一丈為度乾隆三十年前漕臣楊錫紱
以一丈不足濟運奏添石槽牐板加收二尺共收一丈二尺
當時原足敷用嗣緣曹豐等處漫溢黃水入湖致逐漸受淤
惟其湖邊湖底逐漸受淤是以水面愈窄收水愈少今之一

尺僅敵當時七八寸加以微湖水至七尺以下即與運河相
平是湖隄僅高五尺可放之水僅四尺內外司牐各官尚沿
一丈二尺舊例苟逾定制不得不任其漫洩故雨水多寡歲
有盈虛秋夏盛漲不乏一丈二尺以上之水而限於五尺之
隄未能豫先儲蓄夫水至短絀涓滴皆可寶貴若限於定誌
使有用之水棄之無用之地不能儲之於待用之時殊為可
惜應於湖口牐照前漕臣楊錫紱所奏增高石槽牐板一二
尺其沿河各隄岸無論石工土工及地勢低薄者一律加高
即以湖面加高尺寸抵算湖底受淤尺寸俾盛漲多收一二
尺積水以符乾隆三十四年積水尺寸不但暢濟重運兼可
浮送回空不但足灌東河兼可遠濟邳宿但能一歲有餘即
可數年不絀請下東河督臣勘議如果應辦今歲春夏即宜
及早興工以便六月前完竣庶可收蓄伏秋雨水為今秋回
空明年重運之計至微湖形勢有如側釜西北高而東南低
今應加之隄僅在東南接連運河之處地勢不險與洪湖迥
異且乾隆三十年漕臣楊錫紱既可議加今將四十年受淤
多災則再為議加似不可緩此工如辦即須趕在六月前竣
事恂按此奏在嘉慶十八年二月二十九日時任漕督疏入

奉
上諭著李亨特同興檢查舊案。就現在情形詳細籌度。悉心妥議具
奏
李亨特疏臣據泇河廳報江境黃林莊界埧於二月二十四
日開放透水所有東境大泛口挑工一段集夫晝夜儧辦業
經挑竣。當將韓莊牐上攔河大埧啟除等情。所有魚臺汛獨
山湖臨運之勷邢張王四水口引渠。臣先令運河廳順勢挑
空。今將埽埧啟除淨盡。獨山湖積水從各水口暢流入運。魚
臺汛長河已長水二尺餘寸。由東境入牐直注江境邳宿河
道。頃准江南督河臣咨會。禦黃埧於十八日啟放。已奏明江
境河定牐下北岸沙家口盧口埧艾山湖武河閘段有水寬
一二三丈至十四五丈。深七八寸至一二三四尺及六七尺
不等。並有囊墩止水一汪。其盧口埧東北有沂河支流存水
寬十餘丈至二十餘丈。深一尺至六七尺不等。距沙家口自
二十里至七八十里不等。均可挑渠築埧。使衆水匯流引至
沙家口徐塘口歸入運河。供河定牐以下至匯澤牐運河之
用。惟河定牐以上至黃林莊交界。必須東省鋪水接濟。該處
河道僅長二十餘里。不致多耗湖瀦。各牐仍嚴板擎托接塘
啟放。查江南督河臣所稱盧口埧沙徐兩口入運之水。俱賴
蒙沂等處山泉雨澤。上年旱久。來源不旺。雖間有積水可以
導引入河。誠恐不敷鋪灌邳宿河道之用。是以照前奏將獨
山湖存水盡數宣放。至所稱河定牐以上至黃林莊須東省
鋪水接濟。臣查黃林莊至河定牐計四十里。湖口牐至河定
牐計一百二十里。自北而南。地勢建瓴。儻河定牐以下底水
不足。該牐啟板時。雖上游順流南注。原可接濟下游。但無底
水頂托。一洩必形淺滯。又須另行鋪灌。於湖瀦未能節省。於
運行轉有耽延。總之重運經臨。江省早一日出境。即東省早
一日入境。船行迅速。則湖水不致妄洩。船行遲滯。則湖水歸
於虛耗。臣愚昧之見。仍須先將邳宿河道一律鋪足。庶幫船
溜行上下無阻。獨山湖水設有不敷。即啟放微湖以資補益。
至邳宿境各牐經江南督河臣嚴板攔蓄接塘啟放。實係刻
下緊要機宜。可期撙節水勢。惟彼此隨時知會。妥爲經理。務
使南北俱臻順速。不致有誤漕運。現在糧艘跟接渡黃。臣自
獨山湖水宣放數日。察看情形。即啟放汶河大埧南北分注。
以待新漕。所有各處泉源。現同撫臣督飭州縣委員常川疏
濬。總令歸入河湖。俱資濟運。其水利河渠。亦經兗沂道熊方
受等督飭各州縣擇要挑辦。侚按此奏在嘉慶十八年三月

初二日。李亨特同興疏運日察看獨山湖各水口出水甚
暢。下游水勢日長。已飭泇河廳隨時查探江境邳宿河道情
形。儻有不敷。再啟放微湖接濟。總之獨山湖多放一日。則微
山湖即可撙節一日。再南行一帶既有獨山湖水挹注。則汶
水應儘此時鋪灌。現飭運河廳於三月初十日將汶河大埧
啟放。並將分水口迤南柳林寺前等牐嚴板。逼令汶水專向
分水口北牐河鋪灌底水。以待新漕。侚按此奏在嘉慶十八
年三月初八日。李亨特同興又疏卷查東省微湖收水定
誌。向以一丈爲度。乾隆三十年楊錫紱奏加二尺。經李清苻
崔應階李宏會奏准添石槽牐板加收一尺。乾隆五十二年
經明興奏於定誌一丈一尺外又多收水一尺。因以一丈二
尺爲度。沿爲定誌。臣李亨特前奏親往濟甯迤南查看運河
水勢。因於郗山韓莊一帶沿湖履勘。並委員赴微湖四面周
歷查勘。茲據稟自韓莊迤南湖口引渠至東馬山止。計八里
係在山東嶧縣境。其東馬山迤南西馬山及西南玲瓏山蒼
家溝並西北孟家廟闞虎店等處。俱隸江南銅山境。計一百
餘里。皆係山坡灘窪。距水邊遠近不等。向無官隄民堰。沿山
查丈。其灘寬自五十餘丈至二百餘丈及五六里不等。詢之
土人。僉稱湖水蓄至一丈三四尺。尚在山坡灘窪以下。雖無
攔束。亦無旁洩之處。查韓莊滾埧埧頂雖高一丈。而滾埧外
向有夾土埧與滾埧磯心垛子相平。現在出水一丈以外。係
歸該廳搶修項內開銷。乾隆五十二年收水一丈二尺。嘉慶
十五年收水一丈三尺。均賴夾土埧攔蓄。至湖口雙牐牐牆
本有石槽。祇須加板。其餘官隄民堰大石碎石等工。一面臨
湖。一面臨運。三月十三日將臨湖各工勘量。以湖水入尺三
分覈計。該工出水均在一丈一二尺外。間有拼塌殘缺卑矮。
亟應如漕臣阮元所奏修築加培。庶收水逾額不虞意外。擇
要間段估計滕嶧二汛大石碎石及石後填土加築土頂隄
堰土戧等工。共估工料土方例幫二價銀五千九百三十餘
兩。查漕臣摺內所稱湖身受淤已重。湖面儲水宜加。但能一
歲有餘。即可數年不絀。均能切中機要。臣等將該委員勘估
工段逐加確覈。俱係必應修理之工。即當照估儹辦。剋期報
竣。例幫二價即在運河道庫節省入東項下動用。並飭廳汛
此後伏秋汛內。如雨澤頻仍。坡水匯注。即收符定誌一丈二
尺外。再加收一二尺。庶偶值雨水較少。可期酌盈劑虛。侚按
此奏在嘉慶十八年三月二十日。李亨特疏十七日南糧

第二幫大河前軍船挽入東境臣在臺莊牐督催據迦河廳
稟報是日寅時東北大風猛驟異常湖水西颺探量湖口牐
誌椿陡落水二尺五寸查該湖東風過大則湖水西颺見消
西風過大則湖水東颺見長係屬常事臣即馳赴韓莊查勘
迨臣行抵該處風色平靜湖水漸長至十八日辰刻探量湖
口牐誌椿已颺回二尺三寸計水捲上西南一帶山坡灘窪
收乾折耗消去二寸提取該廳歷年湖水消長底簿並查檔
案知嘉慶十四年五月初十十一等日亦有風颺消水之事
臣思本年湖水短絀啟壩後照例啟板暢放三晝夜鋪灌邳
宿河道共消七寸五分今東北大風捲颺又消二寸通盤籌
計實存水七尺八分因乘舟自湖邊直至湖心探量水勢自
二尺六七寸至四尺三四寸不等查該湖誌椿係前建湖口
牐時較準湖心水勢設於該牐之內牐牆自頂至底高二丈
四寸誌椿即照此尺寸釘與牐頂相平照旱椿出水尺寸扣
算湖心水深尺寸探量具報以便各減牐滾壩啟閉宣蓄機
宜俱有定制是以歷來遵辦今按旱椿出水尺寸扣算湖心
應水深七尺八分而實在湖心至深處祇有四尺二三寸覈
其尺寸不符之由皆因湖底逐漸淤高查乾隆二十年江南

孫家集漫口黃水直趨東省該湖受淤最重二十三年陳宏
謀會經條奏後以豐工漫溢渾流灌注兼之歷年坡水奔衝
挾沙帶泥及嘉慶十五年啟放蘇家山牐引黃注湖節次淤
墊已非一日故此時湖面較窄湖底亦凹凸相兼水勢淺深
不一臣既經探量確切不敢不據實陳明查湖水照誌椿出
水尺寸扣算截至三月二十日存水七尺湖口牐酌留漫板
水二尺餘寸鋪注下游此後湖面日小每日消水三四分計
刻下存水尚可宣放月餘彼時已五月初旬正居大雨時行
湖河均可長水萬一得雨過遲查分水口迤南蜀山湖本年
收水一丈三寸將來量為宣放雖距八牐邳宿一帶道里較
遠而水性就下逐塘遞注尚可接濟東省自本月初七八兩
日得雨後各處泉源較前暢旺現由汶泗等河分流入運並
匯聚諸泉自成一河遙行入運兩省運河均資挹注現飭管
泉州縣及委員等常川疏濬臣百齡駐劄阜河邳宿境各牐
亦照山東章程下板按塘啟放撙節水勢臣在韓莊聲息相
通一切事宜皆可彼此知會妥為辦理恂按此奏亦在嘉慶
十八年三月二十日 甘家斌疏東省韓莊八牐及江省邳
宿運道綿長全賴微湖接濟上年邳宿運道於宣洩鋪灌已

符黃林莊定誌五尺之外必需啟板該湖並無來源雨澤稍
稀則上年多放之水即為本年所短之數轉致不敷挹注難
符定誌疊經兩省籌辦祇因東省獨山等湖距邳宿甚遠而
江省疏出水口蹄涔所積一窪無餘仍賴微湖鋪注會於南
糧將到照舊暢放三晝夜並留漫板之水緣湖面已狹蓄水
有限故所出未旺所消轉多且湖已淤高誌椿如故口面尺
寸與底深不符以有限湖瀦遠灌數百里河道殊虞難繼是
以重運經臨兩省按塘啟放確係借水正以濟運臣於十六
日迎提淮安首幫入境恐後船未能銀接隨札河臣專派催
運副將常清元先行督押一面親詣黃林莊查看水勢連日
有大河前淮安三揚州二等幫前來先後挽入八牐各塘水
足浮送毫無阻滯惟江省河清牐以下間有古淺然八牐之
水建瓴下注江境將瀦流牐板嚴閉自可灌滿轉遞不致此
盈彼絀臣於二十日行抵臺莊查看湖口誌椿尚深七尺漫
板之水依然暢流先經河臣在彼詳慎啟閉若每日僅止消
水三四分可使首進幫船滋行無阻日前已得透雨現仍油
雲密布此後大雨時行瀦蓄愈裕全幫連檣依限北上不致
誤運恂按此奏在嘉慶十八年三月二十四日 李亨特疏

微山湖湖口牐誌椿臣於初六日奏明存水六尺六寸今又
七日僅消一寸八分尚存六尺四寸二分皆因安李二口疏
通昭陽湖水遞達下注是以湖面雖窄消水尚不甚速通盤
籌計微湖現存水勢總可放至大雨時行湖河長水之候臣
不時差探江境運道並察看八牐水勢務使節宣得宜兩省
同資濟益恂按此奏在嘉慶十八年四月十三日 又疏伏
思微湖宣濟東南兩省運道本年儲備盈虛關係來歲漕行
通滯所有曹濟等屬水利河渠及運迦二廳境內魚臺汛之
十八水口十四單牐滕汛之彭口山河囊沙引渠及朱姬馬
令各減牐皆收水入湖之處已飭所屬先期疏挑俟省西曹
濮等處雨水優沾即廣資收蓄節次奏明查三進重運尾幫
入境後湖口牐誌椿存水四尺二寸湖心實深一尺四寸亦
經奏明日來尾幫過一牐即下一牐之板河水足敷浮送湖
流加意撙節截至七月初六日止湖水僅消二寸湖口牐誌
椿現存四尺湖心實存一尺二寸刻下尾幫已過韓莊所有
湖口雙牐業經嚴閉不令涓滴旁洩並豫飭運河道廳俟尾
幫挽出魚臺汛將西岸十四單牐啟放先將運河有餘之水
儘數宣洩入湖臣前自韓莊順道履勘水口湖渠查南陽湖

新開河尾馬公橋上起至昭陽湖五里單閘迤南止淤墊高
仰須挑引渠收水方能迅利當飭運河道委員估計應挑工
九段共長一千六百七十丈隨令於運河廳照估挑挖不日
重運過完汶水續漲亦可啟放汶上汛西岸各斗門將運河
有餘之水收入南旺湖由芒生閘放入牛頭河從南陽昭陽
等湖遞達微湖收蓄是皆於曹濮一帶雨澤坡水之外設法
導引汶泗河流以期增益湖瀦臣蒙
聖主嚴訓而現存湖水短絀悚懼之餘萬分焦急惟於人力能盡之
處竭誠經畫斷不敢稍涉因循有負
高厚矜全之意再迦河廳沛汛昭陽湖之安家口下李家口至張家
河口止估撈湖渠三段共長二千五百六十丈滕汛新建雙
孔閘估挑引渠長二百八十丈嶧汛湖口壩外正西西北西
南估挑引渠三道計五段共長四百八十五丈臣已節次具
奏恂按此奏在嘉慶十八年七月初九日又疏臣查曹濟
二屬各州縣於上月十二三等日得雨又於二十七日及八
月初一日得雨二次據運河道稟各處坡水由趙王牛頭顧
兒長濬等河匯注南陽昭陽等湖遞達微湖其汶泗等河及
十字等河山泉漲發並由運河廳十四單閘及迦河廳朱姬

馬令三里雙減等閘及十字河囊沙引渠修永閘雙孔閘將
運河有餘之水全行收入微湖至南旺分水口逼近汶源發
水尤為猛驟除將蜀山馬踏二湖之永安永泰永定等閘徐
李二口酌量啟放收水並將南旺湖臨運各斗門一併啟放
俾汶水由芒生閘歸入牛頭河遞達南陽昭陽微山等湖所
有各單閘斗門引渠進水入湖處水深二三尺至五六尺及
一丈外不等惟獨山湖湖面尚低於運河水面是以東岸泉
源之水不能入運而西侯湖水漲發高於運河即啟除十八
水口俾穿運由十四單閘收入西岸各湖截至八月初三日
微湖共長八寸現在湖口閘誌椿應存水四尺八寸湖心實
深二尺有零查各單閘斗門湖渠進水俱暢其由坡達河由
河達湖處亦毫無壅遏而微湖水僅長八寸皆由曹濟各州
縣旱久土脈乾燥雖得雨二三寸而分寸多少不等必須將
旱土滲透始能盈科而進匯注入湖現在微湖長水無多此
後再沛秋霖自可增益臣查該道所稟俱係實情現飭督率
運河迦河二廳實力經理總令各處坡水及運河有餘之水
全收湖櫃不使涓滴妄洩至東岸各處泉源雖距西岸微湖
中隔運河一道泉水不能徑達而汶泗等河實賴各泉挹注

節經會同撫臣嚴飭有泉各州縣挑浚源流悉皆暢順恂按
此奏在嘉慶十八年八月初十日又疏查東省趙王河匯
注曹濟各屬坡水而曹州府荷澤境內雙河口係趙王河南
北分流之處北股從沙趙二河至張秋穿運出平水三閘歸
大清河入海南股從牛頭河遞達南陽昭陽微山等湖刻下
運河分水口迤北水勢充盈無須挹注而微湖收水緊要臣
現將北股分流處委員築壩攔截俾坡水全行南注由牛頭
河歸湖則微湖多此一股水勢可期增長恂按此奏在嘉慶
十八年八月十四日戴均元疏臣道奉
諭旨暫緩睢工堵辦即赴微湖籌辦收蓄事宜於二十二日由濟甯
沿途履勘查獨山南陽昭陽諸湖原以接濟微湖今該湖因
夏秋雨少甚形乾涸安李二口亦有淤淺現擬展寬撈深以
期將來挹注至微湖水勢緣接濟本年重空糧船宜放日久
且天色晴霽並無坡水灌注較前益形消耗誌椿雖存水五
尺二分湖心淤墊實深一尺八九寸至二尺不等來年新漕
北上如照例鋪放三晝夜即涓滴不能外出亟須設法籌蓄
臣昨由睢工回東查看口門迤東正河雖已斷流間段積存
清水計長三四里或十數里深三四尺至六七尺不等將來

挑空引河本應放盡積水興工臣思數百里清水與其消歸
下游置之無用何不從蘇家山閘引入微湖既無淤墊之虞
轉收尺寸之益且擬於蘇家山閘外並築攔壩擎托高水
勢建瓴下注尤為得力較昔年啟放蘇家山閘引黃入湖有
益無損現將大河及閘內淤高處勘估土方抽溝築壩務於
未東河前導引入湖以廣瀦蓄再東境泉源共四百餘處其
最旺者一百四十五泉年久半為豐草流沙淤塞致各山河
不過涓涓細流臣商之撫臣請帑興挑照案攤徵還款派員
分投辦理務使窮源竟委由支達幹來年鋪底水可助
微湖之不足蓋運河多水一分微湖可省一分之水恂按此
奏在嘉慶十八年十月新任東河時吳邦慶疏臣查東省
閘河全資汶水接濟而韓莊迤南邳宿等處則全賴微湖現
因汶水不敷尺寸仰廑
聖衷發帑大濬各處泉源收水濟運自無遺誤查東省閘河江南邳
宿等處例於回空過竣煞壩興挑工竣然後啟壩鋪水此係
定制汶水迤北自開河閘至臨清閘計三百餘里迤南自柳
林閘至韓莊閘計四百餘里皆係汶水鋪灌自韓莊迤南至
邳州宿遷計三百餘里係暢放湖水三日後再按板啟放始

資浮送今微湖蓄水既乏全賴汶水南北鋪注恐形短絀船
行不無阻滯莫若於啟放汶壩之前先將開河閘加板啟閉
然後啟放大壩俾水勢擡高全行南下是移在北三百餘里
塘河之水以注在南三百餘里之長河一轉移間頭進糧船
已可迅速行至濟甯臨時再啟開河等閘鋪水放行可期銜
尾北上再水勢暢旺則啟壩宜早水勢短絀則啟壩宜遲緣
重船銜尾行走每有脫空十餘里及數十里不等並有脫空
四五日者今通融籌畫宜
飭漕河諸臣俟頭進三十餘幫大半停泊宿遷俟咨會啟放汶壩俾
水勢暢下漕船遄上既無涓滴虛糜船行似遲而實速矣至
邳宿河多沙淺動至膠舟請
飭江南河臣於挑深後當河身寬直處預築草壩擎托更為得力俟
山泉旺發微湖收有蓄水照例啟放自足浮送無須為補苴
之計再屆內有漕州縣前經東藩司奏春兌春開奉
旨限二月一律兌開此次漕船尚在分水口迤北塘河停泊但十五
州縣之米按額祇八萬有零又請截留餘米為數無幾似宜
暫停俟啟放開河閘仍可頭進前行走今歲閏月為時較寬
即交兌稍遲不致太晚若啟閘鋪水先行浮送小米幫船則

汶源當春不旺恐不能接濟韓莊迤南等處矣悔按此奏在
嘉慶十九年正月任給事中時疏入交吳璥阮元詳察形勢
通盤籌計 阮元吳璥覆奏疏查本年微湖短竭全賴汶水
濟運自應竭力籌辦今該給事中所奏均為撙節汶水起見
如原奏啟放汶壩前將開河閘閉板然後啟放大壩俾水勢
擡高全行南下俟頭進行抵濟甯再行啟放開河等閘一節
臣吳璥前奏奉
命查勘微湖即經陳明俟啟放汶壩將南旺分水口以北十里開河
兩閘下板堅閉逼令汶水併力南趨前過淮安時告知阮元
意見相同今該給事中所奏即係如此又原奏汶河啟壩俟
頭進三十餘幫大半停泊宿遷再行啟放汶壩可無涓滴虛
糜一節查邳州閘水既賴汶水接濟則汶壩誠不可早開反
致多洩應如所奏辦理俟宿遷等處頭進積有大半加以河
口各項幫船共積一千餘隻時先用江南之水提上灤流閘
層層關閉直待需用汶水接濟處再由南河咨會啟壩放水
俟汶水頭流入邳州相機啟閉誠無涓滴虛糜似遲實速
又原奏江境沙淺膠舟應築草壩擎托一節詢之河臣黎世
序稱須鋪水後察勘方可築做若預做難期得力查邳宿塘

寬屆少頻年水大時猶藉草壩代閘蓄水刷沙今年水絀異
常尤應照前辦理上年督臣百齡築攔河大壩及各小壩數
十處之多今應查照趕辦有增無減俟鋪水時趕築完備再
令頭幫糧船過壩儹行則各船糧米庶無擱淺板片破裂浸
溼之患其另奏山東漕船無多暫停分水口迤北俟開河閘
放時仍可在頭進幫船前行走之處亦應如所奏辦理悔按
此奏在嘉慶十九年二月八日時阮任漕督吳以侍郎奉使
疏入二十六日奉
硃批通盤籌畫勿分疆界必有成效勉之 吳璥李鴻賓疏查東省
運河向因汶水力弱是以設立諸湖水櫃於前一年收蓄以
備次年濟運方能足用歷年汶河啟壩專鋪韓莊以上閘河
其江南邳宿運河距汶較遠力不能及賴微湖瀦水充裕下
注江境以利遄行是湖周一百八十里定制夏秋收水一丈
二尺至次年春鋪水時啟除湖口壩由韓莊八閘暢放三晝
夜鋪足長河底水五尺俟新漕行抵邳宿仍留漫板水隨時
挹注即收水稍短亦總在九尺以上從無不敷鋪灌之事茲
臣等勘查微湖本年湖心存水僅止二尺及一尺八九寸實
從來未有皆近年玩忽因循一任引渠水口淤塞湖瀦無路

可收貽誤至此其毘連微湖之南陽昭陽及東岸獨山湖如
底水多存亦可挹注今又悉成平陸是下游竟無導引之水
查每年諸湖收水必須夏秋大雨時行山水陡發方能湧注
入湖近年夏秋山水亦曾漲發數次自數尺及丈餘不等何
至全無瀦蓄總因歸湖路塞不加疏濬有水時不能收蓄無
水時何從鋪放兩月來連次得雪實於田畝泉源有益但地
脈乾燥雪液消融祇能潤土並無流斷下注增益湖瀦至各
處泉源俱在東岸本年蜀山馬踏二湖各長水尺餘即係疏
泉及得雪之效但該二湖祇可助濟甯以北之水其江境下
游勢必專賴汶水鋪灌所慮者向來汶水鋪至韓莊即有微
湖擎托方可遞相接濟今雖各泉挑通暢旺汶泗水長而
專以此湊集諸泉勢緩力薄之水流行五百餘里遠注邳宿
強弩之末何能充裕臣前在江南與督臣百齡河臣黎世序
漕臣阮元慮及微湖無水汶河恐不敷用必得撙節惜水如
金或不致過絀因公同商擬俟頭進幫船大半行抵壓渾閘
下知會東省啟放頭進漕船仍堅閉蓄水俾送至臺莊再啟
八閘按板打放二三進照此啟閉庶汶水無多洩虛耗之虞
倘可節節挽送不致阻滯現據臺莊營參將稟南糧首進推

安二幫船三十隻於二月二十六日渡黃約計首進各幫月
內可抵匯澤牐下知會到日即啟汶壩鋪水約出月初各泉
俱已挑成汶泗兩河水勢日有增長雖汶河源遠流弱不能
抵從前諸湖汪洋之水鋪足五尺亦必得有三尺以上方可
酌量起剝接續遄行臣等會同撫臣竭力設法逐節疏通斷
不敢稍存畏難以期無誤船行恂按此奏在嘉慶十九年閏
二月十三日時吳任東河李任巡漕疏入奉
硃批湖水情形隨時具奏近日得雨否 又疏臣等連日與運河道
廳等悉心籌畫查濟甯以上西岸南旺湖存水一尺五寸四
分東岸馬場湖尚存水二尺一寸五分二湖之底與運河底
相平鋪水後不能外達留之無益莫若引入運河尚可預作
底水現飭抽溝外注鋪至韓莊牐以待啟放臣等復同至韓
莊查看微山湖心僅存水一尺六七寸本無濟於鋪灌但現
在求水甚艱得尺得寸亦須籌及今查新挑河底又經加深
因探量湖面尚比河底稍高若待鋪水後湖水亦不能外出
趁此八牐尚屬空塘將湖口引渠疏通尚可引出七八寸以
作八牐底水徐徐下注如此鋪底則南旺馬場微山三湖之
水皆歸有用而濟甯以下臺莊以上牐河節節有水迨啟放

汶水亦可藉以節省一俟南糧首進行抵利運牐下江省不知
會到日即啟放汶流與各路底水并力鋪灌邳宿運河當
致過於短絀但汶河湊集衆泉遠注江境究非向年微湖之
水暢放下達可比勢不能鋪足五尺舊制現已札商江南督
河漕諸臣先將匯澤利運兩牐閉板俟東省鋪水到時再行
啟板挽過漕船俾水勢不致虛耗再從前湖水充裕遇有淺
處尚須暑為起剝況本年水勢最短尤須雇剝船以備起卸
方免遲滯亦已札商江南河漕諸臣至本年疏泉各官尚屬
認眞泉多旺發並疏出新泉不少汶泗兩河較前加旺臣等
現又查驗務使渠河通暢俟首幫一入東境即往來督催按
塘啟閉再查塘河長河各挑工均已完竣臣等及運河道分
往量驗寬深丈尺悉與原估相符江省黃林莊界壩於十六
日啟除東省大泛口積水下注放乾十九日集夫搶辦挑工
限月內全完三月初即可啟壩鋪水東省漕船臨清牐外各
幫據報二月二十七日首幫業已開行後幫亦即跟船前進
所有臨清牐內各幫應照奏定章程俟南糧首幫挽抵濟甯
即啟開河等牐令其先行北上恂按此奏在嘉慶十九年閏
二月十九日吳璥疏臣奉到

硃批湖水情形隨時具奏近日得雨否欽此臣跪讀之下益知湖瀦
漕運無時不上煩
聖慮查各湖收水總在夏秋大雨時行之際山水陡發方能滙注歸
湖多為收蓄本年交春東省連得雪澤近日往返韓莊途間
遇雨兩次入土滋潤泉源亦覺稍旺惟細雨廉纖各湖不能
存積首進幫船雖較二三進入水稍輕但春令非雨大水漲
之時又乏湖瀦接濟籌辦甚艱所幸汶泗兩河現經疏泉匯
注比往年存水加多臣與李鴻賓及該道廳等熟商祇可就
汶泗之水撙節挹注并須東南兩省彼此相顧盈絀相權當
與江南督河漕諸臣往返札商通籌全局江境以利匯兩牐
為東省惜水之區東省以汶泗兩河為江境濟運之用遇淺
起剝節省河流如此同心接濟東境水有留餘即江境船無
停止一入東境牐座較多層層啟閉雖不能聯檣遄行亦可
按塘浮送俟首進全過八牐則水勢節宜已有端緒迨二三
進跟接前來辦法漸熟且在四月以後可望湖雨應時水勢
增長無慮遲阻臣惟有會同撫臣巡漕督率道廳妥籌即有
稽滯總期無誤抵通至夏秋收水必先遏進水之路且各湖
面寬廣向有底水收存是以發水時逐漸增添易於充滿今

水櫃久涸間有存水亦屬無多即有透雨妥為收蓄勢不能
遽復舊規臣現在辦理新運一面令道廳等將各引渠溝壅
涵洞水口凡有淤塞逐一勘估疏濬廣籌收水底得尺得寸
一二年內隨用隨收可符定誌至首進幫船准南河臣黎世
序札開於十五日啟放駱馬湖提上灘流牐行抵利運牐下
再知會東省鋪水臣已飭運河道廳豫備啟壩以待接濟江
境屆期再行奏報恂按此奏在嘉慶十九年閏二月二十八
日疏入三月初五日奉
上諭所稱夏秋收水必須先遏進水之路此言洵為扼要總在該河
督等相機妥籌復還水櫃舊制以利漕運為要 吳璥同興李鴻
賓疏臣等前將籌辦泉渠運道各情形節次具奏現在會同
籌議本年湖水短絀專賴汶水濟運必須牐板啟閉得宜倍
加撙節庶可補救江省因微湖乏水是以先儘該境之水提
船北行刻下尚未知會啟壩但查南旺分水口至江南交界
四百餘里須六七日方能鋪到若俟江省知會再啟汶壩恐
幫船挽過匯澤牐以上不免停留待水致有稽延因飭運河
道廳於本月初三日啟放湖水灌入八牐一面即啟汶壩放
水入運仍將臺莊韓莊各牐閉板俟江境知會到日啟牐暢

注邳宿運河則不耗汶水而江境船行亦免停待至汶壩啟
後據運河廳報分水口誌樁存水八尺六寸比上年更旺隨
於水到濟甯時察看流行尚涸各塘長河加長此卽疏濬泉
渠之明效泗河存水亦大於上年現未啟放留俟汶水下注
江境如不敷用再將魯橋泗河壩啟除以備接濟其各州縣
舊有泉源之外又挑出新泉頗多亦應疏濬以助其力又汶
河內間有沙灘淤淺段落均應疏通順利臣同與已派東昌
泰安等府及兗州府同知等分投帶領委員實力挑挖並往
督查務俾各泉由汶達運一律暢流值此湖瀦枯弱濟運維
艱惟有公同熟商設法節宣以期漕行無誤再南旺以北運
道前奏明啟放汶壩時將十里開河兩牐堅閉使汶水南注
惟東省牐內軍船分泊東昌臨清水次受兌漕糧須鋪底水
方免淺擱是以將十里開河等牐啟板稍分汶水北流足敷
養舟受兌仍將開河等牐閉板令汶水全力南行並閉臨清
甎板兩牐擱蓄則汶水自無走洩其兌足軍船挽至甎牐以
南俟南糧首幫將到臨清再啟甎板兩牐俾東漕先一板出
牐南糧幫船跟接北行如此辦理東南漕船兩無遲誤汶水
亦不致涓滴空耗至停泊臨清牐外之濟甯東平等州縣重

運八幫已於上月二十四日全出東境遄行北上恂按此奏
在嘉慶十九年三月疏入奉
硃批覽奏稍慰認眞辦理必有成效勉之 吳璥李鴻賓疏臣等前
將啟放汶壩鋪至韓莊啟除湖口壩鋪至臺莊候江境知會
一併啟牐下注各緣由節次具奏查微湖定制收水一丈二
尺連年未能收蓄致湖口僅存一尺六七寸本不濟用臣等
於上月十九日同赴湖壩測量因本年運河挑深湖面高於
河底尚可放出六七寸稍助八牐底水當飭道廳將引渠挑
通於本月初三日啟放湖水鋪入八牐茲臣李鴻賓接臺莊
營參將那清阿報稱南糧首幫提至利運牐上卽馳赴臺莊
引提初八日先至韓莊撫臣同興於初十日亦卽趕到會看
湖口壩外注之水甚微詢據廳汛俱稱啟壩之始口門過水
尺許旋卽微細其灌入八牐之水至頓莊牐閉板擱蓄流行
只六十里探量頓莊牐上二十里水深五尺餘寸以上四十
里僅一尺三四寸至六七寸因令道廳趕挑引渠展寬加深
但湖心已消四寸僅存一尺二寸水愈低則淤灘愈遠旣難
導出斷不能鋪足八牐遂先啟韓莊牐宣放汶水始將八牐
灌滿此湖水過小仍賴汶流鋪灌之實情也臣吳璥自上游

查量水勢十四日行抵韓莊會同籌議查八牐由韓莊至臺
莊八十三里地勢建瓴水行最速剰而不留向賴湖水充足
暢放三晝夜復留漫板水三四尺不但灌滿八牐且遠濟邳
宿挽船而汶水鋪至韓莊牐卽得湖水擎托故汶水有力足
資抵注今湖水僅存尺餘湖面窄小計水勢不敵往年十分
之一不得不專用汶流直注江境然獨力難支卽日江境知
會鋪水一啟臺莊牐則八牐存水一空仍須將韓莊以上汶
水再鋪八牐接塘遞灌所幸本年大濬泉源汶水較旺船抵
八牐時相機啟閉量爲起剝尚可挽行而沿牐蓄水不免節
節稽遲然就目前計之亦別無籌辦之法現在撫臣同興將
剝船及派員催儹事宜飭辦妥協仍回南旺並赴泰安等處
督挑汶河以裕來源臣等仍在臺莊韓莊一帶妥籌節宣俾
水無涓滴虛耗總之豬水待船則船易儹行停船待水則水
難速至惟有逐層計畫設法催提以期無誤漕運再現准江
南河臣黎世序知會頭進首二三等幫已提至匯澤牐上訂
期十八日東境鋪水以資儹挽惟探聞邳境貓兒窩三岔河
有雲貴銅鉛船七起停泊十一日漕船甫上匯澤牐卽被頂
阻黎世序現飭道廳將銅鉛船挽至河寬深處停讓漕船始

能北上一俟行抵黃林莊迎提入境再將行走情形奏報又
疏二十四日臣吳璥在臺莊臣李鴻賓在韓莊適江南督臣
百齡由徐州閱兵前赴黃林莊順道察看微湖深知東境籌
畫實爲棘手當將兩省設法濟運事宜面商臣等查微湖緊
靠韓莊牐下西岸設有湖口牐向賴湖水灌注是以八牐易
於充盈江境亦資接濟而汶水祗須濟韓莊以上運河籌辦
亦覺寬舒今湖瀦乾涸專藉汶流下注八牐遠達邳境實屬
力有不逮一切放水章程勢難照往年辦理自首幫入東後
各幫絡繹而來如臺莊牐塘內無船向可酌留漫板水接濟
江境如在臺莊牐塘內便須蓄水養船若仍留漫板之水恐
水勢易消船身淺擱只能啟板洩水遞注江境河清河定等
牐趁勢上行此時欲爲兼顧之謀亦只可如此籌算已札商
黎世序飭廳牐各官互相照會至八牐內惟德勝牐至韓莊
牐二十四里牐塘最長且北高南低較他牐更陡挽運更難
臣等與道廳籌酌查看塘內最陡之處築做東水草壩二道
并以木板照式作爲木牐擡高水面俾船行如歷階而升水
勢稍可擎蓄茲首幫船三十隻於二十六七等日挽過韓莊
彭口二十八日行抵夏鎮其大河前二幫跟接前來在後三

四等幫於八牐內開塘行走臣等惟有恪遵
聖訓隨時相機籌辦尤盼澍雨優施即可遄行順速恂按此兩奏俱在嘉慶十九年三月　又疏臣等前將南船首幫設法挽過韓莊彭口以上行抵夏鎮緣由奏明查汶水濟運由南旺分水口南北分流其南行之水向至彭口牐以下韓莊以上即有微山湖水擎托斯下流無虞過淺而上游濟甯之石佛趙村在城天井通濟寺前柳林各牐方可停蓄水勢今歲微湖啟垻鋪灌八牐各塘已屬不敷先將汶流鋪足八牐並遞注邳境是下游遠洩既多上游水力不能不漸形淺弱所幸緊靠分水口之蜀山湖因上冬今春竭力疏泉來源尚旺於未開汶垻前將汶水灌入湖中積漸收蓄至一丈七尺大可挹注臣等於首幫抵南陽時察看濟甯各牐塘地勢亦頗建瓴恐專藉汶流或致時有淺滯即飭運河廳於四月初一日將蜀山湖利運牐啟板六塊放水三日濟甯各牐塘俱已灌滿探量水勢深四尺一二寸至五尺二三寸不等臣等嚴催晝夜儹行首幫於初二三兩日挽上石佛趙村在城天井等牐催過濟甯初四日挽過通濟寺前二牐初五日挽過柳林牐轉入順水北行臣等以本年汶水先經堵閉十里開河二牐

逼令南趨所洩不少今首幫既過分水口即啟十里開河送舟遄下又須汶水北流兩頭兼顧竊恐支絀現又啟蜀山湖之金綫牐令湖水達運助汶北行由安山張秋至東昌臨清一路遄塘下注如遇淺澀酌量起剝以便速行計此後牐河內頭進行走尚可依限儹至臨清在後各幫截至四月初二日頭進入臺莊牐者八幫過韓莊牐者三幫臣李鴻賓即押首幫北上臣吳璥至分水口以北察看船行尚順即回濟甯一帶料理在後各幫事宜恂按此奏在嘉慶十九年四月六日　吳璥疏竊照湖瀦之盈虛攸關漕行之通滯現查東境各水櫃惟蜀山湖存水尚可接濟馬踏馬場二湖水本無多早經用罄南陽昭陽微山獨山等湖盡成平陸此時即竭力豫籌收蓄尚非一時所能驟復舊規若再不廣為設法恐來年仍有支絀之虞臣到任以來與道廳等悉心講求欲籌收水之方必須先通進水之路庶山泉漲發方能匯注歸湖微山湖南則拒注江境北則擎托汶流關係最為緊要獨山湖周圍寬廣又為灌輸微湖要路所有十字河西岸之囊沙引渠今春已挑濬深通獨山湖孟家樓引渠鄒縣泗河民堰改挑直河等工亦經奏明趕辦是收水最要之區已有眉目但

此外支流汶港亦宜逐一疏通復飭運河道廳等凡有通湖水道逐加詳勘據稟各河渠除現向通順處所無庸挑辦並運河廳昭陽湖臨清邱家張家田家利運各單牐馬家三空橋共引渠五道又導引牛頭河坡水入微湖之馬公橋上引渠一道俱有淤淺現已挑通需費無多歸搶修項下覈辦惟運河廳南旺湖臨運之邢通彭石孫強土地廟引渠四道逼近分水口向係收納汶水入南旺湖由芒生牐入牛頭河遞達微湖之路淤墊較厚又泇河廳昭陽微山二湖之呂垻郗山南馬令朱姬引渠四道係收納十字河及運河有餘之水入湖之路亦俱淤高亟須挑濬由道廳等撙節估計引渠八道共需銀四千四百七十七兩請照例動支運河道庫節省八束銀兩發辦臣查東省各湖斗門單牐水口溝渠不下數十處每年漲水過後流沙停滯總不免間有淤墊此塞彼通事所常有是以歷年俱有應修工段隨時勘估即於節省八束項下支用茲擇要勘估引渠八道均須亟應疏濬之工已飭派工員分投趕辦予限完竣工竣後再將工段長丈銀數開單具奏惟向來各湖均有底水加以新收之水自易充盈今微山湖心去冬存水至深處僅有二尺淺處不過一尺數

寸至四五寸不等本年三月稍為鋪灌八牐即已乾耗現據廳汛確探湖心實祇稀淤數寸並無存水其餘各湖水櫃除蜀山湖外亦皆底水全虛地炎土渴難增易耗將來得有澍雨必先使渴沙潤透始能積漸存蓄應俟泉河發水一面留底水以濟運一面分洩漲水以入湖以日計月計之功收得尺得寸之效庶幾二三年間隨用隨收可期漸符定誌恂按此奏在嘉慶十九年五月二十一日疏入照所請行　同日又奏本年東省微湖枯涸濟運維艱閏二月奉
旨令臣速回東省經理湖河運道事宜臣即會同撫臣同興巡漕臣李鴻賓將疏濬泉源啟垻鋪水等事次第辦理自三月二十日首幫入境後凡啟閉節宣及疏導起剝諸務雖隨時竭力設法尚可挽行無阻而節節耽延已多濡滯此後加得大沛甘霖自可泉河旺發以速補遲但得雨之後既須加緊催漕尤應兼籌收水蓋近年貽誤之故固由各湖進水之路未通亦因用水漫無節制致消耗過多俟得有透雨必須於用水之中即籌惜水之計方能廣為收蓄惟向例入伏後臣應赴豫防汛現在黃河長水無多臣自當先顧運務但大汛時水勢消長靡常而漕船首進正在東境儹行二三進陸續隨至

正當轉輸緊要。且得雨後。各湖收水尤須認眞督辦。迥非往
昔可比。兩地心懸。竊恐勢難兼顧。合無仰懇
聖恩。豫省各工。仍遵前奉
諭旨。交方受疇督同各道就近防守。俟巡漕臣收水諸務稍有就緒
再馳往豫省。或入伏後臣即赴豫防汛。運河事宜
飭交撫臣同興會同巡漕臣李鴻賓督辦。伏候
訓示遵行。(恂)按此疏亦於二十一日奏。二十八日奉
上諭。豫省河工係河督專責。前已有旨令吳璥馳往防汛。所有山東
催運收水各事宜。均須及時籌辦。現已降旨添設副總河一缺。將
李鴻賓補放。令其駐東督辦矣。(又)疏東省運河因湖瀦乾涸。專
賴汶水灌注。流微道遠。以致棘手異常。自三月二十日南糧
首幫入東境後。水勢日耗。雨澤稍稀。雖竭力設法籌催。尚無
停阻。而啟閉剝受。輾轉耽延。臣每念我
皇上委任深恩。並以貽誤在前。不加譴責。捫心自問。尤覺感愧難安。
茲仰賴
皇上至誠昭格。渥沛甘霖。本月二十三日濟甯連獲透雨。所屬金鄉
魚臺嘉祥及兗州所屬滋陽汶上甯陽鄒嶧等縣。俱報得雨
三四寸至深透不等。雲氣甚廣。可冀遠近同霑。已據報汶河

分水口於二十三日長水二尺二寸。泗河於二十三日長水五尺。
一尺之後。二十四日又長二尺。府河於二十二日長水五尺。
自係泰安沂泗各屬均已得雨。是以山泉下注。河水漸增。前
進漕船截至二十日共入東境二十八幫。尾後兩幫亦已抵
邳境。迦口截至二十三日已過濟甯十六幫。趁此河水增長
船行較順。正當加緊嚴催。連檣北上。現在雨勢正濃。如果有
泉各州縣甘膏大沛。則山泉旺發。河流暢足。即可以速補進
巡漕臣李鴻賓現駐韓莊。上下提催在後。各幫臣督率道將
廳營等分投催儹。遄行。並酌看運河水勢。如能續長充盈。即
一面留底水以暢行漕艘。一面分洩水以收納入湖。容各屬
報雨到齊。查明汶泗兩河長水大小情形。再行入奏。正封摺
間。接據運河廳章承斐稟報。汶河分水口於二十三日長水
二尺二寸後。自申時至二十四日子時。又續長水五尺五寸。
誌椿連底水共深一丈。泰安一帶自已得透雨。察看雲陰廣
布。河水尚有續增。運道更可暢利。(恂)按此疏於嘉慶十九年
五月二十四日奏。二十九日奉
上諭。昨據同興奏報得有透雨。河流增長。本日復據吳璥奏稱汶泗
等河長水自二三尺至七尺有餘。運河存水四尺。足資浮送。現在

東省得雨後各處泉源旺發。河水充盈。糧艘連檣北上。自可以速
補遲。惟向來東省值大雨時行之際。並不早爲收蓄。任其汪洋旁
洩。逮暑雨已過。湖水日形淺涸。始各處疏泉導流。勢已無及。頻年
重運經臨。節節阻滯。職此之由。此時應趁河水長發泉源旺盛之
時。亟計運河存水漕船可以暢行。即將有餘之水設法導引歸湖
則挹注從容。自勝於臨渴掘井。昨有旨令吳璥前赴豫省防汛。並
籌辦睢工。特授李鴻賓爲河東副總河。所有豫省河防及堵築睢
工事宜。李鴻賓此時不必兼管。惟督率東省道將廳營等催儹漕
船。收蓄湖水。一切盡心籌畫。其湖水所收尺寸。每月具奏一次。
明舊存底水若干。新收長水若干。開具清單呈覽。吳璥專意經理
河南工程事宜。亦毋庸兼顧東省。俟睢工合龍後。吳璥回至濟甯
再與李鴻賓將全河大局形勢機宜詳細講貫可也。(同興)疏臣
奉六月初三日
上諭。同興奏東省於五月下旬連得澍雨後。汶泗各河水勢驟長。漕
行順利。現經道廳等將充裕之水收納入湖。所辦甚好。頻年重運
經臨節節阻滯。皆因大雨時行之際不早收蓄。致微山等湖日就
淤涸。本年幸得甘霖疊沛。自應及早籌辦。吳璥現已赴豫。著同興
李鴻賓督率道廳等將坡水泉水歸湖之路隨地疏通。其湖內納

水之區亦必寬廣有容。使水不旁溢。足敷來年濟運。以期漸復舊
規。該撫等即會同盡心妥辦。欽此。伏查此時汶泗等河水勢充盈
而微山湖上游蓄水諸湖亦日見長發。連日據運河道廳稟
報蜀山湖長水連底水共深九尺七寸有餘。馬場南旺等湖
底水本屬無多。現收水自二尺八九寸至四尺餘寸不等。下
游南陽昭陽微山獨山各湖均收水尺餘至六尺不等。乘此
河湖並長。泉源暢旺。當及早收蓄有餘之水爲將來挹注之
用。恐現在漲水易消。已飭各地方官會同廳汛各員催儹
幫船。一面相機收水。其汶上甯陽東平濟甯河道多有民築
土堰。而汶河盛漲之時。藉以收束漫水。自上月下旬連得大
雨後。泰安一帶山水驟發。衆壑爭流。下游汶上東平甯陽各
境民堰間有浸溢汕刷之處。即嚴飭各地方官趕緊捐項修
補。並委員監查。已陸續報竣。其廬舍民田因係漫水一過。即
消尚無妨礙。其餘各處隄堰現復分委妥員。責成兗州泰安
兩知府逐一查勘。凡有單薄處所。應官辦者俱令加培堅固。
應民辦者亦令認眞督修。總期河水續長。不使散漫以廣收
蓄。(恂)按此奏在嘉慶十九年六月初九日奉
硃批。實心勉力。痛改怠緩惡習。(李鴻賓)疏。上月二十一日奏報微

山湖收水尺寸欽奉

硃批覽奏稍慰微湖水總宜多蓄八月底再具奏欽此臣查本年夏秋間雨優渥山泉暢達運河水勢敷足一面嚴催漕行即籌收湖瀦各水櫃俱已充裕惟微山湖水於七月二十日後誌樁尚祇七尺六寸當此節居深秋雨澤已漸稀少賴汶泗二河諸泉匯遞來源尚旺臣按照吳璥所籌宣納機宜將各引渠來路力加疏濬水勢日逐加增茲測量微湖誌樁已收至一丈一尺九寸二分較定制一丈二尺之數僅短八分而新開湖隄缺口並囊沙引渠呂壩十四單牐等處正在源源下注計可於收符誌樁外更有贏餘其蜀山南陽昭陽等湖或急須宣洩或尚可增收均隨時酌劑瀦蓄充盈臣伏查近日微湖收蓄短絀並非河流竟無盛漲皆因收水要路淤塞引渠不能進水各牐座多有損漏牐板亦甚殘缺又兼不請啟閉以致水無攔蓄且用水漫無節制耗洩過多是以年絀一年迨今歲五月中旬竟至湖心淤泥盡裂維時臣與吳璥採訪衆論皆以爲枯涸太甚雖得雨水漫注必非一二年所能遽復舊規今幸漸次灌輸已可立符定制此皆仰賴

皇上指示周詳臣等恪遵設法開濬督同運河道廳汛各員往來韓莊上下三月有餘於各單牐引渠晝夜巡查又兼各船過竣後堵築攔河大壩甚爲得力以故三十餘日積長水四尺餘寸猶可計日加增此後若每年留心撙節並隨用隨收則南路運河總可足資接濟（恂按）此奏在嘉慶十九年八月二十八日時任河東副總河自是微山湖收水遂符舊誌疏入九月初六日得

旨嘉獎賞給二品頂戴

（李逢亨疏）竊臣由水路自運河廳之濟甯魚臺等汛迦河廳之沛滕嶧等汛直至臺莊以下與江省交界之黃林莊上以次履勘詳細講求俾蓄洩啟閉機宜皆知遵守微湖爲濟運水櫃最關緊要本年雨水應時泉源暢旺臣嚴飭運河道率同廳汛隨時收蓄得寸則寸得尺則尺多多益善總期湖水充裕來年漕運方能迅速九月後各處雨水遲達微湖蓄水較定制多一尺六寸即較上年收水最大之日亦多收一尺實爲歷年所未有惟是水勢過大則隄工難免喫重迦河廳之嶧汛滕汛臨湖石隄西抵大湖東週運河因水勢擡高多有滲漏之處又值西風當令鼓浪撞擊設有疏虞所關匪細前據運河道洪範稟請啟放十五孔橋北首四孔藉資宣洩並於臨湖喫緊處估鑲護埽三段保護隄

岸當經批令妥辦茲臣到工察看該處一帶隄頂僅寬丈許原係碎石砌成上加大石現多脫落殘缺之處一遇風浪撞擊勢屬堪虞所鑲護埽係急應趕辦之工查量長深高寬丈尺亦與所報相符臣督令追壓堅穩足資捍禦惟臨湖一面雖經鑲埽護衛而臨河一面石岸壁立且間段殘缺情形尤甚險要該處河面僅寬三四丈土戧不能站立鑲埽又占河道細加相度必須照舊將石隄補修完整方資外衛臣督同該道隨帶委員逐細確估除選用舊石外添買新石補砌完固其臨河隄根尚有餘地者即於石工外估築土戧以歸捍節通計臨湖護埽並臨河土石等工共估銀六千九百餘兩即於運河兗沂兩道庫存節省八束銀兩項下動用無庸另請錢糧現在微山湖隄岸內外修理堅固前藉宣洩啟放十五孔橋北首之四孔今已堵閉點水不令外出現存水一丈三尺二寸五分以後再有長水足以容納來年濟運可期充裕（恂按）此奏在嘉慶二十年十一月二十四日時任河東總河（又疏）接據運河道洪範稟報本年入伏前後東省疊次大雨各路山泉坡水及上游南陽昭陽二湖匯注微山湖現存水一丈四尺六寸波濤浩瀚土石隄岸在在喫重若不急籌宣洩或再加長一二尺即有盈滿之虞昨經該廳將微湖尾閭伊家河開通水勢建瓴直下雖極暢利而來源匯注仍屬消不敵長每日復長一二寸擬自重運尾幫挽上韓莊即將湖口新牐板塊全行啟除俾資暢洩儻消水仍屬無多再酌啟舊牐兩牐並放總以水深一丈四尺爲度即行下板攔蓄並加緊防護臣查微湖專爲東省韓莊迪南八牐及江省邳宿長河濟運之用水小之年涓滴皆爲有益原不應多爲宣放惟查運河備覽向例收水一丈二尺以外即須分洩誠以土石隄岸有一定丈尺儻存水過多難以容納且秋冬時西風鼓盪坍塌堪虞查上年收水一丈三尺六寸其隄岸喫緊並石工滲漏處曾經奏請動帑補修完整一面酌啟十五孔橋宣洩方資保護今存水較上年尤大一尺現在仍見增長更屬可虞自應如該道所稟廣籌宣洩以保隄岸而衛田廬並飭將至緊至要之處酌估增培或鑲護埽加緊防護務保萬全（恂按）此奏在嘉慶二十一年六月望日（又疏）竊臣於六月十五日將微湖存水過多設法籌消防護緣由奏報茲據運河道洪範稟報微湖誌樁截至閏六月初七日止現水深一丈五尺四寸較前六月分又長水八寸已逾定誌三

尺四寸比較上年最大之日亦多水一尺八寸湖面愈廣風
浪愈急臨湖土石隄岸出水僅二三尺處處滲漏坐蟄裂縫
者不可勝數一經西風鼓盪在在堪虞現將湖口雙牐及馬
蕭朱姬三里各減牐及雙孔雙減等牐伊家河尾閭次第開
放因運河水大頂托仍不能暢消而上游坡河衆水匯歸湖
內來源旺盛總恐消不敵長以一綫滲漏殘損之土石隄工
而欲禦一丈五六尺深風浪洶注之大水秋汛為日正長設
有疏虞湖瀦傾瀉不特淹及田廬而兩省運道關係實深惴
惴必須擇要於滕嶧兩汛運河西岸韓莊牐上至郗山迤南
一帶大石碎石等工湖面迎溜兜灣處鑲做護埽七段加築
土頂共工長四百七十丈估計需銀一萬六千七百五十餘
兩請動支運河兗沂兩道庫存節省八束銀兩給發該廳乘
時趕辦以禦盛漲以保湖隄臣查微湖存水十數年來從未
有如此之大上年該湖存水一丈三尺六寸隄岸已形喫重
並有石工滲漏之處會奏請動帑修補完整今年湖水更大
一尺八寸隄岸處處緊要自屬實情臣遠在豫省督防大汛
未及親往查勘難以懸擬准駁當飭該道逐段復勘擇其萬
不可緩之工趕緊興做稍可緩辦概行刪減以資撙節旋據

稟覆俱係實在緊要處所斷難減少如所估糜浮與該廳認
賠請照原估覈奏臣查洪範在任多年熟諳運河情形估計
錢糧尚屬認真所稟詞情激切自係實在情形仰懇先行照
估動支道庫銀兩趕辦並專責該道督辦仍俟臣親加履勘
儻有草率偷減並浮估錢糧即行據實參賠（恂按）此奏在嘉
慶二十一年七月十日疏入照准（又疏）欽奉
上諭本年微山湖水長至一丈八尺四寸為近年所未有該處係瀦
蓄之水可無衝決之患然亦不可使之漫溢出岸吳璥等當督率
工員相度情形鑲護隄堰一律穩固臣黃河防汛事竣近在濟甯
兵部尚書臣吳璥現往韓莊查辦微湖疏消防護事宜臣即
恭錄
上諭移咨遵照連接吳璥來信微湖現存水一丈八尺六寸旬日以
來並無續長自係上游各河來源漸減郗山等處護埽現在
分投趕鑲湖隄出水一尺上下及數寸最卑矮之處亦已搶
築子堰惟兩面皆水所需土料俱用船於十數里之外採取
裝運辦理實屬艱難經運河道督廳上緊儹辦並節節專派
弁兵晝夜防護現在俱屬平穩惟此後西風當令鼓盪堪虞
必須暢洩四五尺方可放心現又將十五孔橋添啟四孔連

前共啟十一孔更資宣洩時過秋分天時晴霽已久可期漲
水漸消如江南下游運河去路再能迅速更可多減湖水俯
按此奏在嘉慶二十一年八月九日（吳璥疏奉
上諭微山湖水係瀦蓄之水可無衝決之患然亦不可使之漫溢出
岸至沿湖地畝或被淹沒吳璥等當督率工員相度情形鑲護隄
堰一律穩固吳璥於籌辦微湖事竣往豫省將南北兩岸隄工徧
加查看均各平甯即回京供職又奉
上諭本年微山湖水長至一丈八尺六寸石工滲漏裂縫之處自應
擇段趕緊修築以資捍禦至石塊漫在水中未經查看各處著吳
璥即在彼稍駐俟水落三四尺後逐一查看如原估各段之外又
有添築處所即確實勘估具奏將工程責成道廳等趕緊辦理務
保無虞吳璥仍遵前旨赴豫省查看南北兩岸工段情形由衛輝
彰德一路回京覆命可也伏查本年微山湖水異漲實從來所未
有臣於上月下旬到韓莊後即飭將十五孔橋全行啟放並
將已開之伊家河頭又加寬展各牐月河土壩亦拆盡暢行
是東境疏消之路已屬不遺餘力而湖水仍未見消因思江
境尚有藺家山壩向係宣洩湖漲入運舊路據道廳稟知該
壩內水面較高於壩外灘面可以過水二尺餘寸臣復委員

查看荊山橋河久已淤成平陸不能過水須繞至閘頭湖由
水綫河分流入運尚可多一疏消之路即咨商江南河臣黎
世序並行徐州道嚴烜查覆旋據黎世序札稱恐湖水經由
灘路挾沙淤河並恐邳境唐宋山格隄或至刷塌於附近田
廬有礙因即中止未辦查七月杪至今湖水僅落三寸雖節
屆寒露自應有消無長但本年雨水較多上游之沙河趙王
河牛頭河坡水泛漫甚為廣闊悉匯注南陽昭陽兩湖遞達
微湖而汶河泗河府河洸河亦因山水屢發俱極旺盛微湖
對岸之獨山湖並形漲滿俱由東境運河歸入江境運中河
無不盈隄拍岸致微湖來源既極浩瀚而去路又復充盈上
游各河水坡水泛衍紆迴逐漸下注來多去少一時勢難大
消總須霜降後天寒水弱始得日見消退約在十一月後方能
落至三四尺以外漸歸微湖定誌臣查現辦湖隄土埽工程
即可完竣隄岸均屬穩固至湖水大落後再往看黃河則已
久逾霜降未免太遲臣謹擬遵照
前旨先赴豫省徧查黃河兩岸工程俟霜降後各工平定湖水當漸
次消退其時李逢亨亦應旋東查看運河臣仍同回韓莊查
明微湖情形交李逢亨督率道廳經理臣即由東路回京恭

覆
恩命至該湖隄岸雖恐風浪撞激而兩面皆水誠如
聖諭該處係瀦蓄之水可無衝決之患且與運河僅隔一隄即或湖
水出岸不過歸入運河亦無地畝可淹惟水勢漸落如原估
各段外或另有滲漏蟄裂處所仍應一律修築運河道洪範
熟悉情形辦事亦能節慎臣諭令隨時查勘據實稟明覈辦
自可保守無虞恂按此奏在嘉慶二十一年八月十日 李
逢亨疏臣欽奉十一日
上諭東省湖水本年盛漲各處皆盈隄拍岸湖瀦爲濟運之用自當
節宣有制既不患其淺涸亦不慮其漲溢方爲長策本年江南水
勢亦大因海口通暢宣洩得宜是以旋長旋消毫無壅滯微山各
湖水亦應籌一至當之法以備節宣俾永遠可以遵辦著吳璥李
逢亨相度情形籌議具奏臣查微山各湖實爲濟運至要水櫃必
須節宣有制籌一至當之法永遠遵行現在周查黃河各工
未及親往查看當卽恭錄
上諭專差移交兵部尚書吳璥敬謹祇遵就近將現在查辦疏洩情
形詳細履勘悉心計議俟霜降安瀾後或臣馳抵山東或吳
璥到豫安議萬全之策另行奏報恂按此奏在嘉慶二十一

年八月十八日疏入奏
硃批實心籌畫實力辦理勉之 吳璥李逢亨疏前奏
上諭微山各湖水應籌至當之法以備節宣俾永遠可以遵辦著會
同相度情形悉心籌議具奏欽此臣等於九月初三日奏報霜降
安瀾後卽回東省會勘查微湖收水之路西北承定陶武城
曹單金鄉魚臺坡水由趙王河牛頭河匯注南陽昭陽二湖
運達東北承泗河洸河府河並各山泉入運之水及費縣分
水嶺山水由十字河囊沙引渠入湖並獨山湖水由十八水
口穿運進十四單牐入昭陽湖匯注定誌冬間存水一丈二
尺爲度其雨多水大之年恐過於漲滿除湖口雙牐照例亮
板濟運之外又設朱姬馬薗三里等減牐並韓莊牐下之十
五孔橋及下游伊家河薗家山壩等處酌看水勢之大小以
備啟放之多寡歷考運河備覽節宣成法已極周詳數年以
來遵循辦理從無貽誤至十八年各湖乾成平陸實係經久
廢弛而本年漲滿異常由於夏秋雨水過多亦所僅見非舊
定章程尚有未備也臣吳璥於七八月間查閱兩旬有餘督
飭道廳將上游芒生牐及安居斗門堵閉以節來源並將下
游各路洩水橋孔牐壩全行啟放並展挑伊家河頭及啟拆

入牐月河去路尙屬暢利惟薗家山壩一處咨商江南河臣
因荆山橋舊路於高挑乞費繁是以停止然就東境分減各
路已不爲少嗣因東南兩省湖河坡渠處處充盈致落水甚
緩現在湖水已消一尺三寸節逾霜降水力甚綿積潦易盡
交冬後自可漸次歸槽至以後蓄洩之法自當節宣有制既
不患其淺涸亦不慮其漲溢方爲長策現在收水洩水各渠
河牐壩俱屬通順舊章具在祇須隨時疏導無可另爲增添
惟微湖存水定誌一丈二尺雖已敷用似宜稍爲多收則次
年濟運更可寬裕但底水過大儻次年雨多水漲既恐隄岸
著重並慮村莊被淹擬請收水在一丈三尺以外不得過一
丈四尺似屬多寡適中其用水之法除湖口雙牐照例暢放
三晝夜之後向來首進船到留漫板水三尺二寸二進留漫
板水三尺六寸三進亦不得過四尺但水勢大小不同不必
過拘舊例如是年雨水較多來源甚旺卽酌量多啟尺餘亦
可藉騰湖面又湖口大壩向例回空過竣卽行堵閉如是年
水大亦可酌量緩堵此係指雨多水漲之年而論若雨水均
勻來源不甚旺盛仍照舊啟閉儻雨水較少酌看情形卽將
各牐壩堵築晷早亦屬可行未可分洩太多轉致次年重運

經臨又虞淺澀總之收水洩水各路立法已極周備而每年
啟閉事宜惟在察看水勢大小隨時相機非可豫爲懸定果
能節宣適當自可盈絀合宜無庸另自更張致多糜費至本
年存水過大俟消至一丈六尺以內方可將洩水各牐壩橋
孔月河陸續堵閉俟落至一丈四尺以內再將湖口大壩堵
築則明年濟運總可有盈無絀而底水亦不致過大其大石
碎石隄工浸泡日久風浪撞擊續又殷裂蟄卸處所現已大
概顯露若不亟爲修築恐塌卸愈多需費更繁據道廳估報
應修段落丈尺臣等親往履勘原估內尙有可緩之處又加
刪減擇其必須拆修石工長三百七十八丈又應鑲護埽工
長一百六十五丈共例幫二價實需銀二萬二千五百九十
八兩如蒙
俞允臣李逢亨卽咨山東撫臣飭司撥發銀兩一面督飭道廳分別
妥辦工竣時親往驗收斷不任稍有浮冒並造冊咨部覈銷
惟夏秋間湖河水勢俱大幾與隄平石工兩面久浸水中再
消二三尺後恐尙有滲裂蟄動之處臣李逢亨就近確查如
有必應續修工段再行奏辦臣吳璥於拜摺後卽遵
旨起程由東路回京恭覆

恩命。恂按此奏在嘉慶二十一年九月十一日疏入十九日奉
上諭吳璥等會議微湖節宣事宜並估修石壩工段一摺東省微湖
蓄水濟運一切收水洩水各渠河閘壩舊有應拆修鑲護者估需
例幫價銀二萬二千五百九十八兩著陳預即行撥解交李逢亨
督飭道廳分別興修工竣覈實報銷毋任稍有偷減浮冒　黎世
序論微湖蓄水過多害再承另示微湖蓄水必須濟運民田
兩無妨礙因聞江南省又有加增一尺之語誨諄諄仰見
增酌盈虛歸於至當惟是加增蓄水一尺之議起於東省今
不知如何諉之江南查濱臨三湖被淹之地計八州縣東省
居其五南省居其三是南省亦有切膚之災何至膜視鄰封
置民生於不問而不知微湖之蓄洩東省實操其權南省實
受其制也湖口誌樁向來定制收水一丈二尺足敷重運之
用嘉慶二十一年吳李二公因湖底墊高奏改定制收水一
丈三尺以外至多總在一丈四尺以內南省未嘗會議也而
此奏之後迦河廳收水即以一丈四尺為主以後總有多無
少於照例鋪水濟運之時又或少啟一閘或多下板塊名為
惜水如金實則有心操切名為留有餘以備不足實則但顧
運而不顧民迨至湖水長至一丈七八尺數州縣田沒水底

該河員故作咨嗟可憫之語實則乃深喜之即如上年湖水
難容廣求分洩啟放江境之藺家山壩東河豫籌存水丈尺
迦河廳請於一丈四尺之外再加五寸繼又議加一尺知會
江省均有文稟可據江省未嘗創為此議也迦河廳但求蓄
水之多而不顧地方被淹之苦即如藺家山壩原議俟湖水
消至一丈六尺以內再行堵閉而迦河廳於湖水尚存一丈
六尺以外之時即移會銅沛廳急堵藺壩其有意多留湖水
實有案可憑而南河亦不敢不聽其號令者恐其水勢虧短
之時有所諉咎也茲讀來諭乃轉以加增一尺之語誣及南
省上瀆清聽是又明知有害於民而巧為避怨之計微湖實
東河管轄南河從不與聞亦無從照例啟閉然歷據東河咨
奏之案每年重運不過用水二尺餘寸今已收水一丈四尺
比舊制多蓄二尺以理度之似已足敷數年之用而加增蓄
水之言南河不便阻議者迦河廳專司湖水蓄洩恐其鋪水
之時藉詞靳惜也昨兗沂曹道賀公頫欲講求水利諄諄見
詢弟即以河廳惟求蓄水之言告之今得鼎力主持與東河
帥確商籌辦俾漕運無誤民生有賴幸何如之　麟慶微湖
說迦圖記微山湖周一百八十餘里居滕嶧徐沛之中為濟

運水樞紐江南運道自皁河以上無水接濟山東自臺莊至
韓莊中設八閘地勢建瓴全用東西兩迦水顧迦水常弱專
仰湖水挹注漕始暢行湖口有閘二金門寬各二丈餘舊制
收水以一丈為度今添四尺以時啟閉又滾壩長三十丈中
砌石垛十四上搭浮橋以通牽挽均隸迦河廳按東迦源發
費縣箕山西迦出嶧縣抱犢山東南流至三合村與東迦合
又南流至邳州入運謂之迦口攷明初運道由清口入黃逆
湖至徐州呂梁洪然後由鎮口入微山湖濟瀾石險萬歷間
總河舒應龍挑中心溝通彭湖水而迦口始開其後劉東星
鑿韓莊故道由黃泥灣至宿遷而迦脈始通嗣李化龍開李
港以避險鑿郗山以展渠設八閘以興利而迦運始行癸卯
三月余隨首幫灌塘渡黃知重運無虞乃先行於四月朔泊
萬年閘謁三公祠讀漕帥楊懃勤公碑而益嘆當日言事者
好以口舌持短長以故開迦之議屢行屢止幸三公前後相
繼殫心國事卒得通運安流故論濟甯以南運道治績莫隆
於開迦也越日舟泊湖口時張心階觀察家居自徐來送昱
辰登暖翠浮嵐閣遙望煙波浩渺浮三翠影詢知左鼇右黿
中即微山其上有殷微子墓故名　汪艮微山湖詩一髮明

山影平湖萬頃風跡傳微子國地接魯王宮落日成漁市殘
霞映釣篷鄉心與歸思何處託飛鴻　翟旭過微山湖詩半
載江南醉裏過歸途始覺歲消磨微
山湖畔通宵睡夢到家園事更多
湖以微山名山在滕縣城南百里而遙
江南通志微山石山戴土上有張子房墓或曰微子之墓其下
有微山湖一統志微山在滕縣南一百里接江南徐州府沛縣
界魏書地形志彭城郡留縣有微山元和郡縣志微山上有微
子冢在沛縣東南六十里府志微山上有留侯墓其下為微山
湖黃溝水入焉又東南為赤山其下為赤山湖又稍南為呂孟
山其下為呂孟湖微山北有柏山遠望色白亦曰白山　靳輔治

河方畧微山湖界滕嶧徐沛之中周百餘里凡鄆城嘉祥鉅野魚臺金鄉城武曹州定陶壽張曹單各州縣之水皆南注之兗徐間一巨浸也然考河渠各志並不載沛志有微山而無湖惟河圖內有之豈當時尚未成巨浸故歟

一統志滕縣在府東南一百四十里東西距一百六十里南北距一百五十里東至嶧縣界一百里西至魚臺縣界六十里南至江南徐州府銅山縣界一百十里北至鄒縣界四十里東南至嶧縣界五十里西南至徐州府沛縣界七十里東北至沂州府費縣界一百四十里西北至鄒縣界四十里周時滕薛小邾

三國地戰國時爲齊地秦爲薛縣地漢置蕃縣屬魯國後漢因之晉屬魯郡元康中改屬彭城郡宋因之後魏孝昌二年置蕃郡元象二年省武定五年復置北齊郡廢隋開皇十六年改蕃曰滕縣屬彭城郡唐屬徐州五代因之宋兼置滕陽軍金大定二十二年置滕陽州二十四年改置滕州仍治滕縣屬山東西路元因之明洪武二年州廢以縣屬濟甯府十八年改屬兗州府　本朝因之圖志滕縣衝繁疲難西北至府一百四十里有滕陽臨城二驛安平南穀陶陽三鎮縣丞駐臨城會最滕縣在兗州府東南一百四十里所屬運河貼近微山湖北接沛縣南

接嶧縣計程五十里而彭口要害大沙河一道上自費縣發源由彭口山河入運山水暴發沙隨水淌每致運道淤淺歲事挑浚一統志滕縣城周五里有奇門四濠廣三丈五尺引梁溪水注之明洪武二年因舊址甃磚石　本朝乾隆三十二年重修山東通志滕縣城本漢蕃縣治舊土城明洪武二年指揮唐某砌以磚石周五里高三丈五尺厚一丈五尺池闊三丈五尺深一丈五尺門四東曰宗魯西曰懷古南曰迎薰北曰望京成化十八年疏浚故渠引梁溪之水環繞其外增置郭牆周十餘里

漕運紀程滕縣兗州府屬在府東南一百四十里在運河東六

十里張公奏議滕非猶是昔所云五十里之國也幅員兼三國五邑考諸邑乘今之縣治爲小邾地西南滕城爲滕地南薛城爲薛地而東北鄙水東南昌慮皆邾地也東之斗城齊靈邱也西之郁郎魯郎邑也西南戚城戚縣也而讙城湖陵滕壤皆得至焉衡百七十里而遙縱且倍之水北等社繚繞泗費百三十里泉河等社越利國嶧縣而孤懸東南徐邳間二百餘里而猶隸於滕境地所以大者蓋由魏隋置郡後雖改置不一而地則仍舊也東爲嶧費兩縣西爲魚臺徐沛在其南鄒泗在其北境內多山皆自東北南趨極於徐沛綿亙連絡廣二百餘里而山

處其半。山東通志滕縣形勝。巖岫盤紆。接鄒接嶧。河湖演漾。導沇通徐。非同蕞爾之封。雅有蔚然之勝。

明王世貞過故滕城詩齊楚今何在。滕猶舊日名浮雲雙戰地落日一空城野曠仍堪井山貧自不爭遺編二策在終是魯諸生。國朝周恩綬滕縣曉發詩輪鐵磨將盡。刀環到何遲。泥水驅馬滑。橋斷渡河危風定葉猶落。水流沙自隨村遙行可指。微颺酒家旗。薛蓀吟館鈔存滕縣曉發詩夜凉輕送五更風路轉青徐望不窮。禾黍欲收香露重寒蛩無數月明中。王站柱滕縣詩北河纔過又南河水淺沙明漾碧波記得文公祠尚在西風黃葉晚來多。陳學洙行次滕縣詩望裏煙生雉堞低滕陽城外草萋迷。井田舊業安徽稅淯樸遺風厭鼓鼙青杏園林禽上下綠楊邨舍水東西此中鄉土殊堪樂。莫惜從容駐馬蹏。張維屏早發滕縣詩驅車天未明。古道半禾黍空林吹暗風。老樹作人語

江北運程卷二十二終

江北運程卷二十三提綱

山東兗州府滕縣至嶧縣境

運道自李家口劉昌莊北接新河濟運者泇河也

13.7.26

五派泉源一曰泇河派

泉出於滕

於嶧

計凡九

泇河經滕縣自夏鎮牐南劉昌莊上接沛縣入境起

東岸經修永牐西岸經雙孔牐雙減牐

十里 右岸 西灣 滕縣

五里 十字河 滕縣 東岸有彭口

五里 跨河 彭口牐 滕縣

八里 三娘廟 滕縣

十里 左岸 赤山 滕縣 迤南跨河有張阿牐

十五里 木蘭寺 滕縣

五里 左岸 朱姬莊 滕縣

右自劉昌莊起至朱姬莊泇河行滕縣境計程五十八里

下入嶧縣界

甘泉董恂醞卿輯

山東兗州府滕縣至嶧縣境

運道自李家口劉昌莊北接新河濟運者泇河也

〔漕運原始〕泇河以東西兩泇水得名（通計泇河二百六十里在江南邳州境者一百里在東省滕嶧二境者南至黃林莊北至李家口計一百六十里）東泇源發費縣箕山逕沂州卞莊而南西泇出嶧縣北抱犢山東南流至三合村與東泇合又南合武河至邳州入泗謂之泇口淮泗舟楫通焉嶧之南有中心溝復受衆水下流東會氶水入泇隆慶丁卯（恂按元年）庚午（恂按四年）間徐邳淤都御史翁大立屢疏請開河自馬家橋經利國監入

泇口出邳州以避秦溝徐呂之險科臣駱（恂按明實錄作雒）遵言河出馬家橋葛墟嶺高出河底五丈餘侯家灣梁城多伏石周柳諸湖達邳州直河口須築隄水中功費無算議遂寢萬歷癸巳（恂按二十一年）雨潦大作河決汶上灌徐沛潰漕隄幾二百里總河舒應龍求通洩之途於微山湖東得韓家莊其地在性義嶺東南不經葛墟嶺而可引湖水由彭河注之泇乃疏請開支渠四十餘里凡閱五月功成猶未能通漕也自黃堌口決鎮口淤數年間專用力於分黃導淮及接引黃流出小浮橋濟運而開挑未久淤塞隨之己亥（恂按二十七年）秋都御史劉東星來治河與夏鎮分司梅守相議舉韓莊未竟河工淺者深之狹者廣之幷鑿侯家灣梁城通泇口使可行舟以水溢暫輟辛丑（恂按二十九年）春上疏請竟前工得報可於是不問淺狹難易一切修濬建鉅梁橋石牐一德勝萬年萬家莊各草牐一是年漕艘由泇河行者十之三矣癸卯（恂按三十一年）霖雨水漲河決黃莊入昭陽湖穿李家口逆行從鎮口出都御史李化龍復計開泇乃議棄王市以下三十里之泇河逕從王市取直達紀家集南取當河深處以避鑿郗山及周柳諸湖百里之險通計挑河建牐壩工費二十萬八千一百有奇乃上疏言今之稱治河難者謂河由宿遷入運則徐邳泗

而無以載舟是以無水難也河由豐沛入運則漕隄壞而無以維舝是以有水難也泇河開而運不借河有水無水第任之耳疏淪決排皆無庸矣善一又以二百六十里之泇河避三百三十里之黃河二洪自險鎮口自淤不相關也善二運借河則河為政河為政則河得以困我運不借河則我為政我為政則我得以熟察機宜而治之其利害較然睹矣善三糧艘過洪每為河漲所阻運入泇而安流無患過洪之禁可弛參罰之累可免善四廷議韙之遂改挑直河之支渠修砌王市之石壩平治大泛口之湍溜撈濬彭家口之淺河建牐築壩次第畢舉而運道

賓賴之矣〈漕運全書泇河考〉泇河者明河臣李化龍所開以避黃利運者也以東西兩泇水得名東泇發源費縣箕山經沂州卞莊而南西泇出嶧縣抱犢山東南流至三合村與東泇合又南合武河至邳州入泗謂之泇口明初運道經徐州呂梁二洪懸流水險隆慶初都御史翁大立屢請開泇自馬家橋至邳州以避二洪之險因經費難籌而止萬歷二十一年汶泗泛濫隄潰運阻挑韓莊中心溝通彭河水道以入黃而泇口始闢其後二十五年河決黃移二洪告涸乃令河臣劉東星尋韓莊故道鑿良城侯遷莊及挑萬莊由黃泥灣至宿遷董家口而泇脈始

通至三十年河決沛縣由昭陽湖穿夏鎮橫衝運道總河李化龍乃復請開泇行運自夏鎮迄於董口綿亙二百六十里以避黃河三百六十里之險改李家港以避河淤開王市田家口以遠湖險中鑿郗山以展河渠建韓莊德勝張莊萬年丁廟頓莊侯遷臺莊等八牐以節宣水利漕臣楊一鵬復行修改避灣取直糧艘遄行尤爲便捷河臣曹時聘大加展拓建壩遏沙修隄度緯而泇爲坦途矣　國朝乾隆二十三年於湖口牐迆北建滾水石壩水大則漫壩宣洩水小則收蓄濟運漕運民田均資利賴〈河防志〉泇河以嶧縣東西泇水得名隆慶丁卯庚午間都

御史翁大立屢疏請開河自馬家橋經利國監入泇口出邳州以避秦溝呂梁之險議不行萬歷癸巳河決汶上灌徐邳潰漕隄二百里總河舒應龍求通洩之途於微山湖東得韓家莊可引湖水由彭河注之泇開支渠四十餘里工成猶未能通漕也己亥秋都御史劉東星來治河舉韓莊未竟之工辛丑春再修浚建鉅梁橋石牐一德勝萬年萬家莊各草牐一是年漕艘由泇河行者十之三矣癸卯河決黃莊入昭陽湖都御史李化龍定計開泇棄王市以下三十里之泇河逕從王市取直達紀家集南當河深處以避鑿郗山及周柳諸湖百里之險遂改挑直

河之支渠修砌王市之石壩平治大泛口之湍溜撈濬彭家口之淺沙建牐設壩次第畢舉通計開泇二百六十里內分邳屬一百里隸中河而夏鎮所隸自李家港口東至黃林莊一百六十里屬滕縣者五十里屬嶧縣者一百十里〈明副書泇河自邳州抵夏鎮凡二百三十里中徵湖沂河兗東汶泗沂費滕嶧諸山水鍾焉爲徐邳橐籥引泉水以達呂湖引湖水以入泇河由宿遷出口與淮流接可避黃河之險隆慶中朱衡建議下羣臣熟計嗣是言官屢請舒應龍創開韓莊渠分洩湖流繼劉東星分委諸臣併力疏闢又開黃泥灣支渠節縮湖流築塞舊漕使

水專一而不分建立壩牐使水瀦蓄而不洩然河狹徼有土山第便輕舟其下阪石人力難施而說者以開韓莊之山礓不過數十里鑿梁城之山渠不過十數里費金錢不過數萬憚此數十里之艱而日與黃河爭數千里之利惜此數萬之費而歲置十百萬於洪濤洴澓之中孰難孰易况設牐必須用石則開鑿亦非虛糜矣（佝按泇河之役亦一大役也創議於翁大立再議於傅希摯小試於舒應龍再舉於劉東星告成於李化龍引伸於曹時聘其間屢興屢罷卽朱衡萬恭潘季馴夙以善治河聞猶不謂然他無論已甚矣功成蓋若斯之難也）明穆宗實錄、隆

慶三年九月癸酉總河翁大立（字孺參餘姚人）言臣按行徐州循子房山過梁山至於境山入地浜溝直趨馬家橋上下八十里間可別開一河以漕其利有十自秦溝濁河至徐州洪諸狂瀾激湍遠不相涉一也依山爲隄雖有洪濤必不泛濫二也漕舟循隄而上牽挽不難三也無茶城淤淺之患省盤剝之費四也由馬家橋至境山四十里由境山至徐州洪四十五里視舊河爲近驛遞夫價並可減省五也驛路改從新隄往來逕捷六也徐州募夫可併呂梁二洪搖夫可遂裁革七也計沛縣六鋪至境山築隄百里當用銀十三萬有奇今開新河則長隄可緩費益大

省八也糴穀貯食假工役以濟飢民兼節財賑荒弭盜之術九也棄舊河以爲水壑卽河決谷亭沛縣從鴻溝以泄徑從小浮橋下徐洪運道無梗十也顧其難亦有三地浜溝當築大壩接黑龍潭隄至楊山壩西當別開一道至舊河繞出茶城口（卽鎭口）及開渠建牐費皆不貲此其難在工費歲屬大饑而徭夫工食往往不繼待哺之民怨讟易生此其難在工食役夫二萬仍聽番休而錢糧不益淹以歲月必招謗議此其難在工程犯此三難以興十利臣固未易辦也惟上速集廷臣議之章下工部以大立議爲便請行撫按及巡鹽官相度地形並議錢糧夫役以請

從之隆慶六年閏二月壬申禮科給事中雒遵會勘泇口河議以爲不便乃言泇口河從馬家橋東過微山赤山呂孟等湖踰葛墟嶺而南經侯家灣良城至泇口鎭又涉蛤鰻周柳諸湖乃達邳州直河口以入黃河凡二百六十里取道雖捷施工實難葛墟嶺高出河底六丈餘開鑿僅至二丈硼石水泉湧出侯家灣良城雖有河形水中多伏石不可施鑿縱鑿之湍石不可以通漕且蛤鰻周柳諸湖築隄水中工費無算微山赤山呂孟等湖雖可築隄然鑿葛墟嶺以洩正派開地浜溝以散餘波要其施工又自有序夫與其煩勞厚費以開泇口之河孰若時加修

防如期償運保百數十年之故道疏上詔工部尚書朱衡總理河道都御史萬恭覆勘以聞六月己卯朱衡請寢泇河之議言泇口河開鑿之難有三一則葛墟嶺開深之難一則良城侯家村鑿石之難一則呂孟等湖築隄之難先是漕河淤塞損船傷米臣思前河臣翁大立請開泇河以救然眉之患今漕河通利徐邳之間隄高水深使歲加修葺之工自可無患固不煩別為建置況公帑空虛支費不給澒河生靈從事徐邳之役勞者未息呻吟猶聞揆之時勢誠所弗宜萬恭治水荃蹄泇口河從馬家橋入微山諸湖穿梁城侯家灣取道於利國監經蛤鰻周柳

諸湖出邳州直河入黃河有六難焉微山諸湖水中不可隄一也梁城侯家灣葛墟嶺皆數十里頑石不可鑿二也硼石水中隨撤隨合金火不可施三也嶺南去徐呂二洪一舍耳二洪高下相等避徐呂二洪險葛墟洪險復生四也假令治泇河即不治徐邳河猶可萬一泇河成歲治之而徐邳河非無事之水也而又治是兩役也勞不已甚乎五也計鑿梁城侯家灣非五百萬不可視今治徐邳河五百年之費也況未必成六也治泇河策宜永罷之徐象梅兩浙名賢錄馮敏功還河南左參政時少年喜事者欲從泇口穿葛墟諸山抵南北大湖中界兩長隄為

運道以示奇柄相以敏功熟於河徵敏功與議且將屬之敏功念諸山道約二百餘里多盤石硜砂不可鑿大湖相連十四不易隄民力幾何而慮用之持不可乃寢神宗實錄萬歷二年九月丙子工部覆工科給事中吳文佳言茶城黃淮交會數千糧艘皆由此一綫之路如數十里之茶城一淤即有計疏通無救旦夕查得先年總理河道都御史翁大立建議欲從子詹（當即房字之譌）山梁山至馬家橋上下約八十餘里另開新河置舊河於隄外凡黃河出口之地並不相及而波濤可避頁為得策但稱由梁山之下張孤山之東南花山之西新衝河形南出戚家港會

於黃河亦可通舟因勢利導就下為川頗與原議稍異宜令總理河道等官親詣茶城踏勘從之萬歷三年二月戊戌總理河道都察院右僉都御史傅希摯上言治河當視其大勢慮患務求其永圖頃見徐邳一帶河身墊淤壅決變徙之患不在今秋則在來歲幸而決於徐呂之下猶可言也若決於蕭碭之上則牐河中斷兩洪俱涸矣幸而決於南岸猶可為也若決於北岸則不走張秋必至豐沛矣臣悉心講求竊維禹之治水順水之性耳今資河為漕方強水之性以就我雖神禹亦難底績惟創開泇河置黃河於度外庶為永圖耳泇河之議嘗建而中止謂

有三難而臣遣錐手步弓水平畫匠人等於三難之處逐一踏
勘起自上泉河口開向東南則起處低窪下流趨高之難可避
也南經性義村東則葛虛嶺高堅之難可避也從陧溝河經郭
家西之平坦則艮城侯家灣之伏石可避也至於泇口上下河
渠之深淺不一湖塘之絡繹相因間有砂礓無礙挑空大較上
起泉河口水所從入也下至大河口水所從出也自西北而東
南計長五百餘里比之黃河近八十里河渠湖塘十居八九源
頭活水脈絡貫通此天之所以資漕也昔尚書朱衡之開新河
都御史潘季馴之開邳河權救一時其情事忙迫工費浩大難

以名言今雖倘幸無梗然相時度勢要之不免卒有不虞而後
竭天下之財力以通咽喉何啻如新河邳河情事之洶洶而已
哉若以十年治河之費成泇河泇河既成黃河無慮壅決矣茶
城無慮塡淤矣二洪無慮艱險矣運艘無慮漂損矣洋山之支
河可無開境山之牐座可無建徐口之洪夫可盡省馬家橋之
隄工可中輟今日不貲之費他日所省抵尙有餘也故臣以爲
開泇河便因列爲議工費酌工程擬督工請監工四款上之章
下戶工二部議三月丁巳泇河之議工科都給事中侯于趙疏
言事體重大宜集廷臣會議或行地方覆勘又謂河一帶水災

頻仍大役驟興地方隱憂不可不慮戶科給事中湯聘尹言曩
者新河之役議用費七萬及其成功殆十倍焉今日雖議百萬
而大役難料中道難輟恐不能無倍於初議矣宜大集心計博
采衆思工費約用幾何支給出自何所開列奏聞必儲楷可備
六年然後可下詔興工二疏俱得旨下部臣覆請會議上曰開
河事理傅希摯所奏固已明確但事體重大不厭詳愼廷臣會
議亦是虛文甲可乙否終難成事命侯于趙親往會希摯及價
運按臣確議以聞丁卯侯于趙舉原任都水司郎中張純久歷
河防周知地理乞添注原銜同往勘議泇河許之六月辛卯侯

于趙等題會勘泇河事宜自泉河口至大河口五百三十餘里
內自直河至淸河三百餘里自來河道無恙無賴於泇斷在可
已惟是徐呂至直河上下二百餘里宜開以避二洪邳河之害
約費可一百五十餘萬金特艮城伏石長五百五十丈比原勘
多四百七十丈開鑿之力難以逆料性義馬陵俱限隔河流之
處二處既開則豐沛河決必致灌入宜先鑿艮城石土豫修豐
沛隄防而後前功可徐議也戶部亦覆如科臣言又謂正河有
目前之患而泇河非數年不成故治河爲急開泇爲緩奉旨侯
于趙等所奏與傅希摯原議大不相同傅希摯久歷河道當初

若無的見豈敢漫興此役此必該道等官畏工久羈官故難其
說陰肆阻撓勘官據其所言漫爾回奏其言先開夏城伏石徐
議與工都是搪塞了事之語深負委託且泇口之議止欲通漕
非欲棄河而不理今既說治河即可以兼漕便著一意治河別
工不必再議今後漕糧開兌遲誤責在漕運舟行梗塞責在河
道有曠職廢事的都拏來重處管河司道等官都著久任不許
升轉吏部該科記著潘季馴河防一覽或有問於馴曰泇河膠
河之議何如曰二河之不可成備載勘議諸臣之疏一覽自悉
然馴之意則謂不當辨其可成與否也假令膠泇告成將置黃

淮於不治乎抑將并治之也夫治河之策莫難於我朝亦莫善
於我朝蓋宋元以前惟欲避河之害而已故賈讓不與河爭之
說爲上策自永樂以後由淮及徐藉河資運欲不與之爭得乎
此之謂難然以治河之工而收治漕之利一舉兩得乃所以爲
善也故宋元以前黃河或北或南曾無寧歲我朝河不北徙者
二百餘年此兼漕之利也今欲別尋一道遂置兩河於不治縱
漕艘無阻民可得食乎況泇河必從直河沂河等處出口復與
黃合而中段相隔之地近者僅三四里每歲水漲勢必漫入可
不治乎如欲併治則張官置吏設夫備料歲費不貲一之不支

其可再乎萬歷五年奉旨先年以運道梗塞不惜重費欲別求
一道以利轉漕議者謂治河即所以通漕遂降旨專責當事諸
臣一意治河大哉王言可爲萬世蓍鑑馴又何容復贅神宗實
錄萬歷二十二年九月戊戌韓莊新河成山東全河備考舒應
龍字時見全州人萬歷二十年以工部尚書兼右副都御史總
理河道河決汶上灌徐邳潰漕隄幾二百里應龍求通洩之途
於微山湖東得韓家莊其地在性義嶺南不經葛墟嶺可引湖
水由彭湖注之泇乃疏請開支渠四十餘里凡五閱月工成此
開泇之首功也二十二年以河工成進太子少保萬歷二十六

年三月庚子工部覆工科給事中楊應文開泇河之疏大畧謂
頃自堌口一決黃河南徙徐呂而下幾於斷流於是開李吉小
浮橋等處及鎮口以下建牐引水以通漕目前似可無虞矣然
非永久之計也泇河北接汶泗諸水東受沂蒙諸泉其源本不
易竭而岸高土堅又能束其流而使之不漫即有湖也而涯涘
可循即有石也而罅漏可鑿隆慶間河臣翁大立萬歷間河臣
傅希摯嘗議開而不果若以河道歲修之費而用之於此事半
功倍一勞永逸臣固以爲泇河宜議也科臣之言良有深見但
事在彼中難以遙度宜咨河臣及巡漕各御史勘議可否以爲

行止報可萬歷二十八年十二月辛卯工部覆直隸巡按佴祺奏用黃河爲漕有利有害用泇河爲漕有利無害但泇河之外若蘇徵山呂孟周柳諸湖伏秋水發不無風波之險冬春水涸未免淺阻之虞必須上下另鑿漕渠建牐節水庶幾通漕攸利

萬歷二十九年九月乙未朔工科左給事中張問達言自黃堌口之決而南徙也徐邳三百里間幾至斷流河臣乃議開趙家圈以黃河故道不及四十里接引黃流下通三仙臺支渠出小浮橋以入運河趙家圈告竣復採舊議開泇河會黃流引汶泗山川泉源之水以爲運道便宜經久之謀心亦艮苦然地多沙

石工尙未就而趙家圈日就淤塞因而斷流徐邳間三百里河水尺餘糧船停閣不行者幾一月矣及入牐河又多淺阻臨淸以北河流甚細此一萬二百七十有餘之艘相與爭一綫之水而不能速進之故也乞敕該部設法起剝早令南還章下所司

己未直隸巡按張養志言治河之策不越理黃河開泇河之兩端而黃河之說有四泇河之說亦有四一曰塞黃堌口以杜洩水之隙蓋運道河身原淺故蓄水不深全賴黃水接濟方可通運自堌口一決全河勢已南徙見今口闊八十餘丈水深二丈四五尺三丈不等以致東河微細濁河乾涸徐邳一帶年年淺澀前年開趙家圈三仙臺今歲開李吉口旋亦淤塞職此之故須將此口豫爲堵塞使水不南洩盡向東注庶運河之水常盈而糧艘可免阻滯一曰濬李吉口以通引水之源自趙家圈既淤所賴以引導黃水接濟運道惟此口耳黃堌口衝決日久勢已深闊須將此口大加挑空深闊相等始得分奪其勢但此口至運河長三百里工力浩繁合於每歲運畢之日自李吉口至堅城集隸山東自堅城集至鎭口隸徐屬併力興工大加疏濬近口處闊二十丈以下闊十餘丈俱深一丈四五尺庶可引水一半東注而宿邳之間可免淺涸之患一曰濬邳徐漕河以爲

受水之地自邳宿以至徐呂地高河淺難以蓄水每至春夏之交率多淺澀合於初冬以後將北自珠梅牐南至宿邳一帶採勘淺處卽以額設淺夫大加疏濬三五尺務俾深通更於大浮橋迆北劉家灣建牐一座鎭口牐迆北至玉皇廟建牐一座以時啓閉庶停蓄自深節宣有具一曰築永夏隄以防決水之虞此隄東水歸漕關繫甚重先年原係土民接築禦水後因黃河南徙水漲沙淤前隄低矮單薄去歲馬家溜何家集衝決數口水盡南奔不惟徐邳運道淺涸卽永夏田廬亦被淹沒今雖堵塞尚未完工近又衝決申家營三四十丈若不上緊加幫恐難

捍禦合於此隄。幫修高厚。夯杵堅實。更接築大隄一道。直至大石山頭。俾南岸一帶俱有隄禦。以上四款。皆運道之不可缺者也。一曰開黃泥灣以通入泇之徑。邳州沂河口入泇河之門戶也。進口六七里有湖名連二汪。其水淺而且闊。下多淤泥。糧船至此沾滯難行。欲爲挑濬則無岸可修。欲爲埽埧則無根可擦。查得湖外有黃泥灣。離湖不遠。地亦頗低。自沂口至湖之北崖約二十餘里。合於此處乞河一道。以接泇口。不必拘定丈尺。惟以可通運艘爲度。湖水引以灌河。湖身棄而不用。所費不多。成功亦易。運舟從此可以直達泇口。一曰鑿萬家莊以接泇口之

源。泇口迤北有地名萬家莊。以及臺家莊侯家灣梁城等處。原係山岡高阜之地。且多砂礓石塊。極難爲工。河臣劉東星併力疏鑿。業已成河。今歲輕小糧船已通行三五十隻。但河身尚淺。水止二三尺不等。江浙湖廣糧船重大。難以通行。合於此處更加鑿削三五尺。俾韓莊之水。下接泇口。並蓄水五六尺深。庶糧船不論大小輕重。沛然可達矣。一曰濬支河以避微口之險。韓莊之西有湖曰微口。上下三十餘里。水深丈餘。必測水勢深淺。插立標竿以爲向導。遇風揭帆。頃刻可過。偶遇暴風。不免漂流。今已於湖邊開支河一道。下接韓莊。上通西柳莊。四十五里。不

由湖中。挽拽有路。合將此河再加疏濬。庶可免漂沒之患。一曰建牐座以爲蓄洩之具。地勢原有高下。則水自有淺深。萬莊一帶地勢原高。雖所開河身一二丈四五尺不等。較之泇河以南猶爲高峻。北來之水至此南下必速。合於此處比照濟甯在城等處。或三五里。或十數里。相其地勢。建牐三五座。以時蓄洩。庶節宣有具。水可常盈。無淺涸之患矣。以上四款。皆泇河之不可缺者也。夫黃堌口先是河臣以爲不可塞。而臣以爲可塞者。蓋彼時徐呂二洪不患淺涸而患衝決。故留之洩水以防衝運之患。此時二洪不患衝決而患乾涸。故塞之借水以成濟運之功。

泇河先此河臣以爲不可開。而臣以爲可開者。蓋前此疏鑿未至。今砂石已鑿。深通頗易。故謂其可開者。惜成功之不可棄也。此二役也。理黃河乃萬世不易之經。開泇河乃一時濟變之權。譬之用兵。黃河爲正。泇河爲奇。理黃河而並修泇河。此奇正並用。萬全之謀也。若修泇河而遂棄黃河。此舍正而用奇。非長勝之道也。工部覆奏請命河道諸臣勘議。得旨著速會勘來行。毋得遷延推諉以誤漕計。十一月辛亥。河南道御史高舉疏。轉漕三策。一泇河之役。費累巨萬。而未奏成功。聞近日糧運空船輕小貨船。間有往來。而竟難濟運者。緣所挑河身狹而且淺。又中

有山一段攻鑿爲難故爾中棄似宜大加疏鑿而底於成得旨交部議明史稾劉東星奉詔開泇河泇界滕嶧間南通淮海引漕甚便前總督翁大立首議開浚後尚書朱衡都御史傅希摯復言之朝廷數遣官行視迄無成畫河臣舒應龍嘗鑿韓莊工亦中輟東星力任其役初議費百二十萬及工起費止七萬而渠已成十之三會有疾求去屢旨慰留卒官後李化龍循其遺跡與李三才共成之漕永利焉神宗實錄萬歷三十年閏二月甲午朔鳳陽巡撫李三才議治河緊急之策鎭口牐起至磨兒莊仿牐河之制每三十里建牐一座依時啓閉以濟新運及堅

城集至鎭口牐止挑濬河渠約銀一十九萬有奇六月辛卯朔工部尚書姚繼可以僉事汪光岸備陳開泇河之利知州俞汝爲疏內又極言泇河不必開請命總河總漕及巡按巡漕巡鹽各御史同勘議果事半功倍永賴可期即速鳩工以濟糧運如或山多石梗工鑿難施不妨明白議止并力故道以節財力詳妥具題報可萬歷三十一年十二月乙巳工科都給事中侯慶遠因河臣李化龍議開泇河屬之直河以避河險而商費頗啻期工太速遂上疏曰泇之不可不開也明甚舒應龍劉東星已再試之而利矣然開泇之工雖不得比續安平其視南陽之役

則不啻等而過而安平費至鉅萬南陽改浚百四十里爲費四十萬有奇泇河上下二百六十里殆又倍之費止二十三萬何其嗇也夫底闊三丈舟不得轉又不得方不太狹乎期以四月告成不太迫乎往以百萬開王家口而盡委之泥沙今尺寸見功而靳於二十萬不太失權衡乎則爭其深闊緩其事期倍其估數督河悉慮深計計部水部協力助輸陛下主其斷專任而責成之令得展布四體力圖永逸如所謂開嵎頭經落馬北岸直指宿遷永謝河伯之梗勿徒託之空言也又其地多岡麓水行易迅必岸深底平流緩而後水可停蓄蓄極始爲溜以宣之

而仍攔以牐水庶其不匱也每牐必闊爲月河令可容百艘庶其可避水漲敗舟也岡水易淺必相可以瀦水之處令容納細流以備接濟庶其不一瀉而盡也往議取道於湖今避淺遵陸宜多其入漕之口仍遮以隄壩令逶迤乃下庶其免暴漲之虞也泇河成而治河之工可以徐圖但不病漕與陵則任其所之稍防疏焉而不必力與之鬭然河不可縱之入淮淮利則洪澤水減而陵自安矣下部知之萬歷三十二年正月乙丑工部題覆總理河道工部右侍郎李化龍疏請亟開泇河酌浚故道大要言河自開歸而下合運入海其路有三由蘭陽道考城至李

吉口過堅城集入陸座樓出茶城而向徐邳名濁河為中路由
曹單經豐沛出飛雲橋泛昭陽湖入龍塘出秦溝而向徐邳名
銀河為北路由潘家口過司家道口至何家堤經符離道睢甯
入宿遷出小河口入運名符離河為南路南路近陵北路近運
惟中路既遠於陵亦濟於運前督臣排羣議興茲役竟以賫用
之絀不得竣事然自堅城以至鎮口河形尚爾宛然為今之計
惟守行堤開泇河其善有六其不必疑有二泇河開而運不借
河有水無水聽之善一以二百六十里之泇河避三百三十里
之黃河善二運不借河則我為政我得以熟察機宜而治河善

三估費二十萬金開二百六十里比朱尚書新河事半功倍善
四開河必行召募春荒役興麥熟人散富民不苦賠窮民得資
養善五糧船過洪必約春盡實畏河漲運入泇河朝暮無妨善
六為陵捍患為民禦災無疑者一徐州城向苦洪水暴至泇河
既開徐民之為魚者亦少無疑者二題請遵照施行及工科都
給事中侯慶遠亦題稱共贊河漕大計事部議泇河應挑直河
應建牐座及築堤應用錢糧照議取用如或原議所開河底不
無欠闕期日果爾太迫經費果爾不敷不妨照依科臣條議再
為增益以圖久遠上曰泇河既屢經料理端緒可成該總河身

親詣度詳悉著卽上緊分工挑浚所議經費如有不敷許再增
益務圖久遠之計二月己酉河道總督李化龍題開泇分黃兩
工並急上曰河工既急所請錢糧原經題允數內者准就近借
賫以濟急用五月辛丑河道總督曹時聘奏（時李化龍以憂去）泇河一
役肇於壬辰（萬歷二十年）之浚河水闊於辛丑（萬歷二十九年）之達沂河而
避河鑿石遂成通津則河臣李化龍之議也上自李家港下至
直河口計長二百六十里已於去年（萬歷三十一年）四月盡行開通糧
艘之由泇而上者業五千餘隻矣祇緣張村集以下三十里直
河因其舊以為渠意在省費而不料水漲沙壅舟行稍滯兼之

泇卑於直其水逆流土埧被衝其水旁洩遂不免為全河之累
耳續該前河臣督行司道等官相度地形避高就下自張村西
南創開支渠一道長三十一里下接田家口去年所開舊河其
毛窩一段橫穿浮沙二十丈見用樁板鑲護內實老土王市口
之減水牐臺頓二莊之節水牐與夫彭家口之滾水埧一切易
之以石又自直河口以至劉家莊但係淺狹悉加闊浚今三月
二十九日工役告竣放舟而入臣由曹單豐沛閱視黃流周咨
挽回之策南趨鳳泗恭謁祖陵東出靈邳至於直口見運船鱗
集口外兩旁者不下數百艘督夫挽拽不兩日而盡臣尾之而

行沿途測量渠水皆深六七尺以上不惟無去年沙淺之虞卽
大泛口之溜亦以下建牐座有所節蓄而其勢轉平也近據各
官揭報重船過王市口者至五月初三日已踰二千三十餘艘
使此後魚貫而進無或脫幫則運事之早於往年當不止一兩
月矣凡此皆前河臣李化龍經理就緒臣受事之始獲睹成功
私竊慶幸除增設牐驛官員與一切善後事宜陸續奏請外謹
先馳報以慰聖懷疏下所司八月丙午河道總督李化龍奏報
分水河成糧艘由泇河者已過三分之二由黃河大溜者止三
分之一舊者已壞新者未成而過洪會不逾限國之福也章下

所司癸亥工科右給事中宋一韓以漕渠淤澱論舊河臣李化
龍開泇之誤因言曹時聘意主大挑庶幾近之乃責役於四百
日之後爲計亦左且夫以募集恐難久恃乞下工部遣諭覆議
施行從之壬申工部覆李化龍分水河成故道漸復疏得旨分
黃工役垂成一切築埧塞決等項喫緊各該撫按官務嚴行在
河司道府縣等官併力修築刻期完報以成一簣之功九月庚
子工部尙書姚繼可言頃督臣所報分水河成故道漸復而又
忽報單隄大潰豐沛蕩離魚濟運道危如累卵夫以此時報河
工之就緒卽以此時報河流之橫決宜行總河覆覈上曰河患

衝決不甯先著作速保護漕隄毋令妨運在河官員必因總河
丁憂玩弛失事俱難逃責著河道嚴查以聞仍及今水落時速
行疏塞以待新官之至十二月丁巳姚繼可言泇黃之役不一
勞則不永逸不捐四十萬之金錢二十萬之夫役必不能收萬
全總河李化龍所議五河之支渠王市之石牐上緊挑砌大泛
口之溜彭家口之淺作速浚治惟在新河臣速議上曰泇河著
實浚治以資新運黃河應否大挑新總理酌議具奏宜速催赴
任茗上紀聞萬歷三十二年春正月總理河道侍郎李化龍請
開泇河曰河自開封歸德而下合運入海其路有三由蘭陽出

茶城向徐邳名濁河爲中路由曹單豐沛出飛雲橋向徐溝名
銀河爲北路由潘家口入宿遷出小河口名符離河爲南路南
路近陵北路近運惟中路旣遠於陵亦濟於運前河臣翁大立
舒應龍並創泇河之議至劉東星大加開治漕艘由泇行者已
十之三四至李化龍乃得竣事漕運便之南河全考萬歷三十
二年總河尙書李化龍以爲黃侵漕道漕事可虞於是大挑泇
河自直河口起至李家港止開拓二百六十里漕艘始由泇河
通行以避黃險本年秋河由昭陽湖穿李家口出鎭口全河上
灌南陽北薄新店神宗實錄萬歷三十三年二月丁卯丁憂總

理河道少保兵部尚書李化龍奏臣以過大行虧延禍臣毋蒙
皇上憫其憂苦亟黜新臣又以河漕事重命臣料理候代臣思
泇河業已通漕但直河一段沙淺韓莊臺莊郗山一帶尚多淺
狹因行司道官督率各府佐於直河之南另挑支河三十里於
王市等處建牐三座於彭家口臺莊等處各加展濬至一萬二
千三百丈足行全運臣之料理泇河者如此又念徐邳之間黃
河大涸至不通舟因行司道督率各府佐將塘池馬家淺高家
灘各挑月河一道梼桄灣大加疏濬牛角灣張孤山范家山等
處俱大加開闊令黃水順流南下不復舊年景象矣臣之料理

黃河者如此又念南陽西隄頻年爲黃水壅激湖水齧蝕已多
恐昭陽湖漸高則黃水漸北因而穿漕是又一李家口也因令
各官集料鳩夫將南陽運河西崖釘樁下埽實土築隄以遏湖
波又將單縣陳燦樓決口堵塞以絕來源臣之料理南陽一帶
漕隄者如此臣身雖不能出臣心不敢不盡今已得代備述上
聞少釋南顧之懷報聞三月丁酉總理河道工部右侍郎曹時
聘奏臣先任應天巡撫蒙恩升任於二月初二日渡江而北初
十日至宿遷與新撫臣周孔教面代十二日至邳州直河口卽
泇河之下流也舊督臣李化龍咨送關防文卷卽日接管行事

舍舟登陸沿泇閱視所有開渠建牐各工亦俱完及入分以上
其未竟者以水湧礓出頗難施力臣酌其多寡難易限以日期
總之三月初旬工役俱竣新河可以通行也復輓舟而上逐程
按視如梼桄灣牛角灣二處跌溜甚險督令設法疏治務得其
平自牛角灣而上卽夏鎭也黃水自昭陽湖散漫而南出李家
口至范家山仍歸徐邳故道第李家口外聯諸湖一望無際勢
如滄海又自珠梅牐而上卽南陽也一帶西隄因被黃流蕩齧
殘毀甚多前督臣已大加修築護以樁埽但四顧皆水雇船運
土遠在二三十里之外計日程工須四月初旬乃能竣事彼時

大幫始至緯道已成銜尾而行可保必無梗阻耳報聞明史稾
李化龍字于田長垣人萬歷三十一年四月起工部右侍郎總
理河道與淮陽巡撫李三才奏開泇河由直河入泇口抵夏鎭
二百六十里避黃河呂梁之險再以憂去行水金鑑湧幢小品
云黃河在西北土稍堅患衝突難禦在東南土益鬆患散漫難
收李霖寰決計走泇河其言曰黃河者運河之賊也舍黃一里
卽避一里之賊其苦之如此舊蘽云明運道興廢不一盛思徵
旣開新河被論中輟越四十年而朱少保卒成其功潘宮保開
南陽河經夏鎭道留城出鎭口以避黃水之衝功亦偉矣乃泇

河議興則以三難二悔之說進因此去官尋泇河之役亦報罷越三十年而李少保公然奏績甚矣哉天下之事功成遲速蓋有時數存焉神宗實錄萬歷三十四年二月壬寅廣西道御史史弼言泇河之役亦一時權宜但河塞而後議泇則泇成宜必可以代河今導河而河流愈漫浚泇而泇河日枯二役并興一役莫竟此不能圖終之過不報八月辛酉河道總督曹時聘言國家二百餘年自徐而下大都以河爲運邇來遷徙不常數失其利二洪告涸則諸溜難前內外臣工莫不以無漕爲慮幸泇河一綫先河臣舒應龍掫開韓家莊以洩湖水而路始通繼則

劉東星大開梁城候行莊以試行運而路漸廣比至三十二年李化龍上開李家港鑿都水石下開直河口挑田家莊殫力經營行運過半而路始闢至三十三年二月內臣見改挑經始運艘將臨立限嚴催多方鼓舞暮春首夏接踵告完是年行運者八千二十二隻今年糧艘七千七百六十五隻盡數渡泇則泇之可賴豈不昭昭在人耳目哉然漕渠成矣河官未設牐座建矣官夫未定轉輸通矣置郵未改萑苻警矣司捕未立兼之牐禁未嚴節宣失度水利一洩立覩膠舟臣不敢虧一簣之功廣集衆思謬畫善後六事以聞一議以兗東道加管河二字於原領敕書內管滕嶧二縣河務兗州府馬捕通判及嶧縣縣丞俱令兼管泇務以便責成一議以黃家牐官夫移之韓莊留城牐官夫移之臺莊馬家橋官夫移之頓莊專司啓閉一議趙村爲邳宿適中之地萬家莊爲邳嶧適中之地各添設一驛以便應付一議於嶧縣臺家莊地方添設巡簡司置巡簡一員弓兵四十名以備干掫一議勢要人員不得恃强阻撓牐務以節水利一議補築殘隄截削灣嘴展闊陿岸疏浚淺沙以收全功皆從之十月辛亥廕原任總漕工部尚書劉東星一子入監讀書以議開泇河功成故也萬歷三十五年二月癸卯工部覆議泇河

善後六事俱依議行從總河曹時聘之請也去歲漕河再決蕭碭之間以巨浸爲憂自楊村集而下黃堌口而上再築再塞凡用夫二十萬人金錢八十萬緡至是乃言全河既已就軌泇河委應厚終開泇於梗漕之日固不可因泇而廢黃漕利於泇成之後亦不可因黃而廢泇兩利俱存庶緩急可賴如謂南陽之患已去而徐邳之險可乘異時有失誰司其咎乎因議築郗山之隄削頓莊之觜平大泛口之溜浚貓兒窩等處之淺建鉅梁首衝之牐增王市徐塘之壩以終泇河未竟之功四月戊申曹時聘疏言夏鎭分司原管牐河上自珠梅下抵黃家運渠地方

不過百里自梁境下俱屬中河故責任差輕自萬歷十六年黃河盛漲倒灌鎭口遂議將梁境鎭口並丁家集縷隄盡屬夏鎭責任已倍矣然此不過百五十里之河耳今泇河既開自李家巷至劉昌莊則係沛縣自劉昌下抵黃林則入滕嶧之境延長一百六十餘里悉係漕艘使官仍主事則品秩未崇敕諭未頒則事權不重宜將夏鎭主事改爲郎中頒給敕書照中河事例庶事權重而臂指相聯漕渠永賴矣章下所司十二月甲子曹時聘以泇渠告成覈實工費請錄効勞官員事下工部萬歷三十六年二月乙丑工部再請覆覈泇河工費及効勞官員得旨

命巡漕御史查勘分別以憑激勸萬歷三十七年十月乙丑巡漕御史顏思忠條議漕規一建牐壩以竟前工徐塘猫窩等處流沙爲患先河臣議於閻家集田家口吳家沖建牐三座以備蓄積於徐塘河王文溝王市溝建石壩以備分洩於張村長旺等口各築截河二壩以遏流沙至泇河之水全藉南旺蜀山安山諸泉須大加疏通令泉脈湧注又滄浪水改從針溝口入泇自源槩委亦濟運之上策也章下部萬歷三十八年九月丁巳直隸巡按蘇惟霖疏陳黃泇利害請專力於泇其畧言黃河自清河縣經桃源北達直河口長二百四十里此在泇下流水平

深廣極力推運舟止日行十里然以別無所經故必用之自直河口而上歷邳徐二州達鎭口長二百八十餘里是謂黃河又一百二十里方抵夏鎭東自猫窩泇溝達夏鎭止長二百六十餘里是謂泇河東西相對舍此則彼黃河水在三四月則淺與泇同若五月初旬後洶流自天而下一步難行又其水挾沙而來河口日高一日七月初輒淺涸十倍無一時可繇者繇之溺人損儲害甚劇泇河一水安流歲修有例既無溺溜終鮮風波率而繇之計日可達卽河身稍狹則水不若鋪灘而淺其猫窩諸淺亦不必浚蓋自河流至則牐水積山泉之脈止有此數河

身高則高受低則低受深淺相隨非云水深則深水淺則淺水之多寡不係河身深淺也或有稍宜拓而浚者但得實心任事之河官嚴其稽覈因利乘便不三五年缺畧悉補可成數百年之利唯於泇下流諸口謹嚴防禁而夏鎭之呂公堂邳州之沂河口更甚庶所藉蒙獨諸泉洸泗濟諸流不至隨到隨涸乞下工部詳酌利害一意修泇以濟新運留中十月壬申朔工科給事中何士晉等言運道最稱險阻人力難施者無如黃河先年水出昭陽湖夏鎭以南運道衝阻於是開泇之議始決入直河口經猫窩抵夏鎭長二百六十里較黃爲近避淺澀急溜二洪

之險建牐置垻聚諸泉河之水以時啓閉用之六年通行無滯
今歲忽有舍泇由黃之議卒致倉皇損傷糧艘且有淪溺以死
者費人工牽輓有至大浮橋以闕塞復還由泇者以故今運抵
灣甚遲汲汲有守凍之虞由此言之黃之害大畧可見然泇亦
未竟之功也河面闊八丈底闊三丈深一丈三尺至一丈六尺
不等節年雖有增修大槩止此地近湖山孱泉引水易盈易涸
全藉人工深厚使有容受豬蓄之勢若河身太隘伏秋則山水
暴漲旱乾則枯竭無餘非策也謂宜挑廣浚深令與會通河相
等直運回空往來不相礙迴旋不相避卽時有亢潤地有高下

而水常充盈舟無留滯計歲捐水衡數萬金督以廉能之吏爲
期三年可以竣工然後循落馬湖北岸東達宿遷大興畚鍤盡
避黃河之險則泇河之事訖矣或謂泉脈細微太闊太深水不
能有不知泇源遠自蒙沂近挾徐塘許池文武諸泉大率視濟
甯泉河畧相等呂公堂口既塞則山東諸水總合全收加以牐
垻隄防何憂不足或謂直抵宿遷此功迂而難竟是又不然夫
昔年不估以二百六十萬乎不慮山水暴漲河水泛溢乎不慮
石硼山礓難鑿沙淤奔潰乎王市垻不再築再圮乎夫荒度誠
難不無錯愕及任用得人綜理有法功成晏如此難與衆人慮

始也然近日由黃之說蓋因泇河二百六十里曠野新闢人跡
荒凉萬艘蟻泊公私旅困恐生意外之虞且計徐州一大都會
懋遷化居者一旦有折閱之恨然此害之小者唯是飭郵傳設
機防由之既久漸成樂郊何必徐土此亦破紛紜之一說也不
報萬歷三十九年二月乙酉工部題覆總理河道右僉都御史
劉士忠泇黃便宜疏言泇梁歷春而夏沂武京河山水衝發有
沙淤潰決歲終當如南旺例修治其水將置何所乎勢不得不
塞泇河垻令水復歸黃臣議每年三月初則開泇河垻令糧運
官民船由直河口而進至九月初則塞之每年九月初則開呂

公垻入黃以便回空與官民船往來至次年二月中則塞之半
年由泇半年由黃此兩利之道也報可萬歷四十年八月己丑
劉士忠言泇黃並用每年三月開直河口垻及彭家垻閉呂公
堂垻俾汶泗諸泉之水由泇專行漕運及袍服鮮貢等船至八
月終則塞之每年九月開呂公堂垻閉彭直二垻俾諸泉河入
黃以利回空及官民船至次年二月終則塞之半年由泇半年
由黃相資兩利章下所司部覆如河臣言上是之萬歷四十四
年十月丁巳巡漕御史梁州彥上河漕事宜一修治黃泇自泇
渠告成歲避徐沛之險而不虞黃河之近廢不復修廷臣以爲

漕利而不知漕終以此受病也年來一決猥矢再決三山復決塔山壁馬空沈此塞彼潰今歲猥矢又見告矣以洑流漲發高與隄齊俯瞰徐城如累卵決於南則靈睢爲壑而泇虞徑瀉決於北則泇爲尾閭運隄宛在水中漕舟不能飛渡也爲今之計宜議經久使徐城不憂建瓴泇岸不爲黃據或於徐靈一帶護城舊隄增卑培薄繕治堅完庶幾不逢其害或於直口遷北運道𢇛築隄岸迤西褸河而止此隄既成有裨牽輓兼足爲田廬屏障不然旋塞旋決民勞已甚且濁流歲齧泇底告淤將無泇矣崇禎長編天啓七年十一月壬辰愍帝時已卽位中書舍人李不伐疏訟故兵部尙書李化龍開泇之功言其議開泇也廊廟之議紛如臣叔化龍一力擔當於上郎中梅守相以勤劬拮据於下決百年未定之議於一旦以二十萬之估省三四百萬之金錢以二百六十里之安流代三百三十里之險道不半年而錫圭告成所謂計便一時永賴百世者也至今未蒙錄敘乞敕所司覈實覆奏庶勞臣之功不至湮沒從之崇禎元年二月丙午敘開泇河功廕故兵部尙書李化龍子中書舍人開泇始末備錄如右江北運程凡二千九百二十七里有奇泇之役爲里計二百有六十倘不及十之一而功成之難有如此者

五派泉源一曰泇河派

〈張公奏議〉沂水蒙陰及鄒縣許池等泉會沂汶二河而下經古邳與黃河入淮者舊爲邳州派自新河開而沂水蒙陰入沂諸泉已廢至泇河開卽並廢夏鎭以南新河而滕嶧二縣諸泉之向入新河以至留城者盡移昭陽湖東改入泇河並南岸徐沛之泉出夏鎭以南張莊等八牐現在濟運者爲泇河派〈疏流濟運篇〉五派泉源一自山東交界黃林莊起北至韓莊牐皆泇河所經凡運河南北兩岸會嶧縣諸泉濟運者爲泇河派

泉出於滕

〈張公奏議〉滕縣三界灣泉距縣一百九十里出微山石縫中流一里入微山湖濟運〈疏流濟運篇〉滕縣運河西岸二泉三界灣泉在縣南一百九十里呂蒙泉在縣南一百八十里以上二泉俱入微山湖西南由湖口牐入運〈山東運河備覽〉

滕縣泉三十有三〈恂按〉詳卷二十新河派

泉出於嶧

〈張公奏議〉嶧縣滄浪泉距縣西北八里源出縣六十里車稍峪下卽滄浪淵是也淵西舊有石刻孔子聽孺子歌滄浪處四圍峯巒突兀俯臨澗壑澗下一池水深碧洞昧莫測淵北有龍祠士人謂內有穴數畝達祠下蓋神龍之宅也東流會入許池石室二泉東南流至泥溝西分兩道一西南五十五里至丁廟牐一東南五十里至大泛口入運〈恂按〉全河備考滄浪泉卽滄浪淵出車梢山下長一百二十六步至許池泉一里會入許池石室二泉許池泉距縣西北十里

嶧皐下泉凡五竇曰珍珠曰鍋曰篩曰金花曰灰惟灰泉稍遜餘皆清澈可鑒鬚眉而統謂之許池泉南會滄浪石室二泉東南流至泥溝而北巫山泉自西北來會同出大泛口今建石垻於泥溝遏之由馬蘭屯出針鉤口又於馬蘭屯築土垻遏水向西行以濟丁廟牐恂按馬蘭屯全河備考作馬蘭屯石室泉在許池泉東北半里許東南流半里至泥溝西分兩道一至丁廟牐一至大泛口入運恂按全河備考石室泉距縣八里去許由泉三十里長半里流至泥溝西分兩道牛山泉距縣西南三十里流至德勝牐入運巫山泉距縣東南四十五里南流至侯遷牐入運侯孟泉距縣西南五十里東北流至張莊入運龍王泉出黃邱山東南遶西北流二十五里會許池泉今開泇河後至萬年莊牐入運

疏流濟運篇嶧縣南北七泉西北三泉入滕縣出彭口支河合計共十泉泉夫二十名巫山泉在縣東南四十五里南流至侯遷牐東入運滄浪泉在縣北六十里許池泉在縣西北十里石室泉在縣西北八里以上三泉會為氶水東南流至針溝口入運

牛山泉在縣西南三十里南流至張莊牐東入運龍王泉在縣西南二十里東北流至萬年牐東入運侯孟泉在縣西南五十里東北流至德勝牐東入運

山東運河備覽嶧縣泉十有三恂按詳卷二十新河派

計凡九

恂按據通志數之滕二嶧七共九泉

泇河經滕縣自夏鎮牐南劉昌莊上接沛縣入境起

運河全圖劉昌莊泇河自此起漕運紀程滕縣主簿一員該管河道南自吳家橋嶧縣界起北至劉昌莊江南沛縣界止計長五十里滕汛淺鋪十曰朱姬莊、郗山下、王家水口、漸家渡、彭口、大王廟、种家渡口、官屋、新支河口、西灣大垻、額設垻夫一百四十一名五分內協撥禹王臺三名又於雍正五年新改河兵六十名滕汛無牐座恂按滕縣今有彭口張阿二牐茲云然者蓋作通志時猶未建也南自嶧縣韓莊牐北至沛縣夏鎮牐計長七十里東岸進水有漸家口曹彭口新支河口修氶牐西鄰微山昭陽等湖減水有朱姬莊西岸牐三空橋大水口劉昌莊張公奏議滕縣河道北自江南沛縣界劉昌莊起南至嶧縣界朱姬莊止長五十里泇河廳冊滕縣縣丞汛分駐兗州府滕縣運河東岸戚城向係主簿乾隆四十六年改設縣丞經管河道北自沛縣交界劉昌莊起南至嶧縣交界吳家橋止計五十里所管垻夫七十八名運河東岸接

沛縣汛交界修氶牐北民堰長二丈四尺滕字石工三號修氶牐一座金門寬一丈六尺兩岸由身各長一丈五尺上雁翅各斜長二丈五尺下雁翅各斜長二丈八尺共長十三丈六尺砌石九層高一丈八寸康熙二十二年建乾隆十七年拆修四十九年補修嘉慶四年二十一年拆修修氶牐泉河一道長一千六百四十丈內引黃溝柏山馬蹄玉花鳳池武興馬勝魏莊西魏莊趙溝十泉之水由修氶牐入河濟運修氶牐下至彭口十字池池北民堰長七百一十六丈一尺搶修彭口山河口門兩岸因沙土浮鬆北岸修做防風裹頭一

座長六十丈南岸裏頭長三十四丈均高一丈六尺寬一丈裏護沙山搶修舊山河尾閘土壩外防風埽工長二十四丈高二丈寬一丈五尺搶修彭口山河壩下浮沙長一百九十丈口寬十丈至十二丈底寬八丈至十丈挑深臨時探量受淤尺寸彭口山河一道發源費縣分水嶺距河二百餘里引仰珠大勝雙勝東雙勝蕊珠三山溫水龍灣八泉水入河濟運嗣改挑新山河一道上自余家橋由孟家莊後取直形勢仍出舊山河口門入運共長五百丈伏秋大汛時山水暴漲挾沙而至水去沙停素稱古淺隨時撈濬（新山河係乾隆四十一年改挑）接彭口山河南岸裏頭至

彭口牐（隄堰高阜並無工程）運河西岸接劉昌莊交界起民堰長七十丈滕字石工二十號修永牐對過新雙孔減牐一座金門寬四丈兩岸由身各長一丈五尺四雁翅各長二丈五尺共長十三丈中砌石垛一座長一丈二尺寬六尺砌石十二層高一丈四尺四寸上搭橋梁（嘉慶十八年建）劉昌莊新雙孔減牐引渠一道長二百六十六丈洩彭口山河及修永牐泉河異漲之水入湖乾溝至雙減牐北民堰長一百九十二丈滕字石工十九號劉昌莊雙減牐一座金門寬四丈兩岸由身各長一丈五尺四雁翅各長二丈五尺共長十三丈中砌石垛一座長一丈二尺寬六尺砌

石十層高一丈二尺嗣拆修加石二層共砌石十二層高一丈四尺四寸（乾隆三十三年建嘉慶四年拆修）劉昌莊雙減牐引渠一道長五百六十八丈洩彭口山河及修永牐泉河異漲之水入湖接前至彭口十字河引渠口門（隄堰高阜並無工程）搶修彭口山河對岸引渠口門南北兩岸因沙土浮鬆修做防風裏頭二座裏護沙山各長七十丈共長一百四十丈寬一丈高一丈六尺搶挑彭口山河對岸囊沙引渠一道長二百九十丈口寬十五丈及七丈底寬十一丈及五丈不等受淤尺寸臨時探量辦理洩山河異漲之水入湖（恂按原冊此下紀接前引渠口門裏頭埽工至彭口牐詳下彭口牐條）

東岸經修永牐西岸經雙孔牐雙減牐

〈四省運河圖說〉修永牐泉河發源滕縣境有鳳池等十二泉之水（恂按十二泉曰鳳池曰東鳳池曰玉花曰武興曰馬勝曰魏莊曰新盛曰西魏莊曰趙家曰黃溝曰馬跡曰柏山）入河濟運西岸雙孔牐雙減牐皆減水入微山湖〈山東運河備覽〉北岸修永牐引山泉入運南岸雙減牐宣洩運河異漲（恂按備覽原圖此頁開方作斜紋云自德勝莊起至小長溝止俱乾巽向蓋修永牐在岸之東而兼北雙減牐在岸之西而兼南也）〈一統志〉修永牐在滕縣西南七十里又縣南七十五里有三洞牐九十里有減水上牐八十里有減水下牐皆在微呂二湖間蓄洩河水以濟運〈水道提綱〉至夏鎮牐有玉花河自東北來注之又東入山東嶧縣西

界北受玉花河南派水（續行水金鑑）今按此河卽修永牐河（山東全河備考）玉花
泉距縣東南三十五里出鄭家莊土中一里入位家灣共七十
里入劉昌莊魏莊泉卽位家莊泉距縣東南三十五里出魏莊
村土中三十里入位家灣共六十里入劉昌莊黃溝莊泉距縣
東南七十里出黃家莊土中八里入白山泉會河共十八里入
劉昌莊白山泉卽柏山泉距縣南七十里出白山坡土中二里
入馬蹶泉馬蹶泉距縣南七十里出白山坡土中一里入白山
泉會河入劉昌莊（侚按）修永牐在劉昌莊牐對岸有劉昌莊墩
國朝嵇璜（疏）迦河廳劉昌莊通湖水口一道原寬二十八丈係分洩彭口山河異漲以達於微山湖伏秋汛水長發口門

刷寬湖河相連漕船經行有礙挽縴每年修築草土夾堤搭
架木橋動費錢糧不能經久臣與道廳等審度形勢應在水
口中間設兩空減水石牐一座上架木橋兩頭接隄估銀一
千七百餘兩卽於運河道庫節省八東項下動支毋庸另撥
司庫銀兩旣通糧船縴路仍可洩山河異漲之水一勞永逸
於工程有裨（侚按）此奏在乾隆三十三年正月任東河總河
時（李亨特同興疏）迦河廳滕汛境每值伏秋汛期上有汶
泗等河遞注之水下有彭口山河湧發之水隄堰在在險重
雖有劉昌莊雙減牐及十字河通湖引渠尚不足資宣洩茲
查運河東岸修永牐對過上首與微湖緊連較量形勢必須
建雙孔牐一座安設牐板相機啓閉每遇汛水長發卽啓牐
收水入微山湖俾增儲蓄以汛漲有餘補湖瀦不足實於漕
運隄工兩有裨益牐工橋梁等項估計共需工料例幫二價
銀三千三百餘兩卽在運河道庫節省八東項下動用毋庸
另請錢糧（侚按）此奏在嘉慶十八年三月二十日時李任東
河同任東撫（吳璥李鴻賓疏）據運河道詳稱迦河廳滕汛
運河東岸滕字石工三號修永牐建自康熙二十二年嘉慶
四年拆修金門一孔兩岸由身雁翅原砌石九層自拆修後

已歷十五年因泉水長流下注啓閉接運衝刷捜淘又屢經
山水漲發急溜衝激致金門兩岸牆石由身轉角上下雁翅修
及槽石塌卸牐底石塊掀揭參差樁木朽腐亟應徹底拆
查該牐面丁裏及牐底舊石因歷年已久一經起卸斷折殘
損面丁牐底等石選用十分之七裏石選用十分之八萬年
枋牐耳二項全行添新撙節確估各工料並添備牐板築壩
戽水等項共需例價銀九百八十二兩九錢並加幫價銀三
百三十二兩九錢共估例幫二價銀一千三百五兩八錢查
係亟應拆修之工按該廳冊造銀數確覈無浮請動用運河
兗沂兩道庫存節省八東銀兩趕緊辦理詳請會奏臣等查
修永單牐係東岸衆泉入運達湖之路現多損壞啓閉難施
實屬難緩之工謹循舊例動用道庫節省八東銀兩趕購料
物運集河干速爲興辦俾一律鞏固以資儲蓄以利運行（侚
按）此奏在嘉慶十九年十月十七日時吳任河東總河李任
副總河
十里

右岸西灣滕縣

（山東運河備覽）雙減牐宣洩運河異漲冬令挑工於彭口西灣
修永牐三處築壩引水歸牐收入微湖過減牐卽劉昌莊南爲
沛縣境有民便牐寨子下涵洞上涵洞俱洩坡水入運
國朝陳鳳翔吉綸吳邦慶（疏）查湖口牐板十四塊現贗水板二塊湖水外達已屬有限而江境河道綿長復飭迦河廳在韓莊迆北之西灣橫築土壩攔截十字河及修永牐之水盡入微湖畧可增益湖瀦仍由湖口牐下注以資江境遞送並無礙挑工（侚按）此奏在嘉慶十四年十二月
五里

十字河滕縣東岸有彭口
（侚按）四省運河圖作彭口十字河東岸卽彭口自東南來者彭
口山河也西岸有引渠通微山湖合運河南北形如十字（四省

運河圖說彭口山河發源費縣分水嶺並滕嶧兩境十二泉之水（詢按十二泉曰許由曰陳郝曰搬倒井曰溫水曰仰珠曰蕊珠曰東雙盛曰雙盛曰三山曰大勝曰溫水曰龍灣又按兩溫水泉一屬嶧一屬滕）入河濟運距河二百餘里（又）十字河山水驟漲挾沙而來歷年挑空沙積如山（張公奏議）彭口要害大沙河一道上自費縣發源由彭口山河入運山水暴發沙隨水湧每致運道淤淺歲事挑浚道臣董其事按彭口積沙每年如阜終歲挑浚百倍艱難盡滕邑薛沙彙諸泉水出沛縣之三河口以入運河自明萬歷中開東西泇河乃築東邵坝於薛河中遏水使盡入沙河由彭口入運而水挾沙以行故及冬挑浚歲不可少挑濬之法其初必築大坝於兩頭以攔河水又必逐段築土坝十餘道以隔兩旁之水又必就岸築龍溝百餘丈以戽挑浚時流聚之水及其竣事又必一一去之然後水可通行每歲浚河其勞且費如此今應照康熙三十七年改挑新引河一道自柳園迤西起至仲家樓後大坝上止使山河水總歸呂坝以入湖自此水有去路而畚鍤之功稍易云（居濟一得）每年彭口大挑宜於上源築坝使水由三河口入運河又於運河彭口之上築攔河大坝一道使運河之水由呂坝入微山湖則彭口上下內外俱可以挑空矣既挑完彭口運河俟開坝之後即將彭口內石

坝上石坝下盡挑空深通俟五六月伏水將發之時然後將三河口上源築坝將彭口上源之坝開放使水由彭口入運然後將三河口石坝上下挑空深通以便大挑之時使水仍由此入運若以築坝不便即輪年遞挑亦可今年挑三河口即使水由彭口出明年挑彭口即使水由三河口出以一年之力挑河河有不深通者乎河官樂於簡便止挑正河而石坝上下置之不問不知挑石坝上下正河必不淤淺不挑石坝上下正河勢必淤淺此必然之理也今彭口每年止挑正河一遇水漲河身即爲淤塞糧船既被阻滯撈空倍費人力此予所目睹者也其如人情難於慮始何哉（山東運河備覽）北岸彭口山河發源費縣分水嶺距河二百餘里內有仰珠大勝雙勝蕊珠三山龍灣等泉之水入河濟運本在种家渡南今謂之舊彭口雍正二年改挑於此南岸有三洞橋明萬歷年建今廢按今彭口對岸有引渠一道名十字河每遇山水驟發令其直衝引渠以備囊沙然山河口門斜衝引渠西岸沙岡隨水傾卸尤易淤高乾隆三十九年於口門兩岸加鑲草工水勢取直浮沙入引渠餘波屈曲可達微湖或謂亦宜取直與湖相通則山水挾沙而來直至湖中彭口上下可免歲歲加挑不知微山湖水下灌八牐邳宿必

須上源水深乃敷挹注如令河沙淤至必致墊高湖底蓄水愈少濟運愈難歲挑雖有小費在所不免又彭口牐未建之先河水直抵韓莊每以水去沙停爲患乃自建牐以後又倒灌至夏鎮以上故近年彭口至夏鎮挑工較前倍多按雍正四年總河齊勤恪公以彭口噴沙爲害宜在彭口南岸開運河三里餘如月河形借舊河以囊沙運河始無淺阻部議三里正河囊沙有限而數十處噴沙無窮不一二年即致盈滿非惟糜帑更恐礙運竊謂部駮是矣然開此月河使盛漲之時舟從月河行走一面將舊河新淤照例挑穵不且彼此無礙乎至回空又可令其

全走月河將正河大挑改爲九月興工十月竣事如明萬恭之議不更便乎河渠紀聞雍正四年齊蘇勒議於彭口南岸開月河三里以濟淺按彭口噴沙爲害最大齊勤恪改种家渡南之舊彭口於十字河而彭口沙仍堆積又以下游無關束復建牐以東之而壅塞如故蓋緣滕嶧薛沙匯諸泉出沛之三河口以入運河開泇後築東邵垻於薛河中遏水使盡入沙河由彭口入運而水挾沙行歲必挑濬初築大垻於兩頭以攔河水又必逐段築土垻十餘道以隔兩旁之水又須就岸築龍溝百餘丈以岸挑濬時流聚之水事竣必去淨始可通行歲以爲常勞費

如此故河防志有改挑引河使山水歸呂垻入微湖居濟一得有輪挑三河口彭口並疏石垻上下河之說然引山水入湖墊高湖底蓄水愈少濟運愈難輪挑亦費輾轉石垻上下之河仍不免停積不得已而議於彭口南岸另開新河三里餘如月河形借舊河以囊沙期運無淺阻部議三里正河囊沙有限數十處泉河噴沙無窮不一二年即致盈滿非惟靡費亦恐礙運誠爲通達事理陸朗甫謂開此月河使盛漲時舟從月河行走仍可撈正河之淤並令回空全走月河正河大挑改於九十月如明代萬恭議以爲於事有濟然山河百泉壅至仰珠大勝雙勝

蕊珠三山龍灣等泉匯滕沛諸泉分流之水俱入彭口所至停沙惟有歲勤疏濬無一勞永逸之道也（又）乾隆三十八年彭口兩岸加鑲草工東山河之水衝沙入於引渠按彭口對岸引河名十字河每遇山水驟發令其直衝引渠以備囊沙惟口門稍斜向西沙隨水卸尤易填積至是於口門兩岸鑲草護崖取水勢直衝浮沙以入引渠餘波屈曲可達微湖居濟一得云彭口水從三河口而出三河者南石橋合沙薛爲三河也其後改於彭口亦照三河口建垻每冬月挑河垻上築土垻遏水他流然後將石垻挑濬使足容沙而正河不致淤塞其後止挑正河石

埧上下置之不問不知挑石埧上下正河自不淤淺此亦囊沙之一道今彭口止挑正河一遇水漲河身即淤糧運梗阻撈空費力而人情每難更始或謂山河之水紆入微湖衝沙力減不如取直通湖俾山水挾沙而來直至湖中彭口上下可免歲挑陸則甫以微山湖水下灌八牐邳宿必須上源水深乃敷挹注如令河沙㳍至必至墊高湖底蓄水愈少漕運愈難反不如歲挑之費小利便眞通論也東河事宜冊彭口山河口門因斜向北趨每致倒漾北流乾隆四十一年奏彭口徐家橋以下孟家莊後改挑新河一道直出口門入運並堵築舊山河尾閭藉作囊沙俾可免淤墊皇朝通志又東經山東嶧縣西界有盤龍河來會又東南經微山湖口北水道提綱北受玉花河南派水又東折而南有盤龍河自東北來注之盤龍河出嶧縣北黃家泉西流數十里折而南又西南經臨城驛西至彭口西入運河續行水金鑑今按此河即彭口山河南至沙溝營西折而東南經微山湖口北微山湖南自徐州府北境北至運河長百五十里東西廣五十里沛縣湖支渠其上源單家集水自東南西流至魏家集北折而西北流為岡頭湖經石山驛西湖水廣闊又北湖心有黿山銅山黃山其西受沛縣水又北有微山皆江南界其北為山東界湖心有呂孟山西北自沙溝東南至韓莊皆湖口也轉漕衡湘筆記壬子十一月初十日過十字河東為彭口山河入運處西則吐納微山湖水口也山水多沙歲濬積沙夾岸如山阜名曰沙山是日泊十

字河南三里當彭口牐北二里山東全河備考嶧縣許由泉距縣北四十里出陳郝集沙中西南會溫泉南流入滕縣百中河至留城自開新河至呂孟湖開泇河後流至滕縣西倉橋會彭口入運又搬井泉距縣西北六十里由滕縣西倉橋四十里入微山湖開泇後亦由彭口入運溫水泉距縣西北五十里出石溝營五十里會搬井泉亦由彭口入運又滕縣三山泉距東南四十里出羊莊村土中一里會入藥珠泉藥珠泉距縣四十里入溫水泉會河大勝泉距縣東南四十里出羊莊村土中一里入三山泉會河雙勝泉距縣東南四十里出羊莊村土中一里入藥珠泉會河溫水泉距縣南七十里出匡山下土中入西倉橋沙河龍灣泉又名泥溝泉距縣南七十里出林城社种家樓土中五里入中山店沙河黃家泉距縣東南七十里出黃山石縫中八里入洪家林會河以上諸泉俱入彭口

國朝陳世倌疏彭口地方上會玉花泉諸水出以濟運挾沙而來兩岸山積對岸設有三空橋使沙隨水衝直出橋外年來壅積益甚糧艘至此每苦阻滯上年撫臣河臣會商移此口於北二百四十餘丈上築大壩攔塞舊河另開支河一道以避淤沙但上源流沙勢不能免而支河入運處又折迤北七十餘丈方始入運臣愚以為水折則行緩而沙停且對岸無處出沙恐停積運河若將支河口直出運河勢更湍急沙可隨行支河對岸仿前人遺制築三空橋使沙衝入對岸湖內則運河無虞沙墊恂按此奏在雍正二年戴均元疏山東泇河廳滕汛十字河向受費滕二縣泉水串運入湖形同

十字。為微湖收水要路。每年鑲築裹頭埽工四座。搪護沙山
以防衝塌。填塞入湖水道。臣查上年十字河引渠估辦加鑲
裹頭。本年八月。費縣山河陡長一丈一尺五寸。奔騰下注。灌
入微湖。收水應足。何以僅長水六寸有餘。昨赴韓莊密訪。緣
彼時水驟。將十字河口門南北裹頭衝坍。兩岸沙山因之傾
卸河心。壅塞入湖之路。致收水短少。該廳董有恂並不將裹
頭坍卸實報。僅以趕緊搶撈具稟。查稟開八月初二日長河
水深七八尺。十字河引渠過水二尺七八寸不等。受淤處自
三尺至七尺餘寸等語。則河不通暢入湖。此其明驗。該廳並
不小心防護。以致淤塞湖路。應請交部議處。再十字河為山
水入湖之路。如漲發時。任其從運河直下南注。則收蓄必誤
是以迦河廳運河內彭口韓莊兩牐切近十字河口。必須下
板嚴密。遏水入湖。不令妄洩。尤為緊要。據運河道查各牐板
塊不全。宣洩太過。稟明前河臣趕緊添板。發交各牐應用。乃
該牐官並不早請添板。任水妄洩。實屬遲誤。請將牐官錢仁
毛槐一併革職。以儆將來。〈又疏〉前因十字河沙山傾卸迦河
同知防護不力。據實參奏。嗣委署同知錢日照將微湖引渠
勘估挑空以備收蓄。據稟引渠外尚有淤灘七百餘丈高仰

至九尺有餘。若不一律挑濬。即將引渠疏通。仍不能收水入
湖。臣思此引渠歷年估挑。何以淤高至此。查嘉慶十六年十
一月。前任迦河同知師慕祖以裹沙引渠二百九十丈。外接
淤一百五丈。高於河底八尺四寸至四尺五寸不等。稟請普
加挑濬。當經前河臣李亨特飭運河道徐國楠勘覆。詳該道
親為具文。一稟塞責。至十七年二月始行具詳。止將引渠二
百九十丈估挑。其接淤一百五丈是否應挑。並未聲覆。致入
湖之路愈淤愈遠。日漸高仰。雖山水漲發。不能灌注歸湖。
查嘉慶十六十七兩年。十字河疊次長水。自四五尺至一丈
不等。而微湖涓滴未長。且韓莊迤下八牐。每河臣赴廟工防
汛。各牐任其宣洩。亦不稽查啓閉。年復一年。湖水消耗。至今
遂成乾涸。職此之故。前任運河道徐國楠在任兩年。並不將
該處接淤詳辦。一任湖路壅塞。又不知加意惜水。迄今諸費
周章。貽誤為甚。應請交部議處。〈恂按〉兩奏俱在嘉慶十八年
一十一月初七日。一十二月
十八日。奏上。徐國楠革職。
五里。跨河。彭口牐。滕縣

〈全漕運道圖〉滕縣彭口牐。甲庚向。沛縣夏鎮牐至此二十里。轉
漕衡湘筆記。彭口牐。俗稱滕沛牐。〈漕運全書〉險隘處所。彭口大
牐。俗稱新牐。〈恂按〉萬里雲程作彭家牐。並云第四十三牐。俗呼
滕沛牐。〈迦河廳冊〉彭口牐牐官一員。乾隆四十六年裁去滕沛牐官。添設彭口牐官專司
所管彭張二牐。牐夫三十八名。彭口二十二名。張阿十六名。彭口牐一座。金
門寬二丈四尺。兩岸由身各長二丈二尺。南北兩岸上雁翅各
斜長八丈。下雁翅各斜長九丈六尺。其長三十九丈六尺。砌石
十六層。高一丈九尺二寸。牐夫二十二名。南至張阿牐二十三
里。乾隆二十四年建。嗣拆修。將南岸下雁翅接長三丈。北岸下雁翅接

長四丈。普律加高三層。其砌石十九層。高二丈二尺八寸。拆修係在
嘉慶二十二年。彭口牐越河一道。長一百四十六丈。彭口牐下起至滕
字土工十九號。隄堰高阜並無工程。滕字土工十九號。黃埠莊下隄工一
段。長五丈。底寬二丈六尺。頂寬六尺。高五尺。乾隆二十四年修築。四十八年補修。
嘉慶四年重修。滕字土工十八號。隄工一段。長四十六丈五尺。底寬二
丈六尺。頂寬六尺。高五尺。乾隆二十四年修築。四十八年補修。嘉慶四年重修。滕字土工
十七號。隄工一段。長一百六十五丈。底寬二丈六尺。頂寬六尺。
高五尺。乾隆二十四年修築。四十八年補修。嘉慶四年重修。滕字土工十六號。隄工一段。
長一百丈。底寬三丈。頂寬六尺。高六尺。乾隆二十四年修築。四十八年補修。嘉慶四年

重修。滕字土工十五號。堤工一段。長八十丈。底寬三丈二尺。頂寬六尺。高六尺五寸。乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修、滕字土工十四號。堤工一段。長一百七十七丈。底寬三丈頂寬六尺。高六尺。乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修。滕字土工十三號。堤工一段。長一百五十二丈七尺。底寬四丈六尺。頂寬一丈。高九尺。乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修。滕字土工十二號。堤工一段。長三百七丈三尺。底寬四丈二尺。頂寬一丈。高八尺。乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修。滕字土工十一號。柳圍頭堤工一段。長一百六十丈。頂寬四丈一尺二寸。頂寬一丈。高八尺八寸。乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修。滕字土工十號。柳圍頭南碎石工一段。長七百八十七丈。原底寬四丈二尺。頂寬一丈。高八尺。乾隆二十四年修築嗣堆砌碎石坦坡。底寬四尺。頂寬二尺。高四尺。石後築土。底寬三丈八尺。頂寬二丈四尺。高四尺。上加土頂。底寬二丈六尺。頂寬一丈。高四尺。砌坦坡嘉慶四年堆恂按原册此下紀滕字石工二號張阿上涵洞詳下張阿涵條運河西岸。恂按原册於西岸首紀接劉昌莊交界起一截詳上泇河經滕縣自夏鎮涵南劉昌莊上接沛縣入境起條接前引渠口門山河對岸恂按謂彭口裏頭埽工至彭口涵。堤堰高阜並無工程。接彭口涵至黃埠莊下。堤堰高阜並無工程。滕字土工七號。黃埠莊迤下堤工一段。長五十三丈五尺。底寬二丈七尺。頂寬一丈。高五尺六寸。乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修。滕字

土工六號。堤工一段。長十三丈。底寬二丈八尺。頂寬一丈。高六尺。乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修。滕字石工十八號。臨湖一面碎石排樁工一段。長七十八丈。樁內堆砌碎石底寬七尺。頂寬四尺。高五尺。石後築土底寬二丈三尺。頂寬一丈二尺。高五尺。上加土頂。底寬一丈六尺。頂寬一丈。高二尺。乾隆二十四年建修四十八年補修嘉慶四年重修。滕字石工十七號。舊水口四處湖面碎石排樁工一段。長十七丈二尺。樁內堆砌碎石底寬七尺。頂寬四尺。高五尺。石後築土。底寬二丈三尺。頂寬一丈二尺。高五尺。上加土頂底寬一丈六尺。頂寬一丈。高二尺。乾隆二十四年建修四十八年補修嘉慶四年重修。滕字土工五號。堤工一段。長九十一丈六尺。底寬三丈。頂寬一丈。高六尺六寸。乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修。滕字土工四號。堤工一段。長五十丈。底寬二丈八尺。頂寬一丈。高六尺。乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修。滕字石工十六號。三里溝湖面碎石排樁工一段。長十三丈四尺。樁內堆砌碎石底寬一丈一尺。頂寬八尺。高五尺。石後築土。底寬一丈九尺。頂寬八尺。高五尺。上加土頂。底寬一丈六尺。頂寬一丈。高二尺。乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修。滕字土工三號。堤工一段。長一百六十六丈。底寬二丈八尺。頂寬一丈。高六尺。乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修恂按原册此下紀滕字石工十五號郗山迤北湖面碎石排樁工詳下赤山條

山東運河備覽舊志自韓莊至夏鎮相距七十里地勢平衍斯長水弱並無牐座關束兼東南山河一道向由沛汛三河口入運故下游建有楊莊夏鎮二牐上啓下閉以爲收蓄前明萬歷間將入運口門移於滕汛之舊彭口山水驟漲挾沙而來歷年挑空積沙如山　國朝雍正二年復移於今之十字河旋又堆沙壅塞運道淺阻總緣下游無牐關束水過沙停議於彭口以下創建此牐北距夏鎮二十里南距韓莊五十里又由韓莊牐至彭口牐東岸劉家口涵洞從狠尾溝潦泉遶性義村復出口濟運吳家橋涵洞無來源坡水入運入滕縣境東岸張阿下涵洞上涵洞相距三里俱洩伏秋東山一帶坡水全河備考爍星泉距滕縣九十里出張阿莊土中直入運河西岸三里減牐馬藺減牐朱姬莊減牐俱洩異漲入微山湖

國朝張師載阿爾泰海明請建彭口新牐疏東省運河南至臺莊北抵臨淸共四十八牐皆因泉流微弱賴各牐關鍵以時啓閉方資浮送其地勢建瓴之處約三五里一牐七八里一牐其地勢平衍者約二三十里一牐雖極遠者亦不過四五十里惟夏鎮牐至韓莊牐七十里長塘並無牐座且其中有彭口山河發源費縣經鄒嶧滕諸境流長二百餘里衆山環抱水性渾濁挾帶泥沙一經漲發全河淤墊雖常年估挑終歲撈淺僅免阻誤而辦理竭蹶漕船濡滯往來盤剝官丁歲受其累查前明中葉彭口山河原在沛縣三河口迤下五里有楊莊牐再八牐有夏鎮牐互相啓閉以資收蓄明季始改於彭口然河口雖移牐座未建流遶河長無可收蓄實係前人未竟之緒今歲回空盛行時彭口又因水長噴沙淤淺

梗塞臣等於彭口下蘄家口蔣家集二處仿照牐式試建草垻中下排板亦令上啓下閉互相關鍵漕船始得遄行已有成效但草垻只可暫用一時下無根底一經啓放水激沙刷埽塘盤卸難以經久請於蔣家集添建石牐一座北距夏鎮三十里南距韓莊四十里上下關會互相啓閉其建牐石料查有舊彭口三孔石橋一座現在淤埋泥底與其棄之無用不如即將此舊石刨挖儘數選用此外不過添購椿灰錠錫夫工等項並添開月河便足集事至該管官夫查有六里石牐現行月河可以減撥夫二十名夏鎮牐原有夫四十名可以抽撥夫十名共三十名即以夏鎮牐官改爲滕沛牐官將彭口新牐歸併管理官夫經制俱無庸另行更設倘按此奏在乾隆二十三年十一月疏入如所議行　李逢亨疏泇河應滕汛彭口牐係乾隆二十四年修建北至夏鎮牐南至張阿韓莊二牐上下相距七十里惟藉此牐關蓄且適近彭口山河伏秋汛內山水漲發十字河上下受淤深厚全賴此牐隨時啓閉調劑水勢浮送漕船最爲喫重實爲運河緊要關鍵茲據運河道詳稱歷年久遠底椿朽腐金門由身雁翅牆石全行廠裂牆底衝掀參差槽石破碎束板不嚴亟應徹底拆修且南北兩岸下雁翅稍短每遇糧艘抵牐啓板時溜勢建瓴直瀉致將下雁翅尾接連之老崖不惟衝刷塌卸且因緊傍民居縴夫托足維艱必須量爲接長並恐伏秋大汛山水暴漲宣洩不及水漫牐背又兼江廣幫船體笨重提溜打放船身高於牐背易致觸碰應於牐背上面普律加高三層俾擎托十字河山水並免觸碰之處再該牐既經加高接長所有牐面石下馬牙椿後梅花椿亦應照舊制加添兩路月河亦久未挑浚淤成平陸應照依現在形勢展挑一律深通至該牐鋪底石塊並牆面海漫石襯裏石分別選舊添新其萬年枋牐耳二項並牐底椿木兩牆後襯磚均皆損壞不堪選用請全行添新臣因原估銀數浮多嚴行批駁並委員確勘茲據該道遵照刪減實估例幫價銀一萬六千六百六十七兩造冊請奏並請動司庫地丁銀兩辦理臣查彭口牐上承十字河山水下注非盛漲水漫牐背即石縫滲漏不能下板蓄水漕艘往來經行所關匪細必應趕緊拆修堅整該道冊估銀數覆覈無浮漕船回空過完後即須趕緊興辦於明年鋪水以前普律完竣懇請動撥司庫銀兩趕辦於漕運實有裨益倘按此奏在嘉慶二十一年七月十七日時任東河

疏入照准。
八里。三娘廟。滕縣
水程細數單 三娘廟有汛。
十里。左岸赤山。滕縣迆南跨河有張阿牐。
水程細數單 赤山。又名郗山。有張阿牐。山東通志 微山。在滕縣
南一百里。下爲微山湖。又東南爲赤山。下爲赤山湖。全漕運道
圖 滕縣張阿牐。巳亥向彭口牐至此二十五里。東岸有郗山。張
阿牐在山迆南。轉漕衡湘筆記 十二日月下泊郗山麓。泇河廳
冊 滕字石工二號。張阿上涵洞一座。金門寬一丈二尺。兩岸由

身各長二丈。上下四雁翅各斜長八尺。共長七丈二尺。砌石五
層。高六尺。洩坡水入運。乾隆二十四年建修。四十八年補修。嘉慶四年二十一年拆修。滕字土
工九號張阿下碎石隄工一段。長二百五十丈。原底寬四丈五
尺二寸。頂寬一丈。高八尺八寸。乾隆二十四年修築。嗣堆砌碎石坦坡。底
寬四尺。頂寬二尺。高四尺。石後築土底寬四丈一尺二寸。頂寬
二丈七尺二寸。高四尺。上加土頂底寬二丈九尺二寸。頂寬一
丈。高四尺八寸。坦坡嘉慶四年堆砌。張阿牐一座。金門寬二丈四尺。兩岸
由身各長二丈三尺。上雁翅各斜長六丈。下雁翅各斜長五丈
五尺。共長二十七丈六尺。砌石十四層。高一丈六尺八寸。牐夫

十六名。南至韓莊牐二十七里。嘉慶十九年建。嗣拆修上二層。加高三
層。砌石十七層。高二丈四寸。又於東岸下雁翅接長四丈。西岸
下雁翅接長三丈。砌石十一層。高一丈三尺二寸。嘉慶二十五年拆修加高。
張阿牐越河一道。長一百一十丈。滕字石工一號張阿下涵洞
一座。金門寬一丈二尺。兩岸由身各長二丈。上下四雁翅各斜
長八尺。共長七丈二尺。砌石五層。高六尺。洩坡水入運。乾隆二十四年
建。四十八年補修。嘉慶四年二十一年拆修。滕字土工八號黃家莊碎石隄工一段。
長二百六十八丈。原底寬四丈六尺。頂寬一丈。高九尺。乾隆二十四年
修築。嗣堆砌碎石坦坡。底寬四尺。頂寬二尺。高四尺。石後築土底

寬四丈二尺。頂寬二丈八尺。高四尺。上加土頂底寬三丈。頂寬
一丈。高五尺。坦坡嘉慶四年堆砌。滕字土工七號碎石隄工一段。長二百
二十五丈。原底寬四丈五尺二寸。頂寬一丈。高八尺八寸。乾隆二十
四年修築。嗣堆砌碎石坦坡。底寬四尺。頂寬二尺。高四尺。石後築土
底寬四丈一尺二寸。頂寬二丈七尺二寸。高四尺。上加土頂底
寬二丈九尺二寸。頂寬一丈。高四尺八寸。坦坡嘉慶四年堆砌。滕字土工
六號碎石隄工一段。長二百五丈。原底寬四丈六尺。頂寬一丈。
高九尺。乾隆二十四年修築。嗣堆砌碎石坦坡。底寬四尺。頂寬二尺。高四
尺。石後築土底寬四丈二尺。頂寬二丈八尺。高四尺。上加土頂。

底寬三丈。頂寬二丈。高五尺。坦坡嘉慶四年堆砌。滕字土工五號。碎石隄工一段。長三丈五尺。原底寬四丈五尺二寸。頂寬一丈。高八尺八寸。乾隆二十四年修築。嗣堆砌碎石坦坡。底寬四尺。頂寬二尺。高四尺。石後築土底寬四丈一尺二寸。頂寬二丈七尺二寸。高四尺。上加土頂底寬二丈九尺二寸。頂寬一丈。高四尺八寸。坦坡嘉慶四年堆砌。滕字土工四號。華家渡碎石隄工一段。長三百九十一丈。原底寬四丈六尺。頂寬一丈。高九尺。乾隆二十四年修築。嗣堆砌碎石坦坡。底寬四尺。頂寬二尺。高四尺。石後築土底寬四丈二尺。頂寬二丈八尺。高四尺。上加土頂底寬三丈。頂寬一丈。高五尺。坦坡嘉慶四年堆砌。

滕字土工三號。華家渡南隄工一段。長一百八十丈。底寬四丈二尺。頂寬一丈。高八尺。乾隆二十四年修築。四十八年補修。嘉慶四年重修。滕字土工二號隄工一段。長一百七十六丈。底寬三丈八尺。頂寬一丈。高七尺。乾隆二十四年修築。四十八年補修。嘉慶四年重修。滕字工工一號。吳家橋交界止隄工一段。長二百九十四丈。底寬三丈八尺。頂寬一丈。高七尺。乾隆二十四年修築。四十八年補修。嘉慶四年重修。運河西岸滕字石工十五號。鄰山池北湖面碎石排樁工一段。長十丈四尺。樁內堆砌碎石底寬七尺。頂寬五尺。高六尺。石後築土底寬二丈三尺。頂寬一丈一尺。高六尺。上加土頂底寬一丈六尺。頂寬一丈。高二尺。乾隆二十四年修築。四十八年補修。又嘉慶四年修。滕字土工二號。接前隄工一段。長二百一十五丈。底寬三丈。頂寬一丈。高六尺七寸。乾隆二十四年修築。四十八年補修。嘉慶四年重修。接前至滕字土工一號。民堰長六十丈。民修。滕字土工一號。鄰山隄工一段。長一百六十丈。底寬二丈八尺。頂寬一丈。高六尺。乾隆二十四年修築。四十八年補修。嘉慶四年重修。滕字石工十四號。湖河兩面碎石排樁工一段。長八十五丈。樁內堆砌碎石各底寬七尺。各頂寬四尺。高七尺。內填土底寬一丈六尺。頂寬八尺。高七尺。上加土頂底寬一丈六尺。頂寬一丈。高三尺。乾隆二十四年建修。四十八年嘉慶四年補修。滕字石工十三號。湖面碎石排樁工一段。長一百六十五丈。樁內堆砌碎

石。底寬七尺。頂寬四尺。高七尺。石後築土底寬二丈三尺。頂寬一丈二尺。高七尺。上加土頂底寬一丈六尺。頂寬一丈。高三尺。乾隆二十四年建。四十八年嘉慶四年二十四年補修。滕字石工十二號。接前臨湖一面碎石排樁工一段。長一百三十丈。樁內堆砌碎石底寬七尺。頂寬四尺。高七尺。石後築土底寬二丈三尺。頂寬一丈二尺。高七尺。上加土頂底寬一丈六尺。頂寬一丈。高三尺。乾隆二十四年建。四十八年及嘉慶四年二十四年補修。滕字石工十一號。接連臨湖一面碎石排樁工一段。長一百丈。樁內堆砌碎石底寬七尺。頂寬四尺。高六尺八寸。石後築土底寬二丈三尺。頂寬一丈二尺。高六尺八寸。上加土

頂底寬一丈六尺頂寬一丈高三尺乾隆二十四年建四十八年嘉慶四年二十四年補修滕字石工十號接運臨湖一面碎石排樁工一段長四十丈樁內堆砌碎石底寬七尺頂寬四尺高六尺石後築土底寬二丈三尺頂寬一丈二尺高六尺上加土頂底寬一丈六尺頂寬一丈高三尺乾隆二十四年建四十八年嘉慶四年補修滕字石工九號接運臨湖一面碎石排樁工一段長一百二十丈樁內堆砌碎石底寬七尺頂寬四尺高六尺石後築土底寬二丈三尺頂寬一丈二尺高六尺上加土頂底寬一丈六尺頂寬一丈高二尺乾隆二十四年建四十八年嘉慶四年二十四年補修 滕字石工八號郝山南減水閘一座金門寬

一丈五尺兩岸由身各長一丈二尺東岸雁翅各斜長二丈五尺西岸雁翅各斜長二丈兩岸共長十一丈四尺砌石十層高一丈二尺上搭橋梁乾隆十五年建四十八年嘉慶四年十七年拆修 郝山南減閘引渠一道長五百七十五丈洩運河異漲之水入湖滕字石工七號張阿湖面大石工一段長一千一百二十一丈內北首二百五十八丈砌石八層高九尺六寸中間七百丈砌石七層高八尺四寸南首一百六十三丈砌石八層高九尺六寸河面均係土戧底寬二丈頂寬八尺高七尺六寸雍正十一年建乾隆四十八年嘉慶四年補修滕字石工六號馬令臨湖一面碎石排樁工一段長七十八丈五尺樁內堆砌碎石底寬七尺頂寬四尺高六尺石後築土底寬二丈三尺頂寬一丈二尺高六尺上加土頂底寬一丈六尺頂寬一丈高二尺五寸乾隆二十四年建四十八年嘉慶四年二十四年補修 滕字石工五號湖面碎石排樁工一段長四百二十八丈樁內堆砌碎石底寬七尺頂寬四尺高七尺石後築土底寬二丈三尺頂寬一丈二尺高七尺上加土頂底寬一丈六尺頂寬一丈高二尺乾隆二十四年建四十八年及嘉慶四年二十四年補修滕字石工四號馬令工減水閘一座金門寬一丈五尺兩岸由身各長一丈二尺東雁翅各斜長二丈五尺西雁翅各斜長二丈兩岸共長十一丈四尺砌石十層

高一丈二尺上搭橋梁乾隆十五年建四十八年重修嘉慶四年補修十七年拆修 馬令減閘引渠一道長五百五十丈洩運河異漲之水入湖恂按原冊此下紀滕字石工三號馬令工起至朱姬莊止湖面大石工詳下朱姬莊係〈恂按〉張阿閘嘉慶十八年建

萬里雲程以此爲第四十四閘

國朝吉綸趙佩湘疏韓莊閘以上至彭口閘計五十里倒板水不能貫注中間郗山地方水易散漫令趕築束水壩以資鈐束恂按此奏在嘉慶十四年 季亨特請建張阿閘疏東省運河南自臺莊北抵臨清共石閘四十九座原以春夏糧艘重運經臨汶泗來源微弱運道易淺全賴各閘節節關蓄啟閉以時方資浮送其間或數里一閘或十數里一閘或數十里一閘凡地勢平衍之處雖閘塘較遠無虞淺滯若地勢建瓴必須閘塘較近且上下閘道里不甚相懸方能鋪灌均勻運行暢順查泇河廳滕汛彭口閘南至韓莊閘計五十里北至夏鎮閘僅二十里而該處偪近八閘勢又建瓴每值韓

莊牐過船閉板水勢枯耗之後夏鎮牐起板放船以上游二
十里之水勢注下游五十里之牐塘往往不敷鋪灘船行艱
澀必須起剝是以四月內先經奏明在韓莊上下鑲築東水
草壩三道層層攔蓄運行得無阻滯然草壩蓄水不過暫時
補救臣駐劄韓莊兩月有餘體察形勢應於彭口韓莊兩牐
適中張阿地方添設正牐一座南至韓莊牐二十七里北至
彭口牐二十三里有此一牐按漕啓閉則上下河道里數遠
近不甚相懸鋪水均勻又不致過耗實可利漕速運漕臣阮
元日前馳赴臨清順道韓莊會同查看微山湖水勢測量湖
口牐漫板水尺寸會商添牐座意見相同臣現較韓莊彭口
兩牐牐底高下相度形勢並將應挑月河應築攔河大壩確
估工料土方例需二價共需銀八千八百八十餘兩請於運
河道庫墊發務於來年重運前報竣覈銷由司撥還歸款該
管官夫向設彭口牐額夫三十名韓莊牐額夫二十八名每
牐抽撥八名可資啓閉歸併彭口牐官兼管是官夫經制俱
毋庸另議更張而於漕運機宜實有裨益（侚按）此奏在嘉慶
十八年五月杪時任東河疏入照所議行嗣於十九年九月
六日總河吳璥副總河李鴻賓奏報此項工程與拆修天井

牐工是年閏二月四月先後完竣（李鴻賓疏）泇河廳滕汛
張阿牐一座係嘉慶十九年建立北距彭口牐二十三里南
距韓莊牐二十七里牐塘甚長全賴此牐關蓄水勢以濟漕
運因地勢本窪牐牆又復卑矮每年每遇山河漲發水漫牐
背即尋常水勢牐牆亦只出水二三尺糧船經過偎窩提溜
船身高於牐背時有磕碰之虞其兩岸下雁翅較短提溜人
夫挽拽不能得力應將東岸下雁翅接長四丈西岸下雁翅
接長三丈各砌石十一層高一丈三尺二寸以利縴挽惟現
在兩岸牐牆上二層由身雁翅海漫各石塊俱多碰損脫落
牐耳亦皆斷折尤須先將此二層拆修平整方可以次加高
至月河壩工本屬窪矮修後已歷數載埽料朽爛亦應展寬
加高方能與牐座形勢相準得以分洩漲水不致旁溢茲據
運河道確實覈估除選用舊料共估例幫二價銀二千五百
九十六兩請動支河庫節省八東銀兩辦理具詳請奏臣前
經查勘實係應修之工所估工料銀數無浮請照動項飭廳
趕辦（侚按）此奏在嘉慶二十五年十一月八日疏入依議

十五里。木蘭寺。滕縣

五里。左岸朱姬莊滕縣

（張公奏議）滕縣河道至朱姬莊止。（侚按）山東通志山川志亦云
滕縣運河在縣南朱姬莊入
境。惟漕運紀程及奏議滕縣事宜作吳
家橋。考運河全圖吳家橋在朱姬莊南（漕運紀程）滕縣主簿該
管隄壩東岸有彭口嶧縣溫水等泉由此入運因積沙爲害按
年大小挑以導之自朱姬莊至郗山有埽工長二千三百八十
一丈有彭口石壩三河大壩各支河內有東邵驛城皇甫三壩
又种家海口舊三河口有板工二段長二百三十丈雍正六七
等年建西岸即微山湖之東隄也向有土隄長三百六十五丈
與嶧汛相接雍正十一年改建石工又彭口大王廟三空橋有

板工二段長一百四十五丈雍正六七等年建（一統志）滕縣臨
湖隄在滕縣南運河西岸東自嶧縣界韓莊牐而西入縣境歷
江南徐州府沛縣接魚臺縣界長七十里以隔湖水（轉漕衡湘
筆記）十三日未刻過朱姬莊入嶧縣界湖坡多淺地有石塊樹
株是日風輕水平不波左望郗山右望微山寒烟明瑟遠樹蕭
森風景殊勝（泇河廳冊）運河西岸滕字石工三號馬令工起至
朱姬莊止湖面大石工一段長四百四十五丈砌石八層高九
尺六寸河面碎石排樁上鋪海漫一層七路寬八尺四寸高一
尺二寸樁內堆砌碎石底寬四尺頂寬三尺高六尺海漫石下

中心塡土底寬五尺二寸頂寬五尺四寸高六尺（雍正十年建乾隆四十八年拆修嘉慶四年二十一年補修）滕字石工二號朱姬莊減水牐一座金門寬一丈五尺兩岸由身各長一丈二尺東雁翅各斜長二丈五尺西雁翅各斜長二丈兩岸共長十一丈四尺砌石九層高一丈八寸（雍正四年建乾隆四十八年拆修嘉慶四年補修十七年拆修）朱姬莊減牐引渠一道長四百三十丈洩運河異漲之水入湖滕字石工一號朱姬莊起至吳家橋止湖面大石工一段長六百三十四丈四尺內北首朱姬莊大石工長三百八十七丈七尺砌石八層高九尺六寸南首吳家橋大石工長二百四十六丈七尺砌石九層高一丈

八寸河面均係碎石排樁上鋪海漫一層七路寬八尺四寸高一尺二寸樁內堆砌碎石底寬四尺頂寬三尺高六尺海漫石下中心塡土底寬五尺二寸頂寬五尺四寸高六尺（雍正四年建築乾隆四十八年拆修嘉慶四年補修二十二十一兩年間段拆修上三四五層）

右自劉昌莊起至朱姬莊泇河行滕縣境計程五十八里

下入嶧縣界（恂按漕運全書滕縣險隘處所凡三十一曰修永牐（俗稱松洛牐內係泉河有灰溝橋）曰乾溝曰雙減牐曰西灣村曰彭口十字河曰營房曰公館曰种家渡口曰斷隄口曰舊十字河（俗稱三空橋）曰彭口大王廟曰滿家口曰彭口大牐上越河頭曰牐窩曰牐下越河尾曰王家水口曰蔣家集曰三娘娘廟（即黃埠莊）曰潘家渡口（即官隄頭）曰三里溝曰郗山村曰三里減牐曰張阿渡口曰張阿上涵洞曰張阿下涵洞曰黃家汪曰馬令工減牐曰朱姬莊減牐曰朱姬莊曰華家渡曰吳家橋並言汶上嘉祥鉅野濟甯魚臺滕等州縣衞河道水俱平緩每逢伏秋汛漲坡水匯歸穿運宣洩如開放越河分洩水勢則越河頭掣溜吸舟越河尾出水横截兼之牐門溜勢湍急漕船經行每虞走溜最爲險隘（又按河防志滕縣河道北自江南沛縣界劉昌莊起南至嶧縣界朱姬莊止計長五十里較水程細數單縮八里萬里雲程劉

昌莊四里西灣四里新十字河四里彭家牐六里十字河五里彭家口四里郗山十里張阿牐十里朱姬莊計自劉昌莊至朱姬莊共四十七里較水程細數單縮十一里）

江北運程卷二十三終

江北運程卷二十四提綱

山東兗州府嶧縣至江南徐州府邳州境

泇河經嶧縣自朱姬莊上接滕縣境入境起

八里 左岸 葛墟店墩 嶧縣

八里 跨河 韓莊牐 嶧縣 在嶧縣城西南

右岸過湖口雙牐

八里 右岸 八里港 嶧縣

八里 三調灣 嶧縣

六里 跨河 德勝牐 嶧縣

六里 跨河 六里石牐 嶧縣

六里 跨河 張莊牐 嶧縣

六里 跨河 萬年牐 嶧縣

六里 右岸 花石廠 嶧縣

六里 跨河 丁廟牐 嶧縣

八里 跨河 頓莊牐 嶧縣

四里 左岸 大泛口 嶧縣

四里 跨河 侯遷牐 嶧縣

四里 左岸 高廟 嶧縣

八里 跨河 臺莊牐 嶧縣

五里 黃林莊 嶧縣

右自朱姬莊起至黃林莊泇河行嶧縣境計程一百一里

下入江南徐州府邳州界

江北運程卷二十四

甘泉董恂醞卿甫輯

山東兗州府嶧縣至江南徐州府邳州境

迦河經嶧縣自朱姬莊上接滕縣入境起。

漕運紀程嶧縣縣丞一員。該管河道南自黃林莊江南邳州界起。北至吳家橋滕縣界止。討長一百一十里。嶧汛淺鋪三十六。曰王家莊、乾石橋、臺莊牐上渡口、公館前、屠子莊、陳家莊、閆家淺、侯遷牐下、朱家溝、場發崖、大泛口、山河口、龍家溝、張家莊、針溝口、榆樹溝、孫家莊、後賈家溝、龍王泉、萬年倉、萬年牐下渡口、萬年牐上月河口、舊牛山、泉張家林、乾溝口、張莊牐上橋口、張

莊牐上人家頭、六里石牐上月河口、大場發崖、德勝莊、北牛山泉溝口、壘路口、北廣福莊渡口、南岸八里溝、北岸公館嘴、韓莊牐上石工北頭、額設徭夫一百一十五名五分。內協撥禹王臺工二名。又於雍正五年新改河兵四十名。張公奏議嶧縣河道北自滕縣朱姬莊起。南至江南邳州黃林莊止。計長九十八里。牐座八。曰韓莊。曰德勝。曰張莊。曰萬年。曰丁廟。曰頓莊。曰侯遷。曰臺莊。迦河廳冊嶧縣縣丞汛分駐兗州府嶧縣運河東岸臺莊牐地方。經管河道。北自滕縣交界吳家橋起。南至江南邳州交界黃林莊止。計一百一十里。所管徭夫七十三名。牛運河東、

岸、韓莊牐上朱姬減牐下建築攔河大壩一道。長十九丈。埽高一丈八尺。寬四丈。上加土頂高四尺五寸。又於該壩下水一面澆築土戧。底寬四丈。頂寬一丈。高二丈二尺五寸。嘉慶十九年因湖水短絀。於重運過竣後。將嶧汛韓莊牐上朱姬減牐下修做攔河大壩。擡高水面。俾運河下注之水。悉由各減牐入湖。以資瀦蓄。二十三年二十四年援照辦理。嶧字石工四號吳家橋涵洞一座。金門寬一丈一尺。兩岸由身各長二丈三尺五寸。上雁翅各斜長八尺四寸。下雁翅各斜長八尺二寸。共長八丈二寸。砌石五層。高六尺。洩坡水入運。乾隆九年建。四十八年。嘉慶四年補修。二十三年拆修。嶧字土工十一號隄工一段。長二百丈。底寬四丈四尺。頂寬一丈。高八尺五寸。嶧字土工

十號隄工一段。長一百四十四丈。底寬三丈八尺四寸。頂寬一丈。高七尺一寸。嶧字土工九號隄工一段。長一百五十丈。底寬三丈五尺六寸。頂寬一丈。高六尺四寸。嶧字土工八號葛墟店隄工一段。長三百四十丈。底寬三丈九尺六寸。頂寬一丈。高七尺八寸。四寸。嶧字土工七號隄工一段。長一百丈。底寬三丈八尺八寸。頂寬一丈。高七尺二寸。嶧字土工六號隄工一段。長八十丈。底寬四丈四寸。頂寬一丈。高七尺六寸。嶧字土工五號隄工一段。長二百丈。底寬四丈四尺四寸。頂寬一丈。高八尺六寸。嶧字土工四號隄工一段。長五十丈。底寬四丈三尺二寸。頂寬一丈。

高八尺三寸。嶧字土工三號隄工一段長一百三十丈。底寬四丈一尺六寸。頂寬一丈。高七尺九寸。以上俱乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修。嶧字石工三號劉家口涵洞一座。金門寬一丈一尺。兩岸由身各長二丈三尺五寸。上雁翅各斜長八尺四寸。下雁翅各斜長八尺二寸。共長八丈二寸。砌石五層。高六尺。洩坡水入運。乾隆九年建四十八年嘉慶四年補修二十三年拆修。嶧字土工二號隄工一段。長二百三十七丈。內除大營基八十丈。其餘一百五十七丈。底寬四丈四尺。頂寬一丈。高八尺五寸。乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修。運河西岸、嶧字石工十二號吳家橋湖面大石工一段長一百八十丈。

砌石九層。高一丈八寸。河面土戧。底寬二丈。頂寬八尺。高八尺四寸。乾隆七年建四十九年補修嘉慶四年間段拆修。嶧字石工十一號葛墟店湖面碎石排樁工一段。長七百七十丈。樁內堆砌碎石。底寬七尺。頂寬四尺。高七尺。石後築土。底寬二丈三尺。頂寬一丈二尺。高七尺。上加土頂。底寬一丈六尺。頂寬一丈。高三尺。乾隆二十四年修築四十八年補修嘉慶四年重修二十四年補修。嶧字石工十號官路口湖面大石工一段長二百六十丈。內北首二百丈砌石七層。高八尺四寸。河面土戧。底寬二丈。頂寬八尺。高八尺。南首六十丈砌石八層。高九尺六寸。河面土戧。底寬二丈。頂寬八尺。高九尺。雍正十二年建乾隆十九年重修四十八年及嘉慶四年補修。

八里。左岸葛爐店墩。嶧縣

〈水程細數單〉葛爐店墩。有汎。〈恂按〉泇河廳冊作葛墟店。山東運河備覽作葛虛店。

八里。跨河韓莊牐。嶧縣在嶧縣城西南。

〈明神宗實錄〉萬歷二十二年九月戊戌。韓莊新河成。總督河道工部尚書舒應龍加太子少保。賞銀幣。管河主事尹從教。管河參政海湄。參議邵以仁。同知羅大奎等。各升賞紀錄有差。〈水道提綱〉經微山湖口北。又東南為韓莊牐。〈恂按〉韓莊牐萬里雲程以此為

第四十五牐。〈漕運紀程〉韓莊牐。明萬歷三十一年開泇河時建。〈恂按〉韓莊德勝張莊萬年丁廟頓莊侯遷臺莊八牐。運河備覽俱作萬歷三十二年建。在德勝牐西北二十里。牐下有月河一道。北岸進水有疊路口劉家水口。牐西南鄰微山湖。進水有湖口牐。牐務歸併德勝牐。牐夫三十名。〈全漕運道圖〉嶧縣韓莊牐。子午向。自滕縣張阿牐至此二十五里。〈一統志〉韓莊牐。在嶧縣西南運河上。自江南徐州府沛縣界之夏鎮牐而南七十里為韓莊牐。有牐官。又二十里為德勝牐。又二十里為張莊牐。又八里為萬年牐。又十里為丁廟牐。又六里為頓莊牐。又二十里為侯遷牐。又八里為臺莊牐。向俱設有牐官。

今惟萬年頓莊臺莊三牐有之此縣境之八牐也爲衞漕要地〈張公奏議〉韓莊地居最上與微山湖相接〈河渠紀聞〉雍正六年修泇河廳韓莊牐以東水勢按自臺莊至韓莊八牐層層關束韓莊首接微湖水口十二東西坡水入運平山牛心壘路雞心朱家等溝泉皆引坡水入運者也微山湖接濟運河之不足首嚴啟閉自韓莊迤下德勝六里張莊萬年丁廟頓莊侯遷至臺莊地勢以次遞降雖有湖口及山泉坡水濟運而建瓴直瀉必有牐以束水勢水小下板收蓄不洩爲運計也水大牐不下板開月河以放水居濟一得云韓莊以下八牐月河皆宜挑空寬

深使微山湖之水有所洩則濟甯南鄒及魚沛徐邳之田不致淹沒八牐月河皆淤微湖水出荆山洩入彭家河之道亦淤不能宣洩須將月河挑深以備分洩湖水濟甯魚臺一帶始不泛濫此爲伏秋盛漲言之春月微湖水小自宜蓄以濟運如乾隆乙亥〈侗按〉二十年一孫集漫口渾水直趨東南入微山諸湖荆山橋等河淤爲平地湖不洩水銅沛皆受淹浸多方疏濬而始通此不可爲常者也〈轉漕衞湘筆記〉月下泊韓莊牐牐沒水中須晝過時前船早到泊牐南蕭芳五言韓莊地勢最高以水平較之與高旻寺塔頂齊八牐水勢溜疾以此是夜糧艘泊湖面橫列成陣月明如晝四顧蒼茫令人憶曹孟德釃酒臨江橫槊賦詩時十四日風日晴和曉起過韓莊牐牐不可見竹竿懸旗標識而已舟之過牐猶瞽之行路迷離惝恍寸步一移煞甚費力也〈漕運全書〉東省八牐河道與邳宿河道均係砂礓歴年增長而各山泉發水噴砂每年亦有停積且八牐地勢原較江境高仰應與江境運中河一律挑平至大泛口等處山水屢發停淤更厚乾隆四十九年總漕毓奇等勘估挑撈於德勝莊二灣乾溝等三處趕築東水草垻以資擎東並於中泓及東西兩邊沿河探量統計韓莊上下及八牐水勢自二尺五六寸至六七八尺不

等所有東省河道估挑深處必須與江省一體以水深七尺爲度至八牐既已挑深韓莊至彭口一帶亦有難以關攔之勢現在該處水勢稍深應以水深六尺爲度估挑以期一律平順實估挑河長一萬八千四百七十五丈此原奏數也續據奏明覆勘形勢尚有須順勢增挑一二十丈者亦有尚可減去丈尺毋庸挑砌者覈計增減與原估銀數相符內韓莊以下八牐工長一萬一千四百八十五丈口寬六丈底寬四丈深一尺至四五尺不等韓莊以上至彭口牐下工長六千九百九十丈口寬五六丈底寬三四丈深二三四尺不等又大泛口挑口寬七丈底寬五丈深八尺又大泛口內山河長一百丈挑口寬十丈底寬

六丈深五尺。至各工內水面灣曲處所。及各牐上下。均有旱灘。
一律估挑。（加河廳冊）韓莊牐牐官一員。管韓德二牐牐夫四十
八名。韓莊二十名。德勝二十八名 韓莊牐一座。金門寬二丈三尺。兩岸由身
各長二丈四尺。東岸上雁翅斜長七丈。下雁翅斜長八丈。西岸
上雁翅斜長五丈六尺。下雁翅斜長五丈八尺。兩岸共長三十
一丈二尺。原砌石二十一層。二次各加一層。共砌石二十三層。
高二丈七尺六寸。南至德勝牐二十四里。明萬歷二十年建設。乾隆十五年修。加石
一層。二十三年加石一層。四十九年。嘉慶四年補修。二十三年拆修。韓莊牐越河一道。長一百一
十三丈。嶧字土工一號。隄工一段。長六十丈。底寬四丈五尺。六

寸。頂寬一丈。高八尺九寸。乾隆二十四年修築。四十八年補修。嘉慶四年重修。嶧字石工
二號迎水石壩一道。長三十丈。砌石七層。高八尺四寸。兩頭碎
石裹頭各長十丈。共長二十丈。乾隆二十四年建。嗣一律改修大石共
長五十丈。石後築土牽寬一丈二尺。高八尺四寸。以迎滾水壩
大溜。乾隆四十八年改修。嘉慶四年及二十五年補修。嶧字石工一號迎水石壩下河
面碎石排樁工一段。長七十丈。樁內堆砌碎石底寬六尺。頂寬
二尺。高九尺。石後築土底寬一丈八尺。頂寬一丈二尺。高九尺。
上加土頂底寬一丈四尺。頂寬一丈。高二尺。乾隆四十八年建。嘉慶四年補修。
接前至德勝牐。隄堰高阜。並無工程。牛山泉山河一道。發源牛山。入河濟

運。（恂按）原冊此下紀德勝牐及越河。防風工至六里石牐。詳下德勝牐條。運河西岸嶧字石工九
號韓莊牐上下湖面大石工一段。長四百四十二丈。砌石八層。
高九尺六寸。河面碎石排樁上鋪海漫二層。每層七路。寬八尺
四寸。高二尺四寸。樁內堆砌碎石底寬四尺。頂寬三尺。高六尺。
海漫石下中心塡土底寬五尺二寸。頂寬五尺四寸。高六尺。順治
十六年建。雍正十三年重修。乾隆十九年拆修。四十九年重修。嘉慶四年。二十一年。二十二年。二十五年拆修。嶧字石
工八號滾水石壩一道。長三十丈。砌壩脊二層。高二尺四寸。上
寬一丈三尺二寸。下寬一丈四尺四寸。石垜十四座。各長一丈
二尺。高四尺八寸。砌石八層。高九尺六寸。南北兩裹頭由身各

長一丈四尺四寸。四雁翅各長四丈。砌石一層。高一丈二尺。上
建橋梁通縴。壩脊高於湖口牐底一丈。攔蓄湖水。水大則聽其
宣洩。水小則下板收蓄濟運。乾隆二十四年建。三十年拆修。並普律添砌槽石。三十一年鑿槽加
板。四十九年。嘉慶四年均拆修。上八層兩裹頭普面用石漫頂。搶修滾水壩外夾壩防風工一
道。長三十六丈。寬四丈。水下六尺純用秫稭。輭鑲水上八尺。兩
邊鑲稭各寬一丈。中心塡土平寬二丈。上加土頂底寬四丈。頂
寬三丈六尺。高一尺。共高一丈五尺。每年鑲修。（恂按）原冊此下紀嶧字石工七
號湖口新牐及湖口舊牐。湖口大壩。通湖引渠。暨伊家河等工。詳下湖口雙牐條。
（明）申時行開濬韓莊新河記。萬歷癸巳。徐沛魚滕諸郡邑雨
潦大作。泉湖溢溢。泂灌滔天。漕隄潰決。幾二百里。運艘用阻

民乃墊溺維時總理河道工部尚書桂林舒公日夜憂維博圖方略乃與二三大夫相度籌畫議開韓莊支渠道呂孟赤山諸湖注之泇河東會沂水由周柳諸湖出邳宿河口以洩瀦水使不病漕詔下兩省撫按議報於是管理河道參政梅君淯會夏鎮管牐主事尹君從教分守東兖參政楊君德政徐州兵備參政曹君時騁分循東兖副使趙君壽祖沂州兵備僉事邵君以仁偕往相閱對如初議兩省撫按以聞制曰可乃使梅君率郡邑佐史以明年正月十日興工開渠自韓莊至彭河長六千六百餘丈凡四十里以地形為差闊者十丈狹亦四丈深不減二丈五丈築隄自李家石橋至萬家莊兩岸共八千六百六十丈高以三尺為率基闊一丈頂半之湖口橫築土壩以為關鍵渠口剏建石牐以備蓄洩凡役徭夫六百人募夫九千六百人作百二十餘日開渠築隄費凡三萬三千餘金建牐造橋費凡五千餘金比原估省萬八千金內帑工直居十之四河隄租稅居十之六民無與也以其年五月十六日告成適值雨潦水不鴻洞湖面減於去歲可三四尺漕舟無阻民得田作梅君等具以狀報公乃奏聞上日河工告成諸臣勞績可嘉晉秩賜金各有差梅君立石於

隄使行為記竊惟國家建都燕薊因元人故道漕於齊魯之郊導汶泗諸泉分流濟運北通御漳南岸夷衍無所敗壞而南流通淮者與河相值自張秋決塞河溢遷徙數迫病渠即幸無河菑而鄒滕諸山之泉流為通川互相灌輸湛於呂孟周回可數十里曹單金城諸邑河濟故道匯為瀦澤雨水猥盛相挾而東湛於昭陽周回可數十里皆以一渠受之嘔嘔氾溢其勢然矣嘉靖乙丑飛雲之決朱大司空始於昭陽湖東開夏鎮新渠以漕而隄於湖之西岸鑠河水出之秦溝至茶城乃與漕會漕渠自留城以下牐梁疏闊游波稍緩有所休息三十年來漕無恙也萬歷己丑河溢茶城反灌漕渠舟膠不進乃徙運道於南改建內華三牐伏秋雨發河水時至閉而不納保渠如城利在自守非弗稱便矣然泉湖積水南北灌注而以一葦之渠左隄右挈峽其湍悍之流至於三牐為河所距又不得出欲隄防無壞而地毋為壑胡可得也潘大司空嘗欲為石隄障之度不能成乃穿呂公堂至鎮口為渠以避湖水及其潰溢合而為一既無所洩亦不能避則公所由策韓莊矣韓莊渠者即通泇河道也泇河出嶧費諸山左合沂武南入於淮自故元時嘗於利國置監鑿運鐵之渠

近時穀亭河徙議者懼漕渠受水數請開泇河通運因避二洪之險朝廷使使視之者三皆以葛墟嶺為梗謂嶺高於河渠六丈鑿之二丈所往往砂石磽确檻泉湧沸不可以鐫梁城以往頗有渠形水底多石鐫之裁沒水中不能去且其時計從呂孟赤微諸湖南至落馬湖口隄其中以漕長幾五百里度可用四百萬朝廷謂其費鉅不急遂止毋鑿誠難之矣公不謂然地有險夷可避而規壞有堅瑕可脈而試何必葛墟也時邵君在事意與公合遂自滕嶧至邳宿往返行視以復於公公復躬率河吏登降原隰準其高下避葛墟嶺稍西得性義嶺地形平衍而直中心溝西南頗有青石可二里所又避性義嶺稍南而得所謂韓莊者斜直中心溝之東北勢益洿下可疏導也為陸井而脈之鑿下數尺小石磧礫類如蘇壤鑁之即靡視葛墟梁城堅瑕夷險功相萬矣公乃慨然嘆曰天作之渠也向之艱在陵今之易在陸向欲以漕故避湖而就嶺今欲以洩故避嶺而受湖何為不可圖哉乃與二三大夫協衷矢謨力肩其事賴天子聖明洞悉利病之原舉以委公諸大夫吏士各奏厥能役不踰程費不及額而固漕渠之防蠲數邑之菑因以廩滕嶧饑民全活數萬信貞臣之

石畫有國之鴻圖也夫治河如醫有人如此病在中滿於法當消而以參朮之劑調其腹腸必無幸矣此洩水之喻也庖丁解牛批郤導窾奏刀騞然得其間也至於寬髀大軱頓芒刃而攻之亦不幾矣此闢地之喻也且有大計於此濟兖二郡舉泰山下趾百八十泉之流以奉漕渠無敢私其涓滴而二泇沂沭之水出於琅琊東海之墟滲然長遘獨不以餘瀝及漕此則汶泗得河他流可謝也夫汶泗之於河豈誠愛而利之欲避而無所耳誠令亦呂諸湖出汶泗而通泇周柳諸湖內泇而合沂沭中間從河伯假道不過數舍即得淮泗故瀆則呂徐之險可避而二郡之川澤舉為漕渠用矣豈復乞靈於河哉然而數議輒罷者何也事固有可為而不可名可因而不可驟者故謀始之難也向欲以四百萬金開渠五百里鑿堅於陵覆簣於水計非涸天府之藏殫神丁之力必不可就就又未必漕也毋論發言盈庭莫執其咎即公與二三大夫謂何如矣今直避高就下乘間蹈瑕費不及四萬作不踰二時計各解紛救敗以紓旦暮之急非敢言漕事也而渠水受湖有所推移湖又受渠有所滌蕩陸可省鑿之半澤可省隄之半有如萬一河流滔漫徐方告墊此時挈一葦之渠

去而之沂沭匯鑿空矣嚮日行河諸使者假得是而笑之亦
謂何如哉嗟夫非常之原或關有國無窮之利可爲之兆而
不可爲名可因而入而不可驟而語可使人饗其成而不可
使身居其功類如此勞臣之於謀國亦苦心哉行也家於河
壖頗從里父老習識水道故不敢爲文麗之詞以詡盛美而
惟著河渠利害所由使後人知公與諸大夫謀國之畫有引
而不發者異日其有徵焉是役也奉命會議則漕運督撫戶
部尚書李公戴巡撫山東僉都御史鄭公汝璧巡按御史山
東連君格直隸牛君應元功成覆閱則趲運御史李君時華
而先後巡鹽御史直隸姚君思仁徐君元正兩淮綦君才吳
君崇禮先後屯田馬政御史劉君日寧曹君學程山東左右
布政使上君藻田馬政按察使陳君文衡新任徐州兵備參
政徐君成位分巡東兗僉事李君天植皆與聞其事而觀厥
成者調度公費則兗州府知府盧侯學禮專董工程則兗州
府管河運司同知羅侯大奎陳侯昌言同知唐侯禎而諸邑
之長與有徵發及董公之佐史皆以差受賞列名碑陰茲不
具記恂按萬歷癸巳二十一年嘉靖乙丑四十四年萬歷己
丑十七年　國朝李亨特疏據泇河廳稟報八牐一帶水勢
充裕船行順速惟韓莊牐至彭口牐塘長五十餘里地勢建
瓴每值韓莊啟板水勢下注過疾而彭口迤上牐塘僅二十
里不敷鋪灌易形淺澀擬於韓莊牐上下建築東水草壩三
道以資攔蓄庶重運經由遄行無阻臣親加履勘實係亟應
辦理之工現飭撙節估辦以利運行恂按此奏在嘉慶十八
年四月十三日任東河時時張阿尚未建牐　吳璥李鴻賓
疏據運河道詳稱泇河廳微山湖隄嶧汛嶧字九號韓莊上
下大石工長四百四十二丈建自順治十六年迨雍正十三
年重修乾隆十九年加石二層共砌石八層高九尺六寸石
後原築土戧迨二十八九年於河面修做排樁碎石工兩段
長三百七十七丈上鋪海漫石二層七路四十八年拆修並
於河面一律接修排樁碎石上鋪海漫二層七路海漫下堆
砌碎石底寬四尺頂寬三尺高六尺中心填土底寬五尺二
寸頂寬五尺四寸高六尺嘉慶四年大工案內照舊段拆修
自拆修以來迄今十有五載歷經伏秋大汛尌雨連緜山水
疊漲兼之重空糧艘拖縴繫纜日受剝削隄頂海漫灰縫殘
缺過水穿塘隄根碎石汕刷殘損又因湖河夾注風浪衝刷
搜淘樁木朽腐根底空虛致湖面牆石蟄塌二處計十八丈

河面海漫碎石間段塌卸七處長八十九丈亟應乘時拆修
堅實完整其湖面坐蟄二段長十八丈徹底拆修必須圈築
夾壩再查是工牆面丁裏等石因年久坍塌斷折面石選六
添四裏石選八添二撙節確估計拆修大石補砌碎石連築
壩等項共需例價銀二千七百三十七兩八錢並加幫價銀
八百六兩八錢共估例幫二價銀三千五百四十四兩六錢
查係亟應拆修之工按該廳冊造銀數確估無浮請動用運
河兗沂兩道庫存節省八束銀兩趕緊辦理詳請會奏臣等
查泇河廳微湖隄石工因收水至一丈二尺五寸恐冬令風
嚴巨浪撞擊如隄身蟄塌所關匪細實屬難緩之工請循舊
例動用道庫節省八束銀兩趕購料物運集河干速爲興辦
俾一律鞏固以資儲蓄以利運行恂按此奏在嘉慶十九年
十月十七日時吳任河東總河李任副總河　卓秉恬條奏
一攔河大壩宜歲加修築也韓莊堵築攔河大壩前兩年雖
亦有此舉然在空船過竣已無水可收必須趁重運方完空
運未至此時總空一月有餘攔河一壩於收水大爲得力創
自上年甚有明效雖於差民船隻守候較多稍有不便然
國家大務亦不能瑣瑣顧恤上年河臣李鴻賓辦理堵壩即
於江南山東交界徧貼告示諄諭官民船隻如有緊要事件
作速改由陸路毋致觀望自誤並將尾幫以後之銅鉛竹木
貢物各船嚴提跟接糧艘前進卽閉牐堵壩是以河水入湖
涓滴不漏辦法實爲妥密請下河臣責成運河道永遠遵辦
則微湖水勢永無短絀之虞恂按此奏在嘉慶二十年三月
望日時以給事中巡漕疏入交河督酌覈是年五月十九日
河東總河吳璥覆奏言卓秉恬所奏攔河大壩宜歲加修築
一條查回空漕船過竣後水已微弱卽攔河築壩所收亦屬
無多自須夏秋山泉漲發時收水入湖方能暢足上年李鴻
賓因微山南陽南旺獨山等湖俱成平陸六七月間山泉正
旺若專恃運河之水由單牐水口入湖而直往南注者聽其
虛洩斷不能收符定誌是以重運甫竣卽趕築攔河大壩盡
數收入微山等湖涓滴不漏始能將全泗之湖於數月內頓
復舊規實已行之有效該給事中請歲加修築自係預籌儲
蓄之良法惟各湖存水過少之年必應照此趕築方克有濟
若重運全竣後湖水已漸符定誌或所短有限計各單牐水
口所進之水可期收足似宜斟酌變通從緩堵辦於商民船
隻亦覺兩便是在司河各員因時制宜不必拘泥亦不可因

循總以湖瀦收蓄敷足為準自可永無短絀之虞　葉觀潮疏洳河䢴嶧汛韓莊牐座當汶水南行尾閭必須牐身完固啟閉由人方可擎蓄上游水勢濟送往來漕艘實為運河各牐最要關鍵茲據運河道稟稱該牐建自前明迨乾隆十五年重修二十三年加石一層四十九年補修迄今歷年久遠牐底樁木朽腐不能擎載致金門由身各牆石脫落錯縫兼之石塊酥損參差不齊滲漏串水牐底衝刷掀揭下板不嚴不能攔束水勢亟應徹底拆修除遵例選用舊料計新添料匠並築壩戽水挑空月河等工共估例幫二價銀一萬四千五百二十六兩並聲明所估銀數業經嚴加覈減臣查韓莊牐座因年久損壞係必應趕辦之工所估銀數覈與漕規相符難以再減懇准動撥司庫銀兩修理佝按此奏在嘉慶二十三年十月十日時任東河疏入照准　季鴻賓疏洳河䢴嶧汛微山湖隄嶧字九號石工並韓莊牐上下湖面大石工一段長四百四十二丈嘉慶四年及二十一年雖節次閒段估修而未經拆修之工歷經伏秋大汛來水疊漲兼之重空糧艘施犁繫纜日受剝蝕又因連年收水充足拍岸盈隄且該石隄居內湖外河之中兩面皆水迎風受浪撞刷搜淘致

將該工內先後蟄塌三段計長九十三丈牆面並海漫石俱已殘損石縫過水樁木朽腐根底空虛極為險要設有疏虞所關匪細茲據護運河道莫夢齡撙節確估面石選用十分之四裏石選用十分之五碎石選用十分之六計拆修大石工並湖面築埧共需例幫二價銀九千八百九十八兩請動司庫銀款辦理臣復加履勘實係亟應趕辦之工冊估銀數無浮懇准動撥司庫銀款趕緊興辦以資瀦蓄而重隄防佝按此奏在嘉慶二十五年七月二十八日　宮翼宸泊韓莊同柄和用寶杈向裴氏莊話舊韻詩猿鶴蕭條鎖舊庭滄浪噩夢幾番醒巴山夜雨船中話溢浦秋聲枕上聽往事隨波銷寂寞新寒得酒慰飄零三年重向韓莊泊惟有湖光似舊青　尤侗韓莊早發詩理楫明星內波聲亂大風鄰檣接暗火岸草遞鳴蟲骨肉悲岐路音書慰斷蓬故鄉依入夢曉起已山東

一統志嶧縣在府東南二百六十里東西距一百六十里南北距一百二十里東至沂州府郯城縣界一百十里西至滕縣界五十里南至江南徐州府邳州界六十里北至沂州府費縣界六十里東南至邳州治一百八十里西南至徐州府銅山縣界五十里東北至沂州府蘭山縣界二十里西北至滕縣界七十里春秋時鄫國地戰國屬楚為蘭陵邑漢置蘭陵丞二縣屬東海郡後漢因之晉元康元年置蘭陵郡劉宋移郡治昌慮省蘭陵入丞縣屬之後魏武定五年復置蘭陵郡並置蘭陵縣屬之北齊廢蘭陵縣隋開皇三年郡廢十六年置鄫州大業初州廢改丞縣為蘭陵縣屬彭城郡唐武德四年復置鄫州又改蘭陵為丞縣貞觀初州廢縣屬沂州五代及宋因之金明昌六年又

改丞縣為蘭陵貞祐四年改屬邳州尋於縣置嶧州元屬益都路至元二年省縣入州明洪武二年降州為嶧縣屬濟甯府十八年屬兗州府　本朝因之　圖志嶧縣衝繁難西北至府二百六十里有萬家莊一水驛郯塢一鎮運河在縣南五十里漕運紀程嶧縣兗州府屬在府東南二百六十里在運河東北五十里舊志嶧縣東南有葛嶧山南有新運河明萬歷間河決汶上壞漕隄幾二百里總河舒應龍相度韓家莊在信義嶺南可引湖水由彭河注泇乃開前渠四十餘里猶未通漕後劉東星舉未竟之功泇可漸通漕最後李化龍定計開泇棄王市以下三

十里洳河徑從王市取直向紀家集南至河以避連注周柳四湖之險再由嶋頭引水經駱馬湖北岸至宿遷以盡避黃河之險以二百六十里之洳河避三百三十里之黃河是鑿嶺避河用湖避黃運道賴之（一統志）嶧縣城周四里門四濠廣三丈明成化二十二年因舊址甃石（山東通志）嶧縣城本元之嶧州明洪武二年改爲縣築土城於舊州城之西南隅周四里高一丈五尺厚一丈池闊三丈深二丈門四東曰興賢西曰迎恩南曰望仙北曰近聖成化二十二年知縣毛鳳鳴始甃以石（張公奏議）嶧蓋古鄫子國也春秋時屬楚爲蘭陵春申君以荀況爲蘭

陵令卽此按說文諸山絡繹相屬曰嶧環嶧皆山故金於此置嶧州明初改爲縣東沂東南郯邳西南徐西沛西北滕東北費所管運道上接滕境朱姬莊起下至江南邳州黃林莊止共長九十八里原名中心溝源出由茅山後受泉水流爲彭口又東會泉水以入於洳自明萬歷三十二年始開爲運道以利漕輓中建牐座八爲韓莊德勝張莊萬年丁廟頓莊侯遷臺莊（山東通志）嶧縣形勝山勢爭迴葛嶧流泉競注滄浪一津儼龍首之渠兩省錯犬牙之壤

唐李白蘭陵客中詩蘭陵美酒鬱金香玉椀盛來琥珀光但使主人能醉客不知何處是他鄉 國朝洪亮吉四鼓行嶧縣道中詩高原墳樹古人鬼或同經夜氣沈殘月天風動大星未愁前路暗不斷此山青向曉寒尤勁車前雨腳腥 孫宗禮嶧縣匡衡墓詩漢代崇文學明經重說詩卽今餘古冢當日解人頤驛路西風冷征車夕照遲功名懷抗疏我感鬢絲絲

右岸過湖口雙牐

（一統志）嶧縣湖口雙牐在韓莊牐東新開伊家河西北（漕運全書）康熙五十七年總河趙世顯等設法疏消沛縣地方積水勘明沛縣地處低窪山東金鄉魚臺之水由沛縣昭陽湖入微山湖從荆山口出猫兒窩入運應將茶城十字河一帶沙淤之處酌濬疏通仍於十字河之上建築草壩一座運河水小則堵壩

俾水歸微山湖出湖口牐濟運（又）韓莊之湖口牐乾隆十七年議定牐口之水以深一丈爲度一丈以內煞壩挑河一丈以外毋庸煞壩仍聽洩放將挑淤改爲撈濬乾隆二十三年河東總河張師載於湖口牐迤北添建滾水石壩口門寬三十丈其壩脊照湖口牐金門水深一丈二尺五寸爲度水大則漫壩宣洩水小則收蓄濟運嗣將壩脊落低二尺五寸與湖口牐均以水深一丈爲度名湖口雙牐乾隆二十五年復酌議嗣後微山湖口滾壩應恪遵從前奏明落低尺寸以湖水一丈爲定卽欲多蓄濟運或以一丈一尺爲度如遇挑河之年查明湖水在一丈

並江南邳宿運道每遇水大之年湖水浩瀚僅恃湖口二丈口門不足以資暢流是以乾隆二十二年江南總督尹公繼善請於湖口迤上築滾水壩三十丈又堵截下游邳州境內盧口入運之水使微山湖水自小梁山茶城經荆山橋河成牐分洩入運運河道李公淸時又請挑伊家河使自江南之梁王城分洩入運民田始能涸出然二十四年因江省太行隄外之順隄耿家二河開通入湖而小梁山茶城二處原挑河頭露出淤灘相去八九百丈至一千餘丈河頭高仰湖水不得東下湖口牐滾水壩伊家河三處仍屬宣洩不及二十八年李公淸時復請大

挑小梁山茶城內華山以達荆山橋山東巡撫崔公應階大學士兆公惠等大加挑濬計動帑金六七萬餘兩而水流石罅挾沙滯泥不一二年仍卽淤高脫遇盛漲仍恐淹浸民田爲山東州縣之害乃水小之年湖無上源惟恃雨水調勻上游九州縣坡水下注收蓄湖中以濟新運若天時稍旱卽不能敷總漕楊錫紱所言一丈一尺之水則江南運河如隅頭駱馬等湖積年淤涸無水濟運專仰微山湖灌注四百里之遠途長流弱難期浮送自二十四年挑浚小梁山茶城伊家河等處洩水之路湖水消退漸恐不敷濟運於湖口牐迤南開空引渠一道使湖水

一尺以內照例煞壩收蓄湖水儻有一丈一尺以外之水毋庸煞壩亦毋庸堵閉如江南春月或有淺澀仍將湖隄引渠開放使湖水三路入運以資接濟恂按引渠在湖口雙牐南三路者兩牐及引渠也乾隆三十年將滾壩內磯心每孔安砌石槽設立板片如水小之年加板攔束多收一尺設遇陰雨連綿水勢日增卽將板片起除俾得及時暢洩（山東運河備覽）湖口舊牐明萬歷三十二年建

國朝雍正七年修乾隆十六年拆修金門寬二丈一尺五寸高一丈七尺七寸乾隆十七年議定牐口之水以深一丈爲度一丈以內閉壩挑河一丈以外民田有礙毋庸堵閉仍聽洩放將

應挑淤淺改爲撈濬湖口新牐乾隆二十九年建金門寬二丈二尺高二丈四寸在滾水壩以南舊牐以北仍照舊制以水深一丈爲度水大則雙牐俱啟水小則雙牐俱閉滾水壩乾隆二十四年建長三十丈兩頭各修裏頭五丈共長四十丈準湖口牐金門水深一丈爲度建高二丈四寸寬一丈四尺四寸中砌石垜十四座上搭橋梁以通縴挽乾隆三十年總漕楊錫紱以微山湖內之水一丈爲度不足濟運請於石壩添設石槽牐板多收水一尺以水深一丈一尺爲度按微山湖上承昭陽南陽以及魚臺金鄉滕沛各縣坡水由湖口牐宣洩以濟嶧縣入牐

三路入運頗爲暢利然當時滾壩之上過水尚六七寸則湖中存水尚在一丈之外今三十八年天時久晴湖水僅收一丈自三十九年二月開壩用至四月下旬湖水僅存八尺餘寸雖開挑引渠仍慮不足議於郗山馬蘭二處引水入運如湖河相平不能出水並用江南戽水之法以資接濟迨至五六月間湖水止存七尺餘寸復慮來歲水勢不敷不得已而遂有潘家屯引黃之議矣〈河渠紀聞〉雍正七年拆修微山湖口石牐定議水深一丈一尺開壩蓄水濟運按湖口牐宣洩微山湖水及魚臺金鄉滕沛各縣坡水以濟嶧縣八牐並江南邳宿運道牐建於萬

歷三十二年年久剝損至是拆修寬二丈一尺五寸高一丈七尺七寸啟牐放水以水深一丈一尺爲度水長逾誌民田有礙仍聽放洩自孫集漫後廣籌分洩尹繼善始於湖口迤上增築滾水壩又堵截下游邳州盧口入運之水使微湖水自小梁山河茶城河內華山河經荆山橋洩入運運河道李清時濬伊家河使自江南之梁王城分流殺勢一時濟變非常道也湖口牐收蓄微山諸湖之水節宣濟運水小之年湖無來源惟恃上游九州縣坡水下注入湖由湖口入運嶧縣八牐地勢就下水易洩瀉江省隅頭駱馬等湖積年淤涸專仰微湖灌注四百里之

遠途長流弱難期暢達湖口牐惜水如金更番節宣浮北上之舟如河湖相平不能出水猶用江南戽水法以資接濟不得已更引黃水由潘家屯北出爲急不暇擇之計湖口通湖之牐運道之大關鍵也平時疏引坡水嚴下通板蓄高湖水至符誌而後用則無憂消涸設有異漲湖口荆山伊家河三路宣洩亦不淹及民田爲兩得也〈又〉乾隆二十四年建微山湖滾水石壩寬三十丈中砌石爲柱十四上覆橋梁以通縴挽按此因孫集漫後水入微湖添建滾壩疏洩積水也初尹繼善議建滾壩裘曰修以水地涸出恐礙蓄水濟運之道奏請停止至是復以東省

運河自濟甯以北有汶府等河並蜀山馬踏諸水濟運濟甯以南有泗洸等河並南陽獨山微山等水濟運今運河凡有通湖斗門及支幹各河俱已疏濬深通不慮無水接濟若遇水大時湖口牐寬僅二丈不足宣洩議於湖口牐迤北六丈上添建滾水石壩一座口寬三十丈壩脊照湖口牐金門水深一丈二尺五寸爲度水大則漫壩宣洩水小則收蓄濟運壩上覆以橋梁縴挽便宜民運兩益〈泇河廳冊〉運河西岸嶧字石工七號湖口新牐一座金門寬二丈二尺兩岸由身各長二丈北岸上雁翅斜長四丈下雁翅斜長二丈九尺南岸上雁翅斜長二丈四尺

下雁翅斜長四丈。兩岸共長十七丈三尺。砌石十七層。高二丈四寸。兩牐背上用石漫頂。上建橋梁通綷。下洩湖水入河濟運。乾隆二十九年建。四十九年重修。嘉慶十九年拆修。嶧字石工六號湖口舊牐一座。金門寬二丈二尺。兩岸由身各長二丈。北岸上雁翅斜長四丈七尺。下雁翅斜長三丈四尺。南岸上雁翅斜長五丈六尺。下雁翅斜長五丈七尺。兩岸共長二十三丈四尺。砌石十七層。高二丈四寸。兩牐背上用石漫頂。上建橋梁通綷。下洩湖水入河濟運。明萬歷三十二年建。雍正七年重修。乾隆十九年四十九年修。嘉慶十七年補修牐底。二十二年拆修。湖口大壩一道。口門寬七丈八尺。南北兩壩臺各長五丈。鑲修埽壩計長十七丈八尺。寬三丈六尺。高二丈二尺。南馬路一道。長十八丈五尺。北馬路一道。長十八丈。共長三十六丈五尺。寬二丈。高一丈二尺。微山湖一區。詳卷二十二微山湖條。湖口牐南通湖引渠一道。分洩湖水入河濟運。搶修湖口牐南通湖引渠夾壩防風工一道。長十四丈。兩邊鑲秸各寬三尺。中心填土。平寬四尺。共寬一丈。高一丈五尺。兩面簽釘排樁并椰戧樁木。每年鑲修。搶修湖口牐南通湖引渠口門防風裹頭二座。各長六丈。東岸寬二丈三尺五寸。西岸寬二丈四尺。均高一丈一尺。上建橋梁通綷。每年鑲修。嶧字石工五號湖口牐南湖面碎石排樁工一段。長四十丈

二尺。樁內堆砌碎石。底寬七尺。頂寬四尺。高七尺。石後築土。底寬二丈三尺。頂寬一丈二尺。高七尺。上加土。頂底寬一丈六尺。頂寬一丈。高三尺。乾隆二十四年建。四十八年重修。嘉慶四年補修。嶧字石工四號湖口牐南起至龍亭止。河面碎石排樁工一段。長一百四十丈。樁內堆砌碎石。底寬七尺。頂寬二尺。高九尺。石後築土。底寬二丈一尺。頂寬一丈。高九尺。上加土。頂底寬一丈二尺。頂寬一丈。高一尺。乾隆二十四年建。四十八年修。嘉慶四年補修。伊家河一道。自韓莊迤西起。至江南梁旺城入運。計長一萬二千五百五十三丈。口寬八丈。底寬四丈。深一丈二三四尺不等。分洩微湖之水。至邳州入河濟運。乾隆二十二年開挑。二十復挑。自善莊迤北至楊家樓止。計長七千餘丈。以水深八尺為度。入河濟運。乾隆四十七年復挑。搶修伊家河頭。因緊接微湖。恐湖水走洩。用資攔蓄。鑲修防風埽壩一道。長十九丈。寬一丈八尺。高一丈四尺。上加土。頂高二尺。共高一丈六尺。每年鑲修。

謹按原冊此下紀嶧字石工四號至德勝牐。詳下德勝牐條。

國朝尹繼善張師載阿爾泰疏奏

上諭據裘曰修等奏被水地畝已多涸出所有從前奏請於湖口牐上添建牐座之處應行停止等語從前尹繼善以運河水漲亟應疏濬是以奏請於該處添建牐座以資宣洩今復奏請停止其意蓋以積水已消若添建出水牐轉恐於蓄水濟運之法有礙此未免過計現在積水雖退而運河諒不慮無水接濟該處牐座雖不必添建或酌留運河蓄水尺寸將牐口迤上之隄留為滾水壩俾蓄洩俱有所資殊為有益著傳諭尹繼善等即妥協查勘辦理臣

等遵即知會齊至韓莊查勘湖口牐水勢往年以金門水深一丈二尺五寸即須閉板收蓄今探量水深一丈三尺五寸較往年尚多一尺現在宣洩查東省運河自濟甯以北有汶府等河並蜀山馬踏諸水濟運濟甯以南又有泗洸等河並南陽獨山微山等水濟運今運河一帶凡通湖陡門及支幹各河俱疏濬深通將來水小亦不慮無水接濟若遇水大湖口牐現止一孔寬僅二丈實慮不足宣洩自應建設滾壩相度地勢擬於湖口牐六丈以上添設滾水石壩一座口門酌寬三十丈洩水入河其壩脊亦照湖口牐金門水深一丈二尺五寸爲度水大則漫壩宣洩水小則收蓄濟運庶水有節制於運道民生俱收實益俟奉到
諭旨臣張師載阿爾泰當即欽遵覈估撥款備辦（恂按）此奏在乾隆二十三年七月四日奉
硃批如所議行（兆惠疏）臣於上月初由荊山橋工所回京順道韓莊探明湖口牐金門水深一丈三尺一寸滾壩過水三尺一寸因荊山橋煞壩挑工與河臣等公同籌詰將牐南引渠展乞滾壩以北石隄拆開十丈添宣洩之路以冀早消湖水當經會奏本月二十二日據葉存仁奏稱兩月以來韓莊牐引

渠口四路宣洩微山湖水又消一尺四寸計正月至今消水二尺微山湖水勢已減上游濟魚積水挈遞而下隨赴石佛新店等處其近隄一帶停淤現已涸出約長八九里至十餘里不等民間隨涸隨耕等語復據該河督札商以拆隄處議接滾壩恐滾壩接渠過長湖水橫衝糧船難行且中設磯心壩脊過水不多若改建一牐則口門雖窄出水實多等語伏查湖水宜洩而運河爲糧艘所經微山湖水勢長落無定水長欲其暢洩上游不壅水小當蓄餘水以濟漕運就目前而論消水易暢將來宣洩過多誠恐運河轉致淺窄有礙運行若接築滾壩過水蓄水不如牐座以時啟閉似應將現議接壩處改牐爲妥茲尹繼善回任經由東省應請
旨令尹繼善會同河臣葉存仁等悉心籌酌應否改建石牐即行具
奏請
旨遵行（恂按）此奏在乾隆二十九年三月（尹繼善葉存仁疏）臣等接准部咨據兆惠奏韓莊滾壩以北拆開石隄處接築滾壩不如牐座可以隨時啟閉似應改牐爲妥請令臣等會同籌酌應否改牐具奏臣尹繼善於五月十一日至韓莊臣葉存仁先在催漕查工適撫臣崔應階因看伊家河工亦順道至

彼公同勘籌查微山湖水大東省兗曹等府及江南沛縣窪地常慮淹浸水小又恐入牐邳宿等處運道淺澀是以湖口牐水誌向以金門水深一丈爲度水長則洩水保田水落則蓄水濟運并設滾壩引渠原係斟酌得宜前因湖水仍大滾壩以北拆開石隄十丈酌議添設滾壩但滾壩雖有壩脊限制究不如改牐得以啟閉隨時兆惠所請改建石牐事屬妥協惟滾壩以北拆隄處所河身畧窄河底高於湖底建牐不甚相宜查壩南湖河地勢甚順應請於壩南牐北中間石隄八丈內緊靠舊牐添石牐一座金門寬深丈尺悉與舊牐一律即名爲湖口雙牐仍照舊制以金門水深一丈爲度水大雙牐並啟暢洩湖漲水小並閉以資收蓄如此啟閉由人於漕運民田兩益如蒙
俞允臣葉存仁即確估咨撥司庫銀兩發辦料物貯工秋汛過後立即興工明春可以告竣再湖水自正月至今共消過二尺三寸湖口牐金門現在水深一丈一尺四寸滾壩過水一尺四寸高出水誌無多其所拆石隄水口現今過水有限請照舊堵築補還原隄（恂按）此奏在乾隆二十九年五月十八日疏入如所議行（姚立德疏）微山湖口牐開放日期雖無定例

但臣在運河道任內迄今每年總以正二月間南漕頭幫行抵邳宿境內始全啟湖口牐板暢洩湖水三日以達江南惟因入牐地勢建瓴恐湖水洩多不能接濟江廣船俟暢放三日仍下牐板八九塊多留漫板之水灌輸下游備濟全漕今年南漕首幫於三月初三日全數渡黃距邳宿境尚有二三百里臣於二月初三日開放湖口牐壩亦照成規按期辦理臣於吳嗣爵所言微山湖水互異之處伏查微山湖水誌於乾隆二十三年經前河臣張師載等奏定以湖口牐水深一丈爲度三十年春水深九尺五寸三十一年水深九尺九寸三十八年水深一丈一尺二寸今年開牐時探量牐口水深一丈三分臣前次所奏與前二年相較有盈無絀係指三十年暨三十一年湖河水小並未阻運而言其吳嗣爵所奏比上年存水較小係指三十八年而言是本年較三十年三十一年爲大較三十八年爲小彼此奏詞互異致蒙
聖明詢問理合查明據實覆奏（恂按）此奏在乾隆三十九年三月十日任河東總河時（吳嗣爵姚立德疏）臣姚立德昨自濟甯起程由韓莊查勘湖口牐過水情形於三月十七日到臺莊臣吳嗣爵由楊家莊以北探量水勢亦於是日行抵界上查

得湖口牐板分洩之水。現有二尺六寸。其下游江省淸桃宿邳境內水勢深者五六七尺。淺亦有三尺五六寸。糧船足資行走。一幫之內。間有最重船隻。量爲起剝。亦卽遄行。兩旬以來。挽入東境船十一幫。共五百八十三隻。該道將等料理已屬妥協。惟在後之二三進漕船爲日正長。需水愈亟。而微山湖係存蓄之水。自二月初旬開牐至今。已消去七寸。若不從長計議。恐不足以濟江廣重船。且八牐地勢建瓴。非酌量下板擎蓄。不特水勢一洩無餘。卽牐口水溜。糧船上牐挽拽倍難。臣等公同商酌。就現在微湖宣洩情形。爲此後南運接濟定制。將湖口牐板面常蓄過水二尺以上。八牐內下板擎蓄。亦悉留漫板水二尺以上接濟下游。將來汛水一至。可以毋庸拘定此數。庶東省湖水節宣有度。江省運河足資浮送。於二三進漕船均有裨益。至下游邳州境內。臣吳嗣爵諭令廳營多築束水草垻。其何家莊馬家集等至淺處。又飭令上緊撈濬。宿遷境駱馬湖王家溝柳園頭二牐。察看水勢相機啟放。務期上下河身通暢。所築草垻口門量爲收窄。擎束水勢。衝刷流沙。再糧船遇淺起剝。係歷年常事。而弁丁人等每於例帶土宜之外。多裝貨物。致載重難行。遇有起剝。役藉端稽延。漕臣嘉謨已委糧道朱奎揚督辦。臣等現飭沿途營汛實力查催。如果水勢充裕。聽其跟幫趲運。若河水僅敷行運。應將裝載貨物過多之船。令其起剝。儹行。不許脫幫。借詞遲限。以速漕運。何按此奏在乾隆三十九年三月二十日。時吳南河。姚任東河。

卓秉恬條奏一。微湖水毋得任意啟放。以重瀦蓄也。微湖接濟　邳境。自應不分畛域。然彼此稍存意見。下游索水太多。上游只得暢放。雖水櫃十分充足。一經漫無節制。則盈者立涸。前兩年雖因引渠淤塞。收蓄失機。以致日涸一日。而放水過當。掣耗甚多。其弊亦半由於此。請下河臣嗣後一塘長各河鋪水總以四尺五寸爲率。運河正好行船。卽不得輕放湖水。如偶有淺澀。仍照向例頭進南糧微湖放牐口水二尺四寸。二進船放水三尺二寸。三進船放水不得過四尺。毋得任意啟放。致洩耗無餘。以重瀦蓄。何按此奏在嘉慶二十年三月望日。時以給事中巡漕。疏入。交河督酌覈。是年五月。河東總河吳璥覆奏言。卓秉恬所奏湖水毋得任意啟放一條。查各湖水櫃。以微湖爲最要。蓋東境八牐及江南邳宿運河。全賴微湖挹注。兩省盈絀相因。未可稍分畛域。如江境浮送不敷。固不可偏執借水之見。而東境掣耗過甚。亦恐

有後力不繼之虞。若下游索水太多。一時自覺快利。而湖水過耗。難以收符定誌。次年卽形短絀。於江境亦有不利。自應通盤籌畫。彼此相關。是以向例啟放湖口垻暢放三晝夜。鋪灌邳宿長河之後。俟幫船到境。再啟湖口牐水板接濟。頭進放水二尺四寸。二進放水三尺二寸。三進放水不得過四尺。本屬多寡適中。宣節兼顧。方能遞年無虧。該給事中有鑒於十七八等年不特收水失機。兼之用水無節。幾致貽誤全漕。所請湖水宣放濟運。只須足敷行船而止。不得任意啟放。致令耗洩無餘。洵爲先事豫籌。以保湖水常充。漕運順利之要務。自應如所奏。酌定宣放湖水章程。永行遵辦。　渠觀湖疏泇河廳嶧滕二汛運河西岸湖口牐南龍亭起至郗山迤北止。臨湖大石砕石等工。共長五千二百一十餘丈。因上年以來。湖水異漲。隄根多有滲水之處。甚爲險要。經兵部尚書臣吳璥前河臣李逢亨先後親勘。擇要估鑲護埽。共長七百八十七丈。保護隄工。最爲得力。自鑲修至今。埽料逐日浸泡。兼之風浪撞擊掀揭。致各埽工蟄塌卑矮。漫浸入水四五尺及三四尺不等。現在湖水已積存一丈五尺。秋汛正長。上游來源甚旺。各坡河之水無不匯注入湖。勢必增長。一遇西北大風。埽在水底。巨浪鼓盪。石工實難抵禦。亟應酌量加鑲高出水面。蓋壓頂土。方資保護。前據該道廳估詳。駁減。茲據遵減。共估料物夫工銀六千六百五十餘兩。臣逐段確覈無浮。懇准動撥司庫銀兩興修。並飭運河道稽查督辦。俟工完親加查驗。另繕淸單恭呈。何按此奏在嘉慶二十二年七月杪。時任東河。

又疏每年新漕將到。啟放微湖新舊兩牐。鋪水灌注山東八牐及江省邳宿運河。底水鋪足之後。將舊牐嚴閉。仍留新牐漫板水。源源挹注。俟重空兩運過竣。再將新牐閉板。關蓄湖水。留爲次年之用。是湖口新舊二牐。爲節宣湖水最要關鍵。查新牐現在完固。足資啟閉。惟舊牐建自前明。至乾隆四十八年重修。嘉慶四年補修。牐耳十六年補修牐底。迄今又閱數年。底石衝刷跌塘。金門由身及兩岸雁翅牐牆。俱蟄裂錯縫。樁木朽壞。難以下板關蓄。必須徹底拆修。前據道廳稟請估辦。駁減。茲臣親赴勘驗。實係應辦之工。並據遵減。照例選舊添新。實估例幫二價銀八千八百三十一兩。按工確覈無浮。懇准於司庫撥項趕辦。何按此奏在嘉慶二十二年十一月杪。

八里。右岸八里港。嶧縣

〔恂按〕卽八里溝。山東運河備覽、言八里溝坡水無來源。

八里。三調灣。嶧縣

〔水程細數單〕三調灣有汛。卽三灣。〔轉漕衡湘筆記〕八牐水甚疾。三灣在德勝牐迤西。水理漩洑尤險。山東運河備覽、言由德勝牐至韓莊牐。二調灣、雞心洲、十一里溝、馬頭迤下、引渠口、牐下塘、古淺六。今俱不淺。德勝牐上、德勝莊南、牛山泉、疊路口、三調灣、廣福莊、八里溝、乾溝、公館、觜古淺九。今俱仍淺。

國朝吉綸趙佩湘疏。德勝牐以上三灣一帶。地勢灣曲。向來水淺。今豫擬添做東水坝一道。以資擎蓄。飭令卽日趕做。〔恂

按〕此奏在嘉慶十四年。〔陳鳳翔疏〕東省臺莊八牐挑工。必須堵築湖口坝。方可興挑。上年因河道東阻。節節敲冰。而在後湖北三幫船身笨重。挽至河定牐內。又復淺滯。臣卽飭泇河同知將所剩牐板全行啟除。以資接濟。昨准副河臣徐端漕臣馬慧裕來信。尾幫約新正初二三日可以全過三灣。囑緩至初四日堵坝。臣查南漕尾幫旣可於初二三日全過三灣。則湖口牐坝初四日卽可堵合。第恐三灣或有淺滯。堵合後再爲啟放。更覺遲延。莫若再停二三日。俾湖水足資遄送一過三灣以下。皆係深塘。無虞淺阻。茲擇於初七日堵築湖坝。較上年雖遲月餘。臣已飭各州縣工員三倍加夫。趕辦不誤。新漕其築坝料土人夫已廣爲豫備。一晝夜卽可蕆工。〔恂按〕此奏在嘉慶十五年正月初二日。時任東河。

六里。跨河德勝牐。嶧縣

〔漕運紀程〕德勝牐。明萬歷三十一年建。在六里石牐西六里。牐下有月河一道。牐官一員。牐夫三十名。〔全漕運道圖〕嶧縣德勝牐。卯酉向。自韓莊牐至此二十四里。〔山東運河備覽〕由德勝牐至韓莊牐水口十二。德勝牐上坡水入運。有石橋無來源。西山平水溝坡水入運。涸牛山泉溝。距發源處四十里。寬三丈。微流入運。疊路口寬三丈。時有坡水。西岸雞心洲無來源。有石橋涸雞爪溝、朱家溝。十一里溝。十里溝。俱寬四丈。坡水入運。今涸九里溝。八里溝。俱坡水入運。無來源。東岸乾溝坡水入運。全河備考牛山泉距縣西南三十里。流至德勝牐入運。按舊牛山泉流入張莊牐者。卽此牛山泉之分流也。又由六里石牐至德勝牐。水口三。六里溝寬一丈。坡水微流。四里溝。涸東岸二里溝寬二

丈。坡水入運。〔轉漕衡湘筆記〕是日申刻過德勝牐。月河。〔泇河廳冊〕德勝牐一座。金門寬二丈二尺。兩岸由身各長二丈四尺。東岸上雁翅斜長七丈五尺。下雁翅斜長七丈七尺五寸。西岸上雁翅斜長七丈八尺五寸。下雁翅斜長九丈三尺。兩岸共長三十七丈二尺。砌石十七層。高二丈四寸。韓莊牐官兼管。南至六里石牐六里。明萬歷二十年建築。乾隆十一年重修。四十九年補修。六十年及嘉慶二十五年拆修。德勝牐越河一道。長一百八丈。搶修德勝牐越河上口埽坝防風工一段。長十六丈。高一丈三尺。寬二丈。上加土頂高二尺。平時束水濟運。一遇盛漲開放分洩。每年鑲修。接前至六里石牐。隄堰高阜

並無工程運河西岸嶧字石工四號起至德勝牐迤北止（堤堰高阜並無工程）
嶧字石工三號德勝牐上淢口河面碎石排椿工一段長七十
丈椿內堆砌碎石底寬七尺頂寬四尺高七尺石後築土底寬
二丈二尺頂寬一丈二尺高七尺上加土頂底寬一丈六尺頂
寬八尺高三尺（嘉慶四年建）搶修德勝牐上防風埽工一段長三十
丈寬一丈高八尺每年鑲修搶修德勝牐下防風埽工一段長
四十二丈八尺寬一丈高一丈每年鑲修〈漕運全書〉險隘處所
德勝牐又名新牐〈恂按〉萬里雲程作得勝牐並云第四十六牐
即新牐

國朝李鴻賓〈疏〉據護運河道莫夢齡詳稱泇河廳嶧汛德勝
牐一座建自前明乾隆十一年重修四十九年補修六十年
拆修移建歷今二十五年緣該牐上游即係微山湖每遇湖
口放水之時水勢猛迅先由該牐經行奔騰湍激並牛山泉
伏秋漲水時有衝刷日久搜淘隨致牐底跌成深塘椿木朽
腐不能承載兩岸由身雁翅各牆石鑿裂錯縫穿水滲漏金
門槽石鑿裂坍塌牐底空虛石塊掀動難以下板且該處地
勢建瓴微湖下注之水首賴攔蓄為八牐第一關鍵亟應徹
底拆修照例選舊添新並築壩戽水挑空月河等工造具估
冊詳請奏辦當經駁減茲據覈實減估例幫二價共銀一萬
二千七百七十兩五錢一分四釐覈與漕規相符懇准動撥
司庫銀兩修理〈恂按〉此奏在嘉慶二十五年七月二十八日
疏入照准

六里（跨河）六里石牐（嶧縣）
〈漕運紀程〉六里石牐明萬歷三十一年建（〈恂按〉六里石牐實國朝雍正二年建此
句誤）有在張莊牐西六里牐下有月河一道南岸進水有侯孟泉
口牐務歸併萬年牐牐夫三十名〈泇河廳冊〉六里石牐一座金
門寬二丈三尺五寸由身各長二丈四尺東岸上雁翅斜長七
丈下雁翅斜長七丈西岸上雁翅斜長七丈下雁翅斜長七丈
五尺兩岸共長三十三丈三尺原砌石九層嗣加高四層共砌
石十三層高一丈五尺六寸牐夫二十六名萬年牐牐官兼管
南至張莊牐六里（雍正二年建乾隆二年及三十八年拆修五十二年加高嘉慶二十二年補修上五層）
六里石牐越河一道長一百三十一丈搶修六里石牐越河上
口埽垻防風工一段長十一丈高一丈二尺五寸寬二丈上加

土頂高二尺平時東水濟運盛漲開放分洩每年鑲修接前至
張莊牐（堤堰高阜並無工程）運河西岸接前（〈恂按〉謂德勝牐下防風埽工）至六里石牐
（堤堰高阜並無工程）〈全漕運道圖〉嶧縣六里石牐卯西向自德勝牐至此
六里〈恂按〉萬里雲程以此為第四十七牐〈蓄水濟運篇〉泇河之
德勝張莊二牐相去十二里地峻水駛易致淺阻雍正二年
詔於兩牐之中增建一牐以節其流名六里石牐仍恐三牐相近水漲
難支較上下牐頂低六尺水小則收蓄濟運水大則漫垻通流
誠斟酌盡善之制也〈山東運河備覽〉六里石牐按雍正二年總
河齊勤恪公蘇勒以該處河形甚直兩涯陡峻水小之年不能

蓄水。奏准建築石牐一座。中留金門。較上下兩牐減矮六尺。至乾隆二年。總漕張公大有以牐面太低。議令加高。經運河道王公鴻勳覆稱加高牐牆。恐山河驟漲。宣洩不及。阻礙漕舟。請於壩面鑲草六尺。總河白鍾山據議奏准。原鑿雙槽下板實土。糧船由月河行走。近年幫丁貪由金門逕過。且土面鑲草。啟閉不便。牐板雖設而罕用矣。東河事宜冊。大學士阿文成公桂履勘較舊牐落低二尺四寸。加石四層。并將金門放寬六寸。節宣有制。益臻完備。轉漕衡湘筆記。西初過石牐。月河月亦作越。謂超越而過也。月擬其形。越著其義。（恂按。漕運全書言八牐之內。德

勝牐至張莊牐係十二里。直河水難停蓄。易致淺阻。雍正二年。議於六里石地方草壩處所建石牐一座。據此則六里石乃地名也。續行水金鑑載漕督張大有等奏言。臣前面奏山東運河八牐內之德勝牐至張莊牐係十二里。直河水難停蓄。易致淺阻。似宜於兩牐適中處六里石地方添建一牐。蓄水濟運。欽奉與撫臣河臣商議具奏。臣等會勘得德勝牐至張莊牐河勢甚直。岸峻地高。每遇水少。不能存蓄。該管印河各官。每於六里石地方修築草壩一道。以爲關攔。今若於此再添一牐。則三牐相近。或恐山水暴漲。勢如建瓴。旁無宣洩。牐座難以撐持。細度情形。似應於此草壩處所再築石牐一座。較比上下牐頂減矬六尺。水小則收蓄濟運。不致淺澀。水大則漫壩順流。可免漲裂。似於運道有裨。漕運全書卽採此奏。先是山東巡撫陳世倌奏言。韓莊、德勝、張莊三牐河底俱係砂石。挑濬費力。或於秋冬開挑。或於德勝張莊兩牐閒添建一牐。蓄水濟運。此奏在雍正二年五月。至是張大有有六里石添建一牐。仍較上下牐頂減低之奏。此奏亦在雍正二年。奉

旨。此議甚妥。該部照奏施行。又河渠紀聞言。是年總河齊蘇勒建六里石牐。按自臺莊至韓莊八十餘里。地勢建瓴。高下懸殊。以牐爲節。使不致直瀉。而張莊至德勝形勢更直。兩崖陡峻。不能蓄水。是以齊勤恪奏定於適中六里建牐收蓄。又恐三牐相近。溜勢湍急。山水暴漲。宣洩不及。金門較比上下兩牐減矮六尺。嗣以牐面太低。漕運不便。漕督張大有議加高牐牆。用以草代石之法。於牐面鑲草六尺。水發聽其漂失。水仍暢流。總河白鍾山復

議於牐之雙槽下板實土。漕船由月河行走。水勢紆曲不令直瀉。蓋爲蓄水計。下板則可議節宣。鑲草卽不便啟閉。爲船運計。則利由金門逕過。而厭月河之紆曲。居濟一得云。爲湖水接濟運河不足。故八牐常宜閉板蓄水。至水不足用。則啟板接濟。若湖水盛漲。則啟牐不下板。開月河放之。是八牐以啟閉爲節也。而運丁輒爲口實。故在漕言漕。則有鑲草六尺之議。而牐不能啟閉。竟爲虛設。相時所宜。使水大由月隄旋轉無礙。運行牐仍啟閉如法。又得疏洩漲水。爲兩得也。後六十餘年。而有河東總河蘭第錫落低六里石牐。牐底加高牐背之奏。

國朝蘭第錫落低六里石牐牐底加高牐背疏入牐內有六
里石牐係雍正二年所建在德勝張莊二牐間緣德勝牐至
張莊牐十二里地勢建瓴河直水溜難以停蓄添建此牐以
資關束原定砌石九層高一丈八尺較低上下兩牐六尺水
小收束濟運水大漫牐而行後因牐面太低水大有礙行船
每年在牐背上用草加鑲高出牐面藉資攩護水發聽其草
隨水下嗣乾隆三十八年牐座損壞照舊折修迄今十有餘
年因四十六七兩年黃水經由全牐沒水浸泡衝刷致椿石
灰縫多有損裂年來運河水小設法修補按漕啟閉奈急溜
淘刷又將地平石塊掀揭椿木朽爛衝成深塘牐牆蟄裂多
有坍卸自應拆修以資攀蓄惟此牐過低牐面每年用草加
鑲水小草擁牐耳啟閉多有未便水大草隨水去糧船不免
擊撞且旋衝旋鑲歲費不貲臣等詳勘所有六里石牐爲張
莊德勝兩牐擊托之關鍵牐底高於河底必須落低二尺以
免糧船墊擱牐背未便鑲草應照舊制加高七層共高一丈
九尺二寸安設全板與上下各牐一律啟閉原舊牐基現已
跌成深塘難以釘椿安石應在舊基數丈之上刨槽移建所
需工料錢糧除原石九層選用十分之四共計添辦新料及

工匠價值估銀八千七百八十五兩仰懇勅用司庫銀兩及
時採辦各料俟空運過完卽行興修務於明春重運未到以
前如式完竣恂按此奏在乾隆五十一
年任河東總河時疏入部覆如所議行

六里河跨張莊牐峄縣

漕運紀程張莊牐明萬歷三十一年建在萬年牐西八里牐下
有月河一道北岸進水有牛山泉口牐務歸併萬年牐牐夫三
十名泇河廳冊張莊牐一座金門寬二丈三尺六寸兩岸由身
各長二丈一尺三寸東岸上雁翅斜長五丈四尺裏頭長二丈
二尺下雁翅斜長五丈一尺五寸裏頭長二丈三尺五寸西岸
上雁翅斜長五丈二尺裏頭長一丈五尺下雁翅斜長五丈一

尺五寸裏頭長三丈兩岸共長三十四丈二尺一寸砌石十六
層高一丈九尺二寸牐夫二十八名萬年牐牐官兼管南至萬
年牐八里明萬歷三十二年建雍正七年重修嘉慶二十二年補修張莊牐越河一道長九
十八丈接前至萬年牐隄堰高阜並無工程運河西岸接前恂按謂六里石牐至
鉅梁橋隄堰高阜並無工程鉅梁橋一座引侯孟泉之水入河濟運接前
至張莊牐隄堰高阜並無工程搶修張莊牐防風埽工一段長五十六丈
寬一丈高一丈每年鑲修接前至萬年牐峄字石工二號隄堰高阜
並無工程全漕運道圖說峄縣張莊牐卯酉向自六里石牐至此入
里右岸有巨梁橋侯孟泉穿伊家河入運處也山東運河備覽

由張莊牐至六里石牐水口三西岸張莊牐迤上鉅梁橋源出
距河二十餘里今由伊家河歸黃林莊入運橋下仍有坡水微
流四里溝東岸一里溝俱涸全河備考侯孟泉距縣西南五十
里東北流至張莊入運轉漕衡湘筆記西正泊張莊牐迤西巨
梁橋橋在岸南十五日曉起過張莊牐月河漕運全書險隘處
所張莊牐又名巨梁橋牐恂按萬里雲程言鉅梁橋牐第四十
八牐卽張莊牐運河備覽言中張莊卽鉅梁橋

六里河跨萬年牐峄縣

漕運紀程萬年牐明萬歷三十一年建在丁家廟牐西十里牐

下有月河一道北岸進水有賈家溝口南岸進水有龍王泉口牐官一員牐夫三十名全漕運道圖說嶧縣萬年牐卯酉向自張莊牐至此十里萬年牐西右岸有山河龍王泉穿伊家河入運處也山東運河備覽由萬年牐至張莊牐水口五萬年牐上人家西岸水溝無來源有石橋東岸舊牛山泉水溝寬四丈坡水微流入運無來源西岸張家林水溝微水入運有石橋棗莊溝涸張莊人家東頭水溝坡水入運不能長流寬二丈又由丁廟牐至萬年牐水口六西港溝無來源涸東岸賈家溝無來源坡水細流入運寬四丈西岸花石廠溝涸又龍王泉從黃邱山

下由靳家莊王家莊入伊家河出黃林莊濟運東岸水口一無來源西岸水口謂之對溝亦無來源涸全河備考龍王泉出黃邱山東南遶西北流二十五里會許池泉今開泇河後至萬年莊牐入運河渠紀聞乾隆二十八年總漕楊錫紱奏改萬年牐加寬金門落低牐底以利運行建三公祠於東岸按萬年莊牐泇河適中處也循前人故蹟以時修治金門加寬二丈牐底落低二尺益加通暢漕艘安流北上追溯遺烈聿新祀事祠成楊勤慤爲文以志其事俾知避險就安其來有自記畧中載自鑿韓莊至梁城百餘里山岡引汶水以通泇於是入黃之艘由直

河入泇由泇入湖如行衽席泇之開也舒公應龍建其議劉公東星繼其事李公化龍畢其功三公殫心國事不恤人言相繼疏濬卒避三百里黃流之險而成二百六十里安流運道豈非萬世之利歟其始末如此楊勤慤司漕十餘年歲輸正供如期畢至恤丁宜民譽滿東南足爲後來楷模而猶不忘所本若是轉漕衡湘筆記午後過萬年牐月河侗按萬里雲程以此爲第四十九牐泇河廳冊萬年牐牐官一員管六張萬三牐六里石牐一座侗按詳上六里石牐條張莊牐一座侗按詳上張莊牐條萬年牐一座金門寬二丈四尺兩岸由身各長二丈二尺西岸上雁翅斜長九丈

五尺下雁翅斜長十一丈一尺東岸上雁翅斜長九尺二寸下雁翅斜長十丈九尺兩岸共長四十五丈一尺砌石十七層高二丈四寸牐夫二十八名南至丁廟牐十二里明萬歷三十二年建乾隆九年重修二十九年拆修萬年牐越河一道長二百六十一丈接前至丁廟牐隄堰高阜並無工程內萬年倉大營基一處長一百二十丈運河西岸嶧字石工二號萬年牐上河面碎石排樁工一段長二十五丈樁內堆砌碎石底寬八尺頂寬三尺高八尺石後築土底寬二丈三尺頂寬一丈三尺高八尺上加土頂底寬一丈六尺頂寬八尺高三尺嘉慶四年建嶧字石工一號萬年牐下接雁翅起河面碎

石拂椿工一段長四十丈椿內堆砌碎石底寬八尺頂寬三尺高八尺石後築土底寬二丈三尺頂寬一丈三尺高八尺上加土頂底寬一丈六尺頂寬八尺高三尺嘉慶四年建

六里右岸花石廠嶧縣

恂按地舊有水溝山東運河備覽言西岸花石廠溝涸即此

六里跨河丁廟牐嶧縣

漕運紀程丁家廟牐明萬歷三十一年建在頓莊牐西六里牐下有月河一道北岸進水有針溝口牐務歸併頓莊牐牐夫三十名迦河廳冊丁廟牐一座金門寬二丈二尺兩岸由身各長

二丈二尺五寸東岸上雁翅斜長七丈三尺接馬蹬一丈九尺下雁翅斜長九丈二尺四寸接馬蹬四丈西岸上雁翅斜長七丈一尺八寸接馬蹬三丈三尺二寸下雁翅斜長九丈四尺接馬蹬四丈除馬蹬十三丈二尺二寸外兩岸實長三十七丈六尺二寸砌石二十層高二丈四尺牐夫二十八名頓莊牐牐官兼管南至頓莊牐八里明萬歷三十二年建乾隆三年重修四十九年嘉慶四年補修丁廟牐越河一道長一百二十四丈接前至頓莊牐隄堰高阜並無工程運河西岸接前恂按謂嶧字石工一號至丁廟牐隄堰高阜並無工程山東運河備覽由頓莊牐至丁廟牐水口四西岸鹹鉤口向有潦泉由橋下入運金溝口寬四丈微水不能長流東岸黃家河寬四丈縣西諸泉發源之水冬日大挑大泛口則於泥溝築壩遏水西流始由馬蘭屯折橫河頭西向而出黃家河平時則微水細流入運榆樹溝一處涸全漕運道圖嶧縣丁廟牐巳亥向自萬年牐至此十一里恂按萬里雲程以此為第五十牐轉漕衡湘筆記既瞟泊丁廟牐迆西十六日曉起過丁廟牐牐東針溝口有丞水入運山東通志丞水自嶧縣北車梢山發源即滄浪淵也南流逕龍門至裴宋橋與許池泉會許池泉出嶧縣北嶺阜下南流入會水橋又南合於滄浪水又南逕縣西門由孺子橋折而東流又南

有金注河水入之又東會義河水至泥溝壩折而西由丁家廟牐東針溝口入運河一統志丞水在嶧縣西一名丞治河本出縣北車梢峪源曰滄浪淵南流會許池水今滄浪淵水微細獨許池為正源矣南逕縣城西門外折東流至縣南三十里納金注水又東納義河水南合迦河入運河元和志丞縣以西北丞水得名太平寰宇記云丞治水出縣西北方王莽改丞縣為丞治故水有此名今又訛為承治水

八里跨河頓莊牐嶧縣

漕運紀程頓莊牐明萬歷三十一年建在侯遷牐西十二里牐

下有月河一道。北岸進水有大泛口。牐官一員。牐夫三十名。洳
河廳冊頓莊牐牐官一員管丁頓二牐。丁廟牐一座。侚按詳上丁廟牐條
頓莊牐一座。金門寬二丈一尺六寸。兩岸由身各長二丈二尺
三寸。東岸上雁翅斜長五丈二尺。接馬蹬一丈。下雁翅斜長八
丈五尺二寸。接馬蹬一丈。西岸上雁翅斜長六丈二尺八寸。接
馬蹬九尺八寸。下雁翅斜長八丈三寸。接馬蹬一丈。除馬蹬三
丈九尺八寸外。兩岸實長三十二丈四尺九寸。砌石十八層。高
二丈一尺六寸。牐夫二十八名。南至侯遷牐十里。明萬歷三十二年建。乾隆三年重修。四十八年。嘉慶四年補修。頓莊牐越河一道。長一百八十丈。頓莊牐至

大泛口。隄堰高阜。並無工程。大泛口山河一道。引十里許池南山滄浪石
室灰泉篩泉鍋泉八泉水入運。伏秋汛漲。沙淤。每年冬挑乞接
前至侯遷牐。隄堰高阜。並無工程。運河西岸接前侚按謂丁廟牐至頓莊牐。隄堰高阜
並無工程。全漕運道圖嶧縣頓莊牐乾巽向。自丁廟牐至此八里。侚
按萬里雲程作鄧莊牐。並云第五十一牐。皇朝通志又東經
嶧縣南境。有巨龍河自費縣來會。水道提綱韓莊牐又東經嶧縣
南境。為得勝張莊萬年丁廟頓莊五牐。有巨龍河北自縣城來
南注之。巨龍河東北出費縣西南境山中。西南流六十里。折而西而南。經嶧縣城西南。會諸小水。又折東南流五十里
至頓莊東大泛口西入運河。嶧縣西北有石池泉十里泉。滄浪泉。皆合此河。侚按石池泉當是石室許池兩泉之訛

四里。左岸大泛口。嶧縣
全漕運道圖說四省運河圖說大泛口泉河發源嶧境。有許池
十里滄浪南山石室等五泉之水入河濟運。侚按水程細數單
作大楓口。全漕運道四省運河兩圖頓莊牐東運河北岸有大
泛口。頓莊牐西丁廟牐東有針溝口。丁廟牐西有賈家溝。皆此
水也。是為承水。詳丁廟牐條山東運河備覽由侯遷牐至頓莊牐。水
口六。西岸朱家橋微水長流。向有潦泉由橋下入運。東岸大泛
口山河來自縣西滄浪許池石室十里等泉。距河六十里。發源
入運。現有水口二。寬七丈。噴沙激溜。時有淤淺。又龍家溝微水

長流。西岸李家溝寬二丈。孟家溝寬三丈。俱有潦泉。微水長流。
張家溝寬二丈。涸。全河備考滄浪泉距縣北八里。即滄浪淵出
車梢山下。長一百二十六步。至許池泉一里。會入石室泉。東南
流。至泥溝西分兩道。一西南五十里至丁廟牐。一東南五十里
至大泛口入運。許池泉距縣西北十里嶺阜下。突出五泉。曰珍
珠。曰鍋。曰篩。曰金花。曰灰。惟灰泉稍濁。餘皆清澈可鑒鬚眉。南
會滄浪石室二泉。東南流至泥溝而伯王山泉自西北來會。同
出大泛口。今建石垻於泥溝。遏之由馬蘭屯出針鉤口。又於馬
蘭屯築垻遏水而西行。以濟丁廟牐。石室泉距縣八里。去許由

泉三十里長牛里流至泥溝分兩道一至丁廟牐一至大泛口入運。張公奏議大泛口在侯頓二牐之間與滕邑彭口同爲要工。轉漕衡湘筆記辰刻過頓莊牐少頃過大泛口四里。（跨河侯遷牐。峄縣）

漕運紀程侯遷牐明萬歷三十一年建在臺莊牐西十五里牐下有月河一道牐務歸併臺莊牐牐夫三十名。迦河廳冊侯遷牐一座金門寬二丈二尺兩岸由身各長二丈一尺六寸東岸上雁翅斜長六丈八尺九寸下雁翅斜長八丈四尺四寸西岸上雁翅斜長八丈三尺下雁翅斜長九丈五尺三寸兩岸共長三十七丈四尺八寸砌石十九層高二丈二尺八寸牐夫二十八名臺莊牐牐官兼管南至臺莊牐十五里。（明萬歷三十二年建乾隆十六年重修四十四年拆修普律用石漫頂嘉慶二十年拆修）侯遷牐越河一道長一百七十丈搶修侯遷牐越河一道長三十四丈南北兩頭照舊補築土隄長二十四丈中間口門修做防風埽工長十丈高一丈寬一丈六尺上加土頂高二尺平時東水濟運一遇盛漲酌量開放分洩每年鑲修接前至西可風橋。（隄堰高阜並無工程）西可風橋一座洩坡水入運接前至東可風橋。（隄堰高阜並無工程）東可風橋一座引巫山泉水入河濟運。接前至臺莊牐。（隄堰高阜並無工程）運河西岸接前（徇按謂頓莊牐）至侯遷牐。（隄岸高阜並無工程）接前至臺莊牐上埽工止。（隄堰高阜並無工程）山東運河備覽由臺莊牐至侯遷牐水口三東岸金家橋無來源有石橋西岸花山溝無來源東岸巫山溝。（備考作陳家莊）發源巫山泉距河六十里由興福院廸北微水入運寬三丈全河備考巫山泉距縣東南四十五里南流侯遷牐入運全漕運道圖峄縣侯遷牐乙辛向自頓莊牐至此八里徇按萬里雲程以侯遷牐爲第五十二牐。

國朝吳璥李鴻賓疏據運河道詳稱迦河廳峄汛侯遷牐逼近大泛口每值山水暴漲急溜撞擊衝淘乾隆四十四年拆修後迄今三十餘年西岸牐牆金門由身及上下雁翅底樁朽腐根脚空虛牆石坐蟄東岸牆石下馬牙梅花等樁悉行朽斷牆石亦漸敧斜蟄裂金門牐底地平石掀揭樁木被水損壞兩岸牐背漫頂石均衝揭殘損必須普律拆修連展挑月河築垻戽水等工共估例價銀一萬三百一十兩一錢並照成案加幫銀三千一百六十一兩通共例幫二價銀一萬三千四百七十一兩一錢舊石選用襯裹石十分之五查係亟應拆修之工按該廳冊造銀數確覈無浮請動支司庫銀兩趕緊辦理詳請會奏臣等伏查侯遷牐歷年已久牐座通身損壞洵屬難緩之工所估工料銀兩復加確覈實無浮冒若不亟爲修理非特啟閉維艱且恐牐牆閃蟄大於漕運有礙自應購備物料運集河干俟回空過竣速爲興辦以期不誤來年新運徇按此奏在嘉慶十九年九月六日時吳任河東總河李任副總河

四里。（左岸高廟。峄縣）

全漕運道圖四省運河圖運河北岸有高廟高廟之西有巫山泉北來入運。轉漕衡湘筆記巳刻過侯遷牐少頃過高廟

江北運程 卷二十四 罡

八里跨河臺莊牐嶧縣
漕運紀程臺莊牐明萬歷三十二年建東距黃林莊五里北岸
進水有巫山泉口牐官一員牐夫三十名山東運河備覽由黃
林莊至臺莊牐東西兩岸水口四俱有石橋無來源全漕運道
圖嶧縣臺莊牐乙辛向自侯遷牐至此十里恂按萬里雲程以
此爲第五十三牐四里運河圖說臺莊以上八牐微山湖水小
宜下板嚴閉水大則洩之月河皆宜挑挖深寬居濟一得臺莊
等八牐月河皆宜挑挖寬深使微山湖之水有所洩則濟甯南
鄉及魚臺沛縣徐州之田地自不至淹沒矣蓋八牐月河盡皆

淤塞微山湖向出荊山口由彭家河洩今則荊山口已淤平不
能宣洩若將月河挑挖深通則湖水可洩必不致泛濫於濟甯
魚臺一帶矣此今日最急之務也儻微山湖水小自宜蓄之濟
運八牐仍宜下板嚴閉不可輕洩山東運河備覽自臺莊至韓
莊計八十五里地勢建瓴高下相懸計四丈二尺餘寸乾隆二
十七八年以前湖水消至七八尺濟運無多牐牐啟閉何虞水
淺三十年後湖水皆至一丈三尺每患水多通漕暢放習爲故
常三十九年水勢又小酌議八牐啟閉而運丁輒爲口實不知
水淺下板自昔已然否則牐座竟爲虛設矣張公奏議臺莊一

牐首當扼要實爲重運咽喉順治四年副使蔣鳴玉於上築土
城一座今爲護漕遊擊衙門駐劄之所一統志臺莊營在嶧縣
東南六十里臺莊牐之旁明萬歷三十四年設巡檢司并設兵
守禦後裁　本朝順治中築城設遊擊駐此雍正二年改游擊
爲兗州鎮標中營而移兗州參將駐此以衛漕渠水道提綱頓莊
牐又東爲侯遷牐爲臺莊牐嶧縣南境自韓莊東南至此僅七十餘里置牐凡八其密如此恂按
置牐凡八蓋據六里石牐未建以前言自雍正二年於德勝張莊兩牐之間增建六里石牐並前八牐而九矣轉漕衡
湘筆記申刻過臺莊牐月河牐兩岸鎮甚大北岸居民尤夥侯
遷牐臺莊牐俱沒水中八牐河道自韓至臺計程八十三里半

河底暨兩岸多石子岸少黏土犁橛頗枘鑿河蓋鑿山麓而成
泇河廳冊臺莊牐牐官一員管侯臺二牐侯遷牐一座恂按侯遷牐及
牐下可風橋俱詳上侯遷牐條臺莊牐一座金門寬二丈二尺兩岸由身各長
二丈三尺東岸上雁翅斜長七丈三尺下雁翅斜長七丈二尺
西岸上雁翅斜長七丈三尺下雁翅斜長七丈一尺兩岸共長
三十三丈五尺砌石二十三層高二丈七尺六寸牐夫二十八
名明萬歷三十二年建乾隆九年重修四十八年嘉慶四年補修臺莊牐越河一道長一百四
十丈搶修臺莊牐越河南首防風埽壩一道長十五丈四尺高
一丈二尺寬二丈上加土頂高二尺平時東水濟運盛漲開放

分洩每年鑲修臺莊牐下至黃林莊江南交界隄岸高阜並無工程運河西岸搶修臺莊牐上防風埽工二段長八十丈寬一丈二尺高一丈每年鑲修搶修臺莊牐下防風埽工二段長五十二丈寬一丈二尺高一丈每年鑲修接前至黃林莊交界隄岸高阜並無工程河渠紀聞乾隆三十七年河東總河姚立德陳奏東省臺莊至臨清各牐啟閉事宜按東省運河自韓莊以北上至臨清各牐層層關束惟視啟閉得宜塘水始足浮送河督姚立德疏稱東省四十九牐之中如韓莊至臨清有三十二牐地勢建瓴啟板溜急自應照漕規一律下板糧船抵牐上啟下閉灌塘打放其韓

莊南德勝六里等牐係微山湖水達江南濟運之路若下板過多阻截湖水必致邳宿下游淺澀應令各牐祗下底板數塊船到即啟以期湖水漫板長流江省渡黃幫船暢達東境又如夏鎮楊莊珠梅邢莊利建十里荆門上阿城上七級上等牐俱係平水可以併塘打放不必嚴密下板俾糧船少守九牐之板行走較速其臨清牐外運河無牐全賴豫省九道堰之水下注春月插秧尚早不急需水河岸凡有旁洩之處概行築截使泉源丹水悉達衛河濟運至南旺蜀山馬踏馬場諸湖前時貯蓄充盈鋪水全用汶流不須動用湖水南漕頭幫經由牐河水勢儘足無庸開放臨湖單牐俟將來察看果需湖水接濟再為次第宣洩俾濟運諸牐多留一日貯蓄之水則二三進漕船多得一分灌輸之益至先期騰空河道以待南漕銜尾而至尤得疏導之宜也

五里 黃林莊嶧縣

河按嶧縣運道至此止山東全省運道亦至此止漕運紀程嶧縣縣丞該管隄壩北岸有大泛口在侯遷牐之西嶧縣承水由此入運因噴沙為害按年大小挑以導之內有舊石牐泥溝土壩各一道遏水西由針溝口入運西岸有臨湖石隄即韓莊湖

之東隄也長三十里石隄以北有土隄二百六十丈雍正十一年改建石工張公奏議自韓莊下至各牐及黃林莊止兩岸河隄俱底寬六七尺頂寬四五尺高一丈五六尺不等漕運紀程山東運河南自江南邳州界黃林莊起北至直隸吳橋縣界桑園鎮止共長一千一百四十三里一百二十一步六尺五寸河渠紀聞乾隆四十八年四月大學士公阿桂會同東河何裕城東撫明興奏勘運河估辦事宜按自豫工合龍後東省坡水以次就消湖水亦漸消動藩司陸燿運河道沈啟震查看運河隄岸阿桂奏

命自豫來東查辦疏稱運河隄岸自曲家樓漫水下注濟甯以南湖河
相連下則直注八牐上則倒漾至趙村石佛一帶兩岸隄工淹
漫二百餘里正單各牐橋壩俱沈水底廣籌宣洩始得消退茲
查自濟甯至江境黃林莊計土石隄工通長五萬三千餘丈出
水者二萬八千餘丈未出水者二萬四千餘丈民堰通長五萬
五千餘丈未出水者五千一百餘丈正牐二十三已出水者二
十二惟六里石牐舊制本低現與單牐橋壩涵洞等俱漫水中
查出水之隄現有高四尺者照此勘估概以高出水面四尺爲
度隄底水洇者用土堅築隄根積水土方難立者添估碎石坦

坡各缺口水勢較深者用排樁鑲埽魚臺汛東隄加高土頂二
尺以備縴道西岸排樁工及韓莊古石工仍照舊估辦再運河
正牐牐底石板損處及甫經拆修現漫水中之單牐橋壩涵洞
均應拆估舊牐下跌有深塘者酌爲移建隄內窪處坡水難消
者酌添單牐洩水各牐壩應於水中簽樁鋪底先築圍隄以便
施工其韓莊大石工西臨大湖亦照舊先築圍隄將根盤堅築
至兩岸民堰統歸官辦照官隄酌量加幫與上下隄堰相平通
估需銀六十四萬九千七百餘兩分派與修明歲春前一律完
竣概復舊制

冒典江蘇水道圖說江蘇省總督治江甯府巡撫治蘇州府
在江甯東南江甯之北揚州府淮安府海州其西北徐州府
其東北海門廳通州蘇州府之東松江府太倉州其西常州
府鎮江府大海當海州東西北接山東界東南沿爲大浦口
運河口又經淮安府東爲淮北鹽河口又南黃河入焉又南
爲射陽湖北串場河南串場河諸口又經揚州府東北通州
東爲淮南鹽河口又經海門廳東大江入焉又經大倉州爲
婁江吳淞江口折西南經松江府東南接浙江界黃河自山
東東流入境經徐州府北引二水通運河又經淮安府西與
淮河會曰淸口又東入於海淮河自安徽洪澤湖東北流接
淮安府西南境合睢河汴河大成河與黃河會達於海大江
自安徽東流入境經江甯府合秦河淮河滁河又經揚州府
南鎮江府北合儀徵運河瓜洲運河南引三水通徒陽運河
又經常州府北合孟瀆河及淮南鹽河支津南引二水通運河
又經蘇州府北通州南北合二水南合福山港又經海門廳
南太倉州北入於海運河自山東東南流入境經徐州府西
南引微山湖及黃河支津西北引東泇河西泇河駱馬湖水
又經淮安府東出二支津爲淮北鹽河又南截河泝淮而東

北復爲運河又經揚州府西引寶應湖高郵湖邵伯湖歧爲
二支東曰瓜洲運河西曰儀徵運河俱入於江其自淮安府
揚州府境東出支津十餘瀦爲馬家蕩九里蕩大蹤湖蜈蚣
湖護金蕩支渠交錯皆東入於海運河復自大江南出經鎮
江府常州府北引江水南通長蕩湖合西蠡河又經蘇州府
合吳淞江婁江南與浙江運河會駱馬湖上源曰沂河自山
東南流入境西通武河燕子河芙蓉河北合白馬河墨河匯
爲沭河亦自山東南流入境經海州折東流合碩項湖青伊
湖水曰漣河入於海新鹽河舊鹽河民便河俱爲淮北鹽河
北串場河南串場河及揚州府東南通州西北諸鹽河俱爲
淮南鹽河太湖在蘇州府西南接浙江界婁江吳淞江俱自
太湖東出支渠交錯經松江府太倉州入於海黃浦江爲吳
淞江支津經松江府仍入吳淞江順隄河自山東東流入境
經徐州府注微山湖洪溝河巴溝河俱自河南東流入境注
睢河胥河自安徽東流入境張渚河自安徽北流會焉經鎮
江府常州府潴爲長蕩湖長興運河自浙江東北流入境經
蘇州府注運河斜塘嘉善塘平湖塘諸水亦自浙江東北流
入境經松江府注黃浦江北至山東界西至河南界西南至

安徽界東南至浙江界東至海 國朝夢麟尹繼善白鍾山
嵇璜陳宏謀分導山東江南湖河歸海疏湖河之水各有源
流支派要皆以海爲歸宿若下游去路不通則上游來源必
壅湖河正身不能容納則田廬皆受漫淹淮徐等處歷年被
災皆由於此臣等親歷遍勘細考受病之由詳求治病之法
必使田間坡水層層引導由溝渠以達湖河河之水節節
疏通由尾閭以歸大海則源尾並治支幹兼修庶收實效如
山東與江南接壤之南陽昭陽微山等湖積水未消亟宜宣
洩在山東僅由湖口牐入運江南運河經邳宿桃淸一由楊
家莊出口會黃一由鹽河牐壩會六塘河入海現在運河俱
屬寬深各牐越河已奏明加展運口如有砂礓淺滯間段應
濬者並行辦理惟因沂水自盧口旁洩由沙家徐塘二口入
運過多有阻微山湖水經行之路經臣尹繼善奏明酌辦臣
等往看沂河源出山東河寬百餘丈行至邳境盧口正流由
駱馬湖六塘河歸海旁流由盧口壩分注入運祗緣舊壩口
門寬至八十丈且未築石底年久刷深致旁流過多淹沒邳
境民田阻礙運河宣洩亟宜籌辦但沂水來源甚大若遽行
堵閉不但暴漲全注六塘爲宿桃淸沭之患儻遇運河水小
無以接濟亦有關係擬將石壩裏頭接長中間祗留口門寬
三十丈並作碎石壩底以爲節制使沂水多半歸湖祗留二
三分濟運但目下運河惟患壅滯無需接濟應於盧口建築
草壩將沂水堵截使涓滴不得入運其邳境沂河尚屬寬深
間有沙淤酌加疏濬兩岸土堰亦爲培修使沂水正流暢入
駱馬湖由六塘河歸海俾運河宣洩微山湖水得以全力下
注可望速消至荆山一河原係分洩湖水要路業於小梁山
內華山茶城開挑引河其有沙積淤灘現於荆山橋上下並
出水湖口再加疏濬務使暢流入運其荆山橋下游之彭家
河又經臣夢麟奏准開濬現在趕辦此籌辦微山湖宣導入
河歸海之情形也又六塘河處駱馬湖下游爲宣導沂水要
路駱馬湖尾閭有引河五道甚暢自引河以下匯爲一河形
勢窄狹亟宜開寬並將永濟橋酌添十二孔俾湖水暢注六
塘河內如有間段淤淺及兩岸舊堰殘缺亦應修濬培補又
六塘河北岸宿遷淩溝向有水口通砂礓河注於沭陽之沭
河入漣河歸海盛漲散漫波及民田今擬就現有河路開挑
寬深仍於淩溝酌建滾壩俾節宣有制又桃源有港河一道
亦係分洩六塘河會沭入漣歸海淤久應濬亦於河頭建築

滾壩並將沭河舊堰酌加修補使六塘河得有分洩下游可
免爲壑之患至六塘河尾在海州地方與鹽河交匯由武障
義澤頂沖東門白蜆牛墩六里等河歸海口門間有淺阻俱
皆疏濬並將鹽河加挑寬深現有洩水各壩減低二尺例應
仍歸商辦臣等派官監督俾鹽運洩水兩有裨益惟義澤頂
沖二河與武障下游同歸北潮河紆回灣曲宣洩不暢查義
澤河下游舊有小沖河久淤應行疏通則洩水更爲徑直又
東門白蜆牛墩六里等河由六道溝匯入北潮河與武障義
澤同歸一路未免壅阻查東門河下游現有五圖河形淤
塞應開挑深通俾下游尾閭多一入海之路庶千里長流順
勢朝宗無虞橫溢此籌酌六塘河分導沂水入海之情形也
以上應開各河道或因舊河淺窄而加挑深寬或因來水寬
廣而添籌去路皆係上接鄰省下聯數郡之幹河所當首先
興舉其餘一州一邑山泉坡水連界接疆匯而成河必須因
勢利導使之水由地中如碭山利民溝永定溝豐縣食城河
蕭縣歐邵河爛石河銅山奎河房村河睢甯沈家河白山河
邳州武河燕子河艾山河宿遷北岸民便河蔡家牐引河羅
家河桃源姜胡窪河淸邑包家河民便河郭家河周橋河山
陽十字河太平河烏沙河安東民便河舊鹽河阜甯芋里河
戴家溝河海州高墟河王官口丁家溝等河沭陽分水沙河
均係支流關係民田現多淤墊脈絡不通有必須通身開挑
者有止須間段疏濬者有疏洩積潦添設牐洞者俱應逐一
經理使之入湖入河各有會歸現在督率道府選帶熟諳人
員分投確估一面興挑臣等往來督查限年內告成以期積
水消涸農民及時播種仰副我
皇上念切痌瘝之至意恂按此奏在乾隆二十二年八月奏上奉
硃批覽奏頗得領要但須諸臣無分彼此和衷共濟以免朕南顧之
憂仍須實力督催不可草率塞責其共勉之 蘭第錫覆奏江南
運河情形疏竊臣等奉
上諭黃河以南之運河恃洪澤湖匯淮抵黃以濟運而射陽氾光
社邵伯諸湖之水匯之黃河以北之運河恃駱馬湖以爲瀦蓄而
臺莊牐內諸泉及河成三牐上下蒙沂汶尾諸水匯之向來俱藉
以利漕濟運至於大江以南運河則恃江潮往來吐納及太湖以
爲瀦蓄而練湖東西氿洮滆諸水爭流分注匯爲長渠故南北運
河數千里漕艘商船均資浮送今諸湖隄堰牐座具存而支河往
往不通湖水竟有淤涸非僅一年雨少所致若任其年復一年脈

絡漸不疏通是雨少之年既不能由支達湖以濟運而雨多之年
則又湖底淤高支河閉塞難免泛溢於漕運民田大有關礙將此處
傳諭薩載李奉翰蘭第錫明興知之並著將如何勘估籌辦之處
據實覆奏欽此伏查江南運河自山東交界之黃林莊起至蘇州
計程千有餘里中隔黃河大江運河分爲三道其由支達幹
由湖入河情形不同節宣各異如黃河以北之邳宿運河長
三百八十餘里雖恃駱馬湖爲瀦蓄而該湖在宿遷之西北
承受東省蒙沂白馬諸河之水由皁河迤下之王柳二牐入
運祇能濟運河之下截其自宿遷以上總以東省微山湖來
源爲正支本年因臺莊以至河成三牐一帶水小不足運行
臣等不得已將蘇家山水錢河開放引黃由靳家河等處濟
運實屬一時權宜之計原非河工正辦水過不免沙停已飭
道廳乘此回空漕船未至測量淤淺疏濬深通並將夢沂諸
水之在駱馬湖以上由盧口壩徐塘口沙家河入運各處即
爲堵閉收蓄使來源由隅頭湖而歸駱馬湖並將尾閭五壩
堅閉不開以爲瀦蓄濟運之資該湖儘有容水之地支河亦
屬通暢惟患來源之減少無慮脈絡之不通此黃河以北運
河之情形也其黃河以南之淮揚運河自運口起至瓜洲長
三百四十餘里地形北高南下專藉洪澤湖爲來源向慮水
大不患水小如今歲洪湖未曾發水實爲多年未有之事運
河西岸之寶應氾光高郵邵伯諸湖皆承受本地雨水並洪
澤盛漲由山盱五壩分洩之水匯歸於湖各湖遇水大之年
由西岸二十四港口入運從東岸南關五里車邏昭關等壩
洩入下河湖蕩歸海近年仰蒙
睿謨廣運如遇洪湖盛漲悉由清口東注山盱五壩節宣有制高寶
諸湖水勢甚小東岸之南關車邏等壩堅閉不開下河民田
永無水患西岸通湖各港因河高於湖俱經堵閉亦不使運
河之水分洩入湖惟邵伯迤下湖高於河湖水由西岸以內
通湖之二河歛魚各港入運分注金灣六牐等處歸江東岸
則下河一帶形如釜底常藉運河之水由各牐洞分洩下注
灌溉民田所有兩岸牐座涵洞外高內窪皆以備運河之分
洩並不藉支港而入運總因本年雨澤稀少處處湖河水小
多藉長河之水分潤以致運道淺滯非湖深而支河不通亦
非湖淺而容納無地此淮揚一帶運河祇有分洩之路並不
藉旁湖支港濟運之情形也至於大江以南之運河則恃江
湖爲吐納以太湖爲來源自鎮江以至蘇州兩岸支河汊港

本多然支港之深淺亦與運道相平高下不甚懸殊本年因
太湖來源不旺江潮亦小夏秋之間兩岸民田車水灌溉晝
夜不停以致運河水勢日淺而無錫陽湖交界之五牧落社
一帶地勢稍高水落更覺露淺約長四千丈應行挑空臣等
與撫臣閔鶚元派員勘估並督令該地方官尅期興工趕緊
挑濬一律深通以便商賈往來並空重糧船行走此外如練
湖氿洮諸水凡有幹支可通應行疏治可以導引入運者俱
在勘籌辦理此又大江以南運河之情形也統俟各道委員
勘覆到日臣等再與撫臣將籌辦事宜分別奏請
訓示。恂按此奏在乾隆五十年從經世文編錄出續行水金鑑亦載
此疏以爲是年八月薩載李奉翰奏時蘭任東河薩任江督
李任南河當以薩李爲是　吳邦慶疏論嚴按黃林莊誌椿
爲湖板啟閉定則以撙節微湖蓄水條運河自韓莊以北全
賴汶源韓莊迤南直抵河口則藉微湖宣洩中間雖有細流
小港名爲濟運皆不甚得力故定制微湖收水以一丈二尺
爲度緣韓莊以下運河惟資湖水灌注涓滴不可妄耗自韓
莊南抵臺莊相距八十餘里遞低四丈二尺餘寸勢如建瓴
專恃牐座層層攀托按時啟閉以資浮送惟江境河成牐以
南地勢平衍河流散漫易致淺阻專望湖水接濟然每啟一
板入牐添水尺許江境淺處僅增一二寸不等即使湖水收
足儘量鋪注亦難使平漫之河成暢通之勢是以乾隆五十
四年江南山東會議以黃林莊誌椿中泓水深五尺爲度如
不敷五尺泇河廳酌啟湖板如逾五尺即下板撙節立法至
善奈近年有當漕船入境意圖速行而多爲鋪注者有因下
游淺甚不得不量爲啟板者致湖水愈耗雨澤優渥尚可支
持一遇旱乾即形竭蹶不得不多方籌備皆由不守舊章名
爲通融致多貽累現今回空時查驗誌椿已深五尺六寸下
游仍未暢通湖板十二塊除旱板二塊不計外已亮板六塊
欲爲暫閉則江境更淺任其日夜洩注則底水益少啟閉兩
難是其明驗請飭江南山東河臣嚴飭廳汛務守成規當挑
工甫竣頭進重船抵境鋪水總以黃林莊誌椿水深五尺爲
度如不敷數泇河廳啟板如已逾五尺即下板撙節在東省
廳員不得通融啟放而江境廳員亦不得希冀逾分接濟汛
勤挑空如有不按定制妄行啟閉臣等查出立參庶各廳汛
濬遵湖水涓滴咸歸實用恂按此奏在嘉慶十四年任巡漕
給事時奏上交陳鳳翔吉綸實力查辦　陳鳳翔吉綸疏吳

邦慶所奏按照誌椿啟閉湖水一條最為緊要年來收束湖水不符定誌今歲夏秋缺雨短絀尤甚湖水現存四尺九寸自韓莊至臺莊八十餘里勢雖建瓴河槽尚可停蓄一入江境河面較寬地勢平衍中無河槽則水無歸束以入牐一尺之水遞至江境祇有二三寸必須將邳宿一帶河槽挑空深通庶重運回空不致膠淺向來東南兩省定議黃林莊誌椿鋪水以五尺為度啟放湖水時兩省委員在彼丈量尺寸糧艘北上儘可暢行近照舊誌鋪水而南糧頭進甫入江境即虞阻淺是河底淤高之明驗若不啟板接濟糧艘又窒礙難行殊不知徹湖水無來源務宜撙節為江廣重船經臨之用前定章程實係通盤籌畫為全漕之計今祇顧目前一經淺阻即移咨啟板以有限之水供無窮之用前既耗費則後難增添所以重運回空均為遲滯也查江境地勢既高兼形淤墊邳宿一帶若不挑濬河槽即湖水充盈難期順暢愚昧之見在山東則蓄水為先在南河則挑河為急東境若不蓄水雖挑空河底難利遄行江境若不挑河雖湖水充盈亦形淺滯此二者係漕運關鍵利害相因者也(佝按)此奏在嘉慶十四年十二月陳任東河吉任東撫(吳)邦慶疏黃林莊誌椿十

前奏請照舊制以中泓水深五尺為度業經奏

旨交山東河臣撫臣照辦今江南河臣咨會以誌椿不足為據應於鋪水時將下游鋪足五尺再行簽釘誌椿又稱湖水挾沙下注即挑濬深通每為流沙停滯此後遇重船沙阻應量啟湖板浮送等語查誌椿原係兩省公定使東省不得吝惜湖水致下游淺阻江境亦不得恃有湖水而不認眞挑空立法至當故可久行至各進幫船到境查照向例徹山湖口所留漫板水尺寸俾足浮送惟在邳宿一帶挑深與東境臺莊下河槽一律相平自無貽誤若輕事更張誠恐兩省廳員通融接濟任意啟放耗洩致湖水先盈後絀於漕船重空行走關係匪小臣即咨會山東江南河臣仍照舊制俟工竣鋪水時先釘誌椿再行鋪水其漫板水請亦照向例辦理無庸更議以期湖水漕船兩有裨益(佝按)此奏在嘉慶十五年二月十一日疏入十七日奉

上諭吳邦慶奏按據南河咨會以黃林莊誌椿不足為據應於鋪水時先將下游鋪足五尺再行簽釘誌椿並此後遇重船沙阻應量啟湖板浮送等語此不過豫為邳宿一帶淺阻地步黃林誌椿自應於工竣鋪水之時先行簽釘再為如式鋪水其漫板水誌亦應

查照向例辦理以杜兩省推諉之弊(吳)璥徐端疏舊制黃林莊設立誌椿原以杜兩省推諉之弊前因誌椿易於挪動復於河清牐石牆上用紅油劃記彼此不能挪移亦係兩省公同看定現遵

諭旨黃林莊誌椿照舊辦理俟鋪水後並將河清牐石牆劃記兩省委員驗明與黃林莊比較總以水深五尺為度儻不及五尺應否酌加漫板臨時請

旨遵行(佝按)此奏在嘉慶十五年二月二十六日(陳)鳳翔疏上年係二月初九日開放湖口大壩今歲邳宿運河認眞挑空自需時日茲臣會同巡漕臣吳邦慶謹擇四月初一日啟放湖口大壩兩省委員欽遵

諭旨簽釘誌椿如式鋪水照例以黃林莊誌椿水深五尺為度雖開壩較上年遲五十餘日而湖水充裕運道深通南糧進牐即可連檣北上以牐內之迅速補牐外之遲延尚可依限抵通(佝按)此奏在嘉慶十五年三月二十八日(程)虞卿黃林莊買舟南下寄懷王用軒京師詩看花走馬願多違南下孤帆細雨飛最是關心王季友天涯貧病不成歸

右自朱姬莊起至黃林莊泇河行嶧縣境計程一百一里。下入江南徐州府邳州界。(佝按)漕運全書嶧縣險隘處所凡九十九曰葛墟店。曰官路口。曰劉家口。曰韓莊牐上越河頭。曰牐窩。曰牐下越河尾。曰滾水壩。曰望湖亭。曰觀音堂。曰乾溝口。曰八里溝。曰九里溝。曰十里溝。(即麗家渡)曰十一里溝。曰雞心洲橋。曰頭調灣。曰雞心溝。曰二調灣。曰雞爪溝。曰三調灣。曰壘路口。曰德勝橋。曰牛山泉。曰德勝牐上越河頭。曰牐窩。曰牐下越河尾。曰三里溝。曰大塌發崖。曰小塌發崖。曰趙家溝。曰六里石牐上越河頭。曰牐窩。曰牐

下越河尾曰四里溝曰埝工頭曰一里溝曰巨梁橋曰張莊牐上越河頭曰牐窩曰牐下越河尾曰王家溝曰張家林（又名三里莊）曰小三灣曰舊牛山泉曰磨盤嘴曰萬年牐上越河頭曰牐窩曰牐下越河尾曰對溝曰萬年倉曰劉家溝曰龍王泉曰稽家溝曰花石廠曰賈家溝曰蔣家溝曰丁家廟牐上越河頭曰牐窩曰牐下越河尾曰馮家莊曰孫家莊曰彭家莊曰榆樹溝曰黃家河曰金溝曰針溝曰頓莊牐上越河頭曰牐窩曰牐下越河尾曰孟家溝曰張家溝曰李家溝曰龍家溝曰大泛口曰塌發崖曰朱家橋

曰侯遷牐上越河頭曰牐窩曰牐下越河尾曰石灰窯曰高廟曰馬家溝曰閆家淺曰楊家橋曰長灣頭曰馬家灣曰屠家莊曰龍王廟曰西可風橋曰東可風橋曰當典後曰臺莊牐上越河頭曰牐窩曰牐下越河尾曰青龍橋曰乾石橋曰高隄頭曰王家莊曰黃林莊堡樓并言嶧汎地勢建瓴河水湍急處處危險（又按河防志嶧縣河道北自滕縣界朱姬莊起南至江南邳州黃林莊止計長九十八里較水程細數單縮三里萬里雲程朱姬莊五里界牌十里韓莊牐四里汗溝四里八家溝四里麗家渡十二里得勝牐六里石牐六里鉅梁橋牐六里萬年牐十二里丁廟牐六里邳莊牐八里大泛口二里侯遷牐六里高廟三里梁家淺三里臺莊牐五里黃林莊計自朱姬莊至黃林莊共一百二里較水程細數單贏一里）

江北運程卷二十四終

江南徐州府邳州至宿遷縣境

13.7.26

邳州古下邳也

今州治艾山

邳宿運道當八牐下游時視東境爲盜涸

泇河經邳州自黃林莊上接山東兗州府嶧縣入境起

右岸過伊家河尾

八里左岸黃道人橋邳州

五里左岸梁王城邳州有河淸牐跨河

右岸過荆山河口

十里左岸泇溝邳州

十里右岸大王廟邳州有河定牐跨河

十里右岸灘上邳州

十里左岸徐塘口邳州自東來入運者沂水支津也有河成牐跨河

十里右岸三岔河邳州

十里左岸貓兒窩邳州

十里左岸馬莊集邳州有滙澤牐跨河

十里左岸偶頭集邳州

五里左岸劉家口邳州

五里兩岸窯灣邳州

右自黃林莊起至窯灣泇河行邳州境計程一百三里下

入宿遷縣界阜河

以上自卷二十三至此紀泇河經滕縣嶧縣邳州境凡二百六

十二里

江北運程卷二十五

甘泉董恂醞卿甫輯

［印］

江南徐州府邳州至宿遷縣境

邳州古下邳也

一統志邳州在徐州府東北一百五十里東西距一百里南北距一百四十里東至宿遷縣界三十里西至銅山縣界七十里南至睢甯縣界九十里北至山東沂州府沂水縣界五十里東南至宿遷縣治九十里西南至安徽鳳陽府靈璧縣治一百八十里東北至沂州府郯城縣治一百六十里西北至山東兗州府嶧縣治一百十里江南通志邳州東三十里至合溝宿遷縣界西七十里至汴塘銅山縣界南九十里至木社睢甯縣界北五十里至重防山東沂水縣界一統志禹貢徐州之域夏商邳國戰國屬齊爲下邳邑秦置下邳縣漢屬東海郡後漢永平十五年置下邳國晉因之宋爲下邳郡後魏孝昌元年於縣置東徐州梁中大通五年改曰武州改下邳縣曰歸政縣東魏武定八年復曰東徐州下邳縣周改曰邳州隋開皇初郡廢大業初州廢以縣屬下邳郡唐武德四年復置邳州貞觀元年州廢以縣屬泗州元和四年改屬徐州五代因之宋太平興國七年於縣置淮揚軍屬京東東路金貞祐三年復曰邳州屬山東西路

元亦曰邳州至元八年改屬歸德府明初以州治下邳縣省入屬鳳陽府洪武十五年改屬淮安府　本朝康熙二十八年遷州治於東北艾山南仍屬淮安府雍正三年以州直隸江蘇省領宿遷睢甯二縣十一年升徐州爲府以州屬之圖志邳州衝繁難西南至府一百五十里有直河新安泇口三鎮巡檢駐舊城方輿紀要邳州北控齊魯南蔽江淮水陸交通實爲衝要春秋時謂之淮北地戰國策蘇代謂齊王有淮北則楚之東國危蓋淮南襟要恆在上游也漢室紛更徐淮最爲多事曹操得之遂以控扼東南及晉室之衰縱橫馳逐下邳幾無甯歲劉裕之平南燕也帥舟師自淮入泗至下邳留船艦步進及盧循逼建康裕還至下邳以舟載輜重自帥精鋭步歸建康則下邳實水陸之衝矣故後魏尉元亦云宋人向彭城必由清泗過宿預歷下邳趨青州亦由下邳沂水經東安此數者皆宋人用師之要今若先定下邳平宿預鎮淮陽戍東安（在山東沂水縣）則青冀諸鎮（時冀州治歷城）可不攻而克蓋爭淮北必爭下邳也歷梁陳之季下邳嘗爲戰場後周取邳徐以臨淮南朱温爭邳徐以阻行密（唐光化二年楊行密攻徐州不克引還汴人追之及於下邳殺千餘人）亦其證也蓋南北爭雄得失之機常視淮泗下邳豈非必爭之地歟下邳城在州治東（恂按方輿紀要

言州治謂舊城也其言距州里數皆據舊城而言古邳國也左傳昭元年趙文子曰商
有姺邳此卽邳國矣應劭曰邳在薛後徙此故曰下邳臣瓚曰
有上邳故云下春秋定元年傳云薛祖奚仲遷於邳或以自北
遷此故謂之下邳秦置下邳縣屬薛郡二世二年項梁西渡淮
畢下邳是也漢初封韓信爲楚王都下邳後爲縣屬東海郡後
漢建武四年董憲等保下邳既而去下邳還蘭陵五年帝徇彭
城下邳永平十五年東巡耕於下邳十七年改置下邳國於此
建安初先主爲徐州牧屯下邳呂布襲取之三年曹操破斬布
於下邳四年先主取徐州留關壯繆守下邳尋爲操所敗魏晉

皆爲下邳國嘗爲重鎭晉永興二年琅邪王睿監徐州軍事留
守下邳大甯中沒於石勒永和五年收復太元三年沒於苻堅
堅使揚州刺史戌焉九年謝元取下邳秦人遂棄彭城元進據
之義熙五年劉裕伐南燕自下邳步進宋元嘉二十七年魏主
燾南寇分遣拓跋那自青州趨下邳泰始二年下邳爲魏所取
梁天監五年張惠紹攻下邳不克還軍宿預魏孝昌初置東徐
州於此永熙二年降梁梁置武州改下邳曰歸政縣太清二年
又降於東魏復曰東徐州陳大建六年復得之十一年爲周所
取亦曰下邳郡兼置邳州隋郡廢州存大業初復置郡於宿豫

縣下邳縣屬焉唐初置州尋復爲下邳縣宋置淮揚軍金元皆
爲州治明初省宋武北征記下邳城凡三重大城周十二里半
其南門曰白門中城周四里呂布所築南臨白門漢建安三年
廣陵太守陳登爲曹操先驅至下邳攻城呂布拒之操引泗沂
二水灌城擒布斬之白門樓下又有小城累甓堅峻周二里許
相傳石崇所築州城西又有一小城周三百四十步相傳亦崇
所築也宋嘉定十六年李全欲攻金邳州州四面阻水不能進
而還蓋州嘗恃水爲險云志云今州東三里有土城故址卽下
邳舊城今城金人所置明初修築周五里有奇恂按志言今城據未遷艾山以

前而言卽今舊城也
元貢奎邳州詩荒城十載路重經暫艤偏舟坐驛亭春到梅
花何處白雪晴山色向人青驚心家遠書難寄迎面風寒酒
易醒莫憶牽衣兒女態曉猿夜鶴笑林扃 貢師泰晚泊邳
州詩一帶黃河百折灣下邳城外更潺湲煙迷兩岸疑無地
日落中原喜有山法重鹽租嚴犯界官多漁稅倍徵關白頭
父老相逢處猶似圯橋授履還 陳秀民邳州詩青山一髮
見邳州落日雲迷故國愁父老空傳黃石在仙人已伴赤松
遊乾坤不信無淸氣河水胡爲尙濁流野樹昏鴉棲未定數
聲哀角起高樓 國朝朱黼晚過邳州詩黃草枯楊隱暮關
武州南下水潺潺寒生淮北驚催臘路出徐東始見山楚漢
中原蒼莽外幽并落日有無間風塵我亦支離客濁酒荒村
且破顏 孔毓焞客下邳作三首見夢不離母夢迴仍客邊
愁緒惟自理淚點向空懸故國杳何處浮家不計年一杯椿
蔭冷風雨隔啼鵑河水繞墟市庭昏日又西見星如大月初
夜有荒雞雲腳雨無準原頭麥未齊那堪西北望邊塞尙征
鼙已是冬無雪何曾春有雷茫茫身外感歷歷客中來日月

幾歎笑文章賤草萊低頭從老去倦眼向天開 洪亮吉邳州城外詩十里涼雲拂柳絲野花香破酒醒時征衫幾日塵沙駿怕向溪頭看鷺鶿 焦循邳州渡詩邳州渡闊幾丈岸斷橋摧水聲響有船渡人不渡車驅車欲行仍徐徐水深路沒行不得以錢買路路乃識月落雞鳴火數叢馬嘶人語煙波中鞭馬上岸馬力窮邳州渡實難聞說新來好官長禁人掘橋掘者枚 梅植之過邳州詩驚風白日過邳州馬踏寒冰東水流莫問橋邊深夜語古人久與赤松游 黃曾曉渡至邳州詩下邳風景向清幽隱隱徐山樹色浮春雪暖消黃石廟曉星斜射白門樓一州斗大存仙蹟九派支分接運流泗上眞人渺何處望雲無限古懷留 魯一同題下邳壁間二律趙北飛塵並馬來江南小雨又迎梅水聲易別荊卿驛山勢仍回項羽臺滄海有家難作客乾坤何事復須才長淮草闊宜高臥莫漫閒愁對酒杯大河西下水渾渾歸取江南自有村夢裏鶯花仍杜曲望中煙雨已彭門闕河歷歷催華髮禾黍油油入故園便欲攜鋤去東海那能無地飯王孫

蔣超伯下邳阻雨贈徐彝舟同年詩昨朝草埧雲如墨今夜圯橋雨似烟不有鼎臣精解字茅亭翦燭倍蕭然

今州治艾山

一統志邳州城周五里十三步高二丈八尺門四其北枕山東西南三面因深爲池 本朝康熙二十九年移州治築乾隆五年重修二十六年又修江南通志邳州明洪武中指揮王恆因舊城址築周五里有奇西南二面阻沂泗正德中知州周尚化增築西北東南二隅嘉靖間知州陳柏重修 國朝康熙初水濫衡圮 恂按此舊城也圖志所云巡檢駐舊城卽此 二十九年知州孫居湜揚州同知馬驤於艾山改建周五里十三步高二丈八尺悉以磚門四東曰先春南曰來薰西曰迎爽北曰拱極各有樓雉堞一千五百一十有一其北枕山東西南三面因深爲池護以重隄張公奏議邳州城於康熙七年間水淹康熙二十八年在舊城北八十里小艾山遷建新城康熙三十二年完竣舊志邳州在淮安府北四百五十里東南至宿遷縣石橋界五十里西北至嶧縣陶溝界四十二里西南有磬石山近沂水或謂泗濱浮磬卽此州治舊在嶧陽今遷於艾山黃河在舊城南自彭城歷呂梁由睢甯界上至五工頭池東始入邳境流四十里接阜河抵宿遷縣境清水河卽舊黃河南岸屬睢甯北岸屬邳州自順治初塘池埧塞始由今河而清水河迄今猶存其跡在舊城護城隄南

董家堂北泗河在嶧山左去城八十里今淤沒龍化河分源泗河在猫兒窩西南去城五十里今淤沒西伽河亦淤沒靳輔治河書邳州地勢甚窪猫兒窩一帶地勢甚高北來諸水直灌州城內湖外河及邳宿兩州縣各隄俱難保故築唐宋山格隄以攔之猫兒窩斜對爲彭家河凡豐碭沛徐及東省十餘州縣北岸之水俱由此河入運每慮伏秋暴漲運河難容故築猫兒窩萬家莊馬莊集減埧三座以洩之使東入駱馬湖也

國朝靳輔論邳州水患邳州古下邳也地形最卑南濱黃河時受水患西北金鄉魚臺十數邑之水匯入微山湖湖不能容則又南溢而入邳蓋自明迄今稱澤國者二百年矣然地形雖卑但使外無溢入之水內有流通之河則澤不能鍾而

久淤之土其桑麻秔稻之利必有反勝於高鄉者今黃河北岸自鎮口牐東至於阜河口又自北而西抵於唐宋山皆已築隄然自大谷山迨鎮口各牐壩減洩之水及微山湖溢出之流並徐州豐沛之行潦南北交注水患如故計猫兒窩迤西彭家河至荆山口約長一百三十里頗通舟楫但稍淺窄冬春常涸又近荆山口有伏石一帶約長二三百丈尤淺狹今可開鑿寬數丈深四五尺令冬春亦可通流其外河道一律加濬兩岸無山之處即以所挑之土隄之再加修猫兒窩以上運河西隄高之厚之則歷年久淹之地必盡涸之為樹藝之區矣然運河受濟兗之委西受彭河之流而沂州郯城諸山泉半赴駱馬湖又半散漫趨徐塘口入運夫以一綫運河而納三面之水伏秋異漲勢不至於普溢而潰決不止也其徐塘口必須開河一道以納沂郯之餘潦使循運河而東南至駱馬湖入中河於以保運而洩潦其功亦不少也

邳宿運道當八牐下游時視東境為溢涸

漕運則例纂邳宿運河明季漕艘行至黃河由宿遷縣西北十

有餘里董家溝進口名曰董家口康熙六年董家口淤斷改由駱馬湖後駱馬湖又復淤墊十八年另開皁河建牐二座伏秋暴漲又有倒灌之虞乃更於皁河迤東挑支河一道歷龍岡岔路口至張家莊出口是為張家運口二十六年又於攔馬河西加挑運河二千餘丈又遥襬隄內挑中河一道三十二年於駱馬湖之東中河之南建石牐一座六十一年在徐塘口迤上改挑越河一道接彭家河行運以避徐塘口以下二十餘里噴沙淤墊並挑深彭家河以濟運雍正二年勝陽（恂按舊漕運全書作羊）山大王廟徐塘口迤上三處建立清定成石牐（恂按舊漕運全書作壩誤）三座於西甯橋以西建築三合土滾水壩一座接築攔水隄中留口（恂按本作石從舊漕運全書改）門三十丈仍於內面添築越隄一道四年修理臨湖石隄以高出水面一丈為度背後土隄一律加高接築湖心石隄與石工高厚如一其洪澤湖周家橋以南滾水壩三座門檻各落一尺五寸以便湖（恂按舊漕運全書作河誤）水暢出五年建王家溝五孔石牐一座駱馬湖築攔河牐一座九年築宿遷中河汎內隄並運河東西各隄十年修駱馬湖南竹絡壩以利黃水入運合流濟漕又於運河兩岸建造石牐洩黃墩湖積水以濟漕運今竹絡壩堵閉黃水無涓滴入運者（恂按舊漕運全書邳宿運河考與此文同）（恂按）

溢涸兩俱為害邳宿運河以微湖為來源大抵病涸時多於籌洩時不忘籌蓄斯為得之

國朝薩載疏臣與河臣李奉翰前將豫省漫水下注濱臨微山湖之豐沛等處被淹及邳宿運河水勢情形具奏伏查黃河漫水下注誠如

聖訓必須去路通暢水急沙行庶免停淤而過水處所又不多礙民田廬舍方為盡善此次豫省黃河北岸漫溢水由桃北兩股分注其下達江境者大都匯注於微山湖由湖口牐伊家河藺家山草壩出荆山橋河三處分洩入運此皆微山湖洩水出路而洩下之水又匯注於邳宿運河以為歸總去路其邳宿運河之水一出楊家莊口門仍入黃河故道歸海一出鹽河牐由鹽河內荒濆武障等河歸海是邳宿運河為宜洩漫水關鍵臣與李奉翰前經酌籌北岸有劉老澗九空石牐一座係分洩運河異漲之路今年閏五月河水盛漲開放時過水四尺八九寸嗣運河消水五尺餘寸該牐即經斷流現在石底高出運河水面五寸未曾過水盧口壩馬莊牐萬莊牐

竹簍牐乾車頭王家溝柳園頭等牐壩七處內馬莊萬莊二
牐早經於閉其餘或分洩沂水或分洩駱馬湖水均歸運河
原以藉湖濟運今豫省北岸漫水下注無藉湖水濟運惟慮
運河水漲不能容納酌將北岸通連湖河各牐壩分別堵築
不使沂河與駱馬湖水涓滴入運均令由六塘河歸海俾騰
空運河以備漫水暢行俟駱馬湖水稍落低於運河水面再
將各牐壩啟放使河水分洩入湖庶免壅阻又運河南岸宿
遷迤上有竹絡壩一處南岸通黃北岸通湖形如十字名爲
十字河原備湖水出入節宣近因黃河灘高於運河水面八
未啟放今黃河已經斷流無虞分掣萬一運河水面高於黃
河亦可開放分減入黃委員測量豫備曾經具奏此臣與李
奉翰籌備江南運河分洩路徑之現在情形也今韓鑅國泰
所奏籌辦南路分洩水道
命臣通盤熟籌速奏臣查邳宿運河內盧口壩及王柳二牐已飭令
堵築其劉老澗牐旁酌開水口臣與淮徐道何裕城河庫道
劉錫嘏並參游等詳加商確該牐原係分洩運河盛漲下注
六塘河經海州安東之碩項湖入運鹽河達海去路雖暢但
該運河高於牐內地面勢若建瓴從前建以石牐牐外設草
土壩攔禦每遇盛漲開壩聽其由牐門分洩若於牐壩旁另
開水口分洩下無石底恐衝刷寬深全河水勢盡由此分洩
下游六塘河既受駱馬湖水再加全河下注恐難容納即宿
遷以下運河亦必淺阻有礙運道轉不若由長河而出楊莊
口門並鹽河牐暢達歸海較爲直捷況自豫省漫溢接壤東
省之邳州境僅長水一尺餘寸宿遷境僅長水數寸運河水
勢不大察其流行迅駛皆因下游楊家莊口門以及黃河現
無來源洪湖水亦日落運河之水得以暢行東注來水易消
是其明驗惟是運河上游長水無多究因湖口牐迤下在山
東境內已有八牐約攔江南境內河清河定河成三牐雖有
越河分流亦覺層層兜住所以由湖口牐入運下注之水不
見盛長所擬劉老澗牐旁酌開水口之處似無庸議惟所稱
壩外河底積淤較高運口五寸查壩外距運河邊不過二十
餘丈現飭廳營督夫趕緊疏深以待水長分洩至沛縣濱臨
微山湖今夏雨水過多本有積潦七月望後又因湖水上灘
逼近護城隄根前經委原任安慶臬司袁鑒督率徐州府穆
克登沛縣知縣陳麟相機防護旋據該縣請於鄰境豐縣辦
運魏工稭料內酌撥十萬束以爲修防護城隄工之用臣即

飛飭如數撥運現將護城隄加高培厚臣查該縣濱臨微湖
上游來水除匯歸微山湖外別無宣洩之路而微山湖除湖
口牐伊家河藺家山分洩外亦別無去路曾與河臣商酌擬
將潘家屯壩工開放導引入黃祇緣該處本係豫備微湖水
小之年不敷濟運分黃助湖定有限制俟霜降徐城黃河誌
椿消存六尺始行開放以防掣溜之虞是地勢本屬外高內
低今測量黃河外灘高於微湖水面八尺五寸此時湖雖盛
漲不能漫至隄根其爲地勢高仰可知是此一處亦未能分
洩惟有將藺家山草壩展寬刨深以期暢注於八月初四日
附奏茲臣堵築魏家灣漫工定於十一日合龍俟堵閉奏報
後即親赴沛縣查勘督辦並將徐屬一帶黃河露灘順道察
看如有阻礙即確勘挑切以備黃水歸復故道暢行東注隨
時入奏按此奏在乾隆四十六年八月八日時任江督
又疏伏查江南邳宿運河上承微山湖分洩之水自豫省北
岸漫溢水由微山湖南下誠恐江南運河或致盛漲或有淤
墊昨查勘來水雖大去路甚暢流行迅速且係清水並不渾
濁是以運河內未致漲淤近日河水加長劉老澗九孔石牐
前高出水面五寸者今已過水六寸河水日長一日則過牐
之水亦必日深一日業將勘過情形具奏至高晉所開李家
莊新河亦係宣洩運河異漲之路俟運中河水勢加長如楊
家莊口門及鹽河牐出口不及即一體開放分洩容察看情
形隨時酌辦其微山湖入運之水下游不見盛漲者蓋因楊
莊口門外黃河現無來源運河之水得以經由黃河故道東
注歸海出口既暢則運中河內隨長隨消亦不致停滯其匯
注微湖之水未見驟湧下達者又因山東湖口牐以下至江
南河成牐以上共有十一牐層層攔束查河清河定河成三
牐因藺家山及伊家河分洩微湖之水俱由此匯注入運是
以三牐水勢較下游稍大幸各有越河分洩不致壅滯此邳
宿運河緊接山東八牐之水勢情形也昨接東撫國泰札欲
來會勘茲知國泰途次奉到
諭旨另有交辦事宜回省臣勘過情形即赴豐沛一帶查勘茲將潘
家屯可否開放分洩湖水入黃之處詳細勘明具奏至奉
旨垂詢該處湖身現在如何淤墊黃水大溜往南一股何以不見盛
漲著與國泰詳悉勘明據實覆奏臣查豫省漫下之水前經差探
南注一股由百花河經北田寺至新開河沿南陽昭陽湖邊
入微山湖其中經由曹單金鄉魚臺及江南豐沛計程五百

餘里沿途散漫漸次成淤迨入微湖水色已清下注江南運河是東省運河似不致於淤墊其魏家莊漫工已經合龍現在加鑲夯硪必期十分鞏固以備水復故道永資抵禦恂按此奏在乾隆四十六年八月十九日嗣九月四日又奏言運日湖河水勢遇風則增長寸許無風則漸次平定蓋節屆霜降水力已弱即長亦有限但被淹之區急望消落已將蘇家山水殘河可以開放處繪圖具奏現將淤墊引河趕緊挑挖旬日內即可開放分洩此外有運河內十字河竹絡壩一處今測量該處已與黃河河底相平其外灘淤墊引渠已飭道發銀儹挑豫備將來亦可開放

薩載李奉翰疏

臣李奉翰赴下游邳宿運河並駱馬湖六塘河周歷查勘邳州兩岸無路分洩下至宿遷境南岸有十字河臨黃壩分洩入黃北岸有劉老澗九空石牐洩入六塘河二處外灘引渠屢經挑空展寬現在分注並無阻滯惟古城以下至楊莊一百二十餘里中間向有雙金牐草壩楊莊頭二三壩層層關束並無旁洩之路上年盛漲雖將各壩啟除河底刷深一丈三四尺至一丈八九尺不等水流迅疾勢甚浩瀚兩岸殘隄汕塌殘缺甚多今歲底水較大伏秋盛漲堪虞應道

聖訓廣籌去路據淮揚道王問蘩稟稱桃源汎南岸顧家莊臨運縴隄距黃河縷隄一百一十餘丈隄外河灘寬八十五丈運河水面現高黃河水面三尺五寸兩隄中間又有格隄二道可資收束若開挑溝渠洩水入黃實可減盛漲而利漕運臣等細加審度所擬溝渠形勢倒鉤藉以分洩運河漲水勢甚順利將來黃水復歸故道預為堵閉堅實亦無他虞現已確估派員興挑勒限完竣以備盛漲相機開放至駱馬湖尾閭引河五道上年至今節次開展已屬暢順即六塘河亦俱一律深通只淩溝一處係六塘河水洩入砂礓河要道前有碎石壩底先經起除又復疏濬口門已展至三十餘丈去路無阻惟近日水勢積消隄外露出淤灘十五丈應行挑切並將口門再展寬一十二丈則六塘河旁洩之路更暢海州之薔薇河及武障頂沖六里東門等處河道俱係分洩入海路徑今歲三月將草壩除淨河身疏濬挑切均屬深通此時無可籌辦其邳宿迤下黃河自上年開挑桃源臨河集清河沈家窯河身通暢下注無阻今黃水未歸故道所有沈家窯迤東至陶莊河尾形勢全露乘此勘辦較有實濟現在會同厯勘確估再奏恂按此奏在乾隆四十七年五月二十二日

又疏

伏查江南邳宿運中河自乾隆八年大挑後至二十五年始行大挑是年又止於邳宿運河內間段挑淺中河未曾施工茲歷二十餘年難免淤墊且四十六七等年微山駱馬等湖異漲運道隄工被衝入河停淤益厚近年每於冬春擇要疏撈未能一律深暢今蒙

聖明鑒及飭令大挑並責成臣薩載專辦臣薩載自豫回南即督率淮徐淮揚兩道河營參將上下查勘測量水勢淺處僅一尺八九寸及二尺餘寸不等先經臣李奉翰飭令道將逐段插標派員撈淺臣薩載復嚴督各廳營及委員等多雇夫船上緊撈挖並於至淺處兩岸趕築草壩擎束水勢又將下游楊家莊口門頭二三草壩及雙金門牐口收窄中河旁之鹽河牐壩亦即堵閉使無旁洩上下兜束以資浮送目下回空漕船隨到隨行幸無阻滯所有今春運船經過並現在回空撈淺築壩共夫工料物銀一萬四千餘兩應覈實入大挑案內彙銷其大挑工段必須於回空過竣然後煞壩興工應挑段落又須於現在回空過時察其水勢深淺分別估計江南與東省接壤處尤應彼此關會若江南河底挑深則東省下注之水直洩無餘若江南河底較東省高仰則來水流行不暢

下游仍恐淺滯並經札會毓奇明興將應挑尺寸一體確估茲淮徐道所轄邳宿運河自黃林莊起至宿桃交界止共河長四萬二千七百九十三丈內除水勢現深無庸估挑實計桃清二汎間段沙淺應挑三工長一萬一千四百三十丈估挑口寬八丈底寬六丈深自三尺至五尺不等共約估土方銀六萬三千五百餘兩應築大小攔水壩柴壩工十五道約估銀六千五百餘兩查此時通河有水回空正在南下所估恐尚有增減俟回空過竣煞壩水涸後再逐段細估具題至此次雖已大挑而水無來源全藉微湖濟運江南自河成牐以下至楊莊運口三百餘里並無關束河流易洩恂按此奏在乾隆四十九年十一月三日原摺河流易洩下有議八堡王家莊兩處各建石牐事詳卷二十六利運牐條

李奉翰疏

邳宿桃清一帶運中河內大挑工程據徐揚兩道稟報上游黃林莊下游楊家莊攔水柴土壩工先後趕築而長水存水深淺不同未能一律控洩又逐段添築小壩上緊車戽河底漸次顯露臣隨率同原估道將自東省臺莊迤下黃林莊起至楊莊運口止按段量估通計河長六萬二千二百八十餘丈內除水勢深通毋庸估挑者長二萬三千三百三十餘丈

其餘非淤沙停阻。即大小砂礓綿亙均應疏鑿挑浚查應挑
口底寬深丈尺原估時本就河身河底之高下定挑空之深
淺。今存水戽乾。細加查量工段丈尺與原估相同。間有河底
高低不平處所稍有增減而裒多益寡各段土方銀數仍屬
相符。臣指示道將等註明號樁並於原估冊更正以便按段
興挑。再漕臣咨會東省八牐及韓莊上下河道定於月之二
十日插鍬興挑限四十日完工。江南地處下游於存水戽乾
覆勘後亦即僱辦統限正月底先行挑挖驗收不誤東省開
壩鋪水及南糧渡黃北上日期。現派幹員監辦並督同徐揚
兩道查催務期照估如式依限全完不使稍有草率遲逾侚
拔此奏在乾隆四十九年十二月杪　薩載李奉翰疏　臣等
接奉四月十七日
上諭據毓奇奏邳宿一帶雖經大挑各處多有淺阻糧船行走必須
節節起剝以致遲滯。昨據薩載阿那布均奏及淮徐一帶雨澤稀
少上游湖河存水較小。來源不旺重運現須量為起剝各等語運
中河及八牐等處既經此次大加挑浚一律深通水勢自必充足
漕艘藉資浮送何以又稱各處多有淺阻必須節節起剝若偶因
雨澤稀少來源不旺則湖河水勢均須坐待大雨時行方能浮送
重運又何必糜費帑金施工疏浚耶。況挑浚河道若係水底施工
尚可稱難於用力。今運中河及八牐等處俱有牐壩皆係挑空乾
渠。及甫經挑浚即形淺阻自係該督等從前並未親身實力督辦
一任工員草率偷減所致。著傳諭薩載李奉翰毓奇明興務須切
實嚴查逐段丈量將何處淺阻及如何浮冒偷減情弊一一指出
據實參奏。此次姑予寬限。令伊等徹底查辦若該督等稍存回護
不能認真究辦別經查出恐不能當此重咎。試思雨水短則必須
起剝又何必挑浚甚不成事體欽此。臣等讀之下惶悚無地當
即馳詣運中河逐段勘量徹底嚴查伏查上年臣等督率道
將等詳加確估自黃林莊王楊莊運口止長三百餘里共河
長六萬二千二百八十餘丈水勢深者二尺餘淺者一尺
八九寸不等內淮徐道所轄邳宿運河長四萬二千七
百九十三丈間段應挑河長二萬七千五百二十餘丈估挑
口寬八丈底寬六丈深二尺四五寸至三四五尺不等共估
土方銀十二萬五千五百餘兩又應築大小攔水柴土壩十
七道估銀七千一百四兩。淮揚道所轄桃清二汛河長一萬
九千四百九十丈間段應挑河長一萬一千四百三十丈估
挑口寬八丈底寬六丈深自二尺至五尺不等共估沙淤土

方銀六萬三千五百餘兩應築大小攔水柴土壩十五道估
銀六千五百餘兩派廳營汛等員分段承挑按工員大小
丈尺多寡每員銀數多者一萬二三千兩少自數千至數百
兩不等每員承挑工長自數百丈或千餘丈不等開工後臣
李奉翰即往來工次督同兩道查催臣薩載於正月自京回
南查勘山東八牐挑工即入江南境自黃林莊起逐工查勘
至清江後復自楊莊溯查兩工因邳宿境內爲積沙淤淺之
處臣等駐貓兒窩一帶督率有辦不如式或挑空尺寸不足
者俱隨時嚴飭妥辦並將管工人等分別責懲不稍偷減草
率竣工後復帶同道將自黃林莊至楊莊止逐段丈量並令
隨帶標弁持篙臣等親看測量各員照估挑空並無短少此
臣等於挑空時親身督辦驗收之實在情形乃自開壩鋪水
以來漕船行走尚無淤墊然須起剝實屬不成事體臣等愧
懼無以自解茲到工覆加丈量桃清中河境內舊有鹽河牐
雙金牐豆瓣集等處浮沙古淺今春挑浚已通該河地處下
游水勢到處更復刷深現深四五尺不等經漕臣奏明糧艘
經過中河並未起剝所用錢糧應照估請銷其邳宿運河內
原報稍淺處如黃林莊月河頭一段係署銅山縣侯封晉承
辦下渡口係運河通判許兆陞承辦何家莊一段係宿虹同
知陳烈邳睢同知邱麟閣承辦三聖廟一段係宿遷縣知縣
馬充符承辦細查撈淺各處或五六丈或三四十丈非河勢
兜灣即土性游沙因上游牐板時啟時閉水勢旋長旋消以
致流沙壅滯撈起沙土臣等親驗實係新沙與原挑黑色淤
土迥異且通工丈尺均足並非偷減凡淺處俱經各工員等
築壩攣蓄雇夫撈空現在一律水深幫船陸續前進並無阻
滯但漕船前此既須起剝則承辦此數段工員咎有難辭應
據實參奏請交部嚴加議處臣薩載李奉翰暨該管淮徐道
劉錫嘏不能督率工員妥辦亦難辭咎並請交部嚴議所有
原估挑河築壩共銀十三萬二千六百餘兩應不准開銷著
落臣等分賠以示懲儆侚拔此奏在乾隆五十年五月八日
　鐵保戴均元徐端疏邳宿運河上年七月秋汛因銅沛廳
楊家樓外灘浸水將蘇家山石壩衝斷黃水下注倒漾入運
停淤甚厚臣戴均元逐段查勘淤深一丈餘尺不等河心高
仰容水無地當經擇要抽挑並節節築壩束水逼刷河淤緣
時緊迫僅能浮送回空俟回空船過後煞壩挈乾底水大爲
挑空臣等於十一月回空過竣即逐段測量存記迨蘇家山

口門堵閉斷流復委道員按段勘估務以挑淨新淤至舊
河底加深一尺爲準據報自黃林莊以下馬踏崖起至河成
牐止共挑河長七千三百九十丈計土三十四萬五千餘方
並黃林莊及各水口築壩攔截按現在工夫飯食計需銀十
三萬五千七百餘兩臣等照前次量驗停淤厚薄覆加確覈
尚無浮多現派廳營員弁分段集夫價辦其河成牐下貓兒
窩古淺處俟底水車乾擇要抽挑以節糜費又河成牐底損
壞乘此水涸修理以利漕運指日新漕北上挑工必須趕東
省未啟壩前價挑如式完竣以便鋪水下注接濟浮送 恂按
此奏在嘉慶十二年正月五日 鐵保戴均元徐端吉綸疏
邳宿運河向多古淺如貓兒窩殷家莊大柳樹宮家渡及窯
灣之二灣三灣等處每年重運經臨皆畧須起剝其淺處不
過一二十丈流沙所聚旋空旋墊去冬勘估時因各處河底
尚深未經估挑迨上游啟壩放水沙水下注致有停淤測量
水深三尺一二寸至三尺五六寸不等臣戴均元已嚴督道
廳即築束水草壩設法擎蓄並雇夫船撈濬臣鐵保吉綸飭
調剝船以備起剝並派熟諳備弁催挽前進所有頭進入水
較重之鎮江幫現已挽過淺處即可次第入東 恂按此奏在
嘉慶十二年三月十三日 鐵保戴均元徐端疏查江境邳
宿運河別無來源專藉微湖之水宣濟前聞收蓄未充較定
誌尚少三尺餘寸臣等同深焦慮本年江境大谷山外灘楊
家樓所刷溝槽黃水分注水綫河倒漾而上至岡頭毛村劉
武等處波湖所存積水較爲寬廣正擬俟楊家樓溝槽堵合
即導引此水由水綫河下注邳宿運河爲接濟空重漕船之
用嗣准河東河臣札商若由藺家山壩尾挑溝引入微湖諸
蓄則東省八牐以內亦藉資灌注誠爲一舉兩得自不便稍
分畛域臣等即帶同道廳勘明奏辦惟倒漾之水與水綫河
氣尚通連須俟楊家樓溝槽堵合啟放方不致吸動黃流當
飭銅沛廳營照東河臣吳璥所勘在壩尾老灘趕挑引渠並
盤做裹頭俟積水洩盡仍行堵閉嚴催徐州道張鼎將楊家
樓速行價堵茲報楊家樓溝槽於十月初二日堵閉並鑲做
邊埽澆築後戧即將藺家山壩尾引渠開放積水暢注入湖
可期增益其邳宿運河此後如形淺澀商擬將蘇家山石牐
啟放俾資助益俟臨時察看再辦 恂按此奏在嘉慶十二年
十月五日 又疏臣等查邳宿運河上承東省八牐專藉微
湖灌注向遇水弱則貓兒窩一帶古淺輒形淺澀乾隆年間

皆啟放徐州蘇家山石牐引黃入運以資接濟歷係如此辦
理前將大谷山外灘溝槽堵閉斷流黃水涓滴不致入運是
以河成牐迤下水勢陡落回空江淮九等幫致有淺阻臣等
趕將蘇家山石牐啟放俾資挹注牐之金門僅寬四丈頗有
節制水由房亭等河紆回而下逐漸澄清經二百餘里入運
不致停淤而河成牐迤下得此水頂托微湖下注之水消落
較緩並令於貓兒窩至河成牐上下添築束水壩以資擎蓄
現在各古淺處已有水二尺七八寸至三尺餘寸不等截至
二十五日止入江境船五十幫已過貓兒窩四十幫後幫跟
進連日河口又渡六幫連前共渡過船二十八幫據運河廳
營稟沙家口及蘇家山牐兩處之水匯注運河並築壩擎托
淺處河槽皆已刷深足資浮送約下月初十日前可以全數
儹過邳境不致遲滯俟回空全過邳境即將蘇家山牐堵閉
至回空軍船定例准帶土宜亦應量爲起剝是以臣等撥船
前往伺備以利遄行 恂按此奏在嘉慶十二年十月杪 吳
璥徐端疏江境運河在黃河以北者自山東交界黃林莊起
經邳宿桃清四州縣境至中河廳之楊家莊運口止兩岸計
長九百餘里邳宿一帶地勢較高應培隄工尚少至桃源以
下中河境內則地勢低窪隄工本爲著重近年因楊莊運口
外黃河底高以致出口之水不能暢洩一經上游山水陡發
縴隄即普漫爲患在在搶救不遑其在黃河以南者自裏河
運口起經清河山陽高寶江甘六州縣境至瓜洲江口止兩
岸計長七百餘里清河山陽承洪湖出口之水溜勢較猛高
寶西岸逼近諸湖僅賴一綫單隄爲界東岸則保障城垣民
田尤爲著重兩岸隄工本不高厚年久未修日益卑薄兼之
近年黃流倒灌河底淤高幾於無隄可守必須大加修築惟
邳宿淮揚運河道里綿長勢不能同時全辦祗可先擇最要
之處趕緊培築 恂按此奏在嘉慶十四年十月九日 吳任江
南總河徐任副總河 趙佩湘疏查河漕兩項在河臣漕臣
各有專司而治河實以利漕原屬一事近來江境河道處處
淺滯各省軍糧船船加重管河者以入水過多爲詞司漕者
以水勢不充爲憾彼此因循觀望並不竭誠籌辦本年春臣
接視東漕三次赴臺莊催船離江省較近沿途訪問並弁丁
等傳見詢問僉稱二月十九日自揚州二起至三月十九日
鎮江前止計三十一日僅入東境五幫彼時因窯灣二灣三
灣馬莊集貓兒窩新河頭徐塘口灘上泇口王母山黃道人

橋節節淺阻水深祇一尺八九寸至二尺一二寸不等又四
月二十九日自安慶前起至五月十九日處州前止計二十
一日僅入東境十二幫亦因匯澤閘貓兒窩新河口徐塘口
攤上加口王母山石拉子黃道人橋淺阻水深祇二尺三四
寸至二尺八九寸不等以上皆邳宿地方該丁起剝不惟將
米物全卸即船上窗板亦皆起空縴夫加至數百方能拉過
旗丁費用甚多雖違例添帶私貨改換剝船仍形疲累總由
渡黃後邳宿逐處淺滯兼之貨多船重入水更深河臣漕臣
均未豫籌此本年實在情形也若不將該處運河速挑何以
為來年速運恤丁之計試思春夏間兩次船抵邳宿若非耽
延二十餘日跟幫而來五月半即可全數渡黃不惟不受黃
水漲發之累並入東以後入閘亦不致間有淺阻回空亦斷
不遲至今日應請
敕下江南新任督撫就近親赴邳宿一帶詳勘如必應疏挑即據實
奏明一面移咨河臣務於今冬水涸時迅派幹員趕挑俾上
下一律深通不許偷減工費儻將來重運經過或再淺澀難
行惟該河臣是問（恂按）此奏在嘉慶十四年十一月十九日
奉
上諭給事中趙佩湘奏邳宿一帶運河淺阻應行挑挖深通一摺邳
宿運河向多古淺而近年淺澀尤甚重運回空動形阻滯據該給
事中奏本年二三月間水祇深二尺上下回空各船據吳璥等奏
該處又有淺滯該河督等雖隨時籌辦總不能將邳宿淺澀處一
律挑通此豈經久之道著即認真履勘將應行疏挖處實力儧挑
轉瞬重運經臨不致貽悞為要旋據吳璥徐端於二十八日奏稱
臣等欽奉
諭旨跪讀之下莫名惶悚查邳宿運河向多古淺前嘉慶十一年因
徐州大谷山石壩過水甚大王母山下至貓兒窩淤墊較厚
時因道里綿長勢不能將淤沙全挑所費過多經臣徐端與
前河臣戴均元擇要挑通是年東省微湖收水尚多是以灌
輸充裕船行無滯至上年冬臣徐端督飭徐州道張鼎逐段
勘查邳汛境內底水高大河槽停淤無多是以未挑以歸撙
節惟本年東境微湖水弱而江境別無來源致三四月間各
古淺倍多澀滯臣等節節築壩攀蓄重運尚足浮送計尾幫
於六月二十六日出境較前最遲之年尚早月餘迨九月內
查微湖存水較上年更小計明春運河必更淺澀當飭豫勘
估挑因回空正在挽行未能勘估俟回空過竣即督道將等

勉日估計實力儧挑以備重運經臨至回空各幫內先入江
境船三十餘幫上月下旬即已渡黃以後幫船未能跟接入有
陸續行到楊莊者隨即儧渡截至月中前後共渡黃四十八
幫在後各幫行抵江境適值風雪嚴寒遂致冰凌凝結行走
維艱至二十及二十一二三等日天氣愈寒不特黃河以北
節節凍阻即黃河南之淮揚寶應運河冰凌亦大間段凝凍
但已渡黃各船宜速儧歸次巡漕臣程國仁在揚州京口籌
催臣吳璥督同原任藩司楊護淮揚道葉觀潮淮安府蘅圖
自中河口至高寶等處分督廳縣將弁等多雇夫船晝夜敲
鑿疏通計已渡黃四十八幫內尚有十一幫在淮安以下揚
州以上沿途打冰前進務即趕催南行無誤歸次至邳宿一
帶漕臣馬慧裕現至江境會同臣徐端暨原任漕臣胡克家
督率道將府縣及河漕員弁等竭力疏鑿無如邳境底水本
小又兼上游各閘下板攔蓄一經按塘閉板則下游水幾不
流冰凌易聚隨打隨凍人力難施至二十四日天氣稍和冰
凘漸動而前通後塞勢仍不能暢行漕臣馬慧裕押令幫船
將所帶土宜全行就地起卸俾船輕易挽但得氣候稍融人
力可施臣等即設法敲冰籌催歸次以期船行雖遲受兌不
誤一俟冰通船利隨時馳奏（吳璥徐端）疏查邳宿運河因
上游山水漲發挾沙下注每年水過沙留不免淺澀嘉慶十
一年秋黃水異漲銅沛蘇家山石滾壩衝塌黃水入運較大
王母山至河成閘一帶積淤更厚經前河臣戴均元抽挑先
濟回空十二年正月臣徐端會同戴均元奏明大挑亦祇將
河槽挑深其兩灘淤沙寬闊勢難全行啟除是年秋汛大谷
山石壩又復過水入運停淤是冬又經擇要挑挖迨十三年
冬查勘河槽比十二年較深尺許未經估挑查是年重運尾
幫係五月三十日出境上年係六月二十六日出境較十二
年八月初七日出境之期為早每年重運耽延在河口而不
在邳宿惟本年微湖存水無多來源既弱自應挑挖加深以
利重運上年十一月欽奉
諭旨令臣等履勘儧挑時值回空漕船東朓冰凌凝結無從勘估當
經奏明俟回空過竣估辦嗣於本年正月初十日回空尾幫
全過宿遷即飭道將確查河底深淺以定應挑尺寸據稟
稱量驗河形底水並查歷年鋪水尺寸計長河水深五尺即
敷漕船行走東省鋪水向有三尺八九寸源源下注按河底
現存水深一尺二三寸以上鋪水後即敷五尺之數可毋庸

估挑其水深不及一尺二三寸及河底乾涸高於水面者分
別估挑以水深五尺足敷運行爲度如上下水深中間淤淺
卽酌量估挑庶節錢糧而杜混冒臣等查道將等所估雖實
但往年鋪水後東省隨時亮板源源宣濟是以江境水可敷
用今微湖存水未裕恐難寬爲接濟復令將原估應挑及未
經估挑之處俱加挑一尺以免臨時周章據該道將稟報連
原估及加深一尺共需銀五萬八千餘兩攔水各壩需銀五
千九百餘兩又改挑河成牐越河並疏通臺莊牐下可風橋
支河共估土方銀一萬三千餘兩並據稟邳宿河面寬闊非
東省牐座鉗束可比各古淺處仍應將歷年原做東水等壩
加鑲添築始可擎蓄刷沙共估銀一萬五千餘兩臣等卽發
銀派員分段集夫儹辦於二月初六七八等日開工查向來
運河挑工章程總以挑去淤沙見河底老土爲度若過於挑
深而來源水止此數則水隨地落河底雖低河面未長且湖
瀦僅存數尺之水下游過深掣水過急一洩無餘上游轉
致淺涸至築壩擎束從前河底較深時亦所不廢緣東省自
臨清至臺莊共牐四十九座節節啟閉江南邳宿境內綿長
二百餘里祇有五牐啟閉河身既寬牐座又少與東省牐河

迥異必須相機築壩方能收束臣等固不敢吝惜誤公亦不
敢多縻無益之費惟有挑河築壩相資爲用庶水不過耗卽
東省入牐亦得擎蓄之益本年幫船開行稍緩誠如
聖諭渡黃停泊不過數幫不致有遲積之虞所有邳宿估工據報於
二月二十一二等日次第完工其加深一尺段落已加夫儹
辦限三月初五日全竣臣等驗明再行知會東河啟壩鋪水
惟有恪遵
聖訓趁此時挑空稍假時日務期一律深通仍與河東河臣陳鳳翔
山東巡漕臣吳邦慶上下通盤籌劑水勢以利運行總以濟
運爲重斷不敢劃分疆界稍存推諉之見恂按此奏在嘉慶
十五年二月二十六日　甘家斌疏一邳宿運河宜一律深
通也微湖接濟東省韓莊八牐河身僅寬五六七尺惟下游
江省邳州一帶河身寬至三十丈聞該省黃河以南工程緊
要不得不將邳宿之工責成廳員往往草率空出泥沙就近
堆放一遇衝激仍入河心無異未挑大約微湖啟放之水在
東省可深一尺者行至江境沙平岸闊深不過一二寸所以
偶經宣洩卽行阻滯本年春多放湖水一尺八寸接濟糧艘
今冬較上年又小二尺四寸雖據徐州道王逢源信知現擬

築壩東水運泥出岸仍恐分巡黃河難以兼顧致有疎畧懇
敕江省河督一體認眞務使壩直水深河心通暢庶開放微湖足敷
鋪汪恂按此奏在嘉慶十七年十二月十三日　百齡黎世
序疏邳宿運河河身寬闊地勢建瓴伏秋汛內上游蒙沂山
水挾沙下注易致淤淺每年回空過竣乘隙估挑以備浮送
次年重運並築挑水東水等壩刷滌停沙擎蓄水勢歷經遵
辦本年回空漕船過境較早臣等督飭徐州道王逢源於東
境築壩水勢控消之後詳加勘估查向年估挑邳宿運河以
黃林莊誌樁及臺莊牐牆鏨鑿紅油記爲準挑深五尺挑完
東境啟放湖水鋪誌樁五尺爲度此後如存水不足五尺再
爲啟放添足以資浮送現查微湖存水較少雖東境儘力收
蓄恐未必能符定制江境邳宿運河應格外挑深以免淺阻
今估於向年挑深五尺外再加深一尺於河身易淺處加深
二尺統計邳運二汛長河並東境可風橋支河挑工共估銀
四萬二千六百餘兩挑工上下攔壩共估銀四千二百餘兩
現飭庫發銀派委廳營分段儹辦寬限時日嚴定章程責令
送土上岸堆存遠處不容塌卸入河責成徐州道督辦工完
後臣等逐細驗收再照會東境鋪水儻有辦不如式卽據實

參奏至邳宿地勢建瓴水勢易瀉雖有各牐下板擡蓄而江
境牐座稀少相離又遠各牐下板後牐上水甫擡高牐下水
卽淺涸不能如東境之牐座稠密可以搊板倒塘臣等案查
舊例逐細講求惟有築做東壩節節擎蓄但水經擎蓄河身
寬闊處又易停沙並須築做挑壩處處逼刷所有挑東各壩
每年均於挑工完後估辦現在先擇必應築壩處有舊壩者
卽就加高無舊壩者另行估築共需銀一萬一千五百餘兩
卽發銀飭辦限鋪水前一律完工如鋪水後察看尚有應行
添築者隨時再辦總期重運臨境河道深通遄行北上恂按
此奏在嘉慶十七年十二月二十六日時百任江督黎任南
河　黎世序疏奏
上諭據甘家斌奏本年微山湖水現存八尺三分接濟東省八牐河
身寬五六七丈至江省邳州一帶河身寬至三十丈易形短絀邳
宿挑工責成廳員辦理往往草率請飭下江省河督認眞辦理等
語著傳諭黎世序卽嚴飭該管道廳營汛等認眞挑空所挑河泥
運送出岸毋得仍前草率欽此查江境邳宿運河誠如甘家斌所
奏比東境八牐寬至數倍是以微湖挹注之水在東境易盈
在江境易絀漕運經行每多淺阻向來挑空臣未經目睹詢

據道將廳營等僉稱邳宿運河情形與東境迥異所以較寬
東境數倍者因邳境有上游沂蒙山水每屆伏秋汛發由各
支河匯注河窄難容以致愈刷愈寬冬春之際及夏秋山水
未發僅賴微湖挹注河身既闊勢復建瓴以東境窄河之水
瀉入江境寬河實不敷用兼之牐座無多是以必須節節築
埧鉗束以資擎蓄且上游之水挾沙下注河身既闊停淤亦
寬每年估挑勢不能將三十丈寬廣河面全行挑空僅於河
心挑寬數丈其兩面河底未挑之淤一經水刷不免塌卸入
於新挑河槽之內故必得隨時築做挑埧以資逼刷向來漕
運經臨遇水勢短絀東省藉口江境挑河草率江境託詞東
省放水不足時有爭執坐是兩省委員會同於黃林莊設立
誌樁復恐誌樁損動於東境臺莊牐江境河清牐石牆鑿鑿
紅油記以鋪水與記相平爲準江境挑河即以誌樁紅油記
爲準挑深五尺如水不及記致漕運淺阻責在東境如水已
平記而漕船仍有淺阻責在南河此邳宿運河歷年辦理之
實情也本年回空漕船過竣臣即飭徐州道估挑並以本年
微湖存水較小江境邳宿運河必須格外挑深令於向例挑
深五尺外再加深一尺於河身易淺處加深二尺飭庫發銀

派員承挑送土上岸堆存遠處責成徐州道駐工督辦辦完
由河臣會同巡漕臣驗收再爲照會東省鋪水臣估定派辦
具稿送督臣百齡會同具奏茲臣接奉
諭旨後復飭徐州道廳等遵照妥議並咨會督臣百齡署河臣初彭
齡一體嚴行飭辦臣復諄諭道廳等挑工必須照估送土必
須上岸不得草率將來放水仍照黃林莊誌樁及臺莊河清
兩牐紅油記鋪水常以五尺爲度如不足五尺即咨會東省
添啟湖口牐板增符定制如誌樁存水已足五尺而邳宿運
河或有淺阻即將該管道廳及工員等嚴參斷不容藉詞推
諉(恂)按此奏在嘉慶十七年十二月杪　百齡黎世序疏臣
黎世序赴桃宿查勘各工臣百齡督同委員往黃道人橋沙
家口徐塘口駱馬湖等處詳勘詢知各水口來源皆出東省
蒙沂諸山歸入沂河從西北建瓴而下匯注東南駱馬湖由
六塘河入海每遇夏秋大雨時行沂河水發當三進重船經
過時可由各水口宣洩接濟春初重運北上則全資東省鋪
水挽運此歷年辦理之情形也今微湖短絀而首進漕船業
經渡黃臣等於萬分焦急之中亟籌目前轉輸之策因思各
水口既可於沂河盛漲時藉以宣洩則現在水口內或有存

水自可截引其附近窪下之區或有積水亦可設法疏排庶
涓滴皆歸實濟當派幹員窮流溯源確切查報旋據覆稱自
山東黃林莊起至江境河定牐以上北岸有黃道人橋趙村
湖馬蹄崖沙河南岸有伊家河現均存水甚少無可導引惟
河定牐以下北岸有沙家口上至盧口一帶中有艾山湖武
河閘段有水寬一二三丈至十四五丈深七八寸至一二三
四尺及六七尺不等並有賽墩止水一汪其盧口埧東北境
授賢集袁家灣草橋埧頭集紀家集黃家集等處均沂河支
流存水寬十餘丈至二十餘丈深一二尺至六七尺不等距
沙家口自二十里至七八十里不等均可挑渠築埧使衆水
匯至沙家口徐家塘入運河可供河定牐下至匯澤牐運河
之用臣等會商計自河定牐以下既有來源可引即毋需微
湖接濟惟河定牐以上至黃林莊則舍微湖之外別無來源
且地勢較高不能將沙家口引出之水激而上行必須東省
鋪水接濟該處河道僅長二十餘里不致多耗湖潴仍於各
牐嚴板擎托接塘啟放俾免洩漏其自匯澤牐以下仍照前
奏由駱馬湖一帶挑空深溝引水由柳園頭入運庶漕船等
時遄行無阻現已遴委員弁分投趕辦臣百齡馳赴阜河等到

處駐劄督辦臣黎世序在清江督催幫船渡黃並查勘黃運
湖河應辦隄埧要工均不敢遲誤(恂)按此奏在嘉慶十八年
二月二十一日　(又疏)臣百齡旬日以來現駐阜河督同徐
州鎮道將府廳各員派定段落節節嚴催臣黎世序往來楊
莊運口一帶督飭隨渡隨行將首進各幫船全數提至運口
一百六十里之宿境潆流牐因該牐以下即係邳境向多古
淺之處歷年皆須東省鋪水始可暢行當此轉漕喫緊惜水
如金之際既須加意撙節水勢尤應多方籌濟運行因查邳
境各牐河底水經臣等先期飭令挨牐下板並將就近各處
水口偏加疏濬添助積至月餘已有水三四尺至四五尺餘
寸不等雖一經啟板而無上游來源即難爲繼然趁此積蓄
之底水尚足浮送數幫之漕船是早一日幫船出境即早一
日仰慰
聖懷隨飛咨東河臣酌量鋪水仍督飭該管道廳不必拘泥等候即
一面於河面寬闊之處添築小埧藉資收束一面製成擋水
挨牌使水勢散漫者皆得擡高幫船晝夜儹行運檣前進自
潆流牐起又挽行二百餘里其古淺處所均起剝加縴毫無
阻滯於本月十四日已抵匯澤牐東省前次來咨啟放獨山

湖水因該湖距江境黃林莊數百里之遙一時難期驟至且
自黃林莊以下又皆按牐下板測探獨山湖下洼之水僅於
東南兩省交界河道四十餘里內兩日之久始長水一尺七
寸若江境一啟河清等牐則來水遞塘散洼統計不及數寸
因又將江境籌備之沙家等處水口酌量啟放添助趕緊催
儹適東省所放微山湖口牐水頭於十五日甫至河清牐而
首進淮安頭幫船二十二隻及跟接之大河前淮安三等幫
均於十六日申時挽出江境黃林莊交界伏思現在出境之
船恐係江境底水及各水口來源遞相浮送其在後各幫自
滕流牐以上地勢河形細加查看半係流沙易致淤塞半係
砂礓不能磨淺非藉東境隨時鋪洼即有客水亦難轉運裕
如係屬實在情形今首進頭幫雖已出境而在後之二三進
幫船喫水較重更當豫為籌畫以免臨時水絀行遲除再咨
會東河臣和東辦理照例啟放微山湖水源源接濟外並將
江境各水口加意經理相機宣助以期全漕遄行無滯謹按
此奏在嘉慶十八年三月十六日　又疏邳宿運河自濼流
牐以上半係流沙半係砂礓即有疏導之水口其來源均不
暢旺難資源源挹注必須東省鋪水接濟臣等一面咨催東
河臣鋪放微山湖水一面多方設法就各牐河月餘蓄積之
底水加以新疏各水口廣為添助仍隨時酌量起剝始得將
首進幫船於三月十六日申刻儹出江境而東省啟放微山
湖鋪水直至十五日頭幫將出江境之際始見水頭下洼臣
等因邳宿各牐河底水業經浮送數幫漕船計自濼流牐至
河清牐已有三百餘里之遙塘塘有船牐牐拗板啟一牐之
板方可挽一幫之船而板啟水落即又逐塘消耗誠恐在後
各幫行走未能迅速隨又咨會東河臣以兩省同一轉漕現
值微湖水絀在江境固當加意撙節在東境亦須隨時鋪濟
前於微湖未經放水時將濼流牐以下至楊莊一帶設法挽
運已節省東省一百餘里之水昨復將距濼流牐以上一百
餘里之匯澤牐下板擎托以期微湖再節省一百餘里之水
乃自三月十五日東省鋪水至十七日止三晝夜之間僅在
匯澤牐以上比較黃林莊誌樁共長水二尺三寸已不足五
尺之定數迨至十八日即據徐州鎮道稟稱東省臺莊下嚴
板十三塊又無漫板水下洼在東省或因臺莊八牐尚有淺
澁不能不豫為斯借但江境僅收蓄有限之底水疏導無源
之客水設上游竟無來源接濟亦恐重運不免羈滯臣等伏

查乾隆五十一二年微湖存水七尺餘寸會經鋪足黃林莊
誌樁五尺今微湖存水八尺三分較從前尚多一尺有餘何
以僅鋪至匯澤牐以上不但不能鋪足五尺並漫板水亦無
接濟且往年鋪足黃林莊誌樁五尺不過湖中耗水四五寸
今誌樁止鋪水二尺三寸又節省河路二百餘里之遙茲據
東河臣咨送摺稿內稱已消水六寸恐該管廳員所報存水
八尺三分之數未必確實即此次據稟消水六寸亦恐係豫
占地步為多報消水起見臣等現又飛咨東河臣此時即不
必將誌樁水數補行鋪足五尺但每日必須照例留漫板水
源源下洼以資添助接濟臣百齡臣黎世序現在邳宿一帶
輪換往來親督催儹仍將各牐河按塘拗板節節挽運不敢
稍任遲誤謹按此奏在嘉慶十八年四月朔　又疏本年重
運臣等會同漕臣巡漕臣竭力同心惟期速益求速現將首
進全幫挽出江境二進全幫均經渡黃三進亦俱儹入瓜儀
江口接續渡黃尚無稽滯查江境邳宿運河下游自濼流牐
至楊莊收蓄底水尚深即使漸次消減猶有駱馬湖水可以
引洼中段自匯澤牐以下至利運牐亦有徐塘沙家等處水
口導引添濟惟河定牐以上至東省交界地勢建瓴不能引
流上洼必須東境接濟臣等前於首進未到時豫籌上下水
勢不敢畏難藉詞東省照例鋪水迨至首進全幫提上濼流
牐復加查看則又當合兩省情形籌計節宣東境鋪水雖較
誌樁短放一尺七寸按河道又短鋪二百餘里而江境既有
底水可用又有客水可添不必向東省索未足之例水但底
水非長貯不消客水豈屢用不竭必得上游八牐照例日留
漫板之水源源下洼始克有濟三月初十日首進尾幫已挽
上河成牐十一日即可出境乃因東省八牐停船十幫臺莊
勢難啟板進船至十二日始將尾幫挽出江境是東境連塘
積壓致江省遞牐稽遲臣等與道廳員弁再四講求兩省同
歸迅速之法議將江境幫船提上河定牐即令東境臺莊牐
減板放水兩處照會聯為一氣則二三進幫船隨到隨行即
有剩淺亦不致久待業經東河臣照准辦理乃近接東河臣
李亨特兩次來咨總執臣等初奏河定牐以下既有水源可
引即無需微湖接濟二語為詞置臣等續奏於不問並每日
漫板水亦或有或無伏思事有先後臨事必須相機言有公
私空言難期實效臣等仰蒙
簡畀綢繆公事豈敢彼此爭辯而目前實情必得奏懇

敕下東河臣李亨特照前議將河定廂與臺莊廂互相照會啟板過
船並於八廂照例日留漫板之水接濟庶辦理得以應手恂
按此奏在嘉慶十八年四月十二日疏入十九日奉
上諭微湖係運河水櫃歷來邳宿重運經臨皆由東省鋪水下注並
每日留漫板水以資浮送其辦法并非始於本年微湖存水現有
六尺四寸有餘何以不挹注江境若幫船在江境阻滯則東省即
有存水又將安用該河督務當確採下游各廂情形查照江省咨
照事宜妥為經理二十一日復奉
上諭本年微湖水小皆由不豫為儲蓄所致自係東河辦理不善而
現在存水既短又不得不通融籌辦但使糧船可以過境江省又
何須鋪水過多若必欲格外寬裕致湖水一瀉無餘將來江廣重
運經臨憑何接濟不但東省缺乏并邳宿亦不能接濟兩省東手
成何事體總之此時二三進幫船源源北來其船身笨重喫水更
多若幫船先在江境阻滯則東省即有存水又將安用若幫船儧
出江境東省無水接濟又何由設法抵通伊等務須顧彼顧此和
衷熟商方於公事有益勿存畛域之見蓄誘御之心曉曉不休妄
行多瀆
又疏本年重運漕船因東境微山湖水短絀江境邳宿
運河深虞阻滯臣百齡即專駐邳宿適中之阜河督率該管
道廳遴調地方河工能事員弁分投導引各支港積存底水
並於山東沂州府蒙山之陽採訪泉源九處派員前往疏濬
其運河古淺之處築壩挈蓄所有上下廂座相機啟閉撈剷
兼施臣黎世序於催督全漕渡黃後馳赴徐屬查勘黃河兩
岸工程完竣亦即至邳宿會同料理晝夜催挽不使一刻稍
懈惟江廣船身笨重喫水更多而微山湖存水日少東省八
廂內亦多淺阻節節起剝倒板方能浮送臣等前因東河臣
李亨特節次奏稱湖水尚有八尺三分並不甚絀是以咨令
照例宣放嗣接其來咨湖內實存水二尺六七寸至四尺三
圓寸不等與前數多寡懸殊臣等既知東省水勢過短若攔
艘在東境阻滯與在江省無異是以不復向索例水祇就江
境設法籌濟惟數月以來江境蓄導之底水業經送過首二
進軍船三千餘隻存水日漸消耗挽運愈難自五月十三日
起連次得霑雨澤河水見長一二尺各處泉源亦均漲發由
沙家口等處入運幫船稍為起剝即可前進臣等仍恐水勢
遞塘下注易於消落復將中河楊家莊頭壩堵閉並於潆流
廂以上接築東水小壩以資擎托每放一廂之船即閉一廂
之板幫船得以暢行茲於六月二十二日未時將三進尾幫

軍船挽出江境計本年重運船一百幫共四千七百五十九
隻全已儧入東境
天庾正供最關緊要本年因微湖未能豫期蓄水以致東南兩省辦
理費手臣等雖多方籌運誠恐水無來源未足長恃只期趁
此可以浮送之時早得挽進一幫即可免一幫停候遲累於
東省亦可免日久多消若軍船在江境行走過遲則由東抵
通計期已居深秋迨卸米回空必致沿途凍阻不能依限歸
次有誤新漕若在中途截留又恐盤剝折耗勞費益多臣等
拘墟之見竊以事當通盤籌計未便藉口於節水恤丁致滋
貽誤並非敢稍存意見過於求速也恂按此奏在嘉慶十八
年六月二十三日疏
黎世序陸泌疏江境邳宿運河應挑淺
工自上年十二月下旬起督飭各員築壩控水本年正月初
旬興挑飭徐州道鐶岱淮徐游擊陸允督催並派丞倅等官
分段監挑寬深丈尺務期照估挑足不容短少挑出之土送
上兩岸遠處堆積本年水勢短絀啟壩不宜過早時日甚寬
得以從容辦理並於築壩控水後飭徐州道等復勘計原估
外續有涸出淺灘應增估挑撈淺工一千三百九十一丈增
銀一千六百餘兩派員趕辦於本月初三日竣工據徐州道
具報臣黎世序知會臣陸泌會同驗收初十日查驗自下而
上照估逐段較量並比對原估時信樁封墩均屬尺寸相符
挑起之土均在兩岸遠處堆積不致仍卸入河至古淺處應
築東水挑水壩臣黎世序親為查估先將每年必須築處或
有舊基可以加鑲或舊基無存應行重築共計三十道現均
照辦以資擎蓄攻刷餘俟鋪水後察看如有應行添築再為
辦理不容糜費至利運廂年久損壞前奏拆造業已完工本
年水勢短絀江境沙家口所引沂水現在泉源未旺來水無
路駱馬湖面雖廣而康熙年間業經淤墊湖底甚淺現在蓄
水雖似充足其實存水無多運河兩岸凡有存水可以引用
已遍行確查據徐州道鐶岱稟稱運河西岸有邳州舊城湖
離運河三十餘里舊有河形可以引歸利運廂上以資濟助
惟年久淤塞現飭令估挑引渠不日即可完工備用漕船截
至初十日渡黃十六幫挽抵潆流廂下十二幫自楊莊壩起
至潆流廂下水足浮送擬俟潆流廂下首進幫船積有大半
即開柳園頭沙家口兩處鋪灌利運廂以下潆流廂以上河
道儧挽幫船并咨會東河啟壩鋪灌利運廂以上河道遞行
浮送恂按此奏在嘉慶十九年閏二月十三日時黎任南河

陛任總漕　百齡黎世序疏重運船截至三月初八日已渡黃四十幫淮揚運河及中河境內均屬深通首進船三十幫截至初十日挽上游流閘二十三幫與吳璥等原奏先用江境之水將首進挽至宿遷章程業已相符即應知會東河鋪水臣黎世序於初六日自浦來至阜河查本年水勢短絀幫船能就江境之水多走一日東境即多留一日之水爲將來之用現在江境尚可設法挽行東河鋪水可以少緩數日不必拘定原奏總以節東水勢爲要連日督率道將廳營將首進在前漕船挽上利運閘五幫行抵匯澤閘又往上多行一百餘里在後幫船一次第挽行約數日內首進即可全上游流閘均至宿遷境內一面咨會東河於望後鋪水接濟游流閘下地勢建瓴水勢直瀉現在添築東埧藉以攀托沙家口沂水發源東境蒙山臣等上年委員會同府縣遍加疏濬頗得資助本年仍派上次熟悉情形員弁前往會同府縣及東省委員儘力疏導茲據該員等稟上年疏出各泉外又挑出大小泉二十餘處頗爲旺盛可以濟助漕行恂按此奏在嘉慶十九年三月十一日

又疏本年重運因東境微湖無水臣等督同竭力設法將首進幫船挽行就江境之水能多走一日東河鋪水即少緩一日留爲將來之用截至三月十七日首進船三十幫已全上游流閘在前之首二三四幫已挽上匯澤閘行抵河成閘下距東境臺莊僅五十餘里必須東境鋪水下注方可上行茲於十八日東境將萬年閘以下塘水啟放黃林莊誌樁長水入寸進河內舊存底水有二尺餘寸臺莊以上各閘於十九日卯刻即行下板臣等亦只得趁此些微之水將首幫催儹得行且行並下倒板攀托於三月二十日已出江南黃林莊境而來水旋見消落隨後幫船尚難跟接挽行查東境八閘內尚有德勝六里張莊三閘未經啟放即萬年閘以下各閘亦僅啟放半日現又飛咨東河再行啟板接濟臣等督率道將廳營及委員等隨時拗板套塘提挽如有不敷隨時咨會東境添放板水下注彼此熟商以期無誤漕行江境自閏二月以來疏導沂河泉水由沙家口入運啟放柳園頭引駱馬湖水入運浮送首進船三十幫上行全資此兩處水力用去之水實已不少而柳園頭閘底較高出水無多現在東境雖已鋪水下注仍須節節添助查柳園頭以上王家溝引駱馬湖入運情形較暢現已盤做鉗東各埧一律啟放並於柳園頭迤下運河添築束水埧一道以資

攀托邳州舊城湖存水挑挖引渠由安家閘入運業已工竣即可啟放濟助利運閘一帶水勢但舊城湖水無多臣等又查得舊城湖西南一面即近黃河現在河內斷流而深塘積水甚多委員查勘由邳北廳屬朱家房地方剛開大隄盤做鉗口裹頭各埧抽挑引渠並於下游各低窪處所添築攔堰以免散漫即可將大河積水引入舊城湖遞行入運是以無用之水歸於有用本年運河滴水如金如有可以引導之處即應設法辦理臣等彼此札商意見相同現已估定委員趕辦剋日完工以備放水應用恂按此奏在嘉慶十九年三月二十日

又疏本年東境湖瀦缺乏邳宿運河向少來源恐重漕阻滯臣百齡由安徽查看潁亳蒙宿上年被水各地方順道閱兵於三月二十二日馳抵徐州閘東河臣吳璥與黎世序均在交界一帶催儹糧船臣就近由韓莊查看微湖及東境八閘水勢至臺莊與臣吳璥等會晤查微湖周圍一百八十里今止二十餘里存水一尺餘寸且在湖心勢難引之外達是以東省啟放湖口閘所出之水不能鋪足八閘各塘自十八日鋪放汶水道達勢微閘內仍未充盈不得不遞閘下板停蓄其鋪注江境者僅有東境萬年閘以下五閘之水而臺莊閘放水一日旋即嚴閉首二兩幫先以江境之水挽上匯澤復令帶剝挽抵河成距臺莊五十餘里始知會啟板放水竭力挽進仍將河清河定兩閘遞行下板擋蓄得以儹入東境本年東南運河僅將汶流達注接濟原不能照舊鋪灌兩省同辦轉運爲東省節水即爲南省速運何敢稍存畛域臣等與吳璥通盤籌詳查江境尚有沙家口柳園頭等處導引之水添助濟運惟河成閘以上地勢建瓴非東省來水斷不能浮送應於臺莊各閘啟板提船後常留漫板水下注庶免重運停挽仍令在河成閘以上受剝套塘遞進則剝船迅速輪轉而來水不致虛耗即或剝抵臺莊東境閘上水未充蓄亦不妨稍爲停待俟水足再行啟板挽進雖遲猶速兩省均屬有濟臣等商定後恐廳汛各員仍分疆界各懷成見現已飭令同心協辦連日首進挽入東境者截至二十六日共四幫挽上游流閘者三十二幫臣等督率文武各員晝夜籌催儹此後澍雨頻霑河流增益即二三進重船亦可陸續挽行不致有誤恂按此奏在嘉慶十九年三月

百齡阮元黎世序陸泌疏臣等深知本年東境導引汶源之水勢難達注下游江境惟有設法引蓄水勢竭力籌辦採查東境八

牐水勢亦屬微弱不能常留漫板水接濟創値啟板提船水勢下注江境塘長河寬下游實有不敷賴有邳州舊城湖存水及黃河積水次第啟放遞行引入運河利運牐以藉資濟益利運牐以上亦少資頂托惟不能倒漾上行自黃林莊至清定成匯各牐塘仍不免時形淺澀復將東岸之黃道人橋存有積水雖屬無多亦可稍資接濟下游王家溝柳園頭兩處引渠復加挑空寬深柳園頭迤下西岸復添築挑壩以資擎托並分幫配剝儹挽上行每當閉牐蓄水剝船輪轉之時後幫即難與前幫緊接至四月底天氣久晴不獨東境來水日微即沙家口沂水來源亦漸見消涸臣等正在萬分爲難之際幸於四月二十九及五月初三初九等日東境及邳宿一帶得雨二三寸不等大泛口及沙家口兩處來源稍稍見長黃林莊有水三尺餘亦清定成匯等牐遞塘打放幫船得以接積儹提至五月二十日以後水勢復形消落東境臺莊牐不能啟板江境又將黃林莊以下西岸之伊家河積水啟放首進在後之鎮海前江淮頭大河三尾幫船隻於二十一日得以全抵臺莊牐下守候啟板提挽出境至五月二十三日蒙沂山水長發由東境入牐下注黃林莊誌樁陡長水五

六尺首進尾船即於二十四日挽出江境二三進船得此水勢臣等現在嚴督道將廳營汛委各員晝夜儹提不容一刻鬆懈可期以速補遲恂按此奏在嘉慶十九年五月二十七日 百齡黎世序阿克當阿疏竊查邳宿運河爲各省重空漕船北上經由要道上承東省各山泉及蒙沂諸山之水夾沙下注古淺處所最易停淤例於每年空重過竣即行委員勘估測量河身受淤之輕重以定應挑之深淺每歲挑河築壩應需銀五萬餘兩由河庫舊款給發趕辦隨時奏報此向來挑辦之章程也伏查南河每年歲修搶修以及另案各工河庫奏撥款項已屬不貲而邳宿運河乃係歲歲應挑不能停緩要工所需銀兩雖屬無多然並無專款可動每年於庫中設法籌辦未免緩不濟急非久遠遵行之道查有前經
欽差吳璥托津會同前督臣鐵保等奏明兩淮引鹽三釐加價爲南河經費一款每年共增銀六十七萬九千餘兩所有癸酉年課項現在徵收而今歲南河培隄挑河應用各款業經奏明照數撥解此時并無另有緊要需用之項臣等擬即於此款內提出銀六十萬兩發交兩淮殷商照例按月一分生息每年十二個月應得利銀七萬二千兩按季解交河庫除歲

挑邳宿河道應需銀五萬餘兩外計每年尚可餘存息銀二萬一千餘兩積至二十七八年即可將前提六十萬兩正項歸款於國帑既無虧短而原發商本銀仍可照常一分生息作爲邳宿運河挑費專款將來餘銀二萬餘兩尚可另作正款動用統計節省庫項甚多實爲一勞永逸之計恂按此奏在嘉慶十九年七月六日疏入奉
上諭著照所請該部知道 黎世序疏江境邳宿運河每年經上游蒙沂山水漲發挾沙下注最易停淤定例於回空幫船過竣確估興挑以備重運經行本年東境山水疊次長發運河節節停淤尤須確切估辦臣於回空尾幫過竣即飭署徐州道嚴烺督率廳營逐細查估本年微山湖水收符定制運河挑工應仍照向例尺寸估辦毋庸如上年之格外加深徒滋糜費惟各古淺易於停淤酌量加深一二尺以資通順共估挑工長八千一十九丈並黃林莊應築大二壩各支河口應築攔壩共估銀三萬五千四百餘兩比上年挑工估用銀四萬八千餘兩較爲節省已調派工員趕築各壩雇夫挑辦限二月望前完工照例會同巡漕臣黃鳴傑確細驗收再爲鋪水以杜弊混而利漕行至運河內古淺之處每年估築束水挑水

各壩以資擎蓄俟鋪水時察看情形辦理以期節省再此項挑工臣與督臣百齡前經奏明將兩淮癸酉綱鹽勛加價銀兩發商生息以資撥用現准鹽政臣阿克當阿咨稱該綱鹽價未經徵完是以尚未發商生息本年仍用歲修銀款通融辦理恂按此奏在嘉慶十九年十二月杪 百齡黎世序疏查邳宿運河上游山水疊次長發各牐啟板尚然流行不及酌啟利運澤流兩牐越壩以分猛驟之勢而河成匯澤以上牐門水勢猶高下懸殊船行不能迅速臣等復飭運河廳營將各牐越壩全行啟除以平水勢幫船由各牐金門並越河兩路上挽倍爲暢順第向來山水長發雖驟消落亦速誠恐來源稍弱牐壩一俱開底水易耗仍一面酌備料物以便收窄壩門藉資收蓄一面飭諭河口官剝船隻前赴邳宿以備起剝儹行之用恂按此奏在嘉慶二十年六月二十四日 黎世序疏邳宿運中河水勢充足但時已交冬應行節蓄所有運河各牐越壩及楊家莊口門頭二三壩飭令照例接築以資擎托而利漕行恂按此奏在嘉慶二十年十月杪 百齡黎世序疏邳宿桃源運中河水勢自入夏至今東境雨水過多來源旺盛雖宣洩之路無處不經啟放仍未能大爲消減

近日微湖增長已至一丈八尺餘寸實從來罕有接據東河
臣李逢亨來咨亟須將湖口各牐壩啓放減洩臣等以江境
沙家口以下既有蒙沂山水匯歸又加微湖水下注誠恐啓
放過驟江境隄岸堪虞業經咨會東河循序啓放以免下游
著重一面督令各廳營竭力修守總期回空漕船到境毫無
阻滯遄行歸次無誤受兌新漕〔循按〕此奏在嘉慶二十一年
七月二十五日〔又疏〕邳宿運中河內減水各牐壩現在東
境微湖水勢甚大正在力籌減洩之際藉其暢消均無庸堵
閉准東河咨會微湖水長至一丈八尺六寸實為從來未有
之事查江境運中河為下游宣洩之路即飭將駱馬湖尾閭
劉老澗鹽河牐等處分洩之路全行暢放並將微湖尾閭坐
落江境之伊家河壩拆除以資暢洩旋據運河廳稟聞東河
因微湖水大議請啓放江境藺家山壩洩水適臣百齡自安
微由徐州回至清江與臣黎世序會同札飭徐州道嚴烜查
勘情形旋據稟覆藺家山壩舊時洩水之荆山橋河道因節
次啓放蘇家山引黃濟運淤成平陸荆山橋南雖有間段淺
水河道不能通流且歸於房亭河入運唐宋山格隄勢難抵
禦荆山橋北湖路久已淤墊水由灘地行走不免夾沙淤墊

運河且於附近田廬有礙今昔情形更變未便啓放轉滋他
患臣等細覈所稟情形均係屬實嗣接
欽差兵部尚書吳璥札商藺家山壩是否可以啓放臣等即詳細
札覆臣黎世序並因查勘運中河水勢情形親至山東交界
面晤吳璥得悉東省一切情形各牐壩橋孔全已啓放截至
八月十四日湖水已消五寸該湖四面皆係高地可無衝決
之患惟因坡水泉源旺注東境運河河身本窄下游有八牐
鉗束是以消落不能迅速至江境運河牐座無多現在東境
牐河下注之水與伊家河分洩之水並行下注雖勢甚汪洋
而去路極暢連日水勢已見消動此後秋深水涸微湖水勢
可冀更為暢消〔循按〕此奏在嘉慶二十一年八月二十一日
〔百齡黎世序李奕疇孫汝疏〕邳宿運河上游來水極多不
無停沙但經清水洗滌尚屬通順現在微湖水勢尚大正在
宣洩未便煞壩估挑將來如有停淺之處隨時酌量撈濬以
資浮送重運〔循按〕此奏在嘉慶二十一年十月二十六日
〔黎世序疏〕奏
上諭御史王松年奏蓄水挑河嚴牐利漕一摺湖瀦所以濟運東省
微山湖之水宜濟八牐及邳宿運河應照定例鋪注其江境下游

亦當豫計節宣水勢方能充裕茲該御史奏本年東省迴例鋪水
江省運中河一帶水深五尺上下其貓兒窩淤高處所仍有淺阻
又各牐並無底板旋放旋洩致形短絀著黎世序督飭工員將貓
兒窩淤處擇要挑空深通屆當鋪水時務令各牐下板擎托毋令
直洩以節湖瀦欽此伏查邳宿運河刖無來源專仗微山湖水灌
注以濟重運是江境之利濟與否其權實操自東省從前每
因鋪水不足互相委咎因於黃林莊設立誌樁總以誌樁水
勢常平五尺為度以誌樁或可私移復於嘉慶十六年兩省
會勘較準臺莊牐東牆旱石嵌鑿紅油記與黃林莊誌樁水
平五尺之數相符即江省每年估辦冬挑亦以紅油記為準
配平紅油記長河水不足數即照例估挑如已敷數即剔除
不佽重運渡黃後咨明東河啓放湖口新舊兩牐做板三晝
夜以後仍留漫板水源源接濟務使臺莊牐水平紅油記定
誌長河即一律水深五尺足數糧船行走如水勢已平紅油
記而糧船仍有淺阻責在江境如水勢未平紅油記而糧船
致有淺阻責在東境此東南兩省歷年鋪水之章程也至邳
宿運河長四百餘里河面倍寬於東省其各古淺處所因鋪
水下注衝動泥沙每易停淤見淺即挑深亦所不免是以歷

年辦理冬挑之後隨時築做小壩逼溜刷沙載在靳輔成書
近年因微湖水大江境運河挑刷深通每年冬載量誌樁以
水平測量長河底比誌樁底尚有刷深是以擇淺疏濬毋庸
一律估挑本年東省鋪水以湖口舊牐甫經修葺灰漿未老
僅放湖口單牐六晝夜以抵兩牐三晝夜之數雖估以時日
仍足相抵而源細流緩鋪灌未足旋將上游八牐層層下板
江境水勢較驗紅油記定誌僅有水二尺七寸致糧船節節
淺阻並不止貓兒窩一處為然臣聞信時即馳諮該處督同
道將廳營添做束水小壩並於各牐加板蓄水一面咨請東
河照例鋪放並請委員來江監守各牐啓閉免致藉口於江
境之多洩經東河臣葉觀潮復飭運河道添啓湖口牐板補
放尺餘總未及紅油記五尺之數東南兩河臣衙門俱有逐
日水報可查臣以東南兩省同辦一事微湖多一分撙節即
兩省多受一分之益是以水勢雖不敷定誌但使糧船可以
設法挽行即不再行補索以節湖瀦仰賴
皇上洪福重運漕船遇淺起剝套塘提挽得以如期出境不致遲逾
例限是湖口牐兩次放水均未及紅油記定例並不逾例多
鋪江省層層節宣亦未令旋放旋洩也近年微湖蓄水總在

一丈三尺餘寸至一丈四尺不等而每年浮送重運三進幫
船所用湖水不過二尺餘寸是湖潴蓄足一年原可供數年
之用况伏秋大雨時行山泉漲發不難添蓄二尺餘寸之水
似不虞其匱乏且東省如果照例放水重運得以迅速渡完
即可早爲煞坝添蓄新水彼此有益若放水不足重運既不
能暢行水勢仍不免虛耗兩省文檄往還動延時日甚至即
遇雨水漲發而漕船未竣亦不能煞坝收蓄彼此兩誤是緩
急先後之間在乎通盤籌畫而不必爭執分寸坐誤事機王
該御史所奏江南各廳並無底板一節臣查本年春東省委
員即有此說當飭徐州道親詣確查江境各廳除逐日套塘
啟閉行板不計各有底板自五塊至八九塊不等此外復添
築束水坝層層攀蓄該御史未悉江境情形率聽東省委員
之言是以所奏未能確實且摺內亦稱東省鋪水定例總以
符黃林莊誌樁爲準本年春該御史親至臺莊廳目睹水誌
不足論令補放今摺內又稱東境逾例放水殊與實辦情形
不符現在邳宿運河業已一律估挑今奉
諭旨訓示詳明臣復嚴飭道廳逐細詳勘認眞挑挖務令加倍深通
各廳板塊豫行選補堅整來年鋪水時仍聲明定例咨會東
河俾水勢常平紅油記定制之數江境固不得於五尺之外
多索東境亦不得於五尺之內短放彼此恪守舊章庶於漕
運湖潴兩無貽誤恂按此奏在嘉慶二十三年十二月十三
日奉
硃批所論是不分畛域和衷辦理必能有濟何必更張　孫玉庭黎
世序疏邳宿運河定例每年回空過竣乘隙估挑以備來年
重運自嘉慶二十年至二十二年因微湖水大河槽刷滌深
通僅止擇淺撈濬本年微湖誌樁存水一丈三尺餘寸雖屬
有盈無絀而江境長河必須一律普挑自回空過竣即經飭
道廳逐細勘估茲據稟東省西灣攔河坝於上月二十二日
合龍隨將黃林莊大坝並各處支河水口與工堵截控消河
水逐細查勘遵照向例較準黃林莊誌樁及臺莊廳牆鑿鑿
紅油記爲度將長河分別挑深總期配平紅油記五尺之數
足敷漕船行走至貓兒窩等古淺處所格外加深一二尺計
挑河長一萬六百餘丈挑深二尺至四尺不等又利運廳西
岸河頭有灘臂挺出亦應挑切以順河勢又十字河北岸舊
有柳圈頭廳引洼駱馬湖水以濟宿遷運河並頂托上游水
勢現在引渠淤閉亦飭一律挑深計挑引渠長三百六十六

丈以上挑河築坝共估料土銀五萬二千九百十九兩現已
揀員分段趕辦所用銀兩均於兩淮專款生息項下發辦毋
膺動用撥款錢糧至長河挑工嚴飭工員務照估定章程實
力辦理挑出之土遠送隄外毋致塌卸入河責令徐州道駐
工督辦工竣後臣等會同巡漕臣親詣驗收不任稍有草率
恂按此奏亦在嘉慶二十三年十二月十三日　又疏江境
邳宿運河應挑淺工及修復行漕廳座經臣黎世序於上年
十二月飭委道將等逐細履勘分段派員興辦當將估挑丈
尺銀數奏明本年正月臣孫玉庭兼署河篆即責令署徐州
道周以煇駐工督率分段各員駐工嚴催限二月中旬一律
完竣據報完工正擬詣驗適臣黎世序
陛辭回任便道驗收於二月二十日抵黃林莊工次按照估冊自
上而下逐段較量比對原估時所設信樁封墩尺寸相符並
無偷減挑出淤土遠送岸外不虞塌卸入河各古淺處所格
外加深及宣濟駱馬湖水之引渠皆已挑竣較原估丈尺均
有敷餘其向例應築挑水束水各坝亦經臣孫玉庭豫飭該
道將妥爲查估將每年必須築坝之處先爲趕築共計三十
六道以資攀蓄此後應否添築俟鋪水後酌量形勢隨時估
辦至亭濟廳座亦拆修完整廳河上下悉已挑通並將越河
坝工堵築完竣重運經臨可資啟閉臣黎世序逐一驗收如
式即飭起除黃林莊攔坝以便東境控消河水趕挑大泛口
淺工現查重運漕船已渡黃十二幫餘皆陸續南來河口清
水暢出漕船隨到隨渡俟東省大泛口挑工完竣即咨明開
坝鋪水挽船北上恂按此奏在嘉慶二十四年二月杪　又
疏查江境邳宿運河向來專恃東省微山湖鋪水灌注以濟
重運渡黃糧船守待須時本年江境駱馬湖蓄水較旺臣等
豫爲籌濟先行引駱馬湖水浮送重船自桃源宿遷挽至皂
河計多上行一百餘里積有二十餘幫始行咨請東省照例
鋪水茲據報東省於三月二十日巳時啟坝放水二十一日
戌時水注皂河即將首進漕船連檣催儹首幫大河衛船二
十八隻已於二十四日亥時儹出江境在後各幫跟接儹行
長河水勢足敷浮送查上年東省於二月十九日啟廳鋪水
首幫重船於三月初四日始挽出江境計行走半月本年東
省於三月二十日啟廳鋪水首進重船即於二十四日挽出
江境計行走僅止四日雖鋪水較遲一月而挽行實較速十
餘日實由江境先用駱馬湖水接濟之故此後運檣催儹徹

湖水不虛秏實於撙節湖瀦大有裨益
循按此奏在嘉慶二十四年四月三日

泇河經邳州自黃林莊上接山東兗州府嶧縣入境起

一統志徐州府運河自宿遷縣西北張家運口接中河水北經窯灣口入邳西北經邳州西至黃林莊入山東嶧縣界自州南直河口起上至山東夏鎭者卽泇河古袓水也明萬歷中河臣李化龍所開自直河口南至宿遷縣西北駱馬湖口與中河合者卽皁河今所稱新河也　本朝康熙十九年河臣靳輔所開水經注偪陽縣西北有袓水溝去偪陽八十里東南流逕偪陽故城東北又南亂於沂而注於沭謂之袓口于欽齊乘武河上

流有故渠俗名文河卽古袓水土人云浚此渠六十里使之通沛可避呂梁二洪之險徑達新濟明河渠考泇河二源一出費縣南山谷中循沂州西南流一出嶧縣君山東南與費泇合謂之東西二泇河南會彭河水入邳州境合蛤蟃連汪諸湖東會沂水從周湖柳湖接州東直河東南達宿遷之黃墩湖駱馬湖從董陳二溝入黃河隨地開闢或因渠而濬或就陸而穿鑿山劃石引泗合沂濟運道以避黃河之險靳輔治河書明萬歷三十二年開泇河自夏鎭達於直河口漕運利之後直河口壅改行董口董口復淤遂取道駱馬湖由湖西北行四十里始得溝河又二十餘里至窯灣口接泇夏秋水發縴纜無所施冬春水涸淺處不流每重運入口役夫數萬撈浚宿邑騷然苦之按宿邑西北四十里皁河集其地有河形一道濬而通之可以上接泇河之委下達於黃但南患黃河之逼北慮山左諸山之水不有隄防難以行運乃卽取水中土築隄南起皁河口北達温家溝挑濬其二千四百丈兩岸築隄四千八百丈凡邳宿舊河旁洩決口三十餘處盡行築塞又自温家溝歷窯灣至邳境貓兒窩兩岸築隄二萬七千丈又貓兒窩一帶爲徐兗諸水所注恐水盛傷隄建減水壩三座以洩之皁河下口直截黃河伏秋暴

漲不無內灌之虞迤東二十餘里張家莊其地形卑於皁河口二尺餘與黃水相準乃復挑支河自皁河歷龍岡達張家莊出口以皁河地高之水下注二十餘里地卑之張莊口迅流足以敵黃由是運河常通永無淤塞之慮又張莊運口爲皁河尾閭東逼駱馬湖甚近今既開中河接皁河此口若不堵塞則皁河水與湖水必半從此入黃中河之水必弱春初重運難行閉之則夏秋水發又恐內漲傷隄應將張莊口閉塞於其東建分水牐二座以減之猶恐霪潦漫溢宣洩不及當再建一平水大壩策方萬全也河防志泇河跨山東江南二省長二百六十里在

沛滕嶧三縣長一百六十里其一百里在邳州界邳州運河上
自山東嶧縣界黃林莊下至宿遷縣界窯灣口計一百二十里
屬邳睢河務同知管轄宿遷運河上自窯灣口下至張莊運口
接中河計四十七里屬宿虹河務同知管轄　本朝康熙二十
六年開中河運艘由中河入新河張莊運口不復逼黃河按有
明泇河之議始於隆慶四年翁大立中間舒應龍劉東星等雖
經開鑿屢阻異議至萬歷三十二年李化龍始成之迄今利賴
然當時自董陳口出黃河至清口一百八十里洪流之險未暇
計及也我
聖祖仁皇帝親臨閱視洞悉機宜阜河既濬之後
特命河臣創開中河上接泇河下達清口自此運道安行無阻乾隆間
聖駕五次南巡指示方畧運河無源凡治淮治黃皆所以治運成功之
速規模之善遠超前代矣河渠紀聞乾隆四十年江豫河督會
籌邳宿運河水勢以利漕運按江省邳宿運河水無來源全藉
東省微湖挹注本年楊家莊水勢尚未充足經漕督嘉謨具奏
承准
廷寄令迅速籌辦總河吳嗣爵姚立德會議覆疏查湖口牐漫板分
洩之水現有二尺六寸下游江省清河桃源宿遷邳州境內水

勢深者五六七尺至淺已有二尺五六寸足資糧船行走間有
起剝亦即遄行運河道會同淮徐道妥協辦理惟是在後之二
三進漕船爲日尙長湥水愈重微山湖存水至今已消七寸八
牐地勢建瓴非下板擎蓄不特水勢一洩無餘牐口水溜糧船
上牐挽拽艱難就現在微湖宣洩之情形爲此後南運接濟之
規則湖口牐板常聽過水二尺以上八牐內下板擎蓄處亦悉
留漫板水二尺以上接濟下游源源灌注將來汛水一至毋庸
拘定此數庶東省湖水節宣有度江廣重船南來足資浮送至
邳宿境內亦令多築束水草壩其何家莊馬家集等淺處仍上
緊撈濬宿遷駱馬湖王家溝柳園頭二牐察看水勢相機啟放
所築草壩口門量爲收窄俾得束水刷沙再糧船遇淺起剝係
歷年常事幫丁於例帶土宜外多裝貨物致載重難行嚴飭沿
途營汛實力查催如果水勢充裕聽其跟幫趕運若河水僅敷
行運應將裝貨過多之船督令起剝不許脫幫以速漕運此會
籌上下水勢濟急之道也湖口八牐留漫板水二尺餘以濟下
游而止水當至淺之時惟束水草壩可濟一時潘宮保論牐河
淤淺急疏之法如水溜在中築丁頭壩以束之水溜在旁築束
水長壩以逼之節水之長道也至用排板逼水湧刷排小船用

杏葉杓撈濬皆緩不濟急惟多用椿草製活牐節水水由壩中
湧出其溜自深皆用以濟急而不可爲常要在平時瀦蓄節宣
爲以智役水之用也〔恂按〕一統志載舊漕河甚悉並錄備考徐
州府舊運河自山東魚臺縣入逕沛縣北又逕縣東南入府界
循城而東又東南入邳州境又東至宿遷縣西南歷桃源清河
會於淮即泗水故道亦曰淸河又名泉河金元時黃河自徐州
城北合泗又東奪泗水之流而泗皆爲河明時爲運道所經其
在沛縣界者隆慶萬歷中別開新河名夏鎮河水經注泗水經
湖陵縣城南左會南梁水又南漷水注之又南過沛縣東黃水

注之又南逕小沛縣東又南東流逕廣戚縣城南又逕留縣南
垞城東〔恂按垞城即今茶城〕又南逕彭城縣東又逕龔勝墓南又逕亞夫
冢東又東南過呂縣南又東南流丁溪水注之歷下邳縣逕葛
嶧山東又東南逕下邳縣故城西東南流沂水注焉又有武原
水注之又東南逕下相縣故城東又東南得睢水口又逕宿預
城之西又逕其城南又東逕陵柵南又東南經淮揚城北元和
郡縣志泗水在彭城縣東去縣十步沛縣泗水西北流入東去
縣五十步下邳縣泗水西自彭城縣界流入漕河考漕河舊道
自靈璧縣之雙溝又西北五里爲徐州之栲栳灣又西北二十

五里至呂梁洪出州城東北大浮橋又西北至茶城舊爲北接
牐河之口又北至留城入沛縣界又西北至金溝牐昭陽湖及
沙薛諸水皆入於此又十里至沛縣又西北三十里曰廟道口
牐又十八里曰湖陵城牐入魚臺縣界此明初漕河舊道也又
有新河西去舊河四十里明嘉靖四十四年黃河橫決運道大
阻工部尚書朱衡開新河自留城北至南陽牐凡百四十一里
有奇又濬舊河自留城至境山之南凡五十三里有奇凡新河
之爲牐九減水牐二十壩二十有三薛河口石壩一南陽湖口
隄三十餘里又開支河八旱則資以濟漕澇則洩之昭陽而運

道盡通所謂夏鎮河也萬歷九年中河郎中陳瑛以茶城口逼
進黃河因移河口於茶城東八里創建古洪內華二牐十六年
科臣常居敬復於古洪牐東南二里餘增築鎮口牐十七年河
臣潘季馴又於塔山牛角灣增築隄壩以衞之黃河始無從逸
入三十三年泇河成漕道由直河西北至夏鎮始合於正河不
復由徐沛東〔張公奏議〕邳州運河上自山東嶧縣交界黃林莊
起下至宿遷縣交界窯灣口止計程一百二十里屬邳睢河務
同知管轄〔轉漕衡湘筆記〕今分邳北睢南兩同知全漕運道圖
說徐州府邳宿運河通判經管運河上自山東嶧縣界黃林莊

起下至桃源縣古城界止計程二百三十六里〔邳州志〕運河自黃泥莊入邳境歷泇口鎮經徐塘貓兒窩馬莊集萬家莊窯灣口東流抵宿遷界〔江南運河廳冊〕徐州府邳宿運河通判一員守備一員管理邳宿運河隄河上自山東嶧縣泇河廳黃林莊界起下至中河廳桃源縣古城汛交界止河長四萬二千七百九十三丈東轉北隄自貓兒窩至古城界止長二萬四千六十七丈二尺〔續行水金鑑〕今按貓兒窩迤上至黃林莊九十六里（兩岸不設隄防即靳輔所言地亢土堅空之而弗隄者也）西轉南隄自唐宋山起至皁河石磡止隄長一萬二千五百十九丈九尺自皁河石磡起至支河口止乃宿虹黃河縷隄即

爲運河西隄又自支河口起至桃源坡墩止長一萬一千三百三十七丈五尺爲汛三曰邳運汛曰宿運汛曰宿遷中河汛〔續行水金鑑〕康熙二十七年挑通宿遷桃源清河境內中河之後設立中河通判管理隄河其舊有邳州境內河道本歸邳睢廳管轄宿遷運河一汛亦歸宿虹廳管轄三十八年分上下中河爲二廳上中河通判轄宿桃兩境下中河通判轄清邑運河並安東縣境鹽河雍正九年將桃源一汛改隸下中河通判名桃源安清中河通判而將宿運汛改歸上中河通判管轄其舊管中河汛內有黃河葉家莊埽工改歸宿虹廳管理名宿遷運河

通判乾隆二十四年總河白鍾山又將邳州一汛改歸運河廳管轄名邳宿運河通判五十四年裁汰六塘同知將宿桃境內六塘事務分隸運河通判其清河安東沭陽海州境內六塘事務分歸中河通判管轄至今因之

右岸過伊家河尾

〔一統志〕伊家河在嶧縣西南微山湖引河也微山湖上承南旺蜀山諸湖之水其尾閭有二一由湖口牐入漕河一舊由張谷山出荆山橋而南其經流也乾隆二十一年荆山橋淤塞湖水暴漲開伊家河以洩水勢上起微山湖下至江南邳州黃林莊

入運其長六十九里由是諸湖匯派無汎溢之虞而有瀦蓄之利矣〔漕運全書〕乾隆二十二年以運河連年漫溢總河張師載等會奏山東八里廟（恂按在張秋鎮南）添建滾水壩並將徒駭河頭之龍灣馬頰河頭之魏灣老黃河頭之四女寺各滾壩落低七尺以導其北注開伊家河以暢其南流俾運河水勢寸長寸消自無異漲之虞〔東河事宜冊〕乾隆四十六年豫省儀封曲家樓漫溢黃水由南陽湖西之穀亭一帶徵湖下注微湖水勢盈溢入牐宣洩不及於四十七年重浚伊家河以資分洩〔江南運河廳冊〕邳運汛西岸伊家河上承東省微山湖來源（河頭在微山湖湖口壩之南利）

國驛之北。乾隆二十二年挑濬水由臺莊牐下黃家樓後入運。〈皇朝文獻通考〉乾隆二十二年九月。濬山東伊家河。從鶴年等議。以洩微山湖水使由梁王城入運。〈漕運全書〉微山湖下游雖有荆山橋河伊家河八牐正河三路分洩。究總歸於江南運河下注。不惟上游之水消減甚遲。而江南一綫運河亦難容納。勢須旁籌分洩。不使水勢全行入運。乾隆四十七年。東河總督奏准於銅山縣境內黃河北岸之潘家屯淤灘開挖導清入黃。俾湖水多一分入黃。卽少一分入運。

國朝鶴年疏臣裘日修鶴年於六月上旬在嶧縣韓莊迆西查舊有伊家河一道。雖河形尚存。而淤梗已久。是否開通得

以疏消湖水。遽難定議。應俟委員確勘再行具奏。卽委布政司阿爾泰運河道李清時會勘。今據稟稱伊家河舊有水溝形跡寬一二丈深一二尺不等。隨沿河往東南及入運處履勘。其河身段落自韓莊迆西舊有河形之伊家河開起至江南梁王城入運。計六十九里七分零。長一萬二千五百五十三丈。河頭高於河尾一丈八尺四寸。所開河面自應加寬。但據泇河通判稟稱逐處挖井測驗。下多砂礓。刨挖需時。恐誤放水。未便加寬。原據河面北寬七丈。似覺稍窄。今議定開寬八丈。底寬四丈。深一丈二三四尺不等。其河尾入運處挑寬十丈。使湖水暢流。河頭處所。係江南利國驛舊路所經。請照兩江督院所議。於河頭建滾水石壩一座。按河身寬八丈。壩座應寬十一丈。並酌建石橋以通驛路。所需土方滾壩各工料原估銀十四萬二千三百八十六兩。今河面加寬一丈。土方銀數加增。另行估報。如有河身開至民田地畝。亦卽照例查辦。時值臣夢麟到濟至韓莊詳悉相度。洵屬應行之事。至徐復與臣裘日修商辦。意見亦同。伏查微山湖積水為患。致濟金魚等村莊久淹。時廑

聖懷。惟湖河一片。去路甚微。運河之水年來甚漲。而旁洩運河之漲

者。全賴支河分疏。今河清等牐越河業經酌議開寬盧口等處。又據堵閉入運之水既分。則來源漸少。亦可日久疏消。其下游駱馬湖已會商挑挖蔞溝港河二道。由漣河入海以資分洩。至伊家河實為微山湖宣洩要區。今速行挑濬。與荆山湖口三路爭流。則奔騰無滯。直入八牐之外。微湖積水自能遞挈而下。臣等詳查應如該司道所議辦理。現派兗沂曹道徐鐸運河道李清時督辦。並分派段落專員經理。恂按此奏在乾隆二十二年八月。時鶴年任東撫。裘以侍郎奉使。疏入。如所議行。

袁守侗何裕城明興疏臣等先後抵伊家河工次。查伊家河長一萬二千四百餘丈。其河頭因接微山湖口。湖流湧注。水深一丈有餘。自此至善莊橋以上長四千一百餘丈。水深八九尺不等。其間歇馬亭地方有月河一道。長一百數十餘丈。並迆北四百餘丈。在兩山中均係石底。鑿有溝槽。水為底石所激。愈加湍流。深亦八尺以外。此河頭一股毋庸辦理。至河尾一股長一千一百餘丈。自楊家樓起水深八尺以下。遞深直至梁王城入運處。水深一丈一二尺。有建瓴就下之勢。毋庸估辦。惟中段於墊過高。水祇二三尺。流至河尾雖逐漸積深。其勢甚緩。且為下游運河之水頂托。是以水平

不溜。而河頭一段內水極暢溜。復因中段淺阻。大半竟從兩岸缺口而出。旁流散漫。致河身形同魚脊。不能由首達尾一路通順。查中段自善莊橋迆北工頭起至花山橋迆南楊家樓工尾止。長七千二百四十五丈。中間因王家河口及萬年橋一帶河底本係砂礓。且遇伏秋水發。淤泥甚厚。過水僅深一尺數寸。遞及兩邊。自二尺至五六七尺不等。其河面窄狹。有祗寬三四丈者。萬年花山二橋係鄉民近年所建。在河身淤淺之後。是以橋底甚高。於水勢大有阻礙。擬將此段普行挑挖。就過水淺深定挑工厚薄。總照現水挑深至八尺為度。其兩崖窄處亦一律切寬展至六丈為率。計估挑土工長六千六百五十四丈。內旱方土七萬六千四百八十六方。水方土十二萬九千八十二方。又估挑砂礓工長五百九十一丈。內土方九千五百三十一方。砂礓一萬八千五百六十九方。查砂礓挑挖較難。須多用夫力。該處與八牐相近。情形亦同。應照每年挑挖八牐砂礓例。每砂礓一方用夫五名估計辦理。至應挑工段內。恐挑至數尺下亦如歇馬亭月河開出山根大石。未免費力。因委員逐段發試。並無石底。但工段綿長。萬一開深或有阻礙。臨時設法妥辦。再該河內木石橋八座

查河頭伊家橋及月河以下至鹽石橋其橋下過水甚深惟
橋空太窄應於裏頭外開挑月溝一道以暢水勢除撥該汛
額夫辦理毋庸估動錢糧並將木橋四座分別拆留其萬年
橋下石底過水一尺二寸花山橋下石底過水五尺二寸且
橋空窄小與現挑寬深處有礙均應另建以通水勢而便行
人該橋雖建自民間今因挑河拆改若令民修未免拮据應
即一併估辦又該河內東西兩岸有缺口五十八處應於挑
工完後分別估用柴土逐加堵築以免水勢旁洩流緩受淤
至其中有在挑工以內之進水各口應先堵閉並將工頭築
壩攔截以便戽乾底水插鍬與挑以上挑河築壩及建橋各
工共需銀二萬九千四十七兩應即撥司庫銀發辦所需挑
河器具照例置備事竣覈銷臣等因勘估伊家河之便就近
查看微湖現水深二丈一尺九寸較定誌尚餘一尺必得多
路速消且時近仲冬所有現估之伊家河挑工應及早辦理
使歲暮趕竣放水冀多為減洩是以請
旨即行趕辦俟阿桂自浙回時再加覆勘並可驗收所挑分數臣等
因即照估分定段落遴委河廳二員州縣十員承辦府廳四
員承催並選熟諳工作之佐貳及河工汛牐員弁協辦專委

運河道督工上緊價挑現已築壩戽水約十日後底水涸盡
即集夫開挑限四十日完竣臣何裕城明興仍隨時查驗務
期如式挑辦依限完工再伊家河自乾隆二十二年開成
後未定歲濬之例致每年噴沙淤厚轉須費帑重挑應請此
次挑濬後遇每歲冬令運河估挑時於大小募夫工價之外
量為增給責成道廳將伊家河一併查挑務令河底與新建
萬年橋底一律相平庶河身不致復淤永資分洩之益矣（俯
按此奏在乾隆四十七年十月）（明興疏）查宣洩湖水全在
去路通暢今伊家河現已挑深臣前在工次開壩放水見湍
流暢順業將消水尺寸奏報今自十二月二十五六七三日
又消三寸微山湖水現深二丈一寸比盛漲時消水五尺五
寸是湖水日見消落將來豫工開放引河水無來源更易消
退（俯按此奏在乾隆四十八年正月初三日）初十日又疏臣
前奉
諭旨令臣派員往查微山湖現在消水尺寸臣遵即委員前往查丈
茲據運河道沈啟震稟稱自十二月二十五日放水後至正
月初五日止續消水六寸探量湖水現深一丈九尺八寸比
盛漲消水五尺八寸伊家河自河頭至河尾水深七八九尺

不等河水甚為暢順臣查微湖積水匯注雖漸消落總覺紆
緩今伊家河挑成開放即於三日內消水三寸現又續消三
寸計十日內湖水已減落六寸是河路暢達下注實有明驗
將來桃汛開放引河水無來源消退定速運河兩岸隄工自
必全行涸出一切牐壩隄
岸各工均可興修完竣
八里。左岸黃道人橋。邳州
（全漕運道圖）黃道人橋。在運河左岸。趙村湖水由橋下入運。（江
南運河廳冊）黃道人橋支河。邳州志即磘石河。在州治西北。源自山東沂州石
城岡由陶溝橋入趙村湖歸黃道人橋入運。（轉漕衡湘筆記）壬
子十一月十六日晚泊黃道人橋。（一統志）趙村驛在邳州南新
泇口下。明萬歷四十四年置。南通直河口。北接韓莊牐。今有驛

丞。
（國朝阿桂疏）嶧縣磘石河發源廟山。陶溝河發源平山兩河
匯歸陶溝橋南荘趙村湖黃道人橋入運間段稍淤而趙村
湖面雖不寬大。為衆水匯聚之地。地勢稍低黃道人橋前經
奏明疏濬應將是橋落低挑淤出水亦與運河有濟（俯按此
奏在乾隆五十年十月十二日）（鐵保戴均元徐端吉綸疏）
巡視東漕給事中和靜所奏馬蹄崖至黃林荘未經估挑僅
水深一尺五六寸一節臣戴均元徐端查上年冬籌辦回空
時會同東河臣吳璥查看馬蹄崖黃道人橋一帶水勢甚深
回空過竣上游煞壩後尚存積水數尺測量河心全係稀淤
若於此二十餘里內水底施工徒費無益且此種稀淤經清
水淘刷即可深通未便糜費是以未經估辦以歸節省前於
二月中旬界壩啟時誠有水深尺餘之處迨微湖鋪水下注
稀淤刷動旋即深通臣鐵保戴均元逐段測量實水深四尺
四五寸至五六七尺不等新漕首幫及滇黔兩省銅鉛船隻
經行並未起剝（俯按此奏在
嘉慶十二年三月十三日）

五里左岸梁王城邳州有河清牐跨河
江南運河廳冊邳運汛河清牐一座在州西梁王城上金門寬
二丈二尺高二丈八尺八寸砌石二十四層雍正二年建挑越
河一道長一百二十丈嘉慶十六年拆修每歲秋冬將越河築
壩蓄水以利重運轉漕銜湘筆記十七日辰刻過河清牐月河
自韓至臺各牐月河俱在牐左河清月河在牐右岸左有梁王
城今圮存遺址而已漕運則例纂圖作梁旺四省運河圖梁王
城中有治公廟八牐水溜舟倒行以犁過河清牐後水平舟順
行以牖恂按梁王諸書無考惟方輿紀要徐州泗水至呂城積

石爲梁故稱呂梁今呂城東十里呂梁洪上有二城一曰雲夢
一曰梁王土人謂雲夢卽韓信梁王卽彭越徐邳相近邳或同
於徐未可知也全漕運道圖邳州河清牐自嶧縣臺莊牐至此
二十六里江南通志河清牐雍正二年建兩牆各長二十五丈
四尺高二丈八尺八寸金門寬二丈二尺牐旁月河一百二十
丈江南運河廳冊馬蹄崖邳家口劉家口水口三道在河清牐
之下洳口之上嘉慶二年黃水入運衝缺之口至今每年伏秋
洩運河漲水入湖冬間堵閉河渠紀聞雍正二年始建邳州運
河清定成三牐按張伯行言濟甯至臺莊相去四百里中間設
牐二十座臺莊以下至淮黃交匯中間將及四百里並無蓄水
之牐宜於臺莊以下徐塘以上增建牐座其時言之未行至齊
勳恪始用其議創建三牐一曰河清兩牆長二十二丈四尺高
二丈八尺八寸金門寬二丈二尺牐旁月河一百二十丈二曰
河定金門高寬丈尺與河清同牐旁月河丈尺亦同三曰河成
兩牆長十六丈四尺高二丈七尺金門寬二丈二尺月河百三
十八丈工竣三牐東下瀉之水月河佐以行運永爲漕利然自
河成至楊莊運口三百餘里並無關束河流直瀉淺運乾隆乙
巳恂按五十年奏建牐於貓兒窩迤下之八堡曰利運宿遷關以下

之王莊曰亨濟嗣奉
諭旨兩牐恐不足資擎蓄乾隆丁未恂按五十二年議於河成牐下馬莊亨濟
牐下坡墩各添一牐奏覆如議工竣
賜名匯澤濼流自黃林莊以南層層關鎖啟閉由人重運經臨足資浮
送嘉慶癸亥恂按八年衝工漫口水注張秋臺莊以下運道水淺頓
諸牐擎蓄空重如期往還
貽謀深遠流澤孔長矣又乾隆四十八年四月大學士公阿桂會同東
河何裕城東撫明興奏勘河湖水勢按自豫工合龍後東省坡
水以次就消湖水亦漸消勳藩司陸燿運河道沈啟震查看江

南蘭家山湖水分洩之道流行甚暢阿桂奉
命自豫來東查辦疏稱察看曹濟一帶漫水已涸其江南之蘭家山爲
疏消湖水捷路派軍機章京舒濂至荆山橋查勘水勢據稟是
橋一百九十餘孔每孔過水中泓深八九尺至一丈不等流行
甚駛運河水落尺餘微湖止消三寸緣各湖地本低窪微湖又
爲各湖歸宿水從西北向東南收束是以湖面日窄湖口誌樁
仍未速消現在各路坡水漸涸荆山橋仍前暢達其由伊家河
湖口牐分消入運歸駱馬湖注六塘河者自開濬河後水已消
動江境運河之水又可由臨湖王柳各牐分洩微湖水勢不難

早符定制（恂按）萬里雲程以河清牐爲第五十四牐並云即梁
王廟
右岸過荆山河口
（恂按）積行水金鑑運河圖荆山橋河入運之口有三一靳家河
一潘家河一彭家河也由微山湖分洩合爲荆山橋河其支流
亦有三一茶城河一小梁山河一內華山河也橋之上游由右
入者曰水䘵河橋之下游由右入者曰房亭河入房亭河者又
有茅家山河茶城小梁山內華山三河自微湖分來水䘵房亭
茅家山三河自黃河分來皆荆山橋河之上源水䘵河首近蘇
家山旁近大谷山房亭河首近王家山靳家河旁近王毋山又
蘭家山壩爲微山湖尾閭可洩水入荆山橋河（一統志）南岸（恂按）
二字積行水
金鑑所增　荆山口河在銅山縣北二十里廣數百丈有長橋
跨其上上流與微山昭陽兩湖相通下合諸山溪房亭河流邳
境入漕河　本朝康熙中屢濬乾隆二十三年重濬二十九年
又（濬漕運全書）乾隆二十八年東撫崔應階奏准令江南督撫
轉飭印河各官將自于家口至茶城及小梁山內化山三處支
河一律勘估挑濬使之直達荆山橋其荆山橋上下河道及出
口入運之處間段淤淺普加挑濬使湖水得以暢流（江南運河

廳册）靳家河上承荆山橋河由汴塘迤下分流東北行經王毋
山前入運乾隆二十二年侍郎夢麟請挑二十九年復浚四十
二年在河頭汴塘築壩攔截俾水由潘家河入運潘家河上承
荆山橋河來源由汴塘集下至張家土樓止乾隆二十九年大
學士公兆惠因彭家河淤澢請接挑河長九千三十丈引水由
宿羊山北達河成牐下入運如遇銅沛北岸蘇家山黃水下注
亦由此河入運房亭河上接銅山縣境河道歸家河入運乾隆
二十二年挑濬（河渠紀聞）雍正八年議停荆山口水道工程按
歐陽公言事有利害輕重懸殊擇其害少者任之此逼逹之論

也。東省害水害僅一隅。放入江南害及半壁。況黃運之交尤有
不易言者。山東泉河原有本境歸海之路。向以各湖為水櫃蓄
水濟運。遇水大之年。汶泗以上則有大清河。為東漢以來黃河
出海故道。寬深暢達。西來諸水馬頰徒駭諸河均能導流歸海。
魚沛以下雖有由張穀山荆山口入運逼湖之路。而南陽昭陽
微山諸湖大堪容蓄。伊洳湖（恂按洳湖當是家河之訛）口諸道亦足分洩。且
使運行寬裕。從未有東省之水開渠由江南荆山口宣洩入海
者。有之自費金吾奏疏魚臺積水始。當時部議令會同田文鏡
嵇曾筠尹繼善詳議。經兗甯淮徐兩道勘詳。孔毓珣據詳未能

定議。及嵇曾筠調任南河。疏稱濟甯各州縣積潦之水全注江
南。竊恐下游難受。況徐州黃河北岸接連蘇家山。寬衍數十里。
不議築隄。黃水出槽漫灘。從岡頭十字河荆山口輾轉東注。而
荆山口橋下倘留山麓坡陀。勿使開鑿深廣。誠恐黃水入運挾
淤。艮存深意。今議開濬。誠如部議。不入於運。即入於黃。甚有關
係。此江南水道上截之形勢也。又自徐塘口三岔河迆下運河
窄狹。今再益山東河泉坡窪之衆水。運河西岸及邳州唐宋山
格隄均難保固。雖有馬莊萬莊減水石壩分減。然湖水高於黃
運。患不可言。誠如部議。諸湖匯流而下。或致急不能容。且湖水

一片。韓道安能飛越。此江南水道中截之形勢也。至駱馬湖旣
承受諸山各河之水。湖之尾閭。勢必宣洩不及。且桃宿清安直
至龍溝海。自應一律築隄。但兩省之水歸注。安有綿長千里之
隄可資抵禦。況沭邑有沭水匯流。海州有海潮上壅。儻河海相
抵不能順下。即有高隄亦恐撞擊散漫。六州縣城址民田沈於
水底。此江南河道下截之形勢也。通查確勘。權其輕重緩急。開
渠洩水。實未能舉行。疏上。奉
旨停止。自此由荆山宣洩之道永不復啟。嵇文敏履任。正値蒙沂漲發。
合微山昭陽諸湖之水。奪運入黃。此堵彼決。不得已開天然等

壩。患始稍定。而下河州縣已遭沈淪。不獨邳宿六州縣城社也。
分疏上中下三截。條暢分明。洵為經國之論。至今嚴閉藺家山
壩。不輕議啟。惟遇北岸有事。決水自西北而下。必須廣籌分洩。
斯黃水涸竭。河身騰空。正可納入。衝沙十字河古城子房山諸
處。均可暢洩入黃。其入運入湖之水。河海分道。不相侵奪。亦無
慮阻運橫流。至平成後河槽盈滿。河底高仰。黃水倒灌擊淤。未
能語此也。（又）乾隆五十三年。河督李奉翰奏銅沛廳茅家隄牐
口鑿石開河以濟運行。按是時微湖存水不旺。江境別無來源。
黃林莊至河清牐時形淺涸。開放茅家山引河使流入運河頂

托上游來源既不使東省放水易消下游邳宿一帶亦資接濟惟大河距隄甚近土埽難資防禦開渠引至山根鑿山通道天然成槽水不能衝李奉翰奏稱邳宿運河年來水弱銅山境黃河北岸大埧汛茅家隄於乾隆五十年奏開引黃入運過水三尺四五寸流入運河長水一尺二寸漕船得濟五十一年微湖水小新漕重運應行籌備委淮徐道督率廳營疏濬河身並勘明此處逼近大河應將外灘引渠改向山根就山開鑿石槽深六尺即石底作成石牐仍用碎石加砌裹頭引渠既有石底關束以免掣溜迤下再鑲築鉗口埧工大隄不致與重隄內引渠

加築子堰以東散漫之水自茅隄改築逼水後邳宿運河無憂淺阻並於下年奏報淮徐工程水勢摺內聲明牐上下臥石尚有高窪不平再鑿去二三層引水通暢重船更資接濟伏秋汛出槽漫灘之水分流下注石槽石底無虞衝刷徐城上下南北兩岸汛時得此分洩可減暴漲之勢此與天然峯山諸牐皆依山鑿石有利無害者也（銅沛廳冊）大谷山至蘇家山康熙十七年築隄長四百四十七丈乾隆二十四年即隄頂建碎石滾埧長五百二十丈埧上臨黃挑河長三百丈以洩黃漲後因河勢逕直四十六年改於蘇家山根挑河長七百九十六丈引黃入

埧積久漸淤並將滾埧南三百十丈淤沒止存北二百十丈至嘉慶三年過水太暢跌塘堵合於埧外加砌碎石六年復於埧上由大谷山至蘇家山築䕶隄一道長六百十丈外拋碎石又自大龜山至小龜山築格隄一道長一百八十丈又自小龜山至鳳凰山築䕶隄一道長三百四十五丈爲大谷山新築䕶隄重門之障（龜山格隄䕶隄均係外辦未奏）蘇家山石牐一座康熙二十一年修建金門口寬四丈南牆石高一丈二尺北牆石高二丈四尺於嘉慶八年兩牆各加石三層十四年南牆上雁翅上接築石工長八丈計石十二層（今按道光二年加石八層）本爲減黃濟運隨時啟閉水

同大谷山滾埧減下之水由牐下水䕶河達彭家口河入荆山橋河入運（嘉慶十八年後至今未放牐上已築䕶隄）荆山橋河一道自微山湖邊起至邳州界止長一萬九千七百五十二丈上承昭陽微山二湖之水經藺家山出荆山橋下至邳州貓兒窩入運乾隆二十三年復加疏濬嘉慶十二年大谷山牐埧洩黃過大河開淤墊（今按道光二年浚至邳州界一萬五千十五丈）藺家山爲微湖尾閭總匯之區向築攔河埧長一百二十三丈乾隆四十八年奏明中築柴埧長四十三丈以蓄湖水隨時啟閉荆山橋石橋一座康熙三十年里人張某捐修長三百六十二丈歲久傾圮乾隆十一年河臣白鍾山

以該橋為南北通衢中大路驛遞要道奏請重建石橋長四百九十二丈內中間大橋十九孔每孔口門寬一丈一尺高一丈六七八尺西首平橋九十五孔每孔口門寬七尺高七八九尺至一丈二三四五尺東首平橋四十五孔每孔口門寬七尺高六尺至九尺一丈二三尺房亭河長二萬一千五百丈四尺

國朝田文鏡疏疏濬山東江南等州縣水道使歸宿於海一案前經署東撫費金吾奏明經王大臣等議覆應令費金吾會同臣田文鏡嵇曾筠尹繼善詳確定議當於上年閏七月會委山東兗甯道呂維炳徑詣沛縣荊山口會同江南委員淮徐道康宏勳將張穀山十字河等處查勘如何開濬其沛縣下流入運河身並自彭口以下遇雨水過多時是否不致礙運有無支河分流濟甯等州縣應開之河下流疊沛入運入黃最有關係一併查議詳報嗣據詳稱濟甯等州縣積水

由南陽昭陽微山諸湖下注自微山湖尾閘起歷張穀山至蘭家山河渠淤墊應挑濬一十五里自蘭家山至荊山口計二十五里毋庸疏濬自荊山口橋東起抵三岔河一百四十里河悉寬廣其三岔河東岸原有洩運河異漲入駱馬湖去路上游洩下之水可以從此分洩一半入湖三岔河迤下十二里至貓兒窩此處運河狹窄其分洩一半入運之水誠恐急不能容查貓兒窩十二里至馬莊有減水牐一座又十里至萬莊亦有減水牐一座再於此二牐適中處照式添建減水牐二座又八里至窯灣有減水竹絡壩一座又六里至牛頭三灣有減水草壩二座以上四牐三壩可以洩水入湖以保運道及水入湖行六十五里至宿遷之三合土壩由五花橋匯歸劉老澗壩下河內歷桃源清河沭陽安東海州計三百五十餘里止有安東沈家集迤下一帶地窪河淺應行挑濬約百餘里其餘河悉深通但六州縣兩岸隄堰卑矮殘缺應加高厚其自龍溝以下即係大河可以引水入海諸水皆有歸宿臣查此案勘議開通工程既大自應審度兩省地勢高下悉心區畫使上源積水流通下游受水之區足以容納即遇異漲亦得安流俾田廬永無淹漫首尾暢達於海臣因

未得親勘正月內河臣嵇曾筠因公路過開封臣與面議總期詳慎永妥又會委兗甯道呂維炳趁此水涸會同淮徐道再加勘議復揀選河南河內縣縣丞林逵熟悉河務檄令該道帶往一路測量水平先將東省上源濟甯汶上嘉祥鉅野曹單城武金鄉及魚沛等州縣徧加履勘將應挑應濬之道里遠近丈尺寬深確估務使水無壅滯匯歸湖河其湖水蓄洩必盈虧得宜於漕運民生兩無妨礙再將江南下游各處應挑應築水道工程勘估繪圖冊報以憑嵇曾筠孔毓珣等查勘後臣與會議具題〔恂按〕此奏在雍正八年二月二十五日疏入奉

硃批一切籌畫調度悉合機宜　夢麟白鍾山疏荊山橋河身淤墊仰蒙

皇上命臣等設法挑空又開荼城舊河加寬湖口廣為宣洩今已照估告竣第以一綫長河洩浩瀚無涯之水又有黃河北岸附灘積沙若不責成專員時加查察竊恐旋濬旋淤勞費無已臣等悉心妥議善後事宜恭呈

聖鑒一豐碭廳黃河北岸漫灘黃水俱歸微山諸湖自五年孫家集漫溢湖口沙淤盡成仰臉者今全湖形勢南高北窪致東省

潦水屯積難下且現在湖水入河俱係挾沙帶泥附近支河各寬數丈至數十丈不等若不亟堵恐又淤墊查銅沛廳丁家樓漫灘黃水匯入蘇家牐下河形之內直衝荊山橋河身攔截水勢淤墊最易請飭河員將蘇家牐下河形築壩攔堵嗣後每年霜降後水落歸槽廳汛各官實力查辦儻有疏忽照例題參一庶荊山橋河身可免黃水墊塞之患一荊山橋河道向屬水利工程不歸河工經管在地方州縣既不留心查辦而河員又以事非己任置諸膜外彼此推諉以致淤墊貽患請將荊山橋河道在銅沛境者歸銅沛同知在邳睢境者歸邳睢同知就近專管分為四汛將微山湖尾閘之小梁山至茅村河道責成銅山縣闞虎司巡檢經管茅村至泉河集河道責成銅山縣北岸主簿經管泉河集至紀家渡河道責成銅山縣呂梁巡檢經管紀家渡至王母山河道責成邳州新安司巡檢經管各就地界分屬二廳以專汛守仍飭地方州縣協同查辦庶事有責成不致推諉貽誤一荊山橋河道舊以橋下山根石底為準若河身過深則石底翻成門檻河流不能下注且現在尾閘入運處河底僅高運河二尺稍加開鑿翻虞運河倒灌且微山湖尾閘當黃河北岸漫灘之衝

最易沙淤。而自湖口至王母山一百四十餘里之尾閭紆回灣曲。灘嘴更多。應請照民修子堰例。每年霜降後。各廳汛逐一查勘。何處積淤應濬。何處生灘應挑撥。近莊鄉夫實力查辦。不使淤塞。有礙宣洩。其撥夫飯食銀兩。請入銅沛邳睢二廳庫貯彙銷。如此歲加修治。隨時疏切。實省功倍。湖水不致匯積。一荊山橋河身轉折甚多。附近居民每於兜灣處圈築堰壩。下網捕魚。且於各渡口接築馬頭。種種阻塞。河路易淤。事雖微細。貽誤頗大。請嚴責該管廳汛及地方州縣曉諭。實力稽查。毋許圈築堰壩馬頭。以阻河道。庶湖水遄行。可收宣洩之益。恂按此奏在乾隆二十二年六月杪。疏入。如所議行。

尹繼善白鍾山疏奉

上諭。據夢麟奏微山湖水漸次疏消。其湖口洩入荊山橋河。所有引水支河三道。因近來疏消已暢。是以湖底漸涸。出路亦漸遠。隨經接挑三百餘丈。源源導引。現在湖流自不致壅滯。但將來非得專員留心查勘。隨涸隨挑。恐日久又成淤墊。著傳諭尹繼善白鍾山等。派令道員王鴻勳專司其事。不時查勘。如有水涸沙屯。即接續挑空。務俾永遠疏通。足資宣洩。該督等並時加督察。毋使已成之功。復致堙塞也。欽此。伏查微山湖向因瀦水過多。一遇霪潦。旁溢

四出淹浸為患。荷蒙

皇上軫念民依。大挑荊山橋河。湖水得以暢出。又復遵

旨將湖中淤處。廣為開濬。支河以引湖水。計挑成引河三道。小梁山為中股。長七百七十八丈。茶城為西股。長八百七十丈。內華山為東股。長七百二十五丈。皆自北而南。匯流荊山橋河入運。挑成。臣親詣細勘。湖水大消。復有續現湖灘。又將小梁山引河頭迎挑三百丈。茶城引河頭迎挑二百五十丈。內華山引河頭迎挑二百丈。直接湖水。引溜暢流。現在微山湖面漸次騰空。所有沛縣被淹田地。涸出一萬三千餘頃。俱已播種秋禾。東省金鄉魚臺濟甯滕嶧等處臨湖被淹地畝。涸出耕種者甚多。今遵

諭旨。令淮徐道王鴻勳不時往看探量。如再有續現河身。即行接挑。臣等復時加查勘。總期永遠疏通。足資宣洩。以仰副

聖上奠安水土之至意。恂按此奏在乾隆二十三年六月初九日。

崔應階疏　臣會同兆惠查勘荊山橋河事竣。由徐州起身。會同葉存仁赴伊家河查勘。上下俱屬深通。惟中段間有礓石。前經阿爾泰同臣督率開鑿。石槽現今水涸。河流尚屬奔湍。若再疏鑿寬深數尺。則河底更暢。但現在荊山橋河頭已於

本月初十日煞壩挑濬。湖西之水不能下洩。臣等前議請將韓莊滾水壩再展寬十一丈。并將引渠一并疏通。其伊家河亦應暫疏分導。俟三月內分委幹員督率開鑿。剋期完工。至荊山橋河道雖治其尾閭。而湖內葑草浮泥。凡阻礙水道者。當此天氣融和。速宜芟去。臣已指定地界。委員督加刈浚。親赴查驗。恂按此奏在乾隆二十九年二月。

高晉疏　查黃河北岸蘇家山滾壩原寬五百二十丈。因連年漫水外灘淤高。不能過水。春間曾飭廳營創開八丈以備過水。臣赴該壩上下查勘。壩外灘水甚廣。而上游東省漫灘之水。由順隄河形而下者。皆係清水。其勢亦大。不足以資分洩。當即督飭廳營再加開挑。以十二丈為度。並將下游分洩微山湖水之藺家山草壩堵閉。不使倒漾入湖。其蘇家山滾壩分洩之水。下達荊山橋河。由潘家河靳家口彭家口等河入運。不獨荊山橋一帶河道儘可容納。而邳宿運河本年水勢甚小。今得黃河分洩之水接濟。亦甚有益。恂按此奏在乾隆三十八年七月時任江督。

李奉翰疏　邳宿運河雖屢經得雨。水勢尚未大長。上游來水甚弱。江境本無引水濟運處所。惟銅沛廳黃河北岸水綫河向年運河水小。將舊廟壩起放濟運。今歲三月

黃水加長。曾經放水接濟。由荊山橋迤邐出潘家河入運。頭進幫船甚為得力。嗣因黃水消落。壩工過水無多。飭廳營暫行堵閉。將壩下引河查勘。內有天齊廟起至荊山橋淤淺長一千四百餘丈。飭廳營挑深以備水長再放。旋據稟稱黃河因上游萬錦灘長水下注。徐州北門外於五月初六七日陡長水三尺六寸。隨將水綫河開放過水三尺八九寸至四尺四五寸不等。流入運河八九兩日。即長水一尺四寸。重運得此來水。不但船免起剝。即運河前築束水壩工亦俱拆展口門以利舟行。恂按此奏在乾隆四十九年五月十八日。時任南河。是月又疏　臣前因邳宿運河水小。漕船挽運維艱。會同督臣薩載多方籌濟。一切傍湖汊港全行乾涸。並無濟運之處。舍引黃濟運別無辦法。查徐州北岸蘇家山有水綫河疏治深通。以備啟放。時值黃河水小。不能過水。復於蘇家山迤下勘有茅家山一處。灘土堅凝。河勢背溜。隄內舊有河形接入房亭河。下達彭家河入運。亦可引黃助運。五月初間正在趕辦。適黃水加長。徐城誌樁長至五尺六寸。覈計水綫河開放可以過水。當即督令廳營啟放。過水三尺五寸。由荊山橋河迤邐入運河。長水一尺三寸。重運足資浮送。日來重運漕

船銜尾前進催出黃林莊入山東境者共船五百七十四隻
並無阻滯惟黃河內今年底水本小此次長水消落迅速數
日已消水二尺餘寸水綫河又復不能過水運河亦漸消落
通盤籌計上游微湖目下存水八尺四寸八牐內層層關束
其流入江境者來源既小漕船難資浮送必須廣爲籌計今
水綫河業已斷流其茅家山一處急應啟放且土性堅凝前
此所挑倒鉤引渠亦甚合宜自隄內舊河形至彭家河入運
計九十餘里此河現在寬深勢若建瓴惟河形內間有土埂
高仰畧爲疏通即可暢順與水綫河相似其引渠應築鉗口
埧工以資節制並隄工兩頭應盤鑲裹護以免刷寬臣即派
員分投儹辦於十六日開放金門過水寬一丈五尺深三尺
三寸十七日流至運河現已陸續長水一尺一寸重運銜尾
遄行至此次啟放黃水本一時權宜之計俟大雨霑沛河湖
水勢無需於此即趕緊堵閉合并陳明　薩載李奉翰疏江
南黃運河湖水勢俱小重運經行未能迅速經臣會勘督飭
籌辦先將蘇家山水綫河開放旋因黃水消落引河不能過
水復將茅家山鑲做鉗口埧啟放引黃由彭家河入運接濟
節經具奏旬日以來洪湖高堰誌樁存水日消外河清黃交
滙處時深時淺臣李奉翰在東西埧外彭家馬頭迎上做東
水小埧接長挑溜不使停沙出口船隻陸續渡黃北上頭二
進糧船共五十七幫計三千二十餘隻於五月二十九日全
數渡黃催入楊家莊運口銜尾儹行現存三進江廣漕船雖
船身較重入水較深量爲剝卸尚能挽渡查五月黃河長水
三次旋長旋消溜勢平緩自二十九日至六月初四日驟長
徐城誌樁已長至八尺五寸流雖湧猛埽埧工程均尚平穩
臣薩載正過徐州察看情形水綫河已可過水下注濟漕所
有茅家山鉗口埧進水過多恐汕刷寬深當令道將即行堵
閉臣李奉翰查勘桃源宿遷黃河各工行至阜河臣薩載會
同察看運河水勢自茅家山放水由彭家河入運後邳境河
成牐至宿遷一帶比前增長內何家莊窯灣貓兒窩馬莊集
等處前此流沙積淺處目下深三尺七八寸及四尺三四寸
不等重運已資浮送各幫銜尾儹行惟河成牐以上至黃林
莊數十里內彭家河挹注之水不能挽之上行俾有增長惟
藉東省來水接濟第上游八牐層層下板即漕船頂牐亦係
拗板打放並無常川下注之水是以黃林莊迤下馬蹄崖黃
道人橋龔家溲等處八牐閉板後止深二尺四五寸及一尺

八九寸不等過八牐啟板即水深三尺餘寸但八牐不能逐
日啟放重運即不能迅速遄行惟有多添剝船輪流起運現
催出黃林莊入東境者計八百餘隻（恂按）此奏在乾隆五十
年六月初四日　阿桂薩載李奉翰等疏邳境運河全恃微
湖爲來源一由東省湖口雙牐經八牐注入江境一由藺家
山埧於茶城小梁山內華山三道引河出荆山橋入邳汛運
河查微湖關係兩省濟運設槽內蓄水無多自應儘上游東
省挹注儻湖水充裕江省邳境別無來源必待八牐啟板未
免緩不濟急臣阿桂酌量情形必湖口誌樁存水在九尺以
下即不便將藺家山埧輕開致湖水耗竭如誌樁存水九尺
以上應依成例開放藺家山埧工俾江省藉資分潤於重運
經臨察看湖水情形按誌樁尺寸由薩載與河東河臣彼此
知照酌定再行陳奏開放其逼湖入運三道引河年來積淤
深厚若普律興挑未免太費查內華山一處勢最直捷只須
將引河挑空即足以資接引如此則微湖水大既多一路宣
洩運河水小亦多一路接濟以上各處臣薩載等現即勘估
奏明辦理（恂按）此奏在乾隆五十年十月三日　蘭第錫明
興疏臣等承准大學士公阿桂抄寄會奏江省湖河情形摺
內如微湖誌樁存水在九尺以上開放藺家山埧工句旁欽
奉
硃批此事再與蘭第錫明興詳籌酌行欽此臣等即札商籌議查微
山湖隸屬兩省歷來蓄水濟運以湖口雙牐爲關鍵自八牐
至邳宿地勢高下相懸前議收至一丈一尺方可暢出不敷
去冬八牐一帶動帑大挑河身較前落低是以夏間湖水消
至六尺八寸尚能宣濟如將來蓄至九尺以上該湖來源正
旺設過江境淺澀臣等接到江南知會公同酌定暫放藺家
山埧俾下游多一接濟之路若下游不致過弱祇從湖口牐
放水下注已資濟運毋庸另議開埧查現在湖口誌樁存水
七尺五寸雖臣等設法籌蓄尚未能大加增長是此時藺家
山埧應照原奏不便輕開致湖水耗竭總在臨時察看情形
彼此知照相機妥辦（恂按）此奏在乾隆五十年十一月十一
日　李奉翰疏韓莊八牐迤下江省境內惟藉微山湖濟運
黃林莊至河清牐尤爲江境咽喉別無來源即將茅家山引
河照舊啟放使流入運河頂托上游來源既不使東省放水
易消而下游邳宿得以接濟近日邳宿運河水勢時長時消
臣與河東河臣彼此咨會將湖口牐及萬年等八牐重運經

臨輸流啟放以期源源挹注其茅家山引河入運之水日增
重運幫船可資浮送（恂按此奏在乾隆五十一年五月十三
日）蘭第錫薩豐汛六堡隄工漫溢漫水下注豐沛兩縣均
在遙隄之北因遙隄年久卑矮水至遙隄溜分兩股一由遙
隄之北豐縣趙莊河下注一由遙隄之南豐縣清水河沛縣
食城河下注至微山湖邊已漸澄清其藺家山茶城一帶湖
水漸見增長已飭將藺家山壩工開放宣洩（恂按此奏在
嘉慶元年七月九日）又疏連日察看運河水勢消落較速
邳汛馬踏崖等處水口原寬八九十丈者現只寬三十餘丈
計算漫水已消去十分之五六此後漕船經行又當慮其不
足應即豫籌收蓄為濟運之計查微山湖尾閭之藺家山壩
為收蓄最要機宜臣於豐汛六堡將次合龍時已飭發錢糧
嚴催該道廳購料盤頭堵築據報該壩共長九十五丈已築
成五十八丈不日即可完竣（恂按此奏在嘉慶二年二月二
十一日）蘇凌阿蘭第錫伊江阿康基田疏山東曹汛二十
五堡漫溢過水三十餘丈漫口下注之水亟應豫籌分洩臣
蘇凌阿臣蘭第錫先已奏明將藺家山壩工拆除俾水由荊
山橋下注其在東境之伊家河亦經臣伊江阿臣康基田飛

飭運河道開放分洩（恂按此奏在嘉慶二年八月初十日）
康基田疏臣出荊山橋坐船至邳宿桃清運中河內逐細查
勘較大汛盛漲時已落水丈餘所有洩清入黃之水幾河子
房山引渠宿遷十字河中河劉家莊等處口門先經堵築堅
固指日黃水下注足資抵禦其運河東岸洩水歸湖入六塘
河各水口亦俱次第儹堵業已一律如式全竣測探運中河
河心淘刷加深由楊莊出口流行甚駛指日新漕重運將臨
又當豫籌攀蓄臣察看機宜飭令將中河楊莊運口雙金閘
暨河閘各草壩分別接築堵閉以資收束其駱馬湖尾閭五
壩亦即堵閉蓄水以儲濟運兩岸縴道隄工經漫水盛漲之
後多有汕刷殘缺現督道廳撙節估辦分段修築以期悉復
舊規至微山湖尾閭之藺家山壩尤為收蓄最要機宜前因
東省牐內漫水尚須宣洩是以暫緩進占臣與司馬駒往返
札商將藺家山壩工逐漸收束總使湖水蓄洩得宜足資灌
輸新漕以仰副
聖主廑念漕運河防之至意（恂按此奏在嘉慶三年十一月秋）又
疏東省運河之微山湖因上年底水本大兼之伏汛坡水匯
注致逾定誌前東河臣吳璥奏將微山湖尾閭之藺家山壩

酌開宣洩俾由荊山橋河下注臣當經飭令啟放據報已消
水尺餘再有消減即行堵閉收蓄以備來春重運（恂按此奏
在嘉慶四年十一月既望）鐵保疏現在河口已遄糧船指
日儹渡而在楊莊停泊者尚須藉微山湖水方不擱淺昨臣
接據江省咨文郎札該管河員暫緩啟板接濟惟
微湖存水原備明年浮送糧船之用若本年酌量放月餘來年
不能接濟所關匪細且現候煞壩興挑韓莊以南不能挑空
亦礙重運臣查江省有水幾河可以放水濟運現係冬令水
清不慮沙淤河道實為兩便（恂按此奏在嘉慶九年十一月
十九日）鐵保戴均元徐端額勒布疏王母山一帶因上游
蘇家山漫水衝開碎石滾壩致黃流入運間有倒漾淤淺前
經飛飭廳營先築草壩遏溜刷深據稟報空運首幫已抵
王母山地方水深二尺上下不無淺澀查回空趕辦新漕最
關緊要即令顏檢前往率同各員弁趕緊辦理疏築兼施以
冀運道深通幫船無阻並嚴飭道將趕堵蘇家山漫水來源
俾清水仍舊暢出（恂按此奏在嘉慶十一年九月七日）徐
端那彥成疏東省微山湖前因收蓄不甚充裕韓莊湖口誌
樁僅存水八尺四寸當飭徐州道張鼎就近勘查藺家山壩

迤上之毛村劉武等處坡湖有無積水可以宣注去後茲據
稟覆藺家山一帶坡塘本年夏秋雨水存積較量現高微湖
水面五尺有餘已照上年辦法抽溝導引並於藺家山壩尾
盤頭開放宣注入湖於八月二十六日開放至二十九日差
探湖口牐誌樁已長水四寸察看水力尚旺此後可期增長
所有邳宿運河內現在回空經行暫留蘇家山壩緩堵引黃
入運以資頂托湖水浮送回空則微湖之水更可撙
節多為收蓄（恂按此奏在嘉慶十三年九月既望）
十里 左岸 泇溝 邳州
皇朝通志 經嶧縣南境有巨龍河來會 又東南入江南邳州西北境有泇河
自費縣來會（會典）東泇河出費縣東南流經蘭山縣東納芙蓉
湖水南流入江蘇境西泇河出費縣東南流入江蘇境與東泇
河合入運河（水道提綱）牐臺莊 又東南入江南邳州西北界折而

南流有引河北自山東來注之即西泇河也西泇河源出費縣東南山兩源合而
南流百三十餘里入江南邳州界又南折而西南流五十餘里
入運河此道自萬歷間始開以通運由直河口西北至沛縣夏
鎮長二百六十餘里避
黃河之險者三百餘里〈邳州志〉引河去城二十里出自沂州抱
犢堌經黃石山泇口考究泉入運〈江南運河廳冊〉汶河邳州志作引河
亦名營河源自東省沂州抱犢岡諸山之水下至泇口入運〈山東運
河備覽〉泇河以東西兩泇得名泇源發費縣箕山經沂山卞莊
而南西泇出嶧縣抱犢山東南流至三合村與東泇合又南合
武河至邳州入泗謂之泇口嶧之南有中心溝受白茅山泉水
下流爲彭河又東會承水入泇〈山東通志〉泇河有東西二源東

泇水自費縣箕山下發源南流入蘭山縣界逕卞莊匯入郯城
縣境之芙蓉湖又南入江南邳州界逕大道口至三合村受陽
明河水又與西泇水會西泇水自費縣抱犢山下瀑布水發源
東南流逕崖頭洞入邳州界至三合村會東泇水又南合於武
河至泇口入運河涑河即武河 自費縣西南柽子崮下天井汪發
源東北逕馬莊集毛家河西單集又東至朱保村費縣境內行六十里入
蘭山縣界又東至堰上村分爲二支一支東流逕故郇邸城後
東至郡城西門復分二支環城而入於沂一支南流爲武河至
莊塢頭入郯城縣界至耿家墩有蘇河入之又南有燕子河水

入之又南至紅溝圖入江南邳州界會泇水由泇口入運河〈方
輿紀要〉泇河在州西北九十里恂按里數據州舊治言源出山東嶧縣合
蛤蟃連汪諸湖東會沂水從周湖柳湖接州東之直河又東南
入宿遷縣境之黃墩湖落馬湖從董陳二口入於黃河〈河防考〉
隆慶中河臣翁大立議開泇河濟運不果萬歷三年巡漕御史
劉光國等復請從沛縣夏鎮馬家橋經州北葛墟嶺良城侯家
灣入泇口河至淸河縣大河口入黃河計五百三十里以便漕
議者謂泇口穿葛墟諸山皆沙石不可鑿南北大河相連不易
隄非計乃止二十一年舒應龍挑徐州北境韓莊中心溝鑿山

刻石通彭河水道入黃河而泇口始闢二十五年劉東星因韓
莊故道鑿良城侯遷莊及挑萬莊由黃泥灣至宿遷縣之董家
口試行運而泇脈始通三十五年李化龍復循舊迹起自夏鎮
迄於直口凡二百六十餘里避黃河險者三百餘里中間開李
家港以避河淤開王市田家口以避河險鑿郗山以展河渠建
良城臺莊侯遷頓莊丁廟萬莊張莊德勝等牐以節宣水利而
泇河之利始備崇禎七年漕臣楊一鵬復議濬之上言泇河上
自沛縣李家港下至直河口計長二百六十里今新挑之河避
灣取直費二百四十里宿遷至趙村約百二十里趙村至嶧縣

萬家莊約九十餘里萬莊至夏鎮亦約九十里自李家港至劉昌莊全挑新河八里建牐一座劉昌莊至萬家莊計長八十里內除韓莊等處二十里六分舊渠外全挑新河十六里濬舊河四十四里四分建牐一座萬家莊至黃林莊計長四十里內濬舊河三十八里三分全挑新河一里七分建牐三座黃林莊至直河出口計長一百三十一里內除梁家紀家田家集共七十里舊河深闊免挑並王市東新河三十里派山東助挑外實濬舊河四里五分全挑新河二十六里建牐三座自是東南之漕皆取道於此又泇口鎮在州西北九十里（侚按里數亦據舊州治言）亦曰泇

口集（一統志）西泇水在嶧縣北六十里亦名泇河即古柤水也源出縣東北抱犢山東南流至邳州界會沂水入黃河水經注偪陽縣西北有柤水溝去偪陽八十里東南流逕偪陽故城東北南亂於沂而注於沭謂之柤口城齊乘東泇河出沂州西北之箕山西泇河出嶧縣東北抱犢山東南流至三合村與東泇合又有魚溝水出浮邱山亦合於此故名三合南貫四湖又南合武河入泗謂之泇口按唐書地理志丞縣有陂十三蓄水溉田皆貞觀以來築齊乘言今沂嶧二州仰泇丞二水溉田青徐水利莫與爲匹皆十三陂之遺跡也明萬歷三十二年總河李

化龍開泇口自夏鎮李家港至黃林莊名曰泇河以此水得名二年改泇河爲運道（又）泇河在邳州西北自山東嶧縣流入齊乘有東西二泇河至三合村合流南貫四湖又南合武河入於泗謂之泇口淮泗舟楫通焉舊志西泇河在州西北一百五十里源出嶧縣抱犢崮流至州北一百里爲營河一名蒲亭河又有城子河在州北五十里源出沂州蘆塘湖流經營河入武河今皆入運河（又）泇口鎮在邳州西北三十里亦曰泇口集有新安巡司駐此明正德中官軍敗流賊劉六等於此（又）營河橋在邳州舊城西北九十里泇口鎮（會典）江安糧道屬邳州沛縣糧

船俱出泇河

（明宋之普疏）臣家沂州西泇河東逑河入漕運泇河之處俱在泇口原自逼仄年久湮淤每致有河身高於平地者是在疏通河身使諸水盡歸於河引之既以濟漕而屯田民田皆可爲沃壤實兩利之道也至沂河之爲臣州患者總在落馬湖下流湮淤但得湖流疏通則沂水之患自淺全漕之利思過半矣（侚按疏見長編崇禎十二年時任工科右給事中疏入命河臣酌議以聞積行水金鑑引邳州志載此疏於思過半矣句下接錄河臣張國維疏自邳宿運道原有沂水一支句至數善備焉止祇節去疏內而察前科臣宋之普條議至沂治其害四十一字及不改從上游至力難而費鉅十九字蓋將張疏併入宋疏矣茲仍分載以著其實張疏詳下徐塘口條）

十里右岸大王廟邳州有河定牐跨河

（轉漕衡湘筆記）午刻過河定牐月河月河在牐西地名大王廟

江南通志河定牐雍正二年建兩牆各長二十二丈四尺高二丈八尺八寸金門寬二丈二尺牐旁月河一百二十丈江南運河廳册邳運汛河定牐一座在州西泇口下金門寬二丈二尺高二丈八尺八寸雍正二年建挑越河一道長一百二十丈於嘉慶十六年拆修每歲秋冬將越河築壩蓄水以利重運全漕運道圖邳州河定牐自河清牐至此二十二里漕運全書自入牐至大王廟等處運河水微必浚泉匯湖導引入河濟運恂按萬里雲程以河定牐爲第五十五牐

國朝尤侗題金龍大王廟詩河伯曾聞楚九歌即今瓠子不揚波將軍飛輓牽牲入估客張帆瀝酒過雲外旌旗搖孔翠宮中簫鼓舞黿鼉五湖四海猶鱗甲獨禮忠魂對汨羅

十里右岸灘上邳州

水程細數單灘上有汛全漕運道圖四省運河圖西岸有上灘集東岸有沙家口江南運河廳册邳運汛北岸沙家口在河定牐之下源自東省蒙沂諸山之水入州境武河艾山燕子等河經盧口壩出新治南西達沙家口入運年久淤淺嘉慶八年開段挑濬長一千二百三十丈武河源出山東蒙山至沂河分岔起下至郯城入州境紅溝經艾山西流繞新治南歸沙家口入運艾山河府志載在新治北五里邳州志稱一名柴溝河源自山東蘭山縣芙蓉河分流至郯城縣三合莊入邳境達艾山河由城西會武河歸沙家口入運燕子河邳州志河在州東源出蘭山縣龍王廟屈從郯城縣西由郯城大橋口達州境分爲兩派西股入艾山河東股入武河匯歸沙家口入運

十里左岸徐塘口邳州自東來入運者沂水支津也有河成牐跨河

皇朝通志有泇河自費縣來會又南有沂河支津二來會會典沂河出臨朐縣沂山東南流經沂水縣轉西南流北納出蒙陰縣之東汶河南流經蘭山縣西納出費縣之祊河及武河之分流南流經郯城縣入江蘇境水道提綱西泇河又南至徐塘口東有沂河支津二道俱東自州城之南並西流來會邳州志沂河出自嶧山

經沂州沂水縣南流至受賢鄉分派一支出盧口西流二里許復分二支一經城南會武河二十五里入運武河自山東馬旺湖由邳州米湯湖出經艾山西流繞城南會沂水入運一經官湖出徐塘口入運其本支南流至趙家莊社各溝亦分二支一經砲車繞廟防山歸駱馬湖一經龍池隅頭歸駱馬湖二水舊俱由臧家口入運今運河壩築俱歸駱馬湖入運矣一統志沂州府沂水源出蒙陰縣北東南流徑沂水縣西又南流徑蘭山縣東又南流經郯城縣西又南流入江南徐州府邳州界明知州何格議治沂有二難一隘於石溝一隘於廟山自石溝以上有坊口通長溝溫泉入沭之故道廟

山以下有馬見灣通五丈溝蘆塘諸湖入邳之故道實乂沂之故蹟也長溝不可不開以殺石溝之隘馬見灣不可不開以疏廟山之隘石溝在蘭山縣東北廟山在縣南八十里乾隆十三年以河臣高斌言沂河兼受諸水夏秋盛漲易致泛溢勳帑修築兩岸長隄又於江風口建迎水滾水各壩歷久漸圮迨二十二年侍郎裘曰修河臣張師載相度重修江風口各壩並增築隄一百八十丈其壩外支河及淤泥河又上流武河及其西之燕子芙蓉二河並加濬治寬深自是沂屬永無水患武河在邳州南自山東嶧縣流入即古治水也由米湯溯會沂水經艾山繞城西南入運河乾隆二十二年浚燕子河在州東北源出蘭山縣屈從

郯城縣西入州境高冢社由米湯湖南流至湯家樓入武河係乾隆二十二年浚艾山河即柴溝河在邳州北自蘭山縣芙蓉河分流而南至州境高冢社西繞艾山從城西入武河亦係乾隆二十二年浚〔迦河廳册〕武河發源費縣入郯城縣境計長六十餘里入江南邳州燕子河發源郯城縣境龍王堂計長九十餘里入江南邳州芙蓉河發源費縣箕山下由蘭山縣入郯城縣境計長五十餘里入江南邳州〔一統志〕徐州府沂河在邳州東自山東沂州南流入境至州東分爲二支西南流入運河其正流南入駱馬湖乾隆八年後又修沂河西岸梅家埝口隄十一年十二年加築沂河兩岸長隄三十二年又修馮家等莊隄工小沂水源出費縣西北聰山東南至

蘭山縣入於沂古名治水亦名武水又名沒河漢書地理志南武陽冠石山治水所出注應劭曰武陽縣武水所出水經注治出南武陽冠石山即應劭所謂武水也東流逕蒙山下又東南逕顓臾城北又東南逕費縣故城南俗亦謂之小沂水又東南徑祊城南又東南注於沂齊乘小沂水出蒙山西東過費縣神山納祊水南至沂州西又分爲涑水涑水自州城西小沂自城北入沂祊河東入於小沂水其支分曰涑水皆沂州西入於沂水涑水支分曰陳河亦名元孝河亦名池頭河在郯城縣西四十里南流至江南邳州宋慶歷中沂州修城碑云大小二沂環流外轉而小沂尤湍於西北平日波紋清漾可愛及山水至如百萬陣

馬摩壘而來謂此水也〔恂按〕水道提綱述沂河詳下卷駱馬湖條〔江南運河廳册〕徐塘口河上承盧口沂河分派來源由官河橋逹徐塘口入運年久淤淺嘉慶八年總河吳璥總漕吉綸奏請開段挑濬長一千一百二十五丈舊運河自徐塘口起至東隄頭迆上河尾止河長三千六百丈因山水噴注浮沙停墊康熙六十一年總河齊蘇勒題請另挑新河長一千八百五十丈留舊河爲囊沙之地每逢春旱堵截舊河抵水由新河行走二郎廟水口洩隅頭湖水濟運坐落舊河內康熙六十一年改挑新河於此築壩每歲秋閉春開嘉慶十一年淤閉〔邳州志〕康熙三十八年總河于成

龍上言沂河由沂郯而入邳境水從盧口分流出徐塘口而入
運河其正河至隅頭集徑入駱馬湖凡遇水發瀰漫兩岸淹沒
田廬兩岸應築隄一萬八千一百八十丈盧口寬八十丈應建
牐啟閉報可是歲隄成三十九年總河張鵬翮疏以盧口沙底
不便建牐嗣後沂水屢漲舊隄毀壞自乾隆七年至十二年次
第補修十三年復一律加培計工一萬六千八百十九丈八尺
二十一年又於盧口沂河分流處築碎石壩長七十二丈二十
二年又於兩頭接長分北壩長七十八丈南壩長五十五丈中
砌滾水壩橫長三十丈寬十五丈俾伏秋水大七分由沂河歸

駱馬湖三分歸徐塘口達沙家口入運十餘年後旋被衝塌三
十年總督並河漕諸臣題請復砌中留金門五丈挑深三尺底
與沂河一律每歲冬閉春開以施蓄洩（轉漕衡湘筆記）未刻過
河成牐月河在牐東地名徐塘口俗又名新河頭（江南通志）河
成牐雍正二年建兩牆各長十六丈四尺高二丈七尺六寸金
門寬二丈二尺牐旁月河一百三十八丈（恂按河清河定河成三牐皆總河齊蘇勒
建）（江南運河廳冊）邳運汛河成牐一座在徐塘口下金門寬二
丈二尺高二丈七尺六寸砌石二十三層雍正二年建嘉慶十
八年拆修原挑越河長一百三十丈嘉慶十五年改挑長二百

七十四丈五尺（全漕運道圖）邳州河成牐自河定牐至此二十
八里（江南通志）康熙六十年濬徐塘口（漕運全書）沂河之水正
流直達駱馬湖旁流由蘆口壩迤下分注沙家徐塘二口入運
從前口門寬百餘丈邳境多淹乾隆二十年將石壩裏頭接長
留口門三十丈壩底填以碎石於是沂水多半歸湖濟運者少
三十年奏准嗣後運河水小之年應將壩底碎石刨開五丈並
於壩南河中修做草壩攔截沂河之水悉由沙家徐塘二口濟
運并將此壩責成運河廳營修守地方官一同照料（河渠紀聞）
乾隆十二年大學士高斌會同東撫阿里袞奏請修築沂河隄

堰以除水患按是時疏築蘭山郯城河道隄堰開濬郯城柳墨
二河建蘭山江風等口石工各工並舉分水受水之處無不統
治沂河發源遠而水急受諸山之水匯流南下勢如建瓴蘭山
江風口俗名夾縫口尤爲喫緊隄岸捍御每遇汛漲洶湧分行
兩道南入沂河西入武河實爲全河險隘沂河西距武河僅數
里武河西距燕子河再西而芙蓉河皆十數里數里不等三河
舊有隄堰當春水涸一綫淺流夏秋暴漲即與三河溢水相連
至是奏請修築東岸自高莊起至郯城交界觀音堂止長八千
五百餘丈西岸自埠東起至郯城交界孚家莊止長九千九百

四十餘丈蘭郯等縣各開溝渠四十道上源下委無不貫注經始於本年四月至下年二月畢工東撫準泰奏定善後章程稱蘭山郯城二邑處沂河下游每遇沂漲橫潰四溢境內田廬受患高斌阿里袞等先後履勘相度機宜請建垻築隄並挑浚柳青墨兩河以除民患不逾年而工竣嗣後隄堰殘損河道淤塞責令各縣督率民夫隨時修浚至碎石工程非民間所能辦理應就近交河員兼管沂河土石隄垻並柳青墨等河責令各縣丞查勘二河原係分洩田間坡水每當汛漲水過沙停漸至淤塞應令縣丞凡遇大雨後前往查勘一有淤塞集夫疏浚仍於

秋後水涸照業食佃力例督率挑濬使積水不致淤滯江風口各石工專人巡守以期永固凡以為民計安全而善後周密如此沂無不治矣柳青河即小沂水源出郯城茶芽山後雲白湖至老莊匯小沂墨河即阜河之源色如墨在舊城東北明時土人以此水能毒禾稼用鐵鍋壓塞泉源至是開濬皆所以治沂而疏其旁通之路不特東省有賴宣洩鄰境水潦攸關交匯曲注無不安流二百餘里之田舍閭井咸樂安土矣江南通志馬莊牐十五里逕貓兒窩又二十五里逕徐塘口邳州漕運自東來會恂按萬里雲程以河成牐為第五十六牐並云即新河頭

明張國維請濬徐塘口疏行水之道疏其上游則可以並濟下流而去其壅勢使然也邳宿運道原有沂水一支發源於蒙陰今沂水經沂州郯城而南流於駱馬湖以濟運自運道不經駱馬由傍水一小支從嶋頭集入道長山口決嶋頭水出之口遂為黃流倒灌成淤全流俱空趨駱馬矣宿遷於薛家口馬胡店兩處引沂入運然但濟宿遷而上不能挽流溯邳也以故邳之梁王城萬莊貓兒窩馬莊等處一經暵乾在在報淺奈何以如許名河竟無裨輸將之涓滴耶因遍考河志見有邳河涸不得不賴蒙沂之泉之文而察前科臣宋之普條議亦謂駱馬下流淤塞全沂之昏墊彌深曷若疏以入運使運收其利而沂治其害臣因躬詣沂河見其水浩渺不減南旺之汶河而入運者曾未一二再勘嶋頭集出水處濬復不難然界在邳宿之交濬之亦止濟宿而邳毫不得其用也不改從上游不可而為下不因又恐力難而費鉅察徐塘一口其流雖細實從沂水分來而據邳之上流者也於此疏之濬之所謂事半功倍者又盧家口分流下官湖橋尚多淤阯徐塘出水之渠亦覺淺窄併濬深闊則濟全邳之涸并可益宿遷之深而邳與宿三分其流以殺奔趨駱馬之勢不第

漕得其利并可減全沂之害恂按一舉而數善備焉恂按疏見長編崇禎十四年時任總河 國朝張鵬翮查看盧口情形疏據前河道總督于成龍疏稱羅溝河即名盧口發源東省雲蒙諸山各澗匯流而成沂河由沂郯入邳境水從盧口分流出徐塘口而入運河其正河至隅頭集徑入駱馬湖凡一遇水發瀰漫兩岸淹沒田廬沂河兩岸應築隄長二萬八千一百八十丈盧口寬八十丈應建牐以資啟閉則邳州兩岸之民可免沂河漲漫之患而此水之由盧口分流者仍入運河濟運誠為兩利等因臣到任後行據員外王登魁等詳稱沂河水勢原有七分入盧口由官河出徐塘口等處流入中河南下濟運有三分由沂河流入垻頭集歸宿邑駱馬湖從西甯橋引河經桃源沭陽安東入海此向年兩分之水勢也近來如遇水發宿邑民田尚且受災若將盧口一帶建牐攔截恐水多由宿境歸駱馬湖未免湖水泛濫關係宿遷桃源安東沭陽之田舍不無顧此失彼之慮備敘原委具覆到臣臣隨由貓兒窩至盧口察看沂水至此分為二派一由正河東流入駱馬湖一直趨盧口東南流出徐塘口入運河盧口面寬八十餘丈水勢急溜河底積沙詢據邳州居民戴題名等

稱自順治十六年衝開此口。水大之年被其淹沒。須築隄閉塞。方免水患。及詢盧口東岸宿遷縣居民戴天祥等。則稱若堵塞盧口。則沂河東岸全被淹沒。此二處之民各執偏見。以利於此者。又不利於彼也。該臣看得。邳州民劉三霖等將盧口受患情形。叩閽一案。先經前河臣于成龍等疏稱。沂河兩岸築隄。盧口建牐。可免漲漫之患。部議令河臣親往確查。臣到任後。委官踏看。若將盧口一帶建牐築堤。恐水多歸駱馬湖。未免湖水泛溢。關係宿桃安沭之田舍。有顧此失彼之慮。臣復率廳州等官。親往盧口查看。沂河水勢直趨盧口。面寬溜急。且係沙底。不便建牐。應於盧口河兩旁隄岸殘缺之處修補。一律東水。入徐塘口。既可濟運。又使民生得所。恂按此疏在康熙三十九年。

〔高晉李宏疏〕查邳州宿遷運河本年霜降後水退稍遲。近因上游東省運河煞壩興挑。下游水落。臣李宏督同該管河道廳營。上自邳州河成牐。下至宿遷砂礓溜尤家灣等處。逐段查勘。按水勢淺深。定應挑尺寸。插立號橛。確切估計。總以河底水深五尺爲度。運河廳應挑淺工四十四段。估銀六千一百餘兩。中河廳應挑二段。估銀一千二百餘兩。較往年改撈爲挑工段丈尺加多。而按以河底淺深尺寸。均屬急應挑挖之工。所用銀兩。歸入明年庫貯奏銷。所估工段。定於臘月十日興挑。明正開印前完竣。恂按此奏在乾隆三十三年十二月十六日。時高任江督。李任南河。

十里。右岸三岔河邳州

〔水程細數單〕三岔河在運河西。有汛。〔水道提綱〕徐塘口。又南至貓兒窩北。有二水自西南合而西流注之。水出河北岸山。東北流六十里。有小水出舊邳州西北者自南來會。東入運。

〔國朝〕阿桂等疏。邳州境運河東岸有盧口壩徐塘口沙家河黃道人橋等處。亦承沂汶諸水入運。其給事中管幹珍所奏三汊河在邳州城北。乃艾山河。不能歸湖。亦由沙家口入運。各水口河道。現俱通流。間有淤淺。止須責令兵夫撈挖。毋庸大加挑辦。至沂河河身。徑直。山泉陡發。騰湧入運。消落甚速。是以邳境運河稱沂河爲客水。全恃微湖爲來源。恂按此疏在乾隆五十年十月三日。

十里。左岸貓兒窩邳州

〔水程細數單〕貓兒窩有汛。〔江南運河廳冊〕邳運汛。新安司巡檢一員。直河司巡檢一員。把總一員。協防一員。管堡夫十四名。兵一百名。清成定三牐牐夫九十名。新安司管。匯澤牐牐夫三十名。直河司管。汛地自黃林莊起。至貓兒窩止。兩岸無隄。計九十六里。東岸自貓兒窩北首起。至窯灣宿遷汛交界止。隄長四千四百七十三丈五尺。貓兒窩上。興隄頭滾水大壩一座。康熙二十二年建。久經衝塌。西岸自唐宋山起。至貓兒窩西隄頭止。格隄長三千一百八十八丈。內郭家馬路。於乾隆十三年建石戧。工長一百九十丈。又接格隄尾起。至窯灣宿遷汛界止。隄長四千四百六十一丈。〔一統志〕貓兒莊在邳州南運河東岸。亦名貓兒窩。有州同駐此。〔明神宗實錄〕萬歷三十九年四月。工部侍郎劉元霖御史蘇惟霖言。泇河有貓窩一淺。爲沂下流。河廣沙深。不可以牐。最爲泇患。今觀河沙口門兩讓箭許。掘一月河。迴流即清。宜於此下二里許。仍西掘一月河。以通沂口之月河。凡水挾沙來。河性直走。有月河以分之。則洄伏之處。沙所必儲。就此二里特加撈刷。比歲修十五丈之河。難易較然。而泇患可減矣。依議行。〔一

統志貓兒窩滾水壩在邳州南運河東岸康熙二十二年建江
南運河廳冊貓兒窩馬莊萬莊三處康熙二十七年建竹絡壩
三座宣洩隅頭湖水濟運歷久衝廢無存一統志房亭河在銅
山縣東洩河北諸山泉積澇分二支一逕吳家窯荆山河口一
由王家林東西灘過賀家口入邳州境歸貓兒窩濟漕乾隆二
十三年濬邳州志黃墩河出自南旺湖由徐州荆山口至全河
汴塘入邳境歷彭家河分成子河歸沙溝湖至貓兒莊入運一
統志彭家河卽黃墩河在邳州運河西南自微山湖下游從荆
山口至全河汴塘入州境逕教社分成子河歸沙溝湖東流至

新河口入運乾隆二十二年濬江南運河廳冊彭家河上承荆
山橋河房亭河來源匯歸達運久淤漕運全書江南境內運河
自黃林莊交界至楊莊運口計程四百餘里內宿遷境之皁河
以下隄岸本高雖漫水下注而分洩之路較多漕船易於縴輓
惟自邳州境至貓兒窩以上向無縴隄伏秋水漲河泓莫辨應
創築縴隄收束水勢其水口寬深之處撥船渡縴並於邵家水
口至何家水口一帶河流散漫之處建築草壩約攔水勢逼刷
河泓重運北上時卽可藉通縴輓

國朝甘家斌疏江境籌備之端有急須覈辦者如貓兒窩等
處古淺宜挖也嘉慶十五年巡漕臣吳邦慶具奏邳宿挑工

會奉有河淤不除則將來高仰日甚之
諭令匯澤等牐得兩上下游皆深五六七尺獨中間二段不及三尺
是淤有三四尺若非挑挖竊恐間段高仰必俟上下游多費
蓄水八九尺或一丈乃使該處增深五六七尺不惟潴蓄需
時兼慮啟放易耗磨淺起剝究將難免宜趕緊籌辦庶微湖
收水縱使稍形缺額來年仍敷挹注恂按此奏在嘉慶十八
年七月二十六日時以給事中巡漕黎世序疏江境邳宿
運河每年經上游蒙沂山水漲發挾沙下注最易淤淺定例
於回空幫船過竣確估興挑以備次年重運本年八月奉
上諭據甘家斌奏貓兒窩等處古淺處所間段高仰飭令照例挑挖
無致淺澀欽此茲回空幫船過竣卽應照例估挑查本年微湖水
僅五尺來年重運不敷挹注惟東河臣戴均元知會東省現
在估挑運河照向例加深一尺俾湖中底水暢出江境運河
自應一律加挑方免上深下淺至邳宿汛貓兒窩等處古淺
每年照例挑深因河身寬闊水至尤易停沙見淺今確切籌
商惟於各段格外加深一尺以多挑尺寸備來水停沙臣督
飭查估計間段估挑長一萬二百九十二丈連東境可風橋
支河例歸江省挑工及黃林莊應築大壩各支河口應築攔

壩共估銀四萬八千八百餘兩本年節氣較遲時日尙寬可
以督飭各工員從容挑辦挖出之土遠送兩岸不致雨淋仍
卸入河工完會同巡漕臣陸泌詳細驗收再爲鋪水以杜弊
混而利漕行至運河古淺於每年挑後卽築束水挑水各壩
以資擊蓄攻刷現當錢糧支絀臣恐工員藉端開銷糜費飭
令緩築俟鋪水後察看情形再爲酌辦以歸覈實恂按此奏
在嘉慶十八年十二
月九日時任南河
十里左岸馬莊集邳州有匯澤牐跨河
一統志馬莊集在邳州東南運河東岸又貓兒灣又南有馬莊
壩馬莊之南有萬家莊壩俱康熙十九年建又上下竹絡壩三
康熙二十七年建窯灣竹絡壩一康熙二十九年建俱洩運河
之水由隅頭湖入駱馬湖江南運河廳冊馬莊萬莊減水磯心

石牐二座金門各寬十三丈五尺康熙十九年建備洩運河異
漲之水入隅頭湖以達駱馬湖內馬莊牐臨湖一面乾隆十三
年砌碎石戧工長一百八十三丈此二牐歷被山水衝刷牐石
殘心均經堵砌（轉漕衡湘筆記）申刻過匯澤牐月河在牐東地
名馬莊集（恂按）萬里雲程以匯澤牐為第五十七牐（江南運河
廳冊）邳運汛匯澤牐一座金門寬二丈二尺高二丈六尺四寸
砌石二十二層乾隆五十二年建越河長二百丈每歲秋冬築
壩蓄水嘉慶十七年拆修
（國朝薩載李奉翰疏）奏
上諭該督等從前奏准於邳宿運河貓兒窩以下添建石牐二座收

蓄水勢上年因建牐遲緩以致水無擎托不敢浮送重運今二牐
已經建成是否於東水有益若因運中河一帶路長河水流行迅
速兩牐仍不足擎蓄該督等不妨將實在情形奏明於兩牐之外
再行酌量添建一兩牐以資收蓄欽此查運中河邳州境內已有
河清河定河成三牐宿遷境內上年於貓兒窩迤下又添建
石牐二座完工後詳加相度東水實屬有益今歲山東尚未
放水俟來水鋪足再加察看如果河水流行迅駛兩牐仍不
足擎蓄尚須添牐再當據實奏明辦理（恂按）此奏在乾隆五
十一年二月四日（李世傑李奉翰疏）前奉
諭旨當經前督臣薩載會同覆奏再加察看如果河流迅駛兩牐不
足擎蓄尚須添建牐座再當奏辦本年空重漕船經過邳宿
運河雖無阻滯而明年重運亟宜籌備查今歲微湖存水比
往年較小將來下注無多更慮東省八牐關閉江境自河成
牐下至楊莊運口地勢建瓴河流易洩上年貓兒窩迤下所
建利運亨濟二牐本年重運回空上下啟閉甚為有濟臣留
心察看二牐東水雖已有益而河長水迅尚不足以資擎蓄
臣等悉心籌度運中河內情形稍異中河地勢平衍水有停
蓄運河地勢高下洩瀉甚易且上段浮沙流注下段砂礓古

淺挑撈無濟於事查河成牐至利運牐七十里擬於中間馬
莊集添石牐一座又亨濟牐至宿汛坡墩二十五里添石牐
一座則上下節節關鍵按時啟閉操縱由人自更有益仰懇
聖恩俯准添建容臣等委員確估辦理惟時居深冬距重運至時為
期不遠已將兩牐需用石灰樁木等料委員購辦恐採運不
及擬於建牐地方挑越河一道俾新漕到時由越河行走其
牐座督令如式趕造務使灰漿乾透結實即不能於重運前
辦竣尚能於回空時接濟不使稍有遲誤（恂按）此奏在乾隆
五十一年十一月杪疏入十二月十二日奉
硃批如所議速行莫復似昨年誤事也（李奉翰疏）邳宿桃清運河
自清定成三牐下至楊莊運口三百餘里地勢建瓴河流易
洩乾隆五十三年亨濟利運二牐建後前歲冬復奉
諭旨兩牐不足以資擎蓄令臣與調任督臣李世傑相度情形奏明
添建當於河成牐下馬莊集亨濟牐下坡墩各添建石牐一
座工完相機啟閉操縱由人今重運經臨察看上下水勢暢
船浮送有餘所有新建兩牐仰懇
天恩敕賜嘉名以垂久遠（恂按）此奏在乾隆五十三年四月杪疏入
五月八日奉
旨馬莊集牐賜名匯澤坡墩牐賜名潆流（吳璥疏）邳宿運河舊有
匯澤潆流亨濟利運四牐惟邳境匯澤牐形勢最順業已挑
通兼可蓄水接濟其潆流牐久已損壞亨濟利運兩牐底較
高修費稍繁不如仍由越河行走為順是以未經估辦現於
各牐上下築做東水柴壩足資收東水勢（恂按）此奏在嘉慶
九年正月既望（李亨特疏）復查微湖關係東南兩省漕運
湖河之水既屬彼此相需則宜節機宜亦當上下交濟臣於
江省河道牐壩情形未能深悉本年馹劄韓莊北至夏鎮南
至臺莊往來三月有餘凡邳宿運河事宜隨處咨詢確知添
建牐座既節湖瀦亦利漕運不敢不據實陳奏查運河設牐
原係因地制宜因時調劑以冀蓄水浮送幫船江境邳宿河
道自河成牐至利運牐六十八里中設匯澤一牐地勢建瓴
河長牐少重運經臨時形淺滯起剝築壩歲習為常上年秋
汛初彭齡查勘邳宿運河牐座覆奏聲稱向有盧口等堰儲
蓄沂蒙沙河諸水啟放濟運尚未全賴微湖浮送等語係就
從前駱馬湖未曾受淤而言今已淤墊高仰不能多蓄湖水
濟運本年雖據江南督臣等奏稱疏導各處水口助濟漕行
其實沙家口柳園頭等處啟放數日因出水甚微轉有淤沙

嘖入運河旋即堵閉仍賴微湖接濟浮送全漕羨臥韓莊牐
高於黃林莊四丈二尺餘寸水性就下八牐無日不啟板放
船即水勢無日不遞塘下注上游汶泗來源及湖口牐常川
宣放之水若非於慢板啟放時匯注江境實無旁洩之處五
月二十九日臺莊一帶甘霖大沛大泛口水勢暴漲江境河
流驟長委員探量滌流牐至利運牐水深七八尺不等利運
牐至匯澤牐水深六七尺不等而幫船經過猶見窩三岔河
等處淤淺仍須起剝前進似此情形即微湖將邳宿通境河
道鋪水至六七尺外而各處淤淺亦不能無阻此地勢建瓴
水難停蓄非建牐鉗束別無善策也且刻下湖口牐誌樁應
存水四尺二寸湖心祇深一尺四寸有零該湖存水愈少則
收水更難足額邳宿需水愈多則存水更難數用上年多放
之數即本年少存之數微湖水短之由固由東省雨澤過稀
亦因十六七年邳宿用水太費如於匯澤牐上下扼要處添
建石牐二座則湖水既受撙節之益而船行亦免起剝之遲
實於河務漕運兩有裨益議者或謂汛水盛漲建牐恐宣洩
不及或謂土性沙鬆建牐恐基址不堅不知有牐即有月河
果將月河挑空寬深汛期開洩何致壅遏若謂土性沙鬆何

以該處向建牐座俱屬穩固況建牐原需築基釘樁以資堅
實是宣洩不及基址不堅皆江省不願建牐者之藉為說詞
而並非實在情形也臣仰邀
界任東河至南河工程原不應越俎代謀惟近年邳宿河道專賴微
湖挹濟而現在是湖存水之少收水之艱早荷
聖明洞鑒雖刻下甫交伏汛為日正長定可甘澍優沾廣資儲蓄但
雨暘全係天時而節宣實關人力此時江境建牐之舉實係
節水利運要務而又人力所能為者臣是以謹就管見所及
恭摺具奏〔侚〕〔按〕此奏在嘉慶十八年六月二十六日疏入七
月三日奉
上諭李亨特奏江省邳宿運河亟應添建牐座以節湖瀦一摺運河
設牐原因地勢高下不一以為節蓄塘水之用江境匯澤牐一帶
河道年年淺滯由路長牐少不能多蓄塘水所致前經降旨令百
齡黎世序詳查該處形勢如道里緜長地勢陡直酌添二牐或四
牐並將江境舊有六牐年久損壞者全行修復以期收束得力未
據該督等查覆具奏今李亨特又有此請著百齡黎世序遵照前
旨詳細履勘酌覈興辦勘定後即迅速先行覆奏〔阮〕元邳宿運
河宜增二牐〔疏〕竊查糧船行至邳宿運河年年剝淺一入山

東境內如韓莊牐雖地勢更陡而歷年通行並無阻滯推原
其故由於東境七十餘里之中建八牐而江境三百餘里
祇建六牐牐多則塘深水省牐少則水淺沙停臣前過邳宿
時虛心體察博訪輿情皆以為匯澤牐之上下宜添建二牐
曾經附片具奏已奉
敕交百齡等查辦伊等自必據實陳奏但其中情形利弊臣既有所
聞不敢不為我
皇上陳之一添建二牐可期全漕早出江境也查糧船起剝受剝節
節費手大約按塘一月可竣者剝淺必月半方竣加以在南
既阻則到北遲遲重運既難則回空或誤近年邳宿運河部
臣督臣漕臣河臣御史章奏頻仍
皇上復隨時降旨訓示臣臣恭讀
諭旨及諸臣奏摺積之豈止盈尺雖
皇上萬幾不倦指示周詳然似此人力可為之事究宜及早辦成一
勞永逸為是今若於匯澤牐上下添築二牐則全漕一可免剝
淺之遲早出江境一日即早抵通壩一日早得建牐一年即
早速全漕一年庶不致以常年應辦之事節次上煩
聖慮一卹養丁力以保米色米數也查重運糧船定例惟楊村地方

酌量起剝此外皆應揚帆直達例不容有起剝之事連年黃
河衛河剝淺尚屬有年無獨邳州猶見窩窯灣等處竟視
起剝為例內之事近來各省運丁僉派愈難逃避愈甚造船
運糧工料倍蓰於前運丁例得錢糧僅敷用度十之三四
國家經費有常安能事事津貼各省州縣若議加津苟非加收
累民必致更虧倉庫是以全賴卹養丁力俾得勉力奉公轉
輸無阻上節國帑下紓民力乃邳境起剝通漕計費每年須
十萬兩以外其剝船偷竊折耗卸貨虧損者又不下數十萬
兩且上或雨淋下則水滲一經黴變累及一船而疲乏之丁
甚或因剝費無出私將正供偷抵到通短米則又使水攙和
收買回漕種種弊端皆由剝米過多而起又一旗丁帶貨原令
藉沾餘潤以補錢糧之不足近因邳宿水淺一切貨物不得
不多為截賣且以貨價抵給剝費是例所不應有之剝費既
其所本無而例所應有之貨價又耗其所本有虧外折丁益
力安得不疲且京師物價昂貴亦未必不由於此今若添建
二牐如遇水勢不足即便蓄養深通如遇盛漲驟來例由月
河行洩照例鋪水五尺有何多論兩省行所無事儘可安詳
數年之後水力丁力能似乾隆年間寬展米色米數庶可保

矣一建牐似費實省可節河工正帑也議建二牐不無所費然果屢實何致過多山東現造一牐不過八千餘兩況此牐既成則常年邳宿諸垻大可節省近年以來因邳宿一帶水淺節節加築草垻攔蓄至數十處之多攔河垻抄手垻對頭垻挑河垻等名目不一而足臨時則多購土方事過則聽其塌卸大約挑土一段出河萬石者一隄之基卽又入河數千石是下年所挑之土卽上年所築之隄挑既費帑築亦需工搬運輾轉愈形墊墊南河道廳利築草垻以爲年年開銷地步是以藉口古淺皆不願有添牐之事多方阻撓今若合數年草隄之費爲一年石牐之用所費有定而所省無窮但須湖查近今五年之內邳宿挑空土方築做各垻工料每年工部報銷若干萬兩五年共報銷若干萬兩其孰費孰省便較然明白矣臣所謂似費實省者此也以上三條臣再四思維博加訪問千人共見萬口同聲皆以爲今昔情形不同因地制宜利添二牐恰符

聖意所指或二牐或四牐之數蓋因乾隆年間微山昭陽南陽南旺駱馬諸水櫃水力雄厚雖至邳宿末流六牐儘資浮送近今疊次受黃淤漫徐北漫水亦墊邳河是以各湖各河力量皆

不如前今年匯澤牐六月得雨上下游皆深至五六七尺惟此中間二段水淺不足三尺幾至剝盡方行待至過淺之後在河在漕之人若皆以能出江境爲慶幸者此蓋明年湖水縱多亦須起剝之明驗而預現於今年者也再前二牐座如定議添建無難於來年重運前趕辦完工該處地面雖係浮沙下掘卽皆堅土若添牐束水更收束水攻沙之益今已將秋時日迫促臣職司漕運有所見聞不敢不直陳於

聖主之前（恂按）此奏在嘉慶十八年七月六日疏入是日奉

上諭朕前因糧艘行至邳宿運河年年剝淺一入東境卽少阻滯原其故由於東境七十餘里遞建八牐而江境三百餘里祇有六牐水勢不能停蓄是以逐處淺涩特降旨交百齡等於江境運河扼要之處或添建二牐或添建四牐以利漕運酌議具奏迄今已月餘尚未據該督等覆奏昨因李亨特專摺奏陳又降旨飭催本日復據阮元奏該處急應添建牐座所論甚爲通暢邳宿一帶每歲水淺加築草垻攔蓄臨時多購土方事過又聽其塌卸下年所挑之土卽上年所築之垻南河官員利於每年挑土築垻以爲開銷地步一經建牐水蓄舟行無可藉口遂多方阻撓不願修辦其實添建一二牐座所費無多而年年挑築工需轉可節省況牐座築成水有停蓄重運經行不須起剝則米石不致折耗旗丁重省勞費其益更大此事不可再有因循著百齡等接奉此旨查照阮元等所奏匯澤牐上下貓兒窩窯灣地方擇扼要處或建二牐或建四牐勘估興工不必奏報待覆又稽時日並令委員覈實修築務期啟閉得宜限明年重運未到前二月一律工竣該督等查驗報銷勘定後先行繪圖貼說將辦理情形迅速由驛覆奏阮元摺著抄寄閱看（百齡黎世序疏）六月初四日准軍機大臣字寄奉

上諭據阮元奏江南邳宿年年剝淺處總在河定牐以下利運牐以上之貓兒窩窯灣等處一入東境至韓莊牐地勢較貓兒窩等處更陡歷年並無遲阻剝淺之事實緣東境七十餘里遞建八牐而江境三百餘里轉祇六牐牐多則塘深水省牐少則水淺沙停等語該漕督以貓兒窩等處年年剝淺係因路長牐少不能多蓄塘水所致著百齡黎世序詳查該處形勢是否尚應添牐如地形陡峻水勢不能停蓄或道路綿長收蓄不能得力於扼要處所添建二牐或四牐亦無不可但須於濟運有益方不虛糜若於事無濟或轉增勞費亦不可遷就從事至江境舊有六牐屢經漕臣奏稱年久損壞請勘修復並著該督等詳查此六牐曾否全行修復如式現在啟閉能否得力足資挈托事關漕運河渠該督等務詳慎

酌覈據實覆奏欽此查邳宿運河共長三百餘里止建七牐東境運河長七十餘里卽有八牐以河道短長與牐座多寡彼此相揆判然迥異漕臣所奏牐多則塘深水省牐少則水淺沙停不爲無見伏思設牐原爲蓄水行漕前人創牐自必講求周備何以東省七十餘里遞建八牐而於江境三百餘里轉止七牐必因兩省情形不同卽使今昔異宜亦須考覈確實始不致損益失當隨飭徐州道王逢源會同廳營詳議據稟查明地勢河形實難輕議添建等情當又飭同委在工四十餘年最爲熟諳之參將劉重覆勘稟亦相同適臣等在邳宿境內趲催重運會同勘覈並查成案洵難添建緣邳宿運河舊制惟接壤臺莊牐下建有河清河定河成三牐其河成牐下利運亨濟二牐係乾隆四十九年奏添追五十二年於河成利運兩牐適中之馬莊集及亨濟牐下坡撴地方添建匯澤深流兩牐嗣據

欽差查勘均未於七牐外再議添建而歷屆重運回空從無貽誤此卽毋須添牐之明證今漕臣所奏專爲河成牐下貓兒窩等處古淺冀添牐座可以蓄水俾行漕得免剝運查河成牐下匯澤牐上適中之所地名莊家樓地勢最爲建瓴且當蒙

沂山水下衝爲流沙易集之所若於此處添牐河勢既多潛
曲河面又極寬闊每屆蒙沂山水漲發各支汊山泉匯流拔
沙下泛至此河寬之處已患停積若再添牐流沙至此爲之
停頓閉板則水停沙積啟板則停水去沙留難減撈沙剝淺之
煩轉增提溜打牐之累損多益少勞費徒煩且試探河底多
係砂礓難於簽樁建牐是河成牐下既未能添建而利運牐
至滐流牐百餘里內河勢一律平衍即添牐亦不能得力且
近年亦不甚淺似更無庸置議至於流沙爲患檢查康熙暨
雍正間治河各書及奏報各案每年疏挑撈濬重運經由起
剝磨淺時所不免可見淤淺並不始於近年即如東省牐座
雖多而每歲運河挑工亦不能省並設有撈沙船隻漕行淺
處仍須起剝亦不僅江境運河多有淤淺也總之江省地勢
情形與東境迥異東省運河專主蓄水故河身宜窄並須多
設牐座節節擡蓄至汶泗山水驟發運河兩岸有南旺獨山
昭陽微山等湖爲之收蓄容納歷患水少不患水多江境運
河自河定牐以下有沙家口徐塘口爲蒙沂山水出路每伏
秋水長駱馬湖未能多容須由運河暢洩且流行不及有漫
牐之事若多建牐座必致壅遏是東境運河專主蓄水江境

運河蓄洩兩兼收蓄太甚亦復利害兩關是以每遇水勢淺
涸即築壩擡蓄一經盛漲即拆壩暢流因地制宜行之已久
但使微湖蓄水充足鋪水常符黃林莊定制即古淺處亦可
暢行毋庸起剝若鋪水未足江境別無來源則河道挑深鑿
至山骨勢難將南北高下之地勢轉而使平且邳宿運河置
造剝船豫備剝淺係從前奏辦相沿已久今漕臣奏請建牐
免剝爲恤丁起見臣等受
恩深重
敢不設法利漕恤丁將歷年積累全除無如江境上承東省
挹注不能自關來源而地勢建瓴流沙旁集天然形勢不能
更易前人創立規制又不敢妄事更張前此運道艱難海陸
兩運之論紛起幸賴我
皇上睿
謨宸斷悉屏浮言仍遵舊制年來運道稍通渡黃抵通並無
稽阻祇以今年微湖水勢偶絀經臣等竭力籌辦起剝償挽
較前有早無遲於漕運原不能求備於旗丁亦不致甚累如
果添牐確有把握斷不敢惜費畏難遷延不辦若於地勢河
道情形未能有益亦不敢遷就從事徒增勞費再四熟商邳
宿運河惟有循舊每年冬底查明古淺工段實力估挑儹遇
沙淺隨時築壩蓄水衝刷尤以微湖蓄水爲第一要務湖潴

收蓄充足即可照例鋪水挹注充盈自不致於淺阻至舊有
各牐除亨濟牐本不得力毋須修理此外均經修復完竣已
於三月入奏惟利運牐損傷無多本年先將淤墊越河挑通
并量加修補暫濟目前現在重運渡竣復飭該管道廳確勘
趕辦以備來春重運經行（侚挍）此奏在嘉慶十八年七月十
三日疏入奉
上諭百齡等奏詳查邳宿運河礙難添建一摺江境邳宿運河
節年淺阻朕意該處河道路長牐座少水勢不能停蓄以東境七十
里河道遞建八牐比量參觀或應添牐數處以節水勢是以降旨
令該督等會議適阮元纔有此奏語相符合復有旨飭令速辦今
據該督等查明地形土性多有窒礙添建無益徒滋糜費自係實
情朕辦理庶政惟求一是從不預存成見今邳宿添建牐座並非
必以阮元之言爲然該督等既確有所見即從伊等之議停止辦
理總期漕艘年年經行無滯無庸遷就迴護也（又疏）臣等前將
江境運河與東省情形互異礙難建牐據實覆奏嗣因東河
臣績行條奏奉
旨飭查茲又欽奉七月初六日
上諭並漕臣原奏一件仰見我

皇上垂廑漕渠先機指示感佩惶悚莫可名言伏思臣等前往確勘
因河成牐至利運牐適中處或兩岸均係沙灘河底本是有
砂礓建牐簽樁既屬不易又與漕運不能有濟徒費錢糧起
以奏明毋庸添建今漕臣奏稱邳宿運河添牐可免幫船兼
剝不致米色米數虧折並可免州縣津貼不致加收民累積弊
省築壩挑河之費果能如此於漕河兩有裨益而從前積弊
又均得剔除實爲臣等所願臣黎世序現即往勘河成牐
以下利運牐以上可以添至若干處立即會同臣百齡委員
趕緊剏建限於來春重運北上時完竣不任稽誤並將勘定
估建情形繪圖貼說另摺具奏（侚挍）此奏在嘉慶十八年七
月望疏入是月二十一日奉
上諭百齡等奏邳宿運河應添牐座現在覆勘趕辦一摺江境邳宿
運河年年淺阻漕船經由必須起剝前據阮元陳奏請於要處
所添建牐座俾水勢得資停蓄則重運無煩起剝米石不致折耗
在旗丁勞費可省而河工亦省挑土築壩之需據其所論於漕
裨益良多是以降旨令該督等趕緊興辦但添牐固可節宣水勢
必須詳察地形土性方可經久今該督等奏稱兩岸均係沙灘河
底本有砂礓建牐簽樁甚屬不易則該處情形既與東境互異從

前久未設牐。此時若强爲添建。目下多費錢糧。將來淺澀起剝仍
然如故。豈不徒勞罔益。阮元初任漕督。於該處利病亦非閱歷深
習者。該督等惟當虛衷詳覈。期於公事爲重。不可以阮元先有此
奏。預存意見。勉强就地勢不宜處建牐。明年用之無濟。藉以杜阮
元之口。卽阮元前奏有河員惟利每年挑築爲開銷地步之說。其
言雖亦情事所有。亦不可爲此言所脅。遂不敢稍有異同。事當謀
始。該督等身任其責。務當屏除私見。盡心爲公。應建與否。斟酌盡
善。若添牐實能一勞永逸。明歲著有成效。不特建議之阮元深堪
嘉許。該督等和衷共濟。亦必同邀褒獎。設靡費帑金。終歸虛擲。該
督等亦斷不能委過阮元。卽可卸責。勘定後仍迅速由驛覆奏。

又疏臣等欽奉

諭旨遵將應添牐座馳往覆勘趕辦先行覆奏。臣黎世序卽赴邳宿
運河。督同道將暨廳汛等於貓兒窩窯灣一帶詳勘。查自河
成牐起。下至匯澤牐止。計二十八里。中爲貓兒窩。河面寬闊。
古淺居多。今定於莊家樓適中之處。添石牐一座。卽請名爲
莊樓牐。又自匯澤牐起。至利運牐止。計三十七里。中爲窯灣。
本年該處雖無淺阻。但上下兩牐相距較遠。應於窯灣適中
處添建石牐一座。卽請名爲窯灣牐。計此六十五里中有牐

五座。足資擡蓄。所添新牐兩座。並舊有利運牐年久損壞。前
奏拆修。均經確估。並派運河通判孫厚坤。宿北同知孫茂承。
邳北通判朱楹等分辦。鳩匠興工。限明年重運未到前一律
完竣。責成徐州道督催。不任偷減。惟三牐同時並建。石料需
多。邳宿一帶附近並無產石之處。須赴山東花山及徐州等
處採辦。路遠物重。轉運爲難。查運河西岸有安家牐一座。東
岸有萬莊馬莊二壩。建自遠年。爲宣放積水之用。久經塌缺
不全。又亨濟牐一座。建於濼流牐之上。因河勢不順。幫船挽
行不便。兼之正河水深。從無淺阻。該牐建成。無所用之。久淤
土中。未經挑復。均屬廢工。擬將此已廢二牐二壩拆起。選取
石料。以應現在建牐之用。至石料不敷之數。再行入山購辦。
添補無多。採運較易。庶工程可速。而錢糧較省。至舊牐壩拆
取石料。酌委誠實之員。監拆檢選。實在丈尺。分給派委承辦
各員領運。以抵新石之價。不容弊混。再江境運河牐座與東
省實有不同。東境運河僅寬數丈。兩岸多有湖瀦容水。是以
牐身較小。足資啟閉。江境地處下游。河寬水闊。每居伏秋蒙
沂漲發。普漫下注。勢甚湧激。牐小斷難存立。卽江境現有六
牐。較之東境各牐牆底之寬長。迎水分水之長短。迥有不同。

自不能不就江境情形。照現有牐座一律建置。其寬長高深
石路層數。均有丈尺可量。工員無能欺飾。估計物料。以部頒
漕規科覈。有例可循。亦不容浮冒。統俟工竣查驗。覈實報銷。
至莊家樓添牐。應於西岸估挑越河。以備分洩盛漲。平減溜
勢。窯灣本有越河。只須量爲加深。無庸另挑。以歸節省。亦卽
趕辦。再查莊家樓牐係在邳州直河司巡檢汛內。窯灣牐係
在宿遷運河主簿汛內。兩牐建成。各歸該汛員經理。毋庸添
設牐官。其每牐應設牐夫若干名。現飭徐州道查議。咨部覈
辦。恂按此奏在嘉慶十八年七月二十二日疏入。是月二十
八日奉

上

諭。百齡等奏添建邳宿牐座現在勘定勒限趕辦一摺。昨據該督
等奏稱該處河形土性多有窒礙。添牐無益。徒資靡費。朕因該督
等確查形勢。褸晰陳明。卽降旨停止辦理。今該督等又請於莊家
樓及窯灣兩處添建石牐二座。所奏前後兩歧。大屬非是。朕綜理
庶務。從不豫存成見。該督等身膺重任。於地方公務應辦與否。惟
當斟酌盡善。歸於一是。今添牐一事。所言自相矛盾。甚非實心爲
公之道。且所奏添牐二座。又係將舊有之牐拆除移造。意圖將就
塞責。豈非徒勞無益。百齡黎世序不應若此。俱著傳旨申飭。所有

該處牐座。仍照前旨無庸興辦。其江境舊
牐損壞者。該督等一律修補。以利宣蓄。

十里。左岸隅頭集。邳州

一統志隅頭集在舊邳州城東北四十里。有運河把總駐此。全

漕運道圖四省運河圖岸東有隅頭湖。江南運河廳册沂河。邳州
志出東省蒙陰縣。歷沂水蘭山郯城至州境。又東南流至受賢
鄉。又東南入駱馬湖。由六塘河下注至海州。歸北潮河入海。
由受賢鄉分支。一支西出盧口壩。分流爲二。一經官湖橋達徐
塘口入運。一經武河會出沙家口入運。其正流則徑達隅頭湖
入運。

五里。左岸劉家口。邳州

江南運河廳册劉家口嘉慶二年黃水入運衝決之口每年伏
秋洩運河漲水入湖詳上河清牐
五里兩岸窯灣邳州
水程細數單窯灣有汛江南運河廳册邳運汛窯灣竹篗減水
石壩一座金門寬四丈八尺磯心高一丈二尺長一尺寬五尺
康熙十九年建洩沂河之水歸河濟運乾隆二十四年衝塌口
門寬十六丈現在每年築做草壩冬閉春開乾隆十三年將臨
湖上下隄身間段建碎石戧工長六百三十五丈轉漕衡湘筆
記申正泊窯灣東西岸俱多瓦屋汛署在河西窯灣爲邳宿分

界窯灣上下一帶東岸之東有隅頭湖迤南爲駱馬湖又南爲
縣東湖運道圖言駱馬湖受山東蒙沂等山泉之水由王柳二
壩入運水道提綱貓兒窩又東南經馬莊集西又東南經窯灣口
南自馬莊集以下南去黃河僅三十餘里至窯灣又不過二十里矣愈南愈近張公奏議邳州運河
西隄自貓兒窩起至窯灣口止計長四千二百一十三丈八尺
康熙三十六年修築自貓兒窩迤西起至唐宋山止格隄一道
長三千五十丈東隄自貓兒窩起至窯灣口止計長三千九百
六十六丈六尺五寸康熙四十年補修完竣東岸貓兒窩迤上
滚水大壩一座康熙二十二年建萬家莊石壩一座馬莊集石
壩一座俱康熙十九年建又上下竹絡壩三座康熙二十七年
建又窯灣竹絡壩一座康熙二十九年恂按運河廳册作十九年建俱洩運
河北岸之水由隅頭湖入駱馬湖恂按窯或作遥
國朝李宏風雪遥灣夜泊詩風雪遥灣道春帆滯水涯幾聲深夜犬知近野人家
右自黃林莊起至窯灣迦河行邳州境計程一百三里下
入宿遷縣界皂河恂按漕運全書邳州險隘處所凡十二
若越河頭尾分計則爲數十五曰河清牐落地名梁王城曰越河頭尾曰河定牐
落地名大王廟此處險隘曰越河頭尾曰沙家口曰徐塘口曰河成牐
落地名新河頭此處險隘曰越河頭尾曰潘家河口曰彭家河口曰三

岔河曰竹篗壩又按河防志邳州運河上自嶧縣交界黃林莊起下至宿遷縣交界窯灣口止計長
一百二十里較水程細數單贏十七里萬里雲程黃林莊五里石拉子五里黃道人橋五里河清牐八里王母山二
里迦河十里河定牐八里沙河口四里灘上八里河成牐二五里三岔河五里新河口十里貓兒窩十里匯澤牐十二
里萬莊八里窯灣計自黃林莊至窯灣共一百五里較水程細數單贏二里
以上自卷二十三至此紀迦河經滕縣嶧縣邳州境凡二百六
十二里

江北運程卷二十五終

江北運程卷二十六提綱

江南徐州府宿遷縣至淮安府桃源縣境

入宿遷縣境兩舍弱本泇河尾自皁河既濬遂名以皁河

皁河在宿遷縣境自窯灣上接邳州[illegible]河入境起

五里兩岸牛頭三灣宿遷

十五里 新莊集宿遷有利運牐跨河

二十里右岸皁河口宿遷

十七里右岸直河口宿遷

右自窯灣起至直河口皁河行宿遷縣境計程五十七里

下入中河

以上本卷紀皁河經宿遷縣境凡五十七里

皁河而下曰中河

中河經宿遷縣境自直河口上接皁河起

八里左岸王家溝宿遷

五里 九龍廟宿遷

五里左岸駱馬湖宿遷

其堰沭使毋入沂俾減湖勢者有禹王臺垻

十里右岸五花橋宿遷

十里右岸宿遷小關口宿遷有亨濟牐跨河

十五里右岸小河口宿遷即古睢口

五里 孫家塘宿遷

五里 陸家墩宿遷

五里 三聖廟宿遷有濼流牐跨河

五里右岸白洋河口宿遷

舊有歸仁隄宿遷桃源

十里 馬蓬宿遷

十里左岸古城桃源有劉老澗宿遷桃源其下爲六塘河

右自直河口起至古城中河行宿遷縣境計程九十三里

下入桃源縣界

江北運程卷二十六

江南徐州府宿遷縣至淮安府桃源縣境　甘泉董恂醖卿甫輯

入宿遷縣境兩舍弱本泇河尾自皁河既濬遂名以皁河

漕運全書皁河考明代泇河既開自夏鎮達於直河口不由徐呂二洪避黃河之險者三百里後直河口塞改行董口　國朝康熙六年董口復淤遂取道於駱馬湖渡黃二百里復由汪洋湖面行四十里始得溝河又二十里始至泇口第駱馬湖本窪田也因明季黃水漫溢停積而成湖又易淤塞十八年前總河靳輔請於宿遷邑西北四十里皁河集因舊河形而通之南起

皁河口北至温家溝築隄四千八百丈又自温溝歷窯灣計四十里建減水大壩三座以洩山泉暴漲其貓兒窩至唐宋山則隄之更於皁河以東挑支河一道歷龍岡岔路口以至張家莊出口是爲張莊運口蓋自皁河成而泇河之尾閭復通焉江南通志康熙十九年開皁河上接泇河通運挑皁河四十里以通北運又開張家莊運口靳輔治河書明萬歷三十一年總河李化龍開泇河行運自夏鎮達於直河口不由徐呂二洪避黃河之險者三百里漕運利之後直河塞改行董口及董口復淤遂取道於駱馬湖由汪洋湖面西北行四十里始得溝河又二十餘里至窯

灣口而接泇第駱馬湖本窪田也因明季黃河漫溢停積而成湖夏秋水發不礙行舟至冬春水涸其淺處不流東楚且水面遼闊縴纜無所施每重運入口即役兵夫數萬於湖中撈濬浮送北上而所撈之渠不旋踵而汨沒於風浪之中年年畚鍤宿邑騷然苦之況黃河復故兩岸各有所歸湖水必致日涸且撈濬無所施實漕運咽喉之大虞矣查宿邑西北四十里皁河集其地溝渠斷續有舊泇河形一道若挑新濬舊因而通之可以上接泇河之委而下達於黃但啟土於沮洳之地爲力甚艱又南患黃河之逼北虞山左羣山之水不有隄防不可以行運乃

揆測規畫即取水中之土以築水中之隄南起皁河口北達温家溝水深之處挑水旱工共二千四百丈兩岸築隄四千八百丈凡邳宿兩州縣舊河內一切漫流旁洩決口三十餘處盡行築塞又起自温溝歷窯灣至邳境貓兒窩計四十里從無隄岸每山泉暴漲即一望滔天復兩岸築隄二萬七千丈然貓兒窩一帶爲徐兗諸水之所注納水太盛則隄必傷故建減水大壩三座以洩之至如貓兒窩以上地亢土堅則空之而弗隄又貓兒窩以至唐宋山三千餘丈乃霪霖暴漲之所從出者則隄之蓋自皁河而上者無不治矣惟是下口直截黃河遇伏秋暴漲

不無內灌之虞於是復加斟酌相得阜河迆東二十餘里張家莊其地形卑於阜河口二尺餘而黃河上下水勢大抵每里高低一寸自阜河至張家莊二十餘里黃水便低二尺餘內外水面高低相準乃復挑支河一道自阜河歷龍岡岔路口達之張家莊出口蓋前此阜河出口如丁字形黃水自西而東阜河水自北而南兩溜相抵而不相比且黃强清弱故易灌今張家莊之出口如人字形黃水與張家莊口之水俱自西而東兩溜相比而不相抵況又以阜河地高之水下注於二十餘里地卑之出口其迅流更足以抵黃也由是上則東省河流滔滔奔注常

東本等之水於槽中而洩暴漲之水於垻外下則運口常通永無淤塞之虞矣川瀆異同駱馬湖口又十五里爲汝路河又二十里至阜河西接邳州界輿程記汝路口西五里爲毛兒莊又三里爲龍岡淺又十二里卽阜河矣靳輔治河書阜河運道自窯灣至吳家溝十餘里東西隄相去二三百丈地極卑下水一出岸卽浩瀚滔天每東北風起西隄衝塌殆盡而西隄內外皆湖河沮洳無從取土修築甚難又河形灣曲一里數折縴挽者苦之蓋當時因大工屢興請帑已數百萬又正值軍興旁午故力圖節省但循河形挑築故也今應於冬春之候窯灣口以上

放水東入駱馬湖使涸出河底凡河道灣曲處皆挑直之卽以所挑之土填築岸隄移西隄引近東隄俾兩岸相去不過五六十丈則河形漸東隄工無風浪之虞且重運飛輓亦易前矣周洽河防雜說阜河一工建減水垻二座堵大小決口數十餘處內窯灣一口乃近年通運之道也此工成於十九年之冬至二十年七月內黃流大漲頃刻淤墊一千餘丈不能通舟彼時紛紛議論俱欲拆去窯灣埽臺仍由駱馬湖靳公力辨其非親督官弁兵丁人夫將淤墊處酌量挑空丈餘黃水稍落清流隨出仍舊刷成大河矣蓋測探水勢知黃河由阜河口至駱馬湖口

計程不過四十餘里而阜河黃水較之駱馬湖口黃水實高三尺其阜河運口有淤墊之患者良由清水之長以漸而增而黃河則每每陡長數尺方黃水陡長之時而清水不長則黃流自是倒灌一經倒灌則淤墊立見也隨將阜河口攔黃垻暫行閉斷另於阜河迆東歷龍岡岔路口至張家莊止挑新河三千餘丈使出阜河石礴之清水由此新河內行至張家莊歸入黃河是爲張莊運口二十二年九月內黃水忽從龍岡漫入新河又復淤阻隨於石礴添築攔黃垻一道弗使黃水內灌一面設法疏通不過旬餘而新河水仍暢行矣然新河之南應築隨河大

隄三千餘丈以攔黃漲此工若成新河可恃以不淤而運道永無阻滯矣淮安府志康熙七年以前糧艘抵宿遷率從董口北達自董口淤塞之後遂取道於駱馬一湖特是湖底淺涸土性涹爛篙師牽謝技殫力且水面遼廣縴纜復無所施於是銜尾者膠濘不得前每遂艘挑空昇送宿邑騷然猶慄慄以滯運懼靳公毅然救其弊因創開皁河四十餘里以達之然其地沮洳取土既非易又北受山左諸山之水慮不支且南接黃流亦有內灌之慮公又爲之揆測規畫取水中之土即築水中之隄而束水有藉備減水之區以防山水之至而洩漲有賴然皁河之

口直接黃水則遇黃漲時必有內灌沙澱之虞公又細測地形灼見自皁河迤東至張莊路僅二十里許乃皁河之北高三尺張莊之北卑三尺即黃河迤東高卑之數亦同於是皁河逼黃之口竟行堵塞而於皁河迤東復開新河一道直達張莊以皁河地高之清水下注於地卑之張莊出口夫然後清水常强足以敵黃俾黃水永無倒灌之虞

皁河在宿遷縣境自窯灣上接邳州泇河入境起

靳輔治河書宿遷縣皁河工上自温家溝起下至皁河又歷龍岡岔頭達張莊口止計長四十里上通泇河下接中河張公奏議宿遷運河上自邳州交界窯灣口起下至宿遷張莊運口中河頭止計河程四十七里屬宿虹河務同知管轄轉漕衡湘筆記宿遷河道今自窯灣起至古城止計長一百五十里江南運河廳冊宿運汛主簿一員把總一員協防一員管堡夫三十二名兵六十三名利運閘夫三十名汛地上自邳州窯灣起下至龍岡止計長三十五里有奇北岸自邳運汛窯灣界起至中河汛界龍岡止在皁河之下支河口之上隄長六千四百一丈七尺乾車頭壩工一道長二十二丈五尺乾隆十年建十二年又挑河長一千七百六十九丈二尺導駱馬湖之水濟運每年秋閉春開引

河年久淤墊嘉慶十七年復濬乾車頭越隄長六十丈乾隆十三年築臨湖護隄碎石戧工自窯灣起至龍岡止長六千二百三十丈乾隆十二年間段築長四百十五丈十三年間段築長二千三百二十二丈二十二年間段築長三千四百九十三丈以上宿運汛北岸工程南岸自邳運汛窯灣界起至皁河石磡止隄長四千八百七十丈九尺接下至支河口止係藉黃河縷隄屬宿北廳管窯灣口大營房有搶修埽工蔡家河水口爲舊城湖水尾閭分支安家雙孔石閘一座金門各寬一丈五尺中立礅心寬一丈一尺五寸高二丈四寸砌石十七層乾隆二十三年建

又挑引河長四百九十丈洩黃墩湖積潦之水入運濟漕嘉慶
十六年邳北棉拐山大隄坐蟄黃水入運衝塌十九年奏請挑
通舊城湖水由牐出以濟漕並於臨河築做圈埧續行水金鑑今按道光三年移建六年補修八年照舊估建雙孔一磯心石牐
黃墩湖上通舊城湖受銅山北岸邳
州諸山匯注積潦之水由安家民便二牐入運民便雙孔石牐
一座金門各寬一丈五尺中立磯心寬一丈一尺五寸高一丈
八尺砌石十五層雍正十年建亦係宣洩黃墩湖積潦之水入
運於乾隆四十二年修嘉慶十六年邳北棉拐山大隄坐蟄黃
水入運衝塌續行水金鑑今按道光三年改建雙孔涵洞力家溝雙孔涵洞一座每

孔各寬三尺高三尺六寸砌石三層乾隆二十五年建洩黃墩
湖積潦又挑通湖引河長六百八丈引水由洞入運久湮卑河
石砌裹頭石牐一座金門寬十丈康熙十八年建雍正六年修
並於池東挑越河長二百丈乾隆十九年東牐牆塌卸三十八
年正河淤墊現由越河行漕以上宿運汛南岸隄河牐埧工程
五里兩岸牛頭三灣宿遷
恂按全漕運道圖自窯灣而南運河左岸列有頭灣二灣三灣
之名
十五里新莊集宿遷有利運牐跨河

江南運河廳冊宿運汛利運牐一座金門寬二丈二尺高二丈
八尺八寸砌石二十四層乾隆五十年挑河建牐以正河作越
河秋冬堵閉蓄水嘉慶二三年豐工曹工漫溢黃水下注被淤
十九年挑濬二十年拆修牐工二十層全漕運道圖宿遷縣利
運牐自邳州匯澤牐至此三十五里恂按萬里雲程以利運牐
爲第五十八牐並云俗呼新牐
國朝薩載李奉翰疏江南自河成牐以下至楊莊運口三百
餘里並無關束河流易洩前經大學士公阿桂會奏擬於貓
兒窩以下添建石牐二座茲臣薩載勘得宿遷八堡堪建石
牐一座距河成牐六十餘里源遠流長無慮停淤抑且灘闊
土堅此處建牐俾上游數十里從前屢次淺阻之處均有收
蓄池下六里卽係卑河石礲本有收束自石礲至宿遷關長

五十餘里河勢較直未免流行迅速應於關下王家莊河旁
建石牐一座更可收束水勢相度二處均應以正河作越河
河旁另挑新河建牐不惟形勢較順且新牐完工後須俟灰
漿凝固時啟放明春重運經臨仍由舊河行走約估工料銀
五萬三千餘兩查有蘇家牐一座係從前引黃入運處所日
久廢置拆取石料抵建新牐可省三千餘兩河工歲搶修銀
兩例有定款今挑河建牐無款可支懇於運庫銀內撥用以
濟工需恂按此奏在乾隆四十九年十一月三日時薩任江
督李任南河　又疏去冬臣等會奏在貓兒窩池下之八堡
宿遷關池下之王家莊添建石牐二座以正河作爲越河於
河旁開挑新河建牐東水本年因工員辦理遲延臣等不早
督建致水無攔蓄有稽重運所有工料銀兩奏明臣等分賠
今牐工業經辦竣灰漿堅結應將正河築埧攔截石牐啟放
行漕查該二牐有關濟運必須設立牐夫派員經管以重責
守並請定牐名用垂久遠查雍正三年邳州建牐三座定以
河淸河定河成名目設立牐夫三十名歸新安司巡檢管轄
並未另設專員今八堡王家莊新牐俱在宿遷境內擬將八
堡牐歸宿遷縣運河主簿管理王家莊牐歸宿遷縣中河縣

丞管理以專責成恂按此奏在乾隆五十年十月三日疏入
十四日奉
硃批已有旨賜牐座名八堡利運牐王家莊亭濟牐　許兆椿疏邳
宿運河地勢建瓴水難停蓄必得處處擎托始免淤淺向來
邳州設有河清河定河成三牐以資啟閉水大開放通槽水
小按塘遞上不致延阻惟是河成牐至宿遷桃源交界並無
牐座水勢直瀉往往停淤是以乾隆五十年復於河成牐以
南添設四牐內邳境設匯澤一牐宿境設利運亭濟灤流三
牐嗣因豐工曹工漫水下注四牐淤成平陸漕船由越河行
走水無攔蓄宿遷以上沙墊舟停遂逐段趕築草壩鉗束方
能挽運而此深彼淺臨時殊費周章臣思每年河口既須剗
渡耽延迫至邳宿又有阻滯不特旗丁多費且重運抵通一
遲回空即不能迅速查邳境匯澤一牐先於嘉慶八年冬經
河臣吳璥挑復幫船由牐打放現與河成牐上啟下閉互相
節宣甚為得力所有宿遷境內三牐除灤流一牐業已續挑
通舟尚有利運亭濟二牐察看形勢亭濟牐在宿遷闕以下
水勢平衍尚非扼要惟利運牐直接窯灣一帶古淺如能一
律挑通將越河堵塞使重船由正牐挽放則下有啟閉上游

窯灣各淺處自可浮送裕如且該牐距匯澤牐四十里設遇
水小與匯澤遞相啟閉較草壩擎托更為有益懇
敕江南河臣於回空過竣委員估挑併將灤流河成兩牐牐底牐牆
修理實於運河有濟恂按此奏在嘉慶十五年七月杪時任
總漕疏入八月七日奉
諭交河督查勘興挑是月二十六日徐端覆稱臣奉初七日
上諭伏查邳宿運河上承東省八牐地勢建瓴河流易洩乾隆五十
年前河臣李奉翰等於河成三牐外添建利運亭濟二牐嗣
因邳汛以下河道綿長難資擎蓄復於五十二年添建匯澤
灤流二牐節節擎束以上四牐建時正值漕船盛行所有利
運亭濟兩牐係奏明另挑新河建牐即以舊河為越河其匯
澤灤流兩牐則先挑越河行船就正河建牐迨各牐成後遇
水小則按塘啟閉一經水長漕船憚於打牐由越河行走而
亭濟牐地勢平衍未能得力不久旋廢嗣因曹工豐工漫水
下注各牐門淤墊嘉慶八年前河臣吳璥先將匯澤牐挑通
十年臣奏將灤流牐修復加高年來漕船皆由正牐行走惟
利運牐地勢高亢原挑牐河土性砂礓不能衝刷牐門上下
並無荷包塘漕船偎窩打放維艱乾隆五十七年後重空漕

船往來悉由以正作越之舊河行走是以該牐未復今漕臣
奏將利運牐挑復則該牐以上之窯灣古淺可資擎托自屬
正辦未便以丁舵憚於打放因噎廢食臣現飭徐州道張鼎
勘估將牐塘河身大加挑展寬深並築壩堵截越河於本年
回空過竣趕辦及時修復以資啟閉至灤流牐修復未久閘
有灰漿脫落仍令原辦人員粘補河成牐東牐因偪近越河
連年山水下注猛驟將牐後尾土衝塌牐牆壁立堪虞本年
春臣同吳璥飭徐州道勘籌改向東首數十丈另挑越河並
將牐牆後身填土夯築以臻完固臣現亦併飭道覆勘如牐
牆有應修砌處即確估工料趕緊修砌統容臣覈實土方料
物工價銀數另行具奏　松筠初彭齡疏查河清河定河成
匯澤利運灤流六牐原為隨時啟閉俾資節宣除河清河定
兩牐係嘉慶十六年修整匯澤牐本年春甫經修竣河成牐
修未完工其灤流牐本係完整毋庸修理惟利運牐建在越
河多年淤塞前經管河道廳稟修河臣飭先將越河估挑俟
挑竣察看是否尚可修復如須拆建再行奏辦茲查勘未修
利運一牐必須越河挑成方可相度建造恂按此奏在嘉慶
十七年十二月　百齡黎世序疏臣黎世序接任後利運牐

尚未修復委員先將淤墊越河估挑昨已完竣督率道廳察
看是牐雖已損壞但現當重運經臨水勢短絀正需各牐蓄
水若照估拆修恐緩不濟急業經量為修補以資啟閉俟重
運全完再查看辦理恂按此奏在嘉慶十八年三月二十六
日

二十里右岸阜河口宿遷
一統志阜河在宿遷縣西北四十里源出港頭社南流入河以
土色黑故名康熙十九年駱馬湖淤嘗開此以通漕乾隆二十
九年濬宿遷縣志阜河在治北四十里發源港頭社流入泗水
以土色黑故名看河紀程過邳州險工東南行至韓家莊從塘
東行數里火神廟南行數里復東南行魏家莊東行王家樓其

對岸卽阜河口里許至張家嘴已至睢甯界矣（河渠紀聞）雍正
六年開阜河攔黃垻逼運挑月河一道以資行漕按自靳文襄
開逼阜河運道漕船抵阜河口攔黃垻入運嗣以阜河地勢高
仰黃流乘高而入倒灌淤運阜河迆南二十里之張莊低於阜
河二尺餘內外水高低相準遂閉阜河攔黃垻挑河直達阜河
而上運河改由張莊進口自中河開而張莊亦閉矣惟徐屬漕
船向由徐州鎭口牐歷茶城達夏鎭入運康熙二十八年中河
開挑後鎭口牐故道淤塞徐淮兩幫漕船於徐州水次受兌卽
由黃河至竹絡垻入運嗣竹絡垻受淤漕船不能進口勢必由

楊莊繞道復開阜河運口以利徐淮之漕然阜河地勢本高黃
河底日漸淤高若建瓴直下雖利徐漕而兩河安危所係利小
害大奪溜則河湖並淤是以不久卽閉仍將黃運兩隄塡塘築
實斯經久不易之道也（會典）江安糧道屬徐州衛江北幫及長
淮三四兩幫漕船由徐州撥船運至阜河載上糧船（一統志）劉
馬莊巡司在宿遷縣西北阜河口舊在縣東北一百二十里又
東北去海州一百八十里一名劉家莊明置巡司今移此有運
河主簿及黃河北岸千總俱駐阜河口
（國朝吳璥疏）臣行入江境由邳宿沿河查勘宿遷阜河以下
至楊莊二百三十餘里運河存水八九尺至一丈一二尺不

等駱馬湖收水亦旺東省未鋪水之前重運可抵阜河惟匯
澤以上邳州境一百餘里地勢建瓴不能存水向多古淺必
須東省鋪水然匯澤牐以下有水摯托則東省水至邳境不
致一瀉無餘彼此有益再得東省各泉通暢卽使雨澤稍稀
不能充裕亦不甚絀兩省啟閉節宣相爲酌劑尙可挽運如
能雨足水旺更可暢行（侚按）此奏在嘉慶十九年正月十三
日麟慶阜河喜雨圖記阜河康熙十九年靳文襄公所創
開也先是由泇河行運自夏鎭以達直河嗣因直河塞乃改
董口董口復淤遂取道駱馬湖以達窯灣水大則無路縴挽
水小又不流東楚公乃濬通阜河就水中築隄上接泇而下
達黃旋又慮黃水太逼因開中河以達淸口漕運至今利賴
惟是窯灣以下有駱馬湖可用以上向多古淺專恃東省微
山湖宣濟例重運渡黃卽暢放三晝夜以水平臺莊牐紅油
記爲準嗣是議建利運等七牐上啟下閉互相灌輸又慮來
源漲滿建流潦淵尾閭五垻以資減洩制度大備戊戌冬東
河因微山湖收不符誌竟奏飭江南自行籌水并請俟重運
抵宿遷後再行宣濟會御史朱成烈先參東河蓄水不足余
反不便再陳己亥三月重運首進渡黃委副將秦攀鸞親督

至宿㕘會放水距泇河底借水如金放不符誌又値雨澤愆
期源枯流細凡江境泉水從石罅泥穴中尺疏寸導歷半月
餘河水終未增益余時查料徐州得信知貓兒窩一帶水淺
膠舟心慄慄以誤運懼遙望阜河安瀾龍王廟虔誠致禱比
抵貓兒窩忽報大泛口水長船得魚貫而進兩岸軍民同聲
歡呼晩泊阜河龍王廟北又得大雨各路山泉漲發河水頓
增五尺不特首進遄行二三進亦連檣出境仰賴神祇效靈
爰請額聯恭懸祀謝焉（林）開舟泊阜河詩庾樓此地隔重
關嘯咏如何付等閒村市半藏衰柳岸客船孤繫夕陽灣荒
雲歷亂砧初起倦眼模糊鳥獨還回首竹西秋有色丹楓十
里到平山
十七里右岸直河口宿遷
（侚按）張公奏議全漕運道圖均作支河口（一統志）直河在邳州
南一百十里卽古沭水也自山東郯城縣南流入至宿遷縣司

吾山東南流入海州沭陽縣界漢書地理志東莞術水南至下
邳入泗水經注沭水舊瀆逕東海厚邱縣西南出會新渠逕宿
豫縣注泗水舊志直河在州東四十里山東蒙沂諸山之水匯
爲沭溇河分派而南至州東南入於泗謂之直河口明萬歷十
五年濁流倒灌河口遂塞諸山水俱由駱馬湖出大河二十九
年分黃開泇之議定運艘皆由直河達於泇河而直河之南遂
淤河防一覽邳州東南六十里原有直河以宣洩蒙沂諸山之
水近年因濁流倒灌直河遂塞諸山水俱迤邐由落馬湖經董
陳二溝以出大河水勢紆迴則近邳田地常被淹浸湖波淼瀰

則候風舟楫遲滯艱危不特直河居民失市廛之利已也昔已
開復通行而迤裏閻家集等口乃原通落馬湖故道復築長隄
遏水此隄之堅瑕乃直河所視以通塞者每歲仍須加高加厚
水發之時嚴行防守不令復出落馬湖庶直河可保不淤也張
公奏議宿遷運河西隄自邳州交界窯灣對岸起至皁河石磡
止計長四千八百七十丈九尺東隄自邳州交界窯灣口起至
皁河石磡止計長五千二百七十六丈七尺俱康熙十八年創
築三十六年加幫自石磡起至張莊運口止支河北岸隄一道
計長三千四百一十八丈康熙三十八年修築支河南岸即黃河北岸縷隄

查宿遷運道因明之舊由宿遷西北十餘里董家溝進口名爲
董口迨康熙六年董口淤斷遂由駱馬湖繼駱馬湖亦淤乃另
開皁河康熙二十年七月黃河大漲頃刻淤斷一千餘丈不得
通舟前河臣靳輔於皁河迤東挑新河歷龍岡岔路口至張家
莊長三千餘丈使清水至張莊出黃河是爲張莊運口今俗稱
支河者即新河也至康熙二十六年又開中河運艘竟由中河
入新河而張莊運口不復通黃河矣恂按宿北廳冊載黃河北
岸皁河汛張家窯埽工嘉慶九年建二十一年淤閉續行水金鑑言張家窯
隄埽工後即舊日皁河運口康熙十年移運口於支河口三十

八年建築攔黃隄堰里道記由直河驛而西北二十里至田家
口又二十里至萬莊集又二十里至貓兒窩又十里至齊塘橋
又十里二郎廟又十里王市牐又十里泇溝口又三十里爲臺
兒莊又二十里鄧家牐又十里至巨梁橋又二十里至韓莊牐
又六十里而至夏鎮此泇河開後漕舟北出之道也河渠紀聞
乾隆三十六年七月黃河水勢疊長宿遷支河口無工之處大
隄坐蟄三十餘丈旋即堵塞按是時徐城水誌長至一丈三尺
餘桃源南岸之煙墩二堡北岸之三岔丁家莊陶莊古城等處
隄頂漫水隄坡坐蟄滲水段落不一而足分段搶修敵放毛城

鋪峯山牐蘇家山滾壩宣洩而支河口遂致過水由運中河下注幸未掣動大溜當即啟放劉老澗王營減壩分流暢洩奔瀉下注下游河道均出槽漫灘黃水陡落二丈餘王營減下之水由鹽河入海運中河之水出楊莊歸大河決口漸次斷流掛淤補築完固黃水自伏汛異漲加以秋汛疊長煙墩上下南北兩岸各隄皆迎溜頂衝極險之工至漫頂坐蟄滲水危險已極俱能搶築平穩支河無工之處距河尚遠而反致失事者人所不經意之處疏於防守鼠穴一隙水至穿引透氣趁勢衝刷成渠比至聞救已無及矣支河口大隄外灘距黃河五百餘丈隄身

坐蟄處與運河相連運河水勢本大內外河面高下相等決水漫入水勢相頂平緩不致引溜又兼開放劉老澗王營減壩分流暢洩是以易於奏功

右自窯灣起至直河口阜河行宿遷縣境計程五十七里下入中河〔侗按〕河防志宿遷運河上自邳州交界窯灣口起下至宿遷張莊運口中河頭止計河程四十七里較水程細數俱縮十里萬里雲程窯灣十里三灣十里曹家莊十里利運牐十里阜河二十里支河口計自窯灣至支河口共六十里較水程細數單贏三里

以上本卷紀阜河經宿遷縣境凡五十七里

阜河而下曰中河

漕運全書中河考自阜河成而泇河之尾閭復通其自清口以達張莊運口河道尚長二百里每遇風濤動多淹滯康熙二十六年復於黃河北岸遙縷二隄之內加挑中河一道上接張莊運口下歷桃清山安之地以達於海而於清口對岸清河縣西仲家莊建大石牐一座糧艘一出清口即截流逕渡由仲家莊直入中河北上至康熙二十七年而運道之歷黃河者僅七里矣又開鹽河一道自清河縣起至安東潮河入海用洩異漲三十八年總河于成龍復於中河南岸挑新中河一道旋合兩新河為一康熙四十二年

聖駕巡視南河以仲莊牐口與清口相值仲莊水勢衝激逼溜難行清口不得暢出

諭總河張鵬翮改建運口於楊家莊起黃河岸至中河鹽壩挑引河一道更築南北隄岸建

御示牐及花家莊鹽壩自是清水暢流蓄洩有賴矣康熙六十一年又於中河北近泇河之地徐家口迤上改挑越河一道接彭家口行運雍正二年於徐家口勝羊山大王廟三處建立河清河定河成石壩三座五年建駱馬湖側之王家溝五孔石牐十年修駱馬湖竹絡壩水利今竹絡壩堵閉黃河水無涓滴入運者張

公奏議中河圖說嚮者漕艘自清口出黃河泝流而上至支河口入運河康熙二十六年前河臣靳輔以黃河波濤之險請自駱馬湖鑿渠歷宿桃二邑至清河仲家莊出口名曰中河以通行運三十八年前河臣于成龍因桃清中河南岸逼近黃河地勢卑下瀦水瀰漫難以築隄乃自桃源盛家道口至清河棄中河下段改鑿六十里名曰新中河及次年臣鵬翮任事見新中河淺狹未足行運且盛家道口河頭灣曲重艘輓運不順仰遵
聖謨於三義壩以下用新中河之半三義壩以上用舊中河之半合為一河重加挑濬一律深通於是運道始成而漕艘利涉矣設有

宿桃中河通判安清中河通判管理修防江南通志康熙二十五年總河靳輔奏開中河二十七年正月中河工竣恂按中河之役創於靳文襄康熙丙寅二十五年之奏實則葉眉初已策之眉初名方恆崑山人順治戊戌進士官濟甯河道其著全河備考有云漕運一河迦河以南勢不得不借黃以達淮而牐河以內苟一近黃未有不受其害者故避之務遠防之務至即使黃流水大不得已為減水之策亦宜疏之使南不宜逼之使北運河經宿遷入董家口由駱馬湖進迦河此開迦後初制也後因淺劉口磨兒莊等諸溜水急壞舟改從陳家口進駱馬湖及駱馬湖淤劉榮嗣遂有別鑿

新河之舉而究無成功是駱馬湖乃必經之要路也邇年黃河身高黃水倒灌駱馬湖每至淤淺議者必將別開一河以達迦河始得避駱馬湖之淤恆謂莫若即於駱馬湖東岸近馬陵山腳隔出一河設牐以司啟閉使黃水之沙不得倒灌而入則永久可無淺淤之患但恐需費浩繁猶之迦河未成之先格而難行耳并識臆見以備采擇論雖不及中河已為中河之權輿靳輔治河書百川莫險於黃河然自南北通運以來浮黃河而達者凡五百餘里議者莫不以為治河即所以治漕一似乎舍河別無所謂漕也雖然水性避高而就下地為之不可逆也運道

避險而就安人為之所慮者為之或不當耳有明一代治河莫善於迦河之績然其議倡始於隆慶年間都御史翁大立而侍希摯繼之再歷舒應龍劉東星兩河臣屢興屢阻迨至萬歷三十一年河臣李化龍實始通運卒避黃河三百里之險至今賴之嗣後直口塞董口淤駱馬湖又淺澀不行臣因有開皁河之請而迦河之尾閭復通然自清口以達張莊運口河道尚長二百里重運溯黃而上雇覓縴夫艘不下二三十輩蟻行蚑負日不過數里每艘至費四五十金遲者或至兩月有奇方能進口而漂失沈溺往往不免蓋風濤激駛固非人力所能勝也康熙

二十五年加築北岸遙隄後復加幫酌若於遙縷二隄之內再挑中河一道上接張莊運口並駱馬湖之清水下歷桃清山安入平旺河以達於海而於清口對岸清河縣西仲家莊建大石牐一座既可以洩山左諸山之水而運道從此通行避黃河之險溜行有稗之穩途大利也乃決計題請興工至二十七年正月而工竣連年重運一出清口卽截黃而北由仲莊牐進中河以入皁河風濤無阻牽挽有路又避黃河之險二百里抵通之期較歷年先一月不止回空船隻永無守凍之憂在 國家歲免漂失漕米之患在各運大則無沈溺之危小則省雇夫之費

蓋自吳開邗溝隋開御河歷唐宋元明漕東南以濟西北者無不仰藉黃河以爲灌輸既欲去其害又欲收其利故治河愈難至我 朝康熙二十七年而運道之歷黃河者僅七里矣或有議於中河北岸宿遷境內建減水壩數座以洩漲者臣曰不可蓋中河之水但患其弱而不患其强若北岸遙隄減壩一建則清水弱而黃必有內灌之憂河身立淤矣今當大工屢興之後錢糧未敷未敢輕議若工帑稍充再將遙隄加修高厚更於中河之北挑重河一道卽以挑河之土築成重隄於西甯錫成兩橋之間建牐一座既以分洩東省之異漲又以灌溉宿桃清等

七州縣之田畝卽遇黃淮並漲亦可分洩入中河以並出平旺歸海眞永賴之策而臣初議挑中河之舉原擬如是故有中河之名也又運艘自清口入仲家莊牐雖曰截流而北然逆流而西者居多若於清河治東陶家莊再建一牐重運則由陶莊而入回空則由仲莊而出則俱順流矣且兩牐並建用備不虞尤爲萬全統志之以俟來者〈一統志〉中河隄在宿遷縣東中河兩岸河防志宿遷縣湖西中河北岸隄長一千二百二十三丈三尺湖東中河北岸積土長一千一百三十七丈南岸子隄上自攔河頭下至桃清交界共長二萬三千一百二十七丈六尺北

岸子隄長二萬二千八百六十六丈其攔馬河大王廟險工長五十六丈又北岸遙隄自張莊運口至駱馬湖西岸長一千一百二十丈五尺又自駱馬湖東岸至攔馬河長八百九十六丈又自高山頭至劉老澗舊壩長七千五百五十丈自舊壩至宿桃交界古城長一千五百四十九丈其高山頭險工長一百四十二丈通志康熙三十三年築中河兩岸東水隄三十九年總河張鵬翮題改中河置石牐二座四十年建中河口門南岸石牐一座五十四年於宿遷中河口門頭壩下至崔家宅柳園頭二處建挑水壩四座雍正五年總河齊蘇勒修宿遷中河南岸上自支河

口下至九龍廟添築子隄一道建五孔石牐一座乾隆十六年
於宿遷柳園頭迆下添建三孔石牐一座並開通湖引河一道
以利漕運
中河經宿遷縣境自直河口上接阜河起
〈張公奏議〉宿桃中河通判所轄上自宿遷境內張莊運口起下
至桃清交界三岔止計程一百三十三里湖西中河上自張莊
運口起下至駱馬湖止長一千二百二十一丈三尺七寸湖東
中河上自駱馬湖起下至攔馬河迆上止長一千一百三十七
丈一尺三寸湖西中河北岸隄一道長一千二百二十三丈三

尺七寸湖東中河北岸積土長一千一百三十七丈湖東中河
頭迆南挑空小越河一道長三百二十丈議建石牐一座南岸
子隄一道上自攔馬河頭起下至桃清交界止計長二萬三千
一百二十七丈六尺康熙三十九年擇險簽釘排樁工一千三
百丈康熙四十年又修築工三千七百五十九丈二尺北岸子
隄一道自攔馬河頭起至桃清交界止計長二萬二千八百六
丈五尺內康熙三十八年新築工長七千三百六十一丈簽釘
排樁五百五十九丈康熙三十九年又加幫新隄一千八百八
十二丈簽釘排樁二百四十丈五尺攔馬河大王廟險工一段

長五十六丈北岸遙隄自張莊運口起至駱馬湖西岸止長一
千一百二丈五尺又自駱馬湖東岸起至攔馬河迆上砂礓嘴
止長八百九十六丈又自高山頭起至劉老澗舊壩止長七千
五百五丈又接舊壩起至宿桃交界古城止長一千五百四十
九丈又自宿桃交界起至桃清交界止長一萬四千五百六丈
康熙三十二年修築高山頭險工一段長一百四十二丈灣兜
險工一段長七十二丈〈江南邳宿運河廳冊〉宿遷中河汛縣丞
一員把總一員協防一員管堡夫六十四名兵一百七十名亭
濟濛流二牐牐夫六十名汛地自宿遷汛界龍岡起至中河廳

屬桃源縣境古城界止計七十三里有奇駱馬湖〈恂按詳下本條〉北岸
遙隄自車路口起至桃源古城界止原長八千二百八十丈於
康熙二十六年築後歷次異漲將楊家莊至邱家莊臨河縷隄
衝塌長二千四百五十八丈遂以遙隄爲縷隄現在自車路口
起至楊家莊止存隄長二千二百五十四丈以下已作縷隄又
自邱家莊起至劉老澗止存隄長五百八十八丈又自劉老澗
東首至宿桃交界止存隄長九百八十丈臨河縷隄上自龍岡
界起至古城止長一萬三千一百九十二丈車路口迆下越隄
一道長一百五十丈馬家堡越隄一道長二百八十五丈方家

窯越隄一道長二百丈三越隄皆乾隆二十二年築古城對岸坡墩格隄一道長一百十三丈乾隆八年築臨湖碎石戧工自龍岡起至廟灣頭止共長三千七百二十九丈五尺內乾隆十二年閒段築長三百十二丈十三年築長一千七百六十二丈二十二年築長一千六百五十五丈五尺王家溝石閘一座（詳下）柳園頭石閘一座（並詳下王家溝條）何家莊涵洞一座洞口寬三尺四寸高三尺六寸由身長五丈四尺乾隆八年建二十三年因創越隄接建洞身長七丈二尺五寸四十二年在越河內改建涵洞高寬如舊制現場四草垻張家莊楊家莊老隄頭搶修埽工

四處劉老澗減水九孔石閘一座（詳下劉老澗條 以上宿遷中河汛北岸隄河閘垻工程）

南岸自支河口起至桃源古城界止隄長一萬一千三百三十七丈五尺支河口搶修埽工十字河口門（詳下駱馬湖條）支河口迆南中隄長四百八十丈宿遷護城隄一道長八百五十一丈又格隄一道長一百六十八丈雍正八年築炭廠搶修埽工一段何家莊護城格隄一道長一百八十五丈（卽宿遷關）蕭家垻格隄一道長一百六十八丈乾隆八年築越隄一道長九百八十丈乾隆二十年築又臨運搶修埽工一段上淤口越隄一道長三十六丈五尺蔡家莊越隄一道長二百六十丈皆乾隆六年築五堡格隄一道長四十五丈乾隆八年築李家莊越隄一道長三十五丈乾隆二十二年築洋河小關口越隄一道長一千二百十八丈乾隆八年築上下淤口各涵洞一座各口寬三尺高三尺六寸乾隆二十二年建洩民田積水入運今湮王家莊搶修埽工一段（以上宿遷中河汛南岸隄埽工程）

國朝百齡陳鳳翔疏中河上承沂蒙山水下爲黃河漲水頂托南岸縴道本屬卑矮歷年來每遇盛漲卽漫入水中因外有黃河大隄格隄攔截並不泛溢俟水落後補還以備糧船回空之用本年經淮海道楊護飭令該廳加培高出上年水痕三尺昨因水勢過大仍有過水之處漲水畧銷縴道業已露出所有汕刷殘缺處所著落該廳營補還不准開銷錢糧

謹按此奏在嘉慶十七年七月二日時百任江督陳任南河

八里左岸王家溝（宿遷）

漕運全書駱馬湖之王家溝柳園頭兩閘向俟江廣船到始開乾隆三十年奏准嗣後水小之年江浙船至則開柳園頭閘江廣船至則開王家溝閘以濟運如江浙船至河水足用卽柳園頭閘亦可毋庸開放儻運河水小卽王家溝閘亦可并開江南運河廳冊宿遷中河汛北岸王家溝石閘一座金門原寬十四丈五尺雍正五年建又挑引河長四百丈乾隆二十五年移於舊閘迆西改建三孔石閘一座金門各寬一丈八尺磯心二各寬一丈五尺六寸高一丈五尺六寸砌石十三層挑引河長一

百三十丈四十年拆修年久損壞每年築垻冬閉春開宣洩駱馬湖水濟運嘉慶十七年又濬通湖引河長一千二百八十二丈柳園頭三孔石牐一座金門各寬一丈八尺磯心二各寬一丈五尺六寸高二丈一尺六寸砌石十八層乾隆十四年建又挑通湖引河長一千二百六十九丈四十一年拆修嘉慶十七年濬通湖引河長六百四十四丈二十四年因牐底損壞通身拆修接築土舌(河渠紀聞)雍正五年齊蘇勒建五空石牐於王家溝分洩湖水入運以濟運按駱馬湖承東省蒙沂白馬諸河之水由運河北隄入中河濟運而湖底不深蓄水不富漲盛則匯爲巨浸潦盡則乾涸時形於十字河建竹絡垻爲通黃之口門正對湖水入運之口引以濟運然遇黃水盛漲直灌湖口日漸淤墊至是齊蘇勒將通湖口門堵閉另於上游王家溝建五孔石牐一座分洩湖水入運既不受黃衝亦得濟漕之涸嗣牐底較高不能暢流復將石底起深以資宣洩中河重運經臨須藉湖水接濟固當豫爲收蓄以濟運行冬春常慮不足每年霜降後將尾閭正引河甯家河等處一律堵築蓄湖水不使外出春間糧艘盛行啟板分洩以濟漕運至夏糧船過完二麥收穫後啟放尾閭由六塘下注王家溝一并啟放由中河分洩駱馬

湖冬春水小堵垻瀦蓄夏秋水大相機啟放迨王家溝立牐更有節制矣

國朝周學健疏宿遷駱馬湖上接沂源下係分注六塘運河中間停蓄汪洋周數十里爲諸水匯瀦之區關係運道民生前河臣齊蘇勒爲蓄水濟運計於湖之西隄王家溝設立五孔石牐一座因時啟閉以濟漕運水大時一由六塘河下注歸海一由石牐分洩入運今查王家溝石牐年久磯心傾圮兩牆損壞牐底衝刷現成深塘每年填築柴土工料費多且啟閉繁難不能節制由人況口門僅寬九丈每至水發分洩不及則全趨六塘河下游淹浸是湖水蓄洩不合機宜非徒無益運道且與六塘河大有關礙臣確勘現今形勢必須於王家溝池下之柳園頭另建三孔深底石牐一座設板啟閉牐內開挑通湖引河一道引導湖水出牐專以濟運但三孔石牐祇助運河水小之用不足洩湖中驟漲之水再於王家溝上游酌量添建九孔減水石牐牐內亦開挑通湖引河俾伏秋水漲則相時遞開減洩入運霜降水退則下板蓄水於湖其王家溝廢牐仍存舊制將兩牆損處略爲修整牐底深塘酌填碎石做滾垻之式口門仍行圈堵儻遇異漲相機開放以資宣洩則每歲重運既可接濟溢行而湖水盛漲亦可宣洩有備且駱馬湖爲六塘河來源而六塘河爲駱馬湖尾閭今上游臨湖東隄既有牐垻爲之分洩入運則下游六塘河內水勢自必減小庶蓄洩皆有權衡此爲六塘河并運河籌畫緊要機宜亟須估修惟建牐挑河約共需銀九萬二千餘兩當此各處鎬賑頻施不得不慎惜帑項查宿遷之駝車頭曾於乾隆十年奏建石牐一座估用工料銀二萬餘兩其時亦因王家溝舊牐已壞思爲濟運而設但駝車頭在湖河上游不得其地測量現今形勢湖低河高水不能出莫若將此料物移建於柳園頭地方則地勢卑下出水便利一轉移間而費不另籌料歸有用又邳宿二境運河內曹家店馬莊集二處亦於十年奏建石牐二座並挑乞引河估用銀四萬七千一百餘兩當時原因此處運道恐有淺阻議建石牐收東上游之水藉以濟運查東省沂河既經疏築則將來下游之水不患其小但患其大此二處若仍建牐座竊恐夏秋汛水漲發有此二牐關鎖阻遏去路水不暢行則上游邳州一

帶恐致漫溢莫若將二處牐工停止所估工料改爲駱馬湖
添建九孔石牐之用牐工旣停引河亦毋庸開挑請將原估
挑河銀兩移爲湊添減水牐下通湖引河之用再乾隆十一
年奏請於桃源之港河頭估建石牐一座原爲分洩六塘河
異漲之水欲令啟閉由人但查六沭兩河之水往往同時並
發上年水勢異漲港河頭尚未建牐洩水其時六塘河固多
漫溢而沭河下注海州沭陽受災更重若將六塘河水從港
河分洩是欲輕桃源之災轉重海沭之患況六塘河隄堰已
加厚培寬河道已疏濬深通更非往昔可比而下游清河安
東境內有南北兩股河道分流下注鹽河歸海似無庸更從
港河分洩以增海沭之患查港河雖經挑濬河頭尚未開通
應請仍舊毋庸設牐其港河一道分洩桃源沭陽民田積水
與地方水利有益請留爲水利宣導之用其原議建設涵洞
請均停止查估建石牐一座計工料銀九千五百七十餘兩
估建涵洞十五座計工料銀二千三百六十餘兩卽將二項
估需銀兩俱移爲駱馬湖建牐之用則帑不虛糜工收實益
矣以上所需銀兩除轉撥駝車頭曹家店馬莊集港河頭等
牐洞各料應用外祇需添銀一萬二千九百七十餘兩又應

添運腳銀約七千九百餘兩共應添銀二萬八百七十餘兩
如此通籌酌辦要工得以興修錢糧不致多費運道民生均
有裨益臣詳加履勘復與高斌悉心籌畫並於訥親往浙經
過之便面加商酌意見相同謹會督臣尹繼善合詞具奏伺
按此奏在乾隆十三年七月任江南河道總督時疏入交大
學士高斌前往會同履勘定議 高斌疏前河臣周學健奏
請柳園頭另建三孔牐一座開通湖引河又於王家溝上游
建九孔減水牐一座亦開通湖引河並請將未建之駝車頭
曹家店馬莊集港河頭牐工料物移爲駱馬湖建牐之用七
月十二日奉
旨著交大學士高斌前往會同總河周學健逐一履勘定議具奏欽
此臣隨於閏七月初七日由濟甯運河南下初十日在邳州
運河遇周學健遵
旨於運河東隄逐一履勘往年發水情形現今蓄洩機要詳加籌酌
查邳宿運河馬莊集曹家店駝車頭牐工係乾隆十年七月
前漕臣顧琮建議具奏嗣經尹繼善白鍾山會勘議覆均如
所奏辦理臣查馬莊集曹家店上游正當沂河自盧口分出
徐塘口由東入運並徵山湖水自荆山橋出彭河口由西入

運之處每逢汛水長發三河會流南下利在徑直順趨若建
牐攔截水不暢達卽如上年伏秋大汛東省沭沂等河山水
大發邳宿運河盈隄拍岸牐座亦漫水中臣經目睹若再於
馬莊曹家添建二牐水發之時實於運河宜洩盛漲有礙自
應停其修建至駝車頭建三孔石牐原爲通湖利運今在駱
馬湖之上游湖水入運不順應建牐於王家溝迤下之柳園
頭實爲相宜臣履勘柳園頭臨湖之河隄係南北正向應再
移下一百一十餘丈將近十字河以上之處稍向東南湖水
出口入運牐門朝向東南爲順其三孔石牐牐底海漫須與
通湖引河河底相平方於濟運有益至周學健請建九孔牐
以洩駱馬湖漲水並將王家溝舊牐口塡石做滾壩仍行
圈閉等議臣詳勘駱馬湖一遇伏秋山水匯瀦勢極灝瀚其尾
閭由六塘河入海而攔湖一隄乃蓄洩關鍵收放機宜全在
此處如前兩年湖水異漲與本年水少六塘河並未出槽俱
非常遇之事若平常水大之年如逢盛漲須將攔湖隄各引
河次第開放令循序而下不致建瓴直瀉則六塘河隄工自
可無虞衝漫至運河之宜洩湖漲查乾隆十一十二兩年伏
秋湖水漲發由王家溝舊牐口門入運其時運河容受已足

宿遷桃清中河一帶至楊家莊會黃運口在在見險竭力搶
護幸獲平穩今於王家溝舊牐口門十四丈外又議添建柳
園頭通湖之三孔牐則分洩湖漲已屬適均若再添九孔牐
實屬多餘應毋庸議其王家溝舊牐口門兩牆微有裂縫灰
抿粘補可支數年俟倒卸時再行修砌其牐塘內衝深處俟
冬月閉口後酌塡碎石卽令該廳員於歲搶修項下辦理毋
庸另請錢糧其將舊牐口門做做滾壩亦毋庸議又勘得桃
源境內港河頭議建牐座查係乾隆十一年督臣尹繼善等
議濬港河於河頭建牐啟閉本意爲分減六塘河盛漲起見
臣覆勘港河挑復河身築堰建牐列爲緩工經部議准今臣
勘得六塘河兩堰年來增高培厚因地展寬不必復藉港河
分洩其港河用以疏消民田瀝水其河頭未經開通應將牐
工及議設涵洞悉行停止再馬莊集曹家店駝車頭三處牐
工引河原共估銀六萬七千餘兩港河頭牐洞等工原共估
銀一萬二千餘兩俱經委員領帑承辦內曹家店一處業於
上年十二月內興工用過工料銀二千五百五十九兩餘馬
莊集一處業於上年十一月興工用過工費銀六百九兩駝
車頭一處業於上年十月內興工用過工料銀六千九百八

十一兩餘今既議停議移所用銀兩不准開銷著落勘議草
率之院道分賠其已領未辦並港頭牐工已領錢糧桀令繳
庫歸款已辦物料驗算收管存俟另有要工撥用其駝車頭
移建柳圍頭牐工料並挑通湖引河需費照例確估辦理徇
按此奏在乾隆十三年工部於
九月初十日會議覆奏照准

五里　九龍廟宿遷

水道提綱窯灣又東南經九龍廟南看河紀程皁河口里許至張
家嘴又東行數里蔡家樓往東南行彭家堡皆有月隄又數里
朱衣城九龍廟有缺口水潭

五里左岸駱馬湖宿遷

宿遷縣志駱馬湖在治西北十里由溝口入泗明史稿天啟三

年秋外河復決數口時王家集磨兒莊湍溜日甚漕儲參政朱
國盛謀改濬一河以爲漕計令同知宋士中自泇口迤東抵宿
遷陳溝口復泝駱馬湖上至馬頰河往迴相度乃議開馬家洲
且疏馬頰河口淤塞上接泇流下避劉口之險又疏三汊河流
沙十三里開滔莊河百餘丈浚深小河二十里開王能莊二十
里以通駱馬湖口築塞張家等溝數十道以東水歸漕計河五
十七里名通濟新河五年四月告成糧運從新河無劉口磨兒
莊諸險之患明年總河侍郎李從心開陳溝地十里以竟前工
江南通志通濟新河即駱馬湖也時王家集磨莊等七十里有

十三大溜阻運漕儲道朱國盛行邳宿同知宋士中詳勘議於
董陳二口入駱馬湖抵泇六十里遂從馬頰口至陳家溝達宿
遷縣北西出大河以上接泇流下避劉口等險運道比舊爲近
捷而坦便云會典駱馬湖在宿遷縣界周一百五十餘里康熙
七年後董口淤漕艘取道於湖時有風濤之險十八年黃河北
決湖漸涸乃於湖西皁河口另濬新河接温家溝行運此湖遂
廢其茅茨黃墩侍邱倉基埠子等湖並淤江南運河廳冊駱馬
湖在運隄北北受蒙沂之水西受昭陽微山諸湖之水匯爲巨
浸周二萬五千八百三十丈南北長七十里東西寬三四十里

南有王柳二牐洩湖水以濟運東有雍正八年創挑尾閭引河
五道內順隄河壩長二十六丈南小壩長十六丈正引河壩長
二十七丈北小壩長三丈甯家河頭壩長五十三丈均有壩尾
土隄相連南接縷隄北抵馬陵山乃雍正五年總河齊蘇勒所
築攔湖三合土壩連兩頭土壩共長六百丈以上五壩同王柳
二牐秋冬堵閉收蓄湖水重漕入境開放王柳二牐引河濟運
過竣之後開放尾閭豫騰面水由六塘河下注入海一統志駱
馬湖在宿遷縣西北十里本窪田也明季漫溢成湖長六十里
周一百五十餘里受山左諸山之水由董家陳窯二溝以入運

河 本朝康熙七年董口淤漕艘取道於湖十八年黃河北決湖漸淤河臣靳輔於湖西阜河口別開新河至張莊口行運湖遂廢二十六年又於湖口開中河接新河歷宿桃安清諸縣引湖水注之以洩上源諸湖漲水且便行運二十八年於湖口建竹絡石垻長五十五丈以防異漲雍正四年以湖水橫衝運道於運河北岸築垻斷流乾隆二十二年挑濬淤塞二十七年又濬三十年創築攔湖隄一百五十丈〈水道提綱〉九龍廟又東爲十字河即沂河東派匯駱馬湖南出之口也沂河即古沂水源出沂水縣西北之東鎮沂山俗曰東泰山西麓曰大弁山與雕崖山亦曰艾山東南流有永福山水自東北來會又東南流有寶山水自東北來注之折而南經縣城西又折而西南流經蘇村集北又折而南又西南流至葛溝集西南有東汶河自西北來會水勢益盛東汶河即沂水西源也亦名桑泉河出蒙陰縣西南巨圍山西曰五女山東流經縣城南又東折而東南流經蒙山東麓又東南百五十里與沂水會既合南流經太平集西折稍西南至沂州府東北有祊河西自費縣東流來注之稍南又有涑河支津亦西自費縣東流來注之祊河出費縣北山南流經縣城東又東南流折而東經沂州府北境又東入沂涑河出費縣南境東流百數十里經沂州府西北分爲二派一東南流至府南境折南流又西南百有餘里經郯城西境入江南邳州東北界與沂水會一東流經府城北而東入沂自費縣東經府城南界至此北與祊河地隔八九里一綫相牽百有餘里

東而南又折而東又折而南經李家莊驛西又西南經郯城縣西之馬頭集西又西南經西村集張家集西入江南邳州東北界自郯城西北境至此南北百里沂河與涑河支津地隔僅十餘里又西南行數十里派分爲三其二皆西流稍南經邳州城南又西入運北派與南派地隔僅八九里東西百里二水如重規疊帶然其一南流數十里匯爲駱馬湖駱馬湖自東北而西南長五十餘里東西廣三十里其東南隔水即宿遷縣於湖之南入運河〈江南運河廳冊〉十字河口門北通湖南通黃運河橫貫於其間故名十字河康熙二十八年在南岸臨黃纜隄建竹絡石垻一座爲湖黃出入之節宣後經衡場修整雍正五年齊蘇勒因黃溜直逼竹絡垻口門灌入十字河淤墊駱馬湖將逼湖隄口堵塞另於王家溝建造五孔石牐備洩湖水入運於臨黃口門築西撐隄長一百六十丈乾隆五年總河高斌重修竹絡垻留口門寬六丈東垻長三十一丈西垻長十二丈竹絡垻外臨黃向東挑支河長四百六十丈六年將支河臨黃臨運各築一垻內臨黃垻橫長三十丈臨運垻橫長二十八丈相機啟閉以利漕運迨二十二年以後未啟四十七年豫省青龍岡漫水入運復啟該垻宣洩後閉至今不復啟放每年止王柳二牐引湖水以濟漕運〈方輿紀要〉落馬湖在宿遷縣西北四十里又西即黃墩

湖縣西二里有陳溝口又西二十里曰董溝口即落馬湖南通
大河之口也由湖口至邳州直河東岸馬頰口可五十里中有
河可因者二十里壅塞宜通者三十里天啟中議開新河於此
避磨兒莊劉口等處七十里之險自是運艘皆由陳溝口達於
泇河崇禎八年河臣劉榮嗣以落馬湖阻運自宿遷至徐州開
河注之黃水遷徙不可以舟遂獲罪（水程細數單）駱馬湖有汛
（川瀆異同）宿遷縣又十五里爲落馬湖口志云宿遷縣北有侍邱落馬湖爲山東境
蒙沂諸水所匯也天啟初議開落馬湖口至邳州直河東岸馬
頰口凡五十里以避劉口直口及磨兒莊一帶險溜直接泇河
繼又以縣西二里有陳窯口竟通落馬湖復議開陳溝更避二
十里河險蓋董家溝在縣西二十里東去落馬湖口五里又西

爲劉口又西則磨盤莊接直口之處舊皆運船所經是時泇河
通運垂二十年因岔開新路以接泇河崇禎六年大河從呂梁
洪西決入直河而直河董口
匯成洪流明年復經理之（淮徐道屬三廳冊）駱馬湖口竹絡
石壩長五十五丈康熙二十八年總河王新命建爲湖黃出入
之所宣洩上源山東諸湖並駱馬湖異漲之水三十五年異漲
衝卸總河董安國題修竹絡石壩五十五丈駱馬湖口東西裹
頭六十五丈工未報銷復被衝淌四十年總河張鵬翮題估興
修四十二年奉
上諭中河口門仍宜留當經題請建築東竹絡長十二丈西竹絡長十
丈各寬三丈（靳輔治河書）邳州貓兒窩馬莊集萬家莊各減水
壩一座俱減入駱馬湖會歸中河（河渠紀聞）乾隆八年奏復中
河竹絡壩啟閉事宜先奉
上諭河防漕運俱關重大從前中河兼資河湖濟運一分黃水由竹絡
壩灌入一引駱馬湖水由董家溝灌入近因黃水灌注日久中河淤
沙墊積河流湍悍復經高斌議將竹絡壩築斷截流黃水既不灌入
而駱馬湖水又平淺不能引出山東牐河之水春月挑浚後每封閉
蓄水以待糧船抵境啟板放行中河上無來源河流微細勢所必然
僅於河身中節節築壩束水亦非經久之道應將中河如何不致阻
滯糧船之處著完顏偉顧琮會同妥議具奏按竹絡壩引黃濟運由

來已久而時地變遷所用亦異至是復議開放完顏偉調任東
河白鍾山會同顧琮定議疏稱十字河分流無節運河水大之
年黃湖交並入運不無衝刷淤墊是以前河臣奏明清水過弱
時暫開壩引黃濟運清黃水勢相平即行堵閉上年春水未發
上源來水本少駱馬湖又蓄水無多致運河五花橋一帶間段
淤淺十餘里其時清黃相平開壩無益是以設法築壩束水濟
運惟運河本無來源駱馬湖蓄水有限不能不資黃流接濟請
嗣後如中河水弱黃水盛大仍開放十字河壩俟水平即堵復
循舊制此因運水微弱而爲不得已之計也前時黃河底深湖

漲之年往往藉黃洩運卽常久流通黃河大溜仍在正河運水
亦足相抵安流無事嗣河底日漸淤高黃溜分勢入運衝刷淤
墊自不能免至今五十餘年黃河底墊愈高開壩則虞掣溜勢
必常封乾隆壬子（恂按五十七年）仰遵
聖訓於上游銅山之毛家隄依山鑿天然石牐引黃濟運頗爲得力嗣
於徐州北岸之水線河由大谷山石牐引黃歷荆山橋出潘家
河頭濟運封毛隄河復因豐汛六堡漫口黃水直衝由靳家河
入運出二牐之上致黃流倒灌二牐以北淤墊十有餘里大加
疏浚始得通行今將靳家河築斷疏導黃流仍由潘家河入運

潘家河在二牐之下牐門東出之水足以頂托倒灌之回溜合
流南下兩利無害若出二牐之上下有牐門緊束黃水不能暢
下停蓄倒灌王母山一帶勢必受淤潘家河在運河上游距十
字河二百餘里十字河能濟宿遷以下之運水線河出潘家河
頭之水能濟全運下有所益而不生淺上有所托而不直瀉邳
宿運河常得通流又兼運河底北高南下建瓴直瀉沙不能停
水大河底衝刷加深前時微湖水小議開潘家屯引黃入湖終
恐淤湖吸溜雖議仿毛城鋪做法立碎石滾壩而距湖甚近引
溜甚急十字河竹絡壩亦以水高引溜而不敢輕啟也（高斌駱
馬湖圖說）駱馬湖在宿遷西北境環遶一百五十餘里上承東
省蒙沂白馬諸河之水匯爲巨浸一由湖之尾閭洩入六塘河
經宿桃安清海五州縣入海一由運河北隄入中河至楊家莊
匯黃入海查駱馬湖入中河之處舊卽十字河口門與竹絡壩
通黃口門正對黃水盛漲直趨灌湖日漸淤墊雍正五年齊蘇
勒將通湖口門堵閉另於王家溝建五孔石牐分洩湖水入運
濟漕因牐底較高不能暢流經臣高斌將石底起深以資宣洩
復於乾隆十三年在王家溝迤下柳園頭建三孔深底石牐設
板啟閉內挑通湖引河一道長一千餘丈引導湖水濟運臣等

謹按中河重運經臨須藉湖水接濟當豫爲收蓄是以冬春慮
其不足宿遷等縣民田當駱馬湖下流經由入海之地一經泛
漲每至淹浸是以夏秋慮其有餘臣等每年於霜降水平之時
將尾閭正引河甯家河等處一律堵築瀦蓄湖水不使外出來
春漕艘盛行中河水弱將三孔牐啟放並於王家溝分洩以濟
漕運不足至夏閒糧船過完二麥收穫將尾閭啟放由六塘河
下注又恐六塘河容受不能過多將正引河甯家河等處相機
酌放不令全啟使之循序而進其通運之三孔牐王家溝仍照
舊啟放使由中河分洩是駱馬湖冬春水小則宜堵壩蓄瀦以

資濟運夏秋水大則宜相機啟放使無泛溢又十字河竹絡垻

圖說宿遷運河之十字河竹絡垻係康熙二十八年挑浚中河

告成堵閉支河口之後因駱馬湖水直刷黃河北岸隄工經王

新命請建竹絡石垻一道以備湖黃溢漲三十五年前河臣董

安國因黃水盛漲將垻衝卸題請堵築未竣三十九年張鵬翮

復請堵築以禦黃流因旋閉旋衝亦未竣事四十二年恭逢

聖祖仁皇帝南巡指示竹絡垻口門宜留欽此欽遵口門北通湖南通

黃運河橫亙其間形如十字因名十字河迨雍正初年黃河形

勢變遷大溜北徙刷去外灘直逼竹絡口門灌入十字河淤墊

駱馬湖經齊蘇勒於竹絡垻口門外建築鉗口垻並汰黃隄以

挑黃溜將十字河北口堵閉另於迤上之王家溝建造五孔石

牐以備宣洩湖水俾黃河不致灌湖惟黃河由竹絡垻入運勢

甚湍激妨於運道臣高斌於乾隆六年將調任永定河工之時

荷蒙

聖訓命將竹絡垻應行辦理之處議奏臣查現在情形黃水入運勢盛

則衝嚙隄岸溜緩則淤墊運河而下游鹽河亦受其患且黃河

勢漸北徙與運河僅隔一灘亦應豫爲防範請將竹絡垻堵閉

使黃水匯歸得以并力刷沙而運河又可專受上河之清水惟

是黃水患盛清水患弱又不得不權宜啟閉於一時以爲補救

之計若遇各省重運經臨適值清弱則暫啟此垻引黃助清用

以濟運若遇黃盛宿遷以下工程險要亦暫啟此垻以洩黃漲

更遇清强黃弱之時又得藉以洩清以固下游中河一帶工程

相濟爲用庶與

聖祖仁皇帝諭旨相符至蓄洩啟閉之宜惟在臨時相機辦理恂按圖說乾隆十五年四月進呈

國朝靳輔論駱馬湖口自中河達阜河一帶運道除修隄建牐垻及重河重隄之外遂無復遺慮乎曰有內河之水雖高於外河然河水之消長無常今使清黃並漲清自足以敵黃設黃漲而清消則駱馬湖口尚爲可慮何也中阜二河經行上下二百數十里雖皆近黃然猶外黃而內地外隄雖兩面皆水然清水有直湍而無橫突獨湖口則外黃而內湖以一綫之隄而當兩面橫突之水勢必不支先事而圖善後之策惟有築逼水垻之法計自河口而東至宿治十餘里乃馬陵山址也凡黃河之溜大抵一折輒二三百丈今於湖口之西築一逼水垻使過其溜而南向南向而不得逞必怒極而復北則已五六百丈矣再於湖口之東三百丈又築一隄以使之再南而北其下復如之計河屢折之所向且及於邑城而馬陵山址皆岡土砂石黃水雖悍亦不能嚙山址而崩陷之保固湖口之法無有善於此者也

張鵬翮應修工程疏畧

一駱馬湖口竹絡垻宜築也此口坐落宿遷縣黃河北岸與駱馬湖口正對原築有竹絡垻一座長五十五丈節宜黃湖大漲之水今看得黃河身高自去歲水漲漫倂二段共七丈黃水反流入駱馬湖口匯入中河亟宜堵築以禦黃水無致淤墊中河俟此口堵後使黃水不得內灌中河然後酌量將中河頭煞垻堵塞引駱馬湖水由舊中河進石牐入黃河助黃刷沙如遇黃水大漲恐其倒灌則閉牐以禦之伏秋二汛派該管縣丞住宿牐上不分晝夜風雨防守恂按此奏係在

康熙三十九年疏入交九卿詹事科道議准 張伯行論駱馬湖竹絡壩宜閉沿水之法大者洩之小者蓄之黃河水之至大者也故祇宜洩不宜蓄今又增以駱馬湖之水又焉得而不爲害乎故予謂竹絡壩宜閉也或曰黃河沙重借湖水以刷之不然則黃河恐淤矣予曰宿遷以上之黃河果誰爲刷之乎而何以不聞其遂淤也豈不淤宿遷以上之黃河而獨淤宿遷以下之黃河乎其不足信也明矣或曰中河水小借黃河以濟運也予曰宿遷以上之中河初無借於黃河之水而何以亦足濟運也況宿遷以下之中河又有駱馬湖水以助之乎豈宿遷以上之中河不借黃水以濟運而宿遷以下之中河必借黃水以濟運乎又予之所不能解也 又論黃河之水滔滔而來勢不可遏顧可使駱馬湖之水助黃爲虐乎故宜閉之使黃河少此一水卽少此一水之害矣或曰黃河之沙全借清水以刷今使清水不入黃河則宿遷以下二百里之黃河不慮淤乎予曰借清水以刷黃河理或有之獨是宿遷以下之黃河慮淤而宿遷以上之黃河獨不慮淤乎宿遷以下之黃河借湖水以刷之而不淤宿遷以上之黃河果誰爲刷之而何以卒不聞其淤也且遙遙數千里之黃

河數百年以來何以不聞其偶然或淤也此固不待辨而自明者也或曰往者湖水涸時中河水小仍借黃水濟運今而閉之儻中河水小糧船何以遄行乎予曰現有李經邦牐在儻慮不足以濟運則於此牐之上下再建一牐使兩牐之水並入中河豈猶不足以濟運乎或曰湖水大長時仍由竹絡壩口以洩入黃河今爲閉之儻湖水大長中河不虞泛濫乎予曰於錫成澄泓橋之上下多開減壩使由高山頭入鹽河下海又於其下中河兩岸多開涵洞北岸引水入預備河南岸將土塘河穵成引水入其中兩岸仍多穿溝渠使中河南北盡成水田又於遙隄之下多建涵洞使預備河之水有餘則從涵洞洩出遙隄之外使入鹽河下海而中河之水自不至於泛濫矣且將駱馬湖邊多開引河使水大之時由西甯橋河下海則湖水亦不至甚大矣 嵇曾筠疏宿遷駱馬湖一承東省運河水一承蒙沂山水一承荆山口宣洩河水匯爲巨浸且與運河僅隔一綫孤隄舊有蓄洩口門名十字河引湖濟運兼以刷黃歷年久遠有利無患其湖之尾閭有六塘河以資宣洩歷宿遷桃源清河安東沭陽至海州歸海嗣湖水微弱恐黃水倒灌將十字河口門堵閉又於西甯橋迆

西高處建築攔湖隄壩因此湖水不通專資黃水濟運致中河之水由劉老澗挾沙而下將入海舊路淤阻今秋東省山水暴漲合流下瀉全無去路浮溢隄岸臣等籌畫亟應將十字河口門復舊俾駱馬湖水流入中河刷深運道兼敵黃流其西甯橋迆西攔湖隄壩酌量開寬俾湖水由六塘河迆下分流入海則上游水有歸宿不至壅滯浮溢如慮開放後湖水微弱應於十字河口門建草壩一座伏秋水盛開放冬春水弱堵閉其西甯橋迆西亦如前法建築草壩視水盈縮以爲蓄洩至六塘河迆下河身在宿桃境內者尙屬流通在清安沭海境內者間段淤墊亟宜大挑卽以挑土幫築子堰當經檄飭淮揚道白鍾山淮徐道呂維炳勘估據詳駱馬湖三合土壩之下頂沖中河廟灣頭埽工應酌挑引河長六百十三丈導水東注其六塘河至清河朱家莊河分南北二股北股自朱家莊起歷沭陽至安東謝家莊入碩項湖由海州龍溝義澤河入湖河歸海應挑河六千七百九十四丈南股亦自朱家莊起歷安東蘇家蕩至沭陽孟家渡武障河入潮河歸海應挑河六千八十七丈每方照例給銀九分約計土方銀五萬一千餘兩卽以挑土運於兩岸各離河十五丈外築

子堰攔束水勢所有宿桃安清海贛三廳應請加兼管水利職銜以便查察如有淤淺卽令該地方官督同佐貳率夫於農隙疏濬其挑土並可增培子堰將見河深堰高暢流無滯安東沭陽至邳宿一帶不惟河防有賴抑且水利無窮 侚按此奏在雍正八年十二月十日九年春工部覆准 又疏臣因宿遷黃運兩河當駱馬湖之首衝所以親駐宿遷上下策應調度七月內湖水長發已經搶護平穩今八月初十以後湖水又長隄埽工程業已搶築加高湖流循軌東注總因禹王臺竹絡壩工修築完固約攔湖之上源不使流水合流又六塘河疏濬通暢宣洩湖之下游俾得去路順利是以湖水雖大而無疏虞伏查沭水於七月初九等日長至七尺五寸至二十九日又陡長一丈而禹王臺千丈壩工抵住水勢卽由沭河就近入海不得下趨所有邳宿黃運河湖一帶運道民生咸資利涉而登衽席 侚按此奏在雍正九年八月 又疏宿遷駱馬湖向來四五月間水涸艱於濟運上年秋後臣嚴飭廳汛多築草壩東水廣爲瀦蓄非桃汛後正值糧艘盛行需水接濟隨挑開各草壩湖水俱從十字河口暢注運河再桃源縣運河古城汛內舊有砂礓橫亙是以重運經臨每

多淺澀上年開挖深通不用多挽舟行便捷又邳宿運河西岸舊有黃墩一湖上受徐邳睢三州縣唐宋山等處之水因岸磯隄壞水無出路漫延阡陌臣於上年題明動帑一千餘兩並撈取沿河舊石建造小牐一座開放積水不惟濟運且涸出河灘千有餘頃小民得以種麥至黃運河湖歲搶工程臣俱逐一詳勘該管官下埽加鑲務使高出水面八九尺至一丈餘不等足可抵禦汛水（徇按）此奏在雍正十一年四月望日奉

上諭覽奏運河水勢深通糧艘利涉無阻並工程齊備各情形朕心深慰卿宣防有術殊屬可嘉

高斌（疏）駱馬湖口十字河之竹絡壩係宿遷黃運交匯之處今壩外支河淤淺黃溜南移相度形勢將支河挖深二尺開挑河口引導黃流以便徐州糧艘由此入運（徇按）此奏在雍正十二年三月六日時署南河

黃廷桂疏接准部咨交臣將臨黃臨運二壩果否有益並淮徐兩幫糧船從前果否俱由竹絡壩入運及將來如何入運方爲安協一并詳議覆奏臣查竹絡壩支河係康熙二十八年前河臣王新命於支河內用簍裝石疊砌成壩名曰竹絡以東水勢清弱引黃以濟不足黃盛分黃以洩有餘制度誠爲盡善至徐屬漕船向由徐州鎮口牐歷茶城達夏鎮入運自二十八年中河挑後鎮口牐淤塞徐淮二幫漕船入於徐州水次受兑即由黃河至竹絡壩入運數十年來通行無滯是竹絡一壩乃黃運兩河之關鍵或以濟運或以洩黃互相資藉而且徐淮漕艘商民船隻並得就近由此出入以省繞道轉口之煩原有稗益迨乾隆六年河臣高斌以黃水常流恐其衝齧隄岸遂有建築臨黃臨運二壩之舉築後連年堵閉水爲壩遏不能通暢沙停淤積上下閉塞涓滴不流誠如

聖諭自添築二壩而竹絡壩轉成無用今春重運難行弊實由此臣前會勘時據高斌云壩外淤灘只須畧加挑浚開復甚易是以會同覆奏今臣連日親至河干察訪該處老民咸稱從前黃河大溜自宿遷由西向東直注於城西稍北馬陵山脚之下水被山阻溜勢向東而西引入竹絡壩以濟運故名倒鉤河距竹絡壩一千五六百丈勢遠溜緩徐徐內注有益無害是以水流無淤而大溜亦不至衝激爲患自臨黃壩門堵閉而壩外嫩硬淤灘普遍長平不特當日倒鉤河身蹤跡莫求即馬陵山下回水僅存微形與昔迥異勢難復舊高斌不得

不於臨黃壩對面就近開挑支河一道接引漫水以爲回空糧船之路但去竹絡僅四百餘丈其地甚近黃河高於運河五尺有餘現在進口漫水因高而下此時空船回次尚可乘勢行走其實該處暗灘仍在水底並未挖通冬後水落灘現淤滯如故蓋硬灘尚可挑挖而嫩灘非人力可施明春黃水落時有灘格礙水難越灘而上兩幫重船安能挽運重運既不能行一至伏秋汛水陡漲泛濫於漫灘之上奔騰而入轉有衝擊運河之患則現今所挑支河無益有害臣已檄飭淮徐河道俟兩幫空船由此歸渡後即行堵塞並咨明河臣知照是臨黃臨運二壩之設實屬錯誤今竹絡壩支河徒存故迹倒鉤河已斷不可開所有徐淮兩幫漕船嗣後起運自應欽遵

諭旨由楊家莊轉口入運實可永遠行走再臣更有請者中河運道本之來源春間入駱馬湖乾涸無水惟藉東省上牐河水以濟運行儻上流水小則引黃水接濟雖連年運河水勢充裕無需挹注但竹絡壩支河既已斷流偶值上游雨雪稀少清水微弱作何濟運黃河或遇異漲將竹絡壩作何堵防統聽河臣臨時就近相機辦理（徇按）此奏在乾隆十四年九月時任兩江總督

（尹）繼善白鍾山（疏）駱馬湖上承東省蒙沂諸山之水奔騰匯注由六塘河東流入海使其暢洩不致壅滯方爲得宜舊例將湖之尾閭冬間堵閉俟春間糧船過完始開放原爲蓄水以濟漕運也但歷年偶值運河水小亦資其接濟而水勢充餘之時較多糧船轉運竟無藉於湖水每年尾閭堵閉後不能豫先騰空及至水發前者未去後者又來一時宣洩不及以致漫行爲害似應因時變通早爲騰空閉尾閭之制竟行停止使湖水源源下注將湖面冬間空堵縱遇夏秋水發有地容納六塘河隄堰亦無虞衝潰如遇秋冬水小之年必須堵閉蓄水以備來春濟運再行酌辦如此不但每年啟閉節省錢糧而蓄洩得宜於州縣民田更有裨益（徇按）此奏在乾隆二十三年七月二日時尹任江督白任南河疏入如所議行

（又疏）桃源砂礓河係黃河以北運道專藉東省諸水爲來源其山東沂河之水下注江南匯入駱馬湖向稱水櫃設有柳園頭王家溝等牐於冬春開放濟運本年因清水過弱楊家莊黃水內灌先經臣等奏將駱馬湖尾閭堵閉蓄水嗣後應將駱馬湖尾閭於每年秋汛水勢平定即行堵閉俟次年重運經臨春水微弱即將柳園頭

牐壩相機開放接濟仍於四月間重運過完將尾閭全行開放以資暢洩（徇按）此奏在乾隆二十四年正月九日疏入如議行。楊錫紱疏查江南運河自臺兒莊至楊家莊黃河口門計程三百里水無來源前人經營措置上段則資微山湖湖口牐之水中段則資荆山橋出彭口與廬口出徐塘口之水下段則資駱馬湖之水是以水小之年有恃無恐今歲重運北行一至古城溜即處處淺阻蓋駱馬湖蓄水無多非江廣船至湖水不敢多放則下段之接濟無資矣所恃者僅一微山湖湖口牐之水古人以濟上段者今以之接濟上段中段一綫之水遠流數百里不能充裕勢所必然今就目前形勢而論荆山橋淤墊已高勢難再濬使水出彭口惟駱馬湖多行收蓄以接濟下段實爲緊要但此河之水由六塘河入海關係海沭民生洩與蓄當並籌至當臣愚以爲或於湖之尾閭洩水入六塘河處築滾水石壩酌水若干尺寸即可濟運餘則盡從滾壩洩出此一策也或每年四月糧船北上後全開尾閭候七月間山水已過即行全閉蓄以濟運此一策也或秋後不甚發水水存無多則於冬月間將柳園頭下運河之中築攔水壩使上游山東牐河來水全蓄入湖以濟運

此一策也又盧口之水本通徐塘口每歲重運經過或於此設法以通徐塘口則運河中段兼資接濟亦一策也仰懇

敕諭江南河臣通盤籌畫酌議兩利之法立爲一定之規則運道民生均有依賴矣（徇按）此奏在乾隆二十四年四月二十日時任總漕（白鍾山疏）駱馬湖上承蒙沂諸水匯注入湖下由六塘河東流入海緣上年秋冬晴多雨少上游山水未發中河水淺經臣奏請將駱馬湖尾閭相機堵閉導引湖水接濟今春重運經臨又得預蓄之湖水開放柳園頭王家溝二處引流入運以利糧艘自五月以來大雨時行河水日長測量中河水勢俱在一丈內外駱馬湖內亦漸次加長連底水現存六尺五寸且伏汛初臨正上游加長之候恪遵

聖訓指授機宜將駱馬湖尾閭五壩飭該道廳營悉行啟拆俾湖面騰空容納有地而水流下注由六塘河循序歸海可免驟湧漲溢於數州縣民田有益如將來仍須堵閉蓄水以備來春重運統俟秋汛過後察看水勢再爲相機奏請辦理（徇按）此奏在乾隆二十四年閏六月朔（楊錫紱疏）查駱馬湖逼近河濱周圍一百四十三里每歲秋冬收蓄湖水濟運實南運河關鍵不知何年始以駱馬湖專濟江廣重運非是斷不輕

開故水小之年浙江幫船行至古城溜以上淺阻起剝不能分駱馬湖涓滴之助本年四月天久未雨糧舟阻滯臣商之河臣高晉先開駱馬湖口接濟江浙幫船意見相同隨飭員弁開柳園頭口門放水濟運運水立長五六寸江浙船遂遄行其後以次開王家溝口門即江廣船至湖水亦未告竭可見從前拘守訛傳徒令有用之水置於無用且此湖上受沂水下通六塘河入海每歲沂河水發由湖洶湧而下爲海沭患若湖水於四五月糧艘過時全用濟運則湖身騰空至伏秋沂水驟發亦容受有地更可少減海沭水患實爲一舉兩利至酌定章程查現今柳園頭王家溝俱建有石牐但未設官專司啟閉請責成該汛守備專管收水時則於牐內築壩攔水使牐不受傷用水時則開壩放水出運酌量運河需水尺寸以定啟板多少晝夜看守不令放盡其逼湖引渠有淺阻者相機疏濬俾湖水暢出仍照本年之例江浙船至則開柳園頭江廣船至則開王家溝不少錯訛又至王家溝上三十里尚有乾車頭口門可通早河一帶運河又此湖之上尚有一隅頭小湖口門可通窯灣一帶運河此二處可否設牐俾需水時得以啟閉由人請下河臣高晉相度辦理再查沂水

發源沂州蒙陰等縣其水經冬不竭與汶河相等乃汶水前人用以分給南北千里運道而沂水不能供邳宿以下三百里運河是籌畫未周所致查沂河經過邳境有盧口一壩西通徐塘口入運壩係亂石雖經堵塞而涓涓之流終年不斷本年四月至壩口看視飭令河員築一草壩攔截沂河拆去盧口亂石數丈逼水由壩出徐塘口入運而徐塘口以下運河立即增水此行有成效者應請嗣後遇水小之年即照此築壩截水歸入盧口以濟漕運重運過竣仍堵壩口以免山水旁溢邳境如此則駱馬湖水可收全效而近河涓滴皆爲南運之資矣（徇按）此奏在乾隆三十年七月五日疏入交高晉悉心相度妥協辦理隅頭小湖口門續行水金鑑注即興隄頭（高晉疏）江南邳宿運河本無來源全藉山東湖河以資接濟一係微山湖水由湖口牐出臺莊牐是爲運河正流又由伊家河並荆山橋出靳家河潘家河彭家河等水口入運者是爲運河南岸旁流一係山東沂水下達駱馬湖由盧口壩出沙家口徐塘口又由乾車頭一隅頭王家溝柳園頭各水口入運者是爲運河北岸旁流惟王家溝柳園頭設有牐座其餘水口俱係草壩每年糧艘經臨酌水大小隨時次

第開放濟運並未定有駱馬湖專濟江廣重運之例祗因江西湖廣糧船質重較江浙幫船喫水最深是以向來駱馬湖之王家溝柳園頭兩牐必俟江廣船到開放蓋恐放早無以為濟如本年四月河水甚小乃歷年僅有之事江浙船過經臣等劄商飭廳營將柳園頭牐開放嗣幸上游水長江廣糧船得以暢行今楊錫紱奏請江浙船至則開柳園頭牐江廣船至則兼開王家溝牐該二處向無牐官令該汛守備專司啟閉其運湖引河有淤淺者相機疏濬原屬因時調劑之道本年業已照辦應如所奏嗣後江浙江廣船至即將兩牐分別先後開放以濟運行惟每年水勢大小無定而江浙幫船多在二三月江廣幫船則在四五月如江浙船至河水足敷行運自應酌留湖水以濟後運柳園頭牐毋庸開放儻運河水小柳園頭一牐不敷接濟則王家溝牐亦可並開毋庸過於拘泥該二牐雖未設官而廳營均有兼管之責守備有修做上下工程之事未便專司牐務查宿遷縣丞汛務尚簡嗣後應將牐務即令經管每年重運經臨常川住牐看守仍令該管廳營隨時酌量運河需水尺寸以定啟板多寡督飭加謹辦理並將兩牐牐板繩索器具修整交該縣丞收掌以專責成又楊錫紱奏王家溝上尚有乾車頭口門可通阜河又此湖之上有一隅頭小湖口門可通窯灣此二處可否設牐俾需水時啟閉由人查乾車頭口門原設有草壩乾隆十年前漕臣顧琮奏准建牐尚未動工十三年前河臣高斌覆勘乾車頭在駱馬湖之上湖水入運不順將該工停辦王家溝地下之柳園頭改建三孔石牐濟運茲臣相度該處情形乾車頭地居駱馬湖上游洩水形勢實多不順且現在柳園頭之牐即係停辦乾車頭牐所改今既有草壩每年冬閉春開已足濟運自可毋庸設牐徒糜錢糧至一隅頭小湖口門即今之竹簍壩亦設有草壩冬閉春開一如乾車頭之制查一隅湖周圍不足三十里係沂河支流分注停蓄每年沂水發時即汪洋一片迨至冬春湖又乾涸蓄水僅止尺許一瀉無餘不足濟運此壩之設原為宣洩沂漲以故口門現寬十九丈若改建牐座勢須將口門收小轉非所宜應循舊制每年修做草壩冬閉春開水大全行開放固可資其暢洩水小相機啟拆亦足以利漕運庶於蓄洩之道兩益又楊錫紱奏沂水經過邳境有盧口壩一道因本年運河水小令河員築一草壩攔截沂河拆去盧口亂石壩數丈使沂水由壩出徐塘

口入運增水數寸行已有效請遇水小之年照此築壩蓄水歸入盧口壩重運過竣仍堵壩口以免山水旁溢查沂河諸水發源蒙陰諸山流入江南邳境盧口正流直達駱馬湖旁流由盧口壩迤下分注沙家徐塘二口入運乾隆二十二年籌辦水利案內緣該處口門寬至一百餘丈旁流過多淹沒邳境民田沂水來源甚大若遽行堵閉不但全注六塘為患下游儻遇運河水小無以接濟是以將石壩裏頭接長中留口門三十丈壩底填以碎石俾免刷深則沂水多半歸湖只留二三分濟運在案本年因運河水小該壩底高不能過水楊錫紱與臣商委河營守備將壩底碎石創開五丈並於壩南修做草壩攔截使沂水悉由徐塘沙家二處出口濟運此係因運河水小因時補救行已有效茲臣由駱馬湖頭乘舟而上至盧口壩上下履勘沂河之水源遠流長地處上游由沙家徐塘二口入運較下游乾車頭一隅頭小湖各水口濟運更達數十里實於邳州一帶運道有益應如所奏辦理但該壩工完已歷年所現在兩岸裏頭並壩底均有坍卸因係水利工程河員向未經管應請將此壩改歸河工責成運河廳營修守地方官仍一同照料所有現在坍卸之裏頭壩底照舊修整並將本年所開之五丈毋庸補還就勢落低與河底相平一併修砌壩底加以關石樁木以免刷深嗣後如遇水小運道淺阻即照本年辦法於壩南沂河內另做草壩將沂水截歸盧口入運俟重運過完即將草壩啟除則沂河仍由正河下達駱馬湖宣洩不致旁溢為患此外通湖引渠并各口門尾閭每年伏秋汛過間段淤淺現在水占尚難估計俟水落即委員同廳修盧口壩工勘估償辦應需工料無多請於運河廳歲搶修庫貯項下動用毋庸請帑總之邳宿運河之水常患其少不患其多而駱馬湖水又宜於洩不宜於蓄惟有因時酌辦務期洩所當洩蓄所當蓄漕渠無淺阻之處海沂免水多之患以仰副

皇上垂念運道民生之至意荀按此奏在乾隆三十年八月二日

李宏疏宿遷駱馬湖尾閭五壩每年重運過完次第開旋使湖水由永濟橋流入六塘河內東注歸海今歲糧船於四月二十九日全數渡黃北上計日可出江南黃林莊境而駱馬湖下游六塘河兩岸灘地民田種麥現未收割尾閭各壩不便遽開因將柳園頭王家溝乾車頭各牐壩令全行開放俾湖水俱洩入運河以濟重運尾幫並豫騰空湖面其尾閭各

壩俟六塘河兩岸二麥收竣再爲開放期於宣洩水勢刈穫
民田均有裨益㑹按此奏在乾隆三十二年五月十日 高
晉疏臣前由邳宿運河查勘今春埽土各工歷經伏秋大汛
尙俱完整而各年所蓄駱馬湖水勢充裕本年三四月間照
奏定章程將柳園頭王家溝各牐次第啟放是以運河水足
重運北上遄行無阻惟上游水勢微小現在駱馬湖存水較
上年小九尺四寸自應豫爲籌蓄以濟來年重運現在咨明
河臣檄行道廳將邳汛竹篾壩並駱馬湖尾閭五壩中之南
小壩北小壩甯家河順隄河等四壩先行堵築止留正引河
再看上游來水相機辦理㑹按此奏在乾隆三十二年閏七
月二十二日 李宏疏宿遷境內駱馬湖每年存蓄之水原
以濟重運漕船本年邳宿運河水比上年大有七尺餘寸江
廣重運經臨充裕有餘無需湖水接濟而駱馬湖內前因雨
後水長勢甚浩瀚臣隨令將尾閭各壩先開一二處使湖水
及時宣洩由六塘河歸海騰空湖面以資容納㑹按此奏在
乾隆三十四年四月十三日 薩載疏臣於徐屬查工由北
岸回至邳州途次據運中兩廳稟報五月二十三至二十六
日大雨時行上游東省發水下注駱馬湖內水勢驟漲宿桃

一帶運河亦陡長八九尺兩岸縴隄尤家灣卜家渡高王莊
衆興集十里堡等處俱經平水漫水現在分投搶護並將縴
隄後縷隄格隄加謹防守臣卽馳赴督辦今歲運河底水本
大誌椿存有一丈四五尺不等今二十三四五六等日又驟
長水八九尺連底水長至二丈三四尺既驟且大實屬異常
盛漲其駱馬湖連底水長至二丈五尺二寸亦近年未見當
與道將等面加商酌急籌分洩隨飛飭運河廳督將駱馬湖
尾閭各壩大加展寬俾湖水暢下由永濟橋入六塘河歸海
並將運河北岸劉老澗九孔石牐照例開放宣洩再中河北
岸鹽牐一座現當蘆蕩營柴船過時亦卽行令開壩啟板以
資減洩又楊家莊運口原寬十丈出水不暢復委員前往該
處將頭二壩各拆展五丈使之暢出會黃歸海臣復督率道
將廳營分段巡查搶護並將尤家灣十里堡縴隄漫水處察
勘縴隄後有縷隄上下均有格隄縷隄高出水面七八九尺
不等間有卑矮卽令加築子堰與高處相平以保無虞其格
隄亦屬高厚足資攔禦兹於六月初三四等日天晴雨止駱
馬湖已消水三尺運河消水二尺二寸各處縷格等隄一律
保護穩固並將運河縴隄殘缺塌卸處所次第補築完整㑹

按此奏在乾隆四十一年六月六日疏入七月初二日奉
硃批所辦井井有條足見汝能勝此任勉之 高晉薩載疏本年六
月十三四日東省山水驟發會歸下注宿遷境駱馬湖陡長
水八尺餘寸連底水長至二丈二尺五寸臣卽飛飭該管廳
營將尾閭五壩啟放展寬俾湖水循序暢洩由永濟橋入六
塘河歸海其邳州宿遷桃源運中河內亦長水九尺一寸連
前長至二丈三尺餘寸既大且驟勢甚浩瀚臣卽一面將鹽
河牐乘時開放楊莊頭二三草壩亦卽相機展寬使河水得
以暢洩減其漲盛之勢一面督飭道將廳營並多派員弁分
段巡查防護此番長水與上年五月內盛漲情形相似幸中
河兩岸縴隄豫爲勘估今春加增高厚足資捍禦內中間有
卑薄處所又復加築子堰幫做土戧並圍鑲埽枕分投賡辦
保護無虞十六日以後各處水勢消動駱馬湖內消水三尺
九寸運中河內消水二尺八寸各屬隄工俱經保護穩固㑹
按此奏在乾隆四十二年六月 薩載韓鑅國泰疏查駱馬
湖尾閭五道引河上年盛漲時過水口面共寬一百四十一
丈水深自五六尺及一丈六七尺不等下注六塘河尙可容
納兹復加商榷五道引河兩旁均有土埂此時水小展寬尙

易應再酌量展寬三十丈共一百七十丈洩水更暢下游六
塘河尙不致喫緊卽飭運河廳集夫照現定丈尺趕辦以備
盛漲宣洩臣薩載現將潘家屯等工交淮徐道徐州府駐工
督辦卽親往下游駱馬湖查勘督令妥協辦理㑹按此奏在
乾隆四十七年三月十一日時薩載任江督韓鑅任東河國泰任東
撫上年豫省漫口青龍岡水勢下注爰有此奏 阿桂等疏
黃河以北運河宿遷境有駱馬湖承蒙沂白馬諸水每歲秋
冬瀦蓄次年由王柳二牐及乾車頭竹篾壩各口門啟放入
河濟運如遇盛漲將尾閭五壩開放由六塘河歸海本年亦
因天旱存水無多所有尾閭壩工現俱堵閉多收一尺湖水
卽受一尺之益雖僅濟宿遷以下運河邳境不能得其利濟
但江廣運船笨重經臨皁河一帶得兹湖水接濟亦屬有裨
惟湖心收窄王家溝柳園頭乾車頭引渠淤淺湖水不能暢
出入運應將各引渠疏通直達湖心俾重運經行時湖水由
各口門下注再湖內現因存水較小涸出灘地稍多附近居
民不免私種恐鄉愚無知一經開墾習以爲常遇湖水漲發
轉慮淹及田禾以致盜決隄堰於運道大有關係嗣後湖內
灘地應嚴禁耕種不准借名升科希圖侵占如仍有任聽私

種者將失察之地方官及河員嚴參民人照例治罪恂按此
奏在乾隆五十年十月 阿桂疏運河東岸墨河發源於郯
城東北墨泉長六十餘里至江境入沂河歸駱馬湖乾隆十
二年開濬現有淤墊泉源未涸此河雖係小支應一併疏治
俾泉水增長入幹歸湖於下游運河有裨恂按此奏在乾隆
五十年十月十二日 薩載李奉翰疏駱馬湖之內三道引
渠淤淺應照原奏乘此春融趕緊挑挖直達湖心查王家溝
引渠長三百四十七丈估銀七百九十餘兩柳園頭引渠長
二千九百五十丈估銀二千九百餘兩乾車頭引渠長二千
四百八十丈估銀三千八百餘兩當即飭發銀兩委令廳營
等雇夫上緊挑挖限二月內一律辦竣以濟重運恂按此奏
在乾隆五十一年二月三日 李奉翰疏運河廳駱馬湖承
蒙沂山水每年江廣重運經臨則開王柳二壩以濟漕行如
水大則酌開尾閭五壩由六塘河宣洩入海騰空湖面備納
汛水秋冬堵築蓄水濟運上年五月山泉暴漲駱馬湖水長
至一丈九尺六七寸難以容受當飭廳營將尾閭五壩內北
小壩甯家河兩處壩工啟放深資暢洩迨七月下旬湖水漸
消即令一律堵築以資儲備經臣會奏咨准部覆令將築壩

等工需用工料銀兩照例造冊題銷行據淮徐道師公彥詳
運河廳堵築北小壩甯家河二壩共估料土銀九千七百六
十兩六錢臣覆覈無異謹合詞具題恂按此奏在乾隆五十
三年八月既望 蘭第錫疏運河廳駱馬湖承沂蒙諸山水
湖之尾閭五壩歷係察勘情形啟閉濟運上年七月東省山
水漲發匯注該湖誌樁長至二丈以上拍岸盈槽甚爲緊要
臣會同
欽差戶部侍郎韓鑅奏明飭將尾閭五壩次第啟放以資分洩迨
秋汛水消復飭堵閉蓄水濟運今據淮徐道詳稱運河廳上
年堵築尾閭五壩共估料土銀二萬一千九百八十九兩五
錢詳請題估謹合詞具題恂按此奏在乾隆五十六年二月
九日 許兆椿疏邳宿一帶古淺較多上游水發之期難定
若非從長籌計設遇淤淺於運河多阻查宿遷駱馬湖上承
沂蒙諸泉匯注下由六塘河遞達入海每年將尾閭啟閉收
水濟漕由柳園頭王家溝乾車頭竹簍壩各口門分別船身
輕重河道深淺開放入運立法最善先於乾隆五十年經大
學士公阿桂奏明禁止湖灘開墾借名升科免致水道壅塞
近因日久玩生尾閭堵閉既未如期湖水收蓄即難如制各

處濟運引渠因之淤高水難分達每年啟堵徒費錢糧於濟
運不能有益至湖中淤墊之區向禁耕作者若聽無業游民
或附近居民築場占種將來羣起效尤日占日多必致全湖
盡行私墾於蓄水利運尤有關係可否一併
敕下督
河諸臣委明幹大員妥爲清理申明開墾例禁嚴定濟運章
程如果駱馬湖存水充盈非但宿遷境內陸家墩古城溜各
淺處可期無患即邳州境內如河成牐窯灣上下得此水源
擎托不致直瀉無遺於長河事機均有裨益矣恂按此奏在
嘉慶十五年七月杪時任總漕疏入八月七日奉
上諭駱馬湖蓄水濟運爲邳宿運河扼要機宜豈可任其淤墊著該
河督會同該督撫派委明幹大員妥爲清理其墾種已久無礙河
渠者仍循其舊如有私墾湖灘致妨水道者申明定例嚴行禁止
其堵築尾閭及收蓄泉水悉依定制辦理庶於通漕利運之道不
致有名無實也是月二十六日徐端覆稱宿遷駱馬湖每年秋冬
瀦蓄次年由王柳二牐及乾車頭竹簍壩口門啟放入運僅
濟宿遷以下運河其邳汛上游不得其利定制存水至一丈
九尺外將湖之尾閭五壩啟放由六塘河歸海以洩甚漲歷
年循照辦理乾隆五十年前大學士阿桂會同前督臣薩載

勘奏該湖存水較小涸出灘地甚多附近居民於湖內私種
莊稼恐一經開墾習以爲常遇湖水漲發轉慮淹田漸致盜
決隄堰嗣後請禁示耕種不准借名升科侵占近年臣等隨
時查察雖無盜決隄堰之事惟每年大雨時行蒙沂山泉挾
沙而來加以豐工曹工黃河節次漫水下注沙淤停積王柳
二牐下引河已多淤淺現惟乾車頭過水通暢今昔情形不
同須確加履勘其湖內灘地或有無業貧民任意墾種均未
可定臣現錄
諭旨咨會督臣松筠撫臣章煦委明幹大員詳細查勘妥爲清理不
任有妨水道仍俟海口工竣臣往覆勘議定蓄水章程奏請
遵行先飭徐州道將通湖各引河估挑以收濟運之益 百
齡黎世序疏駱馬湖向來蓄水接濟宿遷以下運河近因湖
身墊高蓄水無多尾閭五壩係柴土堵築一經啟放水由六
塘河歸海宜放無餘近年宿遷河道較深無須是湖接濟所
有運河淺處多在邳境該湖存水不能逆挽而上然下游水
勢充足於上游亦可藉資擎托之益今擬於尾閭五壩迤下
添碎石滾壩兩頭接築土隄俾水小常爲停蓄水大聽其於
石滾壩上漫過估需錢糧無多每年免啟閉之費轉有節省

實於湖瀦運道有益臣現督飭道將廳營按照成規逐細估計相機妥辦伆按此奏在嘉慶十八年七月二十二日季以甯由駱馬湖出黃河抵淮浦詩駱馬湖邊路積陰生夏寒雲奔催急雨雷殷走鳴湍淮浦千帆集河流兩岸寬湯湯東逝水聞已障狂瀾

其堰沭使毋入沂俾減湖勢者有禹王臺壩

一統志禹王臺在沂州府郯城縣東北十里世傳神禹治水時鑿馬陵山引沭水歸海築臺於此以鎭水勢明正德間土寇竊發臺漸圮嗣是夏秋之間沭水泛漲而西縣城屢被衝決康熙二十八年始築竹絡壩禦之乾隆八年復修並建禹王廟於石壩之北自是沭水安流經行諸縣遂無水患山東通志禹王臺在郯城縣東北十里安塢穴下一名釣魚臺按臨沂郎邱以南羣山連絡沭在沂西夾山而行峽間有山口池相傳神禹所鑿沭水由三十六穴湖灌此峽口一支南流達海一支西流會沂恐注沂勢急仍築臺以堰之及明中葉因寇警修拱極門毀臺取石臺下得古劍一中有小池荷葉游魚不解所自臺既平沭水漲發屢爲邑害康熙間建壩斷其西流沭患乃息張公奏議禹王臺一工爲減中河之水勢而設中河之水全藉駱馬湖而考湖水之源則郯城之西之沂與白馬二水合流濟運由來舊矣初不與沭會也其後三水合一并匯於湖自毀禹王臺始水多河隘難以容納不無奪河之患沂郯邳宿並罹昏墊則臺之存廢關係固何如乎爲禹王臺圖說郯縣境內沭水經其東沂水經其西兩河之間又有白馬河發源於本縣之馬陵山南入於沂沂河發源於沂水縣沂山狗兒泉會衆流南注淮泗入於海其沭水源出三泉歷莒州會北來馬耳諸山之水由穆陵關等處澎湃而下直抵馬陵山口旋折而南過沭陽達海州各自入海原不與沂會也及明季沭忽衝決直擣郯之北門西行衝入白馬河合流南下復與沂會三水合一南注並入駱馬湖每遇水漲漫山蔽野田廬盡付汪洋郯有嚙城之危旁及沂邳宿

遷咸受淹沒之害考厥所由因郯城之東七里許直對馬陵山口有臺日釣魚臺一名遏水臺俗呼爲禹王臺相傳禹治水時沭在馬陵山東不能入海故鑿山引之使西復建臺遏之使南是以歷千百年郯不罹沭之患明有邑令黃琮者視此臺爲棄物毀臺取石以甃城垣而沭水遂無所禦百餘年來民受其病康熙二十八年

聖駕南巡閱視河道以中河挑浚有益甚大下河漕諸臣會議收束散漫之水拯救災黎使淹沒民田得以涸出又以中河之水全藉駱馬湖而駱馬湖乃受沂沭白馬諸水受水既多故時常泛溢

於是修土石兩壩爲堵截沭水之計壩之南北各接土隄而石
壩之上建禹王臺以存古蹟石壩之外挑引河一道引河之下
又浚子河一道皆相度形勢爲之由是沭水循行故道各自入
海中河水勢因之少減至今桑麻遍野室廬安堵郯城以南羣
頌
聖天子之洪恩於無旣也禹王臺沭河口大土壩一道長六十三丈大壩北頭接築小隄一道長六十丈大壩南頭
舊築小隄一道長一百四十九丈因沭水衝逼塌缺康熙三十三年築圍隄一道長一百七十九丈石壩一道用竹絡五層東
面長二十八丈西面長二十五丈四尺康熙三十三年東面加砌坦坡石壩北頭接築大土隄一道長二十九丈七尺五寸東
面舊下鑲邊竹絡壩三十一丈康熙三十三年加築坦坡大隄北頭接築小長隄一道長二百六十一丈石壩南頭接築大土
隄一道長五十二丈三尺東面舊下鑲邊竹絡十丈五尺康熙三十三年加砌坦坡石壩南頭接築斜雁翅一道長七丈四尺
接大土隄南頭挑出引河廢土築成一隄通長二百五十七丈石壩南頭迆東挑空引河一道長三百二十丈四尺河頭口闊
一十八丈五尺河尾口闊一十一丈五尺引河身內加挑子河一道長三百四十三丈四尺〈泇河廳冊〉郯城
主簿汛禹王臺竹絡石壩長六百六十七丈土隄二段共長六
百二十九丈三尺禹王臺壩夫二十名沂河發源臨朐縣由沂
水蒙陰蘭山縣入郯境計長九十餘里入江南邳州沭河發源
沂水縣大弁山由蘭山入郯境計長五十里下入江南海州白
馬河發源蘭山三老江入郯境計長八十餘里入江南邳州郯
城主簿分駐郯城縣馬頭鎭〈河渠紀聞〉雍正八年七月東省蒙

沂諸山水同漲直注邳州決宿虹之孟城庵朱衣城外河之沈
家圩邳宿桃淸漫缺數十處〈衛〉按原文此下有匯歸洪湖句積行水金鑑言蒙沂山水暴注運河
狹不能容潰隄四溢勢所必至旣歸黃河極盛亦祇能逼溜南行似無橫穿黃河匯入洪湖之事意其時適逢湖長過於河水
不能外注故啟天然等壩以保堰工而運河下注之水來猛去速旋亦就平謂因山盱壩啟而蒙沂山水落未爲確論云云因
創此句并體其意於下文洪湖水盛句上增時字按山東蒙沂郯費滕嶧之水伏秋盛
漲入駱馬湖直衝邳宿而下加以沭水由穆林西流會碩桑諸
湖莒蒙諸山之水衝運入黃浮隄越岸邳宿桃淸經過之地一
望汪洋時洪湖水盛開天然二壩滾水三壩以洩其流盡啟高
寶牐壩分流洩入江海山水旋落漫口掛淤斷流分道堵築彌
月竣工禹貢淮沂其乂沭合於沂沂沭巨浸自古患之其關鍵
在禹王臺昔人於此壘石爲壩遏沭西出之水俾東由漣河下
海明季寇亂毀臺取石修城沭河之鎖鑰旣開西流之橫暴益
甚前王新命用竹簍裝石堵塞令由故道入海于成龍又於沂
河兩岸築隄萬餘丈以束其流其患稍息嗣陳鵬年接築土堰
齊蘇勒增修茨防俱有區畫至是霪雨水漲漫壩而下合沂浸
淫建瓴直注暴漲來猛去速又啟高堰天然諸壩洩淮以殺其
勢故不爲大患及其塞決不待霜後進埽及時繕治宿遷以下
諸口間段挂淤始得併力堵築計日蔵事至爲曲突徙薪之計

則禹王臺攔水大壩爲運河關鍵民命所係竹絡規模具在壘
石增培浚其入海故道而先爲之備善後扼要之急工當有因
時而起者〈又〉雍正十年修築禹王臺竹絡石壩〈恂按〉先是嵇曾
筠於上年四月疏稱山東禹王臺壩工實爲江南下游保障臣前詣該工看得
沭水源長性猛今於竹絡石壩二十七丈外依其頂衝形勢統
建石工六百餘丈蓋以竹絡盛石堅重隨沙坐實且上秋水力
猛峻而石壩屹然不動已有明驗其餘接運岡阜仍築土隄沭
河口門大爲挑浚以順其入海之路所有料物已發帑購辦上
緊疏築務期壩高隄實河深堵截沭水俾由故道直趨入海以
除浮溢之患疏入得
旨嘉許至是工竣
按郯城禹王臺原以遏沭水俾東由沭陽
海州南行入海不容會合蒙沂白馬諸山河之水入駱馬湖致
爲運道民生患至是東省山水異漲將禹王臺土埽石壩各工

全行衝塌僅存竹絡石壩二十七丈並壩之南北殘缺土隄二
百餘丈難資抵禦因建壩添築九百四十丈有奇補舊石工三
百五十餘丈嗣以壩工坐當迎溜地勢低窪加修裏戧石工捍
禦臺在郯城北傳爲大禹遺蹟既鑿馬陵山以導沭水復築臺
以遏其衝俾沭水由沭陽海州注海不使匯入駱馬湖爲害故
俗諺有沂沭不相見見面成一片之語王新命初建竹絡石壩
陳鵬年齊蘇勒先後增修隄堰茲復加修增固漢王景塞館陶
以竹絡盛小石兩船夾載下之禹王臺竹絡壩襲用古法堵禦
洪流沭水無西下之患矣〈又〉乾隆元年河督高斌加修禹王臺

壩工堅築裏戧石工汛前撥兵防守按禹王臺壩自雍正八年
大水衝潰越運漫黃之後嵇文敏奏建竹絡壩工六百餘丈補
修堰工三百餘丈下接郯宿沭河民堰捍衛精密然壩臺坐當
迎溜地勢尚窪猶宜愼護至是更加裏戧石工誠恤於沭水之
不可西也丙午〈恂按乾隆五十一年〉大漲沭沂合流幾成洚洞無涯之巨
浸禹王臺修防曷可不愼哉〈又〉乾隆八年東河完顏偉加修禹
王臺壩臺接築壩北土隄三百丈以重防守按自是修築完備
禹王臺更無改造添減之工責在防守也河防志禹王臺爲減
中河之水勢而設中河之水全藉駱馬湖水源出郯城西之沂

水白馬水會流濟運初不與沭會也沭山東即馬陵山山形南
北綿亙數百里山口嶄然中畫宛如斧劈相傳爲大禹所鑿水
勢奔騰直抵山口勢如建瓴致山口之西衝成深淵旋折而南
由沭入海分支西流注沂甚急禹築臺以堰之自明季毁臺取
石沭水西行直擣郯城北關衝白馬湖南流至澇溝葛溝沂河
之水亦分派東行三水會合俱入駱馬湖而沂郯邳宿均受其
害中河既開堵塞駱馬諸湖口以利漕艘西水從中河橫下奔
騰衝潰不可復制禹王臺爲中河關鍵禹既鑿馬陵山以導沭
水復築臺以遏其衝俾由沭陽海州注海不使會合蒙沂諸水

入駱馬湖以爲民患康熙三十八年
聖祖仁皇帝命河臣王新命建竹絡石壩攔水下游得以奠安歷經河臣陳鵬年齊蘇勒嵇曾筠先後增設隄堰補修殘缺屢經大水隨壞隨修竹絡壩並南北土隄長一千二百二十餘丈壩裏魚鱗石戗歷皆修築沭河口原築大土壩一道南北加築小隄以爲重門水長過流歸沭河故道由紅花埠峒峿沭陽海州歸海以殺駱馬湖黃運兩河之水至是循前人遺蹟以時修治增培高厚接築壩北隄三百丈以固其防東水歸沭沭河復故而駱馬湖平治沭即所以治駱馬湖並治中河也禹王臺堰沭水使不得會沂而西而沂水當盛漲時大水歸駱馬湖中河暴溢嗣是東省亦加修沂河隄堰蘭山郯城地居下游沂水漲發橫潰南北建堰築隄抵禦漫流並挑墨河以洩坡水墨河即宿境阜河發源處其色如墨治墨以安沂而入湖之水不急也每歲汛水將發南河派兵住臺防守東省酌定善後章程歲加防護禹貢淮沂其乂蒙羽其藝豈獨中河哉（高斌禹王臺圖說）山東郯城縣城北禹王臺相傳爲大禹遺蹟康熙二十八年前河臣王新命建竹絡石壩約攔水勢該工雖隸山東實則關係江南利病嗣是南省下游數十年得以奠安又經前河臣陳鵬年齊蘇勒先後增設隄堰雍正八年山水驟發舊壩衝潰水勢下注越運漫黃下游皆成巨浸前河臣嵇曾筠奏請建竹絡壩工長六百餘丈補修隄堰工三百五十丈下接郯宿沭河民堰以資捍衛臣高斌於乾隆元年詳勘壩工坐當迎溜地尚卑窪恐難捍禦奏請加修裏戗石工每歲於汛水將發前即派撥南河目兵住宿防守按期探報水勢現在謹守成規小心防衞（侚按）圖說乾隆十五年四月進呈

國朝王新命疏查駱馬湖原止匯沂河白馬湖運河微山等湖泛溢之水會入黃河未有如今日之洶湧逯郯城之東十五里舊有沭河自山口流出西行約有四五里轉而南沿紅花埠峒峿一帶復東由沭陽入海郯城之東八里許迎沭水之口有名釣魚臺又俗名禹王臺者相傳大禹治水引沭水穿山而西恐其害郯故築此臺以遏水勢及明季變亂毀臺取石修城以致數年來沭水西流由郯城城北會白馬湖沂河等水入駱馬湖不唯沂郯邳宿嶧各州縣歲受淹沒之害而駱馬湖黃河亦添一沭河之水愈覺泛溢奔騰而不可遏考之記載甚明詢之土人最確臣復親勘沭河故道斷流而禹王臺水口之水涓涓不絕似應於禹王臺舊基處所迎水用竹絡裝石堵塞內築土隄斷流令其照舊由故道入海非但駱馬湖黃河之水勢得以減殺而郯沂邳宿嶧各州縣亦可免淹沒之患（侚按）此奏在康熙二十七年十二月十三日任總河時疏入隨扈諸臣覆准

十里。右岸五花橋。宿遷

（一統志）五花橋在宿遷縣北中河南岸又西甯橋在宿遷縣中河北岸二橋皆康熙中河臣靳輔所建南屬馬陵山北至高山

頭長十餘里爲往來孔道（魏闞重瞻筆記）五花橋即七十二洞
橋時已殘缺不可行
十里右岸宿遷小關口宿遷有亭濟牐跨河
（一統志）宿遷縣在府東一百里東西距一百九十里南北距一
百七十里東至海州沭陽縣界一百二十里西至睢甯縣界七
十里南至泗州界五十里北至山東沂州府郯城縣界一百二
十里東南至淮安府桃源縣界四十里西南至安徽鳳陽府虹
縣界七十里東北至沭陽縣治七十里西北至郯城縣治一百
八十里（江南通志）宿遷縣東一百二十里至高沙社海州沭陽

縣界西七十里至周家莊睢甯縣界南五十里至草堰社泗州
界北一百四十里至北溝山東郯城縣界（一統志）漢置厹猶縣
屬臨淮郡後漢省晉義熙中改置宿預縣屬淮陽郡宋因之後
魏太和中置宿豫郡兼置南徐州景明初廢爲鎭梁天監八年
改置東徐州東魏武定七年改置東楚州陳大建七年改曰安
州周大象二年改曰泗州隋開皇初郡廢大業初州廢改置下
邳郡唐武德四年復曰泗州開元二十三年移州治臨淮縣以
宿豫屬之寶應元年避諱改曰宿遷元和中改屬徐州五代因
之宋太平興國七年屬淮陽軍金初屬邳州元光二年省入邳

州元至元十二年復置屬淮安軍十五年還屬邳州明初屬淮
安府　本朝因之雍正三年以縣屬邳州十一年改屬徐州府
（圖志）宿遷縣衝繁難西至府一百里有邵店小河口白洋河三
鎭巡檢一駐司吾（會蕞）宿遷縣在淮安府西二百四十里北至
邳州百三十里東南至桃源縣百二十里縣北二里有馬陵山
山前阻河（一統志）宿遷縣城周四里高一丈五尺門四明正德
初創築萬歷中甃磚　本朝乾隆三十三年重修（江南通志）宿
遷縣明正德初知縣鄧時中創築土城南自新溝北至馬陵萬
歷中與河岸俱圮知縣喻文偉遷建於馬陵山去舊治北二里

城周四里許高一丈五尺門四後多損壞知縣趙敬賓孫湛莫
應奎聶鋐相繼修補萬歷甲午知縣何東鳳易以瓴甓（一統志）
順河集在宿遷縣東中河東岸南接仰化集北達司吾鎭爲往
來之孔道（水道提綱）駱馬湖運河又東經宿遷縣城北折而南經
城東順河集即東岸也（宿遷縣志）運河舊在治西二十步濟汶沂泗諸
水流自直河入境經流小河以會黃河自古城入桃源縣界（魏
闞重瞻筆記）順河集倚東運隄屬宿遷縣縣治在西運隄西與
集相距五里（川瀆異同）小河口又十五里至宿遷縣（張公奏議）
宿遷縣護城隄一道自北山根起至黃河縷隄止長八百五丈

護城格隄一道長一百六十丈康熙三十五年修築靳輔治河
書或曰潘季馴專築隄以束水然獨宿遷北岸不築隄今旣欲
修遙隄又築重隄不亦異乎曰東水歸槽乃季馴終身治河之
要旨實亦萬世不易之至言也然其言曰宿遷北岸有馬陵山
及倉基侍邱等湖此皆天然遙隄故皆空之而弗隄若今日之
地形水勢則大不然黃河之底與黃河之岸較之明萬歷時旣
高數丈而倉基侍邱等湖又皆已淤爲平陸無尺寸瀦水之地
河水一或出槽漫岸不有隄防必建瓴而四決故臣獨以修遙
隄而築重隄爲必不可緩也看河紀程彭家堡又數里朱衣城

九龍廟至小古城涉水至渡口過宿遷至公署宿此一路南望
皆平田水窪北岸馬陵山一帶黑土岡宿遷城後卽在土岡上
矣河渠紀聞雍正十年嵇曾筠題請修築宿遷一帶運中河牐
埧蓄洩利運按治運必以時節宣疏其來源尤必通其去路運
河水少則易竭多則易盈權盈虛而蓄洩之其樞在於牐埧嵇
文敏經大水後亟請修築疏稱宿遷運河分黃水駱馬湖及東
省諸泉之水濟運最關緊要駱馬湖對岸黃運交會處有東西
竹絡石埧年久失修竹絡損壞無存且當湖水頂衝碎石衝淌
沙淤凝阻又運河西岸黃墩一湖受徐邳睢三州縣唐宋山等

處會歸之水岸繞隄環水無去路應於西岸建小石埧宣洩湖
內積水又中河北岸舊有劉老澗九孔八磯心減水石埧每遇
開放勢若建瓴下口三合土跌塘成坎石埧下雁翅底石椿木
悉皆衝損各工及時應修此運中河蓄洩之關鍵也駱馬湖口
竹絡埧始建於王新命節宣黃河大漲嗣黃河身高黃流倒灌
穿湖匯入中河妨運張鵬翮塞舊口引駱馬湖水由舊中河徑
石牐入黃河黃漲閉牐禦之陳鵬年於宿遷黃運交會處修東
西竹絡中留口門十五丈以爲湖河關鍵張鵬翮建劉老澗九
孔八磯心石埧宣洩運水由六塘河經安東碩項湖串入運鹽

河達於海東省蒙沂白馬諸水分流入運遇漲奔騰南下由劉
老澗宣入六塘修復以資分洩西岸黃墩湖瀦蓄之水建牐疏
洩入運歸湖而皆由六塘河下海洩湖入黃之數少由湖入海
之數多奔流易泛則六塘以下之支河疏浚不可緩也鹽河口
草埧亦能洩運河之水新安河尾尤爲喫緊取挑河之土以築
隄兩工並得今河身愈高逼黃之埧皆塞汛水入運惟恃六塘
宣洩六塘去路在潮漣諸河由沭海歸壑之分渠以時鑿深暢
流東出運隄之險平矣近時黃水不入中河河道日漸刷深暢
流下注無藉劉老澗石埧分洩王營減埧亦不時開俾六塘河

洩水東注。又非一牐一垻之能爲功也。
國朝宮翼宸宿遷懷古詩官柳連雲水浸堤蕭條舊跡重經過煙生遠戍迷殘壘日落寒城隱大河騎擁暮雲看射雁鈴驅秋草聽鳴駝古來白馬烏騅恨兩兩銷沉奈若何 王相七月十五夜宿遷道中詩歸路不知遠通宵趁月暉蟲聲繁曉露蓼色冷秋衣家祭新瓜薦鄉心綠樹圍據鞍殘夢淺隔嶺曙光微 孫敍過宿遷縣詩下相城荒霸業終停舟酹酒弔英雄悲歌枉對虞姬泣切諫甯知亞父忠百萬軍空臨霸上八千兵不返江東精魂自合依鄉里漫指吳興號楚宮 楊天樞宿遷行礙車雲起黃河曲驚飈漫天白日促宿遷城頭一萬家卷起黃沙覆坤軸長年最能心手速濺沫在頭沙在目方牽百丈中流行捩柁揮篙及平陸此時馮夷力擊鼓天吳蹴浪驪珠吐變忽甯知天地心陰森已集神靈雨我聞龍門東下九千里洪流綠字開神禹宣房之歌不足言白璧當年置何許崩奔蕩斥無已時何況飛廉困羈旅盤渦擊旋幾回驚十日黃河百里程黃河亦自在天末奈爾勞勞向此行 高玥宿遷道中觀運河行舟詩長隄夾行舟千艘乘風

便岸直水如弦風正帆如扇不聞柔櫓聲遙見舟子飯自笑馬上人塵沙日撲面 洪亮吉夜行宿遷道中詩荒原真厭馬行遲不定陰晴四月時破澗怒雷分雨勢斷厓高樹表風枝無家已絕經年夢有約先懸出世思他日故巢相憶處好尋芳草寄卷施 黃承吉過宿遷田家詩溟溟細雨早秋含人處堪投且息驂行到此鄉風味別布衣草履是江南 張穆宿遷道中詩三首橫岡宛宛樹青青煙翠浮空儼畫屏滿眼雲嵐遮不住夕陽林外

御詩亭小雨霏微野更青湖田界出畝從橫簦耕健婦仍黃笠喜值朝晴又晚晴赤沙青草冬方涸駱馬湖頭夏不波夜靜似聞蚣蝑語秋來慣聽采珠歌原注永濟橋北里許有

純廟御詩碑亭 宋其沅舟次宿遷詩不料南行久黃河尚在南蓬窗見新月三度月初三 顧嗣立宿遷西楚霸王故里詩拔山扛鼎力難支有勇無謀敗固宜王霸業成破釜日英雄淚盡別騅時重瞳每小江東土殘魄猶依魯國祠只有野花紛五色春風省識帳中姬 黃曾宿遷詩纔卸輕裝客已酣夕陽紅上柳毿毿四紘圓腹腔仍北一飯長腰俗漸南疲馬可憐偎瘦影行人多半雜鄉談三台峯勢連珠好明日還思縱

轡探 又宿遷道中早行虞美人詞荒雞腷膊嗁郵早白放車帷曉鞭聲敲日上曈曨一椀簫鐙還在市梢紅東風吹緊郎當曲官柳搖寒綠十旬春夢老征驂偏是落花淒景入江南

一統志宿遷關在宿遷縣北運河南岸明時有中河工部分司在夏鎮徐州呂梁宿遷四處徵稅又有徐倉戶部分司在夏鎮徐州徵稅 本朝康熙五年歸併淮揚道管理七年改歸徐屬河務同知八年復歸中河分司十一年以徐倉分司歸併中河分司裁徐州各關專在宿遷徵收十七年罷分司仍歸淮揚道雍正五年歸併淮安關監督其黃河南岸白洋河口及對直之運河南岸商販往來皆稽察焉水程細數單小關口稅務在岸

西淮安府志宿遷關東關專司運河經過貨船西關專司黃河經過貨船江南運河廳冊宿遷中河汛亭濟石牐一座金門寬二丈三尺高二丈八尺八寸砌石二十四層乾隆五十二年另挑新河建牐以正河爲越河秋冬堵築蓄水嘉慶二三年豐工曹工漫口黃水入運淤墊牐河每年築垻行漕二十四年挑濬牐河拆修該牐兩牆全漕運道圖宿遷縣亭濟牐自利運牐至此二十八里轉漕衡湘筆記壬子十一月十九日清晨關吏簽驗訖過關泊關下未正稅事始畢船乃開行風帆順利申正泊白洋河宿遷關及白洋河皆辛丑入都舊泊處也恂按萬里雲

程以亨濟牐爲第五十九牐並云卽王家莊
國朝薩載李奉翰疏自石磡至宿遷關長五十餘里河勢較
㢑未免流行迅速應於關下王家莊河旁建石牐一座收束
水勢恂按此奏在乾隆四十九年十一月三日次年牐成
賜名亨濟詳本卷利運牐條嗣以此牐河流不順幫船挽行不便因
廢不用詳卷二十五匯澤牐條 孫玉庭黎世序疏江境運
河塘長牐少本不如東省八牐形勢聯絡拗板套塘節節宣應
手且自利運牐至㶚流牐相距一百餘里卽遵用會牌互爲
啟閉究屬河長流緩一時不能擡蓄得力查乾隆五十年於
宿遷適中地方建有亨濟牐因豐工漫口黃水下注牐
前上下河身淤成平陸漕船皆由越河提挽牐竟淤廢臣黎
世序因飭道將逐細履勘如可修復較之創建自覺費省而
工易成茲據稟稱該牐東牐牆下分水徵有裂縫祇須量爲
修補卽可行漕牐底亦尙完整惟西牐牆由身嵌裂到底樁
木朽爛應請拆修來年重運以前完竣並挑去上下淤土一
體拗板行漕並將越河築壩堵閉數百餘里之長河又添一
層攣蓄可資得力臣黎世序已飭庫發銀趕辦統俟拆修完

竣並上下挑工一并覈實開單另奏恂按此奏在嘉慶二十
三年十二月十三日 孫運景舟次宿關詩病客思歸苦未
休敂關此夕更淹留應無仙吏能占氣祇合扁舟暫載愁夜
靜魚龍移窟宅秋高鴻雁叫汀洲名場落拓緣何事慚愧甞
年馬
少游
十五里右岸小河口宿遷卽古睢口
宿遷縣志小河在治南十里其源出汴入泗易以淺狹故名白
鹿湖在治南五十里由小河入泗明實錄穆宗隆慶四年九月
河決小河口自宿遷至徐州三百里皆淤坡反爲河河防一覽
或有問於馴曰濬睢河以爲逼運旁行一道且可殺河流也其
說何如馴應之曰考之括地志云睢水首受浚儀縣浪蕩渠水
東經取慮縣入泗過沛浚儀取慮二縣皆隸河南漕河圖志云
宿遷縣小河在本縣東南十里源自開封府黃河來流經歸德
州虹縣宿州至睢甯縣東南流六十餘里至小河口以入漕河
蓋括地志所載乃黃河入北海之時故止云睢水而不及黃河
漕河圖志所載乃黃河南徙之後故直指黃河來流也淮安志
云小河在宿遷東南十里以其淺狹故名查宏治六年侍郎白
昂曾導水自歸德小壩地方經睢甯至宿遷小河口入漕河比
因河決河南之金龍口衝張秋勢甚危急故濬此河以殺水勢
耳然不久遂淤蓋河不兩行徐邳之河與小河必無並行者今

自徐溪口迆北直至永城縣一帶俱成平陸復之亦頗不難但
恐此河一開則徐邳必塞若徐邳不塞則此河必復爲平陸且
均一濁流也在徐邳大河則淤在新復之小河則不淤恐無是
理也況小河口而南至淸河縣尙有二百三十餘里假如近歲
河決崔鎭桃淸爲塞不知南來運艘將從何路達睢河也或曰
止濬雙溝永堌湖一帶使艘從九里溝出小浮橋儻徐邳正河
淤塞此不通而彼通可無阻也馴曰此河原甚淺狹且永堌湖
水常盈濬工難施若正河淤塞黃水盡從此河則泛濫無歸非
特牽挽無路而經行於樹樁基礎之間必致觸敗與由決何異

也若正河不塞而此河僅分支流則徑由正河可也何必去平就險爲哉治水筌蹄國朝黃河入運洪武元年河決曹州從雙河口入魚臺大將軍徐達開塌場口入於泗以通運時戴村未壩汶由坎河注海運阻故引河入塌場以濟之二十四年河決陽武東南由陳潁入淮而故元會通河悉淤永樂九年以濟甯州同知潘叔正言命尚書宋禮役丁夫一十六萬五千濬會通河乃開新河自汶上縣袁家口左徙二十里至壽張之沙灣接舊河九閱月而成績侍郎金純從汴城金龍口下達塌場口經二洪南入淮漕事定爲罷海運正統十三年河決滎陽衝張秋

尚書石璞侍郎王永和都御史王文相繼塞之弗績景泰四年都御史徐有貞役丁夫五萬八千作九堰八牐以制水勢塞之凡十有八月而成宏治三年河決原武支流爲三一決封邱金龍口漫祥符下曹濮衝張秋長隄一出中牟下尉氏一汜濫儀封考城歸德入於宿以布政使徐恪言命侍郎白昂役丁夫二十五萬塞之宏治五年復決金龍口潰黃陵岡再犯張秋侍郎陳政治之弗績六年訛言沸騰有云河不可治宜復海運有云陸運雖費餉事亦辦朝議弗之是也乃命都御史劉大夏平江伯陳銳役丁夫十二萬有奇一濬孫家渡口開新河導水南行

由中牟至潁川東入於淮一濬四府營淤河由陳留至歸德分爲二派一由宿遷小河口入淮一由亳州渦河入淮分士命工始塞張秋二年告成自是河南歲計河工矣正德四年河東決曹縣楊家口趨沛縣之飛雲橋入運患之工部侍郎崔巖役丁夫四萬二千有奇塞垂成暴漲潰之嚴以憂去侍郎李鏜代之四月弗績盜起而罷七年都御史劉愷築大隄自魏家灣起至雙堌集亙八十餘里都御史趙璜又隄三十里續之嘉靖六年河決曹單城武楊家口梁靖口吳士舉莊衝雞鳴臺七年淤廟道口三十里都御史盛應期開趙皮寨白河諸支流殺水勢役

丁夫五萬八千三月而成乃議開夏村新河役夫九萬八千四閱月朝議不一罷之八年飛雲橋之水北徙魚臺穀亭舟行牐面九年由單縣侯家林決塌場口衝穀亭十一年十二年水竟不耗十三年廟道口淤都御史劉天和役丁夫十四萬三千九百九十四濬之四月始成而忽由趙皮寨向亳泗俄驟溢而東向梁靖口漸奔岔河口東出穀亭之流遂絕運河淤二洪阻涸秋冬忽自河南夏邑縣太邱四村諸集攻開數口轉向東北流經蕭縣城之南仍出徐州小浮橋下濟二洪趙皮寨俄塞十九年決野雞岡由渦河經亳州入淮二洪大涸兵部侍郎王以旂

開李景高支河一道引水出徐濟洪役丁夫七萬有奇八月而成尋淤二十六年決曹縣衡穀亭運河不淤三十二年決房村約淤三十里都御史曾鈞役丁夫五萬六千有奇濬之二月而成三十七年新集淤七月忽向東北衝成大河而新集河由曹縣循夏邑丁家道司家道出蕭縣薊門由小浮橋入洪七月淤凡二百五十餘里趨東北段家口析爲六股曰大溜溝小溜溝秦溝濁河胭脂溝飛雲橋俱由運河至徐洪又分一股由碭山堅城集下郭貫樓又析五小股爲龍溝母河梁樓溝楊氏溝胡店溝亦由小浮橋會徐洪河分爲十一流遂不淤然分多則水

力弱水力弱則併淤之幾也四十四年七月河果大淤郭貫樓淤平全河逆行自沙河至徐州俱入北股至曹縣崇朴集而下北向分二股內南之一遶沛縣戚山徐州楊家集入秦溝至徐州北一遶豐縣華山北又分二股南之一自華山東馬村集漫入秦溝接大小溜溝泛濫入運河達徐北一大股自華山向東北由三教堂出飛雲橋而又分十三股或橫截或逆流入漕河至湖陵城口漫散湖坡達徐從沙河至二洪浩渺無際而河變極矣八月少保尚書朱衡乃請開盛應期新河濬留城舊河同都御史潘季馴開新河自南陽達留城一百四十一里有奇濬

舊河自留城達境山五十三里有奇役丁夫九萬一千八閱月而成七月河復決沛縣衡運河而運河亦由湖陵城口入湖坡九月馬家橋隄成水始南趨秦溝冬沛流遂斷隆慶元年正月河南衝濁河雞爪溝入洪二年專由秦溝入洪而河南北諸支河悉併流秦溝三年四年河大漲徐州上下悉爲巨浸舟行梁山之麓而茶城至呂梁兩崖爲山所束不得下又不得決五年乃自雙溝而下北決油房口曹家口青羊口南決閻家口曲頭集口馬家淺口閻家口張擺渡口王家口房家口白浪淺口凡十一口枝流既散幹流遂微乃淤自匙頭灣八十里而河變又

極矣議者欲棄幹河而行舟於曲頭集大枝間冬初水落則幹已平沙而枝復阻淺損漕舟千有奇則又議棄黃河運而膠河迦河海運紛沓焉莫可歸一都御史潘季馴乃役丁夫五萬開匙頭灣僅僅一溝遂塞十一口併衝口溝大疏導而八十里之故道漸復明年議大隄兩崖北隄起磨臍溝迄邳州之直河南隄起離林鋪迄宿遷之小河口六年二月少保尚書朱衡兵部侍郎萬恭至悉罷膠迦之議而一意事徐邳河役丁夫五萬有奇分工畫地而築之夏四月兩隄成各延袤三百七十里始列鋪布夫議修守如河南山東黃河例河乃安運逼萬歷元年運

又大通議始定方輿紀要宿遷縣睢水在縣東南十里自睢甯縣流入境俗謂之小河至此合於黃河謂之睢口亦謂之睢清口今亦曰小河口渡宋泰始三年沈攸之與魏人戰敗績於此一統志徐州府古睢水自河南永城流入經碭山縣南又東南入宿州界又自靈壁縣流經睢甯縣北又東至宿遷縣南入泗水經注睢水自粟縣故城北又東逕芒縣故城北與碭縣分水又東逕相縣故城南又左合白瀆水東逕彭城郡之靈壁東又東逕符離縣故城北東逕臨淮縣之取慮故城北又東合烏慈水又東逕睢陵縣故城北又東與潼水故瀆會又東南逕下相

縣故城南東南流入於泗謂之睢口元和郡縣志睢水去下邳縣六十里舊志睢水在碭山縣南五十里至縣東南有徐溪口明嘉靖中自徐溪口至永城皆成平陸其在睢甯宿遷者明時謂之小河睢口謂之小河口又小河口鎮在宿遷縣西南十里水程細數單小河口有汛方輿紀要睢水汴水之支流也水經注睢水出陳留縣西蒗蕩渠漢志注睢水首受蒗蕩水皆汴水也其下流過睢陵故城北睢陵在今盱眙縣而東南流經下相縣故城南下相在今宿遷縣又東南流入泗今自河南開封府陳留縣東北四十里與汴河分流東南流經杞縣北又東經睢州北及甯陵縣之南又東經歸德

府城南又東至夏邑永城縣南永城以上皆屬河南而入徐州之碭山蕭縣界過縣南又東歷徐州南境宿遷北境過靈壁縣北又東出睢甯城北至宿遷縣東南而合於泗水今為大河經流亦曰睢口亦曰小河口以睢水亦兼小河之名也春秋僖十九年宋襄公使邾子用鄫子於次睢之社此水之社也漢二年漢王率諸侯兵入彭城項羽擊漢軍於睢水上水為之不流漢三年楚漢相持滎陽成皋間彭越為漢游兵度睢水與項聲薛公戰下邳大破楚軍後漢建安十五年曹操軍譙治睢陽渠蓋因睢水而作渠今渠在河南陳州睢州之間宋泰始二年沈攸之奉詔攻彭城至焦虛去下邳

五十餘里下邳即今邳州下邳戍主陳顯達引兵迎攸之至睢清口泗水日南清河故睢口為睢清口為魏將孔伯恭所敗梁天監五年將軍藍懷恭與魏邢巒戰於睢口敗績巒進圍宿預蓋南北交兵睢口常為兵衝矣明建文四年何福拒燕兵相持於小河之上在今靈璧縣宏治十六年河決張秋白昂自歸德小壩導水經睢甯至宿遷小河口入漕河濟運即此睢水也漢志睢水歷郡四謂陳留郡梁國楚國臨淮郡也行千三百六十里元和志睢水勢雖小而流長於梁楚間實為衿束之處行水金鑑晉蕞云括地志睢水首受浚儀縣蒗蕩渠水東經臨慮縣入泗今一統志稱曰睢水汴水之支流也今

自河南陳留縣東北與汴河分流經永城縣南而入徐州碭山縣界下流至邳州宿遷縣東南而會於泗謂之泗口亦曰小河口以睢水亦兼小河之名也漢志睢水歷郡四行千三百六十里今經流多為大河所奪按河南通志開封府下睢水在陳留縣東北四十里又名隄河合小黃河東流經杞睢甯陵達於徐彰德府下睢水在夏邑縣南二十里經永城縣合沙白二水達於宿州宿州志云睢河在州北二十里源出河南夏邑白河東流經州之符離會泗水入淮夏邑與永城接壤然則睢水無二源也靈璧縣志睢河俗稱小河亦稱行河屬靈璧境內者上自

霸王城西宿州界下至板橋睢甯縣界約長七十餘里中間陵子里以上至宿州徐溪口河形尚在徐溪口以上久已淤成平陸陵子里以下至宿遷歸仁隄一片湖泊不見涯涘蓋久矣今之睢水非復古之睢水矣古之睢水來源甚少而下流甚暢今之睢水來源愈多而下流愈壅何以明其然也古者徐豫間岡原陂澤之水分流於汴泗汴水引河其初未有隄也睢特汴之支流耳自漢修汴渠隋開運濟於是隄以防之宋以後黃水入泗衝突為患又隄以防之向者汴泗所受之水悉為橫絕潴蓄無所畢湊於睢而睢乃大矣明白昂濬歸德飲馬池而下劉大

夏濬祥符四府營而下引黃入睢是時所濬猶是睢河故道本朝靳文襄公治河於南岸建牐壩九座減洩黃水匯於靈璧五湖流清而停濁是時徐溪口以上久經淤塞靳公於牐壩下各開引河入睢上游置不講矣則睢又分黃之委而睢更大矣古者睢河至靈璧由孟山後東趨小河口才百里耳而宿遷境內尚有白洋河朱家溝周家溝胡家溝俱係宣洩埠子諸湖入泗之路小河一口不足以洩睢之漲則賴此以分之故其流暢雖大不害明萬歷間河決單縣之黃堌口數年不塞總河楊一魁言歸仁之北有白洋河朱家溝周家溝胡家溝小河口洩入運河勢如建瓴可見當時睢河諸水入泗之路不專恃小河口也康熙中張文端公治河尚議開胡家溝引睢水入黃因其地庀故改至老隄頭明季河決睢甯孟山以東睢河之

故道悉淤楊疃陵子等里潴而為湖今楊疃陵子諸湖皆明時有糧之地睢河淤斷瀦而為湖 國初賠糧民不堪命郯平馬驌宰是邑始以水沈拋荒詳請豁免於是睢水漫溢於靈虹睢宿之境然其下游仍由小河口白洋河而入黃也迨至歸仁決而睢水南睢水南而黃河入宿境河溝悉為淤墊睢水不得不常假道於歸仁以趨洪澤矣夫導水之法取道宜直不宜紆宜近不宜遠孟山之至歸仁也百里而遙歸仁之至洪澤也又百里而遙其道里已倍於小河口且睢出小河口則以泗為壑也至洪澤則不得以淮為壑也何也夏秋暴漲之時淮既挾汝潁肥渦濠池諸大川以匯於洪澤而東則障於高堰北則東於清

口方且震盪衝激於其中而不得逞而睢適當其怒勢不能與淮抗衡而出故睢之以淮爲壑者在淸口之外而不在淸口之內則其去孟山也四百里而遙且朱家海決口而宿虹諸湖飽矣烏鴉嶺之砂礓聚於歸仁集如門限矣夫睢合豫徐岡原陂澤及黃河之水行千里入淮而一阻於歸仁再阻於淸口靈璧安得不病或曰睢之害宿州以下並受之奚獨靈璧然靈較他州縣尤窪故治河者以爲水櫃宿居上游睢河之寬深過於靈璧愈下愈窄愈窄愈淺宿州又隄其兩岸東西百餘里東水歸靈至靈而散漫四出匯爲巨浸其又甚則南至汴埂北至河隄洞庭波濤之險起於平陸此宿虹諸邑所未有也故特詳其原委如左漢書地理志陳留郡浚儀縣下云睢水首受狼湯渠東至取慮入泗浚儀縣今開封府祥符縣取慮音秋盧今徐州府宿遷縣水經注睢水出陳留縣西狼湯渠東流至下相縣故城南又東南入泗謂之睢口陳留縣西即祥符也下相故城在宿遷縣河南通志開封府下云睢水在陳留縣東北四十里東流經杞睢甯陵達於徐歸德府下云睢水在夏邑縣南二里經永城縣合沙白二水達於宿州沙水即蔡河也源出狼湯渠睢河上源亦名白河此二河今淤薈叢歸德府商邱縣南有古睢水自甯陵縣流入東入夏邑縣今湮其曰穀水者即睢水也江南通志云睢水東出者曰穀水南出者曰蘄

水鳳陽府志睢水在宿州北二十里源出河南夏邑縣白河經州境東流至淸河縣會泗入淮明嘉靖間御史戴金言黃河入淮之道有三其一自小垻經歸德城南飲馬池至文家集經夏邑至宿遷曰白河則睢河兼白河之名由來久矣按府志修於康熙二十三年曰源出夏邑紀其近也彼時小河口已塞睢水過歸仁集入淮故曰至淸河縣但不應仍言會泗耳睢甯縣志睢水自宿州靈璧東流而下入睢甯界歷孟山潼郡二里名並屬靈璧睢志誤也至子仙鎮經垌頭過廟灣繞縣治後再東抵高作耿車兩地名而盡於小河口入黃河自天啟二年崇禎二年黃河衝決淤爲平陸故道遂湮今小河自孟山東下歷縣治南界由找溝而入祠堂湖口俗之所謂小河者即昔睢水也鮑斐英治河說曰睢水首受商邱甯陵永城夏邑豐碭宿靈虹無源之水從宿遷白洋河小河口入黃前人防其入淮築歸仁隄以捍之順治時河決入小河口而白洋河入黃之道遂淤靳文襄公開民便牐導之入淮淮不能容而旁洩六垻遂爲高寶興泰七邑之災張文端公建安仁利仁諸牐束水入黃去白洋河小河口僅數里地勢高仰不能入河今莫若相形勢開引河使永遠入黃水小則助淮出淸口以刷黃水大則淸口以上淮不能刷沙睢爲之刷是謂助淮刷黃之法川瀆異同

陸家墩十里曰小河口五里

孫家塘宿遷

五里。陸家墩。宿遷

川瀆異同白洋河口又十五里曰陸家墩。漕運全書桃源縣小關以上至陸家墩及彭河口至徐家莊一帶運河向有間段砂礓並逼近湖牐各口每年汛水漲發沖出浮沙多有停積乾隆二十五年奏准總河豫飭淮徐道勘估空船過竣興挑

國朝白鍾山楊錫紱疏淮工部咨巡漕朱續經奏挑桃源小關以上各處淤淺交臣等會議速奏查江南邳宿運河綿長二百餘里上承東省諸山泉各湖之水以爲來源其中地勢高下不能淺深一律且水性就下春間山泉未發來源無多自須攔束使之漸進不使下注過驟方能接濟是以向來重運經臨遇水大之年儹行暢達其或天晴乾旱雨稀水小豫將諸湖收蓄陸續開放接濟間有一二淺處酌建草壩收束以資浮送惟江廣船身獨重喫水較深旣不敢遲誤漕限又

無從增水遄行不得不添小船起剝俾漕船速進此歷來水勢大小船身輕重相機酌辦情形也今巡漕奏請將小關以上之陸家墩及彭河口以下之徐家莊相度挑濬臣等查小關以上向有間段砂礓而徐家莊逼近牐湖各口每年汛水長發多有衝出浮沙易於停積上年春臣白鍾山勘明原擬接續疏挑嗣因去秋水旺毋須挑濬是以停緩俟將來辦理茲查本年重運經臨該二處水深三尺六七八寸至四尺餘寸不等江浙船輕間需起剝江廣船重喫水較深必需起剝經臣楊錫紱委員雇集剝船督辦臣白鍾山率同道廳等築壩收束並將湖水次第開放濟運儹行無誤復經面商俟回空過竣再行估挑并飭淮徐道道照勘辦茲巡漕所奏與臣等意適相符惟目下汛水長發大雨時行現在邳宿運河水深一丈四五六尺不等難以測量估挑請俟霜降後回空過竣汛水消落歸槽探量水勢將淺阻應挑處所確估奏請辦理恂按此奏在乾隆二十五年六月望日時白任南河楊任總漕

五里。三聖廟。宿遷 有濼流牐。跨河

江南運河廳冊宿遷中河汛濼流石牐一座。金門寬二丈二尺。高二丈六尺四寸。砌石二十二層。乾隆五十二年。另挑新河長二百丈以建牐。以正河爲越河。秋冬堵閉蓄水。嘉慶十年。拆修該牐兩牆。加石三層。全漕運道圖宿遷縣濼流牐。自亭濟牐至此二十里。漕運全書江南邳宿運河上承東省八牐。地勢建瓴。河流易洩。乾隆五十年。於河淸河定河成三牐之外。添建利運亭濟二牐。復於五十二年。添建匯澤濼流二牐。節節擎束利運亭濟二牐。係另挑新河建牐。卽以舊河爲越河。匯澤濼流二牐。先挑越河行船。就正河建牐。亭濟牐地勢平衍。不久旋廢。嗣豐

工曹工節次漫水下注。各牐門淤墊。嘉慶八年。先將匯澤牐挑通。十年。復將濼流牐修復加高。十五年。將利運牐挑復牐塘河身挑展寬深。並築壩堵截越河。恂按萬里雲程以濼流牐爲第六十牐。並云卽三神廟集實坡墩。

國朝李奉翰疏亭濟牐下坡墩添建石牐一座恂按此奏在乾隆五十三年四月杪疏入

賜名濼流餘詳卷二十五匯澤牐

鐵保徐端疏運河廳宿遷汛濼流石牐建自乾隆五十二年原備擎束運河水勢以濟運行嗣緣豐工曹工漫溢黃水匯注運河致牐口淤塞年來漕船由越河行走竟成廢棄且地勢低窪經伏秋盛漲水漫牐背衝激損壞是以不能啟閉去冬臣至江境與前河臣吳璥會商是牐地處適中擎蓄得力應加高數層照舊修整以利漕運當卽委員勘估並與前督臣陳大文漕臣吉綸議辦旋值卸事未及具奏臣到任後復飭徐州府龔圖勘估茲據詳是

牐拆修加高砌築估料物匠工銀三千一百七十七兩挑淤
並堵越河築壩共估銀二千七百九十九兩覆覈無浮卽令
廳員購料築壩趕砌並加高三層限大汛前完竣俾資啟閉
以利運行仍俟工完驗收令灰漿飽滿堅實鞏固以垂久遠
侑按此奏在嘉慶十年四月十七日

五里。右岸白洋河口。宿遷

方輿紀要白洋河在宿遷縣東南三十五里卽小河之支流也
亦流入於大河河防考小河口之通塞乃歸仁隄之關要也而
縣東北耿車時兒灘一帶上自高阜下至時灘皆應接築長隄
使睢水不得漫入於埠子等湖則河口常通而歸仁之防益固
蓋歸仁隄所以東睢湖之水並入於黃河睢利則臨睢宿三縣

皆無沮洳之患矣一統志白洋河在宿遷縣東南三十五里自
鳳陽府虹縣流入卽北潼水之下流也舊爲巨浸望之如洋故
名 本朝順治間黃河水決河口遂淤今下流別開引河宿遷
縣志白洋河在治南四十里今涸故道猶存一統志白洋河鎮
在宿遷縣西南四十里與桃源縣接界在桃源縣西北六十里宿虹同知
宿遷縣南岸主簿及千總俱駐此明萬歷中黃河南徙商船由
白洋河出入嘗委知縣監收鈔稅於此水程細數單白洋河有
游府小關看河紀程從宿遷東南行過二郎廟蕭家渡楊家莊
東行至河北鎮渡白洋河過草壩復西行望河從西北來又里

許卽歸仁隄起頭有牐兩邊有河隄西河往南頗寬至虹縣歸
仁集有五十里石隄因瀉水開斷牐北有舊縷隄一道通鎮市
南接草壩因天雨不及遠去仍回白洋河宿川瀆異同古城驛
又西二十里日白洋河口歸仁集隄在焉隄在河口東南所以捍禦黃水睢水湖水
使不得射泗州衙高堰又東睢湖之水使並注黃河助其衝刷者也萬歷六年河臣潘季馴創築長三十九里關係至重淮
安府志白洋河在桃源縣治西六十里上通汴河下達黃河東
屬桃源西屬宿遷又白洋河鎮商民叢集之所桃源宿遷兩邑
市民爭界天啟五年知府宋祖舜斷從市橋中分橋東桃源橋
西宿遷檄縣刊榜縣示通衢

明鄒緝白洋河詩白洋河下春水碧白洋河中多估客東風二月柳條新郤念行人千里隔岸上居人纔數家茅茨深處見桃花少婦河邊汲新水老翁門外看雞豚桑田禾青麥苗綠牛羊散落村墟牧行客年年任往來居人自在洋河曲
國朝施世綸白洋河旅次詩征途頻駐馬旅次復彈琴自寫相思曲誰傳一片心洋河流不細風雪意何深歎息陂田鬻天寒立短襟。盛楓白洋河阻風詩大河流日夜噫氣北風號霧影霾魚市寒威縮馬毛客程千里倦酒價一時高欲作檣鷹計終宵聽怒濤

舊有歸仁隄。宿遷 桃源

一統志歸仁隄在宿遷縣東南三十五里白洋河口東南長四
十里跨宿虹二縣界明萬歷七年總河潘季馴築 本朝康熙
四十年重修潘季馴河防一覽歸仁集隄所以捍禦黃水睢水

湖水使不得南射泗水并攻高堰而又遏睢水湖水使之併入
黃河益助衝刷關係最重每歲三月卽當併力修護隄下宜密
栽菱柳以禦風浪內四鋪以至九鋪尤爲危險功宜倍之史爽
歸仁隄考歸仁隄控黃淮界桃宿與高堰相表裏蓋高堰爲淮
揚之長城而歸仁隄又高堰之屏障也其上流來自徐溪歷蕭
縣靈璧等處二百餘里合永堌姬村湖水由宿遷之符離溝經
邳之睢河而匯於埠子白鹿等湖從白洋河東西兩溝入黃河
黃之泥沙得此而汰故俗亦名汰黃隄然其橐籥又在小河口
之通塞小河通則睢水遥入黃河而歸仁之水減半其藩籬則

又在耿車時涀灘一帶隄高厚堅固則睢水不得漫入埠子等
湖而小河常通矣故上自高卓下至時灘皆當接築長隄歲加
修守守此隄卽所以守歸仁也河防雜說宿虹二縣歸仁隄共
長六千三百二十五丈六尺康熙十九年建五堡減水壩以洩
異漲又建便民牐以通行旅四十年大修歸仁隄自涵洞口至
黃河挑引河一道引諸水至桃源老隄出以達於黃又慮黃水
消長靡常於歸仁隄五堡建牐三座（恂按五堡三牐西曰利仁東曰歸仁中曰安仁）於
老隄頭建牐二座（恂按桃源境老隄頭出水牐一曰祥符月河小牐一曰五瑞）黃水盛則閉
老隄頭牐開歸仁隄牐以洩水入淮黃水減卽閉歸仁隄牐開

老隄頭牐以引水刷黃節宣有制可以垂久遠而無弊矣舊屬
宿虹同知管轄（恂按嘉慶八年添設宿南通判改宿虹同知爲宿北同知）今新開引河在桃
源境者屬桃源同知管轄歸仁集西鴉嶺土隄上自虹縣界下
至歸仁集石隄長五百九丈康熙三十八年築歸仁舊石隄上
自歸仁集下至五堡格隄長三千八十八丈六尺康熙三十八
年修又自五堡至桃源縣界長三千七百五十丈康熙三十九
年修築其格隄自五堡至便民牐長二千七百二十五丈康熙
三十八年修築貽麥堂記歸仁隄受白鹿等湖水由白洋河與
黃水會其曰小河口者又上流之支分也二水既合直趨高堰

淮揚之民不爲魚鼈者幾希隄成諸水悉由小河故道復入於
黃高堰得殺水勢而保無衝決水不旁流而永無奪河之患泗
州志歸仁隄去州治幾二百里去州境亦近三十里許自歸仁
集迤東至桃源之于家岡約長五十七里此雖虹睢桃源等處
地界而實居泗之脊背也逼白洋河東流與黃水會其曰小河
口者又上流之支流也徐邳而下河身卑窪以故湖水隨漲隨
涸間漫及泗境猶爲害不甚自黃水徙蕭縣義安山合永堌湖
水流入宿州之符離溝歷邳州之睢河與宿虹白鹿埠子藕湖
等水匯爲巨浸由拖犁溝南流入泗境安河會淮水爲患一遇

伏秋倒灌小河口白洋河由歸仁集東橫闊四十里奔泓而下嗣後逐年衝決經蕭碭宿睢靈虹濱河州縣田廬淪沒彌甚萬歷二十年隄東轉北接小土隄衝漫自岳家莊入大橋口由黃家堰過六師院接安河凡七八十里俱被淹蕩居民奔竄巡按舒公題砌石隄三千餘丈後相繼增修自是泗境無患迄康熙五年隄久傾頹水勢衝突直逼泗境與高堰平郎淮揚之灾益烈矣夫泗受淮患三牐閉既無所疏歸仁摧復有所入彈丸尺土水上浮漚三版孤城中流一葉幾何不胥而為魚也康熙十年奉

旨修砌河歸故道泗可無憂黃而為今日切膚之憂者蓋又專在淮矣

河防雜說宿虹二縣歸仁隄一工共長六千三百二十五丈六尺內戧工二千七百二十八丈幫工三千四百八十八丈六尺民工一百九丈皆所以捍上流濉水并毛城鋪減下之水以及碭蕭徐宿靈睢宿遷等各州縣雨水又因黃河之底自數十年來節次墊高後尚未得驟然刷深誠恐清水積高有傷隄岸是以又建五堡減水壩一座暫洩異漲又建便民牐一座以通行旅康熙二十二年伏秋時雨最大之時五堡減水壩底之上過水二尺五寸有奇三教堂便民牐底之上過水五尺七寸及用水平將此清水與黃河較之其黃水面尚高於清水六尺有奇迨至隆冬黃水已消七尺有奇清水僅消尺許而清黃始得相平然不能外洩也惟將便民牐底改深三尺牐牆亦加高三尺一經改深則上流清水由牐者多而由五堡減壩者少再於黃河南岸大隄之內挑小河一萬八千餘丈引此水直至清河縣出口仍歸黃河則不特分其注高堰之勢而且可為沿隄運料之資河邊多栽柳樹將來采伐亦易於轉運不誠大有益於河防耶蕭南廳冊碭下汛毛城鋪減水大石壩北石壩一座原口寬一百三十五丈康熙三十三年建洩漫灘漲水由壩下小神

湖入洪河達濉河經孟山等五湖出歸仁隄以達洪澤湖續行水金鑑當康熙時尚可出祥符牐雍正後徑達洪澤湖宿南廳冊洋河汛歸仁隄一道北接五堡土隄起南至泗州續行水金鑑昔屬鳳陽府虹縣境烏鴉嶺止長三千五百九十七丈六尺內自烏鴉嶺至歸仁集石工頭止土隄長五百九丈又自歸仁集起至五堡格隄止石工長三千八十八丈六尺建自明萬歷九年康熙二十一年三十九年四十一年廣修雍正四年睢甯朱工漫溢隄石多有衝缺乾隆四十六七兩年郭魏工漫溢復間段衝塌淤沒現存間段隄石工約長二千七八百丈前隄之中有歸仁安仁利仁雙金門石牐三座康熙

三十九年建各口寬二丈二尺各高一丈八尺雍正四年朱工
漫溢衝塌安利二牐惟有歸仁牐宣洩西來之水並蔡家等處
民便河水乾隆四十六七兩年郭魏工漫溢並皆衝塌淤廢續行
水金鑑今按歸仁隄康熙十九年以後止有五堡舊減水壩並
便民牐兩處洩水之路迨後隄工衝缺五堡減水壩亦為衝塌
便民牐亦淤墊無用三十九年張鵬翮修治歸仁隄於五堡迤
東接涵洞口舊河之下開挑引河至桃源之老隄頭建牐即祥
符五瑞二牐為洩水入黃之路遂
於四十一年築塞舊減水壩缺口
國朝徐越修復歸仁隄疏黃河水勢本強淮河水力原弱前
人借水以濟運必欲助淮力得北而與黃爭先防阻淮水趨
南而與湖會何也近黃河者有睢水埠子湖水其勢甚大且
遇黃河一漲則與此水相連儻無隄以攩之直下而東則中
阻淮水北行之道淮水半趨而南其北道者無全力則為黃
所阻而不能入河以濟運其南趨者且匯諸湖之水漫溢於

周橋牐一帶為高寶各邑淪胥之患今議者從事於周橋啟
閉及堅築翟壩傾圮於水勢不可謂不審但淮水有源有委
臣謂當先施力於上流之歸仁隄然後議及於下流之周橋
牐一帶乃獲有利無害耳夫歸仁隄上遏睢水埠子湖水使
併白洋河出口以刷董口一帶沙淤而為益於運道下則兜
睢湖諸水使不得衝入淮流以阻其勢復南借周橋翟壩遏
淮水下湖之便安得不怒激以取路清口耶淮水全出清口
而兩河治運道通矣恂按徐時任御史 張鵬翮論歸仁隄
歸仁隄在宿遷桃源之境明萬歷六年潘季馴江一麟所葺
治長七千六百八十丈互四十里以障睢沭二渠及邸家白
鹿諸湖之漫溢兼殺洪湖水勢也大約淮揚屏蔽其關鍵在
高堰次即歸仁隄高堰不固下河俱為魚鼈歸仁不隄睢沭
邸鹿諸水闌入洪湖益助滔天之勢而高堰危矣此河防之
機要也我
皇上聖學淵深於山經地志無不該覽於河工則三舉
鑾輿徧歷河干討求曲折故其所指示要害皆從古籌河者所未及
康熙三十八年
諭曰歸仁隄人皆稱係保護明季皇陵此妄談也三四十里之隄何

關風水此隄專因水漲時毛城等鋪橫流至歸仁隄却回仍入黃
河故耳應酌量修築
睿鑒固超人萬萬矣復
諭前河臣于成龍曰要緊應修兩處看河圖內歸仁隄便民牐等口
俱已堵塞毛城鋪以下等口俱未堵塞既塞便民牐等口毛城鋪
等口所出之水將歸何處必定散漫大為民害此處關係緊要當
急籌一策及康熙三十九年臣鵬翮親率河員相度先是于成龍
擬於四堡開空引河由胡家溝而出黃河鵬翮按其地勢頗
亢且係沙土難以施功惟起涵洞口訖老隄頭迤東地勢少
窪湖水高黃水七寸六分於此開置引河便計工長三千八
百二十三丈有奇於黃河縷隄出水處建石牐築土壩以備
黃水之入於五堡建磯心石牐黃河異漲則閉縷隄牐開五
堡牐以備湖水之出又於引河南北岸築約水隄並塞決口
加甃石工使無旁溢引水歸黃可以衝刷河身可以免民墊
隘可以減洪湖之浸使高堰無虞疏上
上嘉其合理
詔速行於是尅日興舉役不淹時費無浮冒工甫訖而河身果以衝
刷而深田廬果以水落而出洪湖之巨浸果以容流不入而

平是役也費以二十八萬餘計自高堰外惟此為大而功實
相為表裏云 吳雯歸仁隄道中詩隄外東風野柳聲隄前
旅騎去無停可憐作客輕千里每借傳家但一經風打寒晉
漁浪闊春歸芳草燒痕青化工猶似憐遊子漸使遙嵐疊錦
屏

十里。馬蓬。宿遷
十里。左岸古城。桃源有劉老澗。宿遷桃源其下為六塘河。
轉漕衡湘筆記古城宿遷桃源兩縣分界處亦即邳宿運河安
清中河兩通判河道分界處也。張公奏議古城去桃源縣治西
北六十里。相傳晉石崇拜太僕出鎮下邳時所築。故址猶存。轉
漕衡湘筆記古城在運河東。一統志古城。在桃源縣西北六十

里明置古城巡司　本朝康熙二十年移於宿遷縣之歸仁隄
又劉老澗在宿遷縣東南四十里洩運河水由六塘河達鹽河
歸海乾隆八年創築撐隄七十五丈有奇（看河紀程）從白洋河
街行三里許桃源縣界至新隄頭東南行三里許連著隄頭又
行五里對岸古城（一統志）劉老澗東岸屬桃源西岸屬宿遷長
二十餘里分洩運河異漲之水下入六塘河向無子堰每致漫
溢民田乾隆十一年建築二十七年疏濬並建九孔石牐一座
又劉老澗牐在宿遷縣東南四十里康熙中建乾隆二十七年
修又仰化集在宿遷縣東南劉老澗（魏闕重瞻筆記）仰化集屬

江北運程　卷二十六

宿遷南口外屬桃源（水道提綱集）（順河）又東南經仰化集西北其
東分一派爲鹽河東北至沭陽縣東南境入碩項湖東至海州
東南境入海運河又南折而東經集之西南及古城驛之北
（皇朝通志）（駱馬湖）又經宿遷縣東北其東分一派爲鹽河經沭陽
縣入碩項湖至海州入於海（恂按鹽河有二此北鹽河也）（續行水金鑑）北鹽
河卽劉老澗分減之水下游注六塘河蓋未開駱馬湖尾閭之
先此河通名鹽河因以南北之名別之今南鹽河徑名鹽河而
北鹽河改稱六塘河（恂按南鹽河詳卷二十七新箝口埧條）（一統志）淮安府六塘
河上承駱馬湖南通劉老澗由桃源縣經淸河安東分爲南北

江北運程　卷二十六

兩股并趨串場河注北潮河入海正流至板浦趨漣河入於海
乾隆八年加築子堰十一年十三年於南北兩岸並築磚隄挑
浚河身二十七年疏通河身下游淤塞（海州志）六塘河上自桃
源縣經淸河安東沭陽分爲南北兩股沿洄至海州境一洩沭
河之水入鹽河歸武障河入海一洩陵溝十字橋諸河之水入
鹽河歸項家沖入海乾隆八年疏通淤塞並修隄堰二十二年
復加疏築二十七年南六塘河修築北堰北六塘河修築南堰
三十年復修北岸丁家溝等處隄工三十八年又修湯家道口
等工按六塘河原以宣洩駱馬湖水自宿遷永濟橋東行逕桃

江北運程　卷二十六

源淸河安東境內至沭陽錢家集分支南六塘河由高家溝東
入場河出武障河歸海北六塘河會湯家溝丁家溝亦東入場
河出龍溝河歸海當兩六塘河之中有碩項湖康熙中靳文襄
公築有屯隄而六塘河未分支以上皆有子堰其後惟南股築
堰北股至乾隆初州牧衞哲治請亦築堰專設六塘同知董其
事自二十二年後水有統束民樂安堵三十一年高文端公以
六塘河綿亙六州縣地雖設同知專管而隄河修防臨汛保護
須佐雜分司移海州惠澤司巡檢駐張家店沭陽縣縣丞駐錢
家集伏秋大汛會同地方官購料集夫加緊搶護迨四十六七

年黃水衝潰隄岸傾圮無可措手於是六塘同知廢仍歸中河通判兼理矣〈六塘河考〉六塘河之名始自何時永濟橋之建又係何年無可考證按徐州府志宿遷縣茅家河在東南五十里爲夏秋雨水匯歸處上接西甯橋即駱馬湖尾閭之橋下經仰化集桃源清河安東諸縣分二支一自安東入潮河達海一自安東入海州達板浦大伊山入海正與六塘河現在經由道路相合又按前書載康熙二十七年總河王新命覆奏攔馬河三壩毋庸堵塞張玉書等議於中河往東蕭家渡等處有黃河漫溢入海舊河形之處建減水壩三座等語意者六塘河本係駱馬湖東洩水民河康熙以前駱馬湖所受之水足以濟運是以聽其東洩無須收蓄故於西岸建設牐壩用則啟不用則閉迨後湖漸淤淺春不濟運夏復泛濫蓄洩之機由此而起徐州府志又云宿遷縣劉老澗在縣東南四十里洩中河水下至仰化集與茅家河水合連支河在縣北康熙中總河靳輔既開中河又於河之兩岸別開六塘河以洩黃河駱馬湖之水建橋其上總名連支河宿遷縣志連支河即十字河在縣北六里康熙中總河靳輔既開中河又別開六塘設尾閭五壩以洩駱馬湖之水按府志言於河之兩岸別開六塘以洩黃河語有舛誤縣志言連支河即十字河亦未確云靳輔別開六塘河亦非靳輔於康熙三十一年復

任總河未幾病篤陳奏河工善後事宜有言於運河之北另開一河建牐備減運漲蓋有是議而未之行也桃源縣志六塘河在治北三十里內有香子莊一段卑窪歷年水浸河北王家集一帶田禾受淹雍正十年知縣陸文煥詳奉河院勘准會同桃源廳胡紹芬中河廳王機築堰淮安府志桃源縣六塘河分洩駱馬湖劉老澗泛漲之水至清河界止長一萬六千一百三十五丈又至朱家莊分爲南北二股經安東南股由武障河入海北股由龍溝口入海河在縣北五十里乾隆八年築南岸子堰長一萬二百九十三丈北岸子堰長一萬二千三十二丈十一年修築堰工北岸自永濟橋起至北股河止工長三萬五千餘丈南岸亦自橋下起至南股河止長二萬四千一百四十餘丈建涵洞數十處以資宣洩又清河縣六塘河自宿遷經桃源至清河分南北二股北股由沭邑之錢家集謝家集沈家莊楊家莊繞安東碩項湖北之湯家莊丁家莊由海州龍溝出義澤河入潮河歸海河共長一萬八千七百四十二丈南股河由清邑之劉家莊韓家莊歷安邑之古寨華家口蘇家蕩至沭邑之孟家渡武障河湖河入海河共長一萬六千四百五十八丈雍正九年挑濬兩河淺狹北股河間挑六千七百九十四丈南股河間挑六千八十七丈乾隆八年奏請加築兩岸子堰

南股河北堰長七千五十八丈。南堰長七千四百八十七丈。北股河北堰長三千九百十二丈。南堰長三千四百八十八丈。十一年。濬兩股河。培南股河南堰長一萬九千二百餘丈。北股河北堰長一萬八千二百餘丈。建牐座涵洞以資宣洩。（按南股河北堰北股河南堰久已無存。乾隆十一年。僅修南股南隄北股北隄。已置南股北隄北股南隄於不顧矣。）運河廳冊。宿遷縣境內六塘河隄。起永濟橋下至桃源界止。北長一萬四百九十一丈五尺。南長九千一百九十三丈五尺。派宿遷中河縣丞管司。庫歲發修防工銀三百兩。按年僉報堰長。桃源縣古城巡檢冊。六塘河向係民築圩堰。乾隆八年。請帑添築兩岸土堰二

道。桃源自劉老澗交界起。至清邑甎井工交界止。南岸堰長一萬三百九十三丈。北岸堰長一萬二千三十二丈。十七年。北岸開築展隄一道。長八千七百四十二丈。（自因河面窄狹。故展寬北岸另爲築隄。）遇有水溝浪窩殘缺。由縣撥民修築。十三年。奉行遴派河工効力二員巡防。并於兩岸居民內僉報堰長四十四名。每名管堰二里半。（南岸二十一名。北岸二十三名。）二十三年。奏定六塘河歲撥司庫銀數百兩。遇有險工。隨時搶護。桃源汛歲請三百兩。二十七年。兩岸隄工加幫加高。於北岸張家莊費家莊徐家莊盧家莊加築越隄四道。共長一千三百十七丈。又添設六塘河同知。爲六塘河經

由六州縣之總。將桃源境內之堰河派令古城司巡檢專管。五十二年。六塘廳裁汰。中河廳冊。清河縣境內六塘河。自桃清交界之王家莊起。至小房子分岔止。河長四千九百七十二丈五尺。兩岸子堰。北長二千二百八十六丈。南長四千九百七十二丈五尺。內有王家莊蔣家莊于家莊涵洞各一座。又包家河於乾隆十二年建順隄石牐一座。（包家河上自七孔橋起下至南六塘河止。長五千八百丈。在桃邑境內長一千一百十丈。在清邑境內長四千六百九十丈。）皆洩積水入六塘河。現均淤廢。南六塘河自分岔起。至清安界止。河長三千六百十一丈五尺。堰同。河身北六塘河自分岔起。至清沭界錢家集止。河長四百

七十丈。堰同。河身南北兩河中間圈堰長四千八十一丈五尺。乾隆十二年。民築自清安交界起。至安海交界止。南六塘隄河各長九千四百九十四丈。內上段安沭兩境犬牙相錯。隄河各長三千三百四十丈。間段犬牙相錯。（內安邑接清河界至伊家莊止。一段長一百丈。接下至鄭家莊止。長一千九百八十丈。在沭邑境內。接下至朱家莊止。長一千二百六十丈。在安邑境內。）下段在安邑境內隄河各長六千一百五十四丈。內岔廟之上有張家河水自西南來會。接前入海州境。至運鹽場河止。隄河各長三千四百七十丈。南岸有朱家牐一座。年久損壞。又北六塘河自清沭交界起。至安邑界張家莊止。沭邑境內隄河各長三千九百八

十丈接前至沭邑界沈家集止安邑境內隄河各長三千一百
二十丈接前至海州界丁家溝止又屬沭邑境內隄河各長四
千九百三十丈接前至運鹽場河海州境內隄河各長三千六
百二十一丈兩岸河堰皆設堰長清河縣境內隄河歲修由司
庫發銀五百兩給清汛主簿領辦六塘河兩岸隄堰自宿遷縣永濟橋下起至清河縣小房子分岔南北兩股止爲總六塘河南堰長二萬四千五百五十九丈接下至海州場河止爲南六塘河堰長二萬六千五百七十五丈五尺五寸北堰長二萬四千八百九丈五尺接下至海州場河止爲北六塘河堰長一萬六千一百二十一丈統計南堰長四萬一千一百三十四丈五尺北堰長四萬九百三十丈五尺【張公奏議】劉老澗越壩一道
長六十丈康熙三十四年築又減水石壩一座長二十丈金門

九洞康熙三十九年建於壩下開引河一道洩中河有餘之水
經三尖北魏碩項湖下龍溝歸海【淮安府志】劉老澗上承運河
下入六塘河計長二十餘里分洩運河異漲之水西岸屬宿遷
東岸屬桃源向無子堰每遇水發直灌運河六塘河兩隄之間
民田多淹沒乾隆十一年知府衛哲治親勘詳題發帑築堰永
護民田【居濟一得】劉老澗以上預備河數十丈已經淤平宜於
通中河之處不必築隄建滾水壩一道壩底宜比河底高八尺
使中河之水常深八尺餘者盡皆洩出而於劉老澗對過中河
北岸子隄宜堅築蓄水勿令亦由劉老澗洩出其由此以上數

十丈亦宜多建涵洞使中河之水洩出預備河由劉老澗而出
若將西草壩閉塞再建牐數座則預備河祇宜疏濬深通無需
建壩矣劉老澗以下崔鎮正對遙隄處其遙隄外之河與遙隄
相去甚近此處亦宜建減水牐以洩預備河之水使劉老澗以
下中河黃河之水亦由此洩出【江南運河廳冊】宿遷中汛北岸
劉老澗減水九孔石牐一座共長二十丈每孔金門寬一丈三
尺三寸磯心八各寬一丈連梭尖各長三丈高一丈八寸砌石
九層康熙三十六年建洩運河漲水由解家牐入六塘河澗下
遙縷二隄之間西格隄一道長一百丈東格隄一道長七十五

丈接東格自遙隄起至六塘河南隄止南北直隄一道長三千
四百九十五丈攔格澗水不令東注皆乾隆十五年築續行水金鑑按
道光八年於舊牐上改建滾水壩【高斌劉老澗石壩王營減壩圖說】謹查康熙
三十九年張鵬翮請於桃源運河北岸劉老澗地方建九孔石
壩一座以洩運水由六塘河經海州安東之碩項湖串入運鹽
河歸海嗣因黃水入運勢盛每一啟放散漫停淤兼之六塘河
爲駱馬湖下委每遇伏秋水勢浩瀚若再添入劉老澗減洩之
水難以容納臣高斌於乾隆十一年奏請將劉老澗壩堵閉無
庸常放又王營減壩係康熙四十五年張鵬翮奏請建造以分

洩黃水由運鹽河入海但鹽河地窄即使啟放所洩不多不能減黃而黃水挾沙灌入反將鹽河淤墊臣高斌於乾隆十一年奏請將鹽河減壩照乾隆八年原議必俟黃水異漲始行啟放伏查近年黃水不入中河河道日漸刷深暢流下注更無藉劉老澗石壩分洩至王營減壩既無分洩實際又慮淤墊鹽河並使六塘河洩水不暢均無裨益以上兩處石壩應請照舊堵閉非遇異漲無庸啟放〔恂按圖說乾隆十五年四月進呈〕

國朝夢麟疏臣率該道吳嗣爵李宏等自宿遷駱馬湖尾閘起至湖河入海之處止逐次確勘看得六塘河上承駱馬湖水至清河以下分為兩股由武障義澤等河入潮河歸海緜長三百餘里河身無阻惟間段有淤灘數十處致積水停蓄應行挑切計長四千六百餘丈即委員帶領河兵多募人夫給與飯食分投趕辦二十日即可完工至六塘河尾設有武障義澤等七壩過水而壩旁又另有支河五道計共洩水面寬二百餘丈直達潮河並無淤墊放水實可暢注至六塘南北兩堰原係民修茲查桃源清河堰工缺漫上年經尹繼善等奏准借帑修築分年徵還現在借辦未竣其宿遷境內因去歲孫工漫溢湖漲續衝堰工六處該縣稟稱約估銀四千二百餘兩現在詳請動項臣查駱馬湖現屆開放若不及早堵築湖水一過即由缺口旁溢且與桃清二縣事同一例斷難遲緩即檄該縣動用雜項借辦修堵移知督撫照上年奏准借銀歸款之例一體辦理各處缺口俱勒限於駱馬湖放水之前修築完竣再六塘河上下民田三百餘里遂月來天晴潦涸現在高阜二麥成熟其低窪之區餘潦已消布種秋禾民情安貼至宿桃清等縣隄堰間隔民田積水臣親查採量統計一十五區共淹田一千五百餘頃其為格隄所阻水勢微淺者現各開溝一丈至二丈不等放水下注其為格隄撐隄間隔之處酌安涵洞其總匯處所地居運河縷隄之上者擬建牐座共計開溝一十五道安涵洞五處建牐四座其

建牐所需石料即就近於高堰存工餘石內酌給運價撥用無庸另行採辦以上工料共約估銀七千餘兩現咨河臣先於河庫借支趕辦工竣照例估銷於江藩庫撥還歸款〔恂按此奏在乾隆二十二年十一月十四日時以侍郎奉使〕

尹繼善疏宿遷桃源等縣阻黃臨運隄堰間隔民田積水經夢麟勘擬添建牐座安砌涵洞開溝放水下注挑切六塘河淺灘奏明辦理今據淮徐海道吳嗣爵詳稱六塘河以下間段淤灘應行挑切宿桃隄堰所隔民田積水無由宣洩察勘應於桃源中河南岸尤家灣蕭家莊孫家莊三義壩等處建洩水石牐四座除撥用高堰十九年大工案內餘存雙料裏面等石統於高堰存工餘石案內覈算詳咨外估磚木料物匠工運石水腳共銀五千七百一十六兩六錢七分九釐又宿遷運河五堡下淤口劉老澗及桃邑中河高莊十里堡等處估建木涵洞五座共工料銀七百九十六兩六錢六分六釐又疏放銅山宿遷桃源積水十六處挑空溝槽銀四百九十六兩六錢九分又挑切六塘河內間段淺灘梗阻之處共夫工銀三百七十二兩七錢二分以上通共估需銀七千三百八十二兩七錢二分五釐詳候題估臣覆覈無異除造冊分送部科道查覈外臣謹會同夢麟白鍾山嵇璜陳宏謀合詞具題〔恂按此奏亦在乾隆二十二年十一月十四日〕

薩載李奉翰疏運河一道上接淩溝陸家口承受六塘河來源下至新壩由恬風渡歸海為海州境內幹河該河原寬七八十丈長七十餘里緣海潮淤墊又因上游展寬淩溝口下注之水較大海沭地方間被淹浸上年經薩載委員往勘因水勢瀰漫難以估挑原擬今冬水落勘估復委道將往勘據稱該河上二十餘里現有積水下四十餘里水勢甫落尚有稀淤俟月餘後河身水涸土乾可以措手即行估辦茲臣等復督道將帶同海州知州林光照勘估自陸家口漣河頭起至下晉口止長一千三百丈水深一二尺應築攔水壩一道約攔水勢自下晉口至何家莊止長六千丈仍係稀淤應於西岸灘邊估挑新渠口寬十丈底寬四丈深八尺先行趕挑俟此六千丈挑竣再將上段壩工起除騰放積水接續備挑下段自何家莊起至浦灣莊止舊有溝槽毋庸興挑俟開壩撈淤引水歸槽宣洩入海以上分別淤土乾土築壩挑空約估銀六萬八千餘兩現督道將再加確估委海州沭陽縣贛榆縣分段承挑並委淮徐道河營參將往來督催務於明春二月

前告竣不獨駱馬湖下注六塘河之水由此直瀉歸海可期暢達即海州沭陽民田積水亦得分消該河係水利工程應照業食佃力例歸民辦理但連年被水民力不繼請先借帑仍飭司籌議在海州沭陽民田內按畝攤徵分作六年還款再明春豫工告成後江南潘家屯各引河均須堵閉上游來水仍須歸江南運河前經阿桂商及劉老澗以上二百餘里以一綫運河承受上游來水恐難消涸擬俟運河挑濬駱馬湖尾閭洩水必暢彼時湖面騰空自可容納應將沿湖之馬莊牐萬莊牐竹篗壩乾車頭王家溝柳園頭等牐壩提放外再在湖邊多開口門數處則上游東省水勢更易減落臣等現在酌籌謹會同江蘇撫臣閔鶚元合詞具奏（恂按此奏在乾隆四十七年十二月十日時薩任江督李任南河上年豫工漫口堵築復蟄青龍岡水下注邳宿運河盛漲廣籌分洩因及六塘河下游

（李奉翰疏東省微湖積水宣洩機宜實目前急務上年伊家河估挑工段接准何裕城札會已於十二月二十五日挑竣臣恐驗收開放水勢下注邳宿桃等處運水加長隨將宿遷之劉老澗新挑越河一道於十二月十九日啟放據廳營稟報過水暢順運河水高澗河水面四尺餘上游來水洩入六塘河內東流歸海運河水未增長（恂按此奏在乾隆四十八年正月十九日）

（明）王世貞薄暮發古城即所見志懷詩一水天末明餘霞亂相射錯落披金壺噴流蕭瑟瑟長嘯招天風爲我馭海席吳越指掌間黃花正秋色

（國朝）尤侗故城夜泊詩早起開新牐黃昏宿故城無邊秋草色不斷夜濤聲水國空三戶天涯獨五更明朝看青鏡白雪滿頭生

右自直河口起至古城中河行宿遷縣境計程九十三里

下入桃源縣界（恂按漕運全書宿遷縣險隘處所凡十一曰皁河大王廟險隘曰採處險隘曰支河口險隘曰利運牐曰牐上越河頭險隘曰牐下越河尾曰丁家莊曰廟灣頭曰亭濟牐曰牐下越河尾險隘曰陸家墩并言邳州沛縣宿遷縣河道除注明險隘外餘俱水勢平緩如遇水漲溜急亦屬險隘（又按萬里雲程支河口十里九龍廟五里落馬湖十里車路口五里宿遷縣鍾吾驛有宿遷關五里亭濟牐五里小河口十里孫家堂十里陸家墩五里潆流牐五里洋河溜五里古城計自支河口至古城共七十五里

江北運程卷二十六終

江北運程卷二十七提綱

江南淮安府桃源縣至清河縣

中河經桃源縣自古城上接宿遷縣入境起

13.7.26

十里 右岸 卜家渡 桃源

十二里 右岸 崔鎮 桃源

八里 右岸 曹家嘴 桃源

七里 左岸 半路留 桃源

八里 右岸 上河頭 桃源

七里 右岸 河北鎮 桃源 在桃源縣城北

三里 左岸 眾興集 桃源

右岸顧家莊舊有引河

七里 右岸 劉家莊 桃源

十里 右岸 王家嘴 桃源

五里 三義垻 桃源

右自古城起至三義垻中河行桃源縣境計程七十七里

下入清河縣界

中河經清河縣自三義垻上接桃源縣入境起

五里 右岸 散岔河 清河

十二里 吳城汛 清河

八里 雙金牐 清河

左岸過新徬口垻垻下鹽河也

十六里 楊家莊 清河

二里 中河口 清河

右自三義垻起至中河口中河行清河縣境計程四十三里出口渡黃河

以上自卷二十六下冊至此紀中河經宿遷縣桃源縣清河縣境

凡二百十三里

江北運程卷二十七

甘泉董恂醖卿甫輯

[藏書印]

江南淮安府桃源縣至淸河縣

中河經桃源縣自古城上接宿遷縣入境起

〈全漕運道圖說〉淮安府桃源安清中河通判上自桃源古城起下至楊家莊止計程一百五里〈江南中河廳冊〉淮安府中河通判一員守備一員管理桃源淸河兩縣境內行漕隄河上自桃源境內運河廳界大古城起下至楊莊黃河口止計一百五里有奇並淸河安東海州沭陽四州縣屬內鹽河六塘河上接桃淸交界起下至海州境內場河止各隄河牐壩工程爲汛二曰桃源汛曰淸安汛〈續行水金鑑〉鹽河行水金鑑有屬山陽縣地蓋在淸河縣未經移治於淸江浦之前乾隆二十六年移治之後分淸江黃河南北兩岸之地與淸河縣而鹽河遂隸淸河矣 北岸遙隄一道上自宿遷縣境運河廳古城界起下至安東平旺河止長三萬八千三百八十丈七尺內桃源汛分管隄長一萬四千五百六丈淸河汛分管隄長一萬三百九丈七尺安東汛分管隄長一萬三千五百六十五丈北岸臨河縴隄一道上自宿遷大古城界起下至鉗口西壩止長一萬八千五百六丈四尺自古城交界至淸河雙牐隄長一萬六千八百十六丈四尺康熙三十四年後歷次創築又自雙牐至鉗口西壩止隄長一千六百九十丈嘉慶十年築 南岸臨河縴隄一道長一萬九千三百八十二丈四尺〈一統志〉中

河在淸河縣西北卽運河下流也由淸口出黃河順流數里至縣西楊家莊入口又西北經桃源縣東又北經宿遷縣東至駱馬湖口入新河會典運道舊由淸口達張莊歷黃河險溜二百里每遇風濤動淹兩月康熙二十六年

特命河臣於黃河北岸遙縷隄內加挑中河一道上接張莊運口及駱馬湖之淸水下歷桃淸山安入海糧艘既出淸口卽截流逕渡由仲家莊牐直入中河北上又開鹽河一道自淸河縣至安東潮河入海用洩暴漲三十一年仲家莊迆下陶家莊地方添牐一座兩牐行運三十二年建兩岸子隄以束水勢又於仲家莊陶家莊兩牐左右各添建一牐以利節宣三十八年以中河南岸窪下子隄不能堅久於盛家道口起挑新中河一道改北岸爲南岸另築北隄嗣因新河河頭灣曲三義壩迆上河身淺窄復築攔河隄一道改舊中河入新中河合而爲一壩以上糧艘由舊中河壩以下仍由新中河四十二年以仲莊牐口與淸口相直水勢衝激逼溜南行淸口水不得暢出遂改建牐口於楊家莊起黃河崖至中河鹽壩挑引河一道更築南隄二千九十餘丈北隄二百三十餘丈建

御示牐及花家莊鹽壩自是淸水暢流蓄洩有賴重運遄行無阻靳輔

治河書自南北通運以來浮黃河而達者凡五百餘里明河臣李化龍開泇河以避黃河三百里之險至今賴之嗣後直口塞董口淤駱馬湖淺涸河臣因有開皁河之請而泇河之尾閭復通然自淸口以達張莊運口河道尚長二百里重運泝黃而上日不過數里遲者或至兩月方能進口而漂失沈溺往往不免蓋風濤激駛固非人力所能勝也康熙二十五年加築北岸遙隄後復加籌酌若於遙縷二隄之內再挑中河一道上接張莊運口并駱馬湖之淸水下歷桃淸山安入平旺河以達於海而於淸口對岸淸河縣西仲家莊建大石牐一座既可以洩山左諸山之水而運道從此通行避黃河之險溜大利也乃決計題請興工至二十七年正月工竣連年重運一出淸口即截黃而北由仲莊牐進中河以入皁河避黃河之險二百里抵通之期較歷年先一月蓋自唐宋元明漕東南以濟西北者無不仰藉黃河以爲灌輸既欲去其害又欲收其利故治河愈難至我

朝而運道之歷黃河者僅七里矣或議於中河北岸宿遷境內建減水壩數座以洩漲者臣曰不可蓋中河之水但患其弱而不患其强若北岸遙隄減壩一建則淸水弱而黃必有內灌之憂河身立淤矣惟將遙隄再加高厚更於中河之北挑重河一

道即以挑河之土築成重隄於西甯錫成兩橋之間建牐一座既以分洩東省之異漲又以灌漑宿桃淸等七州縣之田畝即遇黃淮並漲亦可分洩入中河以並出平旺歸海眞永賴之策也又運艘自淸口入仲家莊牐雖曰截流而北然逆流而西者居多若於淸河治東陶家莊再建一牐重運由陶莊而入回空由仲莊而出則俱順流矣且兩牐並建用備不虞尤爲萬全也

河防志向者漕舟自淸口出黃河溯流而上至支河口入運河康熙二十六年總河靳輔以黃河風濤之險請自駱馬湖鑿渠歷宿遷桃源二縣至淸河仲家莊出口名曰中河三十八年總河于成龍因桃淸中河南岸逼近黃河地勢卑下豬水瀰漫難以築隄乃自桃源盛家道口至淸河棄中河下段改鑿六十里名曰新中河次年總河張鵬翮又以新中河淺狹未足行運且盛家道口河頭灣曲漕舟輓運不順乃於三義壩以下用新中河之半三義壩以上用舊中河之半合爲一河重加挑濬設安淸宿桃兩中河通判管理四十二年

聖祖仁皇帝南巡駐蹕淸口

諭仲莊牐淸水出口逼溜使南恐運口有礙乃移建牐座於陶家莊迤下楊家莊令中河之水從此出口於是運道大通漕艘利涉矣

乾隆四年修築中河隄岸八年大濬淤塞並建涵洞十座十一年修築竹絡壩口門引黃入運十六年疏濬牐下引河二十三年修築清河縣鹽河石牐以資蓄洩舊志自清河縣楊莊運口起至桃源縣交界三岔止計程一十七里安清中河通判所轄自桃清交界三岔起至宿遷境內張莊運口止計程一百四十里有奇宿桃中河通判所轄（淮安府志）桃源中河汛上自宿遷大古城起下至清河主簿汛界之三岔止計七十八里（川瀆異同）崔鎮又西二十里曰古城驛（江南中河廳冊）桃源汛主簿一員把總一員協防二員管堡夫一百二十八名兵一百四十九名汛地上自運河廳大古城界起至清河汛三岔界止河長一萬四千一百五十五丈北岸縴隄一道長一萬四千二百十九丈四尺南岸縴隄一道長一萬四千四百九十二丈四尺北岸史家莊越隄一道長二百六十五丈姜家莊格隄一道長一百二十四丈雲家莊越隄一道長一百二十七丈盛家莊河頭越隄一道長二百五十丈高家莊越隄一道長一百八十丈十里堡格隄一道長九十八丈坍廢三義壩格隄一道長四十六丈三義壩洩水石牐一座金門寬一丈高一丈四尺四寸砌石十二層乾隆二十二年建本洩民田積水嗣因河底漸高業已補

築隄工南岸尤家灣石牐一座金門寬一丈二尺高一丈五尺六寸砌石十三層乾隆二十二年建宣洩宿境運河以南黃河以北隄內民田積水入運九里岡格隄一道長八十丈迆下格隄一道長一百三十八丈半路劉越隄一道長二百五十二丈皆乾隆七年建蕭家莊洩水石牐一座金門寬一丈高一丈五尺六寸砌石十三層乾隆二十二年建洩隄內民田積水年久傾圮嘉慶二十五年准民改建涵洞口門寬二尺八寸高四尺八寸孫家莊洩水石牐一座金門寬八尺高一丈二尺乾隆二十二年建四十七年衝塌補還隄工劉家道口格隄一道長一百十二丈三岔格隄一道長一百十一丈皆乾隆七年築嘉慶三年東省曹工漫口未堵黃水入運廣籌分洩將南岸古城迆下之劉家莊開隄洩清入黃黃運兩隄之中築東束水隄長三百九十丈西束水隄長四百八十五丈中挑引渠長四百二十二丈又自越隄至縷隄築束水隄長一百十丈旋卽還隄乾隆四十七年豫省青龍岡漫工黃水入運廣籌分洩將南岸顧家莊開隄洩清入黃兩隄之中挑渠長一百十七丈八尺旋卽還隄嘉慶二年豐北六堡漫水入運照舊宣放堵閉盧家塘東西束水隄二道（以上桃源汛中河兩岸隄牐工程隄工迎溜之處隨時鑲護並無一定）

國朝吳璥疏桃源境內古城溜地方一帶河底悉係砂礓岡淺水勢溜急徇拔此奏在嘉慶八年八月二十九日

十里右岸卜家渡桃源

水程細數單卜家渡有汛淮安府志桃源縣輿圖古城汛之東崔鎮汛之西有卜家渡汛均在運河南黃河北

十二里右岸崔鎮桃源

一統志崔鎮在桃源縣西北三十里河防考桃源縣黃河北岸千總駐劄崔鎮修防黃河汛地上自宿遷縣界下至河北岸又崔鎮橋在桃源縣西北二十二里崔鎮渡在桃源縣西北三十里川瀆異同桃源縣又西十里曰滿家灣又西三十里曰崔鎮

隆慶萬歷間河屢決於此淸口淤塞黃運交病淮安府志崔鎮引水河入六塘河長六百七十一丈五尺乾隆八年濬又崔鎮汛即九里岡汛上自宿遷古城起下接三義巡檢汛上渡口止計四十四里縷隄長八千一十二丈五尺張鵬翮治河書崔鎮石坝一座康熙三十二年閉塞

國朝彭之鳳論復崔鎮等坝分黃入海疏康熙十年七月總河王光裕兩河情形疏稱修救之要在於分黃及議復崔鎮等三坝移建季太一坝分黃入海等語臣惟從來治河者每云宜合而不宜分蓋水分則流緩流緩則沙停沙停則河塞必然之理必嚴築隄岸使水不旁溢則勢合而力全方能直刷河底此力主分黃之說猶有未盡也若復崔鎮等三坝及移季太坝於黃家嘴舊河地面而分殺黃勢先令淮水出口有路是亦導淮濟運之一法但前人設此四坝支河於北岸者蓋因黃水悍激堵禦清口淮水無由入河故於清口數十里之上先殺河勢使淮流得并力以入河然黃水雖由遙隄適中之地分流而北而究之仍令由東而南仍入黃河與淮會合并力齊驅由海口之雲梯關而後入海是淸口以上之黃流雖分而淸口以下之黃流則仍合也今據河臣疏云離隄約一百二十里即令入海是各隄所分之水竟令入海不復回顧黃流將見黃河自崔鎮以下其流愈緩淤沙愈停則黃河愈淤塞矣淸口淮流又何由入河以濟運乎臣謂必須相度形勢將四坝所洩之水仍令由東南以入黃河使之會合淮黃同爲逆河入海之勢此分之終所以合之而力主分黃之說猶有未盡也宋文天祥崔鎮驛詩萬里中原役北風天正涼黃沙漫道路蒼耳滿衣裳野闊人聲小日斜駒影長解鞍身似夢遊子意茫茫元薩都剌阻風崔鎮有感詩逆風吹河河倒行阻風時節近淸明南人北人俱上冢桃花李花開滿城雖云少年慣作客便覺此日難爲情河魚村酒亦足醉賴有同船好弟兄又次崔鎮壁間韻木落歲時晏黃雲欲雪天買舟河下客立馬渡頭船野迥風欺幔天寒袖裹鞭夜眠三鼓後花發五更前明蔡昂過崔鎮詩巷曲柳

交蔭籬疏豆吐花驅牛下長坂喚渡立平沙充市多農具臨流半酒家誰能棄行役此地問生涯

八里右岸曹家嘴桃源

轉漕衡湘筆記壬子十一月二十日巳刻泊曹家渡即曹家嘴跟漕艘徐徐前進以半路留迆南東岸有滾水坝吸溜故也淮安府志曹家嘴漫口康熙四年水漫堵築今平屬崔鎮汛

七里左岸半路留桃源

水程細數單半路留迆南里許東岸有滾水坝轉漕衡湘筆記未正過半路留用五犁沿西岸搶越滾水坝口門其勢甚險過口門後走新挑引河按留淮安府志作劉有半路劉渡半路劉

埧又有半路劉險工迎九里岡溜屬崔鎮汛桃源廳冊半路劉
險工康熙四十二年
南巡於上水頭頂衝處
指示建築挑水埧一座長五丈寬八丈上下雁翅各長八丈桃北廳冊
崔鎮汛半路劉埽工康熙四十二年建迨後上下提移或淤或
出乾隆間名陶家莊嘉慶間名黃楊工今名楊工皆因民居地
段而名工後越隄一道長二百零二丈乾隆三十一年建二越隄一道長四百五十丈康熙四十三年建隄內岔隄一道長九十三丈乾隆五十二年建三越隄一道長二百六十丈康熙五十五年建隄內岔隄一道長四十五丈乾隆五十二年建四越隄一道長二百丈乾隆八年建五越隄一道長二百八十八丈九年建

八里右岸上河頭桃源
淮安府志桃源縣輿圖曹家嘴汛之東河北鎮汛之西有上河
頭汛均在運河南
七里右岸河北鎮桃源在桃源縣城北
一統志河北鎮在桃源縣北一里又九里岡隄在桃源縣西北
黃河北岸河防志桃源縣九里岡汛自宿遷縣起至河北鎮止
縷隄長八千十二丈五尺康熙三十六年修築歲修險工三百
三十三丈三尺又磯嘴埧隄在桃源縣東北黃河北岸河防志
桃源縣磯嘴埧汛自河北鎮起至清河縣界止縷隄長六千八

百二十九丈一尺歲修險工五十七丈
國朝鄧顯鶴河北詩河北音書隔長淮風日低鄉心憑去雁歸夢惱荒雞撫髀空皮骨傳言但鼓鼙不才甘廢棄未敢怨驕棲
一統志桃源縣在府西一百二十里東西距一百里南北距一
百里東至清河縣界四十里西至徐州府宿遷縣界六十里南
至泗州界四十里北至海州沭陽縣界六十里東南至清河縣
界六十里西南至泗州界八十里東北至沭陽縣治一百二十
里西北至宿遷縣界八十里江南通志桃源縣東四十里至高
家灣清河縣界西六十里至白洋河徐州府宿遷縣界南四十

里至洪澤湖心泗州界北六十里至里仁集海州沭陽縣界一
統志漢置泗陽縣屬泗水國後漢省晉宋以後爲宿預縣地唐
宋爲宿遷縣地金興定二年於宿遷縣之桃園鎮置淮濱縣屬
泗州元光二年廢元至元十四年徇按即宋景炎二年復置改曰桃園縣
屬淮安路明曰桃源縣屬淮安府　本朝因之圖志桃源縣衙
東至府一百二十里有水驛一張泗沖三義崔鎮白洋河河北
赤鯉湖六鎮巡檢一駐史家集薈蕞桃源縣在淮安府西北一
百六十里東至清河縣界四十里西至宿遷縣界七十里縣北
三百步許有泗河源出山東郎徐邳泗州之下流又北四十里

有崇河其源西接宿遷劉老澗東入安東漣河杜村湖在縣東南三十里通淮倉基湖在縣南七里東流達河入淮大莊湖在縣東南三十五里通丁家溝入河〔一統志〕桃源縣城舊址周八里門四明正德六年土築萬歷十九年重築周七百十八丈崇禎中河決城遂堙廢　本朝順治康熙間屢修乾隆元年重修〔江南通志〕桃源縣元至元間始築土城明正德六年知縣李廷鵬因舊址修築周三里高一丈五尺門四池深一丈嘉靖間知縣龍復禮重修設瀉水洞三崇禎五年知縣龔奭增築女牆置雉堞以磚後因河決地震城遂堙廢〔張公奏議〕桃源漢宿預淮

濱淮浦三縣地也唐爲宿遷桃源鎭宋爲淮濱桃源二縣屬淮揚軍元爲桃源縣隸淮安路（〔恂按〕以上三源字俱圜字之譌明始作源明以前俱作圜也淮安府志沿革表言元史志淮安路桃園縣續文獻通考桃源縣本宿遷之桃園鎭元初置縣後譌圜爲源）明屬淮安府今因之〔川瀆異同〕黃家嘴又十里即桃源縣（大河南去縣城不及一里）〔看河紀程〕古城又十五里有草亭對岸九里岡險工又十五里西南一灣又連幾灣至煙墩險工內有月隄上水垻臺甚長七八里至桃源縣以土隄爲城〔淮安府志〕桃源面臨洪湖背負黃運六塘湖隄黃隄運隄六塘各隄層層林立而民田之水反無宣洩之路連歲之以水災告者不僅在各隄之偶有疏虞也惟於百

家湖九龍潭隴溝梁家蕩等處求疏濬之方講潴洫之制而能更愼守隄防雖不能興水之利亦可以減水之害而民慶更生焉〔又〕桃源形勝三面縈河重川達貢原隰沃壤水陸通衢淮泗繞其東南邳徐障其西北雖無高山峻嶺實多巨澤名川都會要津賈客駢闐之地層湖毓秀詩書絃誦之鄉蓋體勢雄壯則精英結聚遂成淮北之奧區也

宋文天祥桃源道中詩漠漠地千里垂垂天四圍隔溪輕騎過傍草野雞飛風露吹青笠塵沙薄素衣吾家白雲下都伴北人歸　明陳璉桃源詩薄暮至桃源西山影漸昏鷺依沙觜靜人語渡頭喧日影初沈海樵歌稍出村客中無限興此際向誰論　陶望齡夜泊桃源詩迢遞憐行役其如客思何孤雲將短櫂十月渡黃河水泊兼鷗宿霜清聽雁過更堪寒

夜盡敲枕遠鐘多　楊于臣桃源詩桃源避秦地今欲避桃源徧里稱中邑墟煙只半存逋逃時作藪狐兔忽稱尊水汎不絕舸陸馳無停轅鬻子給徭役啼飢鐃吹喧但聞事敲扑不聞訟煩寃非不訟煩寃譙讉難繫援屈指銅墨綬幾人終飛騫昔布併里議蓋苦供億繁自非范大令誰能爲此言　張致中桃源道中詩章華往事露痕銷民瘼於今半楚腰路入靈城疑是晉溪沿泗水暗通潮郤稀禾黍充爲賦賸有魚鰕采作苗欲問桃源何處好時艱草木盡蕭條　國朝毛奇齡過桃源作柳色驚春至桃源傍晚過茫茫垂白日滾滾見黃河野戍迴鴻雁飛塵暗馬駝當壚多美醞不醉奈愁何　李漁舟次桃源戲作荒甽不是古桃源浪竊佳名似可寃賴有一痕摹得似數聲雞犬出頹垣　王敏福由桃源返淮上詩過眼雲煙迹已陳東西南北一閑身隄邊桃李隨春盡水際鳧鷗狎渡津自分江湖籌國事誰從風雨問行人淮陰可有蓴鱸在也自歸思滿綠茵　張鴻烈桃源道中詩風急津亭唱鷓鴣更從荒邑問征途雞棲破屋牛羊少草沒平沙鹽餉無盡鷁千帆爭入貢金隄百道尙微夫鄭圖豈悉南中苦屈指殊恩雨露蘇　孔繼鑅桃源驛坐雨詩馬首一盃酒高

雲送我行蕭閒得羇旅勞逸耐陰晴電影湖邊樹雞聲水上
城飄搖語梁燕不獨爾浮生　寶鋆桃源縣境四絶句聞說
桃源喜氣增桃花源問路層層土人一笑知端委此是江南
彼武陵楮葉離披柳葉尖綠陰門巷景安恬臨流多少疑見
女河水空明作鏡奩隄上人家隄下田沿隄多繫打魚船深
秋景物渾如畫想見桃花三月天傳聞虎役勢桓桓每致居
民避長官我本忘機狎鷗鳥文旌一任萬人看　又由桃源
赴宿遷途中風雪詩九月天宇淸南過桃源路今日風雪中
北上遄征賦萬頃白玉屑四野彤雲幕朔氣生肩輿寒聲攪
隄樹鍾吾古城址迷漫失其故我亦如飛鴻東西任所遇慨
然發浩歌沙洲起鷗鷺　蔡壽祺桃源道中詩征塵連日撲
霜蹄十里垂楊綠繞隄花角午晴乾雀噪竹籬春暖野雞嘑
沙明廣陌迷前路石裂長橋劃小溪
轆轆車聲停不得苔碪斷柱未留題

三里。左岸眾興集。桃源

一統志眾興集在桃源縣北中河北岸。爲水陸必由之道。河防考。桃源縣北岸主簿桃源河營守備俱駐劄眾興集。修防黃河北岸上自宿遷縣界下至渡口。冊說自眾興集西二十里至悅來集。又二十里至江家窪。三十里至關帝廟古鎮。十五里至卜家道口。三十五里至仰化集接宿遷縣界。自眾興集東十里至陳大戶莊。十里至劉家岡橘園。二十里至來安集。十里至包家河。十里至西崖接清河縣界。水道提綱古城又東南經桃源縣北境之眾興集南。恂按眾一作仲。一作中。

國朝王兆熊眾興集早發詩曉起華星沒天空一雁過荒村
留客少老樹著霜多。面染風塵色裝輕楊柳坡迴思耕釣處
風月冷煙蘿　張問陶桃源道上即目晚宿中興集詩柳外
舟車各往還沿隄春草自閒閒六塘縱長三分水四野曾無
一寸山歸計只堪謀入口。時名何暇問雙
鬢流鶯喚醒勞人夢且買魚鰕破酒顏

右岸顧家莊舊有引河。

全漕運道圖眾興集在運河北岸。其南岸隄外有顧家莊引河形。恂按顧家莊引河。乾隆四十七年開。上年豫工漫口。青龍岡水下注。邳宿運河盛漲。廣籌分洩。至是開此河洩運入黃。次年堵築。桃北廳冊顧家莊埽工長一百九十三丈。埽外歷年間段拋護碎石。今按顧家莊與河北鎮工毘連。工後上格隄一道長八十二丈。乾隆八年建。下格隄一道長一百十四丈。二十年建。又越隄一道長一百九十丈。五十四年建

國朝薩載李奉翰疏據淮揚道王問橤稟稱桃源汎南岸顧家莊臨運縴隄距黃河縷隄一百一十餘丈隄外河灘寬入十五丈。運河水面現高黃河水面三尺五寸兩隄中間又有格隄二道可資收束若開挑溝渠洩水入黃實可以減盛漲而利漕運臣等細加審度所擬溝渠形勢倒鉤藉以分洩運河漲水勢甚順俟將來黃水復歸故道豫爲堵閉堅實亦無他虞現已確估派員興挑勒限完竣以備盛漲相機開放恂按此奏在乾隆四十七年五月二十二日時薩任江督李任南河既開潘家屯張家莊復議開此河緣青龍岡壩工復蟄暫停堵築來水甚大廣籌去路爰有此奏　薩載疏臣於七月初六日接奉

上諭據薩載奏測量顧家莊地勢河水高於引渠五尺即將該引河於六月十八日開放原空口門十丈開放後復刷寬十餘丈口門內水深一丈三尺餘寸分洩入黃約有三四分不特上游來水易消而下游運中河數日之內消水三尺餘寸溜勢平緩江廣糧船渡黃入口挽運甚易該處引河分洩得力已著成效第口門過寬日久恐致掣動全河今將兩壩頭用料裹護相機進占等語看來該處引渠分洩上游漫口之水甚爲得力其口門雖逐漸刷寬即使掣動全河之勢由此歸入舊黃河直注入海亦無不可如此則蘭陽現開之引河盡可從容籌辦毋庸再派鄰省人夫致滋紛擾

若如薩載所奏將壩頭裏護進占收窄口門轉恐分洩不能通暢
有礙去路著諭阿桂令通盤酌量據實具奏一面知照辦理欽此
伏查運中河南岸顧家莊距楊家莊口門七十里所有引河
分洩運中河水入黃實爲得力若聽其口門刷寬使運中河
水全由此入黃歸海自較楊家莊李家莊口門入黃爲速但
一經掣動全河則顧家莊至楊家莊口門七十里運道舟楫
不能通行矧目下江西尾幫漕船全數渡黃進楊家莊口門
入運正在此行走因有顧家莊分洩楊莊口門溜勢不致湍
急挽運較易若全河盡由顧家莊入黃非特目前下游漕船
擱淺即附楊莊之鹽河亦無水以濟鹽柴運行往來舟楫必
須由黃河七十里入運亦屬不便是以臣前在工相度將口
門兩頭裏護進占收至十六丈洩水仍暢總之增此一路分
洩使運中河水不致驟漲駱馬湖六塘河內得有容納至豫
省漫口之水來源浩瀚由東省湖河下注江南運河一路達漫
水寬廣勢不能盡由顧家莊引河入黃歸海惟多此一路與
楊莊等處分洩入黃於尾閭可稱通暢且來水易消重運北
上挽拽亦易臣惟稟遵
聖訓將顧家莊口門毋庸收窄聽其與楊家莊李家莊等處分洩入
黃以減運中河盛漲（恂按此奏在乾隆四十七年七月六日
疏入奉
上諭前據薩載奏開放顧家莊引渠分洩運中河水暢達入黃情形
朕以該處引渠分洩上游漫口之水既能得力即使掣動全河由
此歸入舊黃河直注入海似亦無不可因降旨詢問該處情形是
否可以如此辦理今據薩載覆奏顧家莊所開引河分洩運中河
水入黃實爲得力若一經掣動全河則顧家莊至楊家莊口門此
七十里運道即不能通行舟楫必須經由黃河七十里始行入運
等語此等情節薩載熟悉彼處情形據實入告所辦甚是自應照
所議行（又疏上年臣與河臣李奉翰酌籌將潘家屯張家莊蘇
家山水絞河十字河顧家莊河北鎮等處開洩入黃今豫省
南岸引河告成擬於清明前開放導引黃流順軌下注李奉
翰與臣督飭南河各廳營將北岸水口堵築據各廳營陸續
稟報潘家屯張家莊及蘇家山水絞河十字河之臨運臨黃
各壩均經堵築惟中河顧家莊口門較寬距臨黃之河北鎮
口門亦近洩水本暢口門收窄溜勢愈急堵閉稍難臣專委
淮揚淮徐道河營參將駐彼督率中河桃源廳營各於金門
下埽償堵上月二十九日將臨運臨黃兩岸壩工俱已堵合

斷流追壓到底並接手趕辦內澆土戧外鑲防風
可期堅固（恂按此奏在乾隆四十八年三月二日

七里。右岸劉家莊。桃源
（水程細數單）劉家莊有汎。（淮安府志）桃源縣輿圖河北鎮汎之
東。黃家嘴汎之西有劉家莊汎均在運河南。
國朝李奉翰康基田司馬騊疏此時漫水下注廣籌宣洩之
事最關緊要所有微山湖尾閭之伊家河江境之藺家山壩
並運河北岸之竹簍壩乾車頭王柳二牐等處之水係由駱
馬湖入六塘河已將各該處俱行展拓又運河南岸之十字
河洩清歸黃之路亦已先行開放宣洩通暢其中河南岸之
顧家莊口門因形勢頂衝且屢經放水已跌成深塘恐致全
河由此入黃有礙運道未便再行啟放瞬屆大汛自當再爲
廣籌去路茲查有南岸古城之劉家莊可以洩水入黃又宿
遷北岸之舊湖口亦可徑洩入湖若添此兩路則分洩益臻
暢利（恂按此奏在嘉慶三年五月二日先是山東曹汎二十
五堡於去秋漫溢時尚未堵合爰有此奏

十里。右岸王家嘴。桃源
（看河紀程）桃源縣以土隄爲城離隄約半里三里至龍窩險埽
工。月隄內有潭水東行數里有草庵對岸王家嘴。（恂按川瀆異
同作黃家嘴。云三汊口又西二十里曰新河口又西十里曰黃
家嘴。萬歷二十四年楊一魁分導新河之處又淮安府志桃源縣輿圖劉家莊汎
之東。三岔汎之西有黃家嘴汎均在運河南。

五里。三義壩。桃源
（恂按）此新舊中河接界處也河防志言於三義壩以下用新中

河之半三義壩以上用舊中河之半即此〔一統志〕三義鎮舊名三岔鎮在桃源縣東三十里舊置三岔關於此明末移於白洋河今有巡司〔河防考〕三義鎮巡檢駐劄三岔修防黃河北岸上自渡口下至清河縣界〔方輿紀要〕桃源縣三汊鎮在縣東三十里與清河縣接界有三汊巡司

國朝張鵬翮改修中河疏臣前經具奏舊中河可以修隄仍由舊中河行運如不能築隄將新中河審度形勢奏聞九卿議覆俟具題到日再議等因移咨到臣臣查勘得新中河必須全身挑挖兩岸子隄全行加幫所需錢糧頗繁河頭又復灣曲船行不順且三義壩以上三十一里河身狹淺遇湖水大漲誠恐不能容納舊中河自河頭起三十二里至三義壩河甚寬深但三義壩以下至仲莊牐二十五里河身甚淺南岸河水散漫難築子隄且距黃河岸甚近今衆議在三義壩將舊中河築攔河隄一道改入新中河則舊中河之上段與新中河之下段合爲一河糧船可以通行無滯〔恂按〕此奏在康熙三十九年

右自古城起至三義壩中河行桃源縣境計程七十七里下入清河縣界〔恂按〕萬里雲程古城五里卜家渡五里九里岡十里崔鎮十里曹家嘴五里王家營汎五里任家河五里桃源縣有桃源驛十里衆興集十里十里鋪五里黃家嘴五里三義壩計自古城至三義壩共七十五里〔恂按〕宿遷桃源兩縣運河黃河皆與切近運河之南岸即黃河之北岸縷隄也宿北廳冊載同知一員守備一員管理宿遷縣境黃河北岸隄埽上自邳北廳屬五工頭汎界起下至桃北廳屬崔鎮汎古城界止縷隄長一萬七千五百五十三丈七尺爲汎二曰皁河汎曰大古城汎〔皁河汎劉馬司巡檢一員千總一員協防一員汎地自邳北五工頭汎界起至大古城汎吳家墩界止除北山無隄山坡六百六十一丈七尺實縷隄長八千五百四十一丈古城汎主簿一員把總一員協防一員汎地自西門外吳家墩皁河汎界起至桃北廳崔鎮汎界止縷隄長八千六百四十五丈〕桃北廳冊載同知一員守備一員管理桃源縣境黃河北岸隄河上自宿北古城汎山邊起下至清河縣外北廳界止縷隄長一萬四千八百三十九丈五尺爲汎二曰崔鎮汎曰黃家嘴汎〔崔鎮汎即九里岡汎主簿一員千總一員協防一員汎地上接宿北古城汎界起下至黃家嘴汎界止縷隄長八千三百五十九丈五尺黃家嘴汎即磯嘴汎亦名三義汎巡檢一員把總一員協防一員汎地上自崔鎮汎界起下至清河縣外北廳屬北岸汎交界止縷隄長六千四百八十丈〕

中河經清河縣自三義壩上接桃源縣入境起

〔安清中河廳冊〕清河縣向無中河一切漕艘官舫由清口出黃河歷桃源宿遷至駱馬湖口入運河康熙二十六年總河靳輔念漕艘涉黃河數百里之險每多漂沒之患請挑中河一道自駱馬湖口起至清河口門止並於河尾建廣濟石牐一座收束水勢以利運行又於宿桃山安清五縣境內創築遙隄以爲中河北岸之屏障并於清河縣治西另開河頭自清河縣起由山陽縣朱元莊歷安東縣經平旺河至潮河歸海挑鹽河一道耑

運鹽柴漕運商民均受利便〈張公奏議〉安清中河通判所轄清河縣運河上自桃源縣交界三岔起下至清河縣西三里許黃河口門止計程二十七里南岸子隄上自桃源縣交界起下至廣濟牐止長二千七百六十七丈係舊中河北岸隄康熙三十八年改作新中河之南岸隄北岸子隄上自桃源縣交界起下至舊河邊止長三千四十一丈五尺係三十八年創築其兩隄險要處簽釘排樁共長二千二百七十五丈三十九年兩岸隄工加幫高厚加排樁工一千五百六十九丈清河縣河口四十年建石牐一座以資蓄洩北岸子隄孫家集迤上建小石牐一座

以洩中河暴漲之水撐隄一道自北岸子隄起至遥隄止長一百八十六丈隄上雙金門石牐一座小石牐一座洩水入鹽河鹽河自清河縣北岸鹽垻口起歷山陽縣朱元莊至安東縣平旺河止計長一萬三千四百五十丈康熙二十六年開濬行鹽運料並洩中河漲溢之水由南潮河歸海三十六年時家馬頭決口黃水盡入中河三十九年堵塞完工水退沙停鹽河淤墊一千九百一十丈四十年挑濬一律深通其平旺河尾孫家林起至新安鎭盧家溝止共河長六千四十四丈內除新衝河上口長三百五十丈不挑外計挑河長五千六百九十四丈引

水由北潮河入海四十一年伏秋異漲衝刷故道分爲二支一支由北滷溝經徐家汲入南潮河下海一支由莞瀆場經頭圖口入北潮河下海是以駱馬湖之清水與王營減垻之黃水均得分洩而工料亦藉茲通行無阻矣清河縣中河北岸遥隄一段上自桃源縣交界起下歷山陽縣境至安東縣交界止長一萬三百三十九丈七尺康熙三十二三十六兩年修築五里

右岸散岔清河

〈恂按〉當卽三汊亦卽三岔〈川瀆異同〉清口在清河縣治西南又西三十里爲三汊口（有巡司卽清河分淺之處萬歷十六年議開老黃河處也）又西二十里

曰新河口又西十里曰黃家嘴〈舊志〉清河縣西三十里有三汊河口泗水至此分爲大小二清河大清河經縣治東北入淮俗稱老黃河今湮其小清河於縣治西南入淮卽今之清口也但舊以泗流清於淮故名清河至宏治初黃河從徐邳入本河而水愈濁遂爲黃河矣〈張鵬翮治河書〉三岔歲修險工舊長一百一十九丈康熙四十一年又新生險工長二十丈三岔險工垻臺長二十四丈康熙三十八年加修〈一統志〉明萬歷十四年議者欲自桃源縣界三汊鎭濬老黃河經漁溝浪石又東至五子灘顏家河仍合安東縣赤晏廟之正河漁溝鎭在清河縣西北

名勝志唐皇甫冉寄趙員外詩句欲逐淮潮去暫停漁子溝即此縣志漁溝鎮舊有水道通海口淮安府志清河縣中河汛上自桃源主簿汛界三汊起下至楊家莊黃河口止計程二十七里

江南中河廳冊清安汛（清河安東本分二汛清河汛主簿一員把總一員協防一員安東汛巡檢一員千總一員協防一員乾隆五十七年總河蘭第錫奏裁清汛把總協防添設於江防營江防汛而以安東汛千總統管清河一汛名清安汛其文職汛地仍循其舊嘉慶十三年二十一年先後添設清汛安汛協防各一員謹照文汛所管汛地分別開列以清眉目）現在清河汛主簿一員（乾隆五十四年裁汰六塘廳以清河境內六塘河令主簿兼理）清安汛千總一員協防一員安東汛長樂司巡檢一員協防二員堡夫四十二名（屬主簿管）清汛兵九十二名安汛兵一百四十八名

汛地清汛自桃源汛三岔交界起至楊莊頭壩黃河口止運河長四千八百四十丈五尺北岸臨河縷隄至鉗口西壩止長四千二百八十七丈又於乾隆三十二年接鉗口壩至頭北壩止續築隄長四百四十丈皆歷年幫培南岸縷隄長四千九百四十二丈兩隄之中運口之內有跨河頭二三草壩三座（詳下中河）楊莊運口（詳下楊家莊條）北岸豆瓣集格隄一道（詳下吳城汛條）雙金牐北小石牐一座康熙三十四年建洩運河之水以入鹽河久湮（淮安府志載有此牐今無可考）孫家集池上小石牐一座（行水金鑑載有此牐而無原建年分牐門寬高層路今已湮無可考）鹽牐一座（詳下鹽河條）南岸雙金牐池上洩水石牐一座

金門寬八尺高一丈六尺八寸砌石十四層乾隆八年建宣洩力家湖積水今淤楊家莊三南壩石涵洞一座乾隆八年建宣洩隄內民田積水今淤（以上清汛中河兩岸隄壩牐洞工程其臨河隄工迎溜之處隨時鑲護並無一定）

十二里

吳城汛（清河）

水程細數單吳城汛俗呼豆版集一稱豆瓣集淮安府志吳城在小清河南岸東西有二城相向遙隔五里宋南渡後嘗置縣紹興二年罷縣為鎮又吳城舊鎮在清河治西二十里宋紹興三年罷楚州吳城縣為鎮即此舊有東西二城今廢看河紀程

王家嘴又南行數里復東行五六里李家口又東行二十里復南行數里高家灣東行數里西吳城內有舊縷隄對岸有吳城

江南中河廳冊清河汛北岸豆瓣集格隄一道長四十七丈係嘉慶十六年築河渠紀聞乾隆十五年六月清河縣豆班集北岸大隄漫溢塌寬三十二丈河溜未奪即由三岔進堵二十日堵竣補還大隄按是時東省蒙沂山水暴漲水高滅頂漫缺豆班集大隄至三十餘丈之寬而不掣溜者內塘不深外灘高寬長大驟不能跌透大溜仍走中泓三岔一帶平漫順溜易於施工也漫水陡長必有陡落及時施工力少易舉待其加長而後

治人力緩於水力缺口衝刷漸寬有吸川之勢外灘必抽深溝
引溜直入暴流湍急兩岸不能裹頭欲進埽不得有望洋而嘆
耳豆班工得機得勢築不待時不旬日告竣溜不變而歸中河
不移而復故惟有定識有定力始能破常格而成大事也
國朝尤侗吳城夜泊詩曠野孤舟宿黃河終夜聲天空連楚甸地僻向吳城遠樹高低火荒村斷續更馮夷可共語擊鼓壯行旌
入里雙金牐清河
惆按萬里雲程以此爲第六十一牐
國朝李世傑李奉翰書麟疏丞宿桃清運中河今歲水勢稍弱誌椿存水五尺六寸較往年小五尺餘寸業將丞境河清

河定河成三牐越河壩工堵閉並將清汛雙金牐楊莊口門頭二三壩先爲接築大加收窄以期多爲存蓄惆按此奏在乾隆五十一年九月二十四日次年四月二十八日李奉翰題據淮揚道師彥公詳稱中河廳接築雙金牐口門共料物夫土銀九千四百三十四兩二錢接築楊家莊頭二三壩共料物夫土銀一萬九千七兩四錢造冊繪圖詳請題估臣覆覈無異 蘭第錫疏中河廳雙金牐草壩並楊莊頭二三壩因本年汛水盛長將各壩拆展俾令暢洩交秋後水勢漸消卽令乘時接築收蓄水勢以濟漕運經臣會奏今據淮揚道谷廷珍詳中河廳接築雙金牐並楊莊頭二三壩工程共估銀二萬八千五百一十兩五錢詳請題估臣覆覈無異謹會同督臣孫士毅合詞具題惆按此疏在乾隆五十五年十二月二十日
左岸過新箝口壩壩下鹽河也
皇朝通志鹽河運河經桃源縣北又經清河縣北其東又分一派

經安東縣北會碩項湖入於海會典淮北鹽河自桃源縣運河北岸仰化集劉老澗東流合駱馬湖之下流是爲六塘河亦曰鹽河東流分爲二曰南六塘河北六塘河俱東南流西納自清河縣中河鉗口壩分出之新鹽河及王營減壩分出之舊鹽河東流入版浦河穿各場入海一統志鹽河有二一在清河縣中河北岸康熙二十六年開浚分中河水東北歷山陽縣朱元莊至安東縣界毗連海州趙串場河達葦蕩入海每年於六七月開放建築大隄以衞田疇遇有阻塞隨時疏浚以濟鹽運水道提綱衆興集又東南至清河縣城北漁溝集南又東分一派東北

經安東縣北會碩項湖而東北入海者爲鹽河鹽河有北有南北鹽河受運河水於宿遷東南之仰化集西東流經集北又東分爲二支一支東北流折而北而東一支東南流經王家集南折而北流經里仁集東又北復合折而東流入碩項湖經安東縣北境南鹽河受運河水於清河縣東曰大壩東北流經王家營北又東北經安東縣城西北又東北至新安鎭西與碩項湖水會東北分二口入海卽出河港灌河口也惆按水道提綱敘出河港灌河口自沭河起并錄於後又按灌河口原本作淮河口誤今照續行水金鑑更正下同沭河卽古沭水亦曰術水源出沂水縣西北之沂山在大峴山之東曰大弁山百尺崖沂山卽古東太山也其北爲瀰河

源其東南爲濰水二源其西南爲沂水源東南流繞寶山北又東折而南凡二百數十里經莒州城東又南折而西南流有小水自東來注之水出古敦山西西流經朱陳村北又西稍南入沭又折而南經大興鎮西入江南贛榆縣西北界又西南經郯城縣東北境馬陵山東又西南經縣東南至紅花埠東南入江南界經邳州東境沭陽縣西北境至司吾驛南折而東流至縣西分爲二派北派東經城北又分爲二支一支東北注青伊湖一支東注碩項湖其南派東經城南又東南入碩項湖青伊湖自沭陽縣東北受沭水支津匯爲湖周圍四五十里南有二渠南注碩項湖又西北受沭水二支津西受

鹽河北派水東南六十里襟安東縣北境廣大倍青伊湖其北流一支渠東行又受鹽河支渠北流至大伊鎮東折東經山南麓又東受鹽河支渠北匯爲出河港入於海碩項湖東南會南來之鹽河於新安鎮西又北分爲二派北派見前東北派流六十餘里又分二支一支北流見前一支東流入海俗曰灌河口

一統志鹽河牐在清河縣東北中河北岸鹽河口康熙四十二年建淮安府志清河縣下中河一名鹽河自清河縣中河北岸鹽壩口起歷山陽縣朱元莊至安東縣迆下平旺河歸潮河入海此河爲海州板中臨三場引鹽及葦蕩左營柤柴運道康熙二十六年開濬每歲糧船過盡即放中河牐入鹽河運鹽亦歸中河通判經理續行水金鑑行水金鑑鹽河自清河縣中河北岸鹽壩口起歷山陽縣朱元莊按朱元莊舊屬山陽縣自清河縣移治清江浦即改屬清河縣至安東縣迆下平旺河止長一萬三千四百五十丈又載安東縣北岸遙隄一段上自山陽縣交界起下至平旺河止長一萬三千五百五十丈隄河丈尺止差百丈惟河起清汛鹽壩而隄起安東汛界自鹽壩至安汛交界尚有河長七千餘丈金鑑統謂起自中河鹽壩或有錯誤現在河長二萬六千一百五十四丈則又以鹽河以下之平旺河至武障壩止七千餘丈統作爲

鹽河矣該河遇有淤淺皆用商捐銀兩疏濬淮安府志鹽河淤淺已久康熙二十六年河院靳題濬並築兩岸東水隄至平旺河一洩中河盛漲之水一以爲運鹽之渠當時商人捐銀八萬餘兩每年仍捐四千兩交中河廳修補河隄又行水金鑑康熙六十一年淮揚道傳澤洪詳請商人捐修鹽河隄埽銀四千兩請解河庫每年由道勘明應修工段估請給發敘有詳稿至今因之據此則鹽河止至平旺河已無疑義而現在平旺河下兩岸子隄尙屬民修則又可爲鹽河不抵武障之確據也江南中河廳冊清汛鹽河內新王營減壩迆下攔河格隄一道南起外北越隄北抵遙隄長二百三十五丈中留河泓八丈以通鹽牐下注之水如遇啟放減壩黃水上漾即爲堵截安汛鹽河南岸護城隄一道自縣西大關山安瀾隄起至平旺河止長九千四百五十九丈康熙二十六年築鹽河

兩岸逢灣迎溜之處現有南岸大關高家莊徐家莊蔡家莊北岸老隄頭周家莊陶家馬頭朱家灣黃家灣朱家莊等處埽工每年酌量鑲修嘉慶二十一年備啟減壩兩岸隄埽通行加培修整平旺河兩岸子隄均係民修民守南隄自護城隄尾起至武障壩止長六千六百二丈北隄自遙隄尾起至南股河尾止長六千二十丈每年啟放鹽牐由淮海道檄行該管州縣飭民修守莞瀆壩為鹽河下達莞瀆河至北潮河關鍵每年啟放鹽牐進水無多必須緊守該壩今鹽河之水由武障義澤等壩河下達如遇啟放減壩始可拆展暢達壩下莞瀆河至三岔口止長七千四百二十五丈乾隆八年疏通二十八年以舊河灣曲在單家港取直挑河長一千九百二十丈莞瀆壩以北河勢由南轉北即淮北引鹽出運場河西岸無隄乃六塘河及宿遷沭陽諸河下達水口東岸有堰排列曰武障曰項沖曰義澤曰六里曰東門曰白蜆曰牛墩各石壩壩下各有河道旁各有草築越壩越河分達北潮河歸海每居伏秋諸水長發匯注長河西岸民田防其漲浸利早啟壩而淮商又虞膠舟乾隆二十九年鹽政吉慶奏定水誌於武障壩惟武障壩緊接鹽河尾閭如每年西水下注不多武障壩切宜緩啟以蓄上游河水而利鹽柴

重船場河啟閉各壩乃海州分司經理事屬淮揚道管隨時查辦誌之以俟考證今按項沖壩水誌道光元年會定六壩之北又有車軸河為葦蕩左營南北兩汛蕩柴出運要津上承場河分流下達五圖河尾入海蕩尾入五圖河之處築有底堰以杜偷漏（海州志）海沭向不為黃水所經惟中河自駱馬湖入運河至鹽河牐為王營減壩與黃水相接每歲漕運既竣啟壩減黃水入鹽河至州境之莞瀆入海場鹽則由場河至武障河泝鹽河而南至永豐壩登岸其葦蕩營柴運亦由鹽河而行往時境內場河疏暢六塘清水足資浮運黃水由莞瀆歸海不入場河近則清水不足仰藉黃流直達大伊以北而場河易淤鹽運維艱年來黃河盛漲清口淺阻亦不待漕艘全行已有減壩洩黃之舉矣且聞雲梯關外海道高仰議者欲引全河由響水口入海經兩河總督會勘察其形勢不便寢其議（江南中河廳冊）清安汛鹽牐一座康熙四十二年建專為出運淮北引鹽並左營及民灘葦柴設立牐夫十八名其啟閉事宜交清汛主簿管理乾隆二十三年倒卸總河白鍾山奏准移建舊牐迤西五十丈迨後河底墊高不能啟板嘉慶十八年總督百齡總河陳鳳翔奏准移建雙金牐下遙縷二隄之中金門寬一丈八尺高二丈四尺砌石二十

層牐尾各築土隄南抵縷隄長四十丈五尺北抵遥隄長三十六丈先於十七年開臨河縷隄築鉗口柴壩下至舊鹽牐挑河長一千六百六十丈商捐官辦每年冬閉以蓄河水夏開以利鹽柴續行水金鑑今按道光八年因牐底損壞難於啟閉移拆舊料於牐基改建雙孔石牐一座鹽河一道上自清汎舊鹽牐起下至安汎盧家溝即平旺河尾止長二萬六千一百五十四丈上承鹽牐分洩運河來源下達平旺河入海州境運鹽場河由武障各壩歸北潮河入海如遇啟放王營減壩則至平旺河歷莞瀆壩河直達北潮河內分屬清汎自舊鹽牐起至安東朱元莊界止河長七千一十丈安汎上接朱元莊起下至盧家溝止河長一萬九千一百四十四丈高斌鹽河圖說鹽河係康熙二十六年前河臣靳輔題請挑濬由清河歷山陽之朱元莊安東之平旺河達袁家河至海州之新安鎮武障河入潮河歸海其臨運口門舊在清河西康熙四十二年改運口於楊莊遂移鹽河口門於楊莊迤上之花家莊建石牐以資啟閉雍正九年因溜下移形勢不順將石牐堵閉改建草壩爲淮北各場鹽艘運行並葦蕩左營暨各廳運料要道其所經清河山陽安東海州各邑民田藉以灌溉民間柴米船隻藉以通行而中河漲水亦於此分洩每年冬春中河水小則將鹽河口

門草壩堵閉以蓄水濟漕夏秋糧艘過竣則將草壩啟放運送鹽柴船隻但河身逼窄河道又紆曲綿長從前宿遷竹絡壩口門通入黃水挾帶泥沙與王營減壩洩入鹽河淤阻鹽運今竹絡壩與王營兩壩既皆節宣有制則黃水不入自無沙淤之患現在水利案內復於鹽河以下之武障河項家沖牛墩河六里河義澤河等處各建滾水石壩使水勢蓄洩有度惟在口門草壩啟閉合宜則運道民生與鹽運工料均資利益恂按圖說於乾隆十五年四月進呈江南通志海州併贛榆縣運河即鹽河也海州之沭陽縣漕運東由碩項湖西經鹽河南出仰化集

國朝白鍾山疏中河廳運河北岸向有鹽河石牐康熙四十二年建水小則下板堵閉蓄水濟運水大則開放分洩以利柴鹽運行於蓄洩機宜甚關緊要緣建造年久底樁朽腐石塊脫落致周身漲裂亟應修整以資啟閉但河頭坐灣牐門未免迎溜湍激臣勘度地勢情形在牐五十丈迤上擇地另建所需磚石將舊牐拆起選用其不敷者鹽河內有舊日廢牐堰圩存工磚石均可挑取添用既免購辦遠運之艱兼可節省錢糧現委員上緊儹辦勒限完竣早資啟閉實於要工有裨恂按此奏在乾隆二十三年十月六日時任南河疏載南河成案又疏中河廳屬楊家莊以上運河北岸向有鹽河石牐草壩二座康熙四十二年建往例冬春堵牐蓄水以濟重運夏秋啟放以利柴鹽運行如遇運河水大石牐宣洩不及並將鹽河草壩一齊開放以資分洩查鹽河舊石牐因年久傾欹難資啟閉業於上年在石牐以上擇地另建茲查鹽河草壩亦因年久溜刷衝深形勢坐灣跌成深塘上年堵閉甚費周章錢糧用至數千餘兩如因此長閉不開恐運河水大鹽河一牐不敷宣洩若仍開放分洩則愈刷愈深不獨難於堵閉所費更屬不貲臣前率同道參等逐一履勘鹽河

石牐已擇地移建而舊牐兩旁尚有石牐基址莫若就此搜
尋舊石將兩牆發脫者安砌堅整盤做裹頭俟運河水大即
於裹頭外口導引分流以殺其勢更可挑開溜勢不致內浸
坐灣永資鞏固如遇冬春水弱於外口仍做草壩堵築蓄水
以符舊制茲當尾幫將次過竣大汛轉瞬經臨即須豫爲料
理如蒙
聖鑒俯允臣即令該管道廳及時趕辦以資分洩恂按此奏在乾隆
二十五年四月十一日疏入如議行。蘭第錫疏中河以東
鹽河爲淮北各場鹽艘經行及葦蕩左營運柴要道舊制糧
艘過竣即啟放中河草壩引水以濟運行連年糧艘入境較
遲未能依期查辦鹽河口門牐壩形勢不順上年督率道將
在雙金牐下中河東岸改築鉗口壩宣引清水派撥浚柳各
船赴左蕩裝運柴料與鹽船次第經行秋汛後將鉗口壩用
料堵閉不使中河之水旁洩以利漕船節次奏明上年重運
漕船出境當將鹽河口門鉗口壩拆啟並於對岸酌做挑水
壩引入鹽河俾鹽柴船隻運行秋汛水落照舊堵閉節經會
奏今據淮揚道谷廷珍詳稱啟閉鉗口壩及鑲護堵閉各工
估料物夫土銀六千五百七十七兩九錢零中河南岸築做

挑水壩工估料物夫土銀三千一百二十五兩四錢零詳請
題估謹合詞具題恂按此疏在乾隆五十六年正月二日
潘錫恩議覆楊工漫口停堵改運疏臣於山東途次承准軍
機大臣字寄十一月二十五日奉
上諭御史雷以誠奏南河楊工漫溢請毋庸堵合決口祗須改舊爲
支以通運道而節糜費一摺著潘錫恩體察情形妥議具奏等因
欽此臣抵任後當將事關重大須俟親履確勘再行定議覆
奏緣由附片陳明一面札飭道將並委妥員分赴上下游查
勘臣隨於本月十五日起程擬由漫口乘船直下至北潮河
灌河口一帶無如冰凌凍結河勢漫流難以前進由岸取道
至響水口直閘至葦蕩營頭隊其日值辰巳潮湧積凌逆流
西上詢據該處居民漁戶咸稱九月十月間常見黃水下注
近日潮退則水平流潮長則俱內灌復折回清江浦即據委
查各員詳報伏思該御史原奏一以爲可因勢利導臣則謂
創也非因也一以爲可節省錢糧臣則謂費也非省也請臚
陳之自來言治河者必須海口深通方可歸墟暢順伏秋大
汛庶期旋長旋消今灌河口不及舊海口之寬深口外即有
開山船山等攔阻儻水行數年逐漸增淤勢必下游壅遏上

游亦節節著重保護爲難此其可慮者一也黃流渾濁非有
一定河槽則流行不能湍急浮沙必逐處停淤今蕭莊口門
至灌河口三百六十餘里非如原奏僅百餘里此中支流汊
港如武障義澤六里東門等河皆爲黃水分竄之地以前決
口下注之水當由六塘河向東北漫流自十月內塌通六塘
河北隄全勢北趨又塌通沭河南隄由王家集折向西北直
抵沭河北隄然後沿大伊山東南折入潮河歸灌河口計自
漫口東至龍溝二百餘里南北寬約數十里至百餘里水深
自一二尺至五六尺不等一片瀰漫並無河形可辨良由潮
河一帶因從前馬港河王營壩漫口屢次行河淤墊其地勢已
屬東高於西即六塘河北河身亦不過低一丈至二丈餘尺
道光二十二年
欽差敬徵會勘係水面較遙隄以北內地高一丈一尺餘並無六
塘河低於河底數十丈之處現在之水大半北趨且將西折
亦非如原奏決而直趨於東再一二年後勢將全行墊高水
行地上而非由地中斷不能刷成河槽此其可慮者二也如
必以人力強爲惟有仍用束水攻沙以隄束水之法就舊河
北隄爲南隄則相去十餘里至五六十里其勢太遠然尚可

致力至添築北隄三百六十餘里高高下下又須跨壓河形
且在水中施工無從取土約計兩隄非千餘萬金三五年後
不能蕆事此其可慮者三也再查山東之水由江南歸海者
分二支一爲沭河源出沂山經莒州蘭山郯城各縣入邳宿
境爲總沭河又分爲前後沭河歸海州入海一爲六塘河上
游總匯艾山燕子武河白馬墨河等派瀦爲駱馬湖由尾閭
各口洩入六塘河運河之水又由劉老澗減洩亦入六塘河
是爲總六塘河至小房子爲南北六塘再由潮河入灌河
口入海今黃水北漾塌通六塘北隄直抵沭河北隄是山東
下注之水均爲黃水攔截現在冬令尚無妨礙將來夏秋泛
漲之時沭陽將成澤國是必須築北隄以約束黃水東趨又
必須北隄以北別濬一河以爲東省諸水自趨入海之路計
此一綫北隄內受黃水之激撞外爲清流所沖汕恐兩面修
防之費歲無已時此其可慮者四也由前二說決口下注之
水本非順東而趨而強之使行臣故曰創也非因也由後二
說築隄濬河較之現估挑河築壩共銀五百七十萬兩加倍
尚恐不敷兼以年年鑲修防禦即裁撤舊河兩岸之工猶將
不足又況淮北票鹽葦左營蕩柴從此不能上運鹽課柴價

共計百餘萬兩豈能不另籌畫運道所需又當幾何臣故曰
費也非省也歷湖康熙初年河決茆良口由灌河入海因不
能暢達仍挽歸舊道康熙三十五年前河臣董安國復開馬
港口導黃由北潮河入海工甫竣而上游決者四次三十九
年經前河臣張鵬翮奏請堵築馬港口盡拆攔黃壩
賜名大通河患始平嘉慶十一年因啟放王營減壩掣溜入分又議
改道亦以築隄不能於水面施工而止嘉慶十三年又決馬
港口歷經
欽差及前督河諸臣會同查勘均以水勢散漫土性膠淤試行兩
年之久仍挽由故道此皆決口議改未成之案歷歷可稽至
道光五年前河臣嚴烺請改由王營減壩入灌河口六年前
河臣張井請由東門工沿北隄改至絲網浜仍入舊海口十
二年前尚書朱士彥請由桃源北岸改至安東仍歸舊河隨
議隨止者復經數次則北岸之不可改河也審矣河不可改
則決口必須堵築明年出重回空自應仍由中河灌塘無庸
別議惟該御史既有改支通運之說臣復細加測勘自漫口
至草壩止計長一萬七千七百三十三丈計程九十餘里逐
段較量自高三丈餘尺至九尺不等向來禦黃壩外為清黃

交匯之處因湖水不能敵黃始創為灌塘之法今復欲移上
九十餘里為交匯之處則其地勢愈高且以本年中河灌塘
在決口之下尚係黃高於清支河口在決口以上其高更不
待計不知何術可引清水逆流而上適足令黃水建瓴而下
直灌入御壩淤運淤湖將復蹈道光五年借黃覆轍不及半
月全成平陸漕船寸步難行尚安得謂無灌塘停待之苦乎
總之灌口非可行河之地北岸無可改河之理前人之屢議
不成豈皆不知變計誠以事無把握不敢輕議更張以蹈不
可勝防之患初非由於河臣之拘泥遲疑更不關廳員之藉
端阻抑也臣因事關全局不憚剴切敷陳繪圖貼說恭呈
御覽該御史所奏應毋庸議恂按此奏在道光二十二年冬杪時任
南河疏入照議
十六里　楊家莊清河
水程細數單楊家莊有汛　一統志楊莊牐在清河縣西陶莊迤
東楊家莊舊在縣西三里仲家莊亦名仲家牐康熙二十六年

開中河成建牐為運口三十三年復修改名廣濟牐四十二年
聖祖仁皇帝南巡閱視中河以仲莊口與清口相直水勢衝激逼溜南
行使清水不能暢流
命改運口由楊家莊於仲莊築攔河大壩而移牐於此今名楊莊牐為
中河運口有牐官江南中河廳冊清河汛楊莊運口康熙四十
二年
南巡令移運口於楊家莊遂建
御示石牐一座嗣因溜激重運挽拽維艱五十五年於牐南開挑越河
長二百五十丈漕船俱由越河行走石牐遂廢乾隆二十三年

總河白鍾山題拆前牐石料移建新鹽牐高斌楊家莊運口圖
說楊家莊運口康熙四十二年欽奉
聖祖仁皇帝指示改挑以利漕運先是中河運道由清河之上仲莊牐
出口形勢未順逼溜南趨切近黃淮交會之區有助黃灌清之
患恭逢
聖祖仁皇帝於四十二年春巡視南河指授善後之計命於陶莊迤下
之楊莊改挑運口與仲莊牐相距十餘里在清黃交會之下游
黃流平緩情形頓異時張鵬翮遵奉
諭旨於清河運河之雙金門牐挑河長二千三百八丈兩岸創建隄工

因雙金門牐磯心窄狹難以行運盡行拆去另建草壩裹護又
建草壩二座均爲鉗束河流之用嗣因中河水暢無需石壩啟
閉惟添建三草壩足資收蓄使清水不致驟洩又得遞加約束
鼓力禦黃此皆仰賴
聖祖仁皇帝聖謨獨斷指示楊莊運口得地之宜旣避越清口不致助
黃灌清而中河發源東省千里長流順軌東注永無倒灌之患
迄今五十年利賴無窮恂按圖說乾隆十五年四月進呈（轉漕衡湘筆記）二十
一日申正泊楊家莊迤北自雙金牐至此河狹水溜淮安府志
清河縣上中河自宿遷駱馬湖歷桃源衆興集至清河楊莊牐
入黃此糧艘入京運道向苦淤淺重運難行間歲挑濬近年東
省水大伏秋拍岸盈隄時防潰決中河通判經管歲搶二修
國朝靳輔疏黃河發源崑崙其流最遠自歷龍門合陝豫之
水而益見奔騰又東至駱馬湖口更加東省運河山泉諸流
而勢愈難捍又東南至於清口會合全淮而瀰瀁滔天矣似
此滔天瀰瀁之水非海無歸然自清口歷清江浦雲梯關以
至海口尚有三百三十里之遙其中非得寬深廣大之渠受
其來而聽其去安能使之暢流無阻也臣聞順治年間河道
未壞之時清江浦以下之河身深二三丈至五六丈不等寬
二三百丈至六七百丈不等廣大如此是以雖遇伏秋水漲
足以有容而不至於泛濫乃今日清江浦以下之河身深二
三尺至五六尺不等寬十二三丈至十八九丈不等如此逼
窄是以卽使霜降水消亦難承載而每至於潰衝也臣請將
今昔寬深之數牽算而合較之深二三丈至五六丈牽算計
深四丈深二三尺至五六尺牽算計深四尺昔四丈而今四
尺是前此河水之深十倍於今日也寬二三百丈至六七百

丈牽算計寬四百五十丈寬十二三丈至十八九丈牽算計
寬十五丈昔四百五十丈而今止十五丈是前此河身之寬
三十倍於今日也以十倍與三十倍合算之是今日受水之
河身僅有前此三百分中之一分耳夫黃淮之水自若也伏
秋之漲仍然也而其入海之路竟淤去三百分中之二百九
十九僅存一綫其何能容於以知各處之漫衝潰溢誠勢所
必至者也不惟是也自臣於本年四月初六日到任後目擊
清江浦以下三百里河身淺窄情形而清江浦以上深雖不
過丈餘寬則尚有百餘丈及二三百丈不等也乃自七月十
八日夜楊家莊遙隄潰決之後一路漸漸淤淺臣親乘小艇
徧閱河中自清江浦以上歷清口并清河桃源兩縣以至楊
家莊前通計一百七十餘里其向之深丈餘者今則止深二
三尺至五六尺不等矣向之寬百餘丈者今則止寬十餘丈
至二三十丈不等矣雖此係新淤之土不難刷開然下流不
通將令刷歸何處耶今臣若欲照廷臣先將緊要之處酌量
修築則必以急堵楊家莊決口爲首務以爲漕艘必經之地
現在淤淺難行也殊不知清江浦以下三百里久淤之河未
經疏通卽使楊家莊閉合龍門不旋踵而他處又必告潰況

清江浦以上至楊家莊業已盡行淤淺如將下流河身及早
挑濬疏通然後竭力堵塞楊家莊決口則龍門閉合之後河
流入海有途一百七十里新淤可以漸漸刷開故道可復漕
運亦可無誤若不挑濬下流而但議堵決則水至無歸不特
徒費錢糧徒勞民力此一百七十里中新淤斷不能刷去
必且更於楊家莊以上徐邳睢靈地方另行潰決決口移上
一里則河身多淤一里將見東豫二省頻告水災而駱馬湖
以下勢必全無運道矣此臣之所以力請大爲修治也況及
早興修約費二百餘萬儻荷
皇上齊
天之福數年之間或可告竣則田土盡出賦稅可增民生可
望其樂業安居糧運亦可使之遄行無阻若不急爲大修則
年年堵塞歲歲挑河恐數年之費亦不下二百餘萬而河道
愈壞漕運愈阻臣受溺職之罪固不足惜其如民生國計何
此臣之所以力請修治而斷斷不敢議緩也臣前題入疏原
止就原任工部尚書冀如錫等條議疏內所開工程定議修
築其臣疏較部臣等疏內增估者惟雲梯關外挑河築隄一
工耳至於南岸白洋河以上北岸清河縣以上則原未議及
也今臣親加詳勘南岸遙隄自白洋河宿遷境起上歷邳州

雎甯靈璧以至徐州共計程二百八十里。其隄內田地較之隄工俱低九尺一丈及一丈一二尺不等。而隄外淤灘則較之隄工止低三四五六七尺不等。甚有淤灘與隄頂相去僅尺許。及竟與隄頂平者。今歲伏秋水漲。直至隄頂。雖廳印河官竭力於隄頂之上督夫挑土。暫爲搪護。然不過加至五尺寬一二尺高之子隄一段。萬不能恃以捍洪流。又有隄外久停積水。堪敵黃水。黃水不能浸入。未經淤高之處。則又一派汪洋。清波千頃。每遇大風鼓浪。將舊隄積漸撞擊。莫不剝落坍殘。僅存數尺。北岸遙隄自清河縣起。上歷桃源宿遷邳州睢甯以達徐州。共計程四百里。內清河至宿遷一百六十里。係漕艘經行驛遞飛馳之地。隄工尚寬。及至駱馬湖而上。除近山之處原未築隄外。凡見在之隄悉皆殘缺不堪。其中雖無隄頂與河灘相平之處。然隄頂較之內地俱高八九尺一丈不等。而較之外灘不過高四五六七尺不等。且必有積水浸隄。甚至兩面皆水。日受汕擊之患者。內如徐州之花山張家樓一帶。原係岡阜之地。近因河底墊高。士民條議創築隄工。攔水。乃工程未竣。而洪流驟至。業已衝成大缺。其水從北東直注出駱馬湖之後。以上情形。俱臣親身經歷。岾立徘徊。

往來相視。目擊危險之狀。真不禁心膽皆慄。是以不得不併請急修。雖駱馬湖以上非漕艘經行之地。殊不知南岸一決。其水必由邸家白鹿等湖漫過歸仁隄。助洪澤湖滔天之勢。撼擊高家堰高良澗一帶隄工。各工勢不能支。必至決裂。即或隄工堅固如鐵。不即潰決。亦必從頂漫過。直衝運河之隄。由清水潭下淹高寶等七州縣田畝。嗣此淮流仍舊旁洩。仍不助黃刷沙。清口以下黃運兩河仍必淤墊。此駱馬湖以上南岸不治必壞運道之情形也。北岸一決。其水必由駱馬湖之後橫衝邳宿運河。將河底並駱馬湖底積漸淤高。嗣此東省山泉諸流不暢。一遇伏秋淤漲。則濟甯魚臺嘉祥鉅野滕嶧等州縣之田畝必至淹沒。運河隄工亦必至潰。衝此駱馬湖以上北岸不治必壞運道之情形也。至於黃河上流有決。則下流必淤。故駱馬湖以下至清口一帶攸關運道之黃河必得駱馬湖以上無旁洩之事。方能深通。是以凡此兩岸危險情形均當逐一修治也。合而計之。清江浦以下之河身不挑隄岸不築。不用鐵埽帚等器設法加浚河身並浚河口。則黃淮無歸。黃運兩河并高家堰一帶之各岸隄處處皆可衝漫。見在決口雖大費錢糧堵塞堅固。而此塞彼衝。終歸無益。

下流既挑浚疏通矣。而清口以上爛泥淺一帶不挑引河。則淮流不暢。湖水不能速下。高堰一帶之隄岸尚屬堪虞。爛泥淺一帶既挑引河矣。而下自清口武家墩歷高家堰高良澗以至周橋牐一帶殘缺之隄不行加幫高厚。并不築翟家壩之隄。堵塞大小三十四處決口及成河九道之處。則淮水旁分。刷沙不力。黃水必仍內灌。而兩河必仍淤墊。是以今日治河之道。疏下流。幫隄岸。堵決口。皆屬至緊之工。誠緩一不可者也。至於山清高寶一帶運河必須深挑。以通重運。此又不待言者矣。總之下流既疏。殘隄既幫。決口既堵。則淮水可使徑直趨海。然後併堵楊家莊決口。急挽黃流使之赴清口會淮。則故道可復。河道既可復故。并將駱馬湖以上兩岸卑薄殘缺之處逐一修治。再行設兵看守。庶幾可保久遠而不致於徒費錢糧徒勞民力也。㒺按此奏在康熙十六年。疏入照准。嗣於康熙二十年始塞楊家莊決口。淮安府志言康熙二十一年河決宿遷之徐家灣。隨經堵塞。復決宿遷之蕭家渡。先是河流一綫。業經挑引河疏通。然不勝其挑。勢必用借水刷沙之法。是以靳公輔盡堵楊家莊以壯其怒刷之力。但引河淺窄至極。雖有減水壩洩之。而飽極漩搜。勢如鼎沸。遇徐

灣之隄卑。遂至漫決。徐灣堵後。又加怒刷引河。雖漸加寬深。然方其既飽之際。漩刷鼎沸。則又如堵楊家莊時。故乘蕭渡之土鬆則又決。蓋徐灣蕭渡原係遠年舊隄。其曩時夯築之堅否無由窮詰。誌此。一以見治河於極敝之後。必當作盡堵怒刷之法。方可漸通。毋爲屢潰所懾致啟更張。一以見治隄者務期夯硪堅固。慎毋貪苟完於一時。而貽將來之瑕隙也。

二里。

中河口。清河

〈皇朝通志〉運河即於清河縣東南入黃河。其西南即清口黃河淮水交會之處。東入於海。〈續行水金鑑〉按清河縣治。今移黃河南清江浦。㒺按曰東南入黃河。蓋據縣舊治言也。下水道提綱敘述亦然。〈水道提綱〉運河即於清河縣東南入黃河。其西南即清口黃淮交會處也。運河西北自駱馬湖口東南屈曲至清口之北三百餘里。與黃河相隔僅八九里一綫之地。南北皆隄。宿遷縣城舊清河縣城實北臨漕運。南襟大河。自運河口而西北至宿遷十字河之西始

南與黃河稍遠又北至邳州西北入山東嶧縣之臺莊始名上
牐又西北至南旺柳林皆上水也北至北牐則又下水出牐西
北至臨淸而牐始畢乃東北流至天津以緯度直計祇一千七
百里因水道紆曲候牐啟閉故里數加增其遲速不可以鄰程
定也 自汶而北得巨川之助曰衛河曰漳水滹沱自汶而南
曰泗水曰沂水山東一省運河貫其南北東昌泰安兗州曹州
沂州五府之山泉藪澤
支渠小水悉引以利漕 運河水東合河淮東北至雲梯關入於
海〈一統志〉

御示牐在淸河縣東北中河口引河上康熙四十二年
聖祖仁皇帝命建以蓄洩中河之水五十三年挑越河堵閉〈轉漕衡湘
筆記〉二十三日泊中河口第三壩二十四日移舟過二壩頭壩
抵攔淸堰〈淮安府志〉 國家歲漕東南四百萬由江涉淮入黃

河進董家口康熙十六年河決楊家莊運道阻塞總河靳輔開
中河自淸河縣仲莊至宿遷以避黃河二百里風濤之險漕艘
稱便纔有以爲狹而罔濟者三十八年總河于成龍奏請中河
南岸甚窪子隄不能久立將北岸改爲南岸另築北隄從中挑
河建牐謂之新中河而舊中河廢三十九年總河張鵬翮以新
中河敝壞已甚河首紆曲不利行艘且三義廟以上三十餘里
河身淺狹湖水驟漲難以容納舊中河首至三義壩河身深廣
勝新河惟自壩下至仲莊牐河身極淺南岸湖水散漫難築子
隄兼距黃河岸近防守不易遂於三義壩築隄一道截舊河改
入新河用舊中河上截與新中河下截合爲一河以行運又於
河之首尾各建石牐以時啟閉四十二年
上諭以仲莊牐緊對淸口有礙行運又於陶莊牐下挑引河一道改從
楊家莊出口並建東水草壩三座至今糧運往來通行無滯矣
〈江南中河廳冊〉淸河汛北岸南岸兩隄之中運口之內有跨河頭二
三草壩三座南北分築鉗束河流每年冬收束以待重運夏令
拆展以資暢洩乾隆四十三年大學士兩江總督高晉總河薩
載奏上年開挑陶莊新河黃流全趨北岸楊莊運口適當迴溜
每易淤淺糧艘挽運維艱今在舊鹽壩東四十丈挑河長一千

一百九十餘丈直至李家莊出口仍築頭二三草壩以爲收束
則中河淸水會黃東注形勢較順但運口既改其鹽河石牐亦
應下移今在新挑河七百八十丈處斜挑倒鉤引河長二百十
丈以達鹽河兩岸築做束水隄工上口築鉗口草壩下首建設
石牐牐下築做兜水壩以挑河之土接築北縴隄長一千二百
五十一丈南縴隄長一千三百丈河頭建築頭二三壩四十四
年工竣奏奉
諭旨俟南巡勘定四十五年
翠華南幸親臨閱視

諭令留爲運中河水勢異漲分洩之路四十六年豫省青龍岡漫工運
中河水大奏明啟放分洩四十八年堵閉雙牐草壩本係雙金
石牐康熙四十二年改挑中河拆去磯心改爲石裹頭乾隆八
年拆除石塊改鑲柴壩相機拆展收束〈會典〉江蘇黃河以北之
運河自山東入牐河入境東南流經邳州東引自山東入境之
泇河西引微山湖流出之荆山橋河東南流北引彭家河南引
自山東入境沂河分出之徐塘口河東南流經宿遷縣東引沂
河所匯之駱馬湖水西引竹絡壩黃河水東流是爲中河經桃
源縣至楊莊牐入河

國朝陳世倌等通籌黃河南北兩岸隄防宣洩情形疏上下
兩江連年被淹之故有因湖河泛漲淹及下流者有因下流
淤塞上源來水壅遏難下致漫田野者有因黃運隄防擱格
水路積潦無由消涸者有因雨潦山水猝然驟至淹及田畝
者相其致患之由以爲弭患之策則分洩水勢隄防漫溢疏
通積潦使田間之水由溝洫以達支河由支河以達大川由
大川以通二瀆經由二瀆合流以歸江海近年雨潦過多山
水驟發而鳳泗淮徐揚海所屬州縣多有地勢中窪四面高
仰致積潦停蓄其分洩之河道水溝日久漸淤下流壅遏不
通兼之兩岸隄堰舊多殘缺不能收束溢水四出奔注田廬
被淹故分洩下游水勢及隄防上游漫溢實目前救患急務
臣等酌議隄防之策在洪湖則應將現塌石隄補砌高厚並
將堰盱全隄甎工間有隄身稍低者一律加增俾漲水盛發
隄高水面即遇西風而浪不能越至大隄內舊有二隄原屬
重層保障第隄身單薄下稍空缺未築難以抵禦應將通隄
加高培厚接築隄尾直抵山盱滾壩下之順水隄以補空缺
則重隄並峙庶無意外之險在黃河北岸則應於石林口新
築壩內加築月隄以資保護大修沛縣縷水隄堵塞決口加

厚培高以遏黃水內注又於石林迤下順河集北岸河灣迎
溜之處開挑引河一道引溜歸中以避危險其沛縣護城隄
爲漫水衝缺應一併修固以衛城社此目前隄防大畧也其
宣洩之宜南岸則毛城鋪壩天然牐峯山四牐北岸則劉老
澗壩王營減壩馬家港口以分洩下游水勢若不多方區畫
設有出格之水湖不能受高堰全隄或致受險則淮城可慮
臣等再三籌酌山盱滾壩之南天然南北二壩處添建二滾
水石壩口門各寬六十丈由身量高一丈儻遇異漲既可多
爲分洩而過水止在壩面以上一經平壩便已斷流於全湖
蓄水毫無損礙與天然之徹底開放者迥別兼之循序漸下
水勢平緩必不致奔濤直衝爲高寶諸湖之患至高寶諸湖
水歸運河自邵伯以上向從高郵南關五里車邏及昭關各
壩分注下河入海自邵伯以下向從金灣三牐及鳳凰壁虎
橋灣頭牐各路分注一走芒稻河一趨泰州河入江查運河
入江較入海爲近捷而水亦高於江面通流順勢消納甚速
若從興鹽等縣入海路既遼遠又沿海地面昂於內地所有
通海港汊又因潮湧沙淤欲加疏浚不獨潮汐往來水底難
以施工即令疏深亦恐潮水內灌且興鹽一帶形如釜底運

河下水稍大必先滲遍內地然後歸海是入海不如入江之
便議於邵伯以南金灣滾壩之下東西灣地方添建滾水壩
二座壩下挑浚引河分引湖水入於鹽河對岸灣頭牐下董
家溝上加挑石羊溝引河一道河頭建滾壩以應東西灣二
壩並將鳳凰橋下引河及壁虎橋下游之廖家溝俱挑浚深
闊歸石羊溝以達於江其董家溝原歸芒稻河河形短促不
足宣洩應將河尾加長接挑自爲一河直注於江至芒稻牐
河爲邵伯諸湖通江捷路一遇伏秋水漲即應開放使其暢
洩但鹽舟歷因該處艱於挽拽今後增開通江河道將來水
勢更甚難免掣溜議於芒稻牐下仙女廟上之泰州河挑空
越河接入金灣河內再於金灣牐上添建寬大石牐一座並
修縴道俾鹽船由此得以避險就平實爲利便泰州河內舊
有泰唐港白塔河百汊河三路旁趨入江因私鹽往來築壩
堵塞今應將土壩改建牐門以時啟閉並挑通河路既防私
販復洩漲水似屬兩利此運河下游分洩入江之路也至上
游高郵南關等壩一經開放則運水全勢傾注下河難受必
應永閉以拯下河之滲與天然牐同第恐高寶水盛入江之
路尚屬不足則入海之路亦宜分籌臣等酌議除高郵三壩

照舊永閉外應另於三壩上下添建石牐四座於昭關壩上
添建石牐三座金門止寬一丈二尺較各壩口門闊至六七
十丈者寬狹懸殊兼之逐層安板量水大小抽板開放節制
由人不致徹底傾瀉其各牐下舊有河渠一并挑通即將挑
土添築兩岸子堰束水入艾陵湫洋沙母羊馬諸湖蕩以趨
於海如此入江入海分道通行則山盱天然新舊各滾壩減
下之水自可暢洩而下河地方僅有新建牐座隨時分洩之
水漸歸湖蕩散入各河亦無憂滲浸此黃河南岸分洩水勢
之大畧也若黃河北岸則微山湖爲上流所聚駱馬湖爲下
流所聚中河居二湖之間以爲咽喉六塘河復承駱馬湖之
下傳送衆流以爲經絡下歸場河以爲尾閭是欲分洩下流
應急治場河六塘河惟六塘一河下至安東境分南北二股
南入串場河以趨武障河歸南潮河入海北入串場河內分
趨東岸之義澤六里車軸等支河同注北潮河入海正流直
下至板浦趨漣河入海現在二股河之下游及六里車軸等
支河閒多淺阻而場河爲二股河之委自板浦下至漣河又
爲場河之委現在河身寬止一丈餘深止數尺臣等議將板浦
以下河身挑浚面寬十丈深一丈餘尺俾上游之水一往直
下其南北二股及六里車軸等河之淺窄者悉加浚治復將
六塘河上下兩岸民堰缺處一律加築以束泛水並將武障
義澤六里河頭各建石牐一座使場河有餘之水得以減洩
不致散漫而商竈各艘及葦蕩營柴船由此運工亦得遄行
無阻又場河上爲平旺河更上爲鹽河鹽河上承中河之流
口門底深進水稍多每遇伏秋漲發自平旺河薛家莊以上
有隄束水不致泛溢薛家莊以下未築縷隄兩岸逼近民居
河身促狹不能容洩議於中河通入鹽河草壩口門水底用
亂石塡高數尺以減進水並於薛家莊之上老隄頭開通舊
荒瀆河由程家圩東面挑深接頭圖入潮河下注不特窪地
瀅潦有所歸宿即遇鹽河盛漲亦可分洩其兩岸單薄子堰
應加幫寬厚以資收束如此經理則微山湖以下經由各州
縣之水皆得循途遄行不致泛溢此黃河北岸分洩水勢之
大概也至沭河自東省郯城入宿沭歸海尾閭多淤民堰多
缺沂河由東省入邳州境一支入運因梅家道口民堰殘缺
水從缺口漫入一支入駱馬湖河身現在淤塞議將沭沂二
河殘缺民堰堵築完固於塞河身開浚深通並將清桃二邑
道旁官溝疏浚導入包家河以洩兩旁積潦此北岸各屬大

川應行興修者也查各屬積水淹浸之處情形不同今議上
游則設隄防以堵之下游則通溝渠以洩之總期水各有歸
不使泛漫此則支河溝洫應行興修之水利也恂按此奏在
乾隆八年正月旣望時以大學士奉使疏入奉
硃批依議速行　高晉李宏疏臣等接准軍機處寄到巡視南漕御
史劉秉恬奏運中二河一帶久未大挑可否將向來淤淺段
落估計於常挑之外大挑一次使河身深通無阻不惟糧船
可以迅速前進儻遇伏秋異漲於容納宣洩之道亦有裨益
奉
硃批著高晉李宏議奏欽此臣等查邳宿桃清運中二河於乾隆二
十五年經白鍾山楊錫紱大挑一次估銀四萬六千餘兩一
二年後仍復淤淺臣等每年於霜降水退時委員探量擇要
撈浚並又改撈爲挑入運中二廳歲搶修庫貯內通融辦理
凡水勢中小之年漕船自可遄行今夏實因春間天旱上游
來源過小是以江廣重船過境臨時建壩束水濟運今巡漕
臣奏請於常挑外大挑一次自於運河有益惟歷次大挑費
銀數萬兩一經伏秋水過仍有沙積而洮源古城溜一帶均
屬山根砂礓地脉挑而復長故歷年濟運全在來源旺盛若
上游水勢過弱即運河挑深仍須設法籌濟也臣等再四酌
議上下運河請俟伏秋過後水退測量似不必通身大挑擇
其淤淺段落派員加倍挑空工竣確覈所用銀兩少則歸庫
貯彙銷多則在河庫籌款另行奏辦總期漕艘足資運行錢
糧不致糜費恂按此奏在乾隆三十三年七月八日　高晉
薩載疏中河廳楊家莊運口爲漕艘往來要津自上年開挑
陶莊新河黃流全趨北岸河尾逼近口門適當回溜每易於
淺渡黃漕船行至李家莊溯流挽運方能入楊莊運口而鹽
牐又相近運口未免吸溜倒灌是該處口門形勢與前不同
自應改易本年正月臣高晉面奏請將楊莊運口移於下游
李家莊並將鹽河牐及頭二三草壩一併改移俾形勢就下
使清黃三道並行匯流入海繪圖貼說恭呈
御覽以事屬應行
命卽照辦茲臣高晉於二月二十五日抵清口會同臣薩載督率道
將廳營上下相度口門一帶旣不便使之高仰亦不宜過於
窪下高則不能出水窪則勢若建瓴又恐洩水太過有礙運
行今較量水勢高下在舊鹽壩以東四十丈處所估挑河身
一道長一千一百九十餘丈直至李家莊出口仍築頭二三

草壩以爲收束則中河清水會黃東注形勢較順其河身挑土卽築兩岸縴隄至東岸鹽河石牐爲葦左營蕩柴及淮北鹽船出入門戶每夏秋中河水長則開放鹽牐將有餘之水分入鹽河以濟鹽柴運行冬春水小下板堵閉以資收蓄今中河運口既經改建則鹽河石牐並須位置得宜玆公同籌酌在新挑河七百八十丈處斜挑倒鉤引河長二百十丈以達鹽河於引河上口築做鉗口草壩下口建石牐較前遠近高下勢更寬展以上各工共估工料銀六萬九千八百餘兩卽在河庫存銀動用毋庸另請查挑河築壩工程兩月可竣惟移建石牐必須曬晾乾透灰漿膠固方可放水每年鹽柴船隻於糧船過完五月內卽須儹運該處牐座又應拆舊建新以免多費臣等覆加籌酌鹽壩以東所估新河若此時興挑趕漕船回空時卽可開放但移建鹽河新牐難以趕辦查舊牐共二十一層牆高二丈五尺從前水大時牐牆出水七八層計高九尺餘寸所有上截牐牆酌量先拆六層移造新牐底盤仍留舊牐下截量塡柴土以濟今歲鹽柴運行迨冬間運竣再將下截石料拆做新牐上截全行修整俟乾透然後放水牐座既可經久而漕運鹽柴均可無誤矣再外河順

黃攔黃兩壩中間空檔臣高晉遵卽傳
旨薩載一律塡平現在委員勘辦恂按此奏在乾隆四十三年二月二十八日時高任江督薩任南河　李奉翰疏伏查江南運河中河地處下游楊家莊運口爲東省湖河下注之水出口入黃會流歸海要路從前設有頭二三草壩橫入河中每冬春水小接築收蓄以濟漕運夏秋水大啟折展寬以洩上游盛漲三道壩工平時蓄洩機宜實爲緊要自乾隆四十六年青龍岡漫口來水壅盛該處橫壩豫行拆展並將壩根啟除迨上年八月運河異漲大溜迅往兩旁岸工衝刷寬深歷奏
諭旨廣爲籌消楊莊一帶臣與薩載察看無可籌辦今奉
睿訓令將楊家莊口門大爲展拓俾去路愈暢臣隨馳赴楊莊以下審度查楊莊頭壩口門原寬十丈現寬三十二丈水深三丈三尺二壩口門原寬十二丈現寬三十九丈水深一丈九尺三壩口門原寬十六丈現寬三十四丈水深二丈楊莊內河形較數年前加倍寬深三月初旬黃河水歸故道水勢日增漸與中河水面相平溜勢如常暢達就現在水勢無須再展往後惟有將宿遷運河東岸籌挑通湖各水口察勘水勢之大小消減之遲速隨時挑展洩入駱馬湖六塘河由新挑運

河等處歸海俾積水早消漕運民田兩利恂按此奏在乾隆四十八年四月二十四日時任南河　薩載李奉翰疏查楊莊中河口門因乾隆四十一年開挑陶莊新河後黃流全趨北岸河尾逼近楊家莊運口適當回溜橫衝每易淤淺口門外並長出沙灘渡黃漕船必須至李家莊湖流挽運方能進口是以四十三年高晉薩載會奏將楊家莊運口移於下游李家莊俾清黃三道匯流入海於全河形勢順利改定後因豫省儀工漫溢全黃由淮以達洪湖出清口歸海水勢甚暢楊家莊口門淤灘清水全行刷去新改李家莊口門遂未開放四十四年復奉
諭旨俟南巡時履勘再定啟放四十五年二月
聖駕親臨閱視令留爲運中河異漲分洩之路四十六年豫省青龍岡黃水漫溢下注微湖匯入運中河水勢甚漲楊家莊口門分洩不及經臣薩載於九月將李家莊口開放分洩甚暢年來實得減消之利其糧艘商旅船隻因楊莊渡黃入運較近仍從此出入未由新河行走上年中河水勢大消較盛漲時已消水一丈四五尺本年黃流已復故道伏汛大長李家莊口門外黃水增高恐致漾入淤墊新河且中河水勢漸消兩

路分流恐難相抵因於六月二十八日將李家莊新河兩頭堵閉使運中河水專由楊莊口門暢出抵黃臣等察看情形楊家莊口門業已刷深水勢暢達入黃下注無須再藉李家莊新河分溜將來再看中河水勢相機酌辦隨時入奏至糧艘及商旅船隻現在出入楊莊口門並無阻滯恂按此奏在乾隆四十八年七月二十一日　又疏查運中河自黃林莊至楊家莊運口止間段挑工長三萬八千九百五十餘丈派委地方知縣及河工廳營汛弁五十餘員分段承挑工內有乾土淤土大小砂礓之別挑挖鏟鑿亦有難易遲速之分臣李奉翰督令道將及委員等按段查催臣薩載順勘山東韓莊上下及入牐挑工履勘江境挑工復赴邳宿一帶嚴督工員不容偷減草率旋據呈報於月初儹挑完竣臣等率同淮徐淮揚兩道並參游等驗收照原估口底寬深丈尺詳細測量間有河底河坡未經全清者卽令收拾河身坦坡高窪不平者勒令加挑並挑起之土堆積近隄者令翻移遠處俱一律工完並無不足現將上下攔水草土壩工卽行啟除使積水通流下注以驗河底是否一律相平並咨漕撫二臣俟韓莊上下及入牐淺工驗收卽開壩放水俾上下運河鋪平水

面以便重運渡黃北上㫖按此奏在乾隆五十年二月十九
日吳璥疏濟運之策不外導引來源節宣去路楊莊以北
江境運河專賴微湖灌注來源較弱其南河本境內駱馬湖
尾閭已飭煞壩收水並將沂水入運之沙家口徐塘口支河
亦飭疏浚深通以備來年濟運惟邳宿地勢建瓴水難存留
仍易淺涸是去路存蓄尤不可不多方籌畫邳宿境內清定
成三牐每年水淺時本俱拗板打於此外尚有匯澤利運潔
流等牐因從前豐工曹工漫水下注淤成平陸漕船俱由各
越河行走而越河但能收窖不能啟閉必須各牐河照舊挑
運堵閉越河使漕船由正牐打於則按塘啟閉操縱在人蓄
水浮送又於邳宿汎內及宿桃交界相度河寬水淺處酌築
束水草壩祇留口門數丈則水有攀蓄再將古淺新淤挑深
水流到此更有瀦蓄不至直瀉無餘如冬春雨雪沾足微湖
水旺兼得沂蒙山水匯注充盈固屬甚善即使水勢稍弱而
如此挑築兼施節宣有制臨時相機接濟總可設法通行所
有各草壩業已趕築各牐河亦已委員確估至應挑淤淺工
段業經漕臣吉綸查明開單交臣派員承辦俟湖廣尾幫挽
出楊莊東省湖口牐閘板掣乾底水即行估挑挨段興辦亟

蒙
特命王念孫自臺莊至楊莊經理運道更可再加細勘熟籌妥善統
俟會商吉綸王念孫將各工段落丈尺銀數覈定後會奏㫖
按此奏在嘉慶八年十月二十八日百齡陳鳳翔疏一中
河口鉗口壩一條查運中河承受東境微湖蒙沂諸山水匯
流下注每交秋暴漲其勢甚猛運河與黃河北岸諸工均致
受險必須將是壩修復庶漲水分入鹽河歸海既可減漲保
隄而運鹽運柴並資其利所需費無多自應仍復舊制悉照原
議盤做裏頭抽挑牐下引渠妥辦以收成效㫖按此奏係在
嘉慶十七年四月杪百齡黎世序倪琇疏淮安頭大河前
兩幫軍船兌運淮安海州漕糧係屬首進前幫向於歲底兌
開渡黃守凍現據糧道稟稱依限兌足本年空運經行啟放
禦黃壩後黃水未全倒灌且上年河身已經刷深丈餘不致
淤墊但究有黃水漾入閘段受淤不能一律暢順臣百齡黎
世序於尾幫出江後即議將禦黃東清兩壩同時堵閉委員
勘估旋據道將廳營稟裏揚兩廳長河較禦黃壩未放以前
雖墊高一二三尺不等毋庸估挑惟兩岸灘嘴須切去以順
水勢伏查淮揚運河既有切灘抽溝處所若不趁此水涸趕

辦將來稍有淤淺重運經過必費周章且洪湖現存水止一
丈一尺有餘亦須乘時收蓄俟來年春水漸盈啟壩暢出以
資刷滌隨會同商酌糧船向年歲內渡黃止有在前之三四
幫停泊楊家莊守凍俟東省及邳宿挑河事竣微湖鋪水下
注方可銜尾北行查嘉慶十年興挑淮揚運河經前督臣鐵
保等奏將幫船暫停俟河挑竣再行渡黃本年淮揚運河雖
無須大挑然間段抽溝亦與十年畧同請將淮安頭大河前
幫船暫擇水深處停泊俟湖水入春增添刷淤得力運河內
工段修補完竣即開東清壩放水濟運照例盤驗前進計時
不過渡黃畧分先後而該幫一水次距楊家莊祇數十里剋期
可至於長行程限並無遲逾一轉移間運河既一律深通重
運即倍加迅速實與河漕兩有裨益㫖按此奏在嘉慶十七
年十二月二十六日孫玉庭黎世序疏奉
上諭御史盧浙奏江南山東運河一帶牐壩漕船經行提溜打牐雇
用人夫向來牐官漕委互相爭競以致無所責成牐官係地方實
缺人員水勢人情皆所素習所有關纜人夫應責令牐官專管欽
此查淮揚所屬之惠濟通濟福興清江等牐箝束洪湖下注
之水來源廣遠霜後水定時牐門溜勢已屬湍急若當汛期

水長之際則溜勢倍為勇猛且有水未長發運遇西南大風
將湖面波濤鼓盪外出河口之水即陡長數尺牐門水勢亦
因而驟增是以漕船挽上各牐每牐每船需用絞關二十餘
部至五六十部纜數十條至一二百條人夫三四百名至八
九百名不等需費浩繁經理不易此外尚有箝口各壩相近
各牐挽拽之難情形相彷向奉漕督分派諳練備弁專任各
該處於漕船未到以前飭令夫頭預備關纜人夫迨漕船到
境督率幫丁察看水勢大小商定所用夫纜之多寡按照定
章給發價值隨時挽拽儹行彼此相安歷經照辦無誤亦無
漕委牐官互相爭競情事蓋緣旗丁幫弁與漕委等氣誼相
關一切提溜打牐派集關纜人夫之費事悉經於熟手幫丁
莫不樂從至於各牐牐官水勢人情固所深悉而本牐額設
人夫無多關纜無幾只能幫同漕委隨時照料若責令另為
雇備臨時向各幫派費幫丁非其所屬必致呼應不靈爭多
較少邳宿運河各幫及中河楊莊各壩情形亦大畧相彷臣
等伏念漕委員弁多一人即添一人需索之費如果實在可
省自應欽遵
諭旨辦理惟查南北情形不同清江惠濟通濟福興等四牐河口頭

二三草壩楊莊口門內各壩以及邳宿運河各牐重運逆流提挽。向聽弁丁自行酌量風色水勢雇用人夫多寡。公平給價。牐官祇不過照料稽查。迨後因各幫旗丁。每逢到牐。不肯多雇人夫。以致漕運滯遲。有誤例限。嘉慶五年間。經前漕臣鐵保灼見情形。勢難照舊。始准設立夫頭。悉聽漕委約束。各牐牐牌人等不得干預。此後每當重運經臨。各牐壩均經漕臣衙門遴員專司其事。視水勢之高低。風色之順逆。酌定關纜人夫之多寡。照數給價。幫丁不敢不遵。夫頭率領散夫挽挽不致遲誤。牐員在牐照應。從不干預其事。歷年循行已久。若改歸牐員經管。則幫丁非其所屬。不聽調度。必致仍前不顧風色水勢。概圖省費。於應用應添之關纜人夫。指為格外多費。互相爭持。而各牐壩用夫較多。必須於幫船未經抵牐之前。責令夫頭集夫等候。若無漕委經理其事。夫頭慮恐糾費為難。墊款無著。不肯豫為雇備。臨期愈費周章。臣等查重運渡黃。例有定限。必須按日提船。剋期挽運。方克源源前進。若使稍有耽延。即至壓前等後。且牐員既管漕夫。即不能不用牐牌管領。輾轉難保無從中浮設關纜。多索夫價等事。易啟彼此互爭之漸。縱使臨時加之參辦。業已有誤漕行。於事無益。臣等再四籌酌。實屬事多窒礙。不敢稍事遷就。所有江南境內各牐壩。應請仍照舊章辦理。（恂）按此奏在嘉慶二十三年正月二日。是月十二日奉

上諭。孫玉庭等奏江南運河各牐壩提溜打放關纜人夫。請仍照舊章派員經管一摺。前據御史盧浙奏漕船經過牐壩關纜人夫由漕委經管。每多需索。是以降旨責成牐官經管。茲據孫玉庭等奏江南運河各牐壩關纜需用人夫衆多。前因幫丁惜費誤運。漕督始派員經理。歷久相安。運行無誤。若改歸牐官經管。幫丁非其所屬。轉恐互相爭持。有稽挽運。自係實在情形。且裁撤漕委。原慮其借端需索。牐官賢愚不一。於雇夫給價等事。亦難保其不浮多濫索。著准其仍照舊章。分派漕委經理。但每牐壩祇許派委一員專司其事。如有額外多委及本員勒派苛索情弊。查出隨時參處。其牐官職司啟閉。飭令稽查彈壓人夫。俾責有攸歸。不致互相推諉。以利漕運。

（張）靄生河防述言雜誌。黃流之倒灌北運口。其害已非一日。明時漕艘歷呂梁抵徐州。進鎭口牐。北運每年黃漲卽逆流進牐。輒至墊塞。因立法俟漕船進口。卽閉牐禁行。至秋深水退。方爲啟牐放回空之船。然撈浚之工。究不能免。後漸改而東。至皁河口進北運河。雖脫呂梁諸險。然黃河倒灌

猶未免也。靳公甫督河。駱馬湖口時已淤斷。漕運無由北達。危急異常。陳子卽相度水勢。建議創挑皁河二十里。復挑支河三十里。由張莊運口北上。於是黃流北灌之患方息。蓋以運口愈東。則地勢愈下。北水從上注下。以順入於河。而黃水不能自下而上。以逆入於漕也。況至張莊運口。又北接駱馬湖之水。合流入河。而力更足以敵黃。卽稍爲更定。除數百年倒淤之患。非深得水之情性。其孰能之。

（又）北運河口改至張莊。雖免倒灌之患。然漕船自淮出清口。溯流而上。尚有一百八十里之遙。重載逆水。固屬難行。而黃水之湍急。於徐州以東更甚。每船過黃。增雇短縴。必二十餘人。而日行尚不過二三十里。況遇暴風水漲。不無漂淌之虞。淺洲淤沙。更有起剝之累。故漕艘之過黃多費。而且懷憂。良以大陡也。陳子因修建遙隄。乃於宿遷以下如七里溝上渡口諸處取土築隄。卽間開運料小河。後因規度於黃河北岸之內。另疏一渠。瀉北運河之水。從攔馬河至仲家莊一百八十里。就運料小河通而濬之。擴而深廣之。所費頗節。而中河之道成矣。使漕船出清口。止於黃河行二十里許。過清河縣。卽進仲家莊牐。悉由平流以北運。永免風波之險。歷縴挽之勞。費又可速於趲程。不誤漕限。裨國便民。匪可言殫。洵哉大司馬言聽計從。仰賴

聖明乾斷。允行方俾膚功克奏。然陳子竭智紓籌。澹災興利。其功有不可泯沒者也。

右自三義壩起至中河口。中河行清河縣境。計程四十三里。出口渡黃河。（恂）按萬里雲程。三義壩五里。三岔十里。趙家壩五里。頭版集八里。雙金牐五里。許家渡七里。楊家莊。計自三義壩至楊家莊共四十里。

以上自卷二十六下冊至此。紀中河經宿遷縣桃源縣清河縣境。

凡二百十三里。

江北運程卷二十七終

江北運程卷二十八提綱

江南淮安府清河縣

漕舟南下出中河口渡黃河

13.7.26

江北運程卷二十八

甘泉董恂醖卿甫輯

江南淮安府清河縣

漕舟南下。出中河口。渡黃河。

〈大清會典〉青海。河瀆出焉。河自羅布諾爾伏流至噶達素齊老山復出是爲黃河重出之源東流經積石山之南。至西傾山之西折而北流復折而西流繞積石山之北復折而北流經青海和碩特前頭旗青海南土爾扈特前旗察漢諾門罕游牧界復折而東北流至貴德廳界入邊 甘肅。河瀆經焉。河自西甯邊外入境東流經貴德廳循化廳巴燕戎格廳河州皐蘭縣折而北流經靖遠縣折而東流經中衛縣靈州北流經甯夏縣甯朔縣平羅縣折而東流入鄂爾多斯烏拉特游牧界 山西。河瀆介其西南。河自鄂爾多斯旗之北烏拉特旗之南東流入境經薩拉齊廳折而南流經清水河廳踰邊牆南流西與陝西爲界經偏關縣河曲縣保德州興縣臨縣永甯州甯鄉縣石樓縣永和縣大甯縣吉州鄉甯縣河津縣榮河縣臨晉縣永濟縣折而東流南與河南爲界經虞鄉縣芮城縣解州平陸縣垣曲縣入河南境 陝西。河瀆介其東北。河自鄂爾多斯界入境南流東與山西爲界經府谷縣神木縣葭州吳堡縣綏德州清澗縣延川縣延長縣宜川縣韓城縣郃陽縣朝邑縣折而東流經華陰縣潼關廳入河南境 河南。河瀆經其北。河自陝西入境東流經閿鄉縣靈寶縣陝州澠池縣之北北與山西分界迤東經新安縣洛陽縣孟津縣偃師縣鞏縣汜水縣滎澤縣祥符縣陳留縣蘭陽縣睢州之北濟源縣孟縣溫縣武陟縣原武縣陽武縣延津縣封邱縣考城縣之南又東經商邱縣虞城縣之北北與山東分界又東入江蘇境 山東。河瀆介其南。河自河南入境東流經曹縣單縣南與河南分界東流入江南境 江蘇。河瀆於是入海焉。河自河南山東入境東流經豐縣碭山縣沛縣蕭縣睢甯縣邳州宿遷縣桃源縣清河縣與淮河合復東流經山陽縣阜甯縣安東縣入海

〈皇朝通志〉黃河源在崑崙山。在今回部極西境。有三源。一爲喀什噶爾河。

出喀什噶爾城極西之岭喇庫勒迤北兩水合流南注東會支河經城東流計千餘里一爲葉爾羌河出葉爾羌城西南山內紆折出山分流經城左右復合亦千餘里會喀什噶爾河一爲和闐河出南山二源分流名玉隴哈什河哈喇哈什河夾額里齊城而北合流數百里與喀什噶爾河葉爾羌河會東流有阿克蘇河源出北山名托什干河經烏什城北迤南至阿克蘇城南又南流來會遂名塔里木河東流有木素爾河源出北山西南流又東過拜城又東過賽剌木城合庫車之赫色勒河過沙爾雅城北來會又東流有海都河源出北山之裕勒都斯經哈

喇沙爾城西匯爲博斯騰淖爾自淖爾流出經庫隴勒境來會又東匯於羅布淖爾而伏卽古所謂鹽澤蒲昌海也河水伏流千餘里東南有孔道斜直青海之西境重發於巴顏喀喇山噶達素齊老之上涌爲天池水色獨黃流爲阿勒坦河三百餘里入於鄂敦淖爾卽元史所謂星宿海也東南流出注於札楞淖爾又東南注於鄂楞淖爾又折東南流始名黃河又東南流經木奈瑪勒占木遜山之南亦名大雪山卽禹貢導河之積石也其南有三昆都倫河一日得特昆都倫一日木達都昆都倫一日道喇昆都倫三河先後來注之折而轉西北流繞大雪山之

北又折東流經庫庫淖爾之南庫庫淖爾卽青海也有恰克圖河魁屯西里河碩爾渾河來會又東北入甘肅河州歸德所邊黃河入河州有青海南境諸水來會過小積石山經蘭州府西有大夏河卽古灕水來會又東有洮河來會又東有湟木來會又東有莊浪河來會又東循長城經金縣境有浩尾河來會又北有會甯安定二縣水來會出長城又東南流入折東北有清水河自固原州來會又經靈州北甯夏府境又東北出邊經河套鄂爾多斯部地分流復合折東南經烏喇特部境又東南有黑河自歸化城境來會南流入山西平魯縣邊界自此而南出

河套東岸爲山西境西岸爲陝西境經河曲縣西府谷縣東又經保德州西岢嵐州西又經神木縣東興縣西有蔚汾水自嵐縣經興縣來會又經葭州東臨縣西過孟門鎮又經永甯州西吳堡縣東有白泉河卽古離石水自永甯州合甯鄉縣諸水來會折西南經清澗縣東有榆林水合米脂綏德州諸水及奢延川來會又經石樓縣西延川縣東又經永和縣西延長縣東有延水自延安府來會又南經大甯縣西有昕川合隰州蒲縣大甯縣諸水來會又南經宜川縣東吉州西其南爲壺口山又南有汾川水合銀川丹陽諸水來會又東南經鄉甯縣西韓城縣

東其東岸爲河津縣之龍門山西南流有汾水來會又經郃陽縣東臨晉縣西又經朝邑縣東蒲州永濟縣西有涑水自絳縣聞喜縣合安邑解州猗氏臨晉諸水來會又南經朝邑縣南有洛河來會又經華陰縣東有渭水來會折東流至潼關南岸入河南閿鄉縣境又東經芮城縣南又經靈寶縣北有宏農河來會又經陝州北平陸縣南又東過砥柱山經澠池縣北垣曲縣南有清水出絳縣沇水出王屋山來會又東北岸亦入河南界經新安縣北濟源縣南又經孟津縣北孟縣南又經鞏縣北有瀍水自北來會又經溫縣南鞏縣北又經汜水縣北有洛水來

會又東北有豬龍河來會又東南有沁水來會又經滎陽縣北又東經滎澤縣北原武縣南鄭州北又經陽武縣南中牟縣北又經延津縣南祥符縣北封邱縣南陳留縣北又東南經蘭儀縣北考城縣北又東入山東界經曹縣南又東經單縣南又東南流入江南界經碭山縣北豐縣南沛縣南蕭縣北又東經徐州府城北又經邳州南睢甯縣北又東南經宿遷縣南桃源縣北又東南至清河縣南續行水金鑑今按清河縣南今之舊縣南也卽清口淮水洪澤湖來會東北流經山陽縣之清江浦北經阜甯縣北安東縣南又東北過雲梯關入於海【黃宗羲今水經】河水源出吐番朵甘思之南曰星宿海四山之間有泉百餘泓湧出匯而爲澤方七八十里登高望之若列星故名火敦腦兒譯言星宿其地在中國西南直四川馬湖府之正西三千餘里雲南麗江府之西北一千五百里較之崑崙殆爲近焉東北流百餘里匯爲大澤又東流號赤賓河又東忽蘭水合乞里出河來入之其流寖大始名黃河又東北流分爲九派復合爲一水始渾濁又東行二十日至大雪山名騰乞里塔卽崑崙也繞崑崙之南折而東亦入思河入之又折而北納鄰哈喇河入之哈喇河出西番白狗嶺北西北流五百餘里入河又折而西乞里出河入之又西鵬揆河入之鵬揆河出西番鵬揆山西流七百餘

里入河復繞崑崙之北又轉而東北過大通城又東北邈水西來入之邈水出西甯州宿軍谷東流五百里入河河水又東北至陝西河州城又東案本無又東二字及下逕字北逕八十里積石山河水自大雪山至積石山行約二十餘日河水又東北過西甯衞南鳳林河從南來入之河水又東過河州北湟水合浩亹河亹音門從北來入之浩亹河自甘州經山丹永昌涼州至河州北會湟水入于河湟水源自西番經西甯州南過河州北入浩亹河河水又東至莊浪界洮水入焉洮水源出臨洮府城西南一百五十里西傾山東北流經臨洮府城西南西流會河州水北入于河河水又東過蘭州經靖虜衞北五里金水注之過甯夏衞城東南四十里至衞境東北出塞外經沙漠三受降城折而南西入

山西境。由東勝州歷廢武州西北二百五十里。過延安府綏德州境東。吃那河合耆延水自河套北來入之。吃那河自甯州東南流至夏州耆延水西來入之。又東流逕銀州入綏德州境東南流入于河。河水又南流逕延川縣東。延水注之。延水源出延安府安塞縣西北蘆關嶺。東南流入膚施縣境逕延長縣入于河。河水又南逕石州甯鄉西。入平陽府境。逕石樓永和大甯縣吉州。出龍門口。龍門山在河津縣西北。過河津縣西。汾水入焉。汾水源出太原府西北靜樂縣北一百四十里管涔山逕府城西二里南流歷清源交城文水祁縣至平遙介休過汾州城東二十五里南入平陽府境逕靈石趙城洪洞臨汾之西歷襄陵太平之東過絳州稷山河津北過榮河西注于河。河水又南過榮河縣西。逕郃陽城東。至朝邑縣。洛水西來入之。洛水源自慶陽府界東南流逕鄜州同官過朝邑縣南東入河。河水又南過蒲州城西。自河源至此凡九千餘里。涑水西流入之。涑水源出絳縣為絳水逕聞喜夏縣安邑猗氏臨晉至蒲州入于黃河。至華陰潼關。渭水從西來注之。渭水源出臨洮府渭源縣西二十五里南谷山至鳥鼠山下轉而東流。逕渭源縣北二里過鞏昌府城北五里東流漳水從西注焉渭水東流至清水縣清水西來注之。渭水東流逕鳳翔府寶雞縣治南又東汧水北入之渭水又東逕岐山扶風二縣入西安府界歷盩厔興平咸陽逕府城北五十里又東涇水會焉渭水又東過渭南縣北至華陰界沮水北來注之渭水又東入于河。河水又東逕芮城南。過閿鄉縣北。又東過陝州北。逕平陸縣南。流五十里至底柱。又東逕孟縣南。又東逕洛陽北。洛水從南來注之。洛水源出陝西商縣西北一百二十里讙舉山東流逕洛南縣北五里為洛河又東流入河南盧氏縣歷永甯宜陽又東過洛陽縣南澗水從北來注之洛水又東瀍水從北來注之洛水又東至偃師縣伊水從西來注之洛水又東過偃師縣南又東北過鞏縣東又北入于河。河水又東逕鞏縣北。溫縣南。過汜水縣北。濟水從北來注之。濟瀆源發河南懷慶府濟源縣西八十里王屋山下日沇水既見而伏復出于濟源縣西北三里東流為濟有二源東源周圍七百步其深莫測西源周圍六百八十五步其深一丈兩源合流至溫縣南入于黃河與河合流又東過成皋縣北又東過滎陽縣北濟水性下且勁過黃河之南溢為滎若斷若續或伏或見濟水又東過原武又東北流過陽武縣北濟水又東逕封邱縣北為北濟過封邱縣南為南濟北濟又東逕開州又東北過壽張縣西界安民亭南汶水從東北來注之濟水又東北流逕東阿縣界又東北入濟南府界逕長清齊河歷城濟陽齊東武定青城濱州蒲臺利津諸州縣界入于海南濟又東過曹州境又東過定陶縣南又東過金鄉魚臺縣南東入于泗由徐邳達淮以入于海。河水又東過滎陽縣北。至武陟縣東。沁水從北來注之。沁水源出山西沁州沁源縣北一百里綿山東谷南流入平陽府岳陽縣界東流至沁水縣城東五十里南流穿太行達濟源河過河南懷慶府城北二里逕武陟入于河。

河水又東過中牟縣北。汴水入焉。汴水源出滎陽縣大周山合京索須鄭四水東南至中牟縣北入于黃河按汴河舊自滎陽縣東逕開封府城內又東合蔡河名萯若渠東注泗州至徐州城北入于河後因河決蔡河湮沒而汴自中牟入河矣。河水逕開封府至兗州府曹縣界。分為二派。其一東北流過濮州境東南六十里。同北清河一名會通河合衞以入海。其一東南流至徐州。同南清河一名泗由淮以入海。黃河舊在開封府城北四十里東至虞城下達山東濟甯州界洪武二十四年河決原武縣黑陽山下東逕府城北五里又東南至項城縣出境入淮而故道遂淤永樂八年復疏入故道自是河分為二正統十三年又決滎陽縣東逕開封府城西南自是汴城在河之北矣又東南逕陳留自亳入渦口又逕蒙城至懷遠北而入于淮焉。〈水道提綱〉黃河源出星宿海西巴顏喀喇山之東麓。二泉流數里合而東南。名阿爾坦河。南流。折

而東有小水自西南來會。當河源南岸有古爾板蒙袞拖羅海山三峯相並又有拉母拖羅海山稍崇峻北岸有噶達蘇七老峯高四丈亭亭獨立石紫赤色俗傳為落星石西南有阿拉爾巴顏喀喇嶺又東折而北而東而東南流。有烏哈峯泉水自西南來會。又東有拉母拖羅海山水自南。有西拉薩山水自北。俱來會。又東有七根池水自北來會。又東流數十里。折東北流百里。至鄂敦他拉。即古星宿海。元史所謂火敦腦兒也。自河源至此已三百里。巴顏喀喇山即古崑崙山其脈西自金沙江源犂石山蜿蜒東來結為此山以地勢極高為南北諸山之祖山石黑色蒙古謂富貴為巴顏黑為喀喇即唐劉元鼎所謂紫山者又名枯爾坤即崑崙轉音也阿爾坦河雖元人尋源但知起星宿海未知其西尚有本源蒙古謂金為阿爾坦言水色微黃而溜甚急真河源也自此東北至河州界積石關計二千七百餘里直路邊外一千四百五十五里

星宿海於羣山圍繞中平地有泉千百泓並湧。望若列星。阿爾坦河自西南來皆匯。自巴顏喀喇山東北連亙為布呼吉魯肯山阿客塔齊欽山烏藍得齊山馬尼圖山巴爾布哈山東南盤折為都爾伯津山哈喇阿答爾罕山巴彥和碩山衆山環繞中間地可三百餘里泉源大小無數蒙古謂星為鄂敦水灘為他拉也阿克塔齊欽及巴爾布哈二山高大異常一則兩峯如馬耳正當其北一則兩崖壁立當其東北蒙古稱為枯爾坤與源西之巴顏喀喇同名以三山皆崑崙也海在西甯邊外西南一千一百十四里阿爾坦河東北會諸泉水。北有巴爾哈布山西南流出之一水。南有哈喇答爾罕山北流出之水。來會為一道。土人名此三河曰古爾板索爾馬東南流注於查靈海。澤周三百餘里東西長南北狹河亙其中而流土人呼白為查形長為靈以其水色白也自海東南流出五十里。有一水合三河自南來會。一曰色納楚河一曰多河源俱出查克喇

峨山北俱東北流合為一水又東流有小水自南來會又東北流其東南有苦克查池所出之水西北流百五十餘里來會又東北流入於河查克喇峨山勢甚高大其東南為雜普通古查哈蘇拖羅海山即齊齊哈納河所出又東南折而東北。與東南來之喀拉河並東北為鄂靈海。喀拉河出東南大山北流折而西北又北流折西北而北合入鄂靈海行三百餘里鄂靈海在查靈海東五十餘里周三百餘里形如匏瓜西南廣而東北狹蒙古以青為鄂言水色青也即元史所謂匯二巨澤名阿剌腦兒者由海東北流出。轉東北流五十餘里。方流出海時有一水南自一巨池中北流來會又折東南流百餘里會諸泉小水。南有三池曰敖博圖噶順曰多母達噶順曰查哈噶順俱東北流入河東北一小水自東來南入河東有敖羅海池水西入河流至巴顏圖渾嶺下。東西有水來會。復正南流百五十里。水色始變綠而黃。西來水曰呼藍河源出盈吞池西流環折而北而東北有枯得勒古河自東南盤旋來會

又北受一小水又東百餘里東南流入河東北一水曰博尺圖河出阿拉克薩拉山三源南流而合西南流入河東北一水曰哈麻古兒太河合數小水西南流入河西有泉水小大五十餘泓曰厄得靈武得靈鄂模俱向白土河東匯入河又西一小水曰厄魯克河東南流入河又東北一水曰哈爾濟河合一小水西南流入河又西一小水曰薩克河東流折而東南入河自厄得靈及薩克河以西至敖敦他以東四五百里中地皆灘磧藏澤水泉分合鉅細不常黃河猶綠色即以衆流奔湊漸變而黃亦未全濁也厄得靈諸泉眼並湧亦若星宿海然但小耳又東南流。屈曲七百餘里。東繞阿木你麻纏母孫大雪山之南。受小水數十。北來一水曰多爾吞河西南來一水曰呼呼烏蘇河北來一水曰燈河西南一水曰巴爾火河北來一水曰巴罕薩拉河南來三水曰哈拉河曰拜多河曰巴里馬河西北來一水曰衣克薩勒河西南三水曰他哈拉馬克河曰烏捏河曰布喀河西北來二水無名西南來三水曰西拉河曰衣克巴爾和河曰巴哈巴爾和河黃河至此東北流繞大雪山支阜曰噶海山曰噶拉吉山之麓受北來二小水大雪山。

即古積石山元史所謂亦耳麻不莫剌譯言騰乞里塔而誤指爲崑崙者黃河依山南麓東流折而東北有三崑都崙河前後自東南來注之水勢益盛至烏藍莽乃山下始折而西北流古言河繞崑崙之三面如玦然實禹貢導河之積石山非崑崙也

積石今大雪山自巴顏喀喇山東來當黃河北岸綿亙三百餘里上有九峯甚高中峯獨出冬夏積雪百里外即望見之爲西海以南諸山之冠番語以祖爲阿木你以險惡爲麻禪以冰爲母孫猶言大冰山也在西甯邊外西南五百三十餘里在甘州之南二千里星宿海之東千餘里大河一折千里至此始著

三崑都崙河一曰德忒昆多崙出賴杵山西北流三百餘里入黃河即元史納鄰哈喇河自白狗嶺北流者一曰多母達土崑多崙源出納克多母精山西北流屈曲三百數十里入黃河當河流自南轉東北處即元史乞里馬出河自威茂州西北岷山之北北流者一曰多洛崑都崙源出岡出山西北流二百餘里折西流又三百數十里折而北流百里會東來泄泉水西北入黃河正當大河於烏藍莽乃山麓折而西北流之處即元史鵬栘河自鵬栘山西北流七百里過札塞塔失地與河合者右三水溜急而深相距各百里土人總名爲古爾板崑都崙河多母達土及多洛二源所出之納克多母精山岡出山東南百餘里即四川松潘衞界其山東南麓水二道俱入岷江

自烏藍莽乃山之北西流前後小水奔注不可勝數經納林通布諸山四百餘里稍西北流繞大雪山之東北又百餘里有齊普河自西南合諸水來注之

自多洛河會而大河折向西流又西北流北岸所受小水有十其大者曰巴罕哈留圖河二源西南流百里合又八十里西入河曰衣克哈留圖河出巴罕土魯根山東流百餘里折而南又折而西百餘里合二小水西南屈曲流百數十里西入河形如篆文月字 南岸所受小水有十八皆大雪山支阜澗壑長者百餘里短者數十里惟古爾板烏藍溫多雜山之東北噶海山之西北一河會三水東北流又會南來三水而北入河爲最大 齊普河源出滂馬山諸山四水合西北流六十餘里名圖聲圖河其西南有哈爾濟嶺水東流合南北七小水而東北行曰得爾多河又東北百餘里會圖聲圖河北流繞阿木你麻禪母孫山東又合四小水始名齊普河東北流七十餘里入黃河此水受十餘水最爲深闊

又北有呼呼烏蘇河自西南合諸水來注之

呼呼烏蘇河源出索諾木達西嶺北流繞阿木你麻禪母孫山之西麓折而東北凡一百五十里有密喇河自西南來會繞雪山北又東有西拉哈卜齊海河自西北來合阿爾昂水南流而會東入黃河 亦名察普楚河也

又折而東北流百三十里有跲克圖河自東南來注之

跲克圖河源出衣克圖爾根山東北流折而北會巴漢圖爾根山之東水折西北流百餘里有伊西克山之水自東北來會又西北入黃河

又正北流百餘里有滾俄羅濟河會魁屯西里克諸泉水自西北來會

滾俄羅濟河源出青海西南百餘里之即里山東南流七十里有魁屯西里克地所出諸泉匯成一河自西北東流來會又東南流百餘里入黃河魁屯西里克諸泉十數泓地數十里亦若星宿

又東北流有碩爾渾河自東南來注之

亦曰蘇勒古兒河源出古爾板土爾哈山西流合南來一小水又折西北流合西南來一小水又西北流入黃河

又東北六十里東流有小水合二澗自南來注之又東有烏藍河合諸水自東南來注之

烏藍河源出他蘇拉海山西流百里其南有大成嶺兩旁二水西北流而合又西北八十餘里來會又西流經敖隆臥拖羅海山北又西北流共二百餘里入黃河

又東北經古城址北

在南岸南長五十里自此爲河州西境保安堡邊內地河北岸即青海地也

入河州歸德堡邊界四十里有枯塞河自南來注之又東五十里有火添藍河自南來注之又東北有烏藍布拉克河西北自青海南境來注之

烏藍布拉克河源在青海東南百里有泉百餘泓遠望亦如星宿海會爲一河東南流三十餘里有二小水自北合而來會又東南七十里入黃河

又東

北。有也巧雀匣河。自南來注之。水出保安堡東南境西北流百五十里入黃河又東北百里。至蘇魯古山南。折而東南流八十里。有姑楚河自南來注之。姑楚河出古爾板拖羅海山南麓東南流折而北又折西北而東北流入黃河又東南流五十餘里。折東北流百餘里。又東南流。有小水西南來注之。又折而東北經積石山南。阿木你達拉加山積石關之北。北岸入西甯東南邊外界。南岸入河州內西北界。此唐宋以來所名之積石也。亦曰小積石。計西南去大積石五百餘里自入歸德堡邊。始名。黃河。自鄂靈海流至歸德堡蒙古名喀屯河小積石。即古唐述山。自巴顏喀喇山發源至歸德堡邊凡三大折流二千三百餘里自歸德堡東流又四百餘里經積石關入河州界黃河東北經積石山南長甯驛北又東北六十餘里。有小水自西北山來注之。又東北五十餘里。至蘭州西境。有大夏河會三水。西南自河州城來會。大夏河即古灕水又名白石河源出西南邊外打城達巴罕山之南東流二百五十里南合小水一又東五十餘里南合小水一又東北有二水自西北合流來注之又北流有五普威河自東南來會折西北流四十里有小水自西來會又北流六十里北受一小水折而東北流入邊界大夏堡北又東稍北五十里有一水西南自邊外來北注之又東北至河州城南有洪水河西自邊外東流入經城南東注之又折東北流有廣通河自東南來注之又東北百二十里入黃河又東流二十餘里。有洮河南自臨洮府來會曰洮口。洮河源出洮州衛西南邊外之西傾山東麓泉湧地十餘匯為一道即柏木溝俗名巴拉巴河東南流折而東其南北受小水十餘至洮州衛西南入邊界舊洮州南有水西南自邊外來會東流經衛南稍東衛城左右二水合而南注之又東經岷州衛西之野狐橋北有西灣水自北來注之又東經衛城北有疊藏河西南自

邊外東北入邊合諸水繞衛城東而北注之又北流折而西北又東北流至臨洮府南有小水二自西南合而來一自東南來俱會又北經府城西而北有東結河南合鳥鼠分水嶺之水自東南來會又北有三岔河西南自邊外入邊合而東北來會始折西北流經沙泥驛中堡南又西北有小水自東南來注之又西北流折而東北至蘭州西境北入黃河曰洮口稍東。有湟水合大通河。西北自西甯府來會。湟水即洛都水今番名波洛克克河源出西甯府西北邊外當青海之東曰噶爾藏嶺三泉一名衣克烏拉古兒台一名土爾根烏拉古兒台一名查哈烏拉古兒台南流二十里匯為一水其東有布虎圖嶺二泉亦南流曰崑都崙河會毛哈圖河水來會又東南流至董郭兒廟南有土爾根察漢河自西南來會水勢始盛折東流入西甯邊鎮海營曰西甯河至府城西有北川河自北來有南川河自南經城西而北來並注水如十字經城北而東又東南有沙塘水自北來注之經碾伯老鴉二堡南折東北流經冰溝驛南又折東南流至西大通堡之東南山中與西北來之大通河會又東南至蘭州西境入黃河大通河較湟水尤長源出青海之西北境阿木你厄枯山南有池水東南流曰烏藍毋倫河東百五十里有哈爾昏河自北來注之又東北曲曲流南受一水又東北有滿楚客河自西北來會東經甘州府南邊外番大山東南流八百里北受小水六南受小水五至西大通堡入邊經堡西又東南會湟水又東南至苦水堡西南南入黃河即古浩亹水也又東。有莊浪河北自苦水堡來注之。水出鎮羌營西北東流循邊城下南流經岔口武勝二堡東稍折北經莊浪營南大通堡洪城驛野狐堡西又南經苦水堡西又東南入黃河行三百餘里又東百餘里。至州西北。有阿干河自南來注之。折東北流。經州城之北。長城之南。又稍東。循長城下。東北流百里。經金縣北境。有水自南來注之。即浩尾河也。浩尾河亦名閃門河有兩源一出縣東南龕山北流合一水一出西南新營諸山東北流經縣城西又東北三十里與東源水會又東北三十里入黃河又北流。循長城而北。至靖遠衛南之虎豹口西北。有十字河自東合

會甯安定二縣水。及消河。西北流注之。十字河出消河堡西山西流有牛稼河及一水自東北來會西流百餘里至會甯縣西北境之乾溝驛西有曾甯南玉河自東南大山西流合響水及諸水經縣城西而北又合諸水西北流來會又西北流百餘里有安定東西兩河夾縣城而北合北流二百六十餘里來會其北有消河源出海都原東北大山西南流百里北合韓家莊水又西南四十里南合枯木山水又西南六十里經郭城驛北又西南五十里來會又西北八十餘里於靖遠衞南西入黃河在烏蘭關北卽古祖厲水也又自長城下。經衞城西而北二百餘里。至永安堡之西北閻門。折而東北流。出循長城外。其西有大山相接。長城內爲蘆溝堡地。東北二百里。有長流水。自西北來注之。黃河折而北而東數里。復東南流入長城。其南爲苦水堡其北爲減井口又折而東北流經中衞城南。河自蘭州北循長城而東北經城內外地至此計七百里又東稍

北二百餘里。至鳴沙堡西折而北流。有清水河。南自固原州北流合諸水來注之。清水河源出固原州南山張義堡之東東北流合兩澗經開城南又東北至州城東南有一水自南來會經城東而北又有一水自東南來會西北流有州西海子河北合西來之硝河須滅都河及小大黑河四水自西南來會又北經開城東又北合東來一水又西北合海喇都水又東北合東來二水俗曰甜水河又折西北流數百里有惠安堡河合三水自東來會又西北至鳴沙堡入黃河此水卽葫蘆河下流南北行六百餘里又北六十里。經廣武營東。折東北流七十餘里出山。自鳴沙堡以北河東岸連山相接而不斷西岸亦有山至大埧堡南始出峽又東北六十里。經靈州所北。有洛浦河自南流注之又東北至甯夏府東南境之橫城堡。西當長城斷處。其東南卽清水營及興武營花馬池邊內地其西北卽甯夏府境西北至賀蘭山其東北卽河套鄂爾多斯諸部地與甯夏以河東岸爲界有托蘇圖

河。入邊復出。西北流注之。又東北三十餘里。分爲二派。俱東北流百餘里。復合。西當長城斷處。長城西北自賀蘭山鎭北口至河西岸長六十餘里此甯夏之北境也賀蘭之西卽大沙磧又東北出邊。波羅營東北自中衞至此河流又七百數十里爲河套鄂爾多斯兩翼六旗地。自橫城堡以北經右翼中旗西境其西北連山相接不斷外卽沙磧俗曰阿蘭善山黃河東北流。有大小托蘇圖河。合注博木池。自東南來注之。又北。經阿布山色爾網喀喇山西麓。至白塔之東。東北稍曲折北流。岐爲二派。一東北流經後旗西北境。一北流注騰格里鄂模。卽古窳渾之屠申澤也。騰格里池東西甚長其西北有水名哈爾哈納河南流入焉池自西南迤而東北周百餘里又從池東北出。會北來之阿爾坦河。又東北爲庫庫鄂

模。始折而東流。其東流之正派。亦自南來會。河自甯夏東北至此始折共六百餘里其北卽陽山西卽高闕又北則大漠也東折處正當阿爾坦山之南正派東北流六十里。又分二支。一南支東流。一北支北流八十里。又分爲二。一北與庫庫池東北流會。一東南流南北地百餘里間。三渠並東流二百六十里。經後旗北境。卽古朔方河南地也。最北一派中分復合。東至噶札爾賀邵山之南。大漢得兒山之西南。始折東南流。又分而合。復分而東南。共百三十里。至吳喇忒旗西之墨爾楚克賀邵山北。始折而西南流。北派自西來會。又西南至几爾哈卽圖南。南派亦自西來會。三派復合。自古稱南河北河二派今則三支分合如織河北岸山最高大

曰貧金朔龍山曰巴爾喀山曰噶札爾賀邵山俗言陰山也曰洪戈爾山俗言陽山也皆吳喇忒西北境東南流五十里。折而東流。經左翼後旗北。吳喇忒旗南。古五原郡及三受降城地今惟北岸有巴爾朱罕城址在二几圖嶺之東陰山相接不斷自此蜿蜒而東至歸化城直行五百里。南北受小水無數。河東南流經左翼後旗西北境有車根木河。烏爾巴齊河大小土爾根河。陶兒崑兒河布爾哈蘇台河喀賴河西都喇虎河皆自南來注之其北岸大者曰崑都崙河即喀喇木倫也源出毛明安界內南經諸山會額古德木及齊齊爾哈納水與東北雜蘭拖羅海山水合南入黃河餘皆小水又南岸有虎蘇台河東北流入黃河至大土爾根河入河之處。轉東南流。東岸爲歸化城西南境其西岸爲左翼後旗古勝州地大土爾根。即黑河。自東北合諸水來注之。黑河即古白渠荒干水亦曰金河源出殺虎口外鑲藍察哈爾東北七十里海拉蘇台坡名喀喇烏蘇西北流有納札海河安達河朱喇馬台河皆自東北山來會又西流受北來之德布色黑河

水又西南流合東來之哲爾德河始名伊克土爾根河折正西流至歸化城南有巴哈土爾根河即小黑河也自東北山西南流經城西南會札達海河來會又西流有西喇烏蘇河呼圖克圖河二水源自殺虎口北山西北流合而來會又西流有哈爾几河黑勒庫河多羅圖河察蘇七河諸水俱自北來注之又西南至黃河自西來折向南流之處匯爲黛山湖又西入黃河歸化城即古盛樂地在殺虎口北二百里黃河東岸二百六十里黛山湖即古沙陵湖黑河水即金河其北爲白道過古東勝州境。稍折而東而南。至湖灘河朔渡口。即古君子津。在歸化城西南一百五十里又帽帶渡在城西一百九十里有烏藍木倫河。東南自邊內北流。西折。而西南流注之。烏藍木倫上源曰兎毛河源出平魯縣西南北流至殺虎口西出邊折而西流有察漢音圖河弩衛格爾河虎虎烏蘇河俱自察哈爾西南流來會循邊城而西舊名神水河在歸化城南一百八十里南受一水又西流至烏藍巴爾哈孫城西入黃河即古中陵樹頹二水也遂南流百里。入山西平魯縣邊界。

自此而南其東岸爲山西州縣其西岸爲鄂爾多斯左翼前旗界又南西岸入陝西界此爲出套河套地西自甯夏北托蘇圖河入大河處東至大河帽帶渡口共八百十里南自榆林邊查喀喇山北至毋敦鄂博共七百三十里爲鄂爾多斯左右翼六旗地地多池澤有烏藍池爲西喇木倫河北流所會在黃河分支折向東處之南百餘里古朔方郡地有喀喇莽尼池廣三十里爲烏藍托來二水所匯有只兒哈孫池有乃馬代池有者格蘇台池當大河折向東南之處有呼蘇台池套中產鹽池以喀喇莽尼爲大即古郡南金連鹽澤及青鹽澤唐時名胡洛鹽池者蒙古以鹽爲達布蘇當東岸邊城起處。入經老牛灣西。又西南經偏頭所西。有關河。自東北來注之。河出五眼井堡西南流南合二小水經所南又西注黃河又南折而西五十里。北爲河套其南東爲山西界其西爲陝西界循東岸古邊城下。折而南流。經西岸陝西邊城起處。府谷縣東北界之娘娘侯家口。自此山西陝西以河爲界稍南。東岸河曲縣北

境。有白應泉水。自東來。經河會營南而西注之。又南。西岸有清水河。自西北邊外來。經黃甫營而東南注之。又南。經東岸河曲縣城西。古邊城自關河口南二十里起折而西至樓子營河堡營折而南至縣北十里而止大河正西經其下有六澗河。自東來注之。河有六水最遠者出甯武所西之黑莊屯西流百里有八角堡水自北來林溪山水自東南來會又西流六十餘里有小水自南來永興堡水自東北來又西二十里有水北自星古驛來俱會又西南流經河曲縣城南又西入黃河西岸即五虎山也。東岸稍西南。經平橋西。又西南。有尖山水。自東來注之。西岸經府谷縣城東南。有府谷河。西北自邊外東南流。合數小水。經城西而東南注之。水出河套左前旗南東南流入二十三墩口折而東流經鎮羌堡南又東有一河北自邊外南流入西川口東南注之又東經孤山堡南又東七十里有木瓜園水

自北來會又東經城西又東南入黃河東岸。即保德州城也。經城西北又西南。有水自東來注之。水出州東北强梁山西南流有葫蘆山水自東南來會西流經叢林溝寨南又會龍潭水於北山又西南八十餘里經州南花園堡北入黃河又西南。有號風溝自東注之。又南至裴家川口。有嵐漪河東北自岢嵐州來西南注之。漪河源出州東南鹿經嶺之東山北流有黃道川水自東南來會又西北流有走馬嶺水自南來會又西北有三角城水自東來會又北有馬跑泉水自東來會西流經州城南又西有沙河自東北來合東來之岢嵐山水經州城北而西來會又西北流有西豹谷水自東北來會又西經青石山北曰嵐漪水又西南流百五十里入黃河西岸。即神木縣東南界宅門塢山也。東岸。即興縣西之黑谷口。又南。蔚汾水東北自興縣合諸水來注之。蔚汾水出嵐縣西北之黃尖山西南流會東南來一水之經界河鎮北者西流五十餘里折西南流有黃羊山水自東南經蛇

頭鎮南來會又西流經興縣城南又西南流有石樓山水自東北來會又西南有南川河自東南來會又西南入黃河其西岸葭州北境也迤西南爲紅石灘。當中流。西岸有禿尾河。西北自神木邊外來。合屈野河東南流注之。屈野河源出河套鄂爾多斯左翼中旗曰臺石坡東南流與東來之哈楚爾河布哈河會南流二百餘里入邊城大川口有小水東北來會折南流經神木縣城西又南折東南流五十里又南流百里有禿尾河西北自鎮川臺口流入邊城經柏林堡北又東南流百三十里東流來會又東南有一水自西來會又南入黃河乃折而南。有大會川自西來注之。水西出黑龍灑又南經葭州城東南。有沙河自州西北來至城南東注之。水出邊內雙山堡東南流南北各會一水又東南百餘里抱城南東注黃河又南。東岸臨縣西境。有紫金山水自東北來注之。水出山麓西南流經兎兒坂南又西南入黃河又東南。有小水自東北來注之。至

叢羅谷西。有小水自東北來注之。至孟門鎮西北。有河東北自臨縣城合諸水西南流注之。當永甯州西北境。西岸吳堡縣北境也。臨縣水東出逓枝山三源西北流而合又西北經黃龍山北有赤紅山二水自東北合來會又西流有合查山水自東北經白文鎮西南流來會又有窯頭河自西北山來並會折西南流有太平河自西北萬安河自西來並會折南流經縣城東折西南流有二水自東來經黃龍山南合而西流來會又南流西南流有壽港河清堂河自西北來前後並會又西南流有鍾底河東自濡水頭西北流合一水至三交鎮南來會又西南經沙源鎮南又西南至孟門鎮北西入黃河又南稍東。經吳堡縣城東。東岸爲後河底又南。經楊家村東。綏德州東南境東岸爲柳村鎮東岸。永甯州白泉河自東北來合甯鄉縣諸水西注之。當上平關北。白泉河即北川河即古離石水源出州北赤堅嶺一名離石山西南流經赤堅堡西方山鎮東又西南至

河莊北有龍山泉水自東北來會又西南經石板山北大武鎮南有馬跑泉水東自鳳凰山來會又西南至州西北有東川河自東南來會東川河東出穀積山之石窟村南流有鐵檄山水自東來會西南流至吳城西有一水自三交鎮東南來至吳城南來會折西南流又西經州城北而西會北川河既合南流有清水河南自甯鄉縣合焦山車泉諸水北流折而西北來會又西至青龍驛西有青龍泉水自北來會又西至上平關北西入黃河折西南流經河西驛華神堡西。又西南。榆林水自西北入邊。南合米脂綏德肴延諸水東南流注之。榆林無定河有二源西源曰額圖渾河古肴延水也出河套右翼前旗賀通圖山東南流有一水自西來一水又西南自蘇海阿魯山來俱會東入懷遠堡邊城爲恍惚都河又折東北至波羅營與北來海留圖河會海留圖即東源古黑水也亦名吃那河出前旗虎喇虎之地東南流與西北來之納林河出托里泉及西喇烏蘇河出磨虎喇虎平地者會東南入榆林邊於波羅營北而西源來會又受北來之他拉布拉克水東流曰淸河口又東南經榆林南境有榆溪西河北自衞城西東

南流來會榆溪西河源曰清活河潛出右翼前旗南平地南流曰西伯爾河合克綢及阿爾塞二水東南入雄石峽口邊城經衛城西南曰三岔河。又東南至歸德堡西有一水自東北來會又東南入無定河無定河又東南經漁河鎮川二堡南又東南經米脂縣城西南又東南圁水自東北來會折而南流至綏德州東北有大理河西北自山中合數水東南流經州城北而東注之又南經州東南有懷甯河西自田莊堡東流南合九里山水東注之又東南耆延川自北來會又東南經山麓入黃河

即青澗縣東北境也。東岸石樓縣有屈產水西北流注之。屈產水即土軍川源出縣東南石樓山西北流經城東北又西北一小水自東北來會又西北經永甯關北又西有土門鎮水自東北圁山來會又西北折而西流入黃河

又南流經西岸青澗縣東南境老鴉關東。折稍西南經延川縣東境延水關東。又正南流為老牛灘當河中。又南有青澗河合吐延川自西北來注之。東岸即永和縣西境之烈鳳山烏龍山也。青澗河出安定縣西北山東南流百里有馬兒河自西南來會又東南流經縣城北而東有一水自北來注之又東百里有水自東北來注之折而南經青澗縣城西南又東南流九十餘里有青川西北自安定東南流來會經延川縣城東北又東南有站川西自縣西山來東注之又東南流入黃河

又南經延長縣東北境清水關東河中有洲曰澗灘。其東岸有永和仙芝河自東北來注之。仙芝河亦曰榆林河源北出石樓縣南之翠金山西南流經坑圪堡西有一水自北來會折南流經馬脊山東又南至永和縣城北有索圪川自東北來會南經城西北又西南北會烈鳳山水曰仙芝河又西南入黃河

又南西岸有一水自西北來注之。延長縣東稍南其水西北出獨戰山者

又南有延水。西北自延安府合諸水來東南注之。延水北出保安縣北境山南流東南百餘里有洧水自西來會又東南經蕭館驛南又西會一小水東南流百里經安塞縣城西南有一水西自摩雲嶺來會又東南經延安府城

北又東流有清化水北自鴉鴿山來南注之又東名濯筋河有小水自北來會又東南經延長縣西南又東南至山麓有小水西自雲巖山來會又東南入黃河

又南為東岸大甯縣西之馬鬬關南有昕川。自東合隰州蒲縣諸水來西注之。昕川三源北源曰隰州北之羅兒溝出結北山南流東合一水南經水頭鎮東又南有蓬門河及小水俱自西來會折東南流有燕家河及小水俱自東北來會南流經州城西曰柴川河又西南至仵城北北有東源水來會東源曰義泉河出姑射山東南之羅雲山西北流有聖水山泉自東北來會折西南流至義泉鎮東南有安眞村水自東北來注之又西南流有蒲州河東南自蒲子山來注之又西與北源水會於仵城北又西南經大甯縣城南南源自東南來會南源水曰第一河源出蒲縣東北之七佛山西南流九十里經縣城南有南川河自南來會折西北流至張村堡北有縣底河自翠屏山來會又西北經翠微山麓有義亭河自西南來會又北至大甯縣南西會北東二源水曰昕川自城南又西流稍南八十餘里至馬鬬關之南入黃河

又南。西岸山麓有小水自西北來注之。水出延長縣南境紫雲山南麓者

又南為宜川縣東境。東岸吉州西境之孟門山。山在宜川東北臨河其東岸即吉州之西北山不斷南為壺口山。河中有灘。山在吉州西北其西岸山即宜川孟門山南壽峯也

又南經西岸老吉堡東。又南有汾川水自西北來。合銀川丹陽諸水東注之。汾川水北出宜川縣西北進士山及北山南流合而東南經縣東南銀川水自縣西南山東北流合一水東經縣城南而東來會又東南流有孟門西山水自北來會又東南丹陽水自西南來東北流經郭家村南又東北合南來一水又東會諸水於桃渠村之北入黃河水口東岸即師家灘

又南。東岸有清水河。自東北來注之。清水河源出吉州東境高天山西南流北合一小水折南流有小水自東南來會折西流經州城南又西其北合一小水又西南流至師家灘南入黃河其西岸即盤古山北池山也

又東南流。東岸鄉甯縣西南境。有羅洛水自東北來注之。羅洛水出

鄉甯縣東北山。西南流合東來二水。又西南。經縣城東南
又西。經林山北。盤古川南。西南至船窩鎮北。西入黃河。
又東
南。西岸有小水。自西北來注之。
水出北池山西麓南流經中池
山之西麓折東南至東池山南
入黃
河。
東岸有小水。自東北來注之。
水出鄉甯西南船窩鎮東山
西南流經靑石峽西又南入
黃
河。
南爲西岸韓城縣東北境。東岸河津縣西北境之龍門山。
韓
城
北五
十里。
兩山對峙。河貫其中。南流。其下曰禹門渡。稍折西南流。至
東岸葫蘆灘西南。有汾水東北自河津縣城南。西南流注之。曰
汾口。
汾水源出靜樂縣北管涔山南流經甯化所西。又東南流
其左源二淵出管涔之東山者合而西南流來會南流經
縣東北折而西南流經城西北又西南有碾河自東北來合兩
小水折西北流來注之又西南有羊兒河自西北合二淵來注
之又南稍西有社千河自西北來注之折南流經石峽山西有
嵐河西北自嵐縣合一水東流注之折東南流有石樓山水自
西來合天成泉水東流注之又東南至天門關西有小水自北
來注之又東南至向陽店南有直谷水合石橋河自東來注之
又東南有小水二各自東北來注之南經太原府治陽曲縣西
稍南有韓村水自西合二淵來東注之折西南流經太原縣城
東又南有晉水自西來會又南有楡次北水自東北來注之又
西南流經淸源縣東南徐溝縣北有洞渦水東北來合諸水來
會又西南經交城縣南有祁縣水自東南來注之又西南有文
水自西北來注之又西過文水縣南又西經平遙縣西北境汾
州府治汾陽縣東境有馬跑泉水西北自白虎山來注之又東
南流折而西經孝義縣東有義河西自狐岐山東流經縣城北
而東注之又南稍西經介休縣北有中都水東北自平遙合諸
水來注之稍西有孝河西自孝義南境來注之又南經冷泉關
西有景家溝自西北來注之又南至靈石縣西南有澗河西北
自烏雞山來注之又西南有狐岐山南水自西北南合康城鎭
水東南流注之又西南有韓侯嶺水自東來注之又西南經汾
西縣東折而東南流經霍州城西稍南有水東自碾台山西經
城南來注之其西卽汾西之轟灡自縣城來東南注之又南東
受一小水又南有羅雲山水自西北來會稍南有𣳫水東北自

霍山西南麓西流注之又南經趙城縣城西南有霍水東北自
霍山南麓西經洪洞縣城北而西注之又南經洪洞西南有澗
河東自岳陽北之滲水西南經洪洞城南而西注之又西南經
平陽府治臨汾縣西北有滴水河合諸水自東南來注之汾水
於平陽西北分爲二派一南流稍西經襄陵縣城東一西南流
支渠如織經城北及城西曲而東南復合經趙城鎭西稍南又
分爲二南流十餘里復合又西南經太平縣東南曲沃之北曰
高縣鎭有小水自東來注之又西南經絳州城南有澮河東自
翼城曲沃來注之又西有馬首山淸濁水自北來注之又西經
稷山縣城南又西經河津縣城南又西南流至葫蘆灘南榮河
縣北境入黃河在龍門
之南五十里曰汾口
西岸。卽韓城東之周原堡也。又西南。經
縣南境。有盤水河。自北來注之。
河水出韓城西北硃砂嶺南流
有柳溝水自西北麻錢嶺東南
流經柳溝城西而東南來會又有白馬潭水自西南麻林山東
流折而東北來會又東南有西池山水及南池野狐川俱自北
來會又東南經縣西而南至芝川鎭入黃
河又有一小水自西來亦於鎭南入黃河。
對岸。卽榮河縣城也。
汾水古於縣城北入河明時北徙
於河津縣西南境而故道遂湮
又西南。經西岸郃陽縣東境。
有小水二。西北自梁山東南流注之。
一出梁山南麓東南流四
十里入河一出其西麓東
南流八十餘里入河此水
河口之南有山東臨大河
對岸。卽臨晉縣西境也。又南。西岸有
洽水。西北自郃陽城西來南注之。
洽水亦曰金河出縣西北壺
梯山東南流隨山東麓經縣
城西南又東南
數十里入黃河
又西南。經朝邑縣新市鎭東。其東岸。蒲州城也。
又西南。有涑水自東北來注之。
涑水卽絳水也源出絳縣北山
西南流經城北又西北會一水
至上東鎭北有溫水自東南來會又西至下東鎭又北合一泉
又西南流經聞喜縣城南有沙淖水自南來會又西有野狐
合諸水自城西來南注之又西南流經安邑縣解州北猗氏臨
晉南曰涑水河有夏縣水東南合諸水西南流經安邑鹽池解
州之北至虞鄉鎭北與涑水會爲五
姓湖又西南經蒲州南境西入黃河。
又南。西岸有洛河。西北自

同州府至朝邑南東注之。
洛水卽古漆沮源出慶陽府治安化縣北境三百餘里之白於山兩源一西南流一東南流合而東南經金塘東分爲二派有一水自東北來會二派復合折而東流又東南經保安縣西南境曰洛河有黑水河自西來注之又東南有周水河北自縣城西南流注之又東南經安塞縣西南境有摩雲嶺南水自北來注之又東至甘泉縣西北有一水自東北來注之又東南經城西南又東南有清水泉自東來注之又南經雕陰山東又南經鄜州城東有採銅川自東北來注之又南折而西南流經洛川縣西境有街子河自東北來注之又南流經中部縣東北有華池河自西北合清水河來會又東南有葫蘆河東北自洛川來注之稍南有沮水自西來會又南經宜君縣東北境至武莊鎮西折東南流經白水縣東澄城縣西有一水自東北來注之又南甘泉自東北來注之又有白水西北自大神山來注之又南有大浴河自東北來注之又南稍西經蒲城縣東境同州府之西北境有一水西北自蒲城來注之折而東南流經府城南又東南至朝邑縣南太白池北於趙渡鎮南東入黃河

又南至華陰縣東北。有渭水合涇水諸河

自西南來東注之。曰渭口。
渭水源出渭源縣西鳥鼠山一名青雀山南北兩源北源發北麓分水嶺東南流經縣城北又東稍南南源水自城西南東北流會焉又東稍南有五竹山水曰清水河自南來注之又東南經鞏昌府治隴西縣城北又東有赤亭水自東北來注之又東南有小水自東北來注之又東南經甯遠縣西北出桃花峽兩岸皆山又南有漳河西南自漳縣來注之又東南有山丹河自南來注之折而東經縣城北又東流稍折而東北有桃花山水自西北來注之又北折而東有瓜牛山水曰南峪河自西南來注之又東經伏羌縣城北有華川水北自通渭縣來注之又東北流折而東南經秦安縣西南境秦州北境有羅玉河北自靜甯州莊浪縣合諸水南流注之又東南經秦州東境有秦州河合諸水自西來注之又折東流有牛頭河自東北來注之經清水縣南境又東有丁華嶺水自北來注之又東折而南有黃交峪水自西南來注之又東流經隴州南境有一水自西北來注之又東稍南有長蛟川自北來注之又東經龍盤山麓至寶雞縣西有塔河自西南來注之又東經縣城南有金陵河西北自吳山來注之其南卽大散關路也又東經鳳翔府南境有汧陽河自西北來注之又東南有伐魚河自西南來注之又東經岐山縣南境有石頭河自西南來注之又東經扶風縣西南境有清水自南來注之又東過郿縣城北又東有洪河南自太白山來經槐芽鎮西北注之又東有清湫河南自秦嶺北流經橫渠鎮西北注之又東經武功縣南境青花鎮東有漳渠自南來注之又東經盩厔縣城北而東有黑水自西南來注之其北卽武功西受鳳翔岐山扶風諸水北受麟遊永壽乾州諸水口也稍東有赤水南自終南山北流注之又東北經興平縣南境有一水自南來注之有二水自西北來於馬村鎮東西分注之又東經鄠縣北境咸陽縣城東南又東北有豐水自西來合諸水北流注之又東北經西安府治長安縣北境咸甯縣北境高陵縣南境涇水自西北來會曰涇口稍東有灞滻二水自南來合北流注之又東經臨潼縣北境折東北流有渲化清峪二河自西北來合漆沮二水南流注之又東有一水自南來注之又東稍北經渭南縣城北有水自南來經城西而北注之又東有一水南自龍耳山崇甯鎮來注之又東經華州西北有符嵎水南自少華山來注之又東北經同州府南境又東北經華陰縣北有水南自太華山北流經城西而北注之又東北至倉頭村南入黃河卽古

渭汭地曰渭口。
涇水源出平涼府西北境笄頭山兩源並發東南流至瓦亭南折而東有小水四俱自西南美高山來注之又東至固安鎮北折東南流至府城西北有橫水自西南來會又東經府城北又東南有二水俱西北自北山來會經華亭縣東北境崇信縣北境有潘雲潤合二水自北來注之又東南至涇州城西北有汭水合諸水西自華亭崇信來北注之又東流稍北有鎮原縣水自西北來注之折東南流至長武縣東北有盤口河西自崇信涇州之南境來注之稍南有馬連河北自慶陽府合環縣合水甯州眞甯諸川來會水勢始盛又南經長武東南至停口堡東有黑水河西南自靈臺縣來會又東南經邠州北又東南有溫涼河東北自三水縣合汃水來會其西岸有大谷鎮水自西南來會涇水至此曰九曲經永壽縣東北境淳化縣西境有姜源河自東北來注之又東南經醴泉縣東北境依九嵕山東麓至南屯鎮之北有水自西北來注之又東南經涇陽縣南又東南至高陵縣西南之上馬渡與渭水會曰涇口。

在西岳太華山之北五十餘里。
自歸化城西河折而南行。至此計二千五百餘里。

大河至此始折而東流。南岸自華陰

東至潼關。入河南閿鄉縣界。北岸卽山西蒲州南境中條山麓也。中條卽雷首山。蒲州當大河西西南及南三面。故曰河曲。自此以東。山西爲北岸。河南爲南岸。以河爲界。東流經潼關北一里。入河南閿鄉縣西界。有小水三。皆自南來注之。曰玉溪河。出關東南秦山。曰十二河。又在其東。曰盤豆河。二水合流。又在其東。皆北流入黃河。稍東。其北岸有小水二。合而南注之。曰嬀水。北出歷山。南流會自東來之汭水。於永樂營西入河。又東。南岸有小水二。合而北注之。曰湖水。東北流。合自東南來之小河水。北流經閿鄉城西境。北入河。小河南出秦山。河稍東北流。經北岸芮城縣南。二十餘里。南岸閿鄉縣城北。七里。又東北有稠桑河。自南來注之。又東。經靈寶縣西。有宏農河。自西南來。合斷密河。北流經城西北注之。宏農河西出陝西華陰縣。東流經閿鄉南境秦山之南。折東北

流二百里。至石子口。有斷密河。東南自乾山西麓來會。北流於城西入河。其北岸卽芮城縣東南之陌底渡也。又東。經縣城北。十里。有好陽河。自南來。經城東北注之。河出南境峴山。又東北。至陝州西。有乾頭河。自南來。青龍河。自東南來。注之。有兩水口。乾頭河。卽古稾水。亦曰永定澗。出乾山。北流經峴山東。又北流入河。青龍河。出州東南明山。北流折而西。又折西北流。經城西北入河。東經州城北。北岸平陸縣城南。陝州與平陸城隔河相望。二。有水自北合二澗。南經城東來注之。二水出北山。一東南流。一西南流。合而東南。經縣城東南入河。又東。爲大陽關之茅津口。在茅津鎮東南。又東。出三門。過底柱山。山在河中流。北岸平陸。南岸陝州。山有三門。中曰神門。南曰鬼門。北曰人門。惟人門修廣。稍可行舟。鬼門最險。又東北。經澠池縣北境白石山北。北岸爲垣曲縣城。有清水及沇水。俱自北來。夾

城西東而南注之。清水亦曰亳清河。出絳縣南山。南流合西北來二水。經王第鎮西。又南經縣城西南入河。沇水東北出王屋山之西麓。西南流。有歷山水西合。諸馮山水自西北來會。西南流經縣城東南入河。又東數十里。北岸亦入河南界。自此而東。全經河南省地。南岸爲河南府地。北岸爲懷慶府地。東經新安縣北。北岸爲濟源縣西南境山。河南府治洛陽縣北。河岸山自澠池西連陝州。諸山東至府西北爲穀城山。爲北邙山。至東北境而北岸濟源諸山。北自太行。西自王屋。連岡臨河百餘里。又東南流。經孟津縣北。北岸卽孟縣西境也。孟津縣西有硤石津。委粟津。高渚。馬渚。陶渚。皆渡河處。陶渚在縣北五里。卽古孟津。亦曰富平津也。至孟縣城南。折而東北。經南岸鞏縣西北。北岸有溴河。自縣西北東南流注之。溴河源曰永利河。出濟源縣西北山。三源東南流合。經縣城而東。有一水自西北來會。卽濟水南一渠也。又東南流至孟縣北。又東南入河。又東北。有濟水。西北自濟

源縣東支分。經柏香鎮東南流注之。濟瀆源出懷慶府濟源縣西北。與山西垣曲陽城二縣接界之王屋山頂。曰天壇。有太乙池。渟泓不流。卽濟源。禹貢所謂沇水也。東數十里出地。東流經濟源縣城北。又東分爲二派。一經柏香鎮之南。東南流入河。一東流經鎮北。又東曰豬龍河。經府城南境。又東經溫縣北境。又東南至武陟縣南之澗溝村入河。又東。經溫縣城南。其南岸鞏縣北。有舊洛口。又東。至汜水縣西北界。有洛水。合伊瀍澗諸水。西南自河南府東經孟津偃師鞏縣之南。而東北流注之。洛水卽豫州川。源出陝西商州雒南縣西冢領山。有三源。合東南流。經縣北。又東南。南北各受小水一。至靈峪口之南。東入河南界。百數十里。經盧氏縣城南。又曲曲東北。經熊耳山北。二百七十里。至永甯縣城南。又東北。經宜陽縣城北。又東北。出重山。至河南府城洛陽縣西南境。有澗水合穀水。西北自澠池新安來會。又東經府城南而東。有瀍水自北來會。又東經孟津縣南境。至偃師縣城南。有伊水自西南來會。洛水既會伊水。又東北流經

鞏縣西北而東北至
氾水縣之西北入河
又東。經氾水縣北。有氾水自西南來注之。
氾水出縣西南境大戲山東北流經縣城西又東北至滿家溝
入黃河其東曰邙山其西卽古虎牢關南岸之山至氾口東而
盡
北岸。溫縣東之司馬臺也。又東北流。經武陟縣南境。有豬龍
河。卽濟水支津。西北自濟源。東經河內之南。溫縣之北。而東南
流注之。
恂按濟水
詳見前
又東南流。有沁水。西北自澤州至懷慶府合
大丹河。東南經武陟北而東南注之。
沁水源出山西沁州沁源
縣北之綿山車家嶺俗曰
水谷河東南流其東源出琴谷者自東北來會經綿上鎭南又
南經陽城村西南官軍鎭東有二小水自東北來會西南流有
五龍川合浩河自西北來會又南經縣東而南有靑龍河自東
來會折西南有西川河自西北來會南流經團寨鎭西有大南
川自西北來會又南經屯留縣西境岳陽縣東境之高壁村東
有和川自西來會又南經蘇村東衛寨西有邊寨鎭水自東北

來注之又西南至端氏鎭南有邢堡水自西北來注之其南卽
三峽偃月山也又東流一小水自東北來注之又南經沁水縣
東境有海河合諸水自東北來會又東流有海子河玉溪河自
東北合來注之折而東南經澤州西北境至陽城縣東有小水
自東來蘆水自西來並會又南有澤河自西來會折而東受東
北來之長河水又南流入河南界經懷慶府西北濟源縣北之
太行山東南流經窯頭村南又東南至府西北有一水自西南
來注之東經府城北而東有廣濟河支津自西南穿城而東北
流來會其北受大丹河水水勢益盛又折而東經溫縣
北境至武陟縣城北折而東南流數十里入河曰沁口
南岸。卽
滎陽縣北境及河陰縣北境也。大河自武陟河陰以東兩岸並
無山阜。亦無小水流入者。又東。經滎澤縣北。又東南。經原武縣
南。
古道河經原武北而東
北至直沽入渤海見後
鄭州北。又東南。經陽武縣南。中牟縣
北。又東流。經延津縣南。開封府治祥符縣北。
西北有鹽船黑岡
柳園三口東北北

岸上有陳橋鎭
又北則封邱也
封邱縣南。陳留縣北。又東南流。經蘭陽縣北。儀
封縣北。
東北有
黃陵岡
考城縣北。又東。入山東界。經曹縣南。
其西南黃
陵岡與儀
封界舊決口也南岸亦
曹縣境又南卽商邱境
又東。經單縣南。
南岸亦單縣地
南卽虞城縣地
又東
南流。入江南界。經碭山縣北。豐縣南。沛縣南。蕭縣北。
縣西北濱
河有天山
岡阜相接爲大山
又東至徐州府西
又東南。經徐州府城北。
府治在雲龍山大河
自陽武縣東南至蕭
縣皆唐宋汴河故道自蕭縣東南經府城北遂奪古泗水道東
逕百步洪呂梁洪而入邳州界北岸東岸驛臨河左右有小山
相
連
又東南。經邳州南境。
河北岸西自魏家集東南至舊邳州尚
有小山舊邳州之南岸亦有岡阜自西
南來大者
日象山
睢寧縣北境。又東南。至十字河口。
北與落馬湖運
河近祇數里
東
至宿遷縣城西南。遂折而南。而東南流。至白洋鎭東。古城鎭西。

又折而東。而東南。經桃源縣城北。又東南至淸河縣城南。
恂按
此據
淸河縣治未徙淸江浦時言之曰淸河縣
城南續行水金鑑所謂今之舊縣南也
卽古淸口。亦曰泗口。
淮瀆洪澤湖水自西南來會。
自此而東入海皆淮水道也逕二
百六十里。恂按淮水詳見下卷
旣會淮水。折而東北流。經淮安府治山陽縣西北之淸江浦北。
又東北。經阜寧縣北境。至安東縣城南。又東北流。過北沙鎭北。
過雲梯關。旋折入於海。
自入碭山界至此東南流逕
七百里又東北二百六十里
附考。禹貢
舊河道。自今滎澤縣北。
北岸獲
嘉縣
東。逕原武縣北。陽武延津胙城
三縣北。
北岸新
鄉汲縣
又東北至濬縣西南古曰宿胥口。大伾山在其
口東北。
南岸滑縣卽
古白馬津口
大河自今濬縣折而北行。逕內黃湯陰安

陽臨漳魏縣成安肥鄉曲周平鄉廣宗至鉅鹿古大陸澤在焉
自鉅鹿又北逕南宮新河冀州東鹿深州衡水武邑武强阜城
獻縣交河靑縣靜海大城寶坻至天津直沽口入渤海川瀆異
同河源發於崑崙至積石而入中國積石山在西甯衛西南百七十里大河經其下即禹
迹所陟古今華戎之大限也自崑崙而至積石皆經川流通有邊水流合焉又東經河州城北元志大河
自積石山東流循河而行五日至河州安鄉關是也今大河經州北六十里有大夏河經州東三十里又北入於河又東
北流經蘭州城北又東經金縣北大河自河州東北流至蘭州境其西則湟水合浩亹河流
入焉其南則洮河流入焉又東北經州城北二里金城關在焉爲河津之要隘又東北經金縣北六十里流入亂山中危湍仄
瀉凡二百餘里而入靖遠衛界又東北經靖遠衛北又東北經甯夏中衛南大河

自金城亂山中而來瀉落平川奔流洶湧烏蘭橋之險在焉又東北出衛城北一里山峽險隘河經其中懸流數仞又東北二
百餘里經甯夏中衛南十五里地勢稍平而河流益盛矣又東經靈州所北又東北經甯夏
衛東南大河自中衛而東凡三百里經靈州所城北一里其地亦謂之河曲蓋河自積石至中衛大抵東北流中衛至
靈州則正東流由靈州至甯夏則益折而北故曰河曲也經甯夏衛東南四十里益引而北入廢豐州界自甯夏以上民多引
渠溉田而甯夏尤被其利民無旱澇之災蓋上源勢稍殺無漲溢之患且泥沙未甚故引河爲宜也又東北入榆
林西境經古三受降城南又東折而南經榆林之東大河在榆林衛北千
餘里自甯夏衛東北流六百餘里經古豐州之西又北折而東經三受降城南三城相去凡八百里至廢東勝州西乃折而南
其西則榆林之東境其東則山西大同府朔州之西境也又南至黃甫川而西爲延安府府谷縣境東爲太原府河曲縣境其
間回環曲折幾三千里古爲朔方地今謂之河套山川之衿要中外之巨防也又南經府谷縣東又經

神木縣南而入葭州境經州城東河之東岸爲山西河曲縣及
保德州暨興縣之境大河在府谷縣城東百步西南流入神木縣界經縣南三十里又南經葭州城東一
里而山西之河曲縣北去黃甫川二十餘里西南去府谷百餘里縣濱河爲險山西之防以河曲一帶爲最衝而保德州西臨
大河與府谷縣隔河相對又南百五十里則岢嵐之興縣也縣西去大河五十里與葭州濱河爲界又南經吳堡
縣東又南經綏德州東河之東岸爲山西臨縣及永甯州甯鄉
縣之境大河自葭州而南八十里經吳堡縣城東一里又南百六十里經綏德州東境而山西之臨縣西北去大河二
十里永甯州則西去大河百十里甯鄉縣西黃河七十里皆與綏德州濱河爲境也又南經青澗縣東又
南經延川縣及延長縣之東河之東岸爲山西石樓縣及永和
縣大甯縣之西境也大河在青澗縣東百里無定河自西北流入焉又南經延川縣東四十五里又南經

延長縣東三十餘里而山西之石樓縣西距大河百里永和縣西距大河五十里大甯縣西距大河七十餘里津流相通一葦
可航也又南經宜川縣東河之東岸爲山西吉州及鄉甯縣之西
境大河在宜川縣東八十里而山西之吉州西距大河七十里孟門山壺口山皆在其地爲河津險要又南爲鄉甯縣西距
大河八十里又西南接韓城縣界絲河兩岸羣山列峙稱險固焉又南經韓城縣東又南經郃
陽縣東河之東岸爲山西河津縣及榮河縣臨晉縣之西境大河
在韓城東北八十里龍門山在焉大事記周威烈王十三年晉河岸傾壅龍門至於底柱呂氏云自春秋以後河患之見於史
傳蓋始於此又南流經梁山東春秋成五年梁山崩壅河三日不流即此矣又南經郃陽縣東南四十里津渡相通戰守所資
也而山西之河津縣即古耿邑也商祖乙都耿圮於河水書有盤庚之誥是也今縣西去大河三十里亦有龍門山與韓城之
龍門對峙所謂禹鑿龍門河經其中者非歟又南經榮河縣城西城去大河不及一里汾水自東北流入焉又南經臨晉縣西

三十里渡河而西。三十里即郃陽縣矣。又西。經朝邑縣東。又南經華陰縣東北而渭水入焉。河之東岸爲蒲州城西。又南過雷首山西。乃折而東也。大河自郃陽縣南百二十里而經朝邑縣東三十五里濱河有臨晉關亦曰蒲津關又南五十餘里至華陰縣境則華山當其衝潼關在焉又渭水流經華陰縣北至縣東北五十里而入於河即禹貢導渭入河處也而山西之蒲州大河自臨晉境南流五十餘里經其西門外與朝邑縣臨晉關夾河相對爲自古設險之處又南則涑水流入焉經雷首山西折而東其地亦謂之河曲春秋時秦晉次於河曲是也河流自東勝州折而南幾千八百里自壺口龍門以至於潼關兩岸重山翼帶深險而華山復橫亙其南岡巒盤固河於是復折而東河山之勝甲於天下矣。又東經閿鄉縣北。又東經靈寶縣北。河之北岸爲芮城縣南境。大河在閿鄉縣北七里又東經靈寶縣北十里而山西之芮城縣負山面河南距大河二十里與閿鄉縣夾河相望三十里而近耳蓋河自雷首西麓而南經芮城西二十里稍南

即折而東芮城當其曲折之間而閿鄉縣亦爲大河東折之衝東至靈寶縣七十餘里西距潼關六十里距高臨深並爲險塞。又東經陝州城北。又東經澠池縣及新安縣北。河之北岸爲平陸縣。及垣曲縣境。大河在陝州城北自靈寶縣東流六十里至州城西北三里大陽津在焉河津要地也又東四十餘里爲底柱山控扼中流驚濤怒湍舟船經此稱爲險阸又東百餘里經澠池縣北境又東百里爲新安縣界陵阪陂陀津途遙隔故二邑無濱河之稱也而山西之平陸縣城臨大河東南距陝州不過五六里南北往來嘗爲津徑又東二百餘里至垣曲縣南二十里岡阜透迤與河南岸兩相倚阸皆非利涉之所也。又東經河南府北。河之北岸爲濟源縣南境。大河在河南府城北二十里繞北邙山之麓層巒疊阜屹然保障志云大河自芮城閿鄉而東河之北岸則中條以接王屋南岸則崤函以接北邙夾河翼帶並趨而東雖底柱扼塞中流而旁無潰決之患則以岡陵包絡有自然之險固耳而濟源縣南距大河七十餘里西鄰垣曲南衛洛陽亦控守之處云。又東經孟津縣

北。河之北岸爲孟縣南境。大河在孟津縣北五里北岸至孟縣三十里即古之孟津河橋在焉自昔爲設險之處河陽三城置於此宋史乾德二年孟州水漲壞中潬橋金史大定十一年河決王村南京孟州衛界多被其害明嘉靖十七年河漲孟津縣圮於水蓋河自孟津而上多循山麓行至孟津兩岸平闊河勢漸張潰溢之患於是乎見端矣夫決在下流河之患猶淺決在上流河之患乃深孟津河行平陸之上流也河患及此下流之壅閼必日甚橫決必且益多徵之往事不信然歟。又東經鞏縣北。洛水入焉。河之北岸爲溫縣之境。濟水入焉。大河在鞏縣北十里洛水自西南流入焉又東經溫縣南二十里濟水入焉宋太平興國二年河決孟州之溫縣蓋河既出險就平復南納洛川之注北并濟水之流縱橫震盪勢不能已疏導無方鞏洛而下禹貢舊迹安得不月異而歲不同哉。又東經汜水縣北。又東經滎陽縣北。河之北岸爲武陟縣之南境。大河在汜水縣北一里又東經滎陽縣北二十五里明洪武二十五年河決滎陽命修塞之正統十三年河復決滎

陽經曹濮衝張秋潰沙灣東隄奪濟汶入海尋自開封西南經陳留自亳入渦河又經蒙城至懷遠縣入淮而開封城遂在河北久之始復故道而武陟縣南去大河五十里西南與滎陽縣接境沁水自北來至縣南入於大河宋熙甯十年河溢懷州黃沁口即其地云。又東經河陰縣北。又東經滎澤縣北。河之北岸爲獲嘉縣之南境。大河在河陰縣北十三里縣西二十里有石門渠即古之滎口秦始皇二十三年攻魏引河溝灌大梁漢王橫言秦攻魏決河灌其都決處遂大不可復補即此矣後漢初河自滎陽決入汴永平十三年詔修汴渠隄自滎陽東至千乘海口千餘里蓋始功於此自河陰縣東三十里經滎澤縣北五里滎澤地稍下古滎水所鍾也唐開成三年河決浸鄭州外城五代漢乾祐三年河決鄭州周廣順二年河復決於鄭州說者曰自滎澤縣決而南也顯德初遣使修塞決河宋太平興國二年河決於滎澤熙甯十年河復決滎澤元延祐十年河決滎澤之塔海莊東隄久之始塞明正統十三年河決滎陽既而自孫家渡決而南全河南徙久之始塞宏治五年河又大決於封邱撫臣徐恪請開孫家渡從之既而復塞而衛輝府之獲嘉縣

南去大河六十里與滎澤河陰接壤宋太平興國三年河決懷州之獲嘉蓋亦隄防之處矣。又東。經原武縣北。陽武縣南。大河在原武縣北二十二里五代周廣順中河決原武尋遣使修塞又顯德六年鄭州奏河決原武宋元豐元年河復決於此五年又決下流納梁山濼明洪武十四年河決原武及祥符中牟二十四年河決原武黑陽山東經開封城北五里又南行至項城經潁州潁上縣東至壽州正陽鎮全入於淮而河之故道淤塞疏久之乃復舊宏治三年河復決原武支流爲三一決封邱金龍口漫祥符及長垣下曹濮衝張秋長隄一出中牟下尉氏一汜濫於蘭陽儀封歸德考城入宿州詔白昂修塞之而陽武南距大河十餘里舊時大河經城北與衛輝府之新鄉汲縣接境自河決塞不時河遂徙而南周廣順二年河決陽武尋修塞之宋乾德三年河決陽武開寶五年復決陽武金大定十七年河決陽武之白溝明昌五年河決陽武故隄灌封邱而東元至元二十五年陽武諸處河決泰定三年河決陽武縣漂居民萬六千五百餘家尋復塞治明洪武十五年河決陽武天啟元年河決陽武縣脾沙堈由封邱曹單至考城復入舊河自河出陽武之南而新鄉汲縣胙城之境皆去河漸遠禹迹之益不可問也自陽武之決塞始也。愉按原書此下敘舊河集隘不備錄

大河今。自陽武縣南。又東逕開封府城北封邱縣南。大河今在開封府城北十里宋元符三年河決開封之蘇村元至元二十三年河決開封祥符等郡縣一十五處皇慶三年河決開封陳留等縣沒民田舍延祐七年河決開封府蘇村及七里寺諸處泰定二年河溢汴梁三年復壞汴梁樂利隄發民夫築塞明洪武七年河決開封隄十六年又決開封東隄自陳橋至陳留潰流數十里二十年河復決開封城三十年河溢開封正統十三年河決滎陽尋自滎澤縣孫家渡決而東南開封遂在河北景泰中始復故天順五年河溢決開封府北成化十四年河決開封府西杏花營宏治三年河決開封南入淮萬歷十七年河決府西北劉獸醫等隄十餘處四十四年河決開封陶家店張家灣由護城隄下經陳留等處入亳州渦河是冬決口淤河復舊道崇禎十五年賊決開封府西北朱家寨城陷大河自陳潁諸州漫入淮泗蓋大河出陽武南開封城外皆爲浸淫沮洳之場矣而河北之封邱縣南去大河五十一里舊時大河在縣西北四十餘里金明昌五年河決陽武灌封邱

而東此封邱隔在河北之始也元至大二年河決封邱順帝至元初河復決於封邱明宏治二年河決原武其支流決封邱荊隆口漫祥符下曹濮衝張秋五年河復決於荊隆口潰儀封之黃陵岡更犯張秋壞會通河尋命劉大夏治之志云縣東南有陳橋集東連馬家口西抵荊隆口爲大河衝要宏治七年河決陳橋集嘉靖二十四年河復決於此又有千家店中欒城與荊隆口相連皆濱河要地也萬歷十五年河復決於荊隆口長垣東明幾於陷溺隄防切焉

又東。經陳留縣及蘭陽縣之北。河之北岸。爲長垣縣境。大河在陳留縣北三十里又東三十五里至蘭陽縣北去大河十五里志云大河經陳留蘭陽而東水流溢衝激曹單嘉靖七年於蘭陽縣北開趙皮寨白河一帶以分殺水勢十三年河遂決趙皮寨口南入淮既而河流遷徙趙皮寨口復塞十九年兵部侍郎王以旂於縣東開李景高支河引河由蕭縣出徐州小浮橋凡六百餘里以濟二洪之涸未幾復淤萬歷十七年河決李景高口入睢陳故道尋塞之而長垣縣南數里有河隄舊爲大河所經今縣去大河六十里而遙矣

又東。逕儀封縣北。河之北岸爲東明縣界。大河今在儀封縣北二十里元至元二十三年以後河屢決汴梁路河出蘭陽儀封之南大德元年河決杞縣蒲口二年蒲口復決湮溺歸德屬縣田廬三年復決蒲口歸德郡縣皆罹水災明洪武十六年河決開封東隄尋決杞縣入於巴河宏治二年河決原武分流汎濫於儀封考城歸德趨宿州五年河決封邱荊隆口潰儀封黃陵岡衝張秋今縣東北有三家莊石家樓諸處皆爲隄防要害而河北之東明縣西接長垣東南接曹縣縣南舊有長隄爲河流所經今河益引而東南東明去河遠矣

又東南。逕睢州及考城縣之北。又東南。逕歸德府北。河之北岸。爲曹縣界。大河南去睢州七十里明嘉靖十九年河決睢州野雞岡由渦河經亳州入淮徐州呂梁百步二洪皆涸尋修塞之又東經考城縣北南去縣三里境元尤爲河流之衝也又東南逕歸德府北南去府城三十里自元以前歸德去河遠患頗少元至元二十三年河衝決河南郡縣歸德始被其患大德二年河決蒲口漂溺境內田廬三年復決蒲口浸歸德郡縣至大二年河決歸德是時河南徙歸德常在河北至順以後河漸決而北歸德仍在河南明洪武二十三年

河決歸德命修塞之自正統以後河決而南歸德又在河北正
德以後則仍在河南其新集口及丁家道口皆河濱要衝也嘉
靖三十七年新集河淤河流於是一變四十四年河淤益甚而
運河大受其病未幾河復決新集寨龎家屯東出飛雲橋萬歷
二十九年河決蒙城集東南蕭家口河復南徙而曹縣在歸德
府西北百里南去大河五十餘里縣爲河流南下之衝一有潰
決縣輒當其患金大定八年河決李固渡水潰曹州城分流於
單州之境二十九年河復溢於曹州小隄之北元至順元年河
決曹州北魏家道口至正四年河北決白茅隄又北決金隄並
河郡縣濟甯單州虞城碭山金鄉魚臺豐沛定陶楚邱武城以
至曹州東明鉅野鄆城嘉祥汶上任城等處皆罹水患水勢北
侵安山沿入會通河延袤濟南河間將壞兩漕司鹽場妨國計
發丁夫修築不克五年河復決濟陰官民廬舍殆盡九年白茅
河東莊沛縣遂成巨浸乃命賈魯治之疏塞並舉河復故道南
匯於淮又東入於海二十六年河復自州境北徙東明曹濮下
迄濟甯民皆被害明洪武元年河決曹州從雙河口入魚臺正
德四年河決曹縣楊家口奔流曹單二縣境東達王子河抵豐
沛舟楫通行遂爲大河五年起工修塞弗就七年始塞之八年
河復決曹縣楊家口二十六年河決曹
縣衝魚臺之谷亭三十七年河復自曹縣境東北出衝單縣之
東南蓋歸德府北之新集淤而河流四溢也自嘉靖
以前曹縣河患稱爲首衝幾與宋之澶鄆同一轍矣
又東。爲虞城縣。及夏邑縣之北。河之北岸爲單縣之境。
大河在虞城縣北十三里又東逕夏
邑縣北二十二里嘉靖十三年河自蘭陽趙皮寨南決入淮運
河淤二洪涸繼而自夏邑縣太邱回村等集衝激數口轉向東
北流經蕭縣城南出徐州小浮橋濟二洪之涸運道得以不阻
趙皮寨等塞而單縣南去大河二十餘里去夏邑縣八十餘里
亦河流之衝也嘉靖六年河決單縣衝入沛縣九年河由單縣
侯家村決魚臺塌場口衝谷亭萬歷二十一年河決單縣西南
黃堌口一出徐州小浮橋一出舊河達鎮口牐二十五年河復
大決於黃堌口二十九年河決單縣之蒙牆寺三十年河復決
單縣之蘇莊衝魚臺豐沛明年復決蘇莊衝入沛縣太行隄灌
昭陽湖入夏鎮橫衝運道於是迦河之議起蓋河患之劇曹單
其最矣
又東。爲碭山縣之北。又東。經豐縣之南。
大河在碭山縣北二十里爲豐沛上

游志云大河舊經縣南三十里嘉靖三十八年河流北
徙始出縣北又東經豐縣南三十里又東入蕭縣界
又東。逕沛縣之南。蕭縣之北。
大河在沛縣南五十餘里此隆慶間河流
也初大河自豐碭間經蕭縣沛去河遠雖
有衝決之虞而非經流之所也正德四年河決曹縣直達豐沛
既又決城南飛雲橋入運河嘉靖二年河決沛縣六年河自曹
單境衝縣東北之雞鳴臺七年河決而南縣北廟道口淤三十
餘里八年飛雲橋之水北徙魚臺縣之谷亭舟行牐面九年沛
縣北境之水決魚臺縣塌場口衝谷亭水經三年不去十三年
廟道口復淤三十七年歸德新集口淤大河散溢支流衝入飛
雲橋四十四年大河淤塞自蕭縣趙家圈泛濫而北至曹縣南
崇樸集復分二股南股繞沛縣戚山楊家集入秦溝至徐北股
繞豐縣華山由山東馬村集漫入秦溝接大小溜溝溢入運河
至徐其北股又自華山而東北分爲一大股出飛雲橋散爲十
三股縱橫以入於漕河至湖陵城口又逆漕河漫入昭陽湖促
沙河灌二洪浩淼無際而河變極矣明年河復決沛縣南二三
等鋪衝入運河亦由湖陵城口入湖陂是時河臣朱衡潘季馴
方改浚新河既而縣東馬家橋隄成障水南趨橫流復定而蕭
縣在大河南五十里亦隆萬間河流也舊時大河自縣西六十
里之趙家圈經冀門集出徐州之小浮橋皆安流無恙嘉靖三
十七年大河北徙其後東西靡定一變爲溜溝再變爲濁河又
變爲秦溝嘉靖末大抵自縣西北崔家口石城集雁門集北陳
溝梁樓溝胡澱溝東下小浮橋經行陸地水深或僅一二尺比
之故道高三丈有餘停阻泛濫蕭縣境內一望瀰漫城內城外
皆爲澤國隆慶四年決溢崔家口五年河臣潘季馴上言大河
原自新集口經虞城夏邑之北碭山之南至蕭縣冀門出小浮
橋其後河流遷徙行水之處俱係民間住地陸地水不能刷衝
不成槽雖一望茫然而深不及尺且大勢盡趨濁河出小浮橋
者不過十之一二決裂之患正恐不免日者臣由夏鎮歷豐沛
至崔家口復自崔家口歷河南至新集口則見黃河大勢已直
趨潘家口鄉老言去此十二三里自丁家道口以下二百二十
餘里舊河形迹見在可開臣即自潘家口歷丁家道口馬牧集
韓家道口司家道口牛黃堌趙家圈至蕭縣一帶皆有河形中
間淤平者四分之一河底俱係活沙見水即可衝刷莫若修而
復之河之復其利有五從潘家口出小浮橋則新集迤東河道
俱爲平陸曹單豐沛永無昏墊一利也河身深廣受水必多每

歲可免汎溢之患虞夏豐沛之民皆得安居二利也河從南行去會通河甚遠牐渠無虞三利也來流旣深建瓴之勢導㵼自易則徐州以下河身亦必因而深刷四利也小浮橋來流旣遠則秦溝可免復衝茶城永無淤塞五利也報可旣而季馴以言去遂中止萬歷五年河衝蕭縣三十二年河臣李化龍言河自開封歸德而下合運入海其路有三由蘭陽出茶城向徐邳名濁河爲中路由曹單豐沛出飛雲橋向秦溝名銀河爲北路由潘家口入宿遷出小河口名符離河爲南路南路近陵北路近運惟中路旣遠於陵亦濟於運前興役未竣今自堅城以至鎭口河形宛然仍宜開浚從之三十四年河工成自碭山朱旺口至小浮橋袤一百七十里河歸故道自是蕭縣去大河十五里而近沛縣去河益遠 又東經徐州之北又東南經靈璧縣之北。大河在徐州城東北今爲漕黃交會之衝咽喉重地也嘉靖八年河決州北大溜溝衝三十二年河決州東南之房村旋塞之四十四年河由秦溝衝茶城運道大阻萬歷元年河決房村三十三年河決州北境之蘇家莊淹豐沛黃水逆流灌濟甯魚臺單縣而魚臺尤甚於是呂梁河涸明年復故三十九年河決狠矢溝塞之明年又決三

山灌睢甯諸處出白洋小河復合正河尋塞之四十四年復決狠矢溝由蛤蟃周柳等湖入泇河出直口復與黃會旣而復故天啟三年河決徐州青田大龍口尋塞之四年黃水大漲灌州城乃遷州治於雲龍山而靈璧縣亦大河所經也隆慶四年河決縣西北之雙溝萬歷十七年河又決雙溝單家口四十二年河決靈璧縣之陳鋪決口旋淤河流復故天啟元年河決雙溝黃鋪水由永姬湖出白洋小河口仍與黃會故道湮涸復築塞之 又東南經睢甯縣北邳州城南。大河在睢甯縣西北五十里隆慶四年河決睢甯之曲頭集尋築塞之而邳州尤大河之衿要也城北有沂河從山東沂州界南流逕城下分東西流南入大河又州西北有泇河亦自山東嶧縣界流入境會沂水入於河隆慶六年邳州河決萬歷二年河決邳州三年邳州河溢 又東逕宿遷縣南又東經桃源縣北。大河在宿遷縣南十里東流爲小河口睢水入大河之道也又東經桃源縣城北縣西北三十里曰崔鎭口隆慶五年河決於此運河淺阻萬歷六年河臣潘季馴始修塞之萬歷二十六年於縣境開新河分導黃河入海旣而復塞 又東南經淸河縣南。

徇按此據淸河縣未徙以前舊治言下注云在淸河縣治南一里亦據舊治言 而淮河來合焉。大河在淸河縣治南一里淮河自西南來合焉縣當淮黃交會之衝形勢至重水志云黃河經流卽泗水舊道也縣西三十里有三汊河口泗水至此分爲大小二淸河大淸河逕縣治東北入淮俗謂爲老黃河今堙其小淸河在縣治西南入淮卽今之淸口也天下之喉吭淸口實司之矣 又東經淮安府城北又東經安東縣南而入於海。河淮合流經淮安府城北五里明永樂十四年平江伯陳瑄經理漕渠於北河南岸築隄四十餘里自是常修築之隆慶三年河溢自淸河抵淮安城西淤三十餘里決方新二壩出海平地水深尺餘四年淮決高堰河決崔鎭橫流四溢連年不治萬歷六年河臣潘季馴培高堰以障淮水之東塞崔鎭以防大河之北而黃淮復合是時亦增築淸江浦新城及缽池山柳浦灣迤東隄岸稱爲完固十四年河決范家口水灌淮城全河幾奪又決天妃壩淤福興等牐尋塞治之二十二年河淮決溢邳泗高寶諸處皆患水災按臣牛應元言治河在闢淸口浮沙次疏草灣下流達伍港灌口廣其途入海治淮在開周家橋達芒稻河入於

江河臣楊一魁亦議先分黃次導淮分黃則開黃家嘴新河分洩黃水導淮則闢淸口積沙數十里又於高堰旁若周家橋武家墩稍引淮支流分入江海水患稍息天啟元年河決王公隄三年復決磨盤莊蓋淮郡爲漕淮黃綰轂之口也而安東城在黃淮北岸海口漸近上流無壅水自奔趨以赴海矣

兩河薛鏡河源出土番有泉百餘泓望之如列星是爲星宿海。元史謂之火敦腦兒今番名鄂敦他拉蒙古名禾羅木皆譯言星宿海 東流三百里羣川流合浸大遂名黃河又東六七百里至崑崙山山綿亙五萬里河隨山足而東又東北流千餘里有細黃河自西南來注之又東北四五百里至西甯衛之西南又四百餘里至積石山卽禹貢導河之處矣由積石山入塞經陝西臨洮府河州北西甯衛南又東經蘭州北又東經甯夏衛南又東北

出塞外經三受降城之南河套之北又經榆林衛北至山西廢東勝州復折而南入塞內南經延安府府谷縣東神木縣南而入葭州界又經州城東河之東岸爲山西河曲縣及保德州興縣之境又東經吳堡縣東及綏德州東河之東岸爲山西臨縣及永甯州甯鄉縣之境又南經清澗縣東及延川延長二縣之東河之東岸爲山西石樓及永和大甯三縣之西境又經宜川縣東河之東岸爲山西吉州及鄉甯縣之西境又南經陝西西安府韓城縣東龍門在焉自龍門南流與汾水合又南經陝西郃陽縣東河之東岸爲山西滎河縣臨晉縣又南經陝西朝邑縣東又南至華陰縣東北與渭水合河之東岸爲山西蒲州又南經雷首山西至潼關衛北折而東是爲河曲經河南陝州之閿鄉縣北又東經靈寶縣北河之北岸爲山西芮城縣又東經陝州北河之北岸爲山西平陸縣又東過底柱又東經河南澠池縣北河之北岸爲山西絳州之垣曲縣又東經河南新安縣北又東經洛陽縣北又東經孟津縣北河之北岸爲濟源縣孟縣即孟津也又東經鞏縣北洛水入焉河之北岸爲溫縣濟水入焉又東經汜水縣北又東經滎陽縣北河之北岸爲武陟縣沁水入焉又東經河陰縣北又東經滎澤縣北河之北岸爲獲

嘉縣又東經原武縣南又東經陽武縣南又東經延津縣南又東經祥符縣北河之北岸爲封邱縣又東經陳留縣北又東經蘭陽縣北又東經儀封縣北又東南經睢州北又東南經考城縣北又東南經商邱縣北河之北岸爲山東曹縣又東經河南虞城縣北又東經夏邑縣北河之北岸爲山東單縣又東經江南徐州之碭山縣北又東經豐縣南沛縣南河之南岸則爲蕭縣又東經徐州北與泗水合又東南經鳳陽府靈壁縣北又東南經淮安府睢甯縣北河之北岸則爲淮安府之邳州又東經宿遷縣南又東經桃源縣北又東經清河縣南與淮水合是爲淮黃交匯處清口在其上又東經山陽縣北清江浦總河行署在焉又東經安東縣南而東北入於海自清口至此皆古淮水爲黃河所奪海自鹽城東北經山陽縣東折而西北爲黃淮入海之口恂按志大河原委之書甚夥以上擇錄簡覈者六種

方輿紀要黃河自宋神宗時決於澶州合南清河而入淮自是淮北遂被河患五六百年之間川原故道幾幾盡失其舊矣而國家漕運又藉黃河以相灌注故補救之法萬緒千端猶虞無濟今大河在境中者恂按謂江南省由河南歸德府永城縣界流經徐州碭山縣北又東至豐縣南又經沛縣南及蕭縣北至州城東北而合於泗水盡奪汴水入

泗之舊道也入泗以後遂奪泗水之經流從呂梁洪而東經邳州宿遷縣之南桃源縣之北至清河縣而合於淮東注於海並奪淮河之經流矣（恂按此綜紀江南省之黃河江南省黃河歷徐淮二府詳見上川瀆異同其淮安一府黃河並詳下一統志）一統志淮安府黃河自徐州府宿遷縣東流入桃源縣界逕縣北百十餘步又東入清河縣界至縣西南清口與淮河合東逕縣北又東入山陽縣界逕縣北入安東縣界逕縣南又東經阜甯縣北過雲梯關大通口入海自清口以上皆古泗水故道自清口以下皆古淮水故道也尙書禹貢浮于淮泗達于河漢書地理志泗水東南至睢陵入淮水經注泗水東逕陵

柵南又東南逕淮陽城北又東南逕魏陽城北又東逕角城北而東南流注於淮考諸地說或言泗水於睢陵入淮亦云於下相入淮皆非實錄也宋史河渠志神宗熙甯十年河道南徙東匯於梁山泊分爲二派一合南清河入於淮一合北清河入於海禹貢錐指金明昌五年河徙自陽武而東至壽張注梁山濼分爲二派南派由南清河入淮卽泗水故道也河分二派入南北清河自宋熙甯十年始尋經塞治河淮并爲一瀆自金明昌五年始又元時河逕徐州與泗水合至宿遷縣南又東逕桃源縣北又東逕清河縣南與淮水合入淮處謂之清口本名泗口

自徐城東北至此皆古泗水爲河所奪者也舊志黃河自汴梁至徐經邳宿桃源三義鎭入口由毛家溝抵清河縣後謂之大清口會淮流過漁溝達安東縣界下雲梯關入海謂之老黃河明嘉靖初三義口塞南從清河縣前亦與淮合謂之小清口經清江浦至草灣轉西南過淮安新城北達安東萬歷四年開草灣河成分爲兩道各四十餘里復合過安東總下雲梯關入海土人謂黃河爲外河漕河爲裏河其漕河東岸涇澗諸河總謂之下河　本朝康熙十六年大修河道河身兩旁各挑引河築兩遙隄南岸自白洋河至雲梯關長三百三十里北岸自舊清

河縣至雲梯關長二百里並塞山陽清河安東三縣新舊決口又於清河安東及宿遷桃源一帶地方建減水壩十三座二十年桃源縣煙墩上渡口雞嘴壩各挑引河一道築攔黃土壩二十一年各工告成二十六年築宿桃清安山五縣北岸遙隄五萬四百八十餘丈及宿清安三縣護城隄二十七年中河成運道改由仲莊牐三十年修理天妃牐三十五年九里岡張家莊決旋塞又決童家營逾年塞時家馬頭又決三十九年大修黃河隄岸拆海口攔黃壩改名大通口河流由此入海而堵時家馬頭凡黃河灣曲處開引河使直行又開陶家莊引河於對岸

陳家莊建立

御埧通溜北行。設減水牐於王家營。以洩黃漲。俾由安東鹽河入海。四十六年。開鮑家營引河。起王營大埧至北潮河入海。東西兩岸建束水隄及草埧。相黃水大小。與中河牐埧更互啟閉。雍正元年。於清口兩邊接築大隄各一道。中留口門五十丈。五年。創築桃源縣黃河南岸煙墩月隄。又補築清河縣黃河北岸王家營隄工。十年。建築阜甯縣北岸四套月隄。山陽縣南岸龔家營徐家莊月隄。十二年。築安東縣黃河北岸險工。又修築桃源阜甯等縣月隄。乾隆元年。建築阜甯縣蔡家馬頭盧鋪月隄。二年。修

築山陽縣鄭家馬頭月隄。又築安東縣大飛月隄。四年。改築山陽縣茆家圩埧裏外月石工。又築阜甯縣蔡家馬頭格隄。五年。創築清河縣王家營格隄。並濬陶家莊引河。加修黃河南岸。添設木龍挑溜北趨。又築桃源縣禦河遙隄。七年。加築阜甯縣馬起營等處月隄。又修清河縣北岸隄工。創築石馬頭攔黃子堰一道。八年。九年。補築山陽縣新港縷隄各堡迆下隄工。改建清河縣武家墩埽工。十一年。十二年。加築山陽阜甯安東桃源四縣月隄。又將清口南岸吳城縷隄改建磚工一千丈。以資捍禦。十四年。加築桃源縣煙墩月隄。十六年。

駕幸淮安。

命改建城北土隄為石工。十八年。加築山陽縣龍門埧裏外月石工。十九年。二十年。修築山陽縣韓莊阜甯縣陳家浦等處月隄。清河縣周家莊格隄。桃源縣河北鎮撐隄。二十一年。修築安東縣下河汛嵇家馬頭月隄。二十二年。

臨幸。命修黃河南北兩岸。加築清口東西二埧。二十四年。二十五年。修築山清交界隄工。阜甯縣陳家鋪格隄。錢家馬頭月隄。安東縣高家莊月隄。二十七年。

巡幸。駐蹕清口。

詔添木龍一架。二十八年。加築桃源縣古城迆下月隄。三十年。

巡幸。詔於陶莊對岸添設木龍一架。使大溜全歸北岸。盡刷積土。三十一年。建築陶莊月隄。安東縣張家莊月隄。車家馬頭撐隄。三十四年。三十六年。屢修清河縣包家牐迆下隄工。創築安東縣時家馬頭岸隄。加築桃源縣北岸隄工。三十八年。修築清河縣周家蕩隄工。安東縣十堡月隄。四十年。重修桃源縣南岸隄工。四十一年。

命撫臣薩載開浚陶莊引河。俾河流遠避清口。以除倒灌之患。新河長一千六十丈。順軌安流。直抵周家莊。始會清水東下。去清口較

昔遠五里。仍於陶莊積土外添築新隄及新垻一道。以爲保障。

四十五年。

臨幸閱河。四十九年。

聖駕六巡。觀清口出水。

河防志。桃源縣黃河南岸。上自白洋河接宿遷縣界。下至駱家營入清河縣界。計八十八里。北岸上自古城接宿遷縣界。下至駱家營止。計八十二里。屬桃源河務同知管轄。其汛四。南岸曰煙墩汛。龍窩汛。北岸曰九里岡汛。磯嘴汛。清河縣黃河北岸上自駱家營接桃源縣界。下至泗鋪溝入山陽縣界。南岸上自吳城接桃源縣界。下至季家淺入山陽縣界。山陽縣黃河南岸上自季家淺下至海口。北岸上自泗鋪溝下至顏家河。入安東縣界。安東縣黃河上自北岸顏家河。下至雲梯關。又入山陽縣界。下至海口止。三縣黃河南岸共二百六十餘里。北岸共二百四十餘里。分屬山清外河山安河務兩同知管轄。山清外河同知轄汛四。北岸曰清河北岸汛。南岸曰清河南岸汛。山陽上河汛。山陽下河汛。山安河務同知轄汛五。北岸曰安東汛。上河汛。下河汛。北岸汛。南岸曰南岸汛。　謹按。此詳紀淮安府屬之黃河。

北齊蕭慤濟黃河應教詩。大藩連帝室。駸駕奉皇猷。未明驅羽騎。凌晨方畫舟。津城渡維錦。岸柳夾緹油。鐘聲颺別島。旗影照蒼流。早光生蒯劍。朝風起節樓。沿沿細波動。裔裔輕舷浮。迴棹避近磧。放舳下前洲。全疑上天漢。不異謁蓬邱。望知雲氣合。聽識水聲秋。從君何等樂。喜其神仙遊。　元陳孚黃河謠。淮流緣如苔。飛下桐柏山。黃河忽西來。亂瀉長淮間。禹夷鼓狂浪。崢嶸雪崖墮。驚起無支祁。腥涎沃鐵鏁。兩雄鬭不死。大聲吼乾坤。震撼山岳骨。摩盪日月魂。黃河無停時。淮流亦不息。東風吹海波。萬里湧秋色。秋色不可掃。青煙映蘆花。白鳥亦四五。長鳴下汀沙。黃靈奠四瀆。各剖盤古髓。千載今合流。神理胡乃爾。漁翁一鬢霜。扁舟依古樹。隔浦欲叩之。翮然凌波去。　王艮黃河道中詩。荒荒大野兼天遠。渾渾長河與海通。雲暗春城榆莢雨。浪翻沙岸鯉魚風。簡書上計千艘集。玉帛來朝九域同。獻納願陪青瑣議。衰遲已是白頭翁。　釋大訢黃河阻風詩。九域重尋禹蹟荒。喜聽縣水夜浪浪。中原逃遷河流壯。元氣汪洋地脈長。萬里風雲來黯淡。五更星斗下光芒。我行不有神靈助。風送天香自帝傍。

國朝高斌春日黃河閱工書所見。河干緩轡踏平沙。雨潤輕塵風物嘉。清磬數聲聞野寺。炊煙幾縷望田家。淡黃嫩綠三眠柳。姹紫嫣紅四照花。到眼春光行處好。卻令使客惜年華。　徐廷槐渡黃河詩。濁浪高西北。南來怒未闌。何年疏鑿易。此日輓輸難。衰衰官成隊。蕭蕭荻滿灘。江流隔幾許。過客一回看。　邱起元渡河詩。出門三十里。破浪渡黃河。氣與波濤壯。詩兼雨雪多。前途逢雁影。舊隱愧漁歌。聊復乘風去。天邊試一過。　方汝謙晚渡黃河詩。飽挂風帆趁晚晴。黃河秋信水初平。汀鳧沙鷺參差沒。野火漁燈次第生。九折崑崙來積石。半天星斗落孤城。蒼茫極目江南路。蘆荻蕭蕭雁一聲。　陳黃中夜泊黃河口詩。永夜河聲壯。扁舟客思孤。山河雄兩戒。漕粟轉千艫。明月中流涌。歸鴻隔岸呼。一生江海意。對此獨踟躕。　吳本錫黃河渡口晚泊詩。漸喜鄉關近。誰憐世術疏。風塵淹此夕。松菊憶吾廬。流水難成夢。浮雲莫寄書。升沈二三子。回首渡河初。　蔣知廉渡黃河詩。水落桃花萬馬奔。探源人自說崑崙。中原力界爭重險。九道潛移失舊痕。濁浪壓隄雙檣疾。估帆連岸一舟吞。春風頃刻分南北。不但銷魂是玉門。

湯儲璠宿黃河中詩。人與魚龍睡。野無雞犬聲。波濤相震撼。星月不分明。此處難高臥。何時罷遠征。聽風兼聽水。我亦夢魂驚。　徐家瑞渡黃河舟中作。柔艣秋江鴉軋聲。昨年曾客武昌城。誰知楊柳搖春暮。更向黃河問水程。桃梗人生原不定。風波宦海豈能平。仙家果有靈槎事。我欲尋源得路行。　張問陶渡黃河詩。觀河方信水無情。捲土囊沙大不平。天爲中原留患難。人將終古費經營。迴瀾倒湧金銀氣。急溜橫衝甲馬聲。誰放奔流歸巨海。長隄空與毒龍爭。　劉開渡黃河詩。片帆截處走驚雷。到此能雄亦壯才。星日氣皆隨水變。泥沙源豈自天來。濤聲馬上眞穿過。春色江南惜界開。最是客愁流不盡。茫茫心事浪雲隈。　張維屏黃河舟次詩。已憐轅馬苦垂頭。又被沙鷗笑倦游。青草歲華催雨鬢。黃河風雨滯孤舟。夢回斷岸蘋花曙。歸及空山桂樹秋。海底珊瑚無恙在。釣竿吾欲拂東流。　張曜孫渡河詩。南愁江水合。東下海門高。逕渡渾忘險。宣防慨已勞。平成喜三載。灌運倘千艘。回首文襄廟。悲風起怒濤。　亢侗黃河詩二首。千里黃河一望中。開船喜借大王風。片帆忽過桃源驛。夾岸新成瓠子宮。祇爲漕儲需轉運。頻勞版築問司空。籌河貢讓眞無策。卻憶吾鄉

徐武功河源星宿出崑崙九折南來日月吞滾滾洪流歸六
壖芒芒禹跡在三門地形險過黃牛峽風利驚看白馬奔縱
使乘槎上天漢何如濠濮樂蒙園程文蔚渡河詩袁浦開
帆水正平南風五兩渡河輕波分鮫室鍾吾驛樹繞龍亭下
相城落日向人低薄暮浮雲隨我滯孤征心驚桐柏交流處
不見長淮到海濤揅經室集渡河詩水色開眉宇緇塵拂
箭袍西風新雁起落日大河高斷岸立千尺歸帆輕一毛安
能用舟楫全代馬蹶勞恂按揅經室集阮太傅著稷欲亭
集渡黃河詩北來車馬苦蹉跎一笑乘風渡大河近海勢猶
千曲直浮槎人已五經過長茭美玉功無已轉粟飛芻事正
多迴首漸看鄉國遠江淮浩蕩更如何過韻下自注皐蘭潼
關孟津汜水徐州凡五渡河梅植之大風渡黃河詩停舟
泊袁浦驅車先渡河揚帆亂中流驚飈掝洪波莽莽自古先
過者亦已多我從蓬蒿來遠游涉江沱千山立馬前天門鬱
嵯峨客行豈不難匪謂勞者歌延壖激長懷望古將如何
陳鍾祥晚渡黃河詩落日平隄盡輕舟拍浪過青天挂微月
黑夜渡黃河橋影中流滅人聲遠岸多一燈明渡口風勢急
於梭鄂容安泛舟黃河詩彭城一夜雨早發趁風涼日曬
陰雲白濤喧夕照黃經心問秋稼到眼計河防民事關
宸念深慚籌策長傳顯春日渡黃河詩長洪隄落瀰無涯徑渡乘
風絕可誇三月層冰猶積雪一條濁浪自流沙發源真覺從
天近去路翻愁到海賒我欲輕身游汗漫問津便擬喚星槎
蔣湘南望河有作登山遠望日西向仰看黃河在天上立
馬函關陣雲起俯看黃河落地底火敦腦兒蟠一龍萬里來
壯秦關雄直下龍門勃然怒中州土性失堅固下流更被淮
河攻復生神禹難為功書生慷慨思復古河北當衝棄數府
載之高地何用隄順軌應同關以西君不見轉般倉置漕亦
辦治河治淮兩無患王材任黃河詩黃河萬里來天上積
石龍門道路賒已是秋風迴瓠子更憐春雨泛桃花怒濤高
壓千金堰急溜初回八月槎三策至今思賈讓金錢那可委
泥沙賈錫琮黃河詩靈脈來天上渾流晝夜奔縱橫穿套
口屈折下龍門地入滎陰斷山臨華嶽尊何須逢漢使便擬
溯崑崙沈用濟黃河大風行黃河之水自天落我舟來向
黃河泊遙看雲氣如飛龍知有東南大風作大風一起天茫
茫排山倒海不可當浪花捲起高十丈虛擬沈牛截狂象危
檣大艑撼不停雲時飄散同流星高岸倒震轟鼓裂怒濤亂

捲蛟涎腥暝來打篷聲騷騰半為雨點半冰雹夕陽欲下風
更狂吹落孤帆天一角一舟重有萬鈞力颭入泥沙脫不得
一舟觸石摧鷁尾窺見青天在艙底水面一舟飛鳥輕無枝
可棲心目驚其餘同泊四五船船船相觸繩相聯長年當風
立至曉我輩安得高枕眠近見青齊成水府況聞中州少安
堵皇天降災良有因汝曹定觸河神怒不爾風濤何太苦男
兒勿恃膽氣粗要知蹈險非良圖新河安穩路徑直汝何不
趨趨畏途豈惟黃河為畏途波瀾平地無時無張寶黃河
晚渡臨江仙詞曉怯黃河浪湧候他風定微波夕陽西下片
帆過回看來處岸古廟樹婆娑隱隱家山漸遠迢迢前路方
多幾回酌酒怕顏酡篷
窗凝望眼詩思滿關河

江北運程卷二十八終

江北運程卷二十九提綱

江南淮安府

黃河自昔爲患

論者謂治河於往代易於近世難而在淮郡則尤難

江北運程卷二十九

甘泉董恂醞卿甫輯

江南淮安府

黃河自昔爲患

淮安府志歷代河防紀要淮挾五十二湖七十二溪之水千數百里抵淮郡猶是禹行之舊蹟也而河自崑崙蜿蜒萬里捨故道而來匯二瀆相持過郡所部數百里達溟渤焉故郡扼兩河之吭繕治少弛則河潰而北淮潰而東不獨億兆爲魚抑且漕輓爲阻觀夫兩河之在河南山東多用分治之法而淮郡則用合治之法用黃濟運而卽用淮刷黃亦地勢不得不然也宋代

光宗紹熙以前言河防者大抵在冀兗濟豫之間與淮郡無涉然不考歷代之變遷則河流之源委不明不考歷代之經畫則後世之折衷鮮當於是融會水學諸書掇其精要著於篇禹疏九川陂九澤而江淮河濟謂之四瀆瀆者獨也各獨出其所而入海也太史公天官書曰中國山川東北流其維首在隴蜀尾沒於勃碣一行言山河兩戒以河濟爲北紀江淮爲南紀河從勃碣入海距淮入海之路甚遠三代以前言河利害與淮郡無涉焉春秋時或妄鑿河爲渠於是滎陽下引河東南爲鴻溝以通宋鄭陳蔡曹衛與濟汝淮泗會又起隄防障水泛他境以自

利使河屈曲不自由北播九河亡其八枝或曰齊桓公塞河以自廣或曰冬春消減盈涸無常枝流漸絕經流獨行於是禹跡浸壞河遂起而發大難之端矣周定王五年河徙自宿胥口東行至長壽津與漯別行而東北合漳水至章武（今天津）入海水經所稱大河故瀆者是也漢孝文時河決酸棗東潰金隄大興卒塞之武帝元光三年春河水徙從頓邱東南夏復決濮陽瓠子東南注鉅野通淮泗汜郡十六河之亂淮濫觴於此矣自塞宣房後河北決於館陶分爲屯氏河東北經信都勃海入海因其自然不塞元帝永光五年河決清河靈鳴犢口而屯氏河絕成

帝建始四年河復決館陶及東郡金隄灌四郡三十二縣河隄使者王延世以竹絡長四丈大九圍盛以小石兩船夾載而下之三十六日河隄成（此後世捲埽築隄所自始）河平三年河復決平原復遣王延世作治六月乃成哀帝初平當使領河隄奏言九河今皆寘滅按經義治水有決河深川而無隄防壅塞之文河從魏郡以東北多溢決水跡難以分明四海之衆不可誣宜博求能浚川疏河者時莫有應書待詔賈讓奏言治河有上中下策古者立國居民疆理土地必遺川澤之分度水勢所不及大川無防小水得入陂障卑下以爲汙澤使秋水多得有所休息左右游

波寬緩而不迫又曰隄防之作近起戰國雍防百川各以自利齊與趙魏以河爲竟趙魏瀕山齊地卑下作隄去河二十五里河水東抵齊隄則西泛趙魏趙魏亦爲隄去河二十五里雖非其正水尙有所游盪時至而去則塡淤肥美民耕田之或久無害稍築室宅遂成聚落大水時至漂沒則更起隄防以自救稍去其城郭排水澤而居之湛溺自其宜也今隄防陿者去水數百步遠者數里黎陽（今濬縣）東郡魏界故大隄之內復有隄數重民居其間此皆前世所排也大抵讓之三策其上策徙冀州之民當水衝者決黎陽遮害亭放河使北入海中策多穿漕渠於

冀州地使民得以溉田分殺水勢下策繕完故隄增卑倍薄勞費無已數逢其害（讓之此言千古傳爲名論然自明中葉迄本朝百年以來歷名臣潘季馴靳輔所條奏施行大都不出於固隄束水用水攻沙皆出於讓之下策至其上中二策則斷斷不可行何則所云出數年治河之費以業所徙之民若水已大至則遷徙不及若水未至而欲民一旦去其祖宗父母之墳墓使異日沈於水底於情則不順於理爲非宜至云多開漕渠則河不兩行支河一開正流必奪徙令河益淤澱決潰益甚耳此蓋古今之異勢不可行於今日者也）王莽始建國三年河決魏郡泛清河平原濟南至千乘入海（今高苑卽禹時漯入海之處）水經所稱河水者是也河雖徙自周定王時而東光以下至章武入海猶是徙駭之故道至是始改從千乘入海禹迹蕩然矣後漢永平十二年因汴流東侵遣王景修渠築隄自

滎陽東至千乘海口景乃鑿山開澗防遏衝要疏決壅積十里立一水門令更相洄注於是河汴分流復其舊迹魏晉南北朝河之利害不可得聞而終唐世絕少河患見於史者惟薛平蕭倣二事雖曰唐土德少河患又天寶後河朔竊據縱有河事不稟朝廷然禹功既壞河不久輒徙獨東漢之河垂千歲而後變則王景之烈不可誣也梁龍德三年段凝以唐兵漸逼乃自酸棗決河東注於鄆以限唐兵決口日大爲曹濮患塞之復壞周顯德初大決東平之楊劉命李穀領護刻期就功自梁迄周滑澶鄭衛河屢告決宋以後河患增劇難悉紀聊紀其遷徙及衍溢之大者太祖建隆間嘗遣韓重贇曹翰等護役河之決於澶棣鄆滑宋者先後皆塞太宗太平興國八年河大決滑州東南流至彭城界入於淮眞宗咸平三年河決鄆州浮鉅野入淮泗天禧三年滑州河溢注梁山泊又合清水古汴渠東入於淮尋皆塞此則河駸駸有奪淮之勢而宋人不知早圖方倡爲回河之議悲夫先是李垂上導河形勢書大略欲自汲郡東推禹故道挾御河出大伾上陽太行三山間復西河故瀆又欲自滑州而北以漸派爲六渠導入漳水滹沱易水以入於海議格不行至是垂復請自衛州東界曹公所開運渠東五里河北岸凸處

就岸實土堅處引之正北稍東十三里破伯禹古隄注裴家潭逕牧馬陂又正東稍北四十里鑿大伾西山釃爲二渠一逼大伾南足決古隄正東八里復澶淵舊道一逼通利軍城北曲河口至大禹所導西河故瀆正北稍東五里開南北大隄又東七里入澶淵舊道與南渠合如是則北載之高地滑州之水不治自涸矣議復寢仁宗景祐元年河決澶州橫隴埽遂爲大河經流慶歷八年河決澶州商胡埽而橫隴流斷皇祐元年河合永濟渠注乾甯軍(今青縣)入海是謂北流李仲昌議自商胡河穿六塔渠入橫隴故道一夕復決嘉祐五年河流派於魏之第六埽遂爲二股自魏恩東至德滄入海是謂東流二流迭爲開閉神宗熙甯初專欲導東流閉北流十年河大決於澶州北流斷絕河道南徙東匯於梁山張澤濼分爲二派一合南清河入於淮一合北清河入於海遣使塞之自漢以來河之亂淮者屢矣然不久卽北去清口至雲梯關獨爲淮水經流耳哲宗元祐初文彥博吳安持主東流蘇轍范純仁主北流紹聖元年河竟北流元符二年東流斷絕宋南渡後河入金境宋史謂始自滑臺大伾兩經汎溢復禹迹之舊一時建議者必欲回復故流竭天下之力屢塞屢決至南渡後貽其禍於金源氏是也金章宗明昌

五年（實宋光宗之紹熙五年）河決陽武故隄灌封邱而東注梁山濼分爲二派一由北淸河（卽大淸河）入海一由南淸河（卽泗水）入淮而汲胙之流遂絕其去禹迹益遠矣元世祖至元中河決開封十五處其後河徙出陽武縣南新鄉之流亦絕二十六年會通河成北派漸微成宗大德二年築決口九十六所塞河之役無歲無之順帝至正間河決白茅隄又決金隄賈魯建言請疏南河塞北河十一年命魯興繕凡八月功成歐陽原功撰至正河防記其略曰治河一也有疏濬塞三者之異釃其流因而導之曰疏去其淤因而深之曰濬抑其暴因而扼之曰塞而疏濬之別又有四曰生地曰故道曰河身曰減水河生地有直有紆因其直而鑿之可就故道故道有高有卑高者平之以趨卑高卑相就則不壅不涸

河身有廣有狹狹難受水水益悍故以計闢之廣難爲岸岸善圮故以計禦之減水河者水放曠則以制其狂水隳突則以殺其怒治隄一也有新築修築補築之異有刺水隄截河隄護岸隄縷水隄石船隄之等治埽一也有岸埽水埽龍尾攔頭馬頭等埽其爲埽臺及推卷牽制薶挂之法有用土用石用鐵用草用木用杙用絙之方塞河一也有缺口有豁口有龍口缺口者已成川豁口者舊嘗爲水所豁水退則口下於隄水漲則溢出於口龍口者水之所會自新河入故道之派也其浚故道深廣不等曰停曰折者用古算法因此推彼知其勢之低昂相準折而取勻停也又有龍尾大埽管心索水簾梢種種名色其餘若水龍蠶椽麥楷鐵叉麻搭火鉤汲水貯水等具皆有成數官吏俸給軍民衣糧工錢醫藥祭祀賑恤驛置馬乘及運竹木沈船渡船下樁等工鐵石竹木繩索等匠傭資兼和買民地爲河併應用雜物等價通計用中統鈔百八十四萬五千貫有奇魯習知河事故其功之所就如此觀元所記前代治河者未有如賈魯之詳且密者也　原功又稱魯能竭其心思知計之巧乘其精神膽氣之壯不惜劬勞不畏譏評以報君相知人之明此實錄非溢美也然魯爲會通所碍河必不可北其所復者仍是東南入淮之故道耳明太祖洪武二十四年河決原武徑潁壽全入於淮二十五年河決陽武發軍民修築河防宋濂治河議曰比歲河決不治以中原之地平曠夷衍無洞庭彭蠡以爲之匯故河常橫潰非多爲之委以殺其流未可以力勝也又謂宜分其半使之北流以殺其力永樂九年河南浚黃河故道正統十三年河徙開封西北滎澤縣入汴河至壽州入淮七月河又決滎陽過開封陳留自亳入渦口至懷遠入淮大抵黃入淮多由潁亳壽同出淸口入海非如後來至淸口始

會也宏治四年河決蘭陽五年復決金龍等口又決張秋命劉大夏作治一浚孫家渡口由中牟至潁州東入於淮一浚四府營淤河由陳留至歸德分爲二派一由宿遷小河口入淮一由亳州渦河入淮初河南諸口之塞惟黃陵岡最難既塞之後築隄三重以護之又築長隄荊隆口之東西各二百餘里黃陵岡東西各三百餘里起武陟縣直抵碭沛名曰太行隄俾河恆南行而北派流絕自是以後以一淮受全河之水淮安一郡實當兩河之尾閭遂爲保障重地云正德四年河決曹縣楊家口給事中張企程云淸河縣志云大淸河由治東北入於淮小淸河

由治東南入淮並未載有黃由清河合淮據土人云正德以前
黃由老黃河故道入海緣武宗南幸挽水行舟黃始達於清口
於是自汴城下徐州經邳宿至桃源三義鎭入黃家嘴繞清河
縣後會淮流經山陽縣界內至安東下雲梯關嘉靖初年三義
口淤塞河流南徙清河縣前與淮水交會於小清口此卽今日
現行交會之所也嘉靖六年黃綰疏言河患無已請於兗冀間
求兩高中低卽中條北條所交者浚之使北至直沽入海乃免
墊沒至漕河泉源皆發山東不必資於黃河若南旺馬腸樊村
安山諸湖實諸泉鍾聚之所宜倍加修浚胡世甯疏言河自汴

以來南分二道一出汴城西滎澤經陳潁至壽入淮一出汴城
東祥符經陳留亳州至懷遠入淮其東南一道自歸德宿州經
虹縣睢甯至宿遷出其東分五道一自長垣曹鄆至陽穀出一
自曹州雙河口至魚臺出一自儀封歸德至徐州小浮橋出一
由沛縣南飛雲橋出一自徐沛中境山北溜溝出六路皆入漕
河而總南入淮今諸道皆塞僅存沛縣一道宜因故道開浚以
分其勢三十二年黃淮二水沖開草灣河先是黃河自徐邳至
清河會淮由清江浦遶鉢池山後至西橋埽灣經淮安新城北
門由柳浦灣過安東縣前至雲梯關九十里入海至是沖開草

灣河在郡治北二十餘里獨流四十餘里仍會入大河自嘉靖
五年後上流屢塞屢決中更章拯盛應期李絅戴時宗朱裳于
湛胡纘宗王以旂詹翰曾鈞諸大臣治弗效四十四年始命僉
都御史潘季馴總理河道季馴請接濬留城舊河尋以憂去隆
慶三年河溢決淮安方信二壩平地水深丈餘自清河縣至通
濟倉厫及郡城西北淤者三十餘里四年起潘季馴總理河道
築塞諸決口大疏老河故道八十里未幾給事中雒遵以運船
漂沒劾之奪職萬歷元年又開草灣河自安東縣後至金城五
港入海三年河從崔鎭口北決六年復起潘季馴總理河漕上

經理兩河疏塞決口以挽正河築隄防以杜潰決復牐壩以防
外河建滾水壩以固隄岸止濬海口以免糜費寢老黃河之議
以仍利涉又上河工事宜疏議支放議分督議責成議激勸議
優恤議蠲免議改折議息浮言悉如所請七年十月河工告成
凡築土隄以億計石隄以數千計塞決口以百計浚河淤淺以
萬計牐壩之屬創以數十計方其初受事也議論紛起皆不可
行季馴惟一意塞決築隄建減壩蓋築塞似爲阻水而不知力
不專則沙不刷阻之者乃所以疏之也合流似爲益水而不知
力不大則沙不滌益之者乃所以殺之也旁溢則水散而淺返

正則水束而深。水行河面則見其高。水行河底則見其卑。每歲修防不失。卽此便爲永圖。借水攻沙。以水治水。如此而已。八年改季馴爲南京兵部尙書。十四年五月。河決范家口。水灌淮城。全河幾奪。又決天妃壩。福興漸淤。遣科臣常居敬督塞之。范家口離城十五里。與劉伶臺毘連。東近南灣。柳浦灣。西近溝頭菊花莊。南近石塘。萬歷間爲黃河險汛。今爲民田矣。十五年。河決祥符劉獸醫口十餘處。十六年。復以潘季馴總督河道。第四任。條上河工八事。一久任部臣。一責成長令。一禁調官夫。一豫定工料。一立法增築。一添設隄官。一加幫塡土。一接築舊隄。部議允行。又請罷開復黃河故道。及鑿支渠合沁衞諸議。又請罷

江北運程　卷二十九　十一

訾家營支河工。又言黃河與淸淮迥異。黃性悍而質濁。先臣張仲義云。河水一石。六斗泥。以四斗之水。載六斗之泥。非極湍悍汛溜不可。分則勢緩。勢緩則沙停。沙停則河飽。河飽則水溢。水溢則隄決。隄決則河爲平陸。而民生昏墊。國計梗阻。皆由此矣。故治河惟有愼守河隄。嚴防冲決。舍此而別興無益之工。卽爲勞民。別爲無益之費。卽爲傷財。總之在於得人而已。十七年。再上河工告成疏。築石隄七千餘丈。土隄一萬三千丈。榆笆工隄六千二百餘丈。草壩十四座。石磯嘴三座。挑濬上下河道長一萬一千餘丈。塞決口一百二丈。十八年。上隄防告成疏言。禹貢

九澤既陂。陂卽隄也。舍隄之外。別無所以防河者。遙隄約攔水勢。取其易守也。而遙隄之內。復築格隄。慮決水順隄而下。亦可成河。欲其遇格卽止也。縷隄拘束河流。取其衝刷也。而縷隄之內。復築月隄。恐縷逼河流。難免衝決。欲其遇月卽止也。歲歲修之。歲歲此河也。世世守之。世世此河也。其河防險要。最切淮郡者。一歲防淸江浦外河。內外相隔僅同一綫。河勢湍急。迎溜埽灣捲埽護岸。名曰雞嘴。冬春幫護深下密椿。用石甃砌方爲永久。一議守徐家壩。二瀆交流。大折於此。冲決怒號。無異西橋。豫備物料。巡視綜理。一歲守淮城北岸遙隄。起柳浦灣至於高嶺城北外捍。殊爲喫緊。一歲守桃源馬廠坡橫隄。慮黃漲從此入淮。而淮淤。淮漲從此洩出。而淸口弱。築隄遏之。最關緊要。皆屬淮郡境內之河

江北運程　卷二十九　十二

防也。又有所謂修守事宜者。一築隄。隄離岸須二三里。切勿逼水。致易決。高卑因勢而低昂之。取塡正老土。高五寸卽夯杵。取土忌傍隄。驗隄用鐵錐筒探之。隄式貴坡。忌陡峻。一塞決。隄初決時。急將兩頭下埽包裹看守。水稍平。卽從兩頭接築。水勢洶湧。頭裹不住。卽隄後退數丈空槽下埽。如又不住。於上首築逼水大壩。分水勢射對岸。塞將完。合口最難。用頭細尾粗埽。俾上水口闊。下水口收。不致滾失。埽以土爲主。埽臺須臥羊塊。便推挽。揪頭繩要緊。址。防下淌。仍覓人入水。驗底埽著地。方下簽椿。一下護根乾埽。凡隄埽灣頂下乾埽。衝隄根埽。須土多料少。簽椿用長椿。入地稍深。一栽柳護隄。臥柳長柳兼栽。臥柳用核桃大者。入地二尺餘。出地二三寸。柳去隄址二三尺。密栽。俾枝葉禦浪。長柳距隄五六尺。既捍水兼供埽料。宜冬春之交栽之。時常澆灌。一栽茭葦草子護隄。隄臨水者。隄下密栽蘆葦或茭草。俱掘連根叢株。闊丈許。將來衍茁。可禦浪。隄根至面。採草子乘春初密種。雨淋不刷土矣。四防。一日晝防。督守隄人夫。每日捲土牛小埽聽用。隨刷隨損。卽修補。毋使崩卸。暇則督令取土堆積隄上。若子

隄然備不時之需。二曰夜防。晝夜無防未免失事置立五更牌管工官煕更挨發各鋪傳遞稽遲卽查究隄岸不斷人行自不誤巡守。三曰風防。督隄夫細扎龍尾小埽擺列隄面如風浪大作將埽用繩樁懸繫附隄水面足以護衛。四曰雨防。督夫役各置斗笠蓑衣遇有大雨皆穿戴隄面排立時時巡視二守。一曰官守。河漲時須添官協守分巡隄三里有鋪鋪夫三十名每夫守隄十八丈宜責夫二名共一段搭窩鋪燈籠夜棲止巡視管河並協守官時督催修補稽查。二曰民守。鋪有夫三十名豫備添鄉夫十名水發併力協守凡此治法詳見河防一覽。大抵季馴以故道必不可失濁流必不可分海口必不可浚。如欲別鑿新河人力能使闊百丈以至二百丈深二丈以至四丈如故河乎且舊則淤新則不淤乎分流誠能殺勢然可行於清水之河非所行於黃河也。黃流最濁以斗計之沙居

其六非極迅溜必致停滯。水分則勢緩勢緩則沙停沙停則河塞。河不兩行自古記之支河一開正河必奪至兩河滔滔東下迅溜湍激海口果塞所消之水何往耶嘗親往海口閱視寬者十四五里窄者五六百丈早暮兩潮疏濬者何處駐足若另闢一口何能深廣如舊故治河要訣不過築隄束水借水攻沙隄堅而水自不潰沙刷而水自無停斯運道不求通而自通海口不求浚而自浚二十年季馴屢以老病辭以舒應龍繼治之先是草灣河通塞不常十七年奪正河十分之七至赤晏廟仍歸大河居民恃以為安後河流日漸寬廣反成正河而城北舊日

大流漸就堙塞二十一年河決汶上魚臺濟甯鉅野單縣等處二十三年總河楊一魁等題准分黃導淮分黃則於清河之上黃家壩開河歷山陽至安東五港灌口約三百餘里入海以抑黃強導淮則於武家墩建牐引淮水達涇河下射陽湖入海於高良澗周家橋建減水壩一由岔河下涇河一由草子湖寶應湖下子嬰溝俱通廣洋湖入海又闢金灣芒稻新渠入江時一魁反季馴所為二十五年河決黃堌口河南徙徐邳復見清泗二十六年黃淮交泛安東水二十九年河決蕭家口三十年河決蒙牆寺楊一魁削籍三十一年總河曾如春開王家口王家

口在清河對岸一夕水漲衝魚臺單縣豐沛間全河北徙天啟元年河決靈壁淮安霪雨連旬黃淮暴漲山陽裏河則決王公祠楊家廟清江浦磨盤莊謝家墩鳳直二廠外河則決安欒鄉顏家莊張家窪高堰武家墩清河則決龍王廟徐家路水灌淮安新聯二城小民蟻城而居城外匯成巨浸總河陳道亨塞之三年山陽外河決乾溝新河等處淮海道宋統殷築塞更於清口大王廟分水處建磯嘴以遏上流之勢崇禎四年河決原武封邱黃淮交漲河決建義諸口下灌興化鹽城村落盡漂沒又決山陽縣新溝口蘇家嘴五年又決蘇嘴建義入射陽湖黃河

漫張淮屬盡淹沒十五年賊圖大梁決朱家寨灌城南入於渦於是河南一帶流綫沙停河身淤墊之禍實基於此此近代河道之大概也論曰禹之明德遠矣江淮濟三瀆故道順軌振古不遷獨河以人鑿私智竇渠引瀆防川善崩而尾閭壅噎此河之所以披猖而作難也然猶歷千六百餘年始改經流自是陽侯肆虐遠者數十百年近者數年羨溢爲灾入海之口由章武而千乘而乾甯雖漸遠禹跡大抵未離乎勃海於以上應天文下協地紀其變猶未甚也明昌以後奪濟亂淮並爲二瀆騰踔益烈矣修防之法代有幹濟規求繕治史冊多可考然宋以前

利用疏勝國以後利用防河自封邱而東土疏沙壅非治隄束水以水攻沙下淤上潰不能免也此河防一覽後世不得不奉爲碩畫云恂按黃河入運爲患尤切故山東通志於漕運列防河保運一則其敘黃河入衛河故道則宋大中祥符四年河決通利軍宋通利軍今河南衛輝府濬縣合御河湻化四年河決澶州宋澶州故城在今直隸大名府清豐縣西南二十五里東北流入御河慶歷八年河決澶州商胡埽在開州東北三十里東北流與御河爲一熙甯四年八月河溢澶州曹村又於新隄決口下屬恩冀宋恩州今直隸廣平府清河縣治宋冀州今直隸冀州治灌御河元豐四年河決小吳埽自澶州徐曲口注於御河并云黃河禹

跡在今陽武北新鄉西南又東北逕延津汲縣胙城胙城縣於雍正五年省入延津故城在延津北三十五里至大名府濬縣濬縣雍正三年改屬河南衛輝府逕大伾山而北自周定王時河徙宿胥口由元城冠縣館陶東北合於漳水今館陶縣西南六十里遷隄村南有大河故瀆自元城縣黃金隄包兒頭池遷北至盤隄又至孫店及爐里又至徐家莊入於衛河直隸開州北永固鋪有舊河一道北達於衛河南武陟縣東北有蓮花池在沁河東岸名木欒店去衛河百里明萬歷中沁河從此決口經胙城汲縣入於衛敘黃河入會通河故道則漢文帝十二年河決酸棗漢酸棗縣故城在今河南衛輝府延津縣北十五里東潰金

隄五代晉開運元年河決滑州五代滑州故城今衛輝府滑縣東二十里侵注曹單濮鄆諸州之境五代曹州故城在今山東曹州府曹縣西北五代單州今曹州府單縣治五代濮州故城在今曹州府濮州東二十里五代鄆州故城在今山東泰安府東平州西北十五里宋開寶四年河決澶州東匯於濮鄆景德元年河決澶州橫隴埽東北流經濮鄆合北清河入海熙甯十年河決澶州曹州北流斷絕河道南徙東匯於梁山張澤濼分爲二派一合南清河入於淮合於泗水一合北清河入於海合於濟水灌郡縣四十五而濮濟鄆徐尤甚宋濟州故城在今曹州府鉅野縣南宋徐州今江蘇徐州府銅山縣治元豐五年河決原武埽溢入陽武溝刁馬河歸於梁山濼宋原武縣陽武縣均即今縣治屬河南懷慶府宣和元年五月大雨

水汴渠將湓募人決下流由都城北入五丈河下通梁山濼乃平（金明昌五年河徙自陽武（即今縣治）而東歷延津（即今縣治屬衛輝府）封邱（即今縣治屬衛輝府）蘭陽（今蘭儀縣治屬開封府）長垣（金長垣縣故城在今縣東北四十里屬直隸大名府）東明（金東明縣故城在今縣南三十里屬大名府）曹州（金曹州故城今曹州府荷澤縣治）濮州（金濮州故城在今州東二十里）鄆城（即今縣治）范縣（金范縣故城在今縣東南二十里屬曹州府）至壽張（金壽張縣故城在今泰安府東平州西南）注梁山濼分流南北清河明洪武二十四年河決原武（即今縣治）黑羊山由舊曹州（明洪武初曹州徙尋廢故此稱舊曹州今荷澤縣治也正統十一年復置曹州於此）鄆城（即今縣治）兩河口漫入安山湖會通河淤正統十三年河決滎陽（即今縣治屬開封府）經曹濮（明曹州今荷澤縣治曹縣今曹縣治明濮州即今治）直衝張秋潰沙灣東隄以達於海宏治二年河徙汴城東北過沁水溢流爲二一經蘭陽（今蘭儀縣治）歸德（明歸德府今河南歸德府商邱縣治）至徐邳入淮（明徐州今徐州府銅山縣治明邳縣今徐州府邳州治）一自金龍口黃陵岡東經曹濮入張秋運河五年河決金龍口由黃陵岡北趨張秋絕運河而東挾汶水入海崇禎四年河決金龍口趨張秋　國朝順治九年河決封邱大王廟水從長垣趨東昌壞安平隄東北入海爲漕渠梗康熙六十年武陟黃沁河決由開州入濮范趨張秋潰東隄注大清河入海并云濟水自乘氏（漢晉乘氏縣故城在今曹州府鉅野縣西南）分而爲二其一爲濟瀆入於鉅野濮水出酸棗縣（漢晉北魏酸棗縣故城在今河

南衛輝府延津縣北十五里隋唐酸棗縣故城即今延津縣治）首受河經濮陽（漢晉北魏濮陽縣故城在今直隸大名府開州南宋金元濮陽縣即今開州治）與濟水會入於鉅野同注大清河歸海則自曹濮以至壽張東阿正濟濮之所經而河流之所貫也今故瀆雖湮而支渠互見自曹縣入者則爲賈魯河爲濟河爲灉河爲瓠子河自濮州入者則爲小流河洪河魏河悉屬黃河決口故道况濟多伏流濮亦時有隱見微涓隱溜皆足以牽大河之脈而使之東注也至於開州東北歷觀莘以至聊城者又有古漯河並唐馬頰河本與博平高唐相通而截於運道考其遺跡皆有受河之上源雖障以古隄實多殘缺儻決河分派歷濮范而注莘陽勢亦甚易灌入運道難免潰決東岸之虞此亦要害所關不可慢視者也敘黃河入南運故道則漢元光三年河決瓠子東南注鉅野（漢鉅野縣故城在今鉅野縣南）通於淮泗宋太平興國八年河決滑州之韓村（宋滑州故城在今滑縣東二十里）汎澶濮曹濟諸州（宋濟州故城在今鉅野縣南）東南流至彭城（宋彭城縣今徐州府銅山縣治）入於淮咸平三年河決鄆州浮鉅野入淮泗天禧三年河決滑州汎澶濮曹鄆注梁山濼合清水汴渠南入於淮金明昌五年（即宋光宗之紹熙五年）河徙自陽武而東經曹濮至梁山濼分爲二派南派由南清河合泗入淮元至正四年五月河決曹州白茅隄（元曹州今曹州府荷澤縣治）六月又

決金隄自定陶(元定陶縣故城在今曹州府定陶縣北四里)至魚沛(元魚臺縣即今縣治屬濟甯直隸州金沛縣故城在今徐州府沛縣東)汎州邑十八明洪武元年河決曹州雙河口流入魚臺(明魚臺縣即今縣治)正德四年河決曹縣楊家口奔流曹單豐沛(明豐縣即今縣治)嘉靖六年河決徐州及曹單城武等縣楊家口梁靖口等處衝入雞鳴臺沛北皆爲巨浸東溢踰漕入昭陽湖運道大阻八年河決沛縣飛雲橋北徙魚臺穀亭舟行檣面九年河由單縣侯家林決入塌場口衝穀亭歷三年水不下洩二十六年河決曹縣東衝穀亭運道復淤二十七年河決段家口分爲六支俱入運河至徐州入洪三十六年河決原武(即今縣治)東流逕曹縣決北大隄由城武金鄉入運(明城武縣今曹州府武城縣治明金鄉縣今濟甯州金鄉縣治)四十四年河決曹縣自棠林集以下分爲二支南支繞沛縣戚山流入秦溝北支繞豐縣華山出飛雲橋至湖陵城口漫入昭陽湖沽頭留城一帶運河湮塞(乃興新河之役)萬歷四年河決晉家口曹單金魚被淹三十一年河決單縣蘇家莊衝入沛縣太行隄灌昭陽湖入夏鎮橫衝入運(乃興泇河之役)四十四年河決狠矢溝水由蛤蟃周柳等湖入泇河出直口復與黃會運船進口迎溜稱艱并云水經濟水自乘氏分爲二其一爲荷水即南濟也東過昌邑(漢昌邑縣故城在今金鄉縣西北四十里)金鄉(即今縣治)東緡(漢東緡縣故城在今金鄉

縣東北二十里)至方與縣北(漢方與縣故城在今魚臺縣北)湖陵縣南(漢湖陵縣故城在今魚臺縣東南六十里)入於泗水宋乾德中東疏荷水轉漕兵餉於定陶故地置發運務明洪武初決曹州雙河口流入魚臺命大將軍徐達開塌場口引水由牛頭河至塌場口出穀亭以通漕運永樂中遣侍郎金純從汴城金龍口下達塌場口築隄導河南入淮以接運道後河經屢決遷變靡常各志所載故道自曹郡雙河口分水東南流由鉅野嘉祥二縣入濟甯境者曰牛頭河由定陶城武單縣入金鄉境者曰淶河曰三家灣河會入魚臺之塌場口入於舊運自新河泇河次第開鑿運道左避不假分流於黃千里長隄足以力制湍悍然而原武以下曹單以上書決書溢者不一而足脫塞治稍後彌漫無涯雖委之以昭陽湖未必不汎隄而東也以上所紀皆黃河入運爲患之已事也並錄其緣起云尚書之序貢道也曰兗浮濟漯青浮汶徐浮淮泗皆達於河則山東之國固循河以通運者也蓋冀州之域控河上游逆泝而行罔非利涉今則大河屢徙合於汴淮 國家設都燕京在渤海碣石之右運道自南而北河流自西而東一縱一橫脈非同貫論者謂漕渠水涸宜分河之支流以助灌輸然而河處高原經疏壤性悍易決質濁易淤分引微涓頗貲其利而節宣稍

失則全河奔注運不能容勢必衝潰東隄挾泉流以趨海卽使旋加塞治而沙停土壅故道悉湮是獲利無幾滋害實多也卽如衞河本屯氏故道而泉流匯注別爲一渠宋慶歷中河決商胡北流與御河爲一及分二股河東流而御河淤澱運路艱阻程昉爲河北都監力浚治之此河之有害於衞可徵矣會通河雖以汶水爲源而明永樂中金純分導河流與會通河合景泰中徐有貞開廣濟渠上泝澶淵以接河沁之水則猶借力於河耳乃一決再決貽患不休宏治間劉大夏始築黃陵岡以斷其流而張秋獲甯則河之有害於會通可徵矣濟甯以南菏泗所

會明初運道在昭陽以西因與黃通引流入運所在有之自鄆城入者由牛頭河至魚臺之塌場口自曹州入者由雙河口至沛縣之飛雲橋然而遷徙不常隨處淤澱甚至魚沛淪爲澤國無復漕渠之迹朱衡之開新河李化龍之開泇河引避濁流惟恐不遠則河之有害於新泇二河亦可徵矣方今河不侵漕往來甚易似乎無煩顧慮第河自武陟以下地勢傾於東北汲胙滑濬之間皆故瀆之所經也鼓浪吹濤駸駸欲赴所賴以障遏之者止此一綫之長隄耳蟻孔偶漏決溢隨之左右奔趨悉爲漕梗夫曹單二隄猶在邦域之中也河南之武陟滎澤原武陽武封邱祥符陳留蘭陽儀封直隸之長垣東明工多險要地屬殊疆我之畏津藉彼捍禦而曰恃以無恐不亦難乎稍有不虞方以我二東爲壑也雍正七年

詔設河東河道總督兼綜兗豫專事修防

睿治如神經劃備至庶幾共慶安瀾焉然而未雨綢繆不敢不凜謹博稽往籍備述如左俾溯流者有所考鏡則亦保運之一助也顧一柔山居贅論大河之流自漢至今遷移變易不可勝記然孟津以西則禹迹具存以海爲壑則千古不易也自孟津而東由北道以趨於海則澶滑其必出之途由南道以趨於海則曹單

其必經之地衞濬滑必由陽武之北而出汲縣胙城之間衞曹單必由陽武之南而出封邱蘭陽之下此河變之託始也由澶滑而極之或出大名歷邢冀道滄瀛以入海或歷濮范趨博濟從濱棣以入海由曹單而極之或溢鉅野浮濟鄆謂濟甯東平挾汶濟以入海或經豐沛出徐邳奪淮泗以入海此其究竟也要以北不出漳衞南不出長淮中間數百里皆其縱橫糜爛之區矣

四書釋地續禹於帝堯八十載癸亥告成功河自右碣石入於海碣石山名在今永平府昌黎縣後一千六百七十六年爲周定王五年己未周譜曰河徙水經注云河徙故瀆並不言所在

唯漢地理志魏郡鄴縣下注云故大河在東北入海此河入海
之一變也鄴縣在今彰德府臨漳縣西逮漢武帝元封二年壬
申旣塞宣房後宣帝地節元年壬子前此四十一年間河復北
決於館陶分爲屯氏河東北至章武入海章武城在今河間府
鹽山縣西北此河入海又一變也宋史河渠志神宗熙甯十年
丁巳七月乙丑河大決於澶州曹村澶淵北流斷絶河道南徙
東匯於梁山張澤濼分爲二派一合南清河入於淮一合北清
河入於海北清河濟水故道南清河卽今泗水淮安府清河縣
之清口是此又一變矣洪武二十四年辛未全河入於淮而故

道遂淤雖永樂九年辛卯復疏入故道而正統十三年戊辰終
合并於淮爲河入海之又一變於是天壤間所謂四瀆者僅有
二瀆耳殆氣運使然恐亦非人力之所能爲矣禹貢錐指河自
禹告成之後下迄元明凡五大變而暫決復塞者不與焉一周
定王五年河從自宿胥口東行漯川至長壽津與漯別行而東
北合漳水至章武入海水經所稱大河故瀆者是也二王莽始
建國三年河決魏郡泛清河平原濟南至於千乘後漢永平中
王景修之遂爲大河之經流水經所稱河水者是也三宋仁宗
時商胡決河分爲二派北流合永濟渠至乾甯軍今青縣入海東

流合馬頰河至無棣縣今海豐入海二流迭爲開閉宋史河渠志
所載者是也四金章宗明昌五年河決陽武故隄一由北清河
卽大清河入海一由南清河卽泗水入淮是也五元世祖至元中河徙
出陽武縣南新鄉之流絶二十六年會通河成北派漸微及明
宏治中築斷黃陵岡支渠遂以一淮受全河之水蓋自大伾以
東古兗青徐揚四州之域皆爲其縱橫糜爛之區宋金以來爲
害彌甚顧炎武日知錄河自中牟以下奪汴徐州以下奪泗淸
口以下奪淮凡三奪而後注於海今歲久河身日高淮泗又不
能容廟堂之議旣視其奪以爲常司水之臣又乘其決以爲利

不獨害民生妨國計而於天地氣運未必不有關也
論者謂治河於往代易於近世難而在淮郡則尤難
淮安府志 國朝河防紀要宋元以前黃淮兩河利於分而合
則其變滋大勝國以後黃淮利於合而分則非人力所能且其
勢有所不可何則 國朝踵明制定鼎燕京漕挽東南數百萬
粟勢不得不資黃濟運則黃不可使之北不得不用淮刷黃則
淮又不可使之東故治淮所以治黃治黃淮卽所以治運而淮
郡實爲其扼束故治河之法較之他處其難百倍云順治元年
河復故道自明末寇決汴梁開封以下水緩沙停河身淤墊二

年河決考城流通口總河楊方興塞之五年河決蘭陽七年河決封邱荊隆口九年河決封邱朱源寨全河北徙又決大王廟口又決邳州十一年大王廟決口塞大王廟逼近荊隆口自荊隆決後下流河身淤澱及大王廟又決下流益淤雖河身尚深數丈然逐漸澱高向後下流易決實由於此十四年河決祥符槐疙疸是年河南徙十五年河決山陽之柴溝姚家灣塞之十七年塞槐疙疸口康熙元年河決曹縣之石香爐又決武陟之大村中牟之黃練集即堵塞四年河決安東之茆良口六年河決桃源之煙墩亥年堵塞七年又決桃源之黃家嘴塞之又決

清河之三義壩八年河決清河三汊口九年河決清河縣王家營等處十年總河王光裕題報安東茆良諸決口就塞然黃河故道愈淤雲梯關海口積沙成灘亙二十餘里河迂迴從東北入海是年河決桃源之陳家樓七里溝塞之又決清河五堡隄十二年河決桃源新莊口並王家營十四年河決徐州潘家堂宿遷蔡家樓塞之河決清河入城十五年塞桃源新莊口河決宿遷之白洋河于家岡又決清河之張家莊王家營安東之邢家口二鋪口山陽之羅家口夏家口呂家口洪家口竇家口時高堰亦倒卸三十餘處高郵江都漕隄共決三百餘丈是時河道敝壞已極於是罷總河王光裕以安徽巡撫靳輔督治之河決楊家莊是時河流僅一綫故道竟成平陸乃上經理河工事宜八疏輔之治河以爲必當審其全局將河道運道爲一體徹首尾而合治之而後可無弊運道之阻塞率由河道之變遷而河道之變遷總由議治河者盡力於漕艘經行之地視他決口以爲無關運道不知決口多則水勢分而流緩流緩則沙停底墊而運道因之日梗原委相關不容歧視黃河裹沙而行水大則流急而沙隨水去河身深而百川有所歸水小則流緩而沙隨水停河底高而旁溢無底止故黃河之沙全賴各處清水併

力助刷今河所以日淺者自順治十六年歸仁隄決睢湖水悉由決口侵淮不入黃刷沙致黃從小河口白洋河逆灌沙淤至康熙六七年黃淮并漲黃漲而王家營邢家口二鋪口等處衝潰矣淮漲而古溝翟壩等處衝潰矣黃水由決口四漫者多而由雲梯關外入海者少淮水由高寶湖射運河淹七州縣田者多而赴清口會黃者少河淮俱分洩以致流緩沙停海口墊淤迨康熙十五年淸口身高淮水並力東激又決口數十處而涓滴不出清口黃水衝決各口復灌入爛泥淺合淮水奔淸水潭黃河淤淮河亦淤不大爲修治不特洪澤漸成陸城將南而運

河東而淸江浦以下淤沙日甚而黃無去路河南山東二省有
淪胥沈溺之憂修舉情形有必當師古有必當酌今者遂請發
帑二百五十餘萬兩先於淸江浦以下歷雲梯關至海口一帶
河身兩旁各挑引河一道以待衝刷合爲一河卽以所浚之土
築隄九萬五千四百丈又於雲梯關外築隄二萬八千八百丈
以東水又用鐵埽帚等器加浚河身并浚海口以導黃入海下
流既疏遂塞山陽縣及淸安二縣決口九處張家莊王家營邢家口二鋪口羅家
口夏家口呂家口洪家口竇家口創建減水壩十餘座淸河王家營張家莊宿遷朱家營溫州廟攔馬
河歸仁隄桃源古城安東茆良口徐州毛城鋪大谷山邳州萬家莊馬莊集等處以宣洩異漲築淸河以上至

徐州四百里遙隄十九年黃淮並漲率賴下流疏濬隄防鞏固
不爲大患二十年塞楊家莊決口二十一年河決宿遷之徐家
灣塞之又決宿遷蕭家渡大修兩河千里隄工告竣有藩司崔
維雅著河防書疏論靳輔之非
召輔陛見輔廷辨雅語塞
上韙輔議令卒功二十二年上加修善後工程疏是年塞蕭家渡口全
河歸故道十月
聖祖仁皇帝南巡閱工遣官致祭河神賜輔
御製詩一首并奉有河道已成宜用心善後事宜之
旨二十六年輔罷任三十一年復以靳輔總督河道疏陳兩河善後之
策及河工守成事宜尋以病求罷按靳文襄公行水之法治綦
廣矣備矣謹錄其梗槩而櫽括之一曰開浚引河引河之用有三一則曰引
水以濟運也蓋河當極敝之後黃流悉從各決口旁泄其正流一綫曾不足以方舟則不得不鑿之使寬而後運艘可浮也一
則曰豫浚以迎溜也河身既積爲平陸矣而土有磽埆之不齊者又懼將來黃流歸故之日或激而他潰或潰而渟淤也故必
相度形勢預開一渠以迎之務令水至歸渠成其湍迅之勢則刷沙有力而亦無歧出之他虞矣一則曰挽險以保隄也河性
猛烈其順流而下也則藉其猛以刷沙而河受其益其橫突而衝也則挾其猛以觸岸而隄受其傷方其倏左倏右衝突激射
之時被衝之隄危於纍卵是宜酌左右之中急開一渠一面將衝突之處迅行埽堵一面挽所衝之溜頭引入中流以奪其勢
而後彼隄可保故曰其用有三也但三者之用雖有不同然度上下高卑之數以定挑空之淺深驗土性淤鬆之殊以酌渠路

之去取凡此皆屬利導之要則又勢異而理同者也一曰浚築雲梯關關在淸口之下二百餘里黃淮俱從
此關以出海口者也前此海口壅積治之者莫不議挑浚矣特未察所以壅積之故率因關外之土原屬坪廠漫灘以故出關
之水亦隨地散漫散漫則流緩流緩則沙停是以如是其壅積耳公既悉其故因念水不歸一則力不厚力不厚則溜不急溜
不急則沙必停欲救其弊非築隄束水不可如是創築土隄凡一萬八千餘丈夫然後水就束於隄內一往急湍刷沙有力海
口停積之弊去而尾閭始通矣一曰堵築決口康熙十六年以前黃河兩岸決口二十一處南北運河及高堰
等處決口七十一處前此率旋堵旋決或堵東決西爲患公乃以水平法測地形之高卑衡水勢之順逆相機下埽凡埽之大
小邊幫底套丁順之制以及物料之輕重堅脆無不精晰畢當故費不靡而工克濟焉其在南運河者自堵高堰淸水潭後餘
者固已漸次浚築矣其在黃河者決口有大小則堵塞有難易人無不以先難後易應先堵楊莊爲說公則先堵小者小口堵
畢而後一力以堵楊莊於是用工既專而又無小口刷大之患至於徐灣蕭渡之決人莫不爲公危者公又謂久淤之河原不

能求通於一旦惟有盡人力以求其必成而已每遇潰決之衝皆安心靜氣以臨之果三堵而後告成爲人無不嘆服其智量也

一曰建減水壩淮屬三十年以前之黃河廣闊各二三百丈水卑於岸者丈餘河底復深四五丈不等寬深如是是以雖有萬餘里之洪濤猝至足以容納而無患也自淤成平陸之後雖竭疏濬之力挽歸故道然欲其驟爲刷深而容納如故理所必無也夫既不能容而又不令有所洩則怒漲奔流者勢必橫衝四潰矣公乃以推測土方之法移而推測水方其法以上流之寬深準下流之淺窄量入爲出以洩之然槽中之水又必須留以滌沙而後可冀其日刷則其間應留應洩之數又不可不斟酌至當也公爲之審度地宜於黃河兩岸建減水牐壩十餘座且酌定高卑之數既可以洩所應洩又可以留所應留是以上游奔赴之水一及牐壩則即可洩其餘漲而不至於衝崩其正流之在槽者未及牐壩則仍有所蓄使其力可刷沙而不至於緩弱夫然後隄工既可保固而河身又可日深是乃拯極敝而求變通之一法也

一曰堅築隄工河之有隄也舊矣然堅則難摧瑕則易齧故公之督築也必令選擇淤土每覆土一尺即夯硪三回築畢用鐵錐杵孔沃以水水不滲漏爲度然亦有純淤土而水漏者則其土必太堅錐不易入且土必龜坼爲驗不一律繩也臨水之面坡必坦而坡面必令蓄葺草以蓋之蓋以草能柔水性而坦坡又可免風浪之擊也然值不稱則工易偷故取土有遠近而遠者則有增焉又土方之數有堅實鬆浮之辨浮者每下土一方堆成上土一方相去無幾實者下土一方僅築上土七分故堅實者亦有增焉且遇冬時或挑土於水中而以河土築隄也慮夫之寒則體有皮褲皮鞾之具啜有火酒薑漿之助遇溽暑慮穢蒸而易病也則廣備萬應靈砂玉樞等丹藥以濟之是以投醪挾纊之感役數千萬人無不甘心者而隄工用以益堅云

一曰改增官守先是河官之制設分司四員以部郎領其事三年一易以爲常夫部郎之親民也視郡邑爲有間舉事率格滯而未浹且以其年之有限也往往履任之初多乖迕及車輕路熟則又以瓜期去人多嗟惜焉公懲是疏請撤部郎而權歸郡丞且令監司統轄之丞之於郡邑也呼吸爲一氣事易集且遴其請隸者以名聞及受事綢其歲月責其成功夫是以吏習民安而政克舉焉至於大工繁庀一時并舉爲尤劇公又題設監理分管諸員畫疆別務以任之俾各治所事各展所長日課其殿最布公信而行黜陟於俄頃故羣心悅服效忠者衆蓋功之成也其又有鼓舞之神乎

一曰設立河營舊制沿河隄岸皆額設河夫以供修防之役然率張虛數臨時倩應故名存實亡而工因以隳也公欲立綜覈之法專責成考功過而鼓舞之於是以兵法部署疏請設兵夫八營令共亡故除補有報逐日力作有程而虛實無遁情且營以守備領之遞爲千把總凡官若兵與郡丞河衙佐雜各文職皆畫疆而守無目無諉而責成以專臧則陟否則黜而功過以明人無不鼓舞盡力者且按時度務東工劇則調西營協應之呼應既靈而緩急有濟其於春銛也較額夫之舊制有實益云

三十九年以兩江總督張鵬翮總督河道疏言一總河之責任宜專一河工隨帶之人員宜撤一部臣之不宜掣肘先是河臣董安國創築攔黃壩另闢馬家港口致入海之路涓涓細流上流易潰於是稟奉

指授方畧盡拆攔黃壩以通海口加築挑水壩開陶莊引河以導黃汛北行加築隄岸以固隄防塞時家馬頭以杜黃水旁溢開王家營減壩挑鹽河以洩淸黃異漲乞成字等引河逢灣取直以分水勢

四十二年

聖祖仁皇帝南巡閱視河工

諭吏工二部黃淮兩河關係運道民生最爲重要朕念治河國家大事夙夜廑懷未嘗少釋披圖咨衆雖已悉其源流顧水勢變遷不常必眞知洞悉方可實見施行是以不憚勤勞屢親巡閱察其險易之形勢審其疏導之機宜緩急次第具有成畫至於簡命河臣倚任甚切

凡所屬官吏皆聽選用大修工程費以數百萬計歲修帑金亦以數十萬計乃康熙三十七年黃淮並漲總河董安國不堅築隄堰疏通海口因而河身墊高溢出河岸以致倒灌洪澤湖口湖水從六壩旁洩由運河入下河淹沒民田於是罷董安國以于成龍代之朕隨授以治河方畧詳加指示三十八年親往閱河駐蹕清口河干又面諭于成龍清口宜築挑水壩挑黃水使趨北岸方可免黃水倒灌之患隨指定其地再三申命于成龍不遵朕旨致無成功及用張鵬翮為河道總督面諭云頃以發帑數百萬令大臣官員往高堰築隄閉六壩使逼洪澤湖水暢出清口而清口築挑水壩尤為緊要此壩不築

則黃水頂衝斷不能使向北岸湖水不得暢流張鵬翮遵朕言壩工築成黃溜遂直趨陶莊清水因以直出疊經伏秋大漲並無倒灌之事其後張福口引河築歸仁隄疏人字芒稻涇澗等河開大通口皆遵朕旨一一告竣今春朕閱河至桃源見龍窩等處頂衝危險命增築挑水壩此壩工刻日訖事河勢遂平中河仲莊牐口以與清口相對特命改由楊家莊漕艘安流商民利濟曩時黃水泛漲或與岸平或漫溢四出今黃河深通河岸距水面丈餘縱遇大漲亦可無虞矣張鵬翮所修工程雖悉經朕裁斷而在河數載殫心宣力不辭艱瘁又清潔自持一應錢糧俱實用於河工無纖毫浮耗朕心深為喜悅所屬大小河員並皆勉力赴工共襄河務亦屬可嘉自總河以下各官爾二部即詳加議敘具奏

御製河臣箴又

指示建築煙墩龍窩張家莊九里岡舊龍門半路劉挑水壩六座恂按煙墩一座龍窩張家莊一座九里岡一座舊龍門二座半路劉一座詳行水金鑑桃源廳治河事宜冊　公著有河防志謹錄修防事宜捲埽下埽法於後凡應用埽箇捲長十丈八丈者方穩高一丈者埽臺寬七丈方捲得緊如遇隄頂狹者架木平隄名軟埽臺先將柳枝捆成埽心拴束充心繩揪頭繩取蘆柴黃亮者編打小緶將大埽心上每丈下鋪滾肚麻繩一條不必用麻者用蘆纜又將蘆纜二條行繩一條密鋪小緶上鋪草為筋柳為骨柳不足用柴代之均勻鋪平需夫五六十名長十丈者需夫五六百名用勇健熟諳埽總二名一執旗招呼一鳴鑼鼓衆力牽拉捆捲後

用牮桿戧堆埽將臨岸將小緶均束於埽埽岸上每丈釘留橛二根將滾肚繩挽於留橛上每揪頭繩一根亦釘留橛一根看水勢之緩急定揪頭繩之多寡漸次將埽推入水中將橛頭滾肚用活扣結留橛上然後慢慢壓土俟埽將次沈下然後下樁每丈用一尺八寸木一根若水勢湍激頂衝埽灣并合龍之埽須用大木每丈用料物細數照現行工部則例配用黃河

內下埽法凡黃河內埽工有修防有救險有搶險有新生險修防工程霜降後水勢退消驗查舊埽傾敧者蟄陷者卑矮者朽爛者須將舊埽一清消平妥相機補下層層簽釘大樁照依大汛漲痕高出數尺一律下成順埽薄敷以土俟蟄定方下丁頭埽若埽未蟄實即下丁頭埽前順埽一有蟄陷別埽俱為帶動矣其救險工程將有危陷埽尚未去急臨河添壓大埽長樁簽隄急清舊埽恐為匯崖填以軟草將兩旁安穩之埽亦補下大樁勿使走動其搶險因舊埽朽爛或頂衝急溜埽下衝空舊埽全去水匯崖岸舊隄坍卸危岌堪虞搶險工程非有先後埽有緩急若誤下一埽誤釘一樁反致逆溜衝刷舊隄欲去不能每致僨事須責久慣埽手或熟諳人員令其度量穩妥然後急為接下埽箇晝夜搶下舊隄無虞兩旁之埽平穩矣新生

險工。每於舊險工上下。黃河大溜衝至埽旁。舊隄坦坡坍卸。急須下埽。直至開溜之處而止。大率埽料。黃河內以柳柴。次則枯草。椿必長大。繩須堅實。至於壓土。非比清水埽簡。黃水一入埽中。即泥沙停滯。壓土太厚。反恐鼓卸。俗云下埽無法。全憑土壓者。乃是言清水之埽也。

黃河塞決之法。凡黃河初決。不必急計裏頭。及急計堵塞。初時水勢洶湧。未可與爭。看其出口急溜。若有奪准情形。須建挑水壩以遏其勢。上流挑空引河。以挽其流。速運積料物。料物積矣。猶在得時。時可堵矣。裹頭舊隄。務多下邊埽。堅固停安。然後逐漸進埽。埽不可緩。緩恐決口漸深。又不可急。急恐下埽有失。埽欲其大而長。捲埽首重於纏纜。其揪頭滾心滾肚。必須長壯。務使纏勝埽。莫使埽勝纏。埽既下。薄用土壓。埽將沈水。方釘簽椿。再加套埽。椿亦必須長大。計埽將到底。方可再進。沈水將次合龍之際。須查在工料物。必須多積。須防合龍後必有一大蟄陷。凡合龍後復開決者。率因蟄陷故也。合龍時晝夜兼工。堵塞。遇有毛道過水。或椿頂不平。或埽手作弊。須急為壓土。使其平實。於罅隙用稻草紅草塞之。務使斷流。若涓涓不息。漸至蟄陷。至決口初開。不係頂衝出口勢緩。去口平散。不必急計堵塞。久之率多掛口淤墊也。

建築挑水壩之法。凡黃河迎溜之處。宜建挑水壩。又名順水。又名磯嘴。又名馬頭。其功最大。如清河縣境內運口。每為黃水急溜直逼。下家汪關攔清水不得暢出。致運口淤墊。陶家莊引河數挑不成。仰遵

聖諭指示。於運口迤西築挑水壩一座。將黃水挑逼北徙。清水得以暢出。陶莊引河得以成功。凡遇險工。照式築之。裨益非小。建築之法。壩欲其寬。不可甚長。須做雁翅邊埽。順上流。勿使埽頭逆溜。離縷隄遠者。須接築格隄。以防異漲時黃河溢壩後衝刷之虞。

挑空引河法。挑引河之法。審勢貴迎溜而施功。宜深闊。俟水大漲。乘機開放。則有一瀉千里之勢。太窄則受水無多。遠難挽溜以入新河。太淺則水不全趨。勢緩易墊。太短則水流不舒。為正河所抑。洄漩淤寬。須六十丈或四十丈。即窄亦須十餘丈。長須二千丈或千餘丈。即短亦須八九百丈。方趨溜有勢。而成河又不可太直。直則平緩而無波瀾湍激之勢。久亦漸淤。須隨黃河大勢。開挑俾河頭迎溜。河尾洩水。中間灣處急溜衝刷。漸次河岸倒卸。再於河頭築接水埽壩。河尾築順水埽壩。對河築挑水埽壩。庶引河可成也。

幫築隄工法。凡河道必築隄束水歸槽。以防旁溢。無論創築加幫。總以老土為佳。但黃河兩岸率多沙土。恐難盡覓老土。須於隄完後。務尋老土蓋頂。蓋邊。栽種草根。以禦雨淋衝汕。築隄之法。每土六寸行硪。歧縫處用夯。堅築新舊隄交界。用鐵杵力築。層層夯硪。期一律堅實。以簽試不漏為度。雍正元年。

命齊蘇勒總督河道。是年築桃源縣黃河南岸胡家莊越隄。又建清河縣河南岸清口東水壩二座。三年。河決朱家口。四年。塞朱家決口。五年。剏築桃源縣河南岸煙墩越隄。築清河縣王家營隄工。幫山陽縣王公隄工。七年。建桃源縣沈家莊埽工。加清河縣石人溝縷隄。楊家莊王家營隄。八年。總河嵇曾筠疏請預備工料以資修守。十年。築阜甯縣北岸四套月隄。十一年。築山陽縣龔家營月隄。阜甯縣徐家莊月隄。十二年。築安東縣王家馬頭險

工。築桃源安東阜甯縣陳家樓王家馬頭辛家蕩等處月隄。

淮安府河道水利總說

淮所屬六邑。東西南北廣袤不過七百餘里。而陝西西安甘肅兩省之水。從黃河建瓴而下。山西一省之水。歸沁河入黃河。下河南全省之水。悉歸淮河(河南志有歸淮圖)入洪澤湖。下山東汶泗沂沭七十二泉之水。入運河。下而安省廬鳳靈虹之水。又悉入於洪湖。以七百餘里之地。為六省水道之尾閭。而海又緊扼其東偶。一泛溢。上崩騰而下壅塞。民之室廬田畝。盡在其內。一綫運河。繞城而隄。水高於城。民居在下。積霖怒濤。惴惴不保。而治河須築隄以東水。治運須閉牐以蓄流。遏亢

旱欲啟隄牐以利灌溉。恐妨河而礙運。又旱則清水力弱。黃流淤墊。向所開之支河溝港盡成平陸。地亦禾焦。蝗蝻蔽野。民生其間。亦綦瘁矣。恭逢

天子仁聖。特簡治河使者。歲發帑數十百萬。修治河防。又頻遣重臣巡視淮南北。講求水利。飭郡縣。凡有興築。卽動用帑藏。不費民間一錢。誠以淮郡一區。關繫數省運道。民生可不慎與。特是治淮黃。止欲去其害。而各縣之支河溝港則欲兼資其利。淮黃之治止在藉清刷黃。有利於運。而水利之隄防宣洩。則須隨地制形。旱潦有備。無害於民。要使淮黃運之水洩入於支河。自支河以洩入於溝港。如脈絡之相灌輸。有餘則悉令歸入海。故水利者。分其下海之流而因以爲利。洩其奔騰之怒而亦因以去其害。水利與治河誠相表裏者也。夫水不能禁其不來。惟當導令速去。來路廣而去路隘。必有壅潰之憂。來路節而去路通。方收蓄洩之益。故講水利於淮安。必使治黃治淮治運治海四者各得其利而無害。然後六邑之民始安耕鑿之常。稍有不慎。卽以災告。蠲賑糜帑無算。而民終流離。守玆郡者不亦難乎。（山居贅論）自陽武而入封邱。河益東南流。荆隆口直東則經長垣東明出曹濮。直趨大淸河矣。較之出徐邳合淮泗以入海者。道爲徑易。

夫河行之道。宜直不宜紆。入海之口。宜近不宜遠。河之兩岸宜闊。而歸流宜深。歸流。卽俗語所謂落槽也。平水則宜置斗門。且多置之。用王景更相迴注之意。使不得旁洩。河未必不可東也。後世遙隄之闊之意。縷隄之法。卽歸流宜深之意。滚水石垻及格隄之法。卽斗門迴注之意。雖然。大河東。則會通河廢。會通河不廢。則大河不得而東。兩者不並立矣。此大河所以屢決而東。終抑之使南也。與（續文獻通考）河決之患。三代已然。漢文帝時河決酸棗。漢武帝而後。則決於瓠子。決於館陶。分爲屯氏河。東北入海。至元成時。河始決東郡。分流於博州。後又決平原。決勃海。決信都。皆東北出青冀之境。以達於海。自東漢歷魏晉隋唐以及宋初。並鮮河患。迨宋仁宗至和間。始決大名。神宗熙甯始決於澶州曹村。北流斷絕。河道南徙。東匯於梁山濼。分爲二派。一合南淸河入於淮。一合北淸河入於海。黃河入淮。自玆濫觴矣。舊黃河在開封城北四十里。至洪武二十四年。河決原武。故道遂淤。至是又決滎陽。過開封城之西南。而城北之新河又淤。自是汴城在河北矣。隋唐以前。河自河。淮自淮。各自入海。宋中葉後。河合於淮。以趨海矣。此古今河道遷徙不同之大略。然前代河決。不過壞民田廬而已。我朝河決。則慮並防漕運。而關係國計。故治河視前代爲尤急。（日知錄）江河淮濟謂之

四瀆今以一淮受黃河之全蓋合二瀆而爲一也宋以前河自入海尙能爲並河三州縣之害況今河淮合一而淸口又合汴泗沂水以同歸於淮也哉曩時河水猶有所瀦如鉅野梁山數處猶有所分如毛氏赤河之斷雖以元人挑河入淮而東北之道猶微有存焉者今則以一淮而受衆水之歸而無涓滴之滲漏矣

明余毅中全河說國家定鼎北燕轉漕吳楚其治河也匪直祛其害而復資其利故較之往代爲最難然通漕於河則治河卽以治漕會河於淮則治淮卽以治河合河淮而同入於海則治河淮卽以治海故較之往代亦最利邇歲以來委寄靡專論議滋起於是有以決口爲不必塞而且欲就決爲漕者不知水分勢緩沙停漕淤雖有旁決將焉用之無論沮洳

難舟田廬咸沼也是素逸於冥者也又有以縷隄爲足恃而疑遙隄之無益者不知河挾萬流湍激異甚隄近則逼迫難容隄遠則容蓄寬廣謂縷不必遙是貯觶於盂者也又有謂海口淺墊須別鑿一口者不知非海口不能容二瀆乃二瀆失其注海之本體耳使二瀆仍復故流則海口必復故額若人力所闢豈能幾舊口萬分之一別鑿之說是穿咽於脅者也又有謂高堰築則泗州溢而欲任淮東注者不知堰築而後淮口通淮口通而後入海順欲拯泗患而旹堰工是求前於却者也他如絕流而挑方舟而濬疏渠以殺流引泖以灌漑襲虛舊之談而昧時宜之款者紛紛藉藉藏道盈廷至於釣奇之士則又欲舍其舊而新是圖於是有泇膠睢三河之說焉不知旣治河而又別治濬是以財委壑也又有興復海運之說焉不知歲用民賦而又歲用民命是以民委壑也嗟嗟謀室於路則三年靡成回車於岐則千里坐失又何惑乎漕幾成陸而民胥爲魚耶然諸爲前議者豈故好是鑿且奇故總之不達於水可攻水之理耳蓋黃河之性合則流急分則流緩急則蕩滌而疏通緩則停滯而淤塞故以人力治之則逆而難以水力治之則順而易今太子少保潘公屢膺河

寄洞炤委源才諳精誠並稱絕世爰借故右都御史江公決策上請事悉具兩河經畧疏中大都盡塞諸決則水力合矣寬築隄防則衝決杜矣多設減埧則遙隄固矣並隄歸仁則黃不及泗矣築高堰復牐埧則淮不東注矣隄柳浦繕西橋則黃不南侵矣修寶應之隄濬揚儀之淺則湖捍而渠通矣故自告竣以來河身益深而河之赴海也急淮口益深而淮之合河也急河淮併力以推滌海淤而海口之宣洩二瀆也急用是河嘗秋漲而涯盻屹然淮嘗夏溢而消耗甚速貢賦舳艫若履枕席轉徙孑遺寢綠南畝蓋借水攻沙之效已較然顯白矣若謂水循於分湧於合恐其合而湧也則隄址旣遙而奔騰可恣是寓分於合矣若謂湖不用濬而純用築也則築堅而水自合水合而河自深是藏濬於築矣若謂胡不使黃淮分背而乃使淮助河勢河扼淮勢也則合流之後海卽大闢蓋河不決固自深得淮羽翼則益深是用淮於河矣若謂河決爲天數不可以人力彊塞故曰故道難復也然旣塞之後河卽安瀾是全天於人矣若謂胡不創開一渠而拘拘膠柱爲也則二百年地紀之故道天儲之懿規本無庸創而自今復之是兼創於守矣若謂牐埧之復行李稍滯然河

渠旣奠而行李益通何便如之是舍速於滯矣記禮者謂其數可陳也其義難知也治河之事良亦類此是故排河淮非難而排天下之異議難合河淮非難而合天下之人情難史遷氏曰甚哉水之爲利害也余則曰甚哉人情之爲利害也故今日之功非當事大臣暨余等諸臣之功皆聖明之功也蓋知河固難而知知河之人尤難知知河之人固難而任知河之人尤難語曰千夫輿瓢不如一人負而趨也千夫牧羊不如一人趨而走也使非聖明之併合河漕而事權歸一也其何能功縶騏驥之足則難望其必至縛孟賁之手則難望其必敵使非聖明寬假便宜而不從中制也其何能功蜚蝗蔽天則農稷不能善稼奔駟曳輓則王造亦廢馳驅使非聖明之不惑浮言而私撓必黜也其何能功千仞而拔則牧豎陵其阜不數尺而峭則樓季不敢踰使非聖明之嚴懲墮窳凜莫可干也其何能功空柯無刃則公輸不能以斲虛帑之粒則易牙不能以炊使非聖明之破格折兌而大費不恡也其何能功張鵠以行賞然後人罔不射計程以齊足然後人罔不奔使非聖明之綜覈明允而徵勞必錄也其何能功昔晉富平津河橋之成武帝謂杜預曰非卿此橋不立預曰非

陛下聖明不成今日之功良亦類此善乎部疏有云其本在明良之相遇其機在賞罰之必行眞識體之論哉後之治河者其尙仰體君相任人圖治之心俯瞽河臣嘔心腐舌之意相與踵而行之期於勿壞勿以事既即安而玩愒勿以功非己出而更張如周郊之有陳畢終始協心如漢法之有蕭曹甯一作須如此則漕河之允協當與國家億萬年靈長之祚同垂罔極也斯豈非國家甚盛隆事哉何按毅中字子執銅陵人萬歷甲戌進士時爲太常卿

國朝葉方恆全河備考

從古治水稱神禹禹治水首黃河黃河自崑崙發源萬里而來禹導之自積石龍門特遡其入中國之始以爲肇端非如後人必追窮河源好博而不適於用也由積石東北而南計三千里至龍門爲西河龍門在冀州呂梁山石勢崇竦其流激震禹治其北鑿龍門分殺其勢西因其迴流之性而導之又南至華陰在陝西之華陰縣自南而東至底柱在河南陝州之三門山又東經孟津河南府孟津縣過洛汭鞏縣至於大伾爲大名府濬縣臨河之山北過洚水爲眞定冀州北枯降渠至於大陸屬中山郡今眞定邢趙深三州之地北分其勢播爲九河復同聚一處而爲逆河以入於海其故道皆在

河間滄州南皮東光慶雲獻縣山東平原海豐由甯津吳橋南皮諸處直達東海是爲禹之故道禹之載河高地以入海蓋自河陰始河陰以西之故道終古不失以東入海之故道後世一失而泛濫南下四出於冀豫兗徐之區其勢不可勝窮矣周定王五年河徙砱礫始失故道漢文帝時決酸棗東潰金隄在河南延津滎陽諸縣至大名清豐一帶延亙千里武帝時溢平原屬德州徙頓邱今清豐縣又決濮陽瓠子口開州界注鉅野即大野屬濟甯州通淮泗蓋河始與淮通尙未入淮也元帝時決館陶舊屬大名今屬臨清又決靈鳴犢口今高唐州舊屬清河郡成帝時決東郡金隄決平原溢渤海清河高唐州一帶信都今冀州界唐元宗時決博州今東昌溢魏州今大名冀州五代時決鄆州今鄆城縣博之揚劉今東平之東阿縣揚劉鎮滑之魚池宋太祖時決東平之竹村開封之陽武大名之靈河澶淵太宗時決溫縣滎澤頓邱泛於澶濮曹濟諸州東南流至彭城界即今徐州入於淮自此爲河入淮之始眞宗時決鄆及武定州尋溢滑澶濮曹鄆諸州邑浮於徐濟而東入淮仁宗時決開州館陶神宗時決冀州棗強大名州邑一合南清河以入淮一合北清河以入

海南渡後河上流都郡爲金所據獨受河患其亡也始自開封北衞州決而入渦河南直壽亳蒙城懷遠之間元初決衞輝之新鄉開封之陽武杞縣之蒲口滎澤之塔海莊歸德封邱諸界其時專議疏塞而已自至元二十六年開會通河以通運道而河遂與運相終始矣蓋至元以前河自爲河治之猶易至元以後河即兼運治河必先保運故治之較難至正初河決白茅金隄等處瀕河郡邑皆罹水患水勢北侵安山沿入會通河延袤濟南河間將壞兩漕司鹽場用都漕運使賈魯言挽河使東行以復故道五月功成命翰林學士歐陽元製平河碑文並作河防記畧其法制工用爲世取法明洪武元年河決曹州雙河口二十五年河決原武會通河淤河自洪武中決陽武東經開封城北五里又南行至項城經潁上東至壽州正陽鎮全入於淮故道遂淤至永樂時歲爲決徙修築隄防民困國弊至九年決益甚議濬黃河故道尙書宋禮加濬會通河用老人白英計改從南旺分水過汶北合漳衞過泗南入沂淮其北道魏家灣與土河相連開二小河以洩之有溝渠於衞東北岸通黃河可直至海豐者如舊其南道在南旺之北者開新河自汶上袁家口左徙二十里至

壽張之沙灣接舊河以免陸運之艱侍郎金純導河支流從汴城金龍口至埽場仍合會通河以入淮漕事定於是運必借黃欲通運不得不先治黃也正統十三年河決新城漫流山東經曹濮衞張秋潰沙灣東隄奪濟汶入海路以去諸水俱洩壞民廬無算景泰三年又大決沙灣近河地皆沒翰林侍講徐有貞承命以都御史往治之作制水之牐疏水之渠而河流之旁出不順者則堰之水遂不東衝沙灣更北出而濟漕渠之涸宏治三年決陽武河自原武中牟分流爲三其大者切近汴隄西北隅合沁河泛陽武封邱祥符陳留杞縣蘭陽儀封考城曹縣甯雎歸虞永夏碭蕭而下徐淮以入於海其次者橫流封邱之于家集決孫家口漫長垣曹濮鄆城陽穀壽張東昌至臨清下衞河延患於德滄青縣靜海天津始入於海又其次者自中牟南下尉氏雖稍成川不通舟楫至其故道自汴城西南杏花營入渦河者則淤澱矣侍郎白昂治之河俟北徙去汴城三十里金龍決口自淤昂乃築北隄以防張秋之衝激衞諸郡之泛濫導南河自原武中牟下南頓至潁州由塗山達於鳳陽故道合淮以入海又於東平州戴家廟及德州之南一帶多鑿裏河每河口各建減水牐

以節運河之水盈則洩之海而東兗德滄之患紓縮則蓄之河而漕艘商船之行利隨河修隄二千餘里隨隄植柳百萬餘株又濬萊蕪諸泉二百八十餘以濟漕河南塞決口三十六疏月河十餘使由河入汴汴入睢睢入泗泗入淮以達於海又以河南入淮非正道恐不能容復自魚臺歷德州吳橋修古河隄自東平至興濟鑿小河十二道引水入大清河及古黃河以入海宏治五年決張秋入漕河與汶水合僉都御史劉大夏治之謂宜疏治上流黃陵岡孫家渡工方興而復決張秋東隄百丈漕舟一經決口挽力數倍稍失手輒覆溺時訛言沸騰疑河不可治應復元海運大夏於西岸稍南鑿月河長三里許引舟次第以濟歲運不失及冬水落始爲塞決計乃親行相視潰決之源於孫家渡口開七十餘里濬祥符四府營淤河二十餘里以達淮疏賈魯舊河四十餘里由曹縣糧道口出徐州運河支流既分水勢漸殺爲築兩長隄蹙水南下由徐淮故道自武陵屬之碭沛凡三百六十里曰太行隄自金龍口起于家店及銅瓦箱東橋抵小宋集凡百六十里曰新隄又以兩隄綿遠河或失守必復至張秋爲漕患相地於舊決之南一里許爲減水壩以殺衝齧自春徂夏張秋之決塞賜名安平鎮九年考城縣境東來水勢徑衝賈魯河曹縣梁靖口水溢大隄遂於賈魯河東岸築小隄護之正德四年河決曹單八年復決黃陵岡嘉靖六年決曹單城武楊家口衝雞鳴臺阻運尤甚下廷臣議刑部尚書胡世甯疏言河自經汴以來新舊分疏六道皆入漕河而總南入於淮今開諸道皆塞止存沛縣一道當因故道而分疏之若運道則宜於昭陽湖東岸獨山新安社等處擇其土堅無石之處另開新河一道南接留城北接沙河口二處舊河應止百四十里隔出昭陽湖在外以爲河流散漫之區是則所謂不與水爭地者七年復決徐沛漕渠不通詔舉才幹大臣治之衆推都御史盛應期奉命單車就道親詣相度乃請疏趙皮寨以殺河勢導之亳泗歸宿以入淮別開昭陽湖左新渠一百四十餘里以通漕垂成謗興詔罷役奪職嘉靖十二年河決亳泗歸宿等處淤濟甯至徐沛數百里運道命劉天和督浚時議紛紜或謂別引黃河便或謂濬漕河便天和躬親相度自趙皮寨東流故道淤一百二十餘里而至梁靖又自梁靖岔河口東流故道淤二百七十餘里始至穀亭遂定計用浚河扒浚南旺淤淺以免盤剝築曹單長隄以防衝決植柳

株以護隄岸浚月河以備霖潦建減水牐以司蓄洩置順水壩以東漫流運道暫復十九年河決睢州野雞岡經渦入淮二洪大涸命侍郎王以旂督理以旂特言所資河者以濟運也河今南從第疏山東諸泉入之洪沛以南障之隄如會通河制運即通矣於是開李景高支河一道引水出徐濟洪八月而成三十一年決房村三十七年河北徙新集淤而爲陸者二百五十餘里視故道高三丈有奇河分流弱離爲十一河南山東徐邳皆苦之四十四年河決以南京刑部尚書朱衡僉都御史潘季馴協治之既至舟行樹杪力無所施得鄒縣章時鸞新渠規度遂開新渠舊渠之東湖曰昭陽河從西來匯之其勢遂絕渠而左故舊渠不可復而新渠在湖之東河即横決得湖而止乃決策往盧於河畔撫循十萬衆與同甘苦明年新渠成南陽至留城百四十里疏舊渠留城至境山五十三里隆慶元年開廣秦溝以通運道先是河決沛縣議者欲復古道從事於新集郭貫樓諸處上源衡言上源之議可罷惟廣開秦溝使下流通行修築長隄以防奔潰乃鑿舊渠深廣之爲牐八減水牐二十壩十二隄三萬五千二百八十丈石隄三十里旱則資以濟漕潦則洩之昭陽湖運道盡通是名夏鎮河於是河專由秦溝入洪夏五月山水驟漲沖坍薛河石壩議復諱然給諫吳時來言舊河不必議惟新河所受上源山水宜疏濬仍詔衡區處遂經理挑築薛河沙河各支河隄壩以資蓄洩運道俱由新河矣隆慶三年河水溢自清河抵淮安城西淤者三十餘里決方信二壩出海平地水深丈餘寶應湖隄崩壞山東莒郯諸處水溢從沂河直河入邳州山東巡撫洪朝選疏言黃河出口之處必多然後可容其萬里遠來之勢請開支河以爲宣洩利導之方四年河決邳州自睢甯白浪淺至宿遷小河口淤百八十里溺死漕卒千人失米二十萬石總督翁大立言邇來黃河之患不在河南山東豐沛而專在徐邳故先欲開泇口河以遠河勢開蕭縣河以殺河流詔令大立躬自相度條其利害以聞復上疏言治邳河閼阻之策有三一開泇河一就新衝一復古道五年河決雙溝南北十一口枝流既散幹流遂微乃淤自匙頭灣八十里而南變又極矣議者欲棄幹河而行舟於曲頭集大枝間冬初水落則幹已平沙而枝復阻淺遂欲棄黃河運而紛紛及於膠河海運乃復起潘季馴開匙頭灣塞十二口大疏八十里故道漸復已而以漕舟壞被劾去六年河

決邳州運道阻朱衡於茶城南北築兩隄以防河水之出入北隄自磨臍溝迄邳州之直河南隄自離林鋪迄宿遷之小河口各延袤三百七十里運艘東於河流設軍民守之河流乃安萬歷元年黃河水平先是運道多梗戸科賈三近小試海運至山東卽墨縣福島異常風雨壞糧船七隻哨船三隻漂沒糧米五千石淹死運丁五名隨罷海運重行河運二年黃河沙淤海口決房村傳希摯議開泇河不果行三年河從崔鎭等口北決淮從高家堰東決徐邳以下至淮南北漂沒千里總漕吳桂芳上言淮揚洪潦萬民號泣蓋由濱海汊港歲久道堙入海惟恃雲梯一逕至海擁橫流盡成泥溢鹽安高寶遂不可收拾矣國家轉運惟知急漕而不暇急民故朝廷設官亦主治河而不知治海請另設一官專疏海道講求捷逕如草灣及老黃河皆趨海不必專事雲梯爲便又上言今日之河雲梯關塞而不通高家堰通而不塞兩者爲病蓋高堰決則淮水東黃水隨躡其後清口塞而堰內皆任址陸地其洩不及清口之半故泗州之水並聚矣塞高堰所以通清口而洩泗州之水也又高堰塞黃浦上游則黃浦之工自易黃浦既塞則興寶鹽城田地盡出自茲兩河橫流涓滴皆由正道千里之內民業可安海口河身日見深刷亦可免壅潰之患矣六年復起潘季馴時高堰崔鎭決口猶然未塞運道梗阻議者謂諸決口當勿塞別開支河殺水而浚海口以通之季馴則謂海口潮汐往來隨浚隨淤惟導河以歸之海則導河卽以浚海而導河未易以人力惟愼固隄防使無旁決水入地益深則治防卽以導河也若令河決上流固宜用疏今下流之決但欲其疾赴海而害祛豈必疏哉於是築隄堰自徐抵淮六百餘里南北兩隄淮水畢趨清口會大河入海二口不浚得通十五年命常居敬踏勘黃河時河漫流開封封邱縣及東明長垣等處禮科王士性言宜復故道居敬謂故道難復議開柴家營支河尋諸決口皆塞而淤者復疏十六年復起潘季馴督理河道十九年泗大水淮泛起高於城溺人無算季馴上言人欲棄舊爲新臣謂故道必不可失人欲支分以殺其勢臣謂濁流必不可分霖雨水漲久當自消季馴三仕三已一以求故道築隄束水借水衝沙爲主是年有條議河道疏一放水淤平內地一接築遙隄一增支渠大隄一增砌石隄一浚河避湖諸事并於運道民生有利二十三年泗水爲患總河楊一魁疏言分黃導淮明年開桃源

黃壩新河自黃家嘴起至五港灌口止分洩黃水入海以抑黃强闢淸口沙七里建武家墩涇河牐洩淮水由永濟河達涇下射陽湖入海又建高良澗減水石牐子嬰溝周家橋減水石牐洩淮水一由岔河下涇一由草子湖寶應湖下子嬰溝俱通廣洋湖入海二十五年河大決單縣之黃堌口溢於夏邑永城經宿之符離橋出宿遷新河口入大河二洪告涸楊一魁大挑李吉口以挽黃流謂黃堌口深淵難塞議浚小浮橋築小河口功成東運利尋久旱運河澀而河又決義安東壩一魁乃議浚黃堌口及上歸灣沽嘴以受黃水救小浮橋泗上之涸因繪河圖上言小浮橋股引之水李吉口未斷之流已足濟運以汶泗沂兗之水建牐節宣運道自裕何必殫力決塞以回全河而用之哉三十年於黃家口漲衝魚單豐沛三十一年特用李化龍徧行淮徐鳳泗間得前所開泇河遺跡喟然興嘆遂專力浚成之於是運艘通行昔稱過洪今稱過淮爲出險矣按開泇之議始自隆慶年間中丞翁大立萬歷三年中丞傅希摯建議詳明未得允行二十年中丞舒應龍於韓家莊引湖水注之泇始啟厥緒二十六年中丞劉東星鑿侯家灣梁城通泇口遂可行舟然總未能通達至是始共贊成出奇道以避至險迄今運道無阻開泇之功蓋亦偉哉然東南之漕自淸江浦出口由淸河湖桃源經宿遷從董溝口入駱馬湖而抵泇河尙有一百八十里假道於黃河雖河伯安瀾不受其害不可謂非黃與運究相終始也天啟六年總河李從心以運舟過宿遷淺劉口磨兒莊等處一船挽拽夫以百計一夫工費動以數錢窮旗典鬻以償官夫人力與水爭衡纜中斷前船橫下後船互相磕撞官儲民命須臾歸之逝波風急浪高竟日不能移一舟前阻後壓千艘等待乃自馬頰口起下至陳瑤溝止另挑一河計程六十七里運船改從陳口諸溜遠避公私幫拽之費遂省漂蕩磕撞之虞亦遂以杜崇禎八年駱馬湖淤泇河運道中阻總河劉榮嗣自宿遷至徐州別鑿新河分黃水注之通運計二百餘里費五十萬其鑿處皆河故道尺許下皆沙挑掘成河沙落河坎數四引黃注之沙隨水下爲淺爲涸明年漕至駱馬湖之淤適平仍專行泇河榮嗣被逮然駱馬湖間淤此河亦可行舟其功不容盡泯　國朝順治七年荊隆朱源寨口決直趨沙灣運隄衝潰挾汶水由鹽河東奔入海順治八年總河楊方興塞之順治九年大王廟口決沙灣復潰衝斷運道

方輿修築隄岸又自西岸湖邊起至八里廟河邊止開引河一道長五百丈至順治十三年工始告成蓋張秋爲黃河下流其決於明世者正統十三年徐有貞治之弘治五年劉大夏治之皆費極浩繁工極艱難防禦之法明矣然至是三歲再見不重可慮哉總之漕運一河泇河以南之勢自不得不借黃以達淮而牐河以內苟一近黃未有不受其害者故避之之務遠防之務至即使黃流水大不得已爲減水之策亦止疏之於南不敢逼之於北矣 李枏治河議今日之爲患者淮也而今日之所由致患使不可得治者黃也前古黃未入淮則淮自獨出歸墟清流無壅若禹貢所載導淮自桐柏東會于泗沂東入于海者即今雲梯關諸套等處原淮瀆一水之門戶也清水無沙可淤故常深闊通流與今長江入海之門戶相等一自黃河分支南徙與淮水合流而雲梯關兼爲黃河之門戶矣以一口而兩大瀆出其中昔人深懼黃強而淮弱恐黃之沙停而即以累淮故於淮之旁多設關欄務使涓滴不漏盡淮之全勢悉力以出於雲梯諸套之間則庶幾清能刷濁黃安而淮亦安又其所慮者地勢自西北而東南則層累而愈下自東南而西北則層累而愈高由東南而仰視孟山湖洪澤湖等處則如踞巔頂由西北而俯視興化鹽城五州縣則如墜淵谷若不就勢約束入黃歸海而放之內蝕平壤則建瓴而下五州縣之民田民居必盡付波臣而人民必盡爲魚鱉此尤其不可不急爲關欄者計地勢之層累凡有三等故昔人所設爲關欄之防凡有三重其一孟山湖所受白鹿小河諸水其地勢高於淮水洪澤數倍者也則於此築爲歸仁隄六十里石工大壩以禦之使孟山湖諸水悉由白洋河鎮之東溝西溝以入於黃而涓滴不使東侵以助淮此其爲最大關欄者一至洪澤湖所受全淮與汝潁諸湖之水其地勢又高於運河與甓社寶應諸湖數倍者也則於此築爲高堰翟壩等二百里土石大壩以禦之使洪澤全淮悉由張福口清河口以入於黃而涓滴不使東侵以犯運河此其爲大關欄者二至運河暨甓社寶應界首諸湖并天長六合桐城汶潤各高阜所來之水其地勢又高於興鹽五州縣數倍者也則於此設爲漕隄三百里以禦之使各水悉由瓜儀牐芒稻河以入於江而不使東侵興鹽高泰以害民田此其爲大關欄者三三關既設周防完密五州縣既已不受湖淮大水之流灌則又恐本境霖潦停汙爲害始開斗龍石磋等以洩之此又海口之所由設也然霖潦時有時無故海口猶在可緩可急而保障大勢則惟以歸仁高堰漕隄爲要有歸仁以防孟山而洪澤乃安有高堰翟壩等以防長淮洪澤之水而運河乃安有漕隄以防運河與諸湖各高阜所來之水而五州縣民田民居乃安此皆缺一不可者也然謂今日止堅築歸仁高堰漕隄三者而已則又非也從來治水者必先使水有所歸惟有所歸則大勢得洩而後乃設隄以防禦之若無所歸而徒以隄障爲事則潰必甚而害必深賈讓之所謂兒啼而塞其口崇伯鯀之堙洪水而方命圮族者是也惟昔人三設關欄之說原非謂孟山湖所受千谿萬壑之水止恃歸仁隄遂可以強爭蓋必有東溝西溝以洩之其大勢不激而歸仁乃得以爲功非謂長淮洪澤之水止恃高堰翟壩等遂可以強爭蓋必有張福口清河口以洩之其大勢不激而高堰翟壩等乃得以相守非謂運河連諸湖及各高阜所來之水止恃漕隄遂可以強爭蓋必有瓜儀牐芒稻河以洩之其大勢不激而漕隄乃足以相衛是則開東西二溝濬張福清河二口疏瓜儀芒稻河爲尤要矣雖然瓜儀芒稻入江者也今江故安流無恙但疏其所由入江者而流已達

且運河諸水不及孟山洪澤十分之二而江實足以容之此可以無庸議若夫東溝西溝張福清口則皆其入黃者也又皆千里來源滔天巨浸非運河比也方將引此滔天之勢望其專注而息肩於黃乃黃則先自淤沙墊滿平衍無路縱令四口深挑而水將安往乎豈反能由下就高仰面逆流而出於黃乎故莫若先濬黃河若書傳所載開沙聲混江軸百節帚之類有圖有式有度有程斷非虛妄果不恤其費之多不厭其時之久猛力以求必濟未有墳淤不可去閉塞不可通者今運河明知其淺而不敢濬深蓋防黃水之倒灌也黃河能濬則運河乃不嫌於濬矣運河濬則不必加隄而水常足以濟運矣然則以濬黃河爲治高堰清口以救民生之策亦必以濬黃爲治運之策若夫聚水沖沙聽其自刷此又有天意焉非予所敢知也 楊景灃徙河論天下之害莫先於河今治河者又引淮以刷河是助河爲害巳夫河力而善走不可以隄防之固彊力制也以大禹之神靈而不能無載之高地釃二渠播九河夫豈不重民恐土惡流濁將羨溢而爲敗也河起大荒之西盤屈萬山併包萬川勢高仰而多湍淚一瀉而經萬里泥土沙石與之俱下而不見其渟穢之迹其

澱淤不可驟滌也其決不可驟塞也以春冬觀其少水遲貯帖伏不足爲異而間或洶湧騰沸搖心眩目不可紀極夫南方之水有江沱漢漾焉其谿谷之會霖潦之積猶然河也北方之水有漳潞淸濟焉其谿谷之會霖潦之積亦猶然河也近夏暑溼水維弛緩霖雨暴作浸濤怒生殃禍多見方其盛時震動天地侵薄陰陽高下失紀害亦弗細矣然近或旬日遠亦不踰期月固已障其逆流洗其積汙循復其道而無有後災惟河則不然眞天下之大害也書契所載崩潰決溢不可勝數自能爲害而又益之以淮所謂助之害已異時河之未南也有梁山以舒其湍激有泰埜以受其宣洩淮乃在南方千里而遙耳而又有高山大陵之限然漢武元光三年河決酸棗其後又決瓠子於時天下至富也天子至雄武也朝廷左右至幹畧也然勞數萬之卒動數年之役猶不能止自是關東四種不樹六擾不蕃桑土不蠶捕魚結縷以接衣食垂二十年天子閔焉身自臨決湛璧與馬以命河靈築宮宣房而瓠子之歌作矣於是惴惴獨有一河耳曾未益之以淮而害已至此矣又況使河有淮使淮有河無梁山以舒之無泰埜以受之其爲害也必多矣諺曰拒虎進狼今以淮刷河

將不蓄淮之全力則小攖大弱禦彊是猶驅犬羊而搏虎狼也至則靡已若必蓄淮之全力以敵河則大小并彊弱俱是猶以虎拒狼以狼拒虎也而交鬬之患又甚南決則灌二三十縣北決則灌四五十縣非故欲之勢將不免耳故河者一之於淮則兩失之矣不一之於淮則兩得之矣不習河之利害者皆以爲河能利漕其實不然昔者唐都冀州左碣石右壺口前析城砥柱而三臨於河貢匪納錫輸將之所湊也故禹貢於九州皆言達河漢李唐則皆都關中漢食山東唐食江淮崤函之險黔巫之阻在焉所道甚艱而少水獨以渭漕河則綰轂其口故其時非河則渭不可漕宋則都汴頫河之國也然其時以河漕者獨有一陝西路耳若夫浙東西荆河南北江淮南北則別以汴漕京東京則別以五丈渠漕故雖濱河而亦不專恃夫河今　國家之都順天蓋循元人之蹟而因明人之功通漕之渠三千餘里自大江至江都匯澤通陂奄有諸湖是迺南河至山陽絕淮因有渦汴至嶧有東西泇以避呂梁是迺中河至滕有南沙至於沛北迺會至滋陽有沂至濟甯有洸與泗至汶上有大小汶而堰之迺注南旺要領之間其至臨淸者潢然而受漳衞之委是迺北河至交

河有滹沱至武淸有白衞之會至倉場行桑乾又有北沙與榆河於其間直寄假耳關入焉潰卽涸矣烏在乎其有利於漕也夫河淮之間淮揚與徐與邳天下之腰也通天下之漕而天下之吭也腰不可斷吭不可扼昔者元至正中河大敗壞因濬之以丁男百姓苦其勞而呼之鹽亭市儈攘臂而斷江淮之道以朝廷之威乞之以服餌猶不能得也故河防之志蠢成而大都健兒已脫甲臥戈以偃仆於路而國繼以亡易曰喪羊于易元之亡也難首於紅巾而禍基於黃陵所謂斷腰扼吭者也我制府鎭國將軍莅鎭之歲江淮之民劫禾篡粟辱守吏毀公廨有聞矣此其去元之季世未有以相遠者也而竟無大憂何也　國家威力有以制之其府庫廩庾之積又有以絡之山林草澤莫不曉然知夫如是之擔夫販豎市傭畊隸驚村下人之不可以有校也迺屏心以聽不然事急矣能無變乎故河一日未平國家未可得安處也夫河一之於淮則兩失之不一之於淮則兩得之者也莫如徙河明人江良材曰古河盟津東北入海今衞自衞輝至於臨淸右轉達於天津此猶與古河鄰也獲嘉以西武陟以東絕其封可使通衞夫行江氏之言有數利焉寬淮流空湖陂厥土

塗泥以時作乂臭草蔓蕪俱爲稉稻農田之利也行水濟安水藏湊潤蒸溼不侵於肌膚無疾癘夭札之憂生齒之利也修其水政通溝澮固隄梁我疆我理禦暴客而限戎馬守堠之利也積全勢蓄全氣於幽薊之區湯池千步壯我　帝畿設險而守兼其富而兼其彊雖遷臨淸以避之功費相掩矣此又形勝之利也　國家一舉而奠天下之兩大瀆使各行其道而不相干去大害就大利其與引淮刷河相去遠矣

江北運程卷二十九終

江北運程卷三十提綱

江南淮安府清河縣

自北岸中河口對渡

八里舟右清口清河有風神廟

由清口入黃者洪澤湖水也

湖中有龜山老子山

湖水匯注清口有引河五

清口外有東清壩又外有禦黃壩

右自北岸中河口起至南岸清口黃河對渡經清河縣境

計程八里由運口入官河

以上自卷二十八至此　紀黃河經清河縣境亂流而渡凡八里

江北運程卷三十　甘泉董恂醞卿甫輯

江南淮安府清河縣

自北岸中河口對渡

〔恂按〕漕艘南下出中河口渡黃河入草艋過攔黃堰聚於塘河此道光七年用灌塘策以後淮黃交匯處也灌塘之法詳下卷三十三黃運河口形勢條塘河舟滿閉攔黃堰啓攔清堰舟過攔清堰溯淮水抵清口

八里舟右清口清河有風神廟

〔淮安府志〕清口大小清河即泗水之末流源出泰安府經徐邳至清河縣西北三汊口分流一由治東北入淮爲大清河今久淤塞一由治東南入淮爲小清河即今河道但舊以泗流清於淮故名清河宏治初黃河入小清河其水遂濁至今猶名清口〔續行水金鑑〕今按此以清河縣舊治言之〔恂按〕清口即洪澤湖口亦即淮由湖出之口也非古泗口蕭枚生清河縣疆域沿革表言古泗口亦名清口南齊書沈慶之周盤龍陳書吳明徹等傳皆有清口當時清泗通稱歷歷可數惟南齊書焦度傳虜遣清水公拾賁敕文寇清口此清口胡三省注以爲清水與汶水合之口水經注引戴延之所謂清口者是也府志引之殊失詳攷今代以東清壩下

淮水所出爲清口攷泗水從西北注淮淮水從南流入海明徹傳有自清水入淮口之語是今之清口可名淮口而非即古泗口矣河防雜說黃河行至清河縣南與淮水交會是爲清口由清口而合流東北行三百餘里入海方康熙十六年以前河道敝壞之時清口一片淤沙自清口以至海口徹水緩流河寬處不過十餘丈窄處僅有六七尺深處不過五六尺淺處僅有二三尺及全淮歸故之後漸漸刷開廹黃河亦復歸故而水力所至淤沙盡闢清口寬二三百丈河槽深二三丈不等已漸復當日之舊矣迆下三百餘里河身俱寬一二百丈不等河槽俱深二三丈不等惟安東縣蓮花庵迆下河槽一千餘丈僅深一丈二三尺須多置二百餘斤重之大鐵犁數十架乘船施治必期深至二丈之外方爲永久之道也禹貢錐指淮水又東北逕清河縣南與泗水合謂之清口清河在淮安府西少北五十里淮水去縣五里洪澤湖在縣南六十里洪澤鎮西長八十里接盱眙縣界新志謂之富陵湖夏允彝曰清河縣北有老黃河本沂泗東趨入海故道聞此則河之赴海必勇雲梯關下淤塞葦場當自蕩滌而海口廓矣渭按此必近世決河入海之故道非淮水東會泗沂之舊迹也水經泗水注云下邳縣爲沂泗之會沂水注云於下邳縣北西南入泗是沂泗合流入淮也今沂水挾泇武祊浚諸水至邳州入黃河即古沂水入泗處黃河是泗水故道邳州本秦下邳縣新志云又沂水舊在州西一里今爲黃流淤塞改道自郯城入運河矣東北逕山陽縣北又東北逕安東縣南又東北入於海此導淮

會泗沂東入海之故道也自元時河奪汴泗以入淮而兩瀆并爲一瀆清口以東淮悉成河矣一統志風神廟在清河縣清口雍正十年重建江南通志風神廟在清河縣清口康熙五十四年建雍正十年重建

欽定封號清河宣惠風伯之神

國朝慕天顏黃淮全局疏淮瀆自桐柏千溪萬壑匯爲洪澤湖注出清口其水會黃入海者十之八引資漕渠者十之二唯清口無病則湖水直瀉而北勢盛足以敵黃而黃沙不致倒灌運道惟海口無病則黃水疾趨而東其勢迅激自無淤墊之阻而奔流不致橫潰四決此以清刷黃用水治水千古不易之法也張鵬翮論治清口清口者運河入黃之口即淮水所從出之口也前代未有黃河惟泗水逕角城從西北來與之會同入於海皆清流也而泗更清於淮無石水六泥之濁以滓之故唐宋以前不聞清口齟齬之患清口之患自有黃河始也黃河之爲清口患自淮水奪泗東注不能敵黃始也按史記河渠書禹抑洪水功施於三代自是以後滎陽下引河東南爲鴻溝以通宋鄭陳蔡曹衛與濟汝淮泗會於楚西方則通漢川雲夢之際東方則通鴻溝之間於吳唐宋以後都會不同王由淮以達帝都清口之爲襟領其勢一也宋陳敏議戍守云長淮二千餘里河道通北方者五清汴渦潁蔡是也通南方以入江者惟楚州運河耳周世宗自楚州北神堰鑿老灌河通戰艦以入大江南唐遂失兩淮之地將謀渡江非得楚州運河無緣自達由是觀之清口一綫實關形勝又非獨國計民生而已顧以全淮之水會萃洪湖環數百里以一綫之口洩之已可寒心加以淤墊如塞小兒口而止其嗁欲不旁挺橫溢爲淮揚患得乎恭讀我

皇上三十八年巡幸高家堰閱視畢隨

諭曰運口太直黃水倒灌兼之湖口淤墊清水不能暢流何以敵黃宜於湖水深處別鑿一引河以導水出清口又曰清口最爲緊要如不將清口挑濬高堰隄工並運口隄工縱加高厚均屬無益十二月復

詔曰比年淮揚所屬地方罹於水患生業蕩然朕懷深切軫念屢經
蠲租賑業乃黃河墊高清口低下淮水不能流出百姓仍被水災
冊獲甯宇今或堅築高堰隄工以束淮水多開引河使之衝黃宜
一一講求臣鵬翮之來也
上復訓之曰河底何以使之深清水何以使之出鵬翮悚惕承
命至則凡
上指所及者不敢悠忽以少需於是開海口黃有所歸矣塞六垻淮
無所漏矣開張福裴家場張家莊爛泥淺三岔河又益以天
然天賜凡七引河淮流沛然而出矣開七引河者導淮以刷
清口也塞六垻者束淮使歸清口也開海門者殺黃之勢不
使倒灌清口也時水患方殷予東至海壖南至江表西至開
歸北至徐兗殆無煖席稍有寸晷之隙必棹小舟徘徊於惠
濟祠蓋精神無時不注於清口而治清口又無時不注於引
河迨七引河成於是十餘年斷絕之清流一旦奮勇而出淮
高於黃者尺餘揚帆直渡曾不移瞬又清水初出猶慮淮為
黃弱題建兩攔垻備節宣及七引河湧沛蕩滌無餘運口闊
至九十三丈
皇上以宵旰憂勤釋民墊隘民之所欲天必從之不信而有徵哉

又江淮河濟謂之四瀆瀆者獨也以其不因他水獨能達海
也攷禹貢導淮自桐柏東會于泗沂又東入于海今自泗口
以下雖盡為黃所奪其勢固無殊也惟是黃水會萃衆流來
自萬里力大而勢強淮源近出豫州北繫黃南資運力分而
勢弱此清口所以常齟齬也況頃年六垻洞開全淮東注清
口久為平陸上塵
宸懷臣受
命請訓以道淮機要必於清口因思淮之不治全在門戶塞六垻杜
旁蹊也闢清口開正路也二者難分輕重而湖勢方盛六垻
且為後圖先闢清口庶正路開而旁蹊之勢亦殺夫淮之涓
滴不至清口久矣非多為引河以道之則不出於是獨棹小
舟泝三港穿柳林直造洪湖中流歷審形勢知淮水舊在湖
西其為六垻牽引而東者非經瀆也按南河志淮河舊有張
福王簡二河季馴潘公慮其流分而力薄為隄塞之今清口
於墊入湖幾三十里惟茲二港渟深貫舺之沿淮者湊焉而
其首適與張福口接於此開挑引河淮必出議上
天子然之乃量工命日親自程督不閱月河成凡一千三百三十五
丈又於河尾置挑水垻由是清流奮迅而淮黃始會以張福

河為首庸焉時張福迤南裴家場又開引河既成慮其分而
減力不足刷黃也乃會張福河於裴家場而其流益沛張福
河底堅而裴場多沙亦藉以沖刷也迤南又有爛泥淺引河
屢浚未就於是掘其淤而深之武家墩之北舊有三岔河自
淮流久斷惟此一綫僅存然秋冬水落仍為陸地乃督弁兵
濬通之於是有四引河矣前此清口既淤土囊無口至是騖
流盈滌闊至三十餘丈猶慮不足暢全淮而發其浩瀚之氣
也維時唐埂六垻既堅塞之矣乃亟走垻上命工度其尺寸
六垻共得二百八十丈憮然曰以三十餘丈之口而欲洩二
百八十丈初啟之水宜其趦趄而不盡出也乃詳度張福裴
場二河之間迎湖大瀦復鑿大引河一道闊二十丈深一丈
長一千六百七十丈名曰張家莊引河凡為引淮之河者
有五既會張福河於裴家場又益以大引河專資其力以刷
黃又會爛泥淺於三岔從七里河逕文華寺專用其力以濟
運又虞其勢之偏注也於清口之上築垻臺一座逼淮水三
分入運七分敵黃諸河頭水勢相連沛然而出會淮水壯激
釃為二河土人神之名曰天然河天賜河在張福裴場之間
於是凡有七河控引清流奮其朋勢比至清口混茫澎湃而

淮之門戶大關廣至百有餘丈淮至是乃與黃會黃不敢淮
淮且高黃數尺自惠濟祠上下十餘里練影澄瀾與天一色
濁流數點微茫煦沫循北岸而已
皇上明德豐功豈不遠哉宗室都隆額開清口疏洪澤湖與淮河
之水浩瀚緜亙數百里而僅由清口流出會黃河之水歸流
入海水勢洶湧則沙隨水流而海口得以深通水勢微弱則
黃水逆流而運口遂至淺阻其形勢宜鎮定而不宜分張再
天然垻原係防水盛漲而設原屬權變之道不宜輕啓所以
前人有言曰水向東海口通水向西天然閉此二語乃治淮
河之要道也若僅保護沿湖地方之工逐年由兩天然垻啓
放則水勢分湖水一分則清口之水勢微弱而黃水逆流矣
若不求治本塞源之道惟將清口上下兩隄保固使清口之
水不得洶湧以禦黃流則由旁口向南宣洩愈多而由正口
向東宣洩愈少矣清口之水本非微弱因分其形勢故至於
微弱黃河之水本非逆流因清口之水微弱故至於逆流去
歲洪澤湖之水正值盛漲之年必須將水口修理寬闊使淮
河之水暢流挾黃刷沙入海始不失以水治水之道但河臣
等恐不能保守山陽安東海州等處工程將清口東西兩隄

固守此即如喉閉胸脹由腰背破裂者也是古溝之潰決實由清口之水不得暢流所致並非天然坦啓與不啓之故也臣愚以爲淮河之水以清口爲正其東西兩隄乃雍正年間前任河臣齊蘇勒所建兩岸皆係柳葦埽修築故可損益非磚石工程可比淮河之關鍵在此而治淮河之要道亦係乎此臣請嗣後如遇湖水微弱之時即爲清口之西隄下埽使蓄湖水以禦黃流如遇湖水盛漲之時即將西隄拆毀使之寬闊宣洩清口之水以刷黃河之沙庶得以水治水之益而兩隄無固守之處矣至西隄迤下有陶莊引河斷不致水勢甚大有河身不能容納之處再下游之水悉皆流入海中而所洩之水又復過多亦無宣洩不及之憂惟俟水勢減平之時仍將西隄下埽東水則蓄洩在人損益由己而黃河兩淮之水永慶安瀾矣至備辦修防外河之山陽安東海州一帶工程料物及先事綢繆皆係河臣之事無庸臣議若將淮河之正口置之不問惟以修理旁口爲務則甫除一弊旋又滋一弊恐非萬全之策也恂按此乾隆八年任御史時條奏節錄之

鐵保籌全河治清口疏竊臣猥以庸愚蒙畀兩江重任況有 兼河之責敢不竭盡心力以求一當臣抵清江月餘日夜講求兼考載籍細思受病之源以籌補救之法伏查河防之病論者紛如聚訟有謂海口不利者有謂洪湖淤墊者有謂河身高仰者臣未親見之前亦執此說茲詳細推求海口淤高自前明已有此議明臣潘季馴疏稱雲梯關外積沙成灘中間行水之路不及十分之一然海口故道則廣自二三里以至十餘里若兩河之水全歸故道海口可仍全復等語是海口視黃流爲通塞黃水借清水以刷滌自昔已然現經河臣徐端屢次親勘海口寬千餘丈攔門沙之上過水深四五六尺實無壅遏其形勢尚較勝於潘季馴治河時且本年黃水六月二十日以前並未倒灌入運全河俱東趨入海不見停阻設果壅遏爲患何以大河之水仍滔滔順軌而東此理至明一言可決況從古無浚海口之法亦無別改海口之地是此說竟可勿論矣洪湖淤墊前河臣靳輔疏載彼時湖中止存小河一道寬十餘丈深五六尺至一二丈不等今則汪洋浩瀚湖面寬數百里深至二三丈不等較靳輔時大不相同又豈得反誣爲淤淺況清水之敵黃所爭在高下而不在深淺此說又可勿論矣惟河身淤高誠有此病詢之在工員弁兵夫及濱河士庶僉稱嘉慶七八九等年河底淤高

八九尺至一丈不等是以清水不能外出河口之病實由於此但黃河之通塞靡常變遷無定歷考載籍有時上滯而下通有時上深而下淺並有一時上下皆通而中段忽然淤墊實黃河自然之勢即如徐州一帶素稱極險之工動輒泛漲近年則水不出槽河底刷深豈盡人力所致且大河遂遠巨浸茫茫亦萬無水底挑撈之理是此說亦只可存而勿論矣臣向因有此三說以爲有一於此是以人力與天地爭功難期奏效及參觀明臣潘季馴及前河臣靳輔等奏議其治河之法全不治此三病而惟專心致志於清口誠以清口暢出則河腹刷深海口亦順而洪湖不至泛溢一舉而三善備行之有效歷歷足徵臣因再四思維目下受病之處與昔正同雖在河身淤高亦由歷久之牐壩多傷各處之支河漸塞以致清口日淤下游受害治法總以復清口舊規疏洪湖歸路爲目下刻不容緩之急務前歲衡工合龍之後清口大淤自惠濟祠至彭家馬頭一片淤成乾地至今仍由引河行船黃水一長河口即淺其病一也惠濟等三牐金門年久損壞難下嚴板啓閉不靈其病二也洪湖義壩掣通壩底被衝洩水太甚現在趕緊購料運工以期堵閉其他四壩亦須大加修理其病三也爲今之計惟有大修牐壩全復舊規去新受之病收蓄洩之利則借湖水刷沙而黃河治湖水有路入黃不廣壅漲而湖水亦治細按情形舍此別無辦法至洪澤湖以數百里湖面水深至數丈駭浪奔騰一遇西北風在在危險欲藉湖水以刷黃則不能不多爲收蓄欲多蓄湖水則不能不保護石隄尤不可不急籌去路若不設法宣洩水長一尺則堰低一尺加到何處爲止臣現與河臣徐端通盤籌議湖水固宜收蓄異漲尤不可不防今年湖水盛於往年全賴義壩減洩得保無事是欲守護高堰先須將山盱仁義禮智信各壩壩底修砌堅固以備節宣俾得操縱由人下游不至泛漲然後由高郵大壩疏浚支河以通入海之路將人字河芒稻河鹽河一律挑通以疏入江之路均復還靳輔原開河道之舊則高堰可保而下河州縣亦不至受淹此又愼修五壩之節宣以衞下河田廬之至計而非目前苟且補苴之圖也臣伏念古法可遵而不可泥人言可參而不可廢一己之見識難恃鄉人之閭見較眞現與在河大小臣工悉心籌議並出示淮揚二府士著紳耆有能洞悉本地機宜者召令來淮處心博采侯折衷定議然後派委精細委員先往查看再與河

臣親身履勘。酌定辦法。奏明於秋汛後同力合作。恂按此奏在嘉慶十年。經世文編評言其辯海口洪湖二段至爲明切。奏惟置河身於高於不問。而專事清口。則主持太過。河身不低。則清口且無出路。雖出亦弱。倘安望刷黃攻沙之力乎。且潘靳二公亦豈不治河身者。清江以上之河。又借何清水以刷之乎。爲今日計。或對壩逼溜以濬深之。或酌改河道以變通之。自是第一首務。其餘則此疏大畧盡之。論清水敵黃。在高下不在淺深。二語尤爲要領。唐李紳入泗口詩。洪河一派清淮接。蔓草蘆花萬里秋。烟樹蒼茫分楚澤。海雲明滅見揚州。望深江漢連天遠。思起鄉關滿眼愁。惆悵路歧眞此處。夕陽西没水東流。　明張羽清口詩。豁達兩河口。前與黃河通。高岸忽斗拆。清淮匯其中。甘羅城在南。韓信城在東。一爲秦人英。一爲漢家雄。人生有不死。所貴在立功。方其未遇時。鹿鹿何異同。時命非際會。丈夫有固窮。舍舟登高防。歲暮百草空。坡陀隴畝間。一二老弱翁。遺蹤不可問。但見荒榛叢。行行重迴首。目斷雙飛鴻。　胡儼清口驛詩。夜渡清河驛。寥寥犬吠幽。人家散墟落。舟楫倚汀洲。薄霧浮空起。長河帶月流。悲歌何處發。不覺動離愁。　張致中望清口詩。黃河九折從天至。馮夷怒舞蛟龍怒。斗大孤城落日黃。野雲低抹迷荒戍。白蘋風急雁西飛。一望歸帆隔浦微。村落幾家烟火寂。東南民力腹魚磯。　國朝陳沆曉渡清河口詩。霜滿征鞍月在西。夢回郵落亂雞啼。地連大澤龍蛇蟄。天入黃河草木低。堪嘆水鄉多棄土。可憐民命在危隄。愧無攬轡澄清志。多事晨風快馬蹄。

由清口入黃者洪澤湖水也。

會典。洪澤湖江蘇睢甯縣桃源縣清河縣山陽縣。與安徽之盱眙縣泗州環之。圖志。洪澤湖在清河縣南六十里。洪澤鎮西。亦名富陵湖。長八十里。與泗州虹盱眙相接。湖東岸即高家堰。宋熙甯四年開洪澤湖達於淮。一統志。洪澤湖在山陽縣西南九十里洪澤鎮西。亦名富陵湖。淮河匯入其中。毘連清河桃源與泗州盱眙境相接。長八十里。湖之東岸即高家堰。爲兩河之關鍵。宋史神宗紀。熙甯四年。開洪澤湖達於淮。又馬仲甫爲發運使。自淮陰經泗上。浮長淮。風波覆舟。歲罹其患。仲甫建議鑿洪澤渠六十里。漕者便之。漕運考。洪澤湖在山陽縣西南九十里。自東北而西南。迤邐滂湃於山清桃泗天長高寶之間。此湖往代三之二皆民田。自黃河潰疾。全淮壅注。不得暢流入海。漫衍四及。遂爲淮鳳間一巨浸。其中猶有洪澤村。寥寥民居數十。浮沈於洪濤之中而已。其廣袤約數百里。西北隄曰歸仁。所以障黃河淮河及靈芝諸湖水之北入。東南堰曰高堰。所以障淮流之東出。務使之全注清口以會黃入海也。會典。洪澤湖在山陽縣界。合泥墩諸湖爲一。上承鳳泗諸水。達清口會黃河入海。又引入運河濟漕。注於江。舊志。富凌湖在洪澤鎮西。本名富凌河。源出盱眙唐山。凡四十里。至劉家渡入本河。其後漸匯爲湖。有溝通淮。後湖面益廣。地連三郡。廣魚蒲之利。河防志。洪澤湖築高堰南北隄岸。所以束淮水出清口。敵黃濟運也。於清口築新大墩一座。導水七分敵黃。三分濟運。若遇桃伏秋三汛。湖水盛長。易起風暴。欲保隄岸以衛運道民生。故於山盱汛建滾水壩三座。其壩身尺寸與清口黃水形勢相等。應取勢足敵黃。過則

聽其滾去此四季測量水平審度至當乃定垻址歷年著有成效如春夏之交黃水先長湖水勢微清口清水稍弱恐不足以敵黃則啓歸仁隄三牐之板放水入洪澤湖以助清口水勢敵黃而濟運我

聖祖仁皇帝命設救生樁於石隄之外使沈溺之人得以攀援而上全活甚多乾隆八年大修洪澤湖石隄建築古溝東垻十一年添設護隄救生垻二十三年修築惠濟正牐仍照舊例啓閉節制湖流又洪澤鎭在清河縣西南九域志淮陰縣有十八里河洪澤瀆頭三鎭縣志洪澤鎭在縣西南六十里濱淮河古南北大道設洪澤驛及巡檢司自高堰築後湖水泛溢鎭遂堙廢蕭令裕清河縣疆域沿革表南齊書州郡志有破釜之地太祖本紀破釜字兩見恂按破釜字兩見一太祖將南討出次新亭薛安都從子索兒渡淮擊殺臺軍主孫耿縱兵逼前軍張永營明帝遣追太祖往救之屯破釜一明帝嫌太祖非人臣相遣冠軍將軍吳喜以三千人北使令喜留軍破釜自持銀壺酒封賜太祖吳玉搢山陽志遺謂破釜即洪澤不知何據乾隆府廳州縣圖志盱眙縣洪澤浦在縣東北三十里舊名破釜塘三國時鄧艾立白水塘與破釜相連開水門八以溉田隋煬帝幸江都道經此久旱遇雨因改今名亦未知所引何書唐書辛讜傳馳三十里至洪澤其名始見於史宋修洪澤河以避長淮之險宋史時洪澤僅通於淮並未合淮爲一九域志有楚州淮陰縣洪澤鎭王象之輿地紀勝言自

淮陰放洪澤牐達淮則入汴入洛東坡發洪澤詩洪澤三十里安流去如飛又云明日淮陰市白魚能許肥道里遠近舉可想見故明史地理志既云南有淮河復云南有洪澤湖自宋至明設立巡檢歐陽修于役志洪澤巡檢顏懷玉是宋時已設巡檢矣溯淮而下儼然一村鎭聚落也靳輔條陳下河疏云黃河北流盡絕全徙而南於是徑奪淮渠以入於海淮渠窄小淮水壅不得下遂陡長尋丈先將清河縣原係民居之洪澤村一帶低地漫淹而爲洪澤湖張希良河防志湖中之洪澤村居人殆數百家村之西曰舊街民居殆千家山陽志遺康熙初尚有百家十五年水漲遂被淹沒是洪澤陵谷之變卽淮陰沿革之由而淮湖混合巡檢廢裁東南之河患乃日棘矣江南通志洪澤在淮安府治西南九十里舊有牐宋魏勝運糧至洪澤出牐入淮卽此湖界山陽清河桃源盱眙四縣本洪澤鎭當淮水下流左右有數十湖匯而爲一土人統名曰洪澤湖泗州城陷其中續行水金鑑江南通志載康熙十二年泗州知州李德燿修城及隄後淮湖泛漲隄不能支城遂淪陷寄治於盱眙山今按據河渠紀聞淮水西齧壞泗州城在康熙十九年迨乾隆四十二年巡撫閔鶚元奏裁鳳陽府虹縣以泗州移治之初改名泗虹州旋復舊名一統志泗州舊城在今州城東南一百八十里有東西二城明初合爲一周九里有奇門五康熙十九年圮於水今州城本虹縣城乾隆四十二年虹縣裁併泗州卽改虹縣城爲泗州直隸州城其東南爲淮揚二郡高堰之設所以障此水也淮

安府志洪澤湖在山陽縣治西南九十里山陽清河泗州盱眙四界相連本古淮浦縣地淮水經其旁當未成湖時爲洪澤鎭自淮陰達濠泗之官路也有洪澤館士大夫停驂之驛舍也有洪澤村洪澤橋市廛商旅所輻輳也東北逼富陵河即古富陵縣後漢書稱於明帝時淪爲麻湖南通白水塘有三堰以障水護田堰不治則洪澤沿淮受害宋魏勝守淮運糧至此出牐元初置洪澤屯田萬戸府引塘水以灌民田明初因之自白水塘不修水無所制匯成洪澤湖民田盡付汪洋又自宋元迄明黃河往往潰決入淮久之遂成巨浸於是會萬家湖泥墩湖富陵

湖總爲一湖幾與雲夢震澤相埒西風一吼波撼長隄故高家堰迆南最爲險工漕糧運道所關淮揚民命所繫而田之沈廢又無論也康熙初年湖水壞隄東趨漬清水潭淤沒七州縣後雖高堰加築建減水壩以殺其怒漲之勢使正流仍出清口然自明以來黃屢決入湖並黃河減壩之水湖身墊高丈餘又豫省祥符七邑水導引入湖湖非昔日之湖而水日增況黃淮有時並漲清口宣洩不及則高堰危自清水潭決後繼此而潰者古溝凡四茆家圩一夏家橋一唐梗壩一善乎張鴻烈之言曰黃淮强弱不定終難保其無事必俟河淮分流清口永無倒灌

方能復當年之舊也〈清河縣志〉清河縣治東南六十里有洪澤鎭濱淮河古南北大道設洪澤驛及巡檢司蓋劇鎭也有橋後漢書陳登廟祀於泗之洪澤橋即此自高堰築後黃河復屢決入淮湖水泛溢全鎭俱沒水中所餘高阜數家寄生浮梗非舟筏不行〈會典〉江安糧道屬淮北淮南各州縣漕船俱由淮入洪澤湖入運〈江南通志〉淮之北岸淮安府之桃源徐州府之銅山蕭碭山及邳州之睢甯鳳陽府之懷遠宿州靈璧潁州府之阜陽潁上亳州太和蒙城直隸泗州之五河淮之南岸鳳陽府之定遠壽州鳳臺潁州府之霍邱直隸六安州併英山霍山直隸

泗州併盱眙漕運俱入淮經洪澤湖由清河縣帥家莊入黃河運道

國朝費涫吳璥〈疏〉洪澤湖平險情形全視風信湖面四百餘里無風則波平如鏡遇風則浪湧如山新舊石工俱在湖之東面西風尤爲著重〈恂按〉此奏在嘉慶五年七月陳大文吳璥徐端疏查洪澤湖周圍四百餘里波濤洶湧惟賴一綫長隄爲淮揚兩郡保障關繫甚鉅康熙以前自周橋至翟壩三十里向本無隄前河臣靳輔始行補築仍留減水土壩六處康熙四十年前河臣張鵬翮因六壩堵塞題建南北中三石壩其天然南北兩壩仍係土壩乾隆十六年奉

高宗純皇帝諭旨天然二土壩永禁開放另建石壩二座並南北中三石壩共爲五壩以仁義禮智信爲次仁義禮三壩照康熙年間舊制高堰誌樁長水至八尺五寸及九尺以上聽其由石脊過水惟智信二壩於石面上加築封土嗣仁義禮三壩一併封土高不過四尺寬一二尺仍照向定章程長水至九尺以上以次相機啓放至今永垂法守本年洪湖上游淮河

據正陽關報自三月二十三日起日見增長至八月間共長水二丈七尺八寸高堰湖水誌樁長至一丈五尺較比十數年來水勢實爲異漲先於六月十四日湖水長至一丈四尺以上據道將稟水勢久逾向來啓壩定制隄工在在危險亟請宣洩始令酌啓信壩而水勢尙在加長迨七月初三日長至一丈五尺不得已又將義壩啓放水僅平定初四五兩日異常風暴浪湧如山潑過隄頂遂將仁智兩壩封土掣通水始漸消彼時堰下村民及淮揚士庶咸以風掣兩壩土方得保全高堰爲幸至請加石隄實因湖水現存一丈二尺三寸比盛漲時僅落二尺七寸而較上年底水已大三尺現在已形旺盛明歲汛水長發可虞不得不請幫寬土隄並請加石工一層庶可多收尺餘之水以備敵黃而長隄亦藉資保護至洪湖承受七十二山河之水年久必有沙淤但湖身甚大波流甚湧亦非一時所能淤高卽歷年黃河南岸漫口如豫省之楊橋宋堂大壩睢工江南之魏工陳工司工周工邵工皆全黃歸湖而湖身未見甚淤蓋因漫水紆回數百里泥沙沿路停留及至入湖其色已淸是以未甚停淤至徐屬毛城鋪濬壩天然牐峯山四牐建設已閱百數十年每年必啓放兩三處以洩黃漲而洪湖亦未見淤其故因各牐壩分減之水無多且自上而下與湖水順流而行沙隨水去非如倒灌之水兩相頂阻者可比現在所開之祥符五瑞兩牐雖距湖較近亦係順流並下是以不致受淤惟歷來黃强淮弱河口倒灌之患黃水一高卽勢不能禁且與淸水相頂故易停淤然亦祇能淤至太平引河武家墩一帶湖尾二三十里而止其數百里之湖身斷無灌滿之理自前明迄今河口倒灌次數難以更僕數而太平河一帶淸水得出卽通歷來從未淤斷本年四五兩月倒灌之水亦深至武家墩以南至六月初一日後淸水暢出湖尾之太平引河等處卽已刷深現委員弁測量湖水其近隄湖邊湖灘存水六七八尺至丈餘不等湖身則深二三四五丈不等龜山一帶湖心更深遂難測湖中盟米商船以及漁船往來甚多並經確切詢問所言相同是現今湖底尙不致淺如果實在淤墊臣等自當據實入告至祥符五瑞二牐金門僅寬三丈六尺且土性堅凝臣等復在牐外築鉗口壩二道兩牐並做裹頭皆用料盤護十分穩固不致有奪溜之患惟減黃助淸究係一時權宜誠如
聖諭長時啓放究屬不妥現在囘空過竣自當欽遵
諭旨將二牐堵閉來春重運到時淸水向旺黃水未漲亦可昇廂啓放儹淮弱黃强不得不藉以減洩再當奏明暫時啓放以資浮送至東淸禦黃兩壩爲一蓄淸敵黃緊要機宜查未改淸口以前原祇有束水東西壩則一道定制視湖水大小以定口門寬窄如湖水加長一尺則拆展十丈湖水漸消亦漸次收束自乾隆四十一年移改淸口後勢遠氣寬淸水外出無力束淸壩一道不足以資收束於五十年大學士公阿桂查勘添建禦黃壩一道亦視黃水大小遞相拆築以禦黃流頗爲得力但水勢總爭高下各該壩雖能節宣亦難免倒灌惟有設法節節收束使之偪溜刷沙不致過於寬緩散漫恂按此奏在嘉慶九年十二月二日　戴均元鐵保徐端疏伏查洪澤湖水勢追溯百餘年來惟乾隆五十一年爲最大高堰誌樁長至一丈六尺二寸其次則乾隆四十三年及嘉慶九年曾長至一丈五尺一寸本年五月初旬長至一丈八尺四寸實爲從來所未有臣等驚心駭目博訪周諮如湖底淤墊之說傳聞已久從前豫省及豐碭等處黃河南岸屢有漫溢濁流藹漾經由洪澤湖下注其迤西一帶自多積淤但湖面周圍數百里甚爲寬廣詢問年老弁兵及附近土民漁戶人等僉稱湖心及老子山等處水尙極深足資容納又積年黃水倒灌沙噴湖口向抵武家墩而止此二十餘里內本有淤淺今自淸水奔流暢出至淺處已刷深八九尺至丈餘不等並無阻過細求異漲之由實緣上游河南安徽山水大發正陽關據報長至一丈四五尺湍流匯注又値大雨連緜晝夜不止以致湖水擡高非常暴漲若非此大水亦不能將湖口河口多年淤積刷滌一空洵爲遇險得濟此時淸水向高黃水三尺有餘河口下注既暢又開各壩分洩上游水勢一定湖水不患不消茲查截至二十八日止高堰已落水一尺二寸卽二十五日以後連日風雨每日仍落寸許已見消動之機似不致再虞增長恂按此奏在嘉慶十一年五月杪

唐皇甫冉洪澤館詩底事洪澤壁空留黃絹詞年年淮水上行客不勝悲

宋蘇軾發洪澤中途大風復還詩風浪忽如此吾行欲安歸挂帆卻西邁此計未爲非洪澤三十里安流去如飛居民見我還勞問亦依依攜酒就船賣此意厚莫遣醒來夜已半岸木聲向微明日淮陰市白魚能許肥我行無南北適意乃所祈何勞弄澎湃終夜搖窗屏妻孥莫憂色更典箧中衣

徐積寄路倅洪澤湖阻水二首黃金宮闕紫瑤闕鵷鷺

思陪玉笥班仙仗好教鳧舄去客槎卻在斗牛間有爲義對
霜濤湧無敵詩同鐵陣開誰報京師羣弟子先生吏隱贊毛
珽莫教容易過羅山多少人心願復還更有南城黃綬客但
吟西戸綠楊間繞經濁汴無　澄淚且趁清淮洗醉顏安得就
公歌一曲緩吟遲步夕陽灣　明胡儼晚泊洪澤詩雨後淮
山數點青便從雲氣望蓬瀛湖平兩岸風初定人倚孤舟天
正明客裏尋常鏡遠夢天涯次第數歸程夜京酒醒聞征雁
一寸鄉心白髮生　國朝丁大來洪澤湖詩何年洪澤鎭高
下匯成湖水闊青山小天空白日孤征帆終一去歸雁且羣
呼陵寢前朝近淒京風雨徂　劉謙吉洪澤湖中詩始且開
洪澤旭日生微煦魚龍靜波濤空闊無一羽鬚眉明鏡中歷
歷皆可數當其恣狂瀾百怪爭獝舞駭浪高於天萬石擲之
碎雖有長年者撐突亦戰股高臥過安流覓省篙與櫓烟際
浮遠空遙曠與終古　吳鉅洪澤阻風詩極目蒼茫浪拍天
維舟極杙淺沙邊桑田萬頃今何在蔓草蘆花冷暮烟　黃
景仁偕稚存望洪澤湖有感詩濤聲入耳心所嚮與君同家
楚江上比年渴走塵埃間見此洪流亦神王湖寬一面青嶂
開立久萬仞高寒來水風吹衣日落去石氣蕩魄雲飄回遠

天黯慘湖變色雁飛不度鳴何哀沈淪九鼎自太古蒼茫那
見蟠珠吐浪靜似響鮫人機風便欲遞馮夷鼓此時倒景動
樓閣咫尺已畏雷雨作前驅青兕淮神過長波崩若大魚躍
得觀如此將毋歸同頭半湖森雨腳大陸浮沈且未休吾儕
身世將安託歌聲如笑何處歌沿山半州純浸波庚辰奚仲
不在世嗚呼奈如歌者何　王蔭槐洪澤湖和子頤韻不道
胎簪水東流異古今一州沈已盡五垻障何深財賦艱民力
波濤撼客心茫茫三百里愁絕渡淮陰　王效成洪澤湖詩
洪澤浩烟水青天能作陰路窮飛鳥力浪折估人心哀浦防
隄急黃河返漲深可憐鄒爻老太息一州沈　李鎭洪澤湖
詩淮水匯洪澤滄波湧素秋三洲何地著萬頃拍天浮河漕
資輸灌隄防講蓄留支祁爾俯首神禹重懷憂　趙仁山雪
夜東阻洪澤湖詩造化不可測陰晴無定憑天寒萬山雪風
靜一湖冰衆鳥飛將盡扁舟渡莫能此時塵世界玉宇卑層
層　英廉洪澤湖詩淮山遠莫及淮水秋易漲衆流附本支
趨壑寖漭瀁洪湖三百里滈滈失偎傍西風颯然來菰蘆斷
漁唱吹起十丈濤洶湧勢東向羣波奔一隅鬱極但思放堰
石屹如山奮然與之抗當敵有餘怒扼險不暇讓訇磕飛驚

瀾天地爲震盪魚龍與鳥獸聾怖神盡喪繩維導水蹟神禹
奠無上苟非後王力淮南胡以障輦石免其魚資之塵所防
攬勝轉惕慴披襟忽浩蕩因念古現莊雞犬或無恙獨憐曳
龜尾延頸日何望原注舊有洪澤縣沈於水每烟霧晦冥人
烟村落宛然在目土人
謂之現莊龜山在湖中
湖中有龜山老子山
一統志上龜山在盱眙縣西南一里上有招隱洞其北麓有歸
雲洞下龜山在盱眙縣東北三十里寰宇記禹治水三至桐柏
山獲淮渦水神曰無支祁鎖之龜山之足淮水乃安流注海上
龜山寺宋天禧二年建下龜山寺宋天禧中建支祁井在下龜
山寺後卽大禹鎖水神處縣志一名聖母井江南通志上龜山

舊有八仙觀招隱洞洞口有招隱亭下龜山上有絕壁下有重
淵嶽瀆經云禹治水獲淮渦水神巫支祁形似獼猴力踰九象
命庚辰制之鎖於龜山之足淮水乃安焦山說古亦云唐永泰
中李湯以牛五十引鎖出之鎖末有一青猿高丈許復拽牛沒
水蘇軾詩清淮濁汴爭強健龜山下瞰支祁宮古寺後有井俗
傳支祁鎖於井中張公奏議龜山有二一在盱眙縣東北三十
里山麓臨淮河　悄按龜山二昔臨淮河今峙湖中者下龜山也　一統志老子山在清河
縣西南一百里跨盱眙縣界一名老祖山江南通志老子山在
清河縣東南百里舊志云世傳老子煉丹於此山西有仙人洞

深二丈許。下臨淮水。四壁如削。恂按張公奏議洪澤湖圖下龜山之東有老子山續行水金鑑洪澤湖圖龜山之東有老子山皆在湖中偏南奏議於龜山言山麓臨淮河通志於老子山言下臨淮水均不言湖中蓋據舊文湖未盛漲時言也

國朝張鵬翮疏。臣查泗州水災自古已然。卽六壩全開之時。泗州亦被水淹。臣前往泗州查勘水勢情形。詢據土人云。明季時有水災。康熙十九年。州城被水淹沒。官民移徙隄上。查康熙三十八年李柄題報水災揭云。泗居山河聚匯之區。連年積水爲殃。災困頻仍。是泗州水災不全係六壩之閉也。州志載宋臣歐陽修泗州先春亭記云。問民所素病。而治其尤暴者。莫大於淮。則知淮之爲暴於泗。自古而已然矣。臣觀形勢。盱眙在山之腰。泗州在山之下。淮水繞泗州而流。三十里有龜山屹立河中。又十五里過老子山。出洪澤湖。乃汪洋暢沛。一遇水發。奔濤迴鬱。水流不及。勢必助長。又有歸仁隄諸湖之水。奔泓而下。入於泗州。此其所以多水災也。桃汛水漲淹沒。職此之故。今四五兩月。清口水流甚暢。洪澤湖水漸消。

泗州水勢亦漸消。六壩旣閉。水不東注。高郵寶應興化泰州山陽鹽城江都等州縣田地涸出。人居平土。田可耕種。到處感頌
皇仁。歡聲若雷。且今歲漕艘運河揚帆遄行。於四月十二日盡數過淮。較往年甚速。皆由六壩之閉也。恂按此奏在康熙四十年六月初八日。陳大文吳璥徐端疏。現委員弁測量湖水。其隄邊湖灘存水六七八尺至丈餘不等。湖身則深二三四五丈不等。龜山一帶湖心更深。遠難測。湖中鹽米商船及漁船往來甚多。並經確切詢問。所言相同。恂按此奏在嘉慶九年十二月二日。戴均元鐵保徐端疏。湖底淤墊之說。傳聞已久。從前豫省及豐碭等處黃河南岸屢有漫溢。濁流蕩漾。經由洪澤湖下注。其迆西一帶自多積淤。但湖面周圍數百里。甚爲寬廣。詢問年老弁兵及附近土民漁戶人等。僉稱湖心及老子山等處水尙極深。足資容納。恂按此奏在嘉慶十一年五月杪。以上二疏全文均詳前條下。

湖水匯注清口。有引河五。

裏河廳冊。運口之南。向有引河七道。上承洪澤湖來源。下至運口外張莊前會流。三分入口濟運。七分東注敵黃。天賜爛泥淺引河二道。久經淤閉。現存張福口引河一道。長一千二百三十五丈。張家莊引河一道。長一千六百七十丈。天然引河一道。長一千九百三十八丈。裴家場引河一道。長一千七百六十丈。三岔引河一道。今名太平引河。長一千六百四十丈。以上引河。恂按引河五道自西而東曰張福口曰天然曰張家莊曰裴家場曰太平。歷經淤淺。疏濬。乾隆五十三年奏准。每冬令湖水消落。於各河內築壩攔截。收東湖水。或酌留口門。或徑行堵塞。隨時察勘辦理。

國朝張鵬翮請挑張福口引河疏。清口爲淮黃交匯之處。目今糧艘北上。最爲緊要。今河身淤墊。竟成平陸。清水隔絕不通。獨有黃水流入運河。深不過三尺五寸四尺不等。與去歲所見大不相同。玆部臣常綬等議築攔黃壩。糧艘過盡。竟行堵塞。使黃水不入運河。再將裴家場三處引河開濬廣闊深通。引清水入運河。是亦權宜之計。臣親到此地相度形勢。博采輿論。僉謂黃河比裴家場引河身高。爛泥淺係流沙。旋挑旋淤。裴家場與帥家莊相連不遠。卽開濬深通。當夏秋黃水大長力強之時。引河清水終虞力弱。不能相敵。應於張福口挑引河一道。身長一千五十丈。面寬十丈。深一丈餘或八九尺不等。引清水於黃河口相近處入運河。勢在裴家場引河之上。上下水勢相濟。當夏秋水長之時。兩處清水匯合。庶可敵黃。蓋因清口淤塞之處甚爲廣闊。非多挑引河。鮮克有濟。故宜開張福口引河。以導清水。使之暢達。建閘一座。以司啓閉。若俟具題部覆方始興工。恐伏汛水發。緩不濟事。趁今水勢未長。正可兼工挑濬。恂按此奏在康熙三十九年四月二十一日。疏入。九卿詹事科道題覆。奉
旨依議速行。先是康熙十六年六月。靳文襄大挑清口爛泥淺引河

四道十九年再大挑清口爛泥淺裴家場帥家莊引河四道
三十五年江督漕督等會議則稱爛泥淺帥家莊裴家場三
道引河勢分力弱應挑濬裴家場引河偪令全湖之水匯歸
出口併力敵黃至是張文端復有挑張福口引河之請按帥
家莊爛泥淺兩引河舊在裴家場引河之東太平引河之西
今俱堙 又恭報清水出運疏臣督修高堰六壩已閉其五
夏家橋堵閉過半留口門三十丈待宿州糧艘過湖今於十
月十九日由陸路至老子山觀淮水出洪澤湖之處一望蒼
茫無際通湖水長三尺詢之土人云因閉壩故爾長水若再
加長隄工單薄可虞臣一面令夏家橋口門緩緩進埽以便
分修官上緊臨湖鑲柴仍催趲期竣工足禦風浪即合龍門
二十二日馳至清口見引河水勢加長臣令河兵新空之三
汊河及疏通湖口引水入爛泥淺帥家莊等河身俱已有水
而張福口裴家場二引河水長盈滿測量水平引河水高於
黃仍將張福口等河口之水匯入裴家場引河一處俟其水
聚而力強足以敵黃於二十四日西南風起引河水驟長比
黃水高一尺二寸臣率道廳等官親放引河之水暢流入運
兩岸官民羣觀清水已出將來勢必敵黃入海但夏家橋口

門閉後水勢較更加長平槽之水足以敵黃溢槽之水應行
宣洩公議翟家壩地亢土堅仍留天然滾壩寬百十餘丈聽
其宣洩出唐曹河入白馬湖再查六壩口寬二百八十丈今
清口引河共寬三十餘丈不足以暢洩全湖之水應發帑再
開寬闊恂按此奏在康熙三十九年十一月辦疏入九卿科
道詹事議覆奉
旨依議速行 又恭報淮黃交會疏臣稟遵
聖訓指授方畧先疏海口水有歸路今歲黃水不出岸矣繼挑芒稻
河引湖水入江高寶一帶水由地中行矣再闢清口開張福
口裴家場等引河淮水有出路矣又加修高堰堵塞六壩偪
清水復歸故道於十月二十四日引張福口等河會入裴家
場引河開放清水流入運河曾經具摺奏報臣一面將湖頭
再加疏濬深闊以迎洪澤湖大溜又將張福口引水入裴家
場之處再挑寬深水大勢旺迅流暢沛今於十一月初三日
直敵黃水暢流入黃河矣運河之中純係清水已無黃水灌
入臣於初九日自下河回至清口見水勢暢流大半入黃少
半入運一水兩分若有神助官民快覩淮黃交會歡聲若雷
恂按此奏在康熙三十九年十一月初十日 又請開張家

莊引河疏淮黃交會萬姓歡忻咸頌無已但善後之計有應
次第講求者臣觀現在諸引河之水勢聚而力強故足以敵
黃直出運口但大半出黃少半濟運一水兩分當伏秋黃長
之時恐清水之力稍微臣率河官部員親行相度應於張福
口裴家場二引河空地中間迎湖大溜之處再挑引河一道
面寬二十丈底深一丈會入一河出口敵黃俾清之勢常強
而禦黃有力將爛泥淺會入三汊河從七里河出文華寺運
河專以濟運衆論僉同實屬可行於康熙三十九年十一月
十三日奏十二月初二日交九卿詹事科道會議覆准奉
旨依議速行由部移咨到臣行據淮陽道參議王謙詳稱清河縣運
口南岸張福口之東靠裴家場張家莊地方估挑引河一道
計工長一千六百七十丈該土方銀二萬一千七百六十二
兩二錢八分二釐三毫臣覆覈無異動支銀兩飭挑尅期竣
工恂按此奏在康熙四十年二月二十四日 又恭報清口
盛出情形疏臣查看清口形勢武家墩三汊河爛泥淺裴家
場張家莊湖頭水勢相連沛然而出面寬數百丈直繞大墩
其流至運口也三汊河裴家場張福口張家莊四引河匯爲
一河寬九十丈流出二座攔黃壩壩基淤沙如湯沃雪自然

消化流至頭座攔黃壩刷寬四十六丈兩壩基亦係淤沙現
在蟄裂若清水再長勢必刷開自難存任詢之土人云當年
淮黃交會時此係河心若刷去壩臺口門寬闊則清流益暢
方足以洩全湖盛大之勢臣觀口闊水溜糧船揚帆安流而
過則土人之言不誣也恂按此奏在康熙四十年三月初九
日 孔毓珣疏清口迤上舊有引河七道匯全湖之水同流
出口用以濟運敵黃關繫甚重昔係湖水下注直偪高堰是
以自武家墩起建築石工而高堰武家墩俱係迎溜頂衝危
險最甚嗣因清水時弱以致黃沙倒漾武家墩下灘地漸長
外而周家灘地亦漸增淤日積月累高堰之頂衝移在山盱
汛內工程險要又非復昔日情形矣臣乘舟溯清口而上將
各引河逐細詳勘查天然引河與爛泥淺引河俱已淤淺帥
家莊引河竟淤阻難流惟張福口與張家莊裴家場三處引
河尚屬深通但臨湖河頭亦覺微淺其三岔引河一道以周
家灘嘴節年迤邐南淤武家墩之外黃水灌入沙淤成灘此
河亦漸淺窄臣思欲求清口暢闊全在引河深通而興工挑
濬工程浩大輾轉思維竊擬仿照前河臣靳輔挑濬清口沙
淤之意相度上下離河身二三丈各空深槽一道俾分頭衝

洗渰次刷開前河臣行之有效自應仿照而行但現係水落
之後淤淺雖多或汛水長發勢能衝刷臣俟來年大汛之時
再詳看淮黃交會之處引河出水若何如果宅槽有益相度
舉行詳悉具奏恂按此奏在雍正七年十二月初二日任江
南河道總督時疏入奉
上諭相度妥確然後試行朕意謂猶非採本尋源之策若能使淮強
黃弱勢可相敵卽不行挑濬亦必暢流無滯不然徒恃此數道引
河恐湖水未必能應手濟用也惟速將湖南一帶石工加高加厚
一律修砌堅固俾湖水無涓滴漫溢之虞其勢自強自當從淸口
暢流而出可免淤淺之患矣朕向未留心河務揣理而論治河方
畧莫善於此宜急爲斟酌籌畫者田文鏡疏江南淸口淮黃交
匯有關運道民生上年秋汛極大淸不敵黃深廑
聖念仰蒙發帑加築高堰石工瀦蓄淸水偪溜刷黃誠爲萬年底定
之計臣因淮水出湖旣須激射衝流以壯其勢而上源諸水
亦必暢匯入淮以成其大然後奔騰直注所有歸淮各河自
應逐處勘明經臣分委各員前往南汝開歸四府六州等屬
將所有歸淮河道一一勘覆臣謹按淮水發源於桐柏縣之
胎簪山伏流三十里泉源湧出是爲淮井又伏流二十六丈

成渠東注歷信陽正陽羅山息縣光州固始入江南霍邱縣
界瀠洄豫省計長五百八十里其全豫之水來與淮會者共
計二百七十餘道羣趨競赴於淮惟其遠近匯歸之多皆有
助淸敵黃之力故必一律通流方能奏效今查明上源各處
悉屬暢達其間偶有淤淺各該地方業已疏濬深通但豫省
上源循流貫注而下流之在江南境者亦必支支暢達始能
匯湖蓄勢併力敵黃臣聞洪澤湖出口處有張福口裴家場
張家莊爛泥淺三岔河并天然天賜引河七道其天賜引河
聞已淤淺自三月來又復流通然不甚深闊此皆淮水出口
之處所關甚鉅請
勅江南河督各臣將淮水出湖處並境內一切歸淮各河委官查勘
如有淤淺立卽疏挑並引河亦卽設法速治俾暢流匯注如
此則上源水盛出口勢強以之制黃而河流順軌以之刷口
而積墊成除矣謹將淮河自桐柏發源起至淸口淮黃交匯
處繪成總圖並將歸淮各河按照各州縣繪爲一冊恭進
御覽恂按此奏在雍正八年四月十三日暫行兼管北河總督印務
時時有南北兩河總督所稱北河卽河南山東對江南言之
也疏入奉

上諭覽奏窮源竟委究派尋支分合上下籌畫無遺具見卿愼重河
防實心任事之意朕深爲嘉予但專力注淮主見固是儻淮水過
甚其間亦恐有不虞非經督河諸臣詳查妥酌何可草率施行盡
言利尤宜先慮其害也俟交河臣議覆嵇曾筠疏江省淸口爲
淮黃交匯南河第一要區必須勢均力敵二瀆合流方與運
道民生有益臣到任之始當詣淸口看得東西東水二壩高
峙整齊中間水勢深通自洪澤湖滔滔暢出併力敵黃二水
瀠洄交會東注於海臣因閱視高堰工程復由淸口逆上查
勘引河七道俱已刷通逐一採量現在張福口水深七八九
尺至一丈二三尺不等裴家場水深七八九尺至一丈三四
尺不等張家莊水深六七八尺不等爛泥淺水深八九尺至
一丈不等三岔河水深八九尺至一丈二三尺不等天然引
河水深六七八尺不等天賜引河水深四五六七尺不等不
須疏濬在在通利誠如
聖諭如果淮強黃弱卽不挑濬亦必暢流況高堰山盱一帶土戧工
程業已高寬堅厚卽緊閉各壩蓄淸專力敵黃亦可萬全無
虞恂按此奏在雍正八年六月二十五日時以尙書署江南
河道總督高晉疏洪澤湖引河例應隨時挑空以期宣洩通

暢緣乾隆三十三年黃強淸弱倒灌三月之久各引河不無
淤墊迨後湖水長發將張福口天然河張家莊三道引河積
淤衝刷殆盡其太平河通湖河頭冬春時雖淺無礙惟裴家
場引河淤成平陸上年冬勘明經臣與李宏派委參將尙義
承挑今臣查勘該河雖照估挑空因湖水正在消耗所挑河
頭尙未與湖通連必須接續挑通方爲有益臣已諄飭淮揚
道松齡督同原委參將多撥兵夫極力儹挑以暢水勢以復
舊制恂按此奏在乾隆三十六年三月二十六日時以江督
總理河務又疏洪澤湖引河五道因上年黃水倒灌日久
繼以老壩口漫溢掣溜黃水陡落引河淤墊不通經臣與河
臣奏明設法疏治旋卽通流嗣復隨時挑濬現在太平河張
福口天然河三道引河水深五六尺至一丈不等已屬深通
惟裴家場張家莊兩道引河淤灘寬廣疏治較難臣與河臣
商酌乘此伏水未長抽調河兵堡夫分別段落如法撈淺照
依河營深以四尺爲度臣等現遵
聖訓將淸口東西壩嚴飭廳營刨空到底舉動湖水大溜不獨力能
敵黃卽上游之五道引河均可一律刷深更爲緊要關鍵恂
按此奏在乾隆四十年五月初二日時河臣爲吳嗣爵高

晉吳嗣爵疏伏查清口以內通湖引河五道上年伏秋汛內
黃水盛大倒灌日久不無沙積迨白露節後湖水加長高堰
誌椿長至一丈三尺清水暢出清口各引河淤處水勢刷滌
漸深冬間隨時測探淺者五六尺深者七八九尺不等其時
黃水較小堪資抵禦而湖水尚大普面漫灘難以施工臣等
商定俟誌椿消至一丈以內卽行疏治今歲正月初旬湖水
消存九尺五六寸時臣吳嗣爵親往各引河探明淺深段落
擇其水淺人力可施者次第疏浚臣高晉自京回程至該處
會同察勘將五道引河細加查探內張福口天然引河太平
引河水深五尺四五寸至八九寸不等總會處水深一丈一
二尺其張家莊河尾裴家場河身前此水深一二三寸者經
疏浚後河尾現深四尺五六寸不等較前寬深惟河頭尚有
僅深二三尺之處臣等協同道將悉心酌議除現在各引河
水深五尺以上者難以施工毋庸辦理其張家莊裴家場引
河水深四尺以下者仍應接續疏治多添器具或下水刨挖
或用船拖拉或紮筏爬撈總以水深五尺爲度往後時時察
探如有淤淺隨時卽辦務期一律通暢以收禦黃濟運之益
恂按此奏在乾隆四十一年二月二十二日三月吳嗣爵內

遷五月九日署河督薩載奏日來高堰誌椿陸續加長連前
長至一丈八寸通湖引河五道現在水深六七八尺及一丈
一二尺不等 薩載陳輝祖疏伏查洪澤湖水由張福口天
然張家莊裴家場太平等五道引河匯出清口從前遇清弱
黃強時常倒漾致各引河積淤而引河頭接連湖邊之處淤
墊尤甚前督臣高晉與臣薩載每年冬令水落灘現俱經勘
估興挑展寬河身並將湖邊積淤盡力挑除至水深處而止
以備水長暢注此向年辦理情形迨後開挑陶莊新河並將
清口東西壩移下至惠濟祠前源遠流長黃水鮮有倒漾又
兼近年湖水漲盛大展清口暢洩入海誠如
聖訓各引河較前汕刷益加深通今春恭逢
聖駕臨幸高堰時高堰誌椿僅存水三尺九寸爲湖水極小之時五
道引河各露河灘內張福口天然張家莊三道引河水深各
二尺餘寸裴家場引河亦有水一尺七八寸惟太平引河河
頭僅水深一尺三四寸是以
聖駕閱視時河內水淺見灘仰蒙
指示挑濬嗣經臣薩載告知臣陳輝祖於五月內將太平引河窄處
逐一估挑展寬查通湖引河淤淺之說係從前黃水倒漾時

之事近年裴家場太平引河卽引河道較各河雖淺觀清口暢出
情形及冬春湖水所存無多卽引河不甚淤墊之明驗總之
當湖水盛漲時普漫而出一片汪洋引河已在水底原不藉
其分洩水落歸槽始由引河洩出惟霜降水消後察看情形
酌量挑濬方爲有益今冬臣等當稟遵
聖訓留心察看如有淤阻再行切實勘估奏明辦理臣等斷不敢稍
有忽視致誤宣洩機宜 恂按此奏在乾隆四十五年八月初
二日時薩任江督陳任南河 薩載疏裏河廳屬裴家場張
家莊張福口太平天然等處引河五道爲洪湖洩水尾閭最
關緊要今水落灘見臣逐道查勘各河雖俱通流而河頭緊
靠湖邊一帶不無淤滯此內太平河爲洩水入運及舟楫往
來要道上年雖經閒段挑淺此時湖水力弱又露淤淺臣現
飭該廳營確估將各河頭設法撈濬一面將太平引河煞壩
挑浚務期一律深通俾湖水暢注以期運行無阻 恂按此奏
在乾隆四十六年 李奉翰疏裏河廳屬通湖引河五道惟
太平河與運口最近不但洪湖水藉資分洩並上江鳳泗等
處漕艘鹽船由此出入甚關緊要從前黃水倒漾未免淤淺
近年清水暢出漸次刷深但每年經臨大汛各處山水挾沙

而來匯注洪湖流行迅疾尾閭一帶普面漫灘水行至此下
有灘土刷動上有浮沙蕩漾是以河內不無停滯雖經隨時
勘挑而水勢占礙不過量爲挑撈未能大加疏治現今洪湖
誌椿止存水二尺五寸爲湖水極小之時臣親往堰盱二廳
查勘臨湖石工順道查看五道引河淺深不一內張家莊天
然河二處水勢稍淺張福口裴家場二處水勢較深以上引
河四道將來水長自能暢流無滯此時毋庸估挑惟太平引
河爲湖水入運要路緊靠武家墩石岸之旁現在河形淺窄
積淤顯露乾隆四十五年
聖駕南巡閱視該處引河欽奉
諭旨挑濬寬深是年冬經前河臣陳輝祖分別疏淺但其時洪湖
誌椿存水六尺一寸較此時計大三尺六寸止將中段河身
酌量展寬未估深挑去冬自豫回南薩載與臣商議及此今
水小灘現必須一律挑深俾湖水下注當卽督同道將等逐
細確估計河長三千三百八十五丈就現在河身高下定挑
空淺深自三四尺至七八尺不等實需土方銀二萬八千餘
兩委員分段趕辦再武家墩一帶隄工外係太平河內係二
河兩面臨水取土艱難是以隄頂尚未十分寬厚此次卽以

太平河身挑起之土幫培臨湖隄頂既不使餘土存積灘面
易得停淤又可使隄頂高厚足資捍禦亦屬一舉兩得恂按
此奏在乾隆四十八年正月二十七日時署江南河道總督
疏入照行是年四月八九等日完工十九日奏報 薩載李
奉翰疏裏河廳屬通湖引河五道爲洪湖出水尾閭因本年
淮水未發湖水極小六月後又值黃漲各引河內俱有淤淺
經大學士公阿桂勘籌先於引河總匯處築壩以禦黃蓄清
復將通湖各引河派夫趕挖深通俟重運時放水下注茲查
五道引河內張福口裴家場太平河三道阿桂在工時即經
接續趕辦掣放水平均屬通順後復加展寬深先後覈計張
福口引河其用銀九千八百三十七兩零裴家場引河其用
銀八千九百十兩零太平引河其用銀一萬四百二十三兩
零業於十一月初旬一律辦竣其張家莊天然引河並經阿
桂奏明隨後估挑臣等委道將等丈量確估張家莊引河需
銀三千六百四十三兩零天然引河需銀四千五百一十三
兩零督飭工員於月之十日內趕緊挑竣其攔湖壩外太平
河尾至裏河運口抽溝一道以便清水直入運河刷滌浮沙
又攔湖壩外迤北下接舊東西壩並由新東西壩直抵黃河

抽溝一道以備來春開放清水暢注敵黃濟運估需銀二千
五百五十五兩零挑起之土即以幫培束水隄工業俱興辦
統限年內一律辦竣恂按此奏在乾隆五十年十二月八日
李奉翰疏洪湖尾閭引河五道原以濟運抵黃水大全開
宣洩水小酌量攔蓄本係隨時相機辦理本年自啟放太平
引河後清水外出已足濟運因其力未旺是以迤西之裴家
場等四道引河壩未即啟放原以留待湖水盛漲時開放分
洩以爲敵黃之計今洪湖內高堰誌樁前經長至四尺九寸
嗣又加長二寸自係上游雨水加增所致但連日淮水尚未
大發堰盱石工計高出水面一丈三尺餘寸即較向年五壩
過水時亦尚少三尺四寸無虞風浪撞擊茲復籌酌目下湖
水已蓄存五尺一寸向後若再加長至七尺以上力足抵黃
刷沙即將裴家場等四道引河次第啟放以資宣洩若所長
尚在七尺以內五壩未至過水仍應遵照先奉
諭旨將裴家場等四道引河暫行堵閉俾清水力旺一放不可過抑
於敵黃濟運兩有裨益兼可藉以攻沙刷深河底臣惟有稟
遵
訓諭隨時察看相機妥辦以期仰副

聖懷恂按此奏在乾隆五十一年四月五月二十七日又奏清口自
開放太平引河後清水暢注力雖未足抵黃而流入淮揚運
河現已衝刷寬深重運足資浮送雖自風神廟至惠濟祠一
帶黃水內漾長落靡定糧船至此遇風平水長則渡黃甚速
風逆水落則渡黃較遲查洪澤湖水前經阿桂會奏俟長至
七尺以上再將通湖五道引河盡行開放俾清水全力出口
逼黃東注原爲大汛抵敵之計臣隨時查看如黃水消落開
放清水力足抵黃即不拘尺寸酌量開放浮送重運儻清水
力不相抵仍當借黃水以資儹運至通湖五道引河經阿桂
奏請展寬以十丈爲度會總處展寬以二十五丈爲度并將河
身一律挑深當即派員趕挑委河庫道司馬騶就近催辦
陳大文吳璥徐端疏歷來黃強淮弱河口倒灌之患黃水一
高即勢不能禁且與清水相頂故易停淤然亦祇能淤至太
平引河武家墩一帶湖尾二三十里而止其數百里之湖身
斷無灌滿之理自前明迄今河口倒灌次數難以更僕數而
太平河一帶清水得出即通歷來從未淤斷本年四五兩月
倒灌之水亦漾至武家墩以南至六月初一日後清水暢出
湖尾之太平引河等處即已刷深恂按此奏在嘉慶九年十

二月二日勤保疏臣由東清壩前赴堰盱各工查勘望見
湖口一片淤灘實因連年黃水倒灌又上年仁義智三壩所
卸湖水耗洩太甚是以水勢弱極雖太平等河挑挖深通此
時不過涓涓細流須俟夏間湖水漲發方能暢達河口臣與
河臣連日相商應將張福天然張家莊裴家場等引河展寬
加深俾將來水發時勢若建瓴其力猛盛而後可以敵黃彼
此意見相同現已派員趕辦恂按此奏在嘉慶十六年三月
入日吳璥疏湖內引河五道共寬一百二十丈流行湧盛匯
歸東清壩外注是以該壩倍形喫重今擬將張福口太平河
裴家場張家莊四道引河共寬五十五丈悉行堵住祇留天
然引河一道通流僅寬四十二丈則匯注東清一壩之水計可
減少一半出水較少自可存水較多蓄清多收一分之功即
敵黃多得一分之力恂按此奏在嘉慶二十二年十二月二
十日次年正月初四日吳璥黎世序奏現將引河堵截四道
並將天然引河收束二十二
丈以減來源湖水無虞多洩
清口外有東清壩又外有禦黃壩。

裏河廳冊東清壩乾隆四十六年築在運口北本名兜水壩使湖水多入運口濟運東壩長四十三丈西壩長四十一丈中留口門十二丈每年大汛拆展以洩湖水冬初接築蓄水濟運五十年改名東清壩每年收束應留口門大學士公阿桂兩江總督薩載總河李奉翰奏明如湖水消存三尺酌留口門十二丈湖水消存二尺酌留口門八丈五十七年奏准移建於裏外交界處所嘉慶十年又移建於運口之南挑清壩之外湖水會出之處築東壩長七十一丈西壩長七十九丈中留口門寬十二丈每年相機展東西壩並無一定丈尺因東壩偪近頭壩不行拆展以為蓋護二十一年於東壩臨湖一面拋護碎石長五十丈以禦風浪續行水金鑑東西束水壩康熙十七年建於風神廟前距通湖各引河尾四百二十餘丈藉以東清攔黃後廢嗣雍正元年奉

旨仍建俾清水七分敵黃三分濟運每年伏秋淮水盛漲酌量拆寬霜降後照舊補築乾隆二十二年

南巡後奉

諭清口原淮水故道東西兩壩古人具有深意乃定水制秋冬收蓄春夏拆展盛漲時山盱三壩過水一寸將東壩開寬二丈過水二

寸開寬四丈二十七年又定每年拆展收束口門長丈為湖源絜委釜底抽薪之策後於四十一年開挑陶莊新河挽黃流至周家莊與清交匯清水出口路長奏准將該壩移下一百六十丈於平成臺處建築連壩基共長八十二丈四十四年湖水盛漲將東西壩全行拆除迤下河面寬闊水勢迂緩總督薩載總河李奉翰奏明將該壩又移下二百九十丈在惠濟祠前建築長一百六十八丈五十一年大學士公阿桂會同總督總河勘明以運口外現有之兜水壩於東清相宜應照舊存留以為東清壩其舊有之東西壩應再移下三百丈於福神庵前建設以禦黃水如遇黃水過大將口門收窄不使漾入如清水過大將迤上兜水壩相機拆展此壩亦一體展擴俾資暢洩並將東壩做長以遏黃水回溜西頭收短使清水直出抵黃如此則外有東西壩禦黃內有兜水壩東清無論湖河水大水小相機拆展收束均可應手得力奏奉

批諭再無過此法者矣道即建築兩頭先築土壩基共長九十丈接前各築土心柴鑲壩長三十丈接前兩頭各築柴壩長五十丈中留口門八丈迨後順黃壩河尾淤灘漸長清黃交匯之處亦漸遠嘉慶九年秋黃水倒漾清口河道淤墊

特命尚書姜晟河東總河徐端會同總督陳大文總河吳璥勘辦通河
全局議於清黃交匯處距舊禦黃壩三百八十丈高家馬頭西
岸河尾斜築挑壩挑偪黃溜使之北趨兼遏倒漾再於東岸築
對頭柴壩次年辦竣名新禦黃壩兩壩共長三百六十丈每年
視清黃水勢之大小相機拆築如遇黃水過大亦即堵閉〈又〉禦
黃二壩嘉慶十六年因湖弱黃強於新禦黃壩之南一百九十
丈添築二壩旋廢二十二年因新禦黃壩口門水深至八丈收
東不易奏准就二壩舊基添建重壩以資擎束共築壩長一百
三十丈四尺以後每年展寬接築或有時堵閉皆就該壩施工

其新禦黃壩盤住兩頭以爲外障現存口寬六十丈〈外南廳冊〉
順清河嘉慶十六年以後遇有南岸漫工洪湖水大開宕禦黃
西壩後身以資暢洩隨時堵閉禦黃壩外東岸嘉慶二十五年
築迎水壩一道〈河渠紀聞〉康熙五十一年奉
上諭今年清水小於黃水黃水溜過西壩直向卞家汪激成回溜以致
倒灌清口迨後清水暢出刷通清口船行無阻今於天妃壩以上卞
家汪以下相度形勢仿照御壩規模建壩一座內蓄清水之勢外禦
黃水回溜著趙世顯勘明妥辦再將陶莊引河疏濬深通導流仍由
北岸暢行清口自無倒灌之虞按是時張福口裴家場張家莊等引

河疏濬深通清水東注陶莊引河水仍北流惟黃水過盛則溢
出之水洄旋於清口而有倒灌之處卞家汪以下創建挑壩內
蓄清水外禦黃流使回溜遇壩而散其勢不能上出而清水得
壩之力暢注禦黃東下陶莊引河不濬自通此皆
聖主親臨閱視區畫精詳至今守法永賴平成也〈續行水金鑑〉今按卞汪下挑壩蓄清禦黃
即兜水壩之權輿而兜水壩又束清壩之始基也雍正元年始建清口束水壩於風神
廟前東西各一東壩長二十六丈西壩長二十四丈以禦黃蓄
清按洪澤湖水出清口會黃注海分流入運全河關鍵在東西
兩壩黃河乘高遏淮淮不能禦而內灌即以病運黃水必使其

有抵始可抑黃以助淮淮水必使其有餘始可制黃而利運權
時制宜西壩宜愼守以抵禦黃流東壩但視水勢消長以時修
拆爲蓄清禦黃之道然其時清黃交會猶在惠濟祠後也迨挑
陶莊引河黃流下注周莊乾隆丙申〈恂按〉四十一年移建東西壩於平
成臺又以河面寬闊水勢行緩至己亥年四十四年復移下二百九
十餘丈添築兜水壩於風神廟前以爲重門復以黃流下注相
距尚遠濁水直灌入運至乾隆乙巳年五十年將東西壩復移下
三百丈於福神庵前建設以資禦黃加鑲兜水壩以爲束清如
黃水過大收窄禦黃壩口門不使漾入清水過大束清禦黃一

體展拓俾資暢洩接長東壩以攩回溜收短西壩使清水直出抵黃操縱由人應手得力定議湖水消存三尺酌留口門十二丈湖水消存二尺酌留口門八丈節宣有制遵行二十餘年黃淮各得其所安流無害矣(續)行水金鑑今按東清禦黃兩壩創於康熙三十七年戊寅謂之東西兩壩雍正元年癸卯重建是時亦祇謂之東水壩而無所爲東清禦黃也乾隆乙巳之役始以運口外之兜水壩爲東清壩移東西兩壩於福神庵前爲禦黃壩

國朝高晉李宏疏清口東西壩工啟閉蓄洩爲全河之關鍵乾隆二十七年仰蒙

欽定拆展水誌並屢奉

硃批訓示臣等遵行已收實效至湖水暢消以後誠如

聖訓清口收蓄稍遲則清水力弱不足刷黃恐致倒灌停淤近年臣等俱於秋汛一過察看上游淮河並洪湖內水勢消退山盱

五滾壩高出水面即行接築湖水以次遞消清口亦以次遞收總視湖水大小定口門寬窄每年隨時酌辦上年秋汛湖水漸消高堰誌樁存長水七尺六寸山盱滾壩高出水面九寸及一尺四寸不等清口寬七十二丈察看情形應行收束即於七月十八日及二十二日將東西壩接築一十五丈至八月初三日湖水又消一尺二寸東西壩又接築二十丈留清口寬三十七丈迨十八日黃水驟漲銅沛韓家堂漫溢過水匯歸洪湖復將東西壩拆展一十六丈至十月初韓家堂堵築合龍湖水日落高堰誌樁存長水七尺一寸隨將東西壩接築收束清口寬二十丈蓄清抵黃本年湖水長發較遲至五月初七日長至四尺二寸臣等即將東壩豫拆六丈清口連前其寬二十六丈俾資宣洩茲蒙

諭旨垂示將來收蓄機宜臣等益知遵守如畧覺清流平緩即爲收堵以期永杜淮弱黃強之患目下洪湖水勢自拆壩後消落四寸山盱五滾壩高出水面四尺七寸及五尺二寸不等清水暢出抵至惠濟祠迤下匯黃東注此後仍看湖水情形再行督率道廳相機拆建隨時奏報(恂)按此奏在乾隆三十二年五月二十六日時李任總河(又)疏查洪湖當夏秋水勢浩瀚往往長至一丈四五六尺平隄拍岸全藉高堰一隄爲障故從前建設山盱仁義禮三壩天然南北二壩並蔣家廟以資減洩以衛淮揚迨後天然二壩因洩水過多遂永行堅閉又慮出路之水不能容納復添建智信二壩以洩餘水向年仁義禮三壩水至八尺五寸聽其過水其智信二壩仍於壩頂封土三尺察看水勢次第啓除於洩水之中復寓節宣之制近年仰蒙

聖主指授機宜大展東西二壩使湖水全由清口暢出會黃歸海山盱之蔣家廟亦行堅閉過水大之年止此五壩過水洩入高寶邵伯諸湖循序歸江其高郵之車邏南關五里等壩數載未開下河數州縣民田受益本年洪湖桃汛水長至九尺二寸五壩計矮水面七尺二寸不等其未封土之仁義禮三壩原應聽其自行過水次第宣洩因上年湖水長發較遲黃水倒灌日久臣等不敢拘泥舊制是以仁義禮三壩亦一律加築子堰暫爲蓄清禦黃本屬權宜至壩頂土堰水勢若僅高一尺數寸尚可攔護儻水過大不足以當風浪茲奉

諭旨垂諭壩頂石工應否酌量加增高出湖面臣等悉心籌度洪湖內每年霜降水落壩頂原高出湖面八尺五寸及九尺不等

一交大汛水發陸續長至八尺五寸及九尺方與各壩壩頂相平如再增長即屬有餘之水應早減洩歷查從前乾隆七年十一年十八二十等年俱長至一丈一丈五六尺近於三十年三十三年湖水長至一丈二尺一丈一尺五寸東西壩加展六十七丈七十二丈之寬清口全行啓拆而五壩過水三尺餘寸下注之水由高寶河湖分洩入江高郵一帶尚可容納南關車邏等壩未開下河各州縣屢獲豐收今若將山盱五壩壩頂加增令其高出湖面尋常水勢原無他慮設遇伏秋大汛清水異漲或值黃水同時並長即大展清口仍恐不及宣洩則高堰一綫長隄難以容受再四熟籌似應留此備用臨時暫啓以殺壅盛之勢其壩頂封土之外臨湖一面酌添柴柳防風以當風浪每年所費無幾如水高壩頂一尺數寸則藉以搪禦若再增長則聽其分洩仍相度啓除蓄洩由人節宣有制水勢中小之年固可資其收蓄即或異漲清口宣洩不及亦得備以分洩而逐漸過水如在三尺上下則高郵各壩可以不開下河一帶總無妨礙嗣後惟有欽遵

皇上指授機宜將清口東西壩工以時展拓若湖水不致異漲但由清口宣洩會黃東注歸海斷不任其輕由五壩旁流(恂)按此

奏在乾隆三十四年五月二十五日高晉薩載疏臣高晉
於五月二日到淮與臣薩載公同籌議以近年黃水時有倒
灌致通湖引河淤墊清水不能暢出清江淮安一帶運道俱
有停沙並清口外之黃河兩腮亦有墊高且上年秋間豐碭
南岸之丁家集外灘民堰刷坍溜往南趨黃水從毛城鋪滾
壩旁流幾至奪溜徐州以下銅沛邳睢宿虹桃源黃河又未
免水緩沙停此黃河運河洪湖引河先後淤墊之實在情形
也臣高晉在工二十餘年歷經黃流倒灌河道停沙由通而
淤由淤而通或淤在上而下流淺阻或淤在下而上流壅盛
通塞靡常疏治亦無良策惟有將清口以內之通湖引河沙
停淤墊人力可施處所設法挑挖使清水暢出清口與黃水
匯流東注并力刷沙則黃水不浚自深海口不疏自治歷年
奏明辦理雖未能一勞永逸亦即補救一法本年二月內臣
高晉自京回南欽奉
諭旨引河甚有關係
命臣上緊勘籌疏治彼時湖水較大難以煞壩當與吳嗣爵商定凡
水深五尺以上者毋庸辦理其水深四尺以下者接續疏浚
等情奏覆照辦現在洪湖誌樁存水一丈零八寸五道引河

普面漫灘無可施工但臣等測探五道引河內淺者已在六
尺外深者俱有一丈一二尺不等就目下情形清水力足抵
黃可免倒灌惟查向來通湖五道引河俱各深至二三丈不
等抵禦黃流是以鮮有倒灌而湖水旋長旋消高堰誌樁每
到冬令水落所存底水無多蓋騰空湖面以爲伏秋納水之
地今則年終誌樁存水九尺有餘此即湖水未能暢出之明
驗湖水不能暢出遇黃水盛漲力不相抵必致倒灌一經倒
灌則引河復淤非特不能攻沙即黃運兩河淤墊又所不免
臣等熟籌採訪必須於冬春湖水消落引河灘現時照各引
河寬長丈尺兩頭煞壩大加挑挖並將清口東西壩基址移
下一百六十丈在平成臺處建築使清水源遠流長出口存
力再清口之西所建各架木龍原以挑溜北趨冀刷陶莊積
土使黃水不致偪近清口歷年以來雖已刷去大半者有成
效但積土凝結驟難盡刷相度形勢若於陶莊迤上之積土
北開挑引河一道使黃水遶北下注相距清口較遠清水益
得暢行至周家莊而後會黃東注不獨可免倒灌而二瀆并
流合力攻刷黃河兩腮浮淤及海口積沙均可漸次刷深下
游深通則黃河上游流行迅疾並可不致停淤且洪湖無壅

過之病即堰盱甎石工程亦得常資鞏固惠濟祠之埽工更
可化險爲平如此此一舉數善備焉所謂治淮即以治黃舍此
別無良法恂按此奏在乾隆四十一年三月十六日疏入奉
硃批此奏皆合機宜形勢是治黃淮一大關鍵屆時妥爲之續行水
金鑑言移兩壩於平成臺始此又薩載傳稟乾隆四十四年
七月薩載李奉翰奏請將清口東西兩壩再移下二百九十
丈於惠濟祠前建築奉
上諭細覽繪圖正合形勢自當乘時爲之阿桂薩載李奉翰疏洪
澤湖舊設清口東西壩工蓄清敵黃爲全河關鍵該壩原建
於風神廟前距通湖各引河尾長四百二十餘丈自乾隆四
十一年開挑陶莊新河後黃流直至周家莊下注匯清歸海
清水出口路長將東西壩移下一百六十丈於平成臺處建
築至四十四年因湖水盛漲東西兩壩全行展拓迤下河面
寬闊水勢紆緩又移下二百九十丈在惠濟祠前建築以逼
清抵黃迨四十六年冬洪湖水小清口口門收窄後湖水仍
見消落又於風神廟迤上奏添兜水壩工以爲重門關束使
湖水多入運口濟運四十七八九等年將兩層壩工相機拆
築尚屬得力本年湖水過小黃水盛漲清不抵黃致黃水灌

運雖爲近年僅見但黃強淮弱由來已久自不得不因時制
宜於黃水未經倒灌之先設法抵禦查從前清黃交匯處即
在惠濟祠前今黃流北趨由周家莊下注自通湖引河尾至
清黃交匯處河長一千三百餘丈所設清口東西壩雖較從
前已移下四百五十丈現居適中之地但相距清黃交匯處
尚有五百餘丈似應量爲改移臣等相度現在兜水壩在逼
湖引河以下運口以外於東清相宜應照舊存留加鑲寬厚
即以此壩爲東清壩其舊有之東西壩應再移下三百丈於
福神庵前建設以資禦黃如遇黃水過大即將口門收窄不
使黃入如遇清水過大迤下兜水壩相機拆展此壩亦一體
展拓俾資暢洩並將東壩做長以過回溜西壩收短使清水
直出抵黃如此則外有東西壩禦黃內有兜水壩束清無論
湖河水大水小相機拆展收束均可應手似屬兩益其惠濟
祠前現有東西壩今歲本未拆展查風神廟惠濟祠前一帶
從前爲黃淮並行是以該處河面寬有二百餘丈今黃流北
趨專係淮水由茲東注河面過寬清水益覺無力本年因黃
流倒漾清口兩腮俱長淤灘現在河泓寬不過十丈內外將
來即遇淮水長發亦不過刷寬五六十丈儘敷行舟是惠濟

洞前之壩不妨存留毋庸拆毀以護兩岸灘崖庶清水多一
關束更覺有力足以禦黃刷沙再東西二壩每年酌視洪湖
水勢大小隨時拆展辦有成規惟從前止定湖水加長拆壩
限制其湖水消落應如何按照尺寸收束留存口門若干未
曾酌定雖蓄洩機宜原在隨時變通而尋常收蓄亦當議有
定制臣等籌酌東西壩口門水深溜激所留不能過窄嗣後
應按照高堰誌樁如湖水消存三尺酌留口門十二丈湖水
消存二尺酌留口門八丈庶節宣有制更可永資利賴恂按
此奏在乾隆五十年九月二十日時阿以大學士奉使疏入
奉
硃批再無過此法者矣續行水金鑑言東清禦黃分設兩壩始此
蘇淩阿蘭第錫費淳疏臣等奉
上諭向來湖水盛漲之時清口拆展丈數並無一定曾於南巡時親
臨閱視於壩口定立水誌每水誌增長一尺卽令清口折開十丈
展拆丈數悉令準此爲式以誌椿水勢之長落驗湖水之贏縮從
此節宣有度藉資敵黃洩漲至今永慶安瀾近年以來拆展清口
是否仍照舊定章程辦理之處查明遇便據實覆奏等因伏查清
口爲湖河關鍵壩工收束拆展最爲緊要機宜乾隆二十七

年恭逢
聖駕南巡親臨閱視測驗洪湖高堰五壩高於水面七尺及七尺五
寸不等清口口門時寬二十丈以此酌定成算如再增長三
尺清口不必議展如由三尺長至四尺卽將清口拆展十丈
以後水勢每長一尺拆展十丈以次遞展總以上壩增長一
尺之水下卽加開十丈之門爲準
聖謨洋洋實爲千秋金鑑近年俱係遵循辦理是以清口並無倒灌
之處恂按此奏在嘉慶二年四月二十四日 徐端疏清口
一帶河面本寬湖水至此溜緩無力上年冬臣會同姜晟等
議奏應於裏河東清壩以下至外河惠濟祠以上兩岸各築
東水壩二道藉資逼溜刷沙現飭分投集料照估築做以資
收束其東清壩工本爲收蓄湖水關鍵去冬因湖水過大經
吳璥奏明俟湖水消動再爲接築茲啓放新河後湖水宣洩
旣暢計算重運經行爲日方長亟當力圖偪束查舊壩固能
擎蓄湖水但建在運口迤北相離不遠未免兜溜入運臣與
吳璥率同道將廳營等於清口上下細勘形勢不如於運口
迤南湖水匯出之處建築較有節制擬於挑清壩外築做東
清東壩其東清西壩在對岸張家莊地方盤基築做該處湖

面量寬一百七十餘丈兩壩進占舊東清口門收窄至十二
丈專束入黃之水今連入運之水一併收束未可仍照舊制
收窄酌留口門寬二十丈仍視湖水大小隨時收束拆展如
此量爲移建則辦束湖水更爲扼要不致入運者多敵黃者
少並可爲挑清壩外護實屬兩有裨益恂按此奏在嘉慶十
年二月續行水金鑑言改東清壩於運口南始此 黎世序
疏伏查睢州漫工全黃匯歸洪湖惟有導之全出清口歸海
則下游長河得資滌刷之益山盱五壩得免旁溢之虞實爲
至當不易本年睢州漫口湖水陡長臣督令道廳先拆展東
清禦黃兩壩又啓放吳城七堡原期水勢全出清口無如現
在情形誠如吳璥所奏迥非昔比雖竭力展闢湖水未能暢
出速消不得已遂開山盱新挑引河智壩水仍有長無消復
奏放禮壩乃一時權宜之計若睢州漫口來年汛前不及堵
合大汛水發淮黃並注一湖其漲滿尤非本年九月內情形
可比若不豫爲籌計必致堰盱增險臣等溯查從前湖水出
口入黃河道寬有二百餘丈下游山海河道比今低至丈餘
以故湖中不致漲滿自豫省衡工江境郭家房等處節次漫
溢河底墊高湖水卽不能暢出運口一帶倒灌日甚不但下

游長河較前高至丈餘卽湖口以外清水入黃之處兩岸灘
淤高灘現在河身窄處僅存寬二三十丈比舊日河身不及
十之二三是以嘉慶十六年李家樓漫口黃水歸湖清水不
能暢出另於清口以上開放吳城七堡而洩水仍不暢速復
開放山盱仁壩以資分洩是年吳璥在工月摯深知非嘉慶
五年可比現在清口情形仍與十六年相似至下游長河自
李家樓堵合以來雲梯關下至海口雖漸刷深而關以上舊
淤尙存本年上游漫口不免又淤所以禦黃東清兩壩及吳
城七堡悉照十六年全行展闢而湖水仍未暢消臣焦慮萬
分已將禦黃壩迤上順清河一道挑挖深通並將去冬於惠
濟祠前挑挖新河一律啓放分洩茲復與道將等再四
體察但於清口展闢而大河高仰自雲梯關以上至清口以
外計二百餘里卽水勢攻刷得力亦難且夕奏效挽救實無
全策爲今之計惟有將清口一帶河身淤窄之處加挑引河
使湖水多出一分則湖中卽少一分漲滿之虞大河卽多一
分刷滌之力逐處估計自東清壩起至禦黃壩外大河邊止
估挑引河三道共長一千二百四十餘丈底寬十二丈至十
六丈不等深一丈二三尺不等並將東清西壩再行拆展口

門寬至八十丈。連吳城七堡口門寬七十丈。其計出水口門寬一百五十丈。其禦黃正二鉗口各垻亦一律闢展。趁此水小安爲挑空。來春早爲啓放。以期湖水多出清口。刷滌大河淤墊。能得漸臻深暢。即有吸川東下之勢。湖水亦可速消。但恐來春大河尚待刷深。而汛水已先長發。當淮黃分道之時尚難容納。況兩水共歸一湖。若遇匯流並漲。即清口深通。亦恐不及宣洩。必須妥籌分減。庶可有備無虞。查舊仁義兩垻已斷。不可開禮垻石底衝塌跌塘。本年開放出於萬不得已現在趕堵。來年亦斷難啓放。惟智信兩垻及蔣垻迤南新挑仁義兩垻引河可爲分洩之路。其兩垻石脊。因儲蓄湖水比舊垻壇高二三尺。兩處引河因創始時不敢過求寬深。恐致衝跌爲患。昨經啓放過水兩月。現已水落斷流。土性極堅。分毫未動。惟洩水無多。尚應加估寬深。趕爲挑辦。以備來年之用。此四處分洩均有節制。如明年汛水不大。即此四處亦應得守且守。不輕啓放。俾湖水專注清口。以收刷河之益。如水勢甚漲。但期就此四處分洩。即能平減。則堰盱大隄不致著險。高寶等處亦無虞洩水過大。〔恂按〕此奏在嘉慶十八年十二月九日。疏入。交吳璥覆勘。次年正月照所請行。四月初百

齡黎世序奏報完工。〔孫玉庭黎世序疏〕奉

諭前據孫玉庭黎世序等奏禦黃垻口門因本年清水暢出。刷深至八丈餘尺。若仍就該處進占收束。不特錢糧過大。垻工難期穩固且口門過深。即去水較多。難資收蓄。從前禦黃垻本在裏首逐漸移出。今清水暢出過黃。仍應內移改建於舊二垻地方。庶工程穩固。錢糧不致多糜等語。朕披閱所奏。因思近年河工平穩。甚賴清水出口有力。足以敵黃。若將禦黃垻口門內移。恐致水勢出口散漫。或致黃水倒漾之虞。當交戴均元吳璥會議具奏。本日戴均元等覆奏。亦以舊二垻地平。距清口尚有五六百丈。清水出垻行至清口會黃處所。已屬強弩之末。恐入黃之力較弱。議准將禦黃垻另建於舊二垻地方。仍請將現在之禦黃垻基裏頭守護。中間酌留口門三四十丈。以資偪溜。刷黃禦黃垻爲清水敵黃最要關鍵。近年向外移建。已漸見成效。該督等仍欲內移。不過因節省錢糧起見。恐誤聽工員之言。欲興工作。一有失誤。所關匪細。況汝二人皆非河員出身。何所見而必欲改移。殊屬輕率冒昧。如戴均元等所議亦不免調停兩可。現在禦黃垻基既爲得勢。自不如仍舊不必改弦更張。著孫玉庭等仍就原垻跟鑲進占。務期堅固得力。以收一勞永逸之效。事關全河大局。不可靳惜小費也。臣等查南河

最要關鍵。惟在蓄清敵黃。而清水之能否敵黃。惟較湖河水面之高低。不關築垻之遠近。前此禦黃垻之設。專爲攔禦黃流倒灌。宜於外挺。俾內河少停淤之患。堵閉時亦無入袖之虞。若清水外出之時。則以收蓄湖水爲主。禦黃垻即與束清垻爲重門關束。宜於口門不深。兩垻可以收蓄。庶鉗蓄得力使清水常高於黃。方能出口敵黃。利運也。溯查乾隆四十一年以前黃河由順黃垻直至惠濟祠前。爲清黃交匯之處。是時風神廟前東清禦黃共止一垻。嗣陶莊引河告成。順黃垻堵閉之後。於乾隆四十四年始建禦黃垻於惠濟祠前五十年因黃水倒灌。又移於福神庵。即今黃大王廟前。所謂舊禦黃垻也。嘉慶九年冬間。黃水倒灌。漕船淺阻。奏明於順黃垻迤北清黃交匯之處。接築柴垻挑溜。次年即就挑垻接長築作對頭柴垻。名爲新禦黃垻。離福神庵之舊禦黃垻三百八十丈。每年漕船過竣。即行堵閉。十六年因洪湖水枯。黃水愈灌。復於該垻裏首添築二垻。外首添築鉗口垻。逐層擎托抵禦。十九二十年後。河底漸深。黃水倒灌之勢漸減。清水外出之日居多。不但漕船過後。禦黃垻無庸堵閉。且清水常年暢出大汛時。與束清垻一同拆展。俟秋後水落。與束清垻一體

收窄。作重門關鎖。名爲禦黃。實亦爲蓄清之用。迨至去歲湖水外出益暢。將禦黃垻內外多年淤沙灘嘴一洗殆盡。實爲極好情形。惟束清垻口門刷深至五丈餘尺。禦黃垻口門刷深至七丈餘尺。收束之時。東鑲西墊。大爲費手。所用錢糧已屬不貲。隨復上緊搶鑲。並於垻工上下趕幫寬大。邊埽幸免挫失。本年清水外出之勢比上年更暢。各垻口門均比上年又刷深丈餘。束清垻口門現深六丈有餘。禦黃垻口門現深八丈有餘。臣等原擬均就該垻進占收束。於八月後即將禦黃西垻就水勢稍淺處先爲接築。茲又竭力進占。現已收存口門寬二十二丈八尺。無如束清禦黃東西各垻新舊埽工紛紛蟄塌。跟鑲補鑲。日不停手。臣等查淮揚道徐承恩淮海道張文浩均由河員出身。於工程素稱諳練。揚河營參將盧順游擊張兆向稱椿埽能手。臣黎世序與道將等推求考究。據稱歷次堵築大工。止於口門收窄之時。河底刷深。均即晝夜搶築合龍斷流。即得穩固。今係鉗束垻門。非堵閉大工可比。須於水深流急之中日久屹立。該垻從前外移。本係舊日河唇底土浮鬆。當黃水倒灌之時。到處停淤。愈灌愈淺。不患其深。今清水暢出數年。積久刷深至八丈餘尺。該工捲埽約寬

二丈捆鑲進占亦不過寬三丈餘尺以二三丈寬之占埽直
下於八丈餘尺急溜之中形同壁立置艱難概均難得力追
歷未能到底必致走失徒費錢糧於事無益是壩門既不能
再為收窄復不能禁其不深所洩之水倍於尋常難資收蓄
本年山盱各壩堵閉較早收存水一丈五尺餘寸不為不多
至霜降日尚存水一丈四尺六寸乃自霜降至今每日消水
寸許現僅存水一丈二尺餘寸此後凌汛黃水日消湖水無
所擎托出口更速目前距來年重運尚有四五月之久勢必
大為消耗且洪湖情形非東省微湖可比微湖有腦洞可以
關閉洪湖則全恃壩工收束現在束清禦黃兩壩口門均刷
深過深此時有出水過暢之虞來年必有清水不足之患設
致漕船淺阻關係非輕是以再四籌惟禦黃二壩地方河
面較窄水勢稍淺土性堅實就該處築重壩一道將口門收
窄過水即可較少束清禦黃兩壩之間添此一層鉗束內可
擎托束清壩緩其掣溜之勢外可節制禦黃壩減其暢洩之
流兩壩工程均免著重庶幾節宣應手緩急無虞此臣等籌
請另築一壩之原委也因未經詳細上陳致蒙
聖明指飭臣等實深慚悚總之清水原貴暢出惟冬令又不可使之

太暢恐如高屋建瓴一洩殆盡轉致無力敵黃如果就原有
之禦黃壩可以設法收束臣等何敢靳惜小費另作他圖實
緣過於刷深不能施工束清壩亦因掣溜太急難期穩立不
得不添建重壩以資擎束實係廣詢博採所見皆同不敢少
為拘泥致誤事機所有原設之禦黃壩現已收窄照舊修守
並非聽其廢棄謹將籌辦會議緣由據實瀝陳恂按此奏在
嘉慶二十二年十月十八日疏入奉
上諭孫玉庭等奏新禦黃壩口門刷深至八丈有餘捆埽進占難以
施工自係實在情形著即照所奏迅速興工妥協辦理惟是該督
等既再四酌籌移建此壩務期於蓄清敵黃機宜實有裨益倘建
壩之後或不能收效則錯誤之咎惟伊二人是問是年十二月二
十日吳璥疏臣查明蕭南廳王平莊民堰情形後於十六日
行抵河口連日詳加履勘臨黃之舊禦黃壩口門現存寬三
十丈五尺測量水深六丈餘尺至八丈餘尺不等新添之禦
黃壩口門現存寬二十丈測量水深三丈七八尺不等東西
兩壩身計各寬八丈仍於下水幫寬邊埽益資穩固較量清
水現高於黃水五尺有餘迅駛東趨極為暢順臣細詢河臣
黎世序添建新壩之故因嘉慶十九年後清水暢出積年淤

沙刷滌殆盡本年清水外注比上年更暢臨黃舊壩刷跌過
深八月間收窄至二十二丈八尺溜勢愈急新埽復經蟄塌
該廳趕緊賠補而愈刷愈深斷難再行進築徒滋糜費當與
道將等熟商不得已於舊二壩地方添建新禦黃壩一道方
可鉗束清水免致多耗前經奏蒙
俞允趕緊興工現已收存口門二十丈尚可再為收窄清水自不致
宣洩過多舊禦黃壩亦已遵
旨盤頭裹護仍照舊修守以資重門擎托不特清水得有節制即或
大汛時黃水倒灌仍可將舊壩相機收窄藉以攔禦臣親加
查勘均屬實在情形委係添建重壩尚非輕改舊章所添新
壩鉗束頗為得力至束清壩乃湖水蓄洩關鍵最為緊要十
九年後清水暢行清口刷深海口通暢為十餘年來所未有
惟時居冬令該壩正應儘力收蓄方可為來歲禦黃之計臣
測量口門尚存寬二十六丈五尺水深五丈至六丈餘尺不
等湖水尚難多蓄因向河臣細詢未能收窄之故緣本年湖
水流行更暢日漸刷深且河底衝跌高低不平十一月間口
門已收至二十丈掣溜愈急新埽走失口門復塌寬至三十
餘丈所塌新埽河臣已令該廳賠繳仍竭力補進兩占趕幫

寬大邊埽收存口門二十六丈五尺形勢稍定因該壩衝跌
愈深河底又不平整新埽尚須盤壓未敢急於再進轉致閃跌
失但湖水現存一丈一寸自此時至四月以前俱在湖水消
耗之時束清壩口門尚未能趕緊收窄湖水仍不免多洩將
來黃水長發恐難抵禦必須另籌收蓄之法以備敵黃庶可
稍有把握因思湖水由五道引河匯注束清壩滔滔外出若
得來源稍減則去路自輕詢之河臣黎世序引河頭設法堵
截之計亦曾與淮揚道徐承恩並參游等籌議及此茲復會
同詳勘束清壩既不能尅期收窄自應從上游設法以減來
源俾清水存蓄稍多即可豫為敵黃地步此係全河最要機
宜所關甚鉅尤須集思廣益詳慎妥籌臣查徐州道嚴烺淮
海道張文浩並原任河南下北同知張協鼎俱係在工年久
最為諳練明幹之員臣札委各員先赴河口一面會同河臣
督率各員逐細履勘湖內引河五道共寬一百二十丈流行湧
盛匯歸束清壩外注是以該壩倍形喫重今擬將張福口太
平河裴家場張家莊四道引河共寬五十五丈悉行堵住祇
留天然引河一道通流僅寬四十七丈則匯注束清壩之水
計可減少一半上游既減其來源而禦黃新壩再酌為收窄

又得節其去路湖內出水較少自可存水較多蓄淸多收一分之功即敵黃多得一分之力且東淸壩來源輕減壩工亦不致過於著重尙可相機再爲收束臣等再四講求目前急圖收蓄之計舍此更無良法各引河水勢較淺易於堵截僅需料一百餘垛費尙無多而東淸壩新埽可期跕穩即再進築亦可無衝塌之虞所省實多來年湖水長發時即將引河埽壩起拆亦不費事仍可暢流無礙事關緊要未可稍有稽遲河臣已督令道將廳營等迅速集料興工旬餘即可趕竣臣暫任工次俟引河堵截後察看湖水壩工大局妥定再據實具奏起程回京恭覆

恩命奉

硃批依議辦理蓄淸敵黃實屬最要勉力籌畫毋忽是月二十九日黎世序奏河口新添禦黃二壩工程臣奉到

諭旨飭令趕辦後遵即兩壩分投進占至上月底趕辦將完適蒙

欽差刑部尙書吳璥來工臣迎赴蕭南會同查勘情形新添禦黃二壩業已完工照向來定制收窄口門二十丈探量壩門水深三丈七八尺比舊禦黃壩口門深至七八丈以外尙不及半過水減少鈐束甚爲得力其舊禦黃壩霜降後收窄口門

至二十二丈八尺西壩尙屬穩立東壩因水勢過深新埽復經蟄塌臣責令該廳賠補趕緊盤頭收存口門三十丈五尺以資重門擎托東淸壩霜降後收束口門至二十丈因水勢過深掣溜愈急西壩新進占埽走失亦責令該廳賠補再爲趕緊幫寬進占吳璥到工時收窄口門存二十六丈五尺形勢稍定但該壩衝決太深河底高下不平新埽尙須盤壓急切未能進占經吳璥詳查遍諭均屬實情因與臣率同各員悉心籌商擬將東淸壩內五道引河酌堵四道以減淸水之來源並將新添禦黃二壩口門再爲收窄以減淸水之去路使不致多洩即與收窄東淸口門無異一切籌辦緣由業經吳璥奏

聞臣即督令道將廳營星夜趕集料物將張福口太平河裴家場張家莊四道引河分投興築於十二月二十七日悉皆堵截斷流止留天然引河一道通流出口並將新禦黃二壩接前一占計長四丈現存口門寬十六丈亦一律完工現在洪湖高堰誌樁存水一丈比上年冬底存水尙大數寸較高黃水五尺餘寸臣查高堰湖水十一月內每日消落一寸自新添禦黃二壩收窄之後至今兩旬有餘僅消水三寸鉗束尙爲得

力轉瞬交春正水融水長之時湖水有所擎托不致再爲消秏似足敵黃濟運堪以仰慰

聖廑嘉慶二十三年正月初四日吳璥奏臣暫任河口籌辦收蓄湖水事宜於上年十二月二十日先將大概情形具奏查張福口等處引河四道經河臣飭道將廳營分投趕辦於月杪先後堵閉並澆築裏戧甚爲妥實因所留天然引河一道水面尙寬復於東西兩灘崖築成柴土壩二十二丈祇留河面寬二十五丈新禦黃二壩前已收存口門二十丈今又收窄四丈僅存口寬十六丈該兩處工程亦俱以次辦竣臣會同河臣親往各工逐細查勘一律穩固並較量引河各壩上水高於下水五尺是湖水擡蓄已有明驗高堰誌樁旬餘並未落水其爲外注水少顯然可見查嘉慶二十年冬底湖水較高黃水二尺八寸次年伏汛黃水倒灌三次每次不過三四日黃水見消淸水仍即暢出二十一年冬底湖水較高黃水五尺八寸次年伏汛黃水倒灌一次僅止二日黃水見消淸水旋即暢出茲查二十二年冬底湖水蓄存一丈近日黃水又落數寸淸水較高黃水六尺有餘以此計算比前兩年黃水底又加深淸水勢更建瓴且引河既減其來源禦壩又節其

去路湖外出水較少湖內存水自多不特桃汛時黃河長水不大固無慮其倒灌迨大汛黃水旺盛湖水亦必加長即偶有倒灌祇須黃水暑消淸水即可暢注似不致有淤淺之虞運河亦經淸水刷深兩岸隄高水面丈餘土埽工程俱屬穩實臣留心察看全河順軌由於海口刷深而海口深通又由於淸水暢出河順則漕行亦順其利相因是東淸禦黃兩壩實爲全河最要關鍵必須蓄洩合宜並將上下游各工勤愼修守自可永慶安瀾是日吳璥黎世序奏查蓄淸敵黃爲全河第一關鍵而蓄洩機宜總在東淸禦黃兩壩互相節制自嘉慶十九年後湖水暢出匯黃東注并力攻沙淸口深至七八丈海口亦深至三四丈大河一律加深實爲大好氣象惟從前水淺溜緩兩壩易於施工近年衝刷日深倍形著重禦黃舊壩因水深難以鑲築業經臣黎世序會同督臣孫玉庭奏准添建二壩一道足資擎束黃水倒灌則以外禦爲先淸水暢行尤以收蓄爲急東淸壩首當湖水匯出之區更爲喫緊查該壩自嘉慶十年建築已歷十餘載之久近年金門水勢愈刷愈深河底高下不平致壩工屢鑲屢蟄現將湖水引河堵截四道并將天然引河收束二十二丈以減來源湖水

無處多洩惟思該壩現在水深六丈餘尺進占已甚棘手迨至大汛勢必衝跌更深恐秋冬鑲築尤非易易因與諳練工員講求僉稱東清壩於水深溜急中孤懸力薄若專靠該壩收束不特費多且難穩固必須添建二壩一道鉗束水勢鑲做工程方有把握東清壩迤北運口蓄壩迤南相距五十丈處河面寬一百二丈水深三丈上下形勢頗爲扼要擬請於該處建設二壩雖新壩另需工料錢糧而水淺底平進占得占費用較省且舊埽得此擎托祇須量爲盤築所省亦多合計銀數仍與往年用項相仿不致格外多糜等語臣等親勘熟籌現在之東清壩衝跌過深實難倚恃儻收束不能得力必致湖水不能敵黃所關非細自應添建二壩以作重門多一鉗束之工卽多一收蓄之效至所擬新添二壩如春間趕緊做成一交大汛卽須拆展轉致兩次勞費應待春融鑲盤裹頭酌進數占留存口門七八十丈以備湖水漲發暢行宣洩之路俟秋冬察看湖水大小再爲接長收窄如此層層關束若能清水長高則禦黃兩壩卽同爲束清之用設黃水偶漲而東清兩壩亦可助禦黃之力彼此相爲表裏宣節得宜似於蓄清敵黃大有裨益疏入奉

上諭吳璥等奏請於東清壩外添建二壩以資收蓄一摺東清壩爲湖水匯出之區近年湖水旺盛溜勢湍急壩口河底衝刷過深以致壩身著重自應先事綢繆著照所請准其於該壩迤北運口蓋壩迤南添建二壩一道俾作重門鉗束先於春融鑲裹進占秋冬間再將口門收窄以收蓄清敵黃之效

孫玉庭黎世序疏

河口爲淮水匯黃要區空重糧船必經之地裏河廳設立東清壩外河廳設立禦黃壩嘉慶二十二年又奏准各添二壩一道遇伏秋湖水漲發則兩壩一同拆展以資暢洩冬令水落一同進埽收窄多蓄湖水爲來春敵黃濟運之用機宜最關緊要惟從前黃河底低冬間洪湖存水二三尺卽足敵黃利運是以壩工不甚喫重迨後河底逐漸淤高湖水亦因之擡高盛漲之時高堰誌樁率長至一丈八九尺卽冬令水落亦必收存一丈外方能敵黃水高溜大壩門易致刷深埽壩難期穩立是以近年收束壩工較之堵閉大工情形尤難堵閉大工口門收窄時日夜進埽一氣呵成不致過於刷深至收束壩工則口門收窄日夜淘刷壩頭屹立水中經歷半年之久一經跌有深塘則埽壩因之蟄塌自上年秋後豫省蘭儀漫溢黃水匯入洪湖歷今兩年淮黃俱由河口暢出兩壩口門衝刷日久實較從前深至一倍本年春夏之交惟以籌洩湖漲爲要臣黎世序卽慮秋後水落收蓄壩工棘手因思近來黃河險工遵用成法於埽前拋護碎石工程立見平穩且石質堅重歷久不壞一埽拋石上下各埽均倚以爲固實爲河防經久良策南河自埽工拋石以來頻歲安瀾錢糧撙節已著成效歷經奏明因思碎石既可用於埽前卽可用於壩底壩門刷深至五六丈外先以碎石拋填深塘之內以後不致再爲淘深所進占埽立於堅石之上較之立於沙土者自屬穩固臣黎世序當與臣孫玉庭而爲講求並飭道廳早爲籌備該道廳以埽前用石雖有成效而壩底用石事屬創始所議未能合一臣等以該道等爲慎重起見亦不便相强迫至七月下旬湖水日消該道廳請發收東壩工錢糧前來臣等業已照例批發該道將督同廳營趕爲進占十月初旬臣等正以湖水日耗壩工趕進不前時切焦思乃據裏河廳稟報東清壩收窄口門至二十餘丈溜勢益大口門刷深至六丈餘尺該西壩塌去十二丈臣黎世序趲至工次查看並同該道將廳營再四講求據稱清水頻年暢出迥非向年情形可比雖該壩擇於底平之處另行築做然二壩水勢刷跌過

深非用碎石拋填斷難存立且拋填碎石每壩需費不過二萬餘金以後年年築壩俱免淘深之患所省實多且占埽不至蟄塌工員亦免賠累再碎石拋填深塘之內石上留水仍深四丈亦不致阻礙湖流反覆籌商有利無弊衆議僉同合詞具稟請奏臣等查南河情形清水力能敵黃則百事俱順若收蓄湖水不能應時黃水倒灌則百病日增欲籌經久良法旣於收蓄應時又得歲費撙節則除壩門拋填碎石之外別無良策今據該道等合詞請奏臣孫玉庭黎世序又復反覆札商意見相同除東壩已失占埽照例著賠外謹將東清禦黃各壩現擬拋填碎石緣由合詞具奏恂按此奏在嘉慶二十五年十月

右自北岸中河口起至南岸清口黃河對渡經清河縣境

計程八里由運口入官河恂按萬里雲程楊家莊五里禦黃壩三里新二壩計自楊家莊至新二壩共八里

以上自卷二十八至此。紀黃河經淸河縣境亂流而渡凡八里。

江北運程卷三十終

江北運程卷三十一提綱

江南淮安府

洪澤湖東有高家堰

堰南爲山盱五垻

13.7.26

甘泉董恂醖卿輯

江南淮安府

洪澤湖東有高家堰

一統志高家堰在山陽縣西南四十里洪澤湖之東北自武家墩南至棠梨樹接泗州盱眙縣界長九十里相傳後漢廣陵守陳登始建明永樂中平江伯陳瑄重築萬歷六年總河潘季馴再築　本朝歷年修築今益堅固張兆元兩河指掌明永樂間平江伯陳瑄築高家堰自新莊鎮至越城計一萬八千一十八丈橫亙西南淮水無東浸之患南河全考萬歷六年總河潘季

馴築高堰隄長六十里內砌大澗口等處石隄三千一百一十丈河渠考潘季馴兩河議曰高堰去寶應高丈八尺有奇去高郵高二丈二尺有奇高寶隄去興化泰州田高丈許或八九尺其去堰不啻卑三丈有奇矣淮一南下因三丈餘之地勢灌千里之平原安得有淮南數郡耶泗州之地比高堰爲下與高寶諸州縣皆若釜底然高堰一帶修守不嚴奸商鹽販之徒無日不爲盜決計泗州之人未究利害之源但見高堰增築勢必過淮入泗惟恐堰不速潰也　本朝康熙十一年大修高家堰十六年自周橋牐至翟家垻築隄三十二里並堵高良澗決口三十四處十七年增築高家堰十八年塞翟家垻決口三十二年修築高堰自史家刮至周橋一萬四百餘丈隄工三十九年大修高家堰築武家墩小黃莊至周橋新舊石工盡堵六垻改爲三滾水垻並設天然垻二座以備漲水四十五年高堰三滾垻下各挑引河築隄束水由草字河唐曹河入高郵諸湖四十六年挑高堰天然垻下引河自蔣家垻至盱眙澗共一萬四千四百餘丈兩岸築隄五千一百餘丈雍正四年於王家溝口建滾水垻一座其周家橋以南滾水垻二座各改低一尺五寸又加高高家堰土隄治河書洪澤湖在山陽縣之西南北距大河東

俯高寶諸湖淮水遠自豫省復挾汝潁渦汴羣川之水匯而入焉縈洄激蕩惟下之是趨而其地東北爲下趨而北則出清口而達於海趨而東則高寶諸湖滔天而淮揚之民其魚矣漢末陳登首建高堰障其東而使之北後世治水者皆守其舊而不變至宋黃又徙而南湖日寬廣成巨浸而是堰之所繫愈重慶歷間一修於發運使張綸明初再修於平江伯陳瑄至萬歷間河臣潘季馴復大修之且砌以石者三千餘丈愈鞏固焉顧西南一帶自周橋至翟垻三十里空之而弗隄曰此處地形稍亢天然減水垻也但當時湖底深而能納雖不築隄湖水常低於

岸面惟遇霪雨暴漲始漫溢而出故季馴又曰周橋漫溢之水爲時不久諸湖尚可容受也迨黃流倒灌之後湖底墊高則湖水亦因之而高况決口九道汕刷成河地形愈陷以愈高之湖放愈陷之地於此三十里稍亢之區昔所稱漫溢不久今且終歲滔天東注而不止不特清口之力分無以敵黃而淮且反引黃水以俱東二瀆交騰高寶諸湖盈科而不受此清水潭所以大決而不可塞而下河七邑遂同溟渤也惟將諸決盡塞自清口至周橋九十里舊隄悉增築高厚并將周橋至翟壩三十里舊無隄之處亦創隄之其仍舊減水者六處計二百丈蓋湖水

之高於黃水者常五六尺若一任其建瓴而出則所蓄無幾一逢亢旱上源細微既不足以濟運又恐黃水之乘其弱而入故爛泥淺一帶湖灘昔人稱之爲門限今不使盡闢欲清水常留有餘然設遇大雨連旬洪波驟溢清口一道之所出不勝數百里全湖之漲不有以減之勢必尋隙而四潰故隄以防之不虞之溢復垻以減之然後節宣有度旱不至於阻運而澇不至於傷隄也雖然洪澤周圍三百餘里合阜陵泥墩萬家諸湖而爲一又上受全淮之委空濛浩瀚每西風一起怒濤山湧而以一綫之長隄捍之浪頭之所及土崩石卸雖歲歲增高培厚終不

能禦竊思水柔物也惟激之則怒茍順之自平順之之法莫如坦坡乃多運土於隄外每隄高一尺填坦坡八尺如隄高一丈則填坦坡八丈以填出水面爲準務令迤斜以漸高俾來不拒而去不留是年秋黃水大漲奇風猛浪倍異尋常而洶湧之勢一遇坦坡而其怒自平惟有隨波上下無所逞其衝突始知坦坡之力反有倍蓰於石工者故障淮以會黃者功在隄而保隄以障淮者功在坦坡也惟是填積坦坡以來垂及十載風濤之所汕刷平鋪卸去離隄已四五十丈矣若用帑填積既所費不貲又工程難見應每年令河兵歲夫逐漸加工立爲定制每歲

隄工一丈填土二方務使所增之數適稱所耗之數如是久之離隄百丈之內必漸墊而高因叢植柳蘆茭草之屬俟其根株交結茂盛蔓延則雖狂風動地雪浪排空終不能越百餘丈之茂林深草而潰隄矣河防志高堰山盱兩通判管理修防其汛有三北曰高堰汛屬高堰通判南曰徐垻汛屬山盱通判中曰高澗汛則分屬焉高堰通判所轄北自山清交界武家墩後橫隄頭起南至高良澗禹王廟前止計五十里山盱通判所轄北自高良澗禹王廟前起南至秦家高岡止計四十三里皆總河于成龍題設高堰大隄於康熙三十九年二月興修四十年冬

旨浚北自武家墩隄頭起南至棠梨樹止長二萬四千九百八十一丈二尺三寸高二丈三四五尺頂寬八丈四尺底寬一十三四丈臨湖鑲柴高一丈一二三四尺寬八尺周洽看河紀程自清江浦西南行二十五里至武家墩即高家堰之長隄也有減水壩十五里至高家堰關帝廟又二十里至石工頭從此皆木工矣二十里至高良澗有減水壩又二十里至周橋昔年亦通運道今築斷置減水壩又五里許至古溝東減水壩又里許至古溝西減水壩又數里至唐埂減水壩又里許爲唐埂又十餘里即翟家壩因土埂最高不用築隄接高家堰所以障淮敵

黃而濟運明河臣潘季馴謂淮揚之門戶黃淮之關鍵信矣我

聖祖仁皇帝六次南巡

躬親相度閉六壩以大築全隄疏引河以宣洩漲水舉凡保固久遠之計周詳盡善雍正七年

世宗憲皇帝特發帑金百萬遣官督修八年幫築高堰壩下河隄九年大修高堰石工至十年而石工告成乾隆四年增築高堰隄工十六年

翠華南巡親示機宜仁義禮三滾壩下添建智信二壩並立水則以次遞開而天然壩則永禁開放十九年二十年大修甎石隄工三千六百餘丈並修高堰草壩一百九十八丈二十二年

臨幸命於武家墩迤北改建甎工二十四年將高堰馬鞍柴工改建石工二十七年

臨幸命自濟運壩至運口太平莊止一律接建甎工自是百里長隄屹然鞏固淮揚二郡永慶安全矣〔河防一覽〕或有問於馴曰高家堰之築淮陽甚以爲便而泗州人苦其停蓄淮水何也馴應之曰此非知水者之言也夫高堰居淮安之西南隅去郡城四十里而近堰東爲山陽縣之西北鄉地稱膏腴堰西爲阜陵泥墩范家諸湖西南爲洪澤湖淮水自鳳泗來合諸湖之水出清口

會黃河經安東縣出雲梯關以達於海此自禹迄今故道然也堰距湖尚存陸地里許而淮水盛發輒及堰秦周以前無考矣史稱漢陳登築堰禦淮至平江伯陳瑄復大葺之淮揚恃以爲安者二百餘年歲久剝蝕而私販者利其直達以免關津盤詰往往盜決之至隆慶四年大潰淮湖之水洚洞東注合白馬氾光諸湖決黃浦八淺而山陽高寶興鹽諸邑匯爲巨浸每歲四五月間淮陰畚土塞城門穴竇出入而城中街衢尚可舟也淮既東黃水亦躡其後濁流西泝清口遂堙而決水行地面宣洩不及清口之半不免停注上源而鳳陽壽泗間亦成巨浸矣故

此堰爲兩河關鍵不止爲淮河隄防也馴戊寅(萬歷六年)之夏詢之泗人曰鳳泗之水蓄於高堰未決之前乎抑旣決之後也僉曰高堰決而後蓄也淸口塞於高堰未決之前乎抑旣決之後也僉曰高堰決而後塞也馴曰堰決而塞築則必通堰決而蓄築則必達堰成而淸口自利淸口利而鳳泗水下馴何疑乎遂銳意董諸臣築之二月決工告竣而淸口遂闢七月隄工告成淸口深闢如故或曰高堰之築是矣而南有越城周家橋淮水暴漲從此溢入白馬湖寶應縣河水遂溢此與高堰之決何異馴應之曰馴與司道勘議已確籌之熟矣其不同者有三而其必不可築者一夫高堰地形甚卑至越城稍亢越城迆南則又亢故高堰決則全淮之水內灌冬春不止若越城周家橋則大漲乃溢水消仍爲陸地每歲漲不過兩次每溢不過再旬其不同一也高堰偪近淮城淮水東注不免盈溢漕渠圍繞郡郭若周家橋之水卽入白馬諸湖容受有地而淮城晏然其不同二也淮水從高堰出則黃河濁流必溯流而上而淸口遂淤今周家橋止通漫溢之水而淮流之出淸口者如故其不同三也當淮河暴漲之時正欲藉此以殺其勢卽黃河之減水壩也若並築之則非惟高堰之水增溢難守卽鳳泗亦不免加漲矣然則卽於周家橋疏鑿成河以殺淮河之勢何如曰漫溢之水不多爲時不久故諸湖尙可容受若疏鑿成河則必能奪淮河之大勢而淤塞淸口泛溢淮揚之患又不免矣况私鹽商船由此直達甯不壞鹺政而虧淸江板牐之稅耶(潛邱劄記)高家堰不見於史而僅見郡志爲漢建安五年廣陵太守陳登所築余因考裴松之三國志注登曾仕典農校尉乃巡土田之宜盡鑿漑之利蓋精於水利者當時廣陵太守江表傳以爲治射陽則此堰尤其密邇爲登築復奚疑獨怪自建安五年至明永樂平江伯陳瑄修治時凡一千二百十五六年中閒並無人云及高堰者豈

湮廢無迹與抑堰止受洪澤諸湖黃淮尙未合而不聞其有潰決之患與及讀宋史楚州司戶參軍李孟傳修復陳公塘有灌漑之利陳公塘卽今高堰也堰固不乏修治第史文不備耳同時眞州有陳公塘一名愛敬陂漕臣錢冲之修復門下李道傳爲作記何一時而並舉與予於此別有感矣史稱陳元龍才兼文武志在濟民其時吳寇壓境蓋岌岌矣乃能興屯强兵保障江淮一南一北水利永賴今平江旣有專祠矣吾意上當冠以元龍下當祠以潘季馴爲三公合祠蓋皆勤於高堰者或亦此地食安瀾之福者所宜動心也與(會蕞)嘗聞閻百詩先生云高

家堰相傳漢廣陵太守陳登築。明永樂間平江伯陳瑄嘗修之。
又一百四十餘年。宮保潘季馴復大修之。其意專以堅築高堰
東淮水出清口以敵黃濟運。自此以迄鼎革。淮不大爲患。而運
道常通。今平江伯既有專祠。吾意欲上合元龍。下逮宮保。立祠
於高堰之上而合祠焉。惜未有能行之者。予因笑語之曰。高堰
一綫之隄。包藏七十二道山河之水。萬一有失。淮揚二府其魚。
且其如運道何。先生瞿然曰。善問哉。吾嘗嘅元人海運危矣。即
膠萊新河亦不能成。若由江南之儀眞西至六合。又北至天長。
又西至盱眙。又北至泗州以達懷遠。又北至宿州。又北至蕭縣。

又北至沛縣。又北至山東魚臺入運河。既可以避黃河之險。又
可涸出洪澤湖而成數十萬頃膏腴之田。則淮揚二郡永無昏
墊之虞矣。予深喜先生之精於地理而能得通變之道。又能闡
揚前人之遺烈。思有以俎豆三公於不朽。其說甚善。爲亟錄之。
以貽後人。（崇禎長編）高家堰北當淮泗之衝。南扼漕湖之吭。地
形最爲高峻。淮揚兩郡及高寶興泰山鹽各州縣地居下流。所
謂懸水數仞。建瓴之勢也。（揚州府志）王乾清紀周橋牐曰。周橋
關繫利害。前南河郎中黃日謹辨疏極爲詳明。（黃疏詳見下山盱五壩條及下卷淮水條）
後因萬歷二十五年淮水大漲。浸及泗陵。總河楊公建牐

以洩一時暴流。稍平即閉。從未常開。前賢亦云。東去最宜開海
口。西來切莫放周橋。蓋周橋開而海口塞。黃遏淮也。周橋閉而
海口通。淮刷黃也。淮出清口刷黃濟運。則涓滴皆爲利益。淮入
內湖潰隄病民。則涓滴皆爲害源。若內湖增一分漲隄病民之
淮。則清口便減一分刷黃濟運之淮。故周橋之啟閉。實爲利害
之關。不可不察也。高郵志紀翟壩曰。壩屬山陽。在周橋迤南。接
盱眙縣界。長二十五里。比高堰石工低二尺許。稱天然減水壩。
中有古溝。深不過尺許。舊有石牐。亦有石限。止留四尺水頭。水
入民田。不通河路。近因淮水漲發。土被衝刷。年久漸成低陷。加

以私鹽漁戶時行偷空。漸成河港。淮水徑入寶應湖。匯於高郵。
歲歲決隄。爲漕大害。康熙七年。令山江高寶四州縣民力合修。
盱泗之民阻撓。如明萬歷間阻撓修築高堰故事。工科給事中
李宗孔疏。參致煩大臣勘覆。（李疏畧曰。高寶七邑連年疊遭水
災者。則以淮水南流入湖決隄之
所致也。淮水舊由鳳泗。自老子山北直出清口。與黃水會流入
海。此歷年北流之利。安瀾便漕之故道也。自老子山南周橋牐
翟家壩一帶注射高郵寶應邵伯諸湖。而下流阻於漕隄。曾無
入海之路。以致每年潰決。此南流之害。淮揚七邑被災之由。皆
因泗盱地方私開決口也。蓋淮水至清而流急。必全淮皆出清
口。則淮水力强。可以拒黃流之淤泥。有濟於運道。而高寶七邑
復無水災。故昔人設有周橋牐翟家壩二處。蓄洩有方。淮水漲
則量使漫壩南下。而鳳泗之水患不作。淮水不漲則阻其南去
旁流。而清口之水力不分。法至善也。邇來泗盱之民。不惟私啟
牐壩。又且潛開決口。自古溝鎮南鎮北以及谷家橋夏家橋等

處新開溝路至有入係淮水大半注湖清口水分力薄無以刷黃河之濁泥下流壅則上流易潰而高寶諸湖受水而無所洩乃至衝決隄岸爲淮揚七邑之害臣詳查近日情形翟壩以南固有殘缺而衝決大溜盡在翟家壩之北今將古溝鎭南鎭北原係平地者止令塞其決口並不築隄加高其牐壩地形不過復從前未決之舊址使全淮盡由清口會黃不至潰決入湖可永杜高寶七邑之災儻有時淮水暴漲仍可從壩上滾水南下亦不爲鳳泗州縣之害誠兼利無患之至計也　按壩北接連周橋牐牐尾石工尚存與壩相平又古溝廟基亦是見存式樣宜復舊制豈欲加高惟水衝盜決儼成澗河淮水平時直流無阻灌滿諸湖水發湖盈遂不能受致害漕隄爲國大患每歲起民夫修築不過補苴一時一遇水至即被刷衝纖毫無益必另議興工或甎或石築成隄岸平鋪壩基方可過水經久不壞（河防志）高家堰所以障全淮之水使不得分流旁出而並力北趨以與黃敵乃兩河之關鍵也志稱後漢廣陵太守陳登所築唐宋以來不可悉考至明則平江伯陳瑄大葺之堰之上下其地不一而曰高堰者舉其大而稱之也自河工敝壞黃河之水逆入清口清口湮塞淮水潰六壩而東出山鹽高寶諸州邑幾爲巨浸堰雖存與無堰等幸我

皇上南巡親覽形勢洞燭機宜

命堅閉六壩廣闢清口且大舉增築高堰上自武家墩下至秦家高岡長八十七里屹立如山於是堰以西之水涓滴皆出而會黃而堰以東沮洳之地復爲膏壤矣此皆

廟筭精詳功同造化以致兩河普利億兆更生後之防河者奉爲一定之制守而弗失即千萬年可長治也（山陽縣志）高家堰城西南四十里漢廣陵太守陳登築是時廣陵太守治射陽三國志注登曾任典農校尉乃巡土地之宜盡灌溉之利堰宜是時所築宋史李孟傳傳孟傳爲楚州司戶參軍修復陳公塘有灌溉之利陳公塘即高家堰也自韓信城五里至青墩二十里至武家墩又南至管家莊堰西爲阜陵泥墩諸湖湖西爲淮本不相通當日築堰以利灌溉非以捍水患也自河與淮合河淮並高於是淮水東浸諸湖并而爲一洪水直抵堰下衝蕩激射堰始危險加高增厚屹若長城明世堰圮七邑罹災隆慶六年漕撫王宗沐知府陳文燭始議修築郡人丁侍郎士美記之　國朝康熙初又決二十二年靳輔大加修治歷數十年不壞雍正八年發帑金百萬重修高廣堅固防守倍嚴（續行水金鑑）今按高堰臨湖大隄明季建石無多康熙三十九年總河張鵬翮題建石工自武家墩至唐埂共七千二百餘丈雍正七年發帑金一百萬兩令總河孔毓珣協理河務尹繼善加修石工一律高堅爲久遠計始於八年十月至十年六月總河嵇曾筠題報堰盱石工告成乾隆十六年總河高斌請將堰盱土隄一律幫寬十丈二十二年後至嘉慶十四年又歷次改建甎石工臨湖並無土隄矣（河渠紀聞）雍正三年總河齊蘇勒議稱洪澤湖滾壩三座（恂按一統志作二座）安砌門檻太

高每遇湖水大漲不能暢出分洩將三壩門檻各落低二尺五寸（侚按一統志作一尺五寸）以爲宣洩之道（侚按一統志言雍正四年滾水壩改低蓋疏奏在三年改低則四年也）按是時李衛言齊蘇勒因朱家海衝決沙淤洪澤湖底恐高堰難保將天然等壩落下尺寸（侚按齊蘇勒雍正三年十二月原疏攔湖石堰土隄設有滾水石壩三座此滾水石壩以南舊有天然土壩二道今年淮黃大漲將天然土壩二道乞開分洩伏查滾水石壩三座原立門檻太高不能隨勢洩水懇於明春將此石壩口門動用儀器測度地勢俾合高下之宜改落門檻云云是落下尺寸乃滾水石壩非天然土壩也此言天然等壩落下尺寸蓋混土石爲一矣）致湖水力微不能敵黃連年倒灌淸口分溜直趨運道沙塞水發盈溢兩岸水涸僅存河身其言切中事理朱家海貼近洪湖堵築遲以二年下流睢虹桃

源州縣多有淤地七道引河漫淤過半湖水不能暢出高堰自必著重落低三壩之檻以洩湖水爲一時救急之計而忘水之愈落而淮愈不能出也此所謂救湯揚沸而不計釜底之薪也固堰盱臨湖石隄亟疏引河以通其流淸水奔流暢出沙淤自去不追原受病之由力救其弊而輕於一洩塞數白萬正供轉漕之道豈計之得哉雍正十年河督嵇曾筠題報堰盱石工告成（江南通志雍正八年幫築高堰壩下河隄九年大修高堰石工至十年高堰石工告成）按自堅閉六壩建置滾水留南北天然二壩敵黃有力宣洩得宜而洪湖風浪激石震撼時聞

皇上洞悉形勢機宜以高堰爲南河第一險要

特頒諭旨發帑興修凡工之卑矮殘缺者概修石工一律高堅以垂永久經始於雍正八年十月至十年六月告竣由是收束淮流暢出敵黃而黃治黃水循軌永無倒灌而運亦治（高斌洪澤湖三滾壩天然壩蔣家壩圖說）洪澤湖在山陽縣西南淸河縣東南盱眙縣東北周環三百餘里發源河南桐柏經信陽羅山息縣光州新蔡固始霍邱至正陽關與汝水合又經安徽壽州與淝水合歷臨淮懷遠定遠五河泗州盱眙合豫皖諸山河水匯爲洪澤湖由淸口會黃入海隄工自武家墩至秦家高岡長一萬

七千餘丈查洪湖地居淮揚十數州縣之上游堰盱隄工所以障全淮之水使不分流旁出併力北趨以與黃會復分入運口以通運道乃黃運兩河關鍵也先是隄身單薄石工間段幫築屢致衝潰淮揚頻告水災淮水勢分力弱黃水倒灌入運運口淤墊運道民生均爲可虞歷蒙

聖祖仁皇帝南巡

親臨指示堅築高堰堵閉六壩使淮歸故道暢出淸口雍正八年荷蒙

世宗憲皇帝特降諭旨以治河之道惟有使黃水暢流無所壅滯則永慶安瀾然欲使黃水無滯必須保固高家堰隄工使淸水力能

畝黄以助其暢流之勢發戶部帑金一百萬兩將隄工險要之
所及單薄處俱加修石工以為久遠之計捍禦巨浪保護二郡
民生蓄淸會黄利漕濟運誠千古不易之章程也臣等查高堰
石壩現今完固惟土隄尚有未能一律之處緣湖水浩瀚兼之
西風鼓浪汕刷尾土自武家墩至秦家高岡有寬十餘丈者有
寬七八丈者且有僅寬五六丈者雖土隄外俱有甎石工程可
以無虞而萬全之策必須將尾土培厚增高惟是隄長一萬七
千餘丈工費浩繁臣等再三籌畫通計隄身幫寬以十丈為準
約需土方銀五萬餘兩若卽於堰盱二廳歲搶修柴埽工內分

年節省安辦土工則數年可一律完整不須另請錢糧該處土
堅足資捍衛將來俱寬至十丈則既有石工以為外捍復厚其
土隄以資保障高堰一帶大隄益增鞏固正以仰體
世宗憲皇帝大修石隄保固高堰之至意而淮揚十數州縣民生咸底
安全矣洪澤湖三滾壩於康熙四十年前河臣張鵬翮題建一
北壩一南壩均寬七十丈一中壩寬六十丈因其時六壩既經
堵塞大汛水漲若專恃運口為尾閭則高堰瀕危於是議設減
水三石壩以洩溢槽之水其翟壩原有天然南北二壩仍留以
備異漲各壩滾下之水俱由草子唐漕等河分洩入白馬寶應

諸湖歷高郵邵伯入運以達江乾隆十一年臣高斌奏准將滾
壩迤南之蔣壩石壩修建每年相機啟放查洪澤湖會黄濟運
必須多蓄使之常盛方能暢出淸口不致黄水倒灌伏秋盛漲
有餘之水又必早為分洩高堰一帶方能容受現在南北中三
石壩總以高堰水誌長至八尺五寸外聽其過水如未及誌水
已低於壩脊當收蓄以會黄濟運既可洩溢槽之水仍能留平
槽之水則減洩之法誠莫如滾壩為最善也至天然二壩係屬
土壩並無石基一經啟放則全湖奔注高寶邵伯諸湖勢必將
運河東隄南關車邏等壩啟放下河各州縣田廬受淹且分洩

太多湖水受虧卽不能會黄濟運是天然二壩誠未可輕易啟
放臣等謹按洪湖為全淮委注之地天然壩既未可輕放若專
恃南北中三滾壩過水其蔣家牐分洩亦屬無多設遇水溢湖
不能容則淮揚二郡深為可慮臣高斌曾於乾隆八年奏請添
建二滾水石壩估銀十一萬餘兩
廷議以天然壩地亢灘高所受者原係淮漲分流漫注倒漾之餘
水令將現在土壩改與南壩相平過水停其建石十年南滾壩
過水二寸卽啟天然土壩汕刷廣深仍係徹底開放旋經搶護
堵閉十一年臣高斌復奏俟南滾壩過水三尺再相機啟放臣

等細加籌畫十四年湖水加長自六月初一日滾壩過水後至
七月十二日水勢有長無消滾壩過水已至三尺一時不能消
退高堰全隄可慮急須啟壩分洩臣等因下河民生關繫是以
慎重未放幸水勢漸退保護無虞據此試驗情形若再添兩滾
壩則減洩既多水退自速應請仍照八年原議相度地勢添二
石壩其天然舊壩照舊堵閉庶異漲既可多爲分減而過水止
在壩面以上一經平壩便已斷流於全湖應蓄之水毫無損礙
與天然壩之徹底啟放致清水全然受虧者迥別兼之循序漸
下下游不致驟漲而高堰一帶可無危險之患矣恂按圖說進於乾隆十五

年四月次年遂增智信二滾水石壩於舊南中北三滾水石壩之北而以舊北壩爲仁壩中壩爲義壩南壩爲禮壩是爲山盱五壩詳下
南河成案續編洪湖石隄長一萬七千三百十四丈恂按語見嘉慶九年十月陳大文吳璥疏
恂按節宣洪澤湖水隄壩工段之名甚夥談者
多舉高堰河防志言高堰上下其地不一曰高堰者舉其大而
稱之是也續行水金鑑所紀載在外南廳冊者曰吳城縷隄自
高家灣界起至張福口止長三千五百五十八丈北臨黃河南
臨洪湖曰吳城七堡埽工長三百十六丈五尺曰臨清隄在風
神廟前對岸張福口縷隄尾起至舊西壩止長五百二十八丈
曰臨清東水隄長六百九十二丈嘉慶九年又於前隄之東重
築臨清東水隄一道長一千五十丈載在裏河廳冊者曰臨湖
隄自運口頭攔壩起至濟運壩止長一千四百七十八丈乾隆
八年築又於二十四年自濟運壩東臨湖撐隄頭起至高堰交
界止隄長七百七十丈臨湖一面建甎工長七百五十丈又於
二十七年自濟運壩西起至太平莊止接築甎工長五百九十
八丈又於三十六年自甎工尾起西接築甎工長九十三丈曰
東清壩詳卷三十載在高堰廳冊者高堰廳管清河山陽兩縣境內洪湖高堰工北自清河縣裏河
廳屬運口汛界武家墩起南至山盱廳屬高艮澗禹王廟前止隄長九千九丈一尺八寸附隄臨湖石工長八千八百八十八
丈二尺轄高堰汛又與山盱廳共轄高澗汛曰二隄自武家墩南接鹽河隄起至高
艮澗山盱界止長八千四百四十五丈內七堡隄後高堰迤南涵洞一座寬高各三尺六寸隄下
運料河俗名二河北起武家墩後與鹽河逼南至周橋在高堰境內者長八千三百九十七丈淮安府志二河在大隄之東二
隄之西自武家墩而南至山盱周橋共長一萬一千六百餘丈二廳運料船隻悉由楊家廟進口直抵工所可免洪湖之險總
河靳輔康熙二十五年題請挑濬四十一年總河張鵬翮率河工大小臣工捐挑六十一年又挑乾隆十九年復濬又舊運鹽
河接運料河在武家墩之東水出單陽口曰鹽壩在武家墩大隄東坡以石鋪成淮安府志康熙三十四年商建高堰汛所屬汛地北自裏河運口汛界武家墩北起南至十四堡高澗汛小黃莊界止
隄長六千三百八十五丈臨湖附隄石工長六千三百九十七丈六尺自裏堰交界至二堡顯王廟戲樓後止隄長四百八十
五丈屬清河縣境自顯王廟戲樓後至高澗汛隄長八千五百二十四丈二尺屬山陽縣境 按堰盱臨湖大隄明季建石無
多康熙三十九年總河張鵬翮題建石工高堰自武家墩南首起至小黃莊止長五千八百四十七丈四尺山盱古溝至唐埂

一帶間段建石工長一千三百五十五丈三尺三寸雍正七年
欽奉
諭旨加修石工始於九年正月至十年六月告成　又按雍正七年修
建堰盱石工起止段落地名丈尺成案府志皆未載惟成案載
十年
御製高堰石工告成碑文內有六千三百四十餘丈之語今照廳冊覈
計高堰所屬自小黃莊下高澗汛接康熙年間所建石工尾起
至禹王廟止工長二千四百九十丈六尺接下入山盱境徐壩
汛七堡內第一段止工長三千八百十八丈六尺七寸計創築
石工共長六千三百九丈二尺七寸比碑載之數幾少四十丈
自係年久或由越灣取直之處致有不符乾隆十九年及二十
五年又自石工頭往北至裏堰交界舊有埽工之處改築甎石
工長四百三十八丈於是高
堰廳臨湖大隄並無土隄矣　曰一號石工長二百九十一丈　後隄
東隄一道長二百五十八丈七尺山淸交界　曰二號石工長四
大隄至東隄中有攔河壩一道長四十丈
百六十八丈曰三號石工長五百二十六丈四尺曰四號石工

長五百丈曰五號石工長四百七十丈曰六號石工長四百六
十五丈曰七號石工長四百七十丈　隄後高堰裏越壩一道長一百四十九丈二尺高堰
大壩外越埽工長一百九十四丈　高堰關帝廟前誌樁高一丈八尺八寸嘉慶
十一年間增高一尺二寸現高二丈　查正陽關水報於乾隆二十八年定式水勢長發時
由正陽關巡檢隨時塡單通報其所管之鳳臺縣壽州亦一體
塡報單內言正陽關水勢乾隆二十八年十月三官廟石岸前
奉立大誌樁高一丈七尺與石岸相平又於河邊立小誌樁高
七尺與大誌樁根底相平此時中泓水深二丈共高深四丈四
尺曰八號石工長五百丈曰九號石工長四百七十丈曰十號
石工長四百七十丈　隄後侯二門越隄長一百二十八丈　曰十一號石工長四百
九十丈曰十二號石工長四百八十丈曰十三號石工長四百

七十五丈曰十四號石工長二百十丈　以上高堰廳高堰汛　高澗汛所屬
汛地自高堰界小黃莊十四堡尾起至高良澗禹王廟山盱廳
界止隄長二千四百七十四丈九尺八寸附隄臨湖石工長二
千四百九十丈六　曰十五號石工長六百六十丈曰十六號石
尺屬山陽縣境
工長六百二十丈曰十七號石工長五百九十丈六尺曰十八
號石工長五百五十丈曰十九號石工長七十丈　禹王廟後裏越石隄上首
接至大隄乾隆六十年築越隄一道長九十九丈
以上高堰廳高澗汛　堰澗兩汛俱沿隄設救生樁　載在山盱
廳冊者　山盱廳管山陽盱眙兩縣境內洪澤湖高堰隄壩工程北自高堰廳屬高澗禹王廟交界起南至盱眙縣境蔣
家壩止臨湖隄長八千三百五十五丈二尺西面附隄石工長
七千九百八十七丈六尺轄徐壩汛又與高堰廳轄高澗汛
按山盱隄工原管至秦家高岡而止迤南至蔣家壩地勢高阜
未創隄工雍正以後湖面漸高因就岡爲隄直抵蔣家壩止而

山盱之汛地亦隨加長矣澗徐兩汛康熙年間石工之外如高
澗壩龍門壩淸水潭古溝茆家圩頭壩茆家圩二壩夏家橋唐
埂等處各有外越埽壩節年搶修至嘉慶十一年停減　又按
山盱臨湖大隄明季建石無多康熙間歷次建徐壩汛古溝至
唐埂一帶石工長一千三百五十餘丈雍正八年欽奉
諭旨特發內帑修建堰盱石工山盱自高澗頭堡起至七堡徐壩汛第
一段止建石工長三千八百十八丈六尺七寸乾隆十六年
聖駕親臨閱視允總河高斌之請堰盱土隄一律幫寬十丈
特頒諭旨添建智信兩壩仍加封淨土五壩以仁義禮智信爲次壩底
高矮維均以高堰誌樁水深八尺五寸平脊侯仁義禮三壩過
水三尺五寸以次啟放智信二壩信壩以北甎改石工信壩以
南石基甎甃於十七年完工計改建接築共長一千八百九十
二丈五尺北起禮壩南迄蔣家牐並　高澗汛所屬汛地自高堰
建工尾蔣家牐上鉗口石壩一座　廳禹王廟界
分管起至徐壩汛周橋界止隄長三千五百九　曰頭堡石工長
十五丈內臨湖石工長三千三百六十二丈
五百五十六丈八尺　頭堡內高澗裏越石工長二百三十二丈又自高澗壩南起至龍門壩止以下建龍

門壩裏越石工長一、曰二堡石工長五百五十三丈、曰三堡石、
百八十六丈五尺。
工長五百七十二丈。曰四堡石工長五百七十三丈。曰五堡石、
工長六百二十四丈二尺。曰六堡石工長四百八十三丈。已抵周橋
汛、曰二隄在大隄東。上接高堰界。起下至周橋止。長三千二百
尾
二十丈。大隄二隄之中運料河一道長三千二百丈五尺康熙二十五年挑濬河一道長五千四百丈在高良澗東卽
昔年高良澗牐水下注河道現通運料河水入岔河歸白馬湖
以達寶應湖周橋迤東順水隄一道長一萬二百五丈上自周
橋二隄起下至萬家集止隄南草澤河一道長五千　徐壩汛所
五百四十二丈水達寶應湖　以上山盱廳高澗汛
屬。汛地自高澗汛周橋界起至蔣家壩止臨湖隄長四千七百
六十丈二尺西面附隄石工長四千六百二十五丈六尺又
智信兩壩金門長一百二十丈自周橋至智壩止隄長二千一
百七十六丈五尺屬山陽縣自智壩至隄尾長二千五百八十
三丈七尺屬盱眙縣　大隄東運料河一道北接高、曰七堡石、
澗汛河尾起南至東水北隄止長一千二百十七丈。
工長一千三十六丈八尺七寸曰八堡石工長三百七十五丈
四尺。原冊此下接序五壩暨九十十一十二十三等堡石工並南北東水二隄詳下山盱五壩條

國朝徐越高堰關繫最重疏臣之向請修復歸仁隄石工使
由白洋河入黃者不止以清刷黃實爲截住高家堰西北水
勢使此堰僅受西南淮水而爲運道民生一大屏障也今因
歸仁隄工尚未舉而此堰黃淮並受前報巨浪搏擊已壞石
工六十餘處而全堰幾至潰決其洪波橫流排山倒海已衝
開淮揚一帶數十餘處決口遂至城郭僅存闕廂陸地有水
高丈餘者萬一高堰突有疏虞尚復有淮揚十數州縣城郭
乎而況民生乎尚復有漕河運道可以飛輓乎而況鹽課與
商稅乎則此堰之關繫如何重大此堰之保障如何緊要故
臣今不得不亟陳高家堰也高家堰石工曩皆鑿石扣準鎔
鐵灌釘後來年深日久各處朽裂從未大修經今年一番波
浪衝擊動搖處處塌損若不亟議錢糧物料乘今冬水勢稍

江北運程　卷三十一　圭

落之一時大修堅築明年西水漲發臣愚竊慮此堰難保堰
若失守淮揚十數州縣城郭廬舍俱屬波臣運道梗廢歲漕
何道轉輸且雲梯關之海口全賴黃淮二河併力衝刷一決
高堰清口必淤止餘濁流一股海口必塞海口一塞則下壅
上潰卽今日大修之兩河工程勢必仍歸潰壞此高堰之利
害不僅僅在淮揚而實有關於天下者也　恂按此奏在康熙
九年時任御史　慕天顏疏高家堰捍衛洪澤蔽於淮城之
南迤西則連高良澗翟家壩中設周橋牐其地比高堰稍亢
故壩牐亦比高堰稍低盍夏秋淮水盛發高堰必危高堰危
而淮地陸沈矣故不使翟壩增高正欲從壩洩水出氾光白
馬高寶諸湖不惟鳳泗之漲潦可稍抑且高堰之築工永固
及至水平壩西卽閉牐不流高寶漕隄亦無傷害往昔防河
如此周密祗因康熙元年南河工部分司吳煒擅開周橋奸
商利通私販往往盜決翟壩諸處以致淮水湍下諸湖盡已
盈滿及桃花水漲湖不能容浪擊風摧漕隄大壞清水潭之
決所從來矣淮水旣東黃躡其後濁流西泝清口遂湮清水
漸微黃力愈悍灌入天妃牐沙隨水漫而運道淤塞矣黃淮
相背淤沙罔滌雲梯關入海之路日墊日高下流哽咽而上
流四潰必然之勢也　恂按慕時任布政使疏備陳黃淮全局
茲節錄之　靳輔論高家堰洪澤湖在山陽之西南北距大
河東俯高寶諸壑淮水遠自豫省復挾汝潁濉渦汴羣川之
水匯而入焉瀠洄激蕩唯下之是趨而其地東北爲下趨而
北則出清口而達於海趨而東則高寶諸壑滔天而淮揚之
民其魚矣漢末陳登爲廣陵守大興水利首建高堰障其東
而使之北淮南千餘里地無沮洳後世治水者皆守其舊而
不變自唐以來南北通運至宋黃又徙而南湖口寬廣成巨
浸而是堰之所繫愈重慶歷間一修於發運使張綸明初再
修於平江伯陳瑄至萬歷間河臣潘季馴復大修之且砌以
石者三千餘丈愈鞏固焉顧西南一帶自周橋至翟壩三十
里空之而弗隄曰此處地形稍亢天然減水壩也但當時湖
底深而能納雖不築隄湖水常低於岸面惟遇霪潦異漲始
漫溢而出故季馴又曰周橋漫溢之水爲時不久諸湖尙可
容受也迨黃流倒灌之後湖底墊高之湖水亦因之而高況決
口九道淌刷成河地形愈陷以愈高之湖放愈陷之地於是
此三十里稍亢之區昔所稱漫溢不久者今且終歲滔天東
注而不止不特清口之力分無以敵黃而淮且反引黃水以

俱東一瀆交騰高寶諸湖盈科而不受此清水潭所以大決而不可塞而下河七邑遂同溟渤也臣奉

命大修將諸決盡塞自清口至周橋九十里舊隄悉增築高厚並將周橋至翟壩三十里舊無隄之處亦創建之蓋今日之地形水勢與明萬歷間大異卽使季馴而在今日亦未有不隄者也然仍留減水壩者六處計二百丈壩之而弗隄何也湖水之高於黃水者常五六尺若一任其建瓴而出則所蓄無幾一逢亢旱上源微細旣不足以濟運更恐黃水之乘其弱而入故爛泥淺一帶湖灘昔人稱之爲門限今不使一盡闢欲清水常留其有餘然設遇大雨連旬洪波驟溢清口一道之所出不勝數百里全湖之漲不有以減之勢必尋隙而四潰故趨下之勢必隄以防之不虞之溢復壩以減之然後節宣有度旱不至於阻運而澇不至於傷隄也雖然洪澤周圍三百餘里合阜陵泥墩萬家諸湖而爲一又上受全淮之委空濛浩瀚每西風一起怒濤山湧而以一綫之長隄捍之浪頭之所及土崩石卸雖歲歲增高培厚終不能禦竊思水柔物也惟激之則怒苟順之自平順之之法莫如坦坡乃多運土於隄外每隄高一尺填坦坡八尺如隄高一丈卽填坦坡八丈

以填出水面爲準務令迆斜以漸高俾來不拒而去不留是年秋黃水大漲奇風猛浪倍異尋常而洶湧之勢一遇坦坡而其怒自平惟有隨波上下而無所逞其衝突始知坦坡之力反有倍蓰於石工者故障淮以會黃者功在隄而保隄以障淮者功在坦坡也惟是填積坦坡以來垂及十載風濤之所汕刷平鋪卸去離隄已四五十丈矣若用帑填積旣所費不貲又工程難見應每年督河兵歲夫逐漸加工立爲定制每歲隄工一丈填土二方務使所增之數適稱所耗之數則善矣久而久之離隄百丈之內必漸墊而高因叢植柳蘆茭草之屬俟其根株交結茂盛蔓延則雖狂風動地雪浪排空不能越百餘丈之茂林深草而潰隄矣　吳鋌論高堰昔陳登爲廣陵守築高家堰蓋將以禦淮也至　黃河南趨以注於淮而高堰遂并以禦河矣以一淮受黃河之衝清口又合汴泗水以入於淮其勢必不能支然淮之所以奠安而不至東侵者以高堰爲之蔽也蓋淮水勢廣故波急而易衝身高故勢險而下注自

國家引河濟運每歲至冬時蓄水洪澤湖以爲濟運之計且黃河挾淤沙以行易爲壅滯亦必得淮水以刷之至引濁入淸深不滿丈故淮水不至泛溢爲害高堰

亦可恃無恐夫高堰爲千餘年不拔之基至萬歷時淮水由黃河淸口決入故潘季馴因陳登舊基以修之淮揚以南不至受淮水之害者恃有此也季馴修高堰三年而後成每鑄一石俟其堅燥然後以次遞加故其力倍艱其功倍遠若以數千丈之石工而尅期旦夕則所歷之時省於古然季馴始築時建議停運俟堰成功而後復若以漕運爲不可久罷而欲堰之速成措諸磐石而永固則所求之功大於古且季馴藉陳登之基因而仍之無事改作之勞然其難如此若舊基已壞當漸成之築之使堅則不潰闢之使廣則不動積之使厚則不驟故所處之勢難於古苟能得其道以修之則淮流旣有所障蔽而於

國家亦或有賴與　張鵬翮論塞高堰六壩兩河之關鍵在　高堰高堰堅閉則淮流之趨淸口者強而黃自弱黃淮順軌南北分流則漕渠常利而民生亦無墊溺之患潘公季馴已試之效具河防一覽者可睹已明萬歷二十二年洪湖暴漲楊公一魁用治標之法於周家橋建牐減水由草子河逕子嬰溝以達廣陵湖於高良澗建牐減水由三汊河逕河逕河以達射陽湖於武家墩建牐減水由通濟河逕澗河亦入射陽湖於是洪湖始有數竇矣然昔之爲牐

者啟閉以時尺寸有度取減去有餘之水而已故其牐內橫以石鏈不使通舟牐下引河翼以長隄減去之水亦不致漫溢爲患其後商販規避權稅利出入之便官司徇縱視若通津汕刷愈深不可收拾淮揚佃被其毒寖失前人建牐遺意矧洪湖自桃源屢潰黃流挾沙而入墊爲平陸者三十里許昔之淮南高而北下今之淮西亢而東傾又有數竇爲之牽引欲拂其就下之性而使之還向淸口難矣前河臣廢武墩高澗二牐於唐埂改設六壩當時見湖水之有餘未逆睹淸口之不足耳年來淮日趨而東北流斷絕昨歲淮湖交漲洪塘盡圯高寶興鹽諸邑莽爲巨浸民生墊隘運道齧齕則漏厄不可不塞誠不在經理兩河之要籌也先是康熙二十六年

上諭修理下河成功不在高郵州所有牐壩而在堵塞高家堰之壩仰見我

皇上聖明旁燭欲釋下河之昏墊必自堅閉高堰始矣洎前河臣于成龍申塞六壩之請會以病沒未底厥績而其年水復大至已堵三壩旋委洪流於是堵塞之成議蓄縮莫敢肩其事鵬翮始至念秋汛方居洪濤洶湧畚鍤難施急則多損物力當俟深冬水落然後鳩工況諸公方有幫築高堰之役諸壩壘

則湖水必高勢將東手非計之得也迨九月乃總率河員詣二壩爲文以祀淮湖之神身參洪流指示籌筴不踰月而塞其五止留夏家橋一壩以待鳳泗漕船之歸未幾亦塞於是淮黃始會而平成有象矣則皆我

皇上定計於十數年之前而左契收之者也烏可以無紀

鐵保戴均元徐端疏伏查黃運湖河隄工凡用土築做者皆有坦坡底寬頂窄惟甎工石工則係層累築砌並無坦坡形如壁立洪澤高堰大石工每遇風浪撞擊易於坍卸從前河臣靳輔卽有應築坦坡之議因工鉅費繁迄未做築乾隆年間前河臣蘭第錫康基田因徐州城外工程險要間用碎石偎護根腳並砌做碎石挑壩抵禦著有成效臣徐端前在徐州道任內體察情形在於銅沛南岸之郭汛北岸之茅家隄等處按其迎溜處所依隄拋塡碎石層層加高以護隄工均經詳報有案上年籌議保護高堰石隄奏明試做坦坡當於高堰石隄之外淺水處築成土坦坡二段深水處築成砌石坦坡二段並試做中塡土心外包砌石坦坡一段經臣戴均元勘明會商在於最險之處添築較長坦坡數段查所築之坡俱頂寬五尺底寬八丈高一丈五尺計五收歷經本年伏秋大汛節次暴風巨浪並未掣動已有明驗臣等公同察看中心用土易於蕩滌漸至低窪不如純用碎石較爲穩實先按四收拋築如果水深處根腳塌寬隨時加展以期節省其做法係依靠隄根將碎石拋下漸壘漸高則下腳自然漸寬並非棄石湖心憑空堆垛蓋緣高堰石隄係層層直砌壁立二丈之高是以一經風浪擊撞坍卸今將壁立之長隄護以斜鋪之碎石石隄與坦坡互相倚藉表裏爲用石碎則水到無力坡坦則浪激不高夷險頓殊足資永久現在浙江海塘亦間用碎石以爲坦坡臣等公同熟商實止此法可資保護惟工員偷減浮開之弊不可不嚴定章程豫立丈量測探之法擬令將所購碎石先貯隄頂驗明方數然後塡入水中編記號數於未拋之前查量丈尺於旣拋之後並專派大員駐工督辦先就易衝處施工有弊必懲總期工歸實濟俾高堰長隄萬年鞏固（恂按）此奏在嘉慶十一年十月續行水金鑑言此籌議碎石坦坡之始次年五月二十一日奉

上諭江境堰盱隄工爲淮揚保障上年該督等屢經籌議碎石坦坡並分限動項與修藉資捍衞曾經降旨分限十年築做該督等自已遵照辦理但此項工程其說不一有謂坦坡勢本敧斜碎石非

整段堅完者可比適遇湖河盛漲之時風浪擊衝轉可因坡形平衍石勢蕩漾不致湍激迨至水勢消退坦坡穩固如舊而隄根永保無虞此拋砌有益一說也有謂碎石本不堅實一經湖水汕刷便易坼卸及水落後而碎石已漾入湖中不惟湖底淤墊難以疏濬兼恐鑲築隄椿無從安置此又無益有害一說也該督等親莅河干目睹情形自有定見究竟於堰工是否有利無弊若果無益不妨中止不可迴護前奏若實有益卽銳意辦理勿爲浮言搖惑一一詳細據實覆奏嗣於七月覆奏疏稱伏查碎石坦坡本係前人成法臣徐端前經委員在於淺水深水及險要處所屢次試作迭經風浪並未掣動是以臣等會商具奏以商捐銀三百萬兩作爲經費分限六年又因各工林立欽奉

諭旨酌籌緩急將坦坡擇要施工分作十年陸續辦理自議辦以來外間利害之說實不一其辭臣等審度情形以壁立單隄有此斜坡外障果能剋期完工則根腳偎護鞏固石隄可無掣坍之虞惟查此項工程原指商捐銀兩分年興辦今商捐三百萬兩已作減壩挑河及堵築郭工之用此時無款可動卽或籌有款項仍如原限完工亦必十年之久始可一律觀成茲當錢糧緊要之時以數百萬金錢責效於十年之後已屬緩不濟急且此十年中風信靡常仍須隨時補苴不能靜待坦坡權其緩急實有不能不中止之勢查現在險要處所已做成並應塡補完竣者共二十一段計已發過銀四萬八千七百八十九兩臣等悉心妥商旣知曠日難成何敢迴護前奏勉强興辦惟是洪湖之險人所共知坦坡旣不能猝辦則必須幫寬大隄加高子堰以爲保護之計又嘉慶十三年五月十九日長麟戴衢亨奏保護石隄以添砌碎石坦坡爲上策前於十一年會經議辦用過銀四萬餘兩拋成數段後因工鉅費繁停止臣等詳勘湖堰形勢洪湖匯汝潁渦汴衆川之水乘勢東趨從前初建高堰時聞堰下尚有灘地今則洪流直逼堰根水石相擊塌卸歲所不免且遠年舊工並間有敧向湖心形勢若非加以偎護實難穩固查十一年所拋碎石段落已歷二年風浪石塊並未漂淌蓋緣坦坡迤邐漸低雖怒濤衝激可以盪之使平其碎石亦多係尺許石塊並非若零星石子隨水漂流以之保護石工可期永遠得力惟是坦坡工段綿長計運石拋成爲期總須七八年覈計工費銀總須三四百萬兩一時難以猝辦此項工程應暫從緩議

吳璥請辦高堰碎石坦坡疏畧照江南洪澤湖周圍四百餘

里浩瀚汪洋全賴一綫長隄爲淮揚保障每遇西風大作浪湧如山石工動即掣卸不惟逐年補築糜費滋多萬一刷透土隄淮揚億萬生靈將何依賴關繫之大無有逾於此者豈可不亟圖捍衛之計欲圖捍衛之計惟有碎石坦坡方能經久鞏固蓋水性至柔激之則剛石隄壁立陡峻怒濤撞擊傾圮堪虞若遇碎石坦坡雖巨浪掀騰其來也不過平潑而上其退也旋即順勢而下其怒既平其力自弱坦坡不動石隄自無掣卸之虞臣向來留心採訪衆論僉同淮揚士民尤無不稱爲最善之策並聞近年高堰曾試築坦坡數段屢經風暴總未坍動即其明驗若通身皆有坦坡石工何能衝塌前河臣靳輔曾云障淮以匯黃者功在隄而保隄以障淮者功在坦坡誠至當不易之論也或云碎石坦坡需費甚大臣再四思維堰盱石隄共長一萬七千餘丈每年風雨掣塌少則數百丈多則一二千丈積而計之不出十數年而舊工皆易新工矣其補築之需以一年兩年而論不覺其多以十年二十年而計竟係普易石隄較之碎石坦坡所費更大况新工仍不免續塌新舊石工相循補築迄無已時浪擲金錢其數尤不可勝計且補築之費尚在其次而塌卸之險實屬非常

同一費也與其多費而擔險何如多費而求安惟尅期趕辦勢所難行若酌量緩急多分年限則錢糧既易籌畫人手亦可從容查堰盱大隄凡適當湖心受風最大衝塌最多其餘尚不至過險應查明著重之處其長若干丈先行興辦每年能辦若干幾年即可竣事則至險之處保守無虞大局已可稍定再將次險之工擇其朘裂殘損者先辦現尚完整者後辦如此分別緩急以次舉行約計險要殘壞之工三五年內即可先竣功已過半此外受風較輕而隄尚堅整者即再遲數年辦竣亦可無礙總計則費繁分年則費簡似此籌措尚不甚難雖年分既多功效亦緩然辦一丈即有一丈之益辦一年即有一年之效得尺得寸日起有功一經告成淮揚永無大患而高堰有恃無恐五垻即可堅守不特全力蓄清可免倒灌而高寶以下十數州縣頻年被淹之區亦得其享豐亨之利所裨益於民生漕運實非淺鮮也至坦坡每年修費亦不可少或又有以此爲難者然石坡與土坡不同土易汕刷而石質堅重又係坦坡水過無力間或蕩激坍卸畧爲補塡即完整如舊所費無多即如徐城一帶臨黃碎石工程已閱多年不過間有移卸無須大修且石塊即卸入水中亦不

能漂淌遠去斷無虞其塡占湖瀦也或又以石隄外有碎石堆積儻石隄之下樁朽坍塌難以拆修此亦所當慮及者但樁木有碎石攔禦風浪亦所不及即使年久朽折而外有碎石擁護石工不能坍倒止於坐蟄欹斜不修亦無妨礙酌修亦易整齊通盤籌畫似屬經久可行懇飭江南督河諸臣博訪熟商究竟需費若干分限幾年可以蕆事有無窒礙悉心妥議具奏恂按此奏亦在嘉慶十三年經世文編評言此所謂補偏救弊之辦法也

孫寅亮請辦高堰碎石坦坡疏

伏查江南督臣鐵保等條陳南河修防各工

欽命協辦大學士長齡等履勘籌辦現在一切工程俱可於秋汛後節次辦理矣竊查該督等條奏應修各工築隄修垻等事俱關緊要惟於原議高堰碎石坦坡一節未曾籌及或因去歲甫經奏停未便再議然蓄清刷黃專在固守高堰高堰不固一遇盛漲必開五垻不但淮揚被災清水出口勢弱刷黃無力且爲全河之憂此理固人所共知也高堰日見殘損近年來每遇西風急浪動輒坍掣至二三千丈不等設有一處擊通淮南民命盡付波浪運道鹽課亦有梗阻且恐淮水南流河躡其後三瀆混一爲患更不勝言此理亦人所共知也該

督等議築高堰坦坡實得全河關鍵以柔制剛其法最善近日堰工屢有掣卸其已做坦坡處所風浪衝擊至坡則平成效顯然衆目共睹若全堰俱得坦坡外護則重門保障鞏於金湯五垻可以永閉不開清水可以全力刷黃淮揚可以長登衽席此誠萬世之永圖而目前之急務也惟是前日商捐三百萬原爲辦理坦坡之用今已挪用他工經費別無所出遂不得不爲停止坦坡之說或謂新工多由摸砌易致損壞恐坦坡外蔽爲不能隨時查看不知工段即有損壞多得一保護自必較得力何致反爲石工之害况摸砌工程現經重該督等奏令工員賠修完竣更不必爲此過慮矣又或謂坦坡竣工必俟十年緩不濟急不知目下高堰情形毫無把握刻刻可危坦坡早辦一日早得一日之力多辦一處多得一處之力斷不能以事須曠日遂甘心束手而坐視其敝也又聞外省議論始云坦坡分作五六年辦理繼又云必俟十年之久可見外省於此項工程尚未經切實估計確有成算展轉遷延已將三載矣又聞云石料須在安徽潤溪等山採辦其實淮屬清河縣界內老子山所產碎石取之無盡運工甚近並無須遠取他省又此項工程即估需多費而分年酌辦

儘可陸續籌撥不必取足一時似不致過為喫力且坦坡不辦必議幫寬大隄所費亦屬不貲石工擊卸土餕全不足恃同一費用自不若移辦坦坡更為穩固矣現當興舉大工權其緩急海口尾閭也清口咽喉也高堰則腹心也要害之地勢宜首先著力趁此定議興修洵可一勞永逸懇飭長齡戴衢亨等詳勘情形確查工段嚴立年限通籌經費俾得要工早竣庶淮民永登樂土黃流長獲安瀾（恂按）此奏亦在嘉慶十三年時任御史後嘉慶十五年十二月河臣吳璥徐端復申前議仍駮不行（莫瞻菉）固高堰守五壩疏竊維南河應辦各事宜經鑲保徐端陳奏

敕下大學士九卿會議並

欽派廷臣前往會勘仰見我

皇上慎重河防念切民生至意臣查南河現在形勢海口固宜疏通而清口尤當首為籌畫黃河自入江南界並無清水合流惟資淮水以為抵禦淮水由豫省逾潁亳之境萃七十二河之水匯於洪澤以堰盱石隄五壩束之而令其出於清口匯黃入海此即束水攻沙之道今治南河之要惟宜先治清口而治清口之要則在保守五壩五壩不輕啟以洩水則湖水可

併力以刷黃黃水不致倒灌運河自可疏通今河臣所稱束水攻沙之計欲於雲梯關外接築長隄二百餘里惟是雲梯關外悉屬蘆蕩沙灘潮汐往來難以施工前於嘉慶五年費淳吳璥議駁民人蔣淦稟詞摺內敬述乾隆二十九年

上諭雲梯關一帶為黃流入海尾閭平沙漫衍原不應設立隄岸與水爭地當經奏請停止築隄在案今若於該處增築長隄則於坐灣順溜處所必須添建埽段以為防護既設修防則必添建廳營多設官兵是徒多糜費之煩恐未必即獲束刷之效至所奏修復毛城鋪滾壩及挑空洪雎二河之說若以為減黃流異漲以保徐城則可若專恃此助清濟運則不可查黃水由毛城鋪至清口紆迴六百餘里挾沙而行從前自魏郭工漫口以來黃水盡入於湖此後如周工雎工王平莊工邵工官莊壩楊莊壩唐家灣郭家房皆係南岸漫工加以毛城鋪天然牐峯山四牐節年分洩異漲所過洪湖上游之小五湖及湖內西北一面俱已淤墊今復使黃水暢灌湖中更滋停淤而水勢奔注堰盱將五壩更難防守且自東南復轉東北水勢灣環力減又何能使之暢出清口是未獲助清之利先不免停淤之虞臣故以五壩為至急之務當聚精會神專力

於此上年堰盱僅加高甎工二層尚不足以資抵禦似應添砌石工四五層務使灰縫充足以臻穩固於石工後坡土工亦加高培厚以資捍衛至五壩底現俱低洼則應升高以免洩水過甚而由湖出清口之引河五道亦須挑濬一律深通總期湖水暢出清口悉力敵黃黃水不能倒灌而順流直下即可陶刷河身以入海是欲通運疏河保護淮揚其關鍵則總在洪湖宜節省毛城鋪海口等工之費併力而營高堰石工慎守五壩不輕宣洩實治河急切要務（恂按）此奏在嘉慶十三年任太僕寺少卿時經世文編評此言海口長隄之工現有成效其論毛城鋪減黃之害及慎守五壩之要則皆得之然河身不低而專事清口亦未為治本之策也（吳璥徐端）疏一洪澤湖原議填砌碎石坦坡應改辦培築二隄以收速效也查河口欲除倒灌之病必須儘力蓄清而儘力蓄清又必須堅守高堰大隄及山盱五壩但非妥籌堅守之策則大汛盛漲高堰石隄岌岌可危勢必不能儘力多蓄且該處石隄建築年久根腳鬆動一經風浪動輒掣卸千百丈實屬可虞迴非數十年前可比是以臣等仿照前河臣靳輔築做土坦坡成法填砌碎石坦坡以資保護分年砌做以為得尺

得寸之計現在兩淮撥項未到尚未興辦因思此項工程需費過繁且工程約需八九年勢難久待查高堰大石隄之後舊有二隄一道長一百餘里係前河臣靳輔築做未完之工現高五六七八尺不等較大隄尚矮丈餘惟有將此隄幫寬加高與大隄一律相平再加高三尺則大隄雖遇非常風浪有此二隄以為重障淮揚兩郡俱可高枕無憂即湖水盛漲時亦可儘力收蓄毋庸輕啟山盱五壩此項工程約計需銀二百萬兩上下如次第趕築尅期兩三年即可告成較碎石坦坡工簡而效速（恂按）此奏在嘉慶十五年四月次年二月初九日陳鳳翔奏正月二十九日奉

上諭高堰二隄一事前經吳璥條奏發交廷臣集議未經准行高堰保障淮揚自須加意籌辦從前碎石坦坡一事屢經議辦並會試做有效祇緣臨湖取石甚難錢糧不無多費是以有分年辦理之說今欲改築二隄該隄形制本屬單狹近年來又殘缺過多恐一時取土更難尤非可迅速集事著陳鳳翔再詳悉體訪是否應仍辦碎石坦坡抑二隄籌辦土方尚可不致棘手通盤籌畫奏聞定議

欽此伏查河口蓄清敵黃之策首在堅守高堰大隄惟大隄年久一經風浪鼓盪動輒掣卸是以吳璥等疊經奏准防照前

河臣靳輔土坦坡之法填砌碎石坦坡以資保護並擬分年次第辦理緣此項工程需費旣繁且曠日持久自嘉慶十年創議今逾六載迄無端緒上年春吳璥徐端等復議改辦二隄以收速效經大學士議駮臣調任南河卽先赴高堰詳悉查勘將風浪掣塌工段逐細丈量分派員弁趕緊購料修砌俾得蓄淸敵黃並向道將各員虛衷諮訪僉稱塡砌碎石坦坡隔湖運石按工計日非十年不能竣事且拋石水中稽查旣難易滋弊竇每遇風浪撞激碎石亦不免掣坍加以歲修則經費更大前經試做碎石坦坡處所大隄上年亦曾坍卸自應因靳輔之二隄加高培厚以作高堰重門淮揚保障而錢糧亦省費三百餘萬且可剋期成功按土量驗易於查察亦不致有侵冒之弊較爲切實而有把握臣查洪湖寬廣水勢本平惟遇西北大風浪如山湧撞擊堪虞萬一大隄過水則淮揚兩郡皆成巨浸是以靳輔創築二隄法至善也儻湖水至二隄河面不覺其勢已弱風力卽不能鼓盪如乾隆五十九年嘉慶十一年及上年十月高澗汛之禹王廟前大隄曾被風浪掣卸三次因後有越隄攔截均未塌通此卽二隄足資抵禦之明驗也臣遵

旨復加體察現在二隄高四五六七尺不等殘缺單薄緣大隄節次加高二隄愈形卑矮且近年高堰誌樁湖水收蓄至一丈二尺以上方能由淸口外注敵黃洪湖收水愈大則高堰大隄愈形著重須將二隄一律加培方資捍禦該隄附近土性甚堅取土亦易辦理不致棘手除加培外尚須接築千有餘丈其約需土方工價二百萬兩上下酌分二三年築做則稽查易周錢糧亦可應手又不致冒濫侵肥較之碎石坦坡實屬工簡效速此隄若成則洪湖之險無足慮淮揚士庶可以安枕無憂而蓄淸敵黃之策實萬世永賴之利矣〔續行水金鑑〕言此停辦碎石坦坡籌議增築二隄之始是月十八日奉

上諭陳鳳翔覆奏體訪高堰培築二隄情形一摺旣據衆論僉同著卽照該督所奏辦理惟二隄在大隄之外該處保障究恃大隄若大隄不能得力則二隄又豈復可恃此時欲辦二隄自應將大隄殘缺之處一律補築齊全使屹然爲金湯之固然後再將二隄築辦如式使可收重門保障之益該河督尤當認眞辦理至培隄必須好土摺內稱附近土性甚堅取土尚易二語是否確實全在該河督留心查察勿任工員等朦混塞責其估辦二隄事宜著該河督詳悉查明妥議具奏〔松筠初彭齡疏〕臣等欽奉

上諭百齡等奏籌辦河湖全局善後緊要工程據稱現在河底尚高必須收蓄淸水以期暢出敵黃而高堰石隄不如從前之可靠一惟有先行趕緊培築二隄以資重門保障二隄之外請另挑二河一道以通鹽柴運行之路事關重大此時是否能一律興辦成後啟壩放水下游州縣能否全免淹浸著松筠初彭齡二人前往該處訪察民情輿論一并奏聞再行降旨飭辦臣等遵卽先由淸口至高堰山盱一帶詳加履勘復向年久河兵王德榮及沿途土著年老文生陳芳老民張國富等虛衷訪問據稱高堰大隄實爲根本臨湖建砌石工隄身年久土性膠堅本屬穩固若再培厚加高添築後戧栽柳蟠根隄土更可堅實若另築二隄土性不如大隄儻或大隄不固卽有二隄亦不中用等語是士人所言情狀已先在

聖明洞鑒之中臣等曷勝欽佩查高堰山盱兩廳所屬大隄縣亙百餘里臨湖石工自上年陳鳳翔督修以來尚俱完整間被風浪衝刷隨時補砌並無妨礙現在海漫高出洪湖水面八九尺不等惟大隄子堰東首土坡年久殘損甚多迤東隄頂低於海漫石者一二三四尺不等俱應加築修理督臣百齡等先請臨湖築做坦坡旋請將坦坡之土移之加培大隄添築後戧茲又請先行加築二隄以防意外臣等現與署河臣黎世序公同履勘悉心籌酌惟有將大隄子堰東首卑矮單薄之處分別加高培厚以資鞏固計新加隄頂高於現在水面一丈三四尺以湖水最大之年而計隄頂尚高水面六七尺以之捍禦盛漲較爲得力並於子堰前後栽種排柳卽可蟠根護土設遇風浪上隄亦得以資保護其百齡等原奏請於五壩兩旁加築東水土壩原爲保護壩工起見自應一律築做所有幫築大隄自東淸壩尾東首起迤南東水壩根止估計土方總於二隄迤東十丈之外取土一切夫工等項通共需銀七十九萬八千四百餘兩栽種排柳價值夫工需銀一萬四千二百餘兩覈計該督等原奏加築二隄格隄銀一百七十餘萬可節省銀八十餘萬兩二隄格隄俱毋庸築做其二河亦無須另爲挑挖〔恫按〕此奏在嘉慶十七年十二月疏入奉

上諭高堰以大隄爲根本大隄堅實則二隄無庸添築二河更無須挑挖著照松筠等所議將大隄子堰東首單薄之處分別培築並將子堰栽種排柳蟠根護土以資保護至五壩急須修復卽著以次估修俾淸水得有關束不致泛濫爲患黎世序遵照妥辦不可

再爲浮言惶惑輕議更張續行水金鑑言此停止㕘築二隄定辦加培大隄後戧
堰南爲山盱五壩

〔揚州河渠志〕山盱五壩始末初洪澤湖東南周家橋與高良澗
古溝等處明嘉靖間泗陵太監以淮水暴漲陵木致淹設立牐
座以備宣泄其牐底以石爲梁上留四尺水頭如滚水壩之制
水大則泄水小則止隆萬間總河潘季馴重修仍有石限其上
不許過船萬歷二十五年重修其後奸民利通客船賄緣建議
將牐開深一倍五倍改石限爲牐板繼因泗州水大發議開周
橋泄之其時南河郎中黃日謹疏稱高家堰與周家橋相接一
隄特堰迆北而橋迆南耳堰以內與橋以內相連一淮特堰地
稍低而橋地稍高耳使周橋可開則堰何事守高堰當守則周
橋必不可開故開周橋者乃開堰之別名也從前高堰常決淮
水由堰而東黃水亦躡淮後徑趨大澗口破黃浦口入射陽湖
淸口遂淤海口幾平夫周橋距堰甚近黃能躡淮而至高堰獨
不能躡淮而趨周橋乎淮退一尺則黃進一尺黃既侵淮而入
淮必不能敵黃而出如是而淸口不淤運道不阻未之有也事
遂寢又南河郎中顧雲鳳亦力言施家溝周家橋斷不可開譬
之淮泗百石之甕也高寶諸湖升斗之罌也苾稻河杯勺之斟

也以罌之腹而欲受甕腹之所受其數不勝也以罌之口而欲
出甕口之所出其數又不勝也今爲導淮之說者計止當導淮
於海而不可導之入湖云云至翟家壩在周家橋迆南接盱眙
縣界壩長二十五里北連周橋牐比高堰石工低二尺許稱天
然減壩此天然壩所由名中有古溝深尺許舊有石牐亦有石限止留
四尺水頭水入民田不通河路　國朝順治十六年歸仁隄決
康熙元年歸仁隄再決南河郎中吳煒擅開周橋致淮水大泄
而黃河逆入淸口又挾睢湖等水從歸仁隄決口入與洪澤湖
相連直抵高堰衝決翟家壩流成大澗九條其水東注悉歸高
寶諸湖揚州遂以灾告至康熙三年始定計障淮刷黃議修築
翟壩十二年決高良澗遂決運河之淸水潭十五年決武家墩
版工一處高家堰石工一處高良澗版工二十七處十六年總
河靳輔塞武家墩高家堰諸大決口十六處十七年勑築周橋
翟壩隄工三十里塞高良澗等大小決口二十五處自是淮水
始歸故道十八年靳輔疏報翟家壩成河九道盡行閉合十九
年勑建周橋高良澗武家墩唐埂古溝東西減水壩六座此六壩所
由名〔恂按〕續行水金鑑合古溝東西爲一而別有夏家橋壩周是爲六壩張文端書亦有夏家橋壩均與此異並存備考
橋壩長十四丈高良澗壩長十丈二尺武家墩壩長十丈唐埂

壩長四十八丈古溝東壩長三十四丈五尺古溝西壩長五十三丈五尺三十九年因欲蓄湖水以敵黃疏通清口總河張鵬翮奏閉高堰六壩仍於翟家壩原有天然滾壩之處酌留天然滾水壩一百十餘丈若汛水大時再於蔣家壩（在高堰盡頭處迤南）原有之清水溝河以及涵洞酌量開放若水小仍閉塞四十年三月

上諭內閣曰今治河事雖稍有緒未可遽稱底績唐埂六壩俱已堵塞夏秋時黃河水溢加以毛城鋪水復入洪澤湖波濤洶湧高家堰甚可危目下清水流出雖於運船有益但高家堰一有衝決淮揚一帶

地方俱不可保其爲患甚大將所修如許工程俱付之無用矣昔于成龍任總河時不塞唐埂六壩非無所見蓋慮此而不行也今斷不可不慎加防護凡此皆朕親臨所見者非紙上空言也五月

上復諭內閣曰前高家堰閉塞六壩時朕謂六壩塞完後泗州盱眙等處必被水淹曾向九卿降有諭旨今六壩方經閉完洪澤湖水長泛溢泗州盱眙等處城郭果被水災高家堰隄益覺危險朕爲此時廑於懷且天災靡定萬一有異常風暴及地動雷震之事亦未可知儻若高家堰至於危險則揚州淮安皆被災矣朕日夜念此甚切憂懼高家堰隄作何保守堅固或另有修治善策著張鵬翮陳奏可差爾衙門中書一員前往張鵬翮奏以泗州等處被水非由閉塞六壩之故現在六壩既閉高寶興泰等州縣田地涸出民得耕種等語

上以前旨令張鵬翮陳奏修治善策並非欲開六壩救泗州盱眙之民而張鵬翮但知有淮揚地方不知有泗州盱眙

嚴旨切責之四十二年

上南巡親臨

命於山盱汛建南北中滾水石壩三座（此三壩所由名）南壩長七十丈地形稍高由身高六尺三寸北壩長七十丈由身高六尺八寸中壩長六十丈由身高六尺八寸其天然北壩一座仍前設立長六十

丈壩基高七尺四十四年

命於三壩之下挑濬一河兩旁築隄束水入高郵邵伯諸湖湖外亦量築土隄不使漫溢至乾隆十六年

高廟南巡親閱復

命增二壩以前三壩爲仁義禮新增二壩爲智信定爲五壩并

欽定開放機宜必俟湖水十分漲盛始於仁義禮三壩酌開一壩以次相度情形酌開俟仁義禮三壩過水三尺五寸則開智壩水勢不減乃次及於信其天然減壩立石永禁開放乾隆五十九年

尚書慶桂侍郎韓鑅請於禹王廟及侯二門隄後圍築越堰作

重門保障六十年三月告竣。今俟二門越隄一道在高堰廳十堡隄後。嘉慶十五年後仁義禮三壩跌成深塘不能修復江督百齡總河黎世序請於蔣家壩南山坡之地創挑仁義禮三河改築滾壩一如舊制。將舊壩三處補築土石隄工其洩下之水仍由舊壩引河洩入高寶湖。〔侚按揚州河渠志原文至永禁開放句止乾隆五十九年以下則采續行水金鑑之文續之〕〔山盱廳冊〕

仁壩即北壩 康熙三十九年建雍正五年將壩底落矮一尺五寸。乾隆三十三年壩上加築封土護埽。嘉慶十六年啟放跌成深塘堵閉後未能修復。二十三年奏明補還土隄臨湖建築石工長九十五丈八尺三寸。內北長四十六丈八尺三寸砌石十

六層南長四十九丈砌石二十四層石後築隄長九十四丈。又於西面拋築護樁碎石六十丈。〔侚按原冊此下紀九堡石工長三百六丈七尺〕

義壩即中壩 康熙三十九年建雍正五年將石底落矮一尺五寸乾隆三十三年壩上加築封土護埽嘉慶十年十五年兩次過水跌成深塘堵閉後未能修復二十三年奏明補還土隄臨湖建築石工長七十三丈五尺七寸內南北長三十三丈五尺七寸砌石十六層中長四十丈砌石二十層石後築隄長七十丈西面拋築護樁碎石長四十二丈。〔侚按原冊此下紀十堡石工長二百二十三丈五尺〕

智壩一座金門南北長六十丈石底面寬二十丈四尺牆高一丈零二寸。乾隆十六年建三十三年壩上加築封土護埽嘉慶十五年將壩底加高四尺每年堵閉在壩脊上加築埽戧。〔侚按原冊此下紀十一堡石工長四百七十六丈二尺三寸又續行水金鑑言堰盱境內康熙初年湖水不能暢出清口湖面漸高十九年創築武家墩高良澗周家橋古溝東西夏家橋唐埂等減水壩是為六壩屢經衝缺洩水過多三十九年

特命尚書范承謨等堵塞而設南北中減水三石壩即仁義禮三壩迨乾隆八年總河高斌以三壩未足減漲議請添建兩壩格於部議十六年

南巡乃具南河緊要各工圖說二十條進呈

聖駕親臨閱視全隄周覽形勢

特頒諭旨添建智信二壩仍加浮土俟仁義禮三壩過水三尺五寸始相機節宣舊有之天然壩則立石永禁啟放欽遵辦理垂六十年遵守弗替嘉慶十五年後仁義禮三壩衝成深塘未能修復於蔣家壩南山坡之地以次創挑仁義禮三河築成滾壩一如舊制以操節宣而將舊壩三處築土石隄工〕

禮壩即南壩 康熙三十九年建雍正五年將壩底落矮一尺五寸乾隆三十三年壩上加築封土護埽嘉慶十五年加高壩底三尺十七八年啟放跌成深塘未能修復二十三年奏明補還土隄建築石工退後圈越新石工與南北兩金剛牆下裹頭相接其工長一百四十七丈內中長五十三丈砌石十九層南北長四十四丈砌石十七層又金剛牆舊石工長四十八丈亦作臨湖石工石後築隄長一百四十一丈西面拋護樁碎石長四十五丈。〔侚按原冊此下紀十二堡石工長四百四十丈〕

信壩一座金門南北長六十丈壩底東西寬二十丈四尺牆高一丈二寸乾隆十六年建三十三年壩上

加築封土護埽嘉慶十七年加高壩底一尺每年啟放在壩底上築做埽戗（徇按原冊此下紀十三堡石工長一千四百五十二丈五尺又按原冊於仁壩之前紀東水北隄一十道長九千四百五十丈康熙四十五年建東各壩減下之水合流長五千七百六十七丈八尺至普利寺達氾光湖入寶應湖南注高郵諸湖分入運河由東岸牐壩邵伯以南者歸江邵伯以北者歸海乾隆九年復加築嘉慶十年又加築於信壩十三堡之後紀東水南隄一道起十三堡長一萬二百六丈康熙四十五年建乾隆十九年復修將謝家涵洞處開支河以暢洩五壩下注之水兩岸建築堰工東長一千五十丈西長九百八十丈其水匯歸寶應湖二十一年將口門建竹絡壩長五十丈嘉慶十年又改建碎石壩長八十丈兩頭砌片石裹頭於紀東水南隄後又紀蔣家壩護街堰一道長一百六十三丈嘉慶二十四年築蔣家牐石牐一座乾隆十一年建蔣家壩臨湖隄尾鉗口石裹頭乾隆十六年建洩湖尾之水由蔣家民便河下達寶應湖壩上築有攔湖壩年久未啟嘉慶二十四年啟放減漲旋堵）仁字河減壩嘉慶十八年挑河長七百六丈以抵仁壩減洩湖漲後恐刷深二十二年於河頭建石壩一座金門口寬六十丈兩牆各高八尺四寸砌石七層壩脊橫寬十丈以湖水長至一丈二尺以外過水義字河減壩嘉慶十八年挑河長七百八丈以抵義壩宣洩湖漲道光三年河頭建滾水石壩金門寬六十丈兩牆高九尺六寸砌石八層壩脊橫寬十丈以湖水長至一丈一尺以外過水禮字河一道長八百丈嘉慶二十一年挑濬以抵禮壩宣洩湖漲河頭築有攔壩以時啟閉嘉慶十八年原奏仁義禮三河並建滾壩以（符舊制奏定禮壩以湖水長至一丈三尺以外過水現徇夫建）新挑仁義禮三河洩下之水匯入舊壩汊河內統歸

高寶等湖東注（河渠紀聞）乾隆十六年二月

高宗純皇帝南巡親臨堰盱

諭天然壩永禁開放添建智信二壩（徇按續行水金鑑洪澤湖圖智壩在周橋古溝之南林家西滾壩之北信壩在林家西滾壩之南蔣家壩之北蔣家壩又南為攔湖壩仁字河減壩）仍加封土俟仁義禮三壩（徇按即舊北中南三滾水石壩）過水三尺五寸始啟智壩仍不減次及於信壩又自新建信壩北雁翅以北改建石工南雁翅以南至蔣家壩用石基甎甃以期首尾完固按仁義禮三壩舊制高下一律總以高堰水誌深八尺五寸平水為度欽遵勘估舊建仁禮二壩各寬七十丈義壩寬六十丈新建二壩各寬六十丈壩基石脊高下與舊壩同其舊築土工俱改建磚石工程林家西改建石工（徇按林家西在智壩南信壩北）沈家西清水溝秦家甎工及建蔣家牐鉗口石壩（徇按蔣家壩在信壩南仁字河減壩北）剋期築竣黃淮清濁異勢自淮奪於黃而淮之清者亦濁洪湖地勢亦稍變異潘宮保議築高堰時周家橋迤南一帶地勢亢於高堰淮水大漲從此漫入白馬湖浹旬不雨仍為陸地故於此地空而弗築留以洩異常之水曰天然減水壩也迨後黃入於淮洪湖底亦受淤至今二百餘年向之高者亦平若任其減洩則諸湖不能容淹及下河

聖慈廣覆永禁開放天然壩增智信二壩以節蓄之議者以高郵三壩

上應堰盱五壩復益昭關諸壩以足其數實則增智信以爲永
閉天然之地而五壩仍不常洩也卽當南岸漫工全黃入湖助
清刷沙自清口以下河道寬深大汎水長僅開一二壩卽足濟
用蓋刷沙之力大而河深也常年水不大漲五壩堅閉不開湖
河節宣以時安流順下仁義禮三壩亦皆備而不用不獨智信
二壩也有智信二壩而堰盱有常安之勢不開五壩而下河無
沈竈之憂職河防者宜常思減水之去路毋輕於一試也

國朝高晉吳嗣爵疏伏查堰盱大隄攔禦洪湖所關綦重惟
洪湖爲諸水匯歸每遇盛漲勢甚洶湧而治湖之法全在蓄
洩得宜則隄工足資利賴是以從前建築仁義禮三壩水長
至八尺五寸及九尺以上任其過水又有天然二壩徹底開

放以資減洩乾隆十六年恭逢
聖駕南巡親臨閱視欽奉
諭旨以天然二壩洩水過多下河難以容受應行永閉
指授機宜添建智信二石壩以洩有餘之水仍於新建石壩上加封
浮土俟仁義禮三壩過水三尺再行次第啟放此從前洪湖
原定水誌辦理之章程也乾隆二十七年復蒙
睿謨廣運大展東西二壩使湖水多由清口暢出會黃歸海其五壩
仍循舊制分洩自三十年後因黃强倒灌將仁義禮三壩亦
仿照智信二壩之制酌加封土以期蓄清禦黃上年九十月
間洪湖誌樁雖曾長至一丈一尺四寸仍係黃水倒灌並非
淮河來水過大冬間陸續消落一尺餘寸尚存九尺二寸今
春藉以禦黃濟運而臣等又慮洪湖底水過大將來伏汎淮
河水長下注難容故於通湖引河五道內又將水淺之張家
莊裴家場二道復加撈淺並將清口東壩展寬刨空到底湖
水已消落一尺三寸現存水七尺九寸暢流下注此現在隨
時辦理之情形也今奉
聖訓垂詢或可酌定水誌勿使長至九尺如洪湖蓄水不宜過弱不
便輕易過減或將高堰堰工加高尺餘自可永資鞏固臣等通盤

計畫竊思洪湖來源甚多夏秋上游漲發水勢大小難以懸
揣歷年水小則在一丈以內水大則長至一丈三四五尺不
等勢不能豫定水誌勿使長至九尺唯仁義禮滾壩石脊原
係洩入尺五寸九尺以上有餘之水水平壩脊而止近年封
土本屬權宜嗣後應仍恪遵乾隆十六年
欽定水誌止將智信二壩封土如遇盛漲酌量開放其仁義禮三壩
毋庸封土俾洪湖有餘之水聽其以漸分洩卽可稍減其勢
而下游高寶諸湖三壩過水如在三尺以內容納有餘亦不
致爲患下河至高堰大隄數十年來不惜百十萬帑金石工
修整鞏固土隄亦加高培厚現在足資捍禦其夏家橋一帶
在五壩以內間有單薄之處原係可緩之工前經奏明於庫
貯內逐年幫培且此係臨湖甎石工綿長百餘里每年舊工
或被風浪撞擊塌卸數段歲所常有亦不過百分中之一二
因大隄寬厚土性堅凝擭護卽可平穩設再高尺餘遇有風
浪亦不免撞擊似可毋庸通體議加惟有將各引河疏治流
通俾湖水暢出清口並將清口東西壩刨空到底使之暢注
力足抵黃湖水不致過滅設遇盛漲清口宣洩不及卽循照
舊制仁義禮三壩聽其過水以資宣洩臣等仍督飭工員將

堰盱大壩實力防守查勘偶有塌卸段落隨時修補以固隄
工以衞民生侚按此奏在乾隆四十年五月二十日　薩載
李奉翰疏臣等先後接到
廷寄欽奉
上諭以豫省漫工未能速竣伏秋大汛下注清水必更盛長尤當實
力豫籌令將清口東西兩壩及早展拓不必拘定六十丈之
誌又高家灣旁有涸河一道不礙田廬儘堪分洩淮河盛漲
或於其地建設牐壩以資啟閉向閭歸仁隄左近可資宣洩
未知卽其地否並
命臣薩載前往高家灣悉心履勘如有可以分洩淮黃之水使不入
洪湖不致加長下河得免漫溢卽當切實估計由驛加緊奏
聞適臣薩載赴鎭常一帶閱兵途次接奉
諭旨卽經來淮查勘臣李奉翰督率道將測量地勢展拓清口壩工
俱經覆奏茲臣薩載於四月二十四日抵清口與臣李奉翰
帶同道將廳營前赴高家灣並歸仁隄等處履勘查淮河爲
衆水所歸由盱眙泗州等處入洪澤湖而出清口會黃歸海
淮河之內本無支河分洩其歸仁隄在洪湖西北宿遷桃源
境內隄上建有利仁安仁歸仁三牐爲宣洩烏鴉嶺林子民

便等河之水入安河而歸洪湖又桃源境內舊有祥符五瑞兩牐地勢北高南窪止能減黃不能出清均非分洩淮水之路至高家灣在洪湖之東北隅下距清口僅二十餘里內湖外河中間止隔一隄兩面皆水本無田廬灘地當黃水盛漲時河水高於湖面自上年黃水斷流後河漸乾涸所謂涸河者或即此近因清口暢出水勢上漾高家灣一帶黃河內已有清水停注且向上十餘丈即屬高家灣埽工若於此處空隄分洩則河湖相連黃水復歸故道一經下注恐難堵閉且致黃水入湖臣等上下相度惟高家灣迤下吳城甎工迤上三堡地方隄外有灘離黃河邊計寬二百九十餘丈測量河內灘水高於河內積水三尺七寸若由此分洩則洪湖多一去路但豫省漫水由淮入湖原屬偶然今開放黃河隄工分洩止可為權宜之計既不便過寬亦可毋庸建設牐壩臣等酌擬將隄工空寬二十丈兩頭用料裹護中以竹絡鋪底以免跌塘外挑引渠形如倒鉤達於河內暫資分洩上游豫工合龍有信該處即應堵閉以二十丈之隄面施工尚易所有開隄挑渠等工臣等現督道廳確估價辦惟洪湖周圍三百餘里每年伏秋大汛淮水長發其去路總以清口為咽喉五

壩為旁洩自乾隆二十七年仰蒙

聖明指授機宜酌定水長尺寸拆展清口壩工釜底抽薪宣洩暢利其山盱五滾壩非遇盛漲未敢全行啟放上年因清黃並漲又值豫省漫水由淮入湖清口宣洩不及始將山盱五壩全開分洩原屬萬不得已苟能來源日減分洩有路在五壩當以不開為愈今豫省漫工若於伏汛前合龍黃水不致由淮入湖現在大展清口毋庸多籌去路儻豫工不能速蕆伏秋大汛清水必更盛長自應實力豫籌清口東西壩連壩基共寬八十二丈臣等已陸續拆展六十丈其餘二十二丈亦在拆刨以資暢洩第儘數拆展後湖水若仍加長又不得不籌及山盱五壩分洩之路況各壩地處上游淮水入湖先經五壩由高家灣出清口今高家灣三堡雖已開隄不能過寬止可二十丈較之五壩共寬三百二十丈出路尚不及十分之一目下高堰誌樁已長至一丈二尺三寸此後大汛瞬臨難免續長臣等酌議山盱五壩與其於盛漲時全行開放莫若豫開一兩壩使湖水循序下注由高寶諸湖入運歸江四十一年曾經開放三壩下流儘可容受今開放一兩壩尚無妨礙如洪湖水勢由此平定則山盱五壩內所餘三壩即可毋

庸再開洪湖有長無消三壩尚須酌放一二壩以資宣洩抑或下游歸江不及則運河東壩又必喫緊臣等即將車邏昭關等壩酌開一二處使之歸海下河州縣不致漫淹此皆有備無患之計若洪湖未至盛漲臣等亦斷辦不及此再清口大展後迤下外河山安海防三廳黃河內清水較上年此時已大六七尺不等將來再增以高家灣三堡分洩之水則清口上下水勢亦甚可慮是黃河下游並應豫籌去路庶為萬全臣等悉心籌計如雲梯關迤下舊有之馬港六套等處旁洩之路早經淤高不能開放惟王營減壩向遇河水盛漲開放分洩由鹽河入北潮河歸海頗著成效現擬將該壩一體豫備於盛漲時酌量開放減洩以免臨時周章恂按此奏在乾隆四十四年四月二十八日續行水金鑑於洪湖多一去路句下注言高家灣三堡分洩湖漲始此於始將山盱五壩全開分洩句下注言山盱五壩全開分減盛漲亦自此始

費淳吳璥疏高堰石工臣等先後到彼會勘查洪湖周圍四百餘里甎石工長一萬七千餘丈湖邊存底水三尺二三寸石工高出水面十一二三層不等湖查歷年盛漲時湖水長至一丈二三尺至一丈四五尺不等石工即出水無多全藉

一綫長隄捍禦淮揚兩郡去秋邵壩漫口全黃歸湖本年尤須設法豫防臣等察看湖底雖不免於淤墊而比較石工出水層數向堪容納此時自宜廣籌疏導使分洩既暢則漲滿自消似為要策查洪湖設有山盱石滾壩五處壩脊高九尺向來上加封土攔禦盛漲時始啟除開放由高寶湖洩入下游各支河歸海歸江以減湖漲臣思五壩全開下游恐難容受祇可於五壩中酌啟兩壩但俟盛漲水高再啟封土過水未免湧驟莫若將封土豫行啟除俟水長至九尺以上聽其於石壩脊上自行過水則循序漸進下游既免湧注而湖面豫為騰空亦不致漲滿再桃源縣境內吳城七堡地方湖河僅隔一隄前遇湖漲曾開引渠二三十丈使洩入黃河東注亦可分減暴漲今擬照辦將引渠酌為展寬加深使由黃河故道歸海則入黃之水多一分即存湖之水少一分而桃源至順黃壩一帶河身可收清水刷滌之益且湖內不至過漲即五壩不必全開又可保護下河農田如此廣籌疏導高堰石工似不至過於著重恂按此奏在嘉慶五年三月慶桂疏洪澤湖向設五壩減洩盛漲原屬保障淮揚最要機宜但盛漲時固須酌備分減之路以保隄工而水落時尤宜早

籌收蓄之方以利清口本年三月間風暴掣通義垻衝跌寛
深不特下河農田被淹亟應堵閉俾得及早涸復而回空漕
船現已陸續南旋若宣洩過多或致清口淤阻所關非細該
垻早堵一日則蓄水多一日之功湖水多蓄一分則刷黃多
一分之益恂按此奏在嘉慶十年七月 長麟戴衢亨疏山
旴五垻規制自周橋沿河向西南依次排立仁字信字二垻
久未啟放垻基均尚完好義字垻於十年跌成深塘不能簽
椿修復現於外層簽築柴垻堵閉其智禮二垻十一年啟放
後將垻基垻底俱已衝損現該督等議請修復並請將垻底
加高欽奉
諭旨以各垻規制相同何必欲加高垻底著臣等詳細籌度考五垻
舊制原係滾水石垻水漲聽其自洩水落則止厥後黃河之
底日高必須加蓄湖水方能暢出敵黃原設垻基遂形卑矮
於是將垻基封土蓄水愈高一遇開放建瓴下注輒將垻底
衝壞而下游之被淹浸尤不可阻遏今請修智禮二垻若仍
因其舊恐啟放時一洩無餘不得不加高垻底使水有節制
臣等悉心籌議應統較數年水勢酌中定制加高四尺仍於
其上畧爲封土察看湖水漲滿即以時宣洩不致一往莫禦

而垻基既高蓄水有力苟非堰工危險總令固守勿啟使清
水蓄洩合宜下游州縣亦不致頻年被浸查向年諸垻同時
並啟事所罕有仁信二垻既未損動仍令固守從緩修治恂
按此奏在嘉慶十三年五月十九日 百齡黎世序疏山旴
五垻收蓄湖瀦東出清口刷滌黃流南洩盛漲保衛淮揚洵
爲南河最要關鍵近年黃河因河底墊高清口不能暢出曾
將智禮二垻擡高垻脊以期多收湖水俾與黃河形勢高下
相等方可東注刷黃乃以垻身陡立水勢擡高危險更甚屢
經開放衝缺頻仍垻外既有深槽垻基愈多損壞上年疊蒙
睿訓飭令趕緊修復實爲至緊至要之工臣等督同道將廳營並在
工年久各員確勘詳諮仁義禮三垻不惟石底無存即底土
亦跌成深塘而塘之上下又皆刷有深槽若就原處修復工
鉅費繁且舊基受病過深即使修復亦難經久惟查蔣家垻
以南附近山岡地勢較高土性堅實以之移建費省功倍堪
以經久該處臨湖均係坦坡若開空引渠建立滾垻其垻底
與內外渠底相平既免懸溜衝刷而相離舊垻引河亦復不
遠仍可引合一處匯達高寶諸湖形勢極爲穩便應請將仁
義禮三垻均於該處建立計三垻齊築並挑空引河三道通

共約估需銀七千餘萬兩而現在桃汛已屆同時興工非尅
日所能竣事臣等再三籌計必須不誤本年大汛之用方爲
周妥惟有先挑三垻引渠一面派員辦料將仁義兩垻儘先
改建並將應行改建之禮垻暫爲緩辦俟引河挑竣先將禮
垻地基築做草垻以備本年宣洩仍俟仁義兩垻建成次棨
堅結再將禮垻一律補建如此次第辦理即遇汛水漲發亦
可有備無患恂按此奏在嘉慶十八年三月十日續行水金
鑑於挑空引河三道句下注言此改仁義禮三河之始是月
十六日奉
上諭百齡等奏確勘仁義禮三垻必須移建一摺並繪圖貼說朕詳
加披閱當即召見扈從之軍機大臣及松筠指畫酌商山旴五垻
爲宣減洪湖盛漲保護堰工而設康熙年間靳輔原議建仁義禮
三垻乾隆十六年
皇考高宗純皇帝特命建智信兩垻迄今歷有年所其地形水勢自
必斟酌盡善今該督等奏稱仁義禮三垻近年屢經開放衝跌垻
基損壞刷成深塘難以修復即修復亦難經久擬於蔣家垻迤南
附近山岡之處移建三垻並挑引河三道儘先改建仁義兩垻將
禮垻地基築做草垻以備本年宣洩等語三垻既不能就原處修

復該督等斟酌情形奏請移建但詳閱圖內舊垻之下所繪民莊
相距甚遠現擬移建之處界畫引河三道兩旁民莊鱗次則其間
田畝廬墓自必蕃庶所空引河淺狹水必泛溢若挑空寛深恐所
傷實多且該處地勢既高啟垻放水究能宣洩若干引河須挑至
若干丈尺若干里數原摺亦全未敘明難以懸斷其舊有三垻既
不開放則與堰隄無異必須填砌堅實與石隄聯爲一體方足以
資捍禦隄頂處所並應添建鋪房派駐弁兵防守方可保無疏失
合計各項需費恐該督所估銀數以之興辦尚不敷用事關始謀
不可不詳細酌覈朕意或於蔣家垻地方先行改建一垻本年試
爲啟放若水勢順利足以消減盛漲並於附近田廬無傷再議續
改二垻著該督等再行詳議是否可行並統計引河寛深丈尺若
干工費若干另行籌度繪圖貼說具奏再降諭旨四月二十三日
奏伏查山旴五垻舊制其西則對隔湖之淮河口遠接來源
其東則入寶應之白馬湖順利直達在從前建設時因地形水
勢誠爲斟酌盡善臣等何敢議改舊章輕率興舉惟因時因
地既形勢之不同而籌蓄籌宣實今昔之迴異從前湖水收
有八九尺即可外出敵黃嗣後盛漲竟長至一丈二三尺是
以誌椿一丈以外即須啟垻以免堰旴隄工著重近年黃河

底漸淤高湖水即收至一丈四五尺亦不能暢出禦壩衝刷
洪流迨盛漲長至一丈七八尺不能不亟爲啟放而水面既
經擡高一經放壩勢如懸瀑猛力下注壩下河底跌成深塘
跌塘過甚堵閉遂難操縱無權傾瀉有弊下游水患實由於
此儻全湖無分洩之門則堰盱百里長隄在在危險設有疏
虞淮揚兩郡先受其害是分洩之路必不可少然舊日三壩
跌塘皆深至三四丈不等原思逐一修復再四講求不但錢
糧浩大所費甚鉅且用土填實即加以夯硪而新舊土性相
參必不能膠凝堅固勢難經久殊屬無益此臣等察看情形
不得不亟圖移建之原委也查設立滾壩首重壩基必須地
高土堅方免刷滌寬深之患即如徐州天然峯山等牐皆就
山脚建設至今開放並不跌塘此其明驗五壩一帶臨湖東
岸在前明時並未建築石隄緣其地亦係蔣家壩以下山岡
餘氣所結比周橋迤北土性稍堅地勢亦覺稍高康熙年間
前河臣靳輔因淮泗水發湖源過盛始於周橋以南接築石
隄以資捍衛並議建滾壩定制蓄水至九尺以上即聽其滾
洩今洪湖蓄水較從前益增必須隨時由壩減洩始保隄工
若壩座地勢不高既恐水溢旁潰基土不實又恐力猛跌深

舊壩之難於修復則臨時啟閉之機括竟無把握此又臣等
詳覈形勢不得不移於蔣家壩山坡以下地方建設之實情
也臣等復先後親詣蔣家壩以南建壩之處逐細覆勘地勢
由老子山一帶向東南迤邐而下甚爲高亢建壩可期穩固
現在估建三壩內仁壩石底以湖水長至一丈二尺外過水
義壩石底以湖水長至一丈一尺外過水禮壩石底以湖水
長至一丈三尺外過水均係照舊壩近年過水丈尺分別覈
定壩身各寬六十丈合計三壩過水已寬一百八十丈將來
按誌次第開放分洩自屬靈便其壩下引河三道各按地勢
挑穵長自七百餘丈至八百丈不等計四里有餘底寬自三
十丈至四十丈不等深自四尺至一二丈不等河底均與壩
底相平洩水至大不過數尺其引河下洩之水仍匯入舊壩
引河所洩之汊河內統歸高寶等湖東注且順勢平瀉不似
舊三壩之直掣水以紆徐而溜緩河身足資容納斷不致湧
溢出槽滋患並於北面地勢稍低之處接築攔堰一道隄頂
一律相平更足防護該處南北村莊半在高阜距引河兩岸
尚遠並無妨礙雖頭二道河身內間有民冢爲數無多該處
居民亦因移壩可免水患情願遷避臣等均酌量捐給遷費

並無抑勒其兩岸不必遷移之冢地勢甚高河槽之水不致
漫及所有河身占用之荒熟地畝仍即勘明照例題豁咨部
查覈臣等竊以如此斟酌辦理所有湖水宣洩之機宜引河
匯流之處所均與舊制相符屢經詢之南河年久文武員弁
及山盱一帶老民亦皆稱爲穩便惟大汛屆臨信壩現未完
工僅有智壩一處接長石底雖可啟用究不能十分放心此
時即宜豫籌宣洩之路但現擬移壩處所事屬創始計須萬
全誠如
聖諭先建一座試看本年過水情形以昭詳慎臣等酌議將義壩趕
建石壩一座挑穵引河一道以備宣洩伏思洪湖水勢難以
懸定並將擬建仁壩處盤做草壩其壩下引河一道亦乘時
挑出多一路洩水庶盛漲時更覺有備無患一面備集料物
俾資臨時應用臣等未敢拘泥現即委員分投挑築其改建
之禮壩及壩下引河均暫緩辦理俟秋汛後察看該壩洩水
情形再行奏請
訓示遵辦至舊有三壩既不開放自應填砌堅實現在各該壩均加
有柴土後戧尚爲寬厚可資抵禦從前本有弁兵堡房督令
加意防守此時毋庸添設俟新壩建成後再爲補築石工與

通工石隄聯爲一體益增鞏固疏入照所請行七月十三日
又奏山盱仁義禮三道減水石壩經臣等勘議在蔣家壩迤
南地亢土堅處所另行改建奏奉
諭旨准行即經派委文武員弁分投趕辦並因所挑引河地近山岡
土帶砂礓雖挑穵工鉅將來啟壩放水可免跌塘之慮惟河
底土性既如此堅結原估寬深丈尺恐分洩未能通暢祗承
聖明指示機宜引河尤須挑穵寬深復將仁壩河底加深一尺義壩
河底展寬十丈俾減下之水不稍旁溢再查兩道河尾形勢
尚有平衍之處並經接估抽溝以資通順其兩岸應築束水
攔水土隄俱經派員分辦即專委淮揚道徐承恩住工督催
節據各工員具報完竣臣黎世序親詣勘量如式仁字壩盤
做草壩亦已鑲成仍用重土追壓義字壩石底工程現亦上
緊趕辦至舊減水壩五道內仁義禮三壩上年已將埽戧後
內塘填築寬厚足資抵禦智壩接長石底之工現已砌竣信
壩升高壩底工程亦已興砌臣等飭令照估趕辦完工務期
籌備縝密上慰
聖心廑念九月二十八日黎世序奏洪湖水勢本年交秋後極力收
蓄存水一丈五尺底水本旺自月之初旬豫省睢州漫工奪

瀦全黃南注由安省鳳頴渦淮等河徑達洪湖來源湧急並
據河南具報萬錦灘及沁河兩處水勢月初仍在加長甘肅
寧夏府於九月初四日至十一日接續共長水九尺一寸各
處長水匯流下注添波助流是以洪湖水勢於十九日起至
二十八日連接增長高堰誌樁現長至一丈六尺八寸極形
浩瀚前經拆展禦黃東清兩壩並將外南廳吳城七堡啟放
原冀清水暢出刷黃運日以來湖水仍屬增長尚不足以資
分洩督臣百齡於帶領各處官兵赴徐防禦前自浦起身時
臣即將湖水接長現屬西北風當令必得多籌分洩之路以
保平穩向督臣面商意見相同並據淮揚道具稟啟放山盱
壩工分洩漲水臣即於二十二日督飭道廳將蔣壩迆南新
挑仁義兩壩引河並智字壩先後啟放查蔣壩迆南仁字壩
引河頭柴壩業於七月間鑲磐堅穩義字壩石底工程亦經
委員趕集料物尚未興砌現將該壩引河頭鑲做柴裏頭以
資鈐束一體啟放至智字壩底接長石舌亦經工員於五月
間辦齊灰漿已老茲各該壩啟放過水均極平穩不致跌塘
山盱舊仁義禮信四壩護埽前因風浪撞擊雖已隨時補鑲
完整但湖水日長現又一律加高俾資抵禦十月十三日又

奏洪湖水勢自分啟各壩後仍日逐加長截至十月初七日
高堰誌樁長至一丈七尺九寸緣本年湖水收蓄充足加以
豫省睢州漫口全黃下注來源過盛是以雖經啟放減水各
壩仍在有長無消勢難容納急應分洩據該管道將廳營稟
稱除已放各壩外惟有舊仁義禮信四壩而四壩之內仁壩
石底已經跌通南金剛牆亦經塌卸且該壩偪近北東水隄
設有衝損關繫亦重義壩底前跌塘深至四五丈久經塡塘
封閉斷不可啟信壩修砌尚未全完難以啟放惟禮壩石底
雖亦跌損而僅寬三十餘丈刷深不過三丈比仁義兩壩情
形較輕且係上年新堵之工埽壩尚多完整於中間啟拆四
十丈南北兩壩尚可盤頭裹護以資鈐束將來堵閉較易錢
糧較省臣以禮壩亦經跌塘上年堵閉頗為費手未可輕易
啟放與道將等再三辯論復據稟稱若尋常湖水長發來源
計日可消跌損之壩自不敢率行啟放今豫省睢州漫口之
水全黃匯注洪湖患其漲滿難容不患其宣洩過甚情形不
同臣復帶同道將廳營查勘現在湖水盛漲前經拆展禦黃
東清兩壩並啟放吳城七堡及智字壩并蔣壩迆南新挑仁
義兩壩引河分路減洩不為不暢無如黃淮兩水並注歸湖

來源過大實非尋常湖漲可比不可不再籌分洩而舍禮壩
外別無分洩之路自應權其利害輕重相機啟放未便稍遲
臣於勘定後知會督臣即令啟拆於初八日啟放過水壩身
並未掣動洪湖添此分洩之路連日水勢雖未見消已不復
見長可期漸次消減堰盱裏河等處隄埽工程可期平穩
百齡黎世序疏山盱五壩宣洩洪湖盛漲保衛淮揚為南河
最要關鍵而值黃河水長必須多蓄湖水方能暢出敵黃湖
中水勢擡高由壩身陡瀉其勢過猛是以屢經開放衝跌頻
仍舊仁義禮三壩不惟石底無存即底土亦跌刷成塘深至
五六丈不等若就原處修復勢難經久是以於嘉慶十八年
臣等奏請於蔣家壩以南附近山岡地勢較高土性堅實之
處另建仁義禮三壩先為挑空引河是年將仁義兩河挑成
其原估先築仁字壩底因錢糧支絀經吳璥奉使到工會同
察看土性尚堅可以將壩底暫緩築做先行啟放宣洩亦經
奏明自十八年以來洪湖疊經盛漲隨時啟放引河宣洩俱
保平妥是山盱新挑引河甚為得力較之啟放舊壩已有明
效惟查仁字引河歷經過水河底堅土有衝刷之處堵閉頗
難且恐年年開放愈刷愈深則堵閉錢糧益滋靡費亟應遵

照原擬建築石壩以為經久之計第仁字河建築石壩工程
繁重非計日可成辦成後亦須俟灰漿乾老始敢啟放本年
湖水漲發即少一路宣洩設湖漲大汛經臨堰盱石工益增
危險必須先將禮字引河於大汛前趕挑以備異漲節宣庶
蓄清敵黃機括順利而全湖汛水亦克無虞計現挑禮字壩
引河一道先築仁字石壩一座約估需銀二十五萬餘兩至
義禮兩壩石底仍可暫緩俟將來隨時察看情形如必須添
建再為具奏辦理〔侗按〕此奏在嘉慶二十一年三月八日疏
入照所請行 孫玉庭黎世序疏山盱廳屬舊設減水五壩
內仁義禮三壩跌塘太深不能修復另於蔣家壩迆南挑河
三道築壩以資分洩所有舊仁義禮三壩已屬無用應與長
隄一律補還石工查山盱舊仁義兩壩從前堵閉均於臨湖
一面外越圈築現在補築石工應與兩頭石隄一律取直施
工內仁壩金門原寬七十丈於嘉慶十六年啟放將裏頭衝
塌並帶塌後身石工二十餘丈今連北裏頭迎水斜長改直
接築共長九十七丈義壩金門原寬六十丈北首石工從前
啟放時塌卸四丈餘尺今連南北兩裏頭迎水斜長改直接
築共長七十四丈至禮壩金門原寬七十丈嘉慶十八年啟

放復堵因外面跌塘已深係舊壩下圈越堵隊現在埽外卽
係深塘難以取直補築該壩南北舊金剛牆尚皆堅整就勢
退後圈越補築與兩金剛牆下裹頭相接計長九十七丈統
計三壩補築石工共長二百六十八丈惟各壩金門均有衝
跌深塘辦理實屬不易臣等督同道將反覆籌估各段高深
不一在老土未經刷深之處者砌石十六七層不等在刷深
跌塘之處雖經塡築新土究恐未能堅結酌估加深層路砌
石自十九層至二十四層不等面石均與上下大石隄一律
相平其石層加深之處裏石襯甎亦遞行加增甎石灰步尾
土之下多用長大樁木簽釘以期新塡底土克臻堅實並將
各舊壩不堪選用石塊在於石工外塘深之處疊砌擁護其
石塊毋須估用錢糧惟護石之外酌釘關石木樁所費無幾
而工程倍臻穩固其補築石工及接連舊壩裹頭之後應行
補築土隄地勢河身深淺不一除塡補窪塘外築高自一丈
八尺至二丈三尺餘寸不等與上下大隄相平一律頂寬九
丈底寬照收分估築從此捍衛無虞庶幾一勞永逸恂按此
奏在嘉慶二十三年二月十八日又疏豫省黃河漫溢大
溜趨注洪湖臣黎世序自聞蘭儀漫溢之信星夜馳歸督率

道將廳營拆展禦黃束清兩壩該處夏初因黃水倒灌兩壩
上下均有停淤當卽集衆興挑河道拆展壩身於初三日過
水至初八日溜勢漸暢湖水消落一寸臣黎世序察看形勢
咨商臣孫玉庭必須將該壩再行展寬方洩盛漲因將原估
拆展四十丈外再展寬二十丈共計六十丈又議將嘉慶十
六十八兩年曾經啟放之順清河亦挑空寬深以備啟放庶
洩水更形得力此時洪湖誌樁存水一丈六尺五寸比十六
年李家樓漫溢之先湖內存水一丈二尺計大四尺五寸比
十八年睢工漫溢之先湖內存水一丈四尺五寸計大二尺
是本年洪湖收蓄底水本大不能多納現據安徽州縣來稟
黃水由渦河下注於二十七日行至亳州二十八日卽至蒙
城長水一丈餘尺至三丈餘尺不等至旬日內外水頭卽當
由淮達湖以全河不能容納之盛漲專注一湖且距霜降尚
有旬餘難保來源不再加長是本年高堰之著重較之前兩
次上游漫溢情形更爲喫緊所幸山盱五壩業已修齊現今
啟放仁義二河並智字壩湖水前已消落六寸正陽關淮源
亦報落水並未同時并漲山盱尚有壩底最深洩水最暢之
信壩及義字引河現在堅守未放臣等趁此湖水尚未見長

先儘河口極力疏洩以期湖水多由禦黃壩外出俾下游黃
河藉此清水多收刷滌之功如將來湖水接長不止淸口宣
洩不及再將山盱信壩及義字河啟放以減湖漲而保堰盱
石隄且節令已過秋分下河一帶早稻已收所種晚稻無幾
卽啟放歸江歸海各河壩於民田無所損傷臣等現已飭行
下河各州縣出示令農佃早爲收穫並增培圩堰以期有備
無患並隨時察看斟酌啟放俾水勢紆徐下注不致過猛民
間圩堰亦易於防護至堰盱甎石長隄臨湖壁立西風司令
時刻可虞已飭廣貯土料遇有風暴掣塌隨時搶護加派幹
員分段修守裏河揚糧江防各廳隄埽工程亦趕緊加鑲培
築以資抵禦此臣等會籌宣洩湖漲保護堰盱隄工之情形
也臣孫玉庭料理地方應辦諸事卽馳赴清江督同修守臣
黎世序現駐清口督辦挑浚拆展事宜此時全河事注洪湖
形勢最爲緊要臣等身當其任惟有竭力保全仰副
皇上衞護民生之至意恂按此奏在嘉慶二十四年八月十一日時
洪湖水尚未長也是月二十六日復奏查洪湖水勢自十二
日報長起每日計長一二寸並有長至三寸者截至二十五
日止已增長一尺九寸連底水長至一丈八尺四寸勢極浩

瀚堰盱石隄高者出水尚有尺餘低者已與海漫石岸相平
目睹情形不勝懍懼束清壩前已拆展六十丈復又展寬二
十丈共計八十丈深至四丈四五尺不等過水極暢禦黃壩
並順清河兩處已刷寬至一百餘丈水深二丈餘尺至三丈
不等山盱信壩義字河亦同時啟放過水七尺至八尺不等
加以智壩及義禮兩河分洩之路不爲不多而湖水猶逐日
加長尚未平定緣自七月二十三日蘭儀漫缺後豫皖二省
水勢鋪寬百餘里同時下注已屬浩大現又接據正陽關馳
報淮水於八月十一日至十三日亦陡長五尺八寸淮黃二
瀆同時漲發是以洪湖雖數處分洩水勢仍積長難消臣孫
玉庭趕至清江會同臣黎世序督率道將廳營分駐堰盱長
隄加派兵夫廣集料土分段防護石工平水之處趕鑲馬鞍
埽其隄身單薄趕幫裏戧又加築子堰計現在土隄高出海
漫石面尚有四五尺如果西風不作現在尚無妨礙並令留
工委員分貯錢文雨具油燭稭石以備臨時搶辦裏河揚河
揚糧江防各廳承受運口及山盱壩河下注之水飭將迎溜
埽段普律加鑲幫培隄堰高郵南關壩亦啟放分洩江防廳
回瀾壩徐家牆等處係減水入江之處酌拋碎石以免塌卸

其湖水由禦黃壩順清河歸海之處清水尖刹埽前尤易刷
深已飭山安海防海阜各廳加緊修防九月初四日又奏自
八月二十六日起至九月朔日止湖水仍日長一二寸不等
誌樁積存一丈九尺二寸浩瀚汪洋實從來未有現在東清
壩已拆展八十餘丈過水深四丈餘尺禦黃壩順清河共刷
寬一百餘丈過水深二三丈不等暢注入河是去路實為通
暢無如來源日盛據安省蒙城太和等縣稟報黃水自八月
初十日至十四日續長五尺餘寸又據懷遠縣稟報淮水自
八月初五日至二十日積長一丈三尺餘寸是淮黃二瀆同
時並漲致湖水有增無減臣等悉心籌議十八年湖水盛漲
曾啟放吳城七堡以資分洩本年雖禦黃壩及順清河闢展
而湖水積長不已因即派員將吳城七堡趕緊挑通數日以
來水注黃河已刷寬四十餘丈過水深七八尺及丈餘不等
仍逐日加展溜勢所注日就深通多此一路分洩湖漲可期
漸減惟入黃之路雖多而黃河舊身已形漲滿順黃壩誌樁
現與伏汛相彷逐漸頂托湖漲仍屬難消臣等再三籌畫趕
將王營減壩啟放俾河水由鹽河下注以期分洩至山盱兩
壩三河業已全行啟放洩水不為不多而湖漲尚不能減臣

等親詣山盱與道將逐處履勘查有蔣家壩舊腦河一道即
與三河相近地處山岡土性堅實係昔年洩水古制惟與蔣
壩街市民居切近現飭淮揚道趕築圩堰以衛居民又將壩
門豫做裏頭剋日啟放水由腦河下注數百丈外即與三河
之水會合下達高寶諸湖添此數處分洩九月初二日洪湖
水勢始定臣等查嘉慶十三年洪湖水勢長至一丈九尺已
臟開臨湖甎工衝倒佘家壩運口一帶即致普漫南北兩岸
決口十數處本年湖水長至一丈九尺二寸比十三年水勢
更大每一思及憂惕萬分所幸近日隄工較之十三年培築
堅厚即埽壩碎石等工亦積年籌補堅實是以湖漲非常工
程尚可支持現距霜降不過數日淮黃來源漸減而分洩之
路較前加增自可望其日漸消落是月初七日又奏豫省蘭
儀漫溢匯入洪湖積長至一丈九尺二寸實為從來未有經
臣等先後拆展束清禦黃新舊兩壩挑展順清河吳城七堡
並啟放各壩河分途宣洩至九月初二日水勢甫定當經會
奏臣等因淮黃並漲匯注洪湖堰盱石工已有平水入水之
處節經添派員弁兵夫廣貯土石稭料晝夜修防卑矮石工
趕鑲馬鞍護埽加築子堰隄身單薄處所趕幫裏戧漲水幸

未平漫初六七兩日西北大風激浪上隄石工間有掣塌在
事廳營並各委員奮不顧身分投搶護幸保平穩惟山盱壩
河分洩之水下注高寶諸湖匯入運河揚河揚糧各廳水勢
日長兩岸隄工十分吃重現經淮揚道徐承恩常鎮道王逢
源親督廳營於西岸卑矮石工趕鑲馬鞍護埽東岸隄埽卑
矮單薄之處分別加鑲培築堰戧臣等查揚河廳之車邏南
關五里等壩揚糧廳之壁虎鳳凰各橋壩及人字河等處均
已啟放而水勢猶有長無消固由來源太盛亦由各壩河下
注之水不能暢洩歸海致壩下之水僅低大河數寸及尺餘
不等下游高郵甘泉鹽城興化等州縣因近年洪湖水勢不
大下注之水無多止開南關車邏一兩壩並有未經開放者
壩下居民培築圩岸將近河兩旁圈占並有將分流支河堵
截者本年水勢盛漲節節為民堰攔阻不能通達下注是以
高郵啟放三壩未能分減漲水查民間築堰保護田廬原屬
地方應辦之事但正河已形逼窄並將支河堵截水無去路
亦不能酌量拆除以利宣洩現已劄飭府州查勘分別應
啟應存安為經理務使水道田廬兩無妨礙並將揚河廳
之南關新壩及揚糧廳之昭關壩啟放中河廳屬鹽河兩岸

舊埽多年未修經減壩水勢下注間有刷蟄均經隨時酌鑲
完整隄頂卑薄處所亦酌量加培並啟放莞瀆河以期洩水
益暢自初二日至初七日雖未見消亦未見長茲於初九日
水落一寸似各路分洩與來源足以相抵今節令甫逾霜降
漲水已消以後來源自應日減可期消落是月又奏洪湖非
常盛漲九月初十日甫見消動揚河揚糧又形漲滿業將防
護宣洩各情會奏查南關壩下舊有官河名為鸞子溝向係
洩水河道年久淤閉經淮揚道督同查明挑浚啟放壩水由
溝下注分途歸海盛漲日落高郵寶應城市保全下游田禾
早經收割登場村堡圩圍修防堅鞏車邏五里南關昭關各
壩需做裏頭外戧等工均經分投趕辦洪湖水勢日落一寸
截至二十日止消存一丈七尺石工已高出水面尺許即遇
北風不虞平漫揚河揚糧湖河水勢亦日消二三寸不等自
裏河運口以至高寶運河前因黃水倒灌停淤今經清水刷
滌悉已深通空重漕船益得遄行順清河已刷寬百餘丈東
清壩亦展寬八十餘丈均過水深四丈餘尺禦黃壩吳城七
堡過水深二丈餘尺至三丈餘尺不等湖水暢注入河海口
益形深暢俟洪湖再消水尺餘即將王營減壩莞瀆壩並山

盱蔣壩趕緊堵閉俾清水由大河入海以收刷滌之益十月二十五日黎世序奏本年七八月間洪湖蓄存底水本大加以豫省蘭儀漫溢全黃匯注湖漲非常高堰危險節經奏明闢展東清禦黃等壩啟放吳城七堡順清河並山盱兩壩三河及蔣家壩分途宣洩湖水甫見消動嗣因黃河北岸武陟縣漫隄掣溜奪河洪湖來源驟減仰沐

聖明指示趕將減水各壩河堵閉收蓄湖水以濟來年重運並蒙添撥工需銀兩臣當即飭派人員集料鳩工分投趕辦查山盱廳智信兩壩仁義禮三河歷年啟閉辦理無難惟本年因來水過盛一時宣洩不及添啟蔣家壩河係數十年來未經啟放之處壩下河身最深堵閉不易此時趕辦自應先其所難臣親駐工次督率道將廳營相度形勢向外圈越立定壩基捲埽進占逐步收窄並鑲邊埽於十月十四日合龍穩固其智信兩壩及仁義兩河亦於二十日前後堵閉尚有禮字河接手趕辦數日亦可完竣外南廳吳城七堡洩水口門亦經堵閉斷流並將東清禦黃各壩照舊收窄湖水外出已屬無多惟查順清河土性沙鬆現刷寬至九十餘丈深至四五丈不等前兩次堵閉口門均深至八丈以外所用料物錢糧不貲本年下游大河經清水刷滌深通又無黃水搴托堵築尤為不易且東清壩仍須收窄是因一處工程而兩處用料糜費較多且查現在湖水消存一丈二尺九寸雖不為少然距來年二月重運尚閱三四月之久即將東清禦黃各壩收窄而冬令水枯上無來源下無黃水頂托湖水仍不免虛耗誠恐明歲桃汛前武陟大工合龍黃水挽復不免倒灌臣與道將等悉心籌酌莫如乘回空漕船全數渡黃後趕將東清壩堵閉順清河用土堵築外鑲護埽並將禦黃壩外亦築堰攔截再將東清壩酌啟口門放水下注以通淮揚運河俟明春重運經臨將禦黃壩啟放以利遄行如此辦理既可免水勢虛耗之虞而節帑實多施工亦復較易理合繪圖貼說恭呈

御覽疏入照所請行

江北運程卷三十一終

江北運程卷三十二提綱

江南淮安府

洪澤湖所豬其大者為淮水

13.7 26

江北運程卷三十二　　甘泉董恂醞卿甫輯

江南淮安府

洪澤湖所瀦其大者爲淮水。

大清會典河南淮瀆出焉。淮水出桐柏縣西胎簪山東流經信陽州羅山縣息縣固始縣入安徽境出信陽州之溮河出羅山縣之小黃河竹竿河出光山縣之小潢河春河出商城縣之曲河出固始縣之石槽河史河皆北流入焉。安徽淮瀆經其北淮自河南入境經阜陽縣潁上縣霍邱縣壽州懷遠縣鳳陽縣五河縣泗州盱眙縣匯爲洪澤湖。江蘇淮瀆於是合於河。淮河自安徽入境匯爲洪澤湖由清河縣流出清口入河

皇朝通志淮水出河南南陽府桐柏縣西南之桐柏山東南流經湖北隨州北界又折而北經桐柏縣東折東流經信陽州北

正陽縣南羅山縣北。有溮河自信陽州來會。一統志溮水自湖北隨州流入信陽州南環抱州城又東北至羅山縣界入淮舊志有黃土河在州西南七十里卽溮源經息縣南有小黃河自羅山縣來會。河南通志小黃河在光州治前源出湖廣麻城縣分水嶺北流合恨溝入淮。又東分二派合於光州西北。河南通志淮河在光山縣北九十里又東經固始縣西北有南汝水來會南有光山縣水來會一統志自元末因汝水泛溢爲蔡害於舞陽堨斷故汝遂以濼水及西平縣西諸山之水爲汝水上源縣志謂汝源出舞陽縣黑龍泉下入八里河東至西平縣合水鎭北與雲莊諸山水合流東經西平城北又至城東十餘里分爲二一東南出會流堰河入汝陽縣界一北出會周家泊水東入上蔡縣界明嘉靖中西平水斷汝水祇上承遂平灈瀙諸水流繞府城而東下郡人指流堰河及朱里河灈瀙爲汝源又非雲莊舊流蓋汝源凡三易矣。又東北有曲河自商城縣史河自固始縣來會。續行水金鑑河南省

歸淮諸水歸德府陳梁沙河自鹿邑縣入渦河下達江南亳州以入於淮古谷水亦入渦河豐樂河自永城入江南境出睢河以達洪澤湖刺河卽茨河自鹿邑至江南潁州府由潁河入淮灌水今謂之黑河入於刺河以達淮明河棟溝河皆入淝河以達淮陳州府之大溵水洧水皆合潁入淮南陽府之瀙水潕水汝甯府之濦水灈水溱水愼水練水汝水汝州之扈澗水湛水皆合汝入淮又汝甯之油水谷水光州之柴水申陂水青陂水決水谷河則皆徑入於淮者也統計河南省與淮會者共二百七十餘道。又東北入江南界經潁州府阜陽縣南南汝水支津來會續行水金鑑淮水合汝水東注固始縣至朱皐鎭入江南阜陽縣境距潁州府城南百二十里又繞老鸛港安舟岡等村至南照集入潁上縣境南岸皆霍邱縣境其東南流經霍邱縣北潁上縣南有澧河來會。潁州府志澧河霍邱縣西十里源自棗木河北流入淮恂按澧當作灃卽水經注出安豐縣之豐水也詳下淮河圖說東河下通志潁州府志水道提綱及續行水金鑑郭起元淮水考俱沿作澧淮河圖說於東河下明言澧河泧河卽窮水也並聲相近而於澧河則仍刊作澧又東南有淠河自霍山縣經六安州來會。一統志淠水卽沘水一名白沙河源出霍山縣南境北流經縣西繞城而東又東北流經州城西又北入潁州府霍邱縣界注淮水江南通志淠水在壽州西七十里源出霍山東經霍邱縣至州境北流入淮祝穆方輿勝覽云淠有蛟害楚芊乙射之遂絕續行水金鑑今按水在潁州府入淮者阜陽縣境則汝河谷河潁上縣境則沙河清河大潤河小潤河霍邱縣境則史河澧河泧河東河沙河下接鳳陽府壽州境泧河達東河入淮折東北經壽州西有沙河合汝水潁水來會。一統志滍水源出魯山縣西沒大嶺東流經縣南又東經寶豐縣南又東入南陽府葉縣界亦名沙河漢書地理志滍水出汝陽縣東北至定陵入汝左傳僖公三十三年楚救蔡與晉師夾泜而軍注泜水出汝陽縣東經襄陵定陵入汝與漢志源流符合是泜水卽滍水也汝水自河南府嵩縣東北流入伊陽縣界經縣南又東經汝州城南又東南經寶豐縣北又東經郟縣南又東南入許州襄城縣界江南通志潁州沙河在城東門外東南流入淮卽潁水也王溥唐會要云元和十一年置

淮潁水運運揚子等諸縣米自淮陰泝流至壽州西四十里入潁口又泝流至潁州沈邱縣界五百里至於項城又泝流五百里入於溵河三百里輸於郾城得米五十萬石考之臨潁志云楮河在縣東南十五里卽潁水源出登封縣潁谷流經本縣東南至清水鎮入沙河達於淮郾城志云溵江渡在縣西一里一百步卽沙河也是則沙河卽潁水明矣 又東北有

東肥河來會又東北有芍陂沿河水來會一統志肥水在鳳臺縣北北自廬州府合肥縣界西北流入至肥口北入淮俗曰東肥河夏肥水在鳳臺縣西北自潁州府潁上縣界東南流又東南入淮亦曰西肥水潁州府志淝河爾雅同出異歸曰肥後加水旁爲淝其在潁郡者二一北淝河在蒙城縣渦水之北宿州龍山湖之水也東流過懷遠縣入淮一西淝河漢書地理志所謂夏淝水也自河南鹿邑之孟家橋入亳州境橋以上西北來者爲練溝河直北來者爲清水河上流同出於渦河而統會於孟家橋自橋以下始名淝東南經太和之淝河口又東南經亳州之龍德寺阜陽之苗家集潁上之金溝紆回曲折於潁郡之四邑而後至鳳臺縣硤石口西入淮淝水潆遶處卽爲村疃居人皆植柳積柴養魚方言謂之魚瀝卽詩潛有多魚之潛也水不能直流漸致淤塞雨潦輒泛溢爲患乾隆十三年發帑疏濬並將通於淝河之宋塘河通於宋塘河之茨河及北淝河茨河一併深通卽以土積兩岸築隄禦水沿河之水患始平又有東淝河不在潁州境發源合肥縣之紫蓬山分水嶺西北流二百里繞壽州城北西至八公山下入淮鳳臺縣志淮東北流至城西北肥水合衆水自東南來入之謂之兩河口至壽唐關西經烟籠山下屈而西七里至硤石口屈而北夏肥水合衆水自西北來入之乃北出兩硤間謂之硤石過硤石一里曰新河口合夏肥水支津 又東北殺硤石之湍流也肥水卽東肥河夏肥水卽西肥河

有廬州府北水來會懷遠縣志濠水今謂之天河出鳳陽縣歷山西之雙尖山猴尖山謂之大澗一統志懷遠縣志又有洱河在縣西六十里亦自蒙城縣流入至縣南歐村入淮洛水自廬州府合肥縣界北流入經定遠縣西九十里與壽州接界謂之接澗水又北流至懷遠縣西南七十里入淮又謂之洛澗沙水在懷遠縣西南十里自潁州府蒙城縣流入經荊山之麓南入淮俗曰沙河亦曰茨河又名黃河 經懷遠縣南有渦河亦名西肥河

自河南太康縣鹿邑縣經江南亳州分二支一經太和縣潁上縣至壽州來會一經柘城縣鹿邑縣過亳州蒙城縣懷遠縣來會一統志渦水卽蔡水分流自太康縣北東南流經淮寗東北入歸德府柘城縣界經柘城縣南又東經鹿邑縣北又東入江南亳州界經亳州北又東經蒙城縣北又東入鳳陽府懷遠縣界三國魏黃初六年以舟師自譙循渦入淮渦水俗曰渦河在懷遠縣北一里自潁州府蒙城縣流入又東入於淮謂之渦口 又東北有北肥河自宿州來會一統志北淝水源出宿州西南龍山湖與潁州府蒙城縣接界處東南流經懷遠縣北十里入於淮按水經注淝水本入渦而今自入淮蓋其流變矣 又東有龍子河自鳳陽府鳳陽縣來會又東經鳳陽府北續行水金鑑今按水至鳳陽府入淮者壽州境則清河鳳臺縣境則東淝河西淝河濕泥河黑濠河懷遠縣境則窯河天河黑河洱河茨河渦河北淝河澥河鳳陽縣境則龍子河西濠河東濠河石燕湖花園湖下接五河縣境又按泥與洱音同濕泥河當卽洱河之訛 又經五河縣南有澮河水自河南永城縣分支經宿州來會五河縣志宋咸淳置五河縣以沱澮漴潼四水合派於淮故名澮河在縣治南門外源出河南歸德府永城縣馬長河東流經宿州過靈璧縣固鎮橋至縣南入於淮舊在縣治南一里兩岸陡峻嘉靖二十二年水漲沙淤徙於北湖靈璧縣志江南通志載洨水在靈璧縣東南入於淮古之洨卽今之澮也今澮河從蘄縣集東南流七十里至固鎮土城北又三十里至連城集北又十五里至濠岡濠岡當是洨岡其地高阜正臨澮河南岸地名與水道合則澮之爲洨無疑夫洨之譌爲濠也聲之似也猶濡水之爲灤泒水之爲派也洨之變爲澮也義之通也猶黑水之變爲瀘引葭水之變爲長蘆也雅俗異音古今異趣也 又東有沱河自羊城湖來會一統志沱河自鳳陽府靈璧縣流入至五河縣西北合澮水入淮 分二支一東北爲潼河一東流復合一統志潼水在州西俗曰南潼河源出羊城湖環縣西門東南流經五河縣入淮有響水潭潼汴合流於此 有池河自定遠縣來

會一統志池水在定遠東南六十里自盧州府巢縣流入東北入泗州界在州東北又東經盱眙縣北泗州南一統志泗州淮水自鳳陽府鳳陽縣流入經五河縣東南又東經州南與盱眙縣分界又東北入淮安府清河縣界東北匯爲洪澤湖一統志洪澤湖在山陽縣界合泥墩諸湖爲一上承鳳泗諸水達清口會黃河入海又引入運河濟漕注於江湖之西北有濉河自碭山蕭縣宿州靈壁睢甯來注之續行水金鑑注濉諸書俱作睢惟此加水旁河防志禹貢曰濉沮會同南河志曰睢水出陳留縣西狼湯渠東北流又東經杞縣北又東經甯陵縣南又東經商邱縣城南又東經蕭縣南又東經宿州北又東經靈壁縣東南流入於泗按泗爲黃河所奪睢水舊由宿遷縣小河口入黃今淤塞由孟山等湖出歸仁隄達洪澤湖徐州府志睢水在宿遷南十里俗名小河自睢甯縣流入境至此合於黃河謂之小河口明萬歷初潘季馴於縣南築歸仁隄以東睢水湖水並由小河口入黃河以護高堰縣志其水易淤故名小河順治十六年黃決沙淤遂爲平陸碭山縣志睢水在縣南五十里縣東南有徐溪口睢水由永城縣流經此又東南入蕭縣界明嘉靖中自徐溪至永城俱成平陸續行水金鑑今按睢河分爲南北二股相沿即以南北二股名不復稱河之本名更有以天然牐下洩水河亦名北股河者不知牐河下水昔南流自徐溪口入睢乾隆八年後因形勢不便將尾閭改由大山頭折而東南至高皇山出彭家溝入睢迨睢河由徐溪口下分爲二股牐下河亦由大山頭下入北股河是牐下洩水入北股睢河非天然牐河上游均可稱北股河也又毛城鋪下洩水河本名洪河自壩下達徐溪口入睢洪自洪睢自睢後並稱爲洪睢河漸致混淆今更以洪河爲洪睢河皆誤也嘉慶七年後毛城鋪停止啟放二十年改於十八里屯建滾水壩減黃張水入天然牐河達於睢河所謂洪河者又淤成平陸矣其西北爲桃源縣境南岸迤東北爲高家堰北界爲清河縣境爲全湖之委北流至清口黃河自西來會東北並流入於海今水經淮水源發河南南陽府唐縣東南一百八十里桐柏山其支岡有水潛流三十里東

出大復山又東逕汝甯府確山縣信陽州息縣至新蔡縣南汝水從西北來入之汝水源出河南汝州天息山東流過郟縣南又東南溠水合沙河入之過襄城縣又東南過郾城縣北又東南入汝甯府境逕汝陽上蔡又東南逕新蔡東流入于淮入潁上界至壽州西北潁水入之潁水有三源左源出登封縣東二十五里陽乾山中源出嵩縣少室山右源出少室南溪流入鈞州界又東南過許州又東南過臨潁扶溝二縣又東南消水東流注之又東過西華縣北又南過太和縣北又東南過潁上縣北又東南入于淮又東淝水入之淝水源出宿州龍山湖東流至懷遠縣入淮至懷遠縣渦水入之渦水源出河南太康縣自黃河東流逕蒙城縣北沿懷遠縣東北入于淮淮水又東至鳳陽府北境濠水入之濠水有二源東源出鳳陽府舊城南六十里鍾乳山西源出府南八十里鎮鄉山至昇高橋合流逕府舊城西南有石絕水謂之濠梁又東南逕新河口入于淮又東池水入之池河自盧州府界流入歷定遠縣南一百四十里北流入于淮又東北入泗州至清河口泗水入之泗水源出山東兗州府泗水縣東五十里陪尾山四泉並發故以爲名循泗水縣北八里始合爲一西逕曲阜縣貫府城下至濟甯州分流南北北流謂之北清河南流謂之南清河北清河亦名會通河在濟甯州南自濟甯分水牐至東昌府臨清牐凡四百餘里自濟甯則引泗洸及徂徠諸山谷水注之至沙灣則引黃河支流自金龍口者合之自兗州府陽穀縣入東昌府境至府城東南北達臨清入于衛河南清河南流過沛縣至徐州城東北汴水從西來注之循城東南至邳州境沂水從東來注之泗水又南至宿遷縣睢水入焉泗水又南至濟河縣西北三汊河口分爲大小二濟河南達于淮又東邗溝南入焉邗溝自大江至揚子鎮南爲伊婁河又自大江由儀眞縣南爲獅子河東北流逕揚州城東南北通射陽湖爲邗溝入淮淮水又東瀠洄過淮安府城北五里又東沭水入之過安東縣東入于海張鵬翮淮河圖說桐柏縣西三十里胎簪山之陰有泉曰淮

井。即淮河發源處也。井口縱橫各七尺水深五六尺大旱不竭泉眼三出砌磚爲井井上置亭其水伏流東二十餘丈泉眼遂多水始羣出至桐柏縣繞城北門而東有山曰桐柏淮水出其南禹導淮自桐柏即此水深五六寸至尺餘寬四五丈漸流成渠矣又東二十餘里月河水入焉。月河發源汝陽縣南流合圍山諸水入於淮 自淮井以西凡山澗之水俱向西流入南陽歸漢江淮井以東水皆東流注淮河桐柏縣之水有東西分流之異

淮水又東過信陽州北去州四十五里游河明河洋河水入焉。淮水至此深二三尺寬至六七十丈其勢漸大。游河在信陽州西五十里源出四望山流至出山店入於淮 明河在信陽州北九十里源出大木山白龍潭流至杜家灣入於淮按明河即水經大木水也水經注水出大木山山即晉車騎將軍祖逖將家避難所居也俗訛大爲天以木爲目皆非 洋河在信陽州東北六十里源出大埠關之西港東流入淮

淮水又東過羅山縣北去縣二十里。浉河灤清河月兒灣河竹竿河水入焉。浉河源出隨州黃土山爲黃王河經信陽州會九曲河北流抱州城至羅山縣西北六十里入淮九曲河即九渡河源出信陽州雞翅山水經注云磎澗瀠委沿遡九渡矣猶零陽之九渡水故亦謂之九渡焉 灤清河今名灤水澗在羅山縣北二十里入於淮 月兒灣河在羅山縣東北三十里源出掘山北流入於淮 竹竿河在羅山縣東三十里會小黃河水北流入於淮小黃河源出靈山流遶縣城南門入竹竿河

淮水又東過息縣南去縣四里閭河營河谷河澺河泥河清水港水入焉。閭河在息縣東北九十里源出確山縣高皇陂東流達於淮 營河在息縣東北一百五十里源出汝河東南達於淮 谷河在息縣東南四十里源出豎蒼堰東流達於淮 澺河在息縣北十里下流東南爲葛坡達於淮葛坡在縣東南三十里即費長房投杖化龍處也 泥河在息縣東南四十五里源出萬安塘東流入淮 清水港在息縣南三里源出汝陽牛圍塘東流入淮

淮水又東過光山縣北去縣九十里寨河水入焉。寨河在光山縣北三十里合清流河北入淮清流河在光山縣西四十五里按寨河即水經注柴河也

淮水又東過光州北去州三十里小黃河水入焉。小黃河源出麻城縣北九十里分水嶺經光山東至光州西北流貫城東出會恨溝入淮按水經注黃水出黃武山東北流木陵關水注之俗稱小黃河

淮水又東過固始縣北潁州南去固始北七十里潁州南一百二十里。潢河史河汝河谷河水入焉。潢河一名白鷺河在固始縣西五十里源出麻城縣分水嶺東流入固始會春河至斯思鎮達於淮 史河在固始縣東三十里源出商城縣東流入固始會石漕河曲河至臨水鎮達於淮 石漕河在固始縣南四十五里源出大蘇山曲河在固始縣西十五里源出斛山東北流至東曲里入史河設有牐壩以灌田 汝河在潁州南一百二十里入淮按汝水源出汝州天息山東南入西平經上蔡汝陽新蔡以達於淮元季水溢爲害自舞

陽之鍋河截其流約水東注因升蔡州爲汝寗府而西平雲莊遂平馬鞍諸山水仍合流古渠至潁州入淮 谷河在潁州南七十里由新蔡入境經黑塔坡東南過老軍屯又東過楊宅橋繞七里岡北爲崇灣匯於中村岡南至水臺西入淮

淮水又東過霍邱縣北潁上縣南去霍邱北四十五里潁上南二十五里。灃[洧]按據本條東河下灃河泧河即窮水並聲相近之交則灃當作灃注同河東河潤河潁河清河水入焉。灃河在霍邱縣西十里源出棗木河北流入淮 東河在霍邱縣東五十五里源自六安北東流合泧河水入淮 泧河在霍邱縣東南二十五里源自六安香河嶺分小河灣東流入東河按灃河泧河即窮水也水經注云窮水出六安國安豐縣窮谷世謂之豐水亦曰窮水音戎並聲相近字隨讀轉然則豐與戎皆窮水之名矣二水本出一源後因塘堰變遷遂分而命之而各加以水耳 潤河有大小潤河大潤河源出潁州土陂地泉及諸陂積流成河東過磚橋受小潤河水出椒陂至潁上縣漕口鎮過靈臺入淮小潤河出潁州靈府以東溝澗積水成河東流至磚橋東入大潤河 潁河亦名沙河

源出登封縣乾陽山。東南過陳州。合洧水。又東南過南頓。合㶏
水。又東南經潁州至潁上縣東門外。東南流入淮。按汝水發源
天息山者。自元季於舞陽截斷南流。亦東歸於潁河。淮水又東
清河。在潁上縣西南六十里灃口鎭南流入淮。
北。過壽州西去州六十里。清河西淝河東淝河洛河水入焉。清河
源出六安州界木廠山。至壽州西南七十里。入於淮。西淝河
自太和縣流入壽州。至硤石山入淮。東淝河源出合肥縣雞
鳴山。北流二十里許。分爲二。其一東逕合肥南。入巢湖。其一西
北流二百餘里至壽州北。西入於淮。洛河自定遠縣白望堆
流入壽州境。至
新村南入於淮。淮水又東北過懷遠縣東去縣二里。渦河洱河
芡河天河淝河水入焉。渦河在懷遠縣北一里。發源自葛河口。由鹿邑至亳州界。黃河支流從西北來
注之。至亳城北。與馬尙河合。經蒙城至懷遠縣北東入淮。洱
河在懷遠縣西六十里。源發蒙城縣。至縣南歐村入淮。芡河
在懷遠縣西南十里。源發蒙城縣。至縣荊山南入淮。天河在
懷遠縣南五里。源出鳳陽縣之利山。西北流至塗山南入淮。

淝河源出宿州龍山湖。東流至懷遠淮水又東。過鳳陽縣北。縣
縣正義村等處。匯爲巨浸。東入於淮。
爲鳳陽府治。去城十里。㑺按此十九字。圖說所無。行水金鑑據
禹貢錐指補入。並言鳳陽縣西接懷遠
東接臨淮。爲淮水必
經之地。不當遺去。淮水又東北過臨淮縣北去縣一里。濠河
月明湖水入焉。濠河有二源。東源出濠塘山。西源出鏌鋣山。二
水至昇高橋合流。至城西由廣會橋入淮。月
明湖在縣東一
里。北流入淮。淮水又東北過五河縣東去縣二里。澮河沱河
漴河潼河水入焉。澮河在五河縣南門外。源出河南永城縣馬
長河。東流經宿州。過靈璧縣固鎭橋。至縣南
入於淮。沱河在五河縣北二里。源出宿州紫蘆湖。經靈璧縣
東南至縣西北。會澮水東入於淮。漴河在五河縣南二里。源
出南湖。東流入於淮。潼河在五河縣東三十里。源出虹縣羊
城湖。通沱河。經天井湖。南至鐵鎖嶺入淮。北至虹縣石礦子亦
入淮。淮水又東過泗州南。盱眙縣北。其南許家河澗谿水注之。其

北。又與柳山甓山陡安崙墩影塔㑺按行水金鑑作塔影。龜山洪澤諸湖
水合而出清口。與黃河會。東流入於海。許家河自定遠縣流至
盱眙縣境內。由杏家埠
入於淮。澗谿盱眙縣西南山澗之水。由舊縣小河口入淮。
柳山湖在泗州西北九十里。柳山下。甓山湖在泗州西甓山
下。陡湖在泗州西二十五里。安湖在泗州北一百二十里。
崙墩湖在安湖西。影塔湖在泗州北。長六十里。闊五十里。
東連洪澤湖。龜山湖在泗州東北三十里。洪澤湖在泗州
東北。闊一百二十里。湖之在泗者五十有二。不勝悉載。州西北
東三面皆湖。南面爲淮。每夏潦秋霖
小大匯注。害禾稼。浸城市。爲泗民患。水道提綱淮水出河南南
陽府桐柏縣西南桐柏山。山在縣西南九十里。一名大復山。東
南接湖廣德安府隨州界。其南爲太
平嶺。接連而東。西接棗陽縣界。大
復胎簪。皆桐柏之支峯也。有淮井。東南流。曲曲經湖廣隨州北
界之出山司。又折而北。依翠屏山麓。經桐柏縣城東。始折東流。

曲曲一百九十里。經信陽州北境。又九十里。始出壐山。有明港
河。自西北來會。明港河出信陽州西北境之回龍山。東流經州
北境。至明港驛北。折而東南流至山麓。與淮水
會。東經眞陽縣南。羅山縣北。有獅河西南自州城東北流來會。
獅河出州西南界山。三源。一出平喜關北流。一出東南。一出其
西者。並會北流數十里。折而東經州城南。又東北至五里店南
折而北流。又東北至羅
山西北境。北流入淮。又東經息縣南。有小黃河西南自羅山
縣城東北流。合竹竿河來注之。小黃河出羅山縣西南境武勝
關之北鐃山。東北流百餘里。經
縣城東南。又東流數十里。竹竿河自南來會。竹竿河出九里關
東操山。北流百三十餘里。經竹竿鋪東。又東北會小黃河。東北
流經濮公山西麓北
入淮。其口正對息縣。息縣稍東。水分二派。一東南流。有光山縣
北水自西南來會。折東北流。與一派之東北流折而東南者會

於光州西北。分五十里復合也。光山水出縣西南山東北流經縣北又東北至埠子口與淮水南派合。又東北與北派合。又東北百三十里。經固始縣西北境。汝水北自新蔡西北合舞陽西平上蔡遂平確山汝甯諸水。東南流來會曰汝口。南汝水源出遂平縣西南境之洪山龍陂兩源卽郯陽北界山也。北源出華山扶予山。南源出中陽山。東流九十餘里至沙河店東南合。東北流六十餘里經遂平縣城南。又東北五十里折東南流。經上蔡縣南境。至汝甯府治汝陽縣北境。有斗河自西來注之。又東折東南流。經府城東北。又東南有小沙河西南自確山縣北來注之。又東南有吳寨河西南自確山縣西南境來注之。又東南數十里。折東流至新蔡縣之東南。有洪河西北自西平上蔡來會。又東流經固始縣西北境東入江南潁州界。支流南入淮。其東流者經潁州之桃花店南。又東經方家集南。又東至南照鎭與西南來三河尖之淮水會。其南卽光州南水西南合光山諸水。東北流來會。淮水勢大盛。卽折東南流。光州水曰小潢河。源出光山縣西南界山白沙關北。三源北流數十里而合。又北數十里。折東北流經縣城南。有一水自東來注之。又東北分爲二派。經光州城南。又東北復合。有小水曰白露河。自西南來注之。又東北有吞河。自南來注之。又東北入淮。其水口正北對汝口。汝口之北卽潁州界。恂按白露河卽淮河圖說之白鷺河也。圖說原注。白鷺今作白露。經老關巷南。又折東北流。有曲河。西南自商城縣來。史河南自固始縣城合石槽河來。俱會。曲河。出商城縣西南湖廣麻城縣界。東北流入境。經黃蘗山東北百餘里。經縣城西北。又東北經固始縣北。又東北與史河俱入淮。史河出商城縣東南境松子關北山。東北曲曲流二百餘里。折西北流至固始縣東南。有石槽河自南來會。石槽河出商城縣南境長嶺關。東北流百餘里。折而北。至固始南會史河。又北經縣城東。又東北經大山西麓。曰三河尖。又東北入江南界。經潁又北百里與曲河俱入淮。州南境南照鎭。汝水支津自西來會。恂按汝水支津詳上南汝水。乃東南流。

經霍邱縣北潁上縣南。有澧恂按澧當作灃。詳上淮河圖說東河下。河自西南來注之。在霍邱西北。又東南流。有淠河。南自霍山北流經六安州而北來注之。淠河。出霍山縣南潛山縣西北境山。北流經天堂鎭西。又北有一水自西南來會。又北有曼水河西自湖廣界山東北流。經上土司南而東北合一水。自東南來注之。又北經霍山縣城西北。又折東北流至石埠口。有一水自東南來注之。又北流有桃園河自西來注之。又北有壁河自西北來注之。曰兩河口。又北至蘇家埠西。折而東北流經六安州城西北。又東北出山北流。經單家集東。馬頭集西。錢家集東。又北至霍邱縣東境。有城河西南自下落山東北流來注之。又有清河東南逼芍陂水西北來注之。又北入淮。續行水金鑑今按兩河口在霍邱縣南六十里。淮水折東北流。經正陽關北。壽州西境。有沙河。上承伊陽汝州郟縣襄城之汝水。登封禹州長葛許州臨潁之潁水。滎陽以東開封以南之賈魯河雙泊諸水。自西北來會。曰潁口。沙河卽古滍水。俗曰沙水。源出魯山縣西境之堯山。東流合西南來之波水。又東南經縣城南。又東有達老河西北來注之。東經寶豐縣南境。有小水自東北來注之。又東南經葉縣北。有昆水注之。又東南流。有輝河西自葉縣城南來。東流注之。又東經舞陽縣東北境。汝水西北自襄城來會。又東南流至郾城縣南。曰大溵水。其上流卽故汝水也。俗總稱爲沙河。有濃河西自舞陽之北東流來會。東經城東南。又東稍北曲曲流經上蔡縣北界。東至商水縣西北。潁水自北來會。俗曰沙河口。汝水源出嵩縣西南境南陽府北界山。兩源。南源曰播鼓山。東北流。北源曰老君山。東流數十里合而東北。經嵩縣南境之伏牛山北。卽古天息山也。又東北百餘里。經伊陽縣城南。又東北五十里。折而東南流。經汝州城南。又東南有一水自北來注之。又東南經寶豐縣北境郟縣南境。又東南經襄城縣西南。又東南八十里。沙河西自葉縣來會。又東南經舞陽東北境郾城縣城南。會西來之濃河。又東北經上蔡縣北界。東至商水縣西北。會北來之潁水。潁水源出登封縣北中岳嵩山西南之少室山。南流經城西。有二水自西南來會。折東南流山中。經密縣南境。又東南經禹州

城北又東南分爲二派一東北流經新鄭縣南界折而東南經長葛縣西南又南經許州城東北又東南至臨潁縣東境其南一支東南流曰石梁河經襄城縣東北界又東南經許州城西南又東南經臨潁縣北境東南流與分支復合凡二百三十里也又東南有渚河自西南來會又東流數十里折而南流於商水縣西北會西來之汝水俗曰渚河口又東稍北至周家口有滎陽東南諸水合爲一河自北來會滎陽水出縣南境諸山自汜水以東凡南岸諸山泉並無北注大河者隔於河隄引流成渠自滎陽有索河北流東折經河陰滎澤南境會南來之京河須河又東經鄭州北會南來之東京河又東南會南來之磨河即古溱洧諸水今總名小賈魯河又東南有欒河自南來會又東南經中牟縣城北自此以下俗曰賈魯河又東南至開封府西南境朱仙鎮之西折南流經通許縣西境尉氏縣東境又南流折而東南至扶溝縣北之李家潭西南有洧川縣雙洎河自西北來注之又東南八十里折而西南數十里又折而東經西華縣北而東又南流九十里至周家口西南潁汝自西南來會三水既會於商水縣北折東南流至陳州府南界分爲二派一支南流爲項城北沈邱南之過河一支東南流爲沈邱北之沙河過河自商水東南境南流有支渠西達縣南境與西北來之汾河合其正流東南經沈邱縣西北境汾河自西北來東南流經項城縣城北而東會爲又東南經沈邱縣城西南又東南入江南界經太和縣西境朝陽鎮沈邱集之南又東南至潁州城北其北支自北來會沙河東南流至沈邱北境槐坊店南折東北流入江南太和縣西北境折東南流經界首鎮稅子鋪南磚橋集北舊縣集西又東南經縣城東南境至州北境之茨河埠有茨河自北來會又東南與過河會於州城北又東折而南至八里垛西又東南經潁上縣城北又東南至正陽關之東北淮水自西南來會曰潁口沙過分流三百里復合實汝潁也俗於潁州而下概曰沙河沙河過河之名彼此紛然以時俗稱呼相沿已久也又東北有淝河自西北來會又東北經壽州北有芍陂沿河水自東南來注之芍陂塘在壽州東南周數十里其西南支津西南流合淸河西北入淠水其西北支津西北流曰沿河經州城東北又西北經兩山入淮又東北有水東南自廬州府北來注之水二源一出六安州東南龍穴山一出大

尖山皆東北流經官亭鎮西曲曲出山經廬州府西北境二百餘里而合北流經伊家集東又北至北鑪鎮南有淸洛澗水東北自定遠來會又西北流百餘里經兩山又西北入淮又東北經懷遠縣城南有天河自南來注之又東北有過水自西北來注之此過河與前淝河由一水而分二流也過河出河南太康縣東南東流數十里一支南流二十餘里又分二支俱東南流七十里經鹿邑縣南境又東南入江南界經亳州南境又分爲二一東北至州東南之義門集西東會過河北派俗曰十字河是也一東南流經太和縣北境又東南經潁州北境曰淝河又東南流經潁上縣北境至壽州西境入淮一支自太康東流經柘城縣南境分爲二派南派東南經鹿邑北折東北流北派至柘城東南有舊黃河起睢州西北東南流合西來州南一渠又東南折而南經歸德府西南境南經柘城東境又南來會此過河之上源也又東南與南一支復合而東經鹿邑東北境入江南界東流經亳州城北折東南流至義門集南支有支津曰十字河自西南來會又東南流曰過河至雉河集北有雉河自北來會又東南經蒙城縣城北又東南經懷遠縣北又東南入淮雉河上源曰澮河見後又東北有肥河自西北來注之肥河自宿州西境兩渠會東南流二百六十餘里入淮又東至長淮衛小蚌埠之南有龍子河自西南來注之龍子河二源出鳳陽西山中合北流入淮折東北至衛城北折東南流經鳳陽府城外北境稍東有濠水自南來注之水出府城東南山北流經府城東北山入淮經臨淮縣城北又東北流至小谿口西折而北經五河縣南境有南湖水自西北來注之又東北至縣城南澮河水自西北來注之澮河自河南永城縣西南境舊酇縣城西北之渾河集東南流經舊城西又東南至縣南境分爲二派其南派西南流入江南界經亳州東南境爲雉河至雉河集入過河又東南經蒙城北又東南至懷遠東入淮見前過河下其一北派東流入宿州西北境東南流經南平集北宿州南境又東南經固鎮驛南又東南有澥河自西來會澥河自宿州南境東

南爲長湖又曲曲東南流岐爲二派又東流復合東
北流入滄河滄河又東南流至五河縣城西南入淮於城東南
有沱河自北經城東來會沱河自虹縣北境羊城湖南流曲曲
合又南至五河縣北境東南爲東南分爲二派夾縣城東西至南復
沱湖又至東南於城東入淮 淮水東北分爲二派一東北爲
天井湖南北五十餘里其東南爲二支渠曰潼河一東流至朱
家莊北與二渠復合又東北爲女山湖至雙溝鎮西折而南流
有一水西南自上店鎮來注之又南六十餘里有池河西南自
定遠來注之池河源出定遠縣西北喜羊山南流折東南經縣城西南又東流百數十里至池河驛北折東北流
經三界鎮北又東北有澗谿自東南來注之折西北流百餘里入淮 淮水又折東流五十里池東南岸
尚有小山 經盱眙縣城北泗州城南北 淮水自五河縣以下廣闊同黃河至盱眙西北更闊十餘

里爲洪澤湖首泗州宛在水中四面皆水盱眙與南
北相望但隔一渠其西南及縣南東尚有小山耳 自泗州東
北爲洪澤湖有老子山在湖口當泗州之東近南 其西北有睢河自碭
山蕭縣宿州靈璧睢甯東南流注之 湖自泗州之北迤東折而
之又折而西北至鮑家集東又西北乃折而東而東南爲睢河
口睢河自碭山縣南境東南流入河南永城縣界東南經蕭縣
西境曰龍溝河又東南有齊村河自東北來會齊村河出徐州
府西北蕭縣北境黃河南岸大山兩源南流合西南流至蕭縣
東南山下爲小湖又西南流東匯二泉水又西流合南一小水
又西入睢河蕭縣之西南境也睢河又南流至徐谿口有小水
自西山來注之又東南經宿州北境有一水自西來注之又東
南經靈璧縣北境又東南經虹縣北境睢甯縣南境青陽驛南
又東南百里入洪澤湖自睢口而東南五十餘里南與老子山
相對湖南北逕五十里自此而東北南北益廣遂至逕百六十
餘里矣 自睢口東南折而西北六七十里又折而東 其嘴正直睢甯縣東南東

逕高家堰而東北經桃源縣南境有小水四自北來注之 自桃源南
百七十里至南岸逕百三十里 南自老子山南岸迤東北百五十餘里爲高家堰其
北岸卽清河縣南之御垻始爲全湖之委北流至清口黃河西
自清河縣城南來會與河合東北流東分支渠南爲運道 恂按從前
七分敵黃三分濟運故運道爲淮之支渠自灌塘策行淮水入黃無多而運河導淮入江支渠轉爲經流矣 東北經
清江浦淮安府山陽縣阜甯縣北境安東縣南境又東北經北
沙鎮北又東北至雲梯關入於海 川瀆異同 禹貢言導九川孟
夫子推禹抑洪水之功則第曰江淮河漢此四大川者其亙千
古而不易乎雖然漢合於江者也今日之淮又合於河者也陵

谷漸移平成難冀吾又安知河之不獨爲一川而淮且南注於
江乎 恂按自道光七年灌塘策行語遂大驗 紀淮水淮水出河南桐柏縣桐柏山
禹貢曰導淮自桐柏淮之源與古不異也或以爲出自大復或
以爲出自胎簪夫大復胎簪之去桐柏也僅矣何必求勝於古
人耶 東流經信陽州北確山縣南又東歷羅山縣北眞陽縣南 淮水
在信陽州城北四十五里魏人所云義陽差近淮源者也淮之
北岸卽確山縣境北去縣四十里東流七十里至羅山縣境南
去縣二十里淮之北岸爲眞陽縣境北
去縣八十里南北相爭淮流常爲衿要 又東經息縣南又東經
光山縣北 淮水在息縣南五里東流三十里逕光山縣北南去縣八十里自汝潁而問途於江漢者光山其利涉之
所矣 又東逕光州之北又東北流經固始縣北 淮水在光州城北
六十七里又東北
流百四十餘里而經固始縣北南去縣七十里淮西有事此爲
衿要之地蓋自固始而東可以疾走壽春淮之北岸爲江南省

潁州界又東北經潁州之南又東經霍邱縣北淮水在潁州城南百三十里又東流十餘里汝水自河南境流入焉亦謂之淮口淮口南北相爭時要口也淮之南岸卽霍邱縣界南去縣三十里又東經潁上縣南又東經壽州北淮水在潁上縣南三十里又東三十五里卽東西正陽鎭也夾淮據險爲古來之津要今商旅往來者皆輳集焉潁水亦自河南境流經此入於淮謂之潁口蓋自北而南者潁口其必爭之地矣又東六十里至壽州之北南去州城二十五里肥水自南流入焉謂之肥口肥口者淮南之喉吭戰守之樞機也立閘於東南壽州常爲重鎭豈非以肥潁二口濱淮環帶也哉又東經懷遠縣南又東經鳳陽府北淮水在懷遠縣南一里流經荆塗兩山之間至縣城東稍折而北渦水亦自河南境流入焉謂之渦口亦淮南津要也又東至鳳陽府北南至府城十里濠州向爲淮南重鎭蓋以長淮爲屏障也又東北經臨淮縣北又東北經五河縣南淮水自鳳陽府而東又折而北又二十餘里而經臨淮縣城北稍東曰新河口濠水自南流入焉謂之濠口又東北八十里而經五河縣城東南一里有會河沱河漴河潼河自縣西北次第流入焉與淮爲五河因謂之五河口也又東逕泗州城南盱眙縣北淮水在泗州城南一里淮之南岸去盱眙縣城北二里兩城相距凡七里自昔爲淮流衿東之處戰守所必資也汴水自河南境流經泗城東而合於淮亦謂之汴口宋時以此爲漕運要衝今惟涓流可辨耳由泗城而東三十里龜山峙焉淮流至此乃盤折而北又二十餘里而洪澤阜陵泥墩萬家諸湖環匯於淮之東岸淮水漲溢恆在於此泗州逼淮而地下故侵陵之患每不能免也又東北經清河縣南而合於大河淮水經清河縣南五里泗水自北流入焉謂之泗口亦曰清口自古爲南北必爭之地今黃河奪泗之流乃爲黃淮交匯之衝淮之南岸則運河流入焉所謂清江浦口也淮河旣受黃流之委輸又爲運渠之灌注勢不能安流以達海矣說者曰淮河受汝潁肥濠渦沛諸大川及淮南七十二谿之水以注於海水清流疾恆無壅決之患淮之患自河合淮始也河自北而來河之身比淮爲高故易以遏淮淮自西而來淮之勢比清江浦又高故易以嚙運然而河不外餽則淮不中潰淮并流而

北其勢盛力且足以刷河淮卻流而南其勢殺河且乘之以潰運矣病淮必至於病運者莫如河利河卽所以利運者莫如淮黃運兩河之樞機實自淮握之則今日之治淮乃治河治運之先務也然則何以治之曰吾亦以淮治淮而已夫淮之源流於禹貢時未有改也若欲駕其功於神禹之上則淮不治昔之淮東會於泗沂今之淮東會於大河會泗沂而治會河則不治者泗沂小於淮河大於淮也我不能使今日之大河如昔之泗沂乃欲使今日之淮更不如昔日之淮則淮不治然則高厚其隄防使淮無所旁出修明平水之制使淮不至於漲溢此陳平江之治淮所以二百年無事者歟河渠考明隆慶四年淮決於高堰河亦決於崔鎭漕臣王宗沐修塞之萬歷三年高堰復決於是山陽高寶興鹽諸處悉爲巨浸黃水蹋淮之後濁流西泝浸及鳳泗清口塡淤海口亦復阻塞而漕黃交病矣河臣潘季馴以爲高堰淮揚之門戸而黃淮之關鍵也欲導河以入海勢必藉淮以刷沙淮水南決則濁流停滯清口亦湮河必決溢上流水行平地而邳徐鳳泗不免皆爲巨浸是淮病而黃病黃病而漕亦病相因之勢也於是築高堰隄長八十里起自武家墩經大小澗歷阜陵湖周家橋翟垻以捍淮之東侵又以淮水北岸有王簡張福二口淮水每從此洩入黃河致淮水力分而清口淤淺且黃水泛漲亦往往由此倒灌入淮於是并築隄捍之使淮無所出黃無所入於是全淮畢趨清口會於大河以入海而河與漕俱治蓋高堰之築始於漢末之陳登修治於明初之陳瑄而復於季馴云萬歷二十一年淮復決於高良澗凡二十二口旋築塞之明年黃水大漲清口沙墊阻遏淮水不能東下於是挾上源阜陵諸湖與山谿之水暴浸泗州陵城湮沒是時科臣張企程言周家橋北去高堰五十里其支河接草子湖若浚三十餘里一自金家灣入芒稻河注之江一自子嬰溝入廣洋湖注之海則淮水洩矣武家墩南距高堰十五里逼永濟河引水自窯灣牐出口直達涇河自射陽湖入海則淮之下流有歸此急救祖陵之議也二十三年淮復決高家堰高良澗諸處尋築塞之明年河臣楊一魁以黃淮衝溢乃議分黃導淮闢清口沙七里達淮之經流建武家墩涇河牐以洩淮之旁溢又建高良澗減水石牐子嬰溝周家橋減水石牐一自岔河下涇河一自草子湖寶應湖下子嬰溝俱通廣洋湖及射陽湖入海猶慮淮水宣洩不及南注各湖爲患又開高郵西南之茆塘港通邵伯湖開金家灣下芒稻河入江以疏淮漲於是淮患漸平自是

雖時有決溢。而培固高堰。增置埧牐之外。無所爲治淮長策也。兩河議曰。高堰去寶應高丈八尺有奇。去高郵高二丈二尺有奇。寶應隄去興化泰州田高丈許或八九尺有奇。去高堰不啻卑三丈有奇矣。昔人築堰使淮不南下而北趨者。亦因勢而導之。不然。淮一南下。因三丈餘之地勢。灌千里之平原。安得有淮南數郡縣。儼然一都會耶。萬歷二十一年。淮漫高堰隄上。且數尺。周家橋口原自通行。又加決焉。決高良澗至七十餘丈。南奔之勢若倒海。高寶邵伯諸湖隄一日崩者百十餘處。於時泗城亦復灌溢。而所減之水不過尺許。則以淮南之地。自高寶而東則下。由邵伯而南則有昂。自興鹽以東濱海諸鹽場。比內地亦復昂也。泗州之地比高堰爲下。與高寶諸州縣皆若釜底然。安能免淮之浸哉。雖然淮之浸河阻之也。河之阻未必不仍自淮致之也。高堰一帶修守不嚴。奸商鹽販之徒無日不爲盜決計。泗州之人未究利害之源。但見高堰增築。勢必且遏淮以入泗。惟恐堰之不速潰也。淮之旁流日多。則淮之正流日弱。於是刷沙無力。而黃流益橫。清口就淤。勢不得不倒灌淮南。決隄堰而敗城郭。委運道於茫無畔岸中矣。於此時而議導淮。導淮亦治標之一策耳。善乎先哲之言曰。禦黃如禦敵。淮日退則黃日進。論者若以導淮爲祕計。而不察其爲弱淮之先徵也。淮之患安有窮已耶。

又東經淮安府城北。又東經安東縣南而入於海。淮水自清口而東五十餘里而經淮安府北。去城五里而近。又東九十里經安東縣城南。又東北五十餘里。即海口也。黃淮並流。勢盛流疾。海潮若迎若遏。互相回旋。其地有四套五套六套之名。蓋皆湍激所成也。勢益東北出西岸。近海州雲梯關。亦謂之雲梯海口。海口闊處幾十四五里或七八里。安東而上大約二三里。此即禹貢以來淮水入海之道也。自桐柏發源以達於海。經流曲折幾二千餘里。潘季馴曰。淮黃相合。淮得黃而力專。黃得淮而流迅。兩河相合。同趨中流。此治淮即以治河。并即以利漕之大機也。侚按以上通紀淮水源委。以下紀江南省淮河。

方輿紀要淮河自河南固始縣而東流入界。侚按謂入江南省界。經潁州南。霍邱縣北。潁上縣南。又東經壽州北。及懷遠縣城南。又東經鳳陽府城及臨淮縣城北。又東北經五河縣城東。盱眙縣城北。泗州城南。又東北至清河縣南。合大河。又東經淮安府城北。及安東縣城南而入海。長淮南北大小羣川無不附淮以達海者。而渦潁汴泗諸水則尤要害所關也。春秋襄三年。晉會諸侯於雞澤。使荀會逆吳子於淮上。三國魏黃初五年。謀伐吳。爲水軍親御龍舟。循蔡潁浮淮如壽春。六年。復伐吳。帥舟師自譙循渦入淮至廣陵。晉永和中。姚襄屯歷陽。夾淮廣興屯田。殷浩惡其强盛。遷之於梁國。自南北分疆。往往以長淮爲大江之蔽。陳人失淮南。遂爲隋人所并。唐末楊行密與朱溫亟戰於淮上。溫不能渡淮。楊氏遂能以淮南之境與中原抗。五代周取淮南。而李氏之亡不旋踵矣。宋王德曰。淮者江之蔽也。棄淮不守。是爲脣亡齒寒。紹興三十一年。金亮南侵。詔劉錡等備清河潁河渦河口。開禧二年。金人以韓侂胄敗盟。遣僕散揆等分道入寇。一出潁壽。一出渦口。一出清河口。時邱崈爲兩淮宣撫。或勸崈棄廬和爲守江計。崈曰。棄淮則與敵共長江之險。吾當與淮南俱存亡耳。又寶慶三年。李全據楚州。趙范言有淮則有江。無淮則長江以北港汊蘆葦之處。敵人皆可潛師以濟。江面數千里。何從而防哉。眞氏曰。淮東要害在清河口。淮西要害在渦潁口。欲固兩淮。先防三口。楊氏萬里曰。固國者以江而不以淮。固江者以淮而

不以江也（惆按以上綜紀江南省淮河以下詳紀淮安府屬境淮河）〈一統志〉淮安府淮河在
清河縣南自泗州流入匯為洪澤湖至縣西南清口黃河自西
北來會之又折東北經山陽安東阜寧三縣境入於海其下流
今通謂之黃河水經淮水經盱眙縣又東北至下邳淮陰縣西
泗水從西北來注之又東過淮陰縣北中瀆水出白馬湖東北
注之又東兩小水流注之又東至廣陵淮浦縣入於海太平寰
宇記淮水在淮陰縣西二百步禹貢錐指淮水又東北逕清河
縣南與泗水合謂之清口又東北逕山陽縣北又東北逕安東
縣又東北入於海此導淮會泗沂東入海之故道也自元時河

奪汴泗以入淮而兩瀆並為一瀆清口以東淮悉成河矣又漢
志云至淮陵入海淮陵故城在今盱眙縣西北八十五里此地
距海甚遙淮何得於縣界入海淮陵乃淮陰之訛也清河縣志
淮水自盱眙縣龜山益折而北又二十餘里而洪澤阜陵泥墩
萬家諸湖環匯於東岸又東北至縣東南五里為運河口折而
北五里合大河為黃淮交會之衝河自北而來河身比淮為高
故易以遏淮淮自西而來淮之勢比清江浦又高故易以嚙運
病淮必至於病運者莫如河利河即所以利運者莫如淮黃運
兩河之樞機實皆自淮操之明河渠考初淮自安東雲梯關入

海無旁溢患迨與黃會黃水勢盛奪淮入海之路淮不能與黃
敵往往避而東陳瑄鑿清江浦因築高家堰舊隄以障之淮揚
恃以無恐而鳳泗間數為害嘉靖十四年總河劉天和築隄以
衛泗陵而高堰方固淮暢流出清口隆慶四年浚淮工竣淮益
無事至萬歷三年高家堰決高寶興鹽為巨浸而黃水躡淮且
漸逼鳳泗會河從老黃河奔入海淮得乘虛出清口六年總河
潘季馴言高堰淮揚之門戶而黃淮之關鍵也欲導河以入海
必藉淮以刷沙淮水南決則獨流停滯清口就湮河必決溢上
流而邳徐鳳泗皆為巨浸是淮病而黃病黃病而漕亦病相因

之勢也於是築高堰隄長八十里使淮不得東又以淮水北岸
有王簡張福二口洩入黃河水力分清口易淤淺且黃水多由
此倒灌入淮乃築隄捍之使淮無所出黃無所入全淮畢趨清
口會大河入海十九年淮水溢泗州自後連年東決高良澗西
灌泗陵遣給事中張企程往勘議者多請拆高堰總河楊一魁
與企程不從力請分黃導淮乃建武家墩涇河牐洩淮水由永
濟河達涇河下射陽湖入海又建高良澗及周橋減水石牐以
洩淮水一由岔河入涇河一由草子河寶應湖入子嬰溝俱下
廣洋湖入海又挑高郵茆塘港通邵伯湖開金家灣下芒稻河

入江以疏淮漲而淮水以平其後三口漸塞崇禎間黃淮漲溢
議者復請開高堰淮揚在朝者公疏力爭議遂寢然是時建義
諸口數決下灌興鹽淮患日棘矣　本朝康熙二十八年
聖祖南巡閱高家堰
諭朕於治河之事究心年久黃淮水勢相敵則清口刷而海口通淮水
弱則黃水倒灌河底淤墊隄勢危而海口塞矣高家堰既有減水壩
不可又令分流使淮河水弱四十二年
諭向來黃河水高六尺淮河水低六尺不能敵黃所以常患淤墊今將
六牐堵閉洪澤湖水高力能敵黃則運河不致有倒灌之患四十六
年

諭天然壩一帶舊有河形當挑濬此河酌量可容漕艘建立牐座水小
則閉牐蓄湖水以敵黃水大則開牐使之暢流一面自武家墩通至
運河一面通至高郵湖則商民船隻皆得長行似為永久利益又
諭清口湖水七分敵黃三分濟運今應將大墩分水處西岸草壩再加
寬大挑清水多出黃河一分少入運河一分則運河東隄不致受險
又於蔣家壩開河建牐引水由人字河芒稻河下江由下河及廟灣
等處入海不惟洪澤湖之水可以宣洩而盱眙泗州積水田地亦漸
次涸出水小則下板蓄水敵黃水大則啟板洩水且便於商民舟楫

往來其祥符牐口門甚窄趁此黃水不甚高之時將歸仁安仁利仁
三牐改寬洩水則徐州一帶民田可無淹沒之虞乾隆十六年
駕幸淮安
諭朕經過淮安見城北一帶內外皆水雖有土隄為之防而人烟湊集
之區設有異漲其何以堪亟應改建石工以資保障著總河高斌等
會同總督黃廷桂確勘詳估及時建築二十二年
諭五壩之水洩自洪湖但使洪湖之水從清口暢流會黃入海則黃水
不致倒灌之虞而五壩之過水似可稍減向以河臣惟事護隄轉致
河漲遂有一潰難收之勢而清口則收束迫隘託言濟運不知近日

運河之水患其多不患其少前曾降旨自鍾山等以清口東西二壩
古人具有深意惟淮水力弱則資其堵禦併力刷黃淮水盛漲則早
為宣洩以減其勢至於五壩則不得已而設此尾閭也因令於五壩
過水一寸則東壩開寬二丈過水二寸則開寬四丈以期宣洩通暢
不致奔溢五壩為下河之患可將此旨勒石於清口及運河東壩俾
治河諸臣永遠遵行二十七年
諭朕閱視高堰隄工自武家墩迤北於乾隆二十二年命建磚工以來
整繕堅緻足資保障惟由濟運壩至運口五百餘丈許尚存土壩之
舊未免間有汕刷宜一律接建磚工以期鞏固河道總督高晉即遵

諭行又

諭江南濱臨河湖沮洳之區南則高寶甘泉北則宿清海沭最稱窪下每遇伏秋大汛霖潦堪虞而下游蓄洩機宜惟洪澤一湖尤爲關鍵非駐蹕蘇城時先命大學士劉統勳協辦大學士兆惠會同督撫河臣將歸江歸海諸路詳悉標誌朕回鑾取道按閱諮求指示其在高寶一帶應宣導歸江者自邵伯以下如灣頭牐壁虎橋鳳凰橋等處河身寛展足資分洩惟金灣滚壩寛五十丈而新開引河僅寛十五丈底寛八丈未能暢達應再爲展寛以河底十丈爲率迆下地勢稍仰並挑濬深通俾成建瓴之勢又東灣滚壩前年已改落低三尺而

西灣壩尚仍其舊諸臣議請一體落低三尺朕量該處洩水情形至爲便捷應再落一尺共低四尺則平日已有尺水入江循序而進庶可豫減暴漲之勢其金灣六牐應拆去中二牐添建石壩接築土隄並量挑引渠湖水自無閼壅之患然此特爲三湖旁疏由引起見耳若其湖源挈要爲釜底抽薪之策莫如廣疏清口乃今第一義現在測驗洪湖高堰五壩高於水面七尺及七尺五寸不等清口口門現寛二十丈當卽以此酌定成算將來倘兩壩之水如再長三尺清口不必議展如長至四尺卽將清口拆寛十丈湖水以次遞長則清口以次遞寛總以上壩增一尺之水下口加寛十丈之門爲準其或入

夏後水勢旋長旋落不必急事堵塞以過秋汛爲定逐漸收口仍至二十丈或十數丈如此則全湖勢暢以視求助於分支別派者其功奚啻倍蓰哉至駱馬湖水由永濟橋東注爲六塘河源流既遠所受支河甚多河中淤埂阻滯溜勢一遇暴漲猝難容洩田廬易致淹沒應視兩岸中間窄狹者再加寛展切去河中淤埂俾游波寛緩不致出槽隄身殘缺者量爲修補以資捍禦其六塘河尾閭橫經鹽河由東岸武障等河下洩入海原設條石滚壩爲過水之準其旁並設草壩水小則蓄水運鹽水漲則拆壩消水商利蓄而民利消彼此各爭其便當權其緩急利害立定期限以時啓閉其草壩以下各有引河

及六塘河北岸之丁家溝南岸之馬家河鮑營河形勢紆曲阻塞者均如諸臣所請估挑辦理務使通流以達於海所有應添石壩大隄及一切疏浚各工該督撫河臣會同鹽臣覈議以聞按有明以來淮不敵黃爲患滋久

聖祖仁皇帝躬親相度洞悉機宜自清口關而黃不倒灌自六壩閉高堰築而全淮併力乾隆間

聖駕臨工閱視

睿慮周詳疏清口以暢其流通江海以消其漲昔之黃强淮弱者今則淮强黃弱矣安瀾之績利賴萬世謹錄先後

諭旨以見治河大要其歷年修築詳見運河（按淮安府運河詳卷三十四淮安府城條）及高家堰下（高家堰詳卷三十一）《淮安府志》淮之關鍵在湖湖之關鍵在壩湖不欲其太弱太弱則黃能障清之出而清病清不刷黃而黃亦病亦不欲其太強太強則潰堰入運而運病運病而下河亦病黃且躡清口東注而黃亦病惟壩以節宣之不使其太弱太強則淮治淮治而黃亦治而運亦治唐宋以前淮之未與黃匯也清澈千尺口門迅駛盈涸蓄洩發舒自由後則藉清之力以刷黃又欲聚清之勢以保湖又欲挫清之怒以鞏運左支右絀為清淮也難矣況黃沙壅墊聾湖身於九仞懸水建瓴淮揚郡

縣羅列井底吁可畏哉今石岸蜿蜒牐壩啟閉中乎窾會清口匯黃沿沿東逝探輯舊聞數千年利病之實大略可覩矣桐柏縣西胎簪山之陰有泉曰淮井伏流東二十餘丈泉眼遂多水羣出至縣城饒北門而東有山曰桐柏淮水出其南禹導淮自桐柏即此也沂水出泰山郡蓋縣艾山（今沂水縣）西南流入於泗泗水出魯國卞縣（今泗水縣）桃虛西北陪尾山源有泉四四泉俱導因以為名過彭城至下邳入淮所謂東會于泗沂也自桐柏過郡四（南陽汝南九江臨淮）行千八百里匯汝潁之水不止泗沂也至臨淮淮浦縣（今安東縣）入於海今淮水所行仍是禹之故迹但清口以北為黃水所占淮不得擅會泗之名清口以南黃挾淮而行淮不得獨入於海矣春秋時滎陽下引河東南與濟汝淮泗會則陰溝汳水鴻溝沙水渦水睢水諸川或自入淮或由潁泗達淮而淮之所納者多漢桓帝永興二年彭城泗水增長逆流建安五年廣陵太守陳登築高加堰（潛邱劄記云高家堰不見於史僅見郡志因考三國志注登曾仕典農校尉乃巡土田之宜盡鑿溉之利蓋精於水利者當時廣陵太守江表傳以為治射陽則此堰密邇為登築復奚疑獨怪自建安五年至明永樂平江伯陳瑄修治時凡一千二百十五六年中間並無人云及高堰者豈湮廢無迹歟抑堰止受洪澤諸湖黃淮尚未合而不聞其有潰決之患歟及讀宋史楚州司戶參軍李孟傳加葺境內徐積墓修復陳公塘有灌溉之利陳公塘即今高堰也堰固不乏修治第史文不備耳鄭元慶今水學云高家堰府志稱高加堰注云高加者為護運道邑井宜加高而名

之蓋益加而益高耳按高堰去寶應高一丈八尺去高郵高二丈二尺高寶隄去興化泰州田高丈許或八九尺其去堰不啻卑三丈有奇見潘宮保兩河議自明迄今又不知高幾許一有叵測而淮揚兩府之城郭田廬皆在水底吁可畏哉）宋明帝泰始季年淮水竭梁武帝天監六年春水生淮水暴長六七尺十三年作浮山堰魏降人王足陳計堰淮水灌壽陽高祖然之假康絢節都督淮上諸軍事並護堰作人及戰士有衆二十萬於鍾離南起浮山北抵巉石依岸以築土合脊於中流天監十四年堰將合淮水漂疾復決潰用鐵數千萬觔於堰所伐樹為井幹填以巨石加土其上士卒死者十七八明年四月堰乃成其長九里下闊百四十丈九月淮堰壞其聲若雷聞三百里

死者十餘萬口唐德宗貞元八年淮水溢平地七尺沒泗州城大中十二年淮南水大發自徐州流沒數萬家宋太祖開寶四年蔡州淮及白露舒汝廬潁五水並漲壞廬舍民田七年淮水暴漲入泗州城壞民舍太宗太平興國三年淮漲入泗州南城汴水又漲一丈塞州北門泗州南去淮一里歷咸平至祥符無歲不被水患景祐三年作外隄以備淮水高三十三尺自是水患少弭（按今泗城沒於水但見雉堞耳是此三十三尺者盡沒水中由宋以後黃屢決入淮從洪澤湖出清口淮湖身爲沙墊高故泗城日見低窪耳）神宗熙甯四年開洪澤湖達於淮元豐四年淮水泛漲命發運副使史公弼修泗州洪澤湖高宗紹興二十二年淮溢數百里漂民田廬死者尤衆孝宗淳熙十五年淮水溢廬濠楚州無爲安豐高郵盱眙軍皆漂沒廬舍田稼光宗紹熙五年黃河決陽武故隄灌封邱而東注梁山濼分爲二派一由北清河入海一由南清河入淮自是以後淮又受黃河之水澎湃浩渺爲暴溢甚然河之北流猶未絕也甯宗開禧元年淮水溢淮東郡國楚州盱眙軍爲甚元仁宗延祐七年淮水溢安豐廬州損禾麥一萬頃順帝元統二年淮河漲淮安路山陽縣滿浦清岡等處民畜房舍多漂溺至元四年議修淮河隄堰明太祖洪武二十七年濬淮安山陽縣支家河水南入淮北通安東

海州永樂八年工部啟修淮安府淮河隄岸以固大河衞城池皇太子從之（按平江伯陳瑄於永樂年間大築高堰未知是何年）正統二年淮水溢泛清河縣漂流房屋孳畜甚衆成化十三年淮水溢淮安所屬諸州縣壞官民屋舍淹沒人畜甚衆宏治六年劉大夏築黃陵岡隄河之北派流絕是後以一淮受全河之水合二瀆爲一東潰西決治河者有補偏救弊之方無一勞永逸之法矣正德十二年淮水泛漲衝決漕隄淹沒人畜禾稼嘉靖二十九年漕臣奏黃河水決入淮下流壅塞勢必上溢爲陵寢憂乞開直河口通下流築二陳莊劉家溝二口以防衝決三十年淮水大溢淮安田地俱沙淤三十一年淮河大溢三十四年淮水溢隆慶三年淮水漲溢自清河縣至通濟牐及淮安府城西淤者三十餘里決方信二壩出海平地水深丈餘四年高家堰大潰時淮水東趨諸州縣匯爲巨浸淮城民不聊生黃河亦決崔鎭等處萬歷元年淮水暴發千里汪洋沒室淹田瀕河民多溺死二年淮河並溢三年河從崔鎭等口北決淮從高家堰東決徐邳以下至淮南漂沒千里五年西河水發由高家堰一槩東漫南河工部郎中施天麟言淮泗之水原從清口會黃入海今不下清口而下山陽從黃浦口入海浦口不能盡洩浸淫漸及於高寶邵伯諸

湖而湖隄盡沒則以淮泗本不入湖而今入湖故也淮泗之入湖者又緣清口向未淤塞而今淤墊故也清口之淤塞者又緣黃河淤墊日高淮水不得不讓河而南徙也蓋淮水併力敵黃勝負或亦相半自高家堰廢壞而清口之內傍通濟牐又開朱家等口引淮水內灌於是淮泗之力分而黃河得以全力制其弊此清口所以獨淤於今歲也河身不挑則來年益高須不惜一年糧運不惜百萬帑藏開挑正河寬限責成高家堰朱家等口宜乘時築塞使淮泗并力足以敵黃興化鹽城海口湮塞之處大加疏濬而湖隄多建減水大牐隄下多開支河庶不致汗

漫漕撫王宗沐築高家堰隄北自武家墩至石家莊計三十里爲丈五千四百隄面廣三丈底廣五丈而其高沿地形高下大都俱不下一丈許又於大澗小澗等處築龍尾埽以遏奔衝隄內自澗口達張家莊濬舊河洩湖水使不侵嚙六年總河潘季馴築高堰起武家墩經大小澗至阜陵湖長六十里內石隄三千一百一十丈以捍淮東侵築隄起清江浦沿鉢池山柳浦灣以制河南溢於是淮畢趨清口會大河入海海口不濬而通七年淮水溢平地高三丈八年高堰石工將興鄉官常三省等具揭言有妨祖陵季馴疏陳其舛謬不經三省坐阻撓奪職時有

議罷范公隄勿修別開支河者巡鹽姜公璧言河口外高內下開支河則引倒流之潮闢私販之路不若修范公隄使內水不出外水不入外不損鹽竈之地內不傷耕植之田從之潘季馴條上河工八事（侚按）內二條言淮河一添設隄官以免遙制查高堰隄增築幾百里而柳浦灣之隄起自清江浦以至戴百戶營延袤一百三十餘里前設高堰大使一員顧此失彼范家口之決實由此也臣請添設柳浦灣大使一員駐劄本隄要害去處應用夫役裒五百與之其高堰大使專管本隄各令晝夜巡邏遇汛郎補庶地有專轄而功可責成矣 一接築舊隄以防淤淺清口乃黃淮交會之所運道必經之處稍有淺阻便非利涉但欲其通利須令全淮之水盡由此出則力能敵黃不爲沙墊往歲高堰潰決淮從東行清口遂爲平陸高堰既築獨慮清河縣對岸王家口等處淮水從此決出則清口之力微矣臣於萬歷八年於本處築隄一道以防其溢數年之間清口利涉實

賴於此不意鳳泗商販船隻又於本隄之東盜挖一渠取便往來歲久成河已闊九十餘丈淮水盡由此出清口不免沙淤除臣現在行司道官候淮水消落接築長隄一道務期堅久可恃隄成之後專責清河縣知縣管理每歲派定官夫時加幫補如遇水發率同地方人等晝夜巡邏以防盜決儻有疏虞即將掌印官參治河防一覽或問高家堰之築淮揚甚以爲便而泗州人苦其停蓄淮水何也馴應之曰此非知水者之言也鳳泗之水高堰決而後蓄河口高堰決而後塞堰決而塞築則必通堰決而蓄築則必達堰成而清口自利清口利而鳳泗水下何疑乎（侚按）詳上卷高家堰條 十九年河淮泛漲山清安桃平地水丈餘房屋牲畜漂溺無數二十一年淮水大漲高良澗決二十二口二十二年黃水大漲清口沙墊泗城渰沒

二十四年總河楊一魁請分黃導淮開桃源黃垻新河自黃家嘴至五港灌口分黃入海以抑黃强闢清口沙七里建武家墩涇河牐由永濟河達涇河下射陽湖入海又建高良澗牐子嬰溝周家橋牐一由岔河下涇河一由草子湖寶應湖下子嬰溝俱通廣洋湖入海又挑高郵茆塘港通邵伯湖開金家灣下芒稻河入江以疏淮漲

顧雲鳳議畧曰淮之趨高寶似便東流入海似逆禹之智豈不出此而陳登又築高堰以防之蓋水以海爲歸高寶信下也其東南濱江濱海之處曰廣陵曰海陵曰蜀岡曰阜曰嶺皆以高亢得名水無所出即有所出而江潮海嘯互爲吞吐故瓜儀之有四牐非徒節其出抑亦制其入而通泰鹽尸祝范希文者以范公隄之建能防倒灌逆流而拯民於魚鼈耳以此思之則江湖之水勢可知宣洩之難易又可知淮非由清口安東以入海別無歸宿之地後之人慮其泛濫而四出故又遏之以堰好事者倡爲濬闢武家墩周家橋諸牐之議先實諸湖之腹水無所受一雨即盈隄豈能無崩崩則運道安在且入湖之分數多則入海之分數少而淮弱淮弱則黃躡其後而清口淤將湖不能容海不能入潴洄泛濫合盱泗高寶而爲一滔天之勢爲害不更烈乎按高堰自明興以來從未建牐建之自萬歷二十三年始未幾湮塞

天啟元年淮黃暴漲決高堰武家墩等處總河陳道亨塞之崇禎四年淮黃交漲海口壅塞十六年黃河溢由渦入淮此淮水歷代利病之大畧也 國朝順治九年戸部侍郎王永吉疏言治河必先治淮而導淮必先開海口淮黃交會東入於海然黃强淮弱勢不相敵淮泗逼而南趨直走四百餘里出瓜儀達江一綫運河收束甚緊即有大小牐河宣洩而海口不開下流壅塞

河隄潰決歲費金錢查海口之在興化則有丁溪場小海場劉莊場神台場廖家港白駒場之斗龍港等處在泰州則有河垛場之苐墩港草堰場之鴨兒港近丁溪場之馮家垻合洋溝等處以上諸口俱被豪棍鹽徒漁利阻塞間有開者亦於口外築垻橫攔水不通行若鹽城縣治東南則有石礎海口西北有天妃海口先年俱有石牐又有姜家堰海口流出推船港以上三處係淮揚六州縣洩水要道今石礎既稱逼近城郭不利風水而天妃姜堰二口附近奸民將牐門塞實河口塡平咽喉重地歲歲陸沈先年舊牐已圮者加工修葺未造者量議增添題定牐官牐夫以時啟閉康熙元年歸仁隄再決時部司有開周橋牐者淮水大洩而黃逆入清口又挾睢湖等水從歸仁隄決口入與洪澤湖相連直抵高堰衝決翟家垻流成大澗九條泗人利積水得洩揚屬奸民利私販直達互爲掩覆淮揚自是歲以灾告九年淮黃大漲風浪撞卸高堰石工六十餘段衝決五丈有餘又將烏沙河西隄衝倒淮黃水直注高寶湖御史徐越疏言臣向請修復歸仁隄石工使由均洋河入黃河者不止以清刷黃實爲藏住高堰西北水勢使此堰僅受西南淮水而爲運道民生一大屏障也今歸仁隄工尙未畢而此堰已壞石工六

十餘處衝開淮揚數十決口城郭僅存關廂陸地有水高丈餘者萬一高堰疏虞尙復有淮揚十數州縣之城郭乎而况民生乎尙復有漕河運道可以飛輓乎而况鹽課與商稅乎此堰石工壘皆鑿石抲準鎔鐵灌釘日久朽裂從未大修若不乘今冬水落大加修築明年水發萬難倖保且雲梯海口頽黃淮併力衝刷一決高堰淸口必淤止餘濁流一股海口必塞下壅上潰今之大修兩河勢必仍歸潰壞此高堰利害不僅淮揚而有關於天下也王乾淸紀周橋牐曰按周橋關繫利害前南河郎中黃曰謹辨疏極爲詳明黃疏畧曰高家堰與周家橋相連一隄也堰以內與橋以內之水相連一淮也使周橋可開則高堰何所事守高堰必守則周橋斷不可開故開周橋者乃開堰之別名也又曰水之就下性也周橋地形高下勢甚相越誠開之是導以建瓴之勢矣彼得其勢則流必急流急則一瀉千里孰得而禁之故謂周橋開而淮不盡東淮盡東而黃不復躡必無之理也又曰開周橋而注之湖是以湖爲壑矣夫高寶之湖四時瀰望連天所恃一綫漕隄爲之保障若引淮入湖則淮水之浩蕩無涯湖面之容受有限不至決裂湖隄奔潰四出不止也又曰淮之入湖也易湖之入江也難何也湖隄以外地形窪下與江面不甚懸故今通江之路晝夜宣洩而湖水不見大消使復益之以淮源源不竭則七州縣不胥而爲沼乎

後因萬歷二十五年淮水大漲侵及泗陵總河楊公建牐以洩一時暴流稍平即閉從未嘗開前賢亦云東去最宜開海口西來切莫放周橋蓋周橋開而海口塞黃遏淮也周橋閉而海口通淮刷黃也淮出淸口刷黃濟運則涓滴皆爲利益淮入內湖潰隄病民則涓滴皆爲害源若內湖增一分漲隄病民之淮則淸口便減一分刷黃濟運之淮故周橋之啟閉實爲利害之關不可不察也十二年河決高良澗又決運河之淸水潭十五年河決武家墩板工一處高家堰石工七處高良澗板工二十六處十六年總河靳輔大挑淸口爛泥淺引河四道及淸口以下至雲梯關河道塞于家岡武家墩高家堰等處大決口十六處十七年創築周橋翟壩隄工二十五里塞高良澗等處大小決口二十五處淮水始歸故道十八年塞翟家壩十九年再大挑淸口爛泥淺裴家場帥家莊引河四道淮水全出淸口創建周橋高良澗武家墩唐梗古溝東西減水壩六座三十八年黃水倒灌運口湖水淤墊致淸水不能暢流高堰各壩流入高寶諸湖下河淹沒三十九年總河張鵬翮疏言應修工程

一六壩宜閉逼淸水出口會黃入海關鍵全在六壩最要尤在夏橋一壩全湖水勢所趨

一高堰滾水壩宜修高堰納七十二處山河之水古人設壩原以洩異漲之水非以洩平槽之水今冬六壩閉後來年黃淮並漲宜洩湖水非壩不可今周家橋高良澗等牐已堵塞至翟家壩湖形見淤亦非出水之處前河臣于成龍將六壩改爲四滾水壩臣覆加相度併爲三滾水壩亦屬妥協

一武家墩至小黃莊石工宜加砌査舊有石工僅出水面二三尺必須加砌與小黃莊現修石工一律齊高

一古溝至六壩石工宜修査臨湖石工至古溝而止迤下俱係土隄宜修砌石隄可省歲修費

冬疏言先疏海口水有歸路今歲黃水

不出岸矣。繼挑芒稻河。引湖水入江。高寶一帶水由地中行矣。
再闢清口。開張福口裴家場等引河。淮水有出路矣。又加修高
堰。堵塞六壩。逼清水復歸故道。引張福口等河會入裴家場引
河。開放清水流入運河。四十年疏言。查清口形勢。武家墩三汊
河爛泥淺裴家場張家莊湖頭水勢相連。沛然而出。面寬數百
丈。直繞大墩。其流至運口也。三汊河裴家場張福口張家莊四
引河匯爲一河。寬九十丈。流出二座攔黃壩。壩基淤沙如湯沃
雪。至頭座攔黃壩刷寬四十六丈。兩壩臺亦係淤沙。見在蟄裂。
清水再長。勢必刷開。是年修高堰大隄告竣。北自武家墩南至棠梨樹長一萬四

千九百八十一丈二尺三寸高二丈三四尺不等頂寬八丈四尺底寬十三四丈不等又自武家墩至林家西俱砌石岸 按明萬歷五年漕督吳桂芳言山陽高寶之間向來湖水不逾五尺隄僅七尺今隄加至一丈二尺而水更過之此從來所未有也今隄高二丈三四尺水發亦復過之較萬歷時湖底又復墊高丈餘矣洪澤湖築高堰南北隄岸
所以東淮水出清口敵黃濟運也。於清口築新大墩一座。導水
七分敵黃。三分濟運。於山盱汛建滾水石壩三座。由身尺寸與
清口黃水形勢相照應。取勢足敵黃。過則聽其滾去。此四季測
量水平。審度至當。乃定壩址。歷年著有成效。如春夏之交。黃水
先長。湖水勢微。清口清水稍弱。則啟歸仁隄三閘之板。放水入
洪澤湖。以助清口敵黃而濟運。四十一年。將臨湖歸仁安仁閘

壩堵塞。蓄湖水盡行引河流至臨黃。祥符閘開放。雍正七年。
上諭。朕思治河之道。惟有使黃水暢流。無所壅滯。則永慶安瀾。然欲使
黃水無所壅滯。必須保固高家堰隄工。使清水力能敵黃。且以助其
暢流之勢。則河工永遠無虞。是高堰隄工關繫最爲緊要。從前齊蘇
勒雖將石工稍加幫修。而朕以爲不若多費帑金。於隄工險要之所。
及單薄之處。俱加修石工。務令堅固高厚。以爲久遠之計。庶於河道
民生大有裨益。前孔毓珣在京陛見時。朕以此諭之。伊亦深以爲然。
又曾將治河之道。降旨詢問田文鏡。而伊之所奏。與朕意不謀而合。
可見高堰隄工。乃必應加增修理者也。著發戶部帑銀一百萬兩。交
與孔毓珣尹繼善。籌畫相度。有應豫備物料之處。卽於歲內採買豫
備。再著汪漋對琳張坦麟吳昌祚前往淮上。協同河臣等悉心辦理。
八年。秋汛異漲。嵇曾筠總督南河。相機堵塞。民獲乂安。九年。大
修高堰石工。經始是年正月。至十年告成。萬世永賴。謹按以上詳紀淮安府屬境淮河以下復通論淮水
禹貢錐指。以今輿地言之。淮水出桐柏縣西北
桐柏山。縣在河南南陽府東南三百里東南流逕其縣南。禹貢所謂導淮自桐
柏者也。沂水出沂水縣屬青州府歷沂州郯城並屬兗州府至邳州合泗
水。又東南至清河縣入淮。邳州清河並屬淮安府導淮云東會于泗沂是
也。泗水出泗水縣。歷曲阜滋陽濟甯鄒縣魚臺滕縣並屬山東兗州府

沛縣徐州沛縣屬江南徐州今徐州升府治銅山縣恂按邳州宿遷桃源至清河縣入
淮並屬淮安府此禹迹也今其故道自徐城以南悉爲黃河所占而
淮不得擅會泗之名矣漢志淮水出平氏桐柏山東南至淮陵
入海過郡四南陽汝南九江臨淮行三千二百四十里疑太遠按易氏曰
淮自桐柏縣東流二百八十里至眞陽又三百里至汝陰又二
百十里至下蔡又五百里至蘄縣今宿州南有蘄縣故城又二百四十里
至臨淮又二百七十里至漣水縣入海通計一千八百里金吉
甫云自桐柏至海凡千七百里二說近是漢志云至淮陵入海
淮陵故城在今盱眙縣西北八十五里此地距海甚遙淮何得

於縣界入海淮陵乃淮陰之訛三千字亦謬也淮之所納其山
源之水泗沂汝潁爲大潁不見於經以未嘗施功故耳汝受滍潩灈瀙
等水潁受滑洧潩䃭等水皆山源也滑與溱同及滎陽下引河東南與濟汝淮泗會則
陰溝汳水鴻溝沙水過水睢水諸川或自入淮或由潁泗以達
淮而淮之所納愈多矣今全河又悉注於淮淮雖大其何以堪
河不歸北徐揚間昏墊之患恐未有已時也洽水筌蹄淮水昔
不病淮安今病淮揚蓋黃河正流往經河南或出潁川或出壽
春匯淮入於海其入小浮橋經徐邳入海者支流也勢故卑且
弱河淮合則爲一家直瀉而東奔是淮以河利也安能害淮安

今全河舍河南之故道併流徐邳經清河而淮水自西來會是
二家也不相統一故河落則淮乘高而淩之淮安以燦秋水灌
河河恃勢而驕亙淮安之東北若太行焉而淮水方挾潁川壽
春諸平陸之水勢與強河鬬於清河不能衝中堅則氣喪而潰
散淮安之郊塹爲憇息俟河之消銳乃假道會弱河始入海淮
安安得不病淮河哉若導黃河經河南會淮水於潁川壽春勢
既不能若任淮水灌淮安勢又不可唯朝廷定策固高寶湖老
隄建諸平水牐大落高寶諸湖之巨浸廣引支河歸射陽湖入
海之洪流乃引淮河上流一支入高寶諸湖如黃河平則淮水

會清河故道從淮城北同入於海如黃河長則淮水會高寶湖
新道由射陽湖從淮城南同入於海則淮安全得平土而居之
五河縣志淮肇源桐柏經信陽羅山息縣光州新蔡固始霍邱
挾豫皖上游山水至正陽關與汝水合又經壽州與肥水合歷
懷遠臨淮與渦水合至五河與潼漴沱澮合始由浮山䃮石之
間入泗州境過盱眙下至龜山北匯歸洪澤湖與睢汴二水合
又經古淮陰縣西出清口歷山陽安東雲梯關歸海淮固自有
淮之道未嘗與河合流也邱濬曰周以前河勢自西而東而北
漢以後自西而北而東宋以後則自西而東而南矣據此則舊

志所稱自朱仙鎭而東南經留城趨徐邳挾洸沂直下乃元明以來河入海之道故淮運兩河從淸口來與河會而河遂與淮同趨斷自有明始河防志云漢元光河溢入淮宋太平興國八年咸平三年天禧三年熙甯十年河凡四入淮然旋復故道淮自淮而黃自黃也元泰定初河始離故道南與淮合然亦時有遏阻自賈魯力捍入淮而河不復北明洪武四年河決原武南由項潁至壽州正陽鎭全入於淮正統十三年河決滎陽北衝張秋入海南至懷遠東北入淮又泗州舊志云康熙五年河決歸仁隄水勢衝突直逼泗境與高堰平此河決入淮之本末也

而其淤淸口則自明隆慶始考隆慶六年河水漲挾沙闌入淸口逼淮水不得直下沙隨波停淸口淤塞所謂門限沙者是也後運口亦淤梗運道者數年萬歷二十三年河大溢淸口久淤淮倒灌泗城至　國朝康熙十九年城竟淪陷三十八年五月淫雨黃淮交漲潰高堰澱淸口淮水東注高寶運河隄岸多壞此黃奪淮趨病淮卽以病運之端委也淮雖挾七十二山河之水到海不及二千里其源短河來自萬里控引百川其源長長則强短則弱其勢常廣不敵明之治河也疏濬塞兼用之始未嘗不善而後陵夷也故淸口通塞不常及隆萬之際大壞總河

潘季馴謂河未可以人力導惟以水治水則導河卽所以濬海也治淮卽所以導河也故築高堰諸決口而淮遂出久之復壞楊一魁主分黃導淮之說而淮亦出久之愈壞康熙三十年至四十二年大司馬遂甯張公總理河務築高堰閉六壩闢淸口開七引河凡所爲揚淸抑濁者視季馴加密而淮遂大出此黃淮所以刷黃濟運之由來也（南河成案）工部咨豫撫稱淮水發源南陽府桐柏縣西境之胎簪山伏流三十餘里至淮井而始顯寬止丈餘深僅尺許有時竟無勺水雖當春夏水亦如斯自淮井至縣治東北之固縣鎭河身漸寬流亦平緩至花蕊店出

境共長六十餘里入汝甯府境信陽州之申新村東北曲流一百里至長台關如遇水發河流寬廣又七十里至陡溝出境計在州境瀠洄一百七十里支河汊港山澗溪流俱入於淮而水勢滋大從兩河口入羅山縣西北境東流由江家埠至周家渡口下至青龍寺孫家店出境從揚名埠入光州息縣境其北岸係正陽縣界距縣治九十里仍由羅山入息縣境其南岸係光山縣光州界各距城六七十里不等俱入息境自息境之揚名埠下至縣治南關外十里大埠口轉東過臨河店長陡店烏龍集淮汝集計二百五十里出息縣入固始縣境亦距縣治七十

里惟經過往流集東流三十里至三河尖入江南霍邱境彙於
正陽關此豫省淮水經由之情形也其在豫省境內各州縣情
形雖逐漸不同然每有上游之水未長而下游已長者有上游
暑長而下游已盛長者止可就其長發尺寸具報不能以上游
之形勢悉符於下游惟江南正陽關扼七十二道山河之水彙
成巨浸是以淮水之長發尺寸惟正陽關測量始爲明確今就
豫省情形細加酌議查黃水發源於星宿海而設立水誌在甘
省甯夏大垻地方一遇水長塡注滾單限行六百里馳報河院
沿河俱有守汛員弁兵夫查探驛遞飛報今淮河一帶惟信陽

州設有驛站餘俱塘馬數匹又無守汛員弁兵夫則塡單飛報
爲難且淮水在桐柏縣發源水勢未大卽正陽縣光山縣光州
雖有淮水經過不過沿邊少許又各距城甚遠若令逐城轉報
恐致紆遲此四州縣均無庸設立水誌塡單飛報應請於信陽
州屬之長台關河口插立水誌責令地方保長鄉約輪日看管
該州每月派役巡查一見淮水比尋常水勢長至五寸以上飛
報該州印官一面塡單飛移下游之羅山縣一面具文通報江
南河院暨本省司道查考其羅山縣應於周家渡口息縣應於
大埠口各照式設立水誌一例看管巡查水長通報一面塡單

飛報下游如羅山縣則報息縣息縣則報駐劄烏龍集之光州
州判至息縣之烏龍集既有州判駐劄固始縣之往流集現有
巡檢駐劄三河尖現有汛弁駐劄應於烏龍集往流集三河尖
三處各照式設立水誌亦令地保鄉約輪日看管令州判巡檢
每月派役巡查令汛弁每月派兵巡查如遇水發該州判行知
息縣通報該巡檢汛弁報明固始縣通報挨次塡單飛報下游
其正陽關通判衙門以三河尖駐劄之汛弁飛報爲便正陽關
通判逐程轉報江南河院察覈其設立水誌各州縣如有上游
未及移知下游應聽下游徑將本境水長尺寸塡單飛移下汛

後仍將上游遲誤稟報本道衙門以憑查究請參如或各有遲
誤互相徇隱或本道察出或別經發覺均應一體查參再羅山
息縣固始三縣祗有塘馬數匹路徑亦頗崎嶇若州判衙門無
馬應差祗能雇用民馬令各縣於公費內酌撥價値均恐不能
如黃河馳報定以六百里之限可否以日夜行四百里爲限毋
許遲延其水誌式樣用四方直木一株粉白蓋油上刻黑塗丈
尺寸分數目插立河畔土中以便識認具報其滾單刻印塡寫
下汛接得此單卽同本汛滾單一併飛遞下汛逐程傳遞則馳
報不致遲延而下游得以豫備等語當查日行四百里必致貽

誤應照甯夏之例日行六百里餘均如議辦理
侚按此部咨在乾隆二十二年七月續行水金鑑言淮水報始此
國朝裴日修治淮論江北之水爲患者河爲大淮次之故既
治河即不可不治淮雖然河不治則淮無由治矣河既治則
淮無事治矣是故治河即宜治淮而治淮仍不外於治河何
以言之治淮之要亦曰無使河合淮而已矣蓋河合淮不特
沿河之地被其害即沿淮之民亦無不被合之之害別淮不
特沿河之地享其利即沿淮之民亦無不享別之之利竊嘗
論黃淮合清口築大墩其害不可勝言也而其大者有五焉
自清口至雲梯關淮身爲河踞者十去其七洪澤之南築高
堰以防淮之決其東築大墩直抵中流以激淮之怒遏河之
南而使之東夫黃淮水勢無常也三汛漲溢叵測也設兩水
並强高堰不守天長六合等縣居民將化爲魚鼈其害一鳳
陽雖土瘠前古未聞屢災自清口爲黃流所阻西起潁壽東
至泗州盱眙田園廬舍頻遭水淹鬻賑無虛歲流亡轉徙不
可數計其害二大墩之築藉清刷黃河漲則疏之歸海淮漲

則不肎令之竟去故雖遇尋常之漲沿淮禾稼亦多損傷其
害三陽城之潁天息之汝浚儀之睢扶溝之渦皆以淮爲尾
閭淮流既壅則衆水不行歸德汝甯陳許諸郡邑常爲澤國
前年嘗開挑大洪等河矣然下無所泄雖加濬治末如之何
水失其常禍及鄰省其害四泗州東逼洪澤每春月後城陷
水中官署寄治盱眙秋冬水落州民輸納莫肯至州守於荒
城中設櫃督催且數十年其害五總此五害遷延歲月費帑
病民無有底止得不思變計以爲之所哉且夫淮水本非有
害也而害且五則大墩之故也淮非有需於大墩也而卒使
大墩爲害則河合淮之故也河合淮因東淮敵河斯大墩不
得不築高堰不得不高而五害遂不可去故欲去五害莫如
使淮暢流欲使淮暢流莫如使河流從宿遷北而別於淮故
曰治河即宜治淮治淮仍不外於治河也夫治病必先於受
病之源禦寇必於所經之地今清口河淮所經固病源也河
淮不分吾不知五害之何由去也　郭起元淮水考淮出胎
簪山在河南南陽府桐柏縣西三十里有泉三出匯爲井井
口縱橫各七尺水深五六尺伏流二十餘丈復出遶縣東行
經桐柏山始成渠月河水入焉又東過信陽州北四十五里

游河明河洋河水入焉過羅山縣北二十里浉河灤清河月
灣河竹竿河水入焉過息縣南四里澺河谷河泥河閭河營
河清水港水入焉過光山縣北九十里寨河水入焉過光州
北三十里小黃河水入焉過固始縣北七十里潁州南百二
十里淠河史河汝河谷河水入焉過霍邱縣北四十里潁上
縣南二十五里澧河東河清河潤河潁河水入焉過壽州西
六十里清河西淝河東淝河洛河水入焉過懷遠縣東二里
洱河芡河天河渦河淝河水入焉過鳳陽縣北十里臨淮縣
北一里濠河月明湖水入焉過五河縣東二里漴河澮河沱
河潼河水入焉過泗州南盱眙縣北許家河澗溪水注之又
北合柳山贊山陡安崙墩墳影龜山洪澤諸湖之水東北行
逕清河縣南與泗水合於清口又東逕山陽縣北安東縣南
又東北過雲梯關長一千七百餘里以入於海其支流亦散
入江禹貢導淮自桐柏東會于泗沂者泗出兗州府泗水縣
桃墟西北陪尾山歷曲阜滋陽濟甯鄒魚臺滕縣南入徐州
沛縣及邳州宿遷桃源至清河縣以會淮尼山沂水西南流
滋陽縣界入泗艾山沂水在邳州西南入泗泗入淮蒙山沂
水又東南匯淮以入海古者淮河皆稱瀆釋文曰瀆者獨也

禹河夾右碣石入渤海新莽時河徙從千乘元至正間河徙
東南徐州以下奪泗清口以下奪淮入東海而二瀆併爲一
瀆漢建安間廣陵太守陳登始築高堰以障淮流後廢明平
江伯陳瑄復之萬歷間河臣潘季馴定計蓄淮攻黃以清刷
濁因堅築高堰將大澗小澗諸處閉塞障全淮以趨清口淮
揚免患而泗屬灾劇郡人常三省揭爭巡按牛應元始議開
金家灣芒稻河洩下河諸湖入江繼議開周家橋洩淮入湖
又先開武家墩以殺其勢此議開三牐所由來也是後定計
分黃自黃家嘴而下至漁溝浪石由安東北俱疏爲河身歸
五港口獨入海不趨清口逼淮令得縱出督臣褚鈇定計導
淮始建武家墩牐由永濟河逕河下射陽湖入海建高良澗
牐由岔河涇河亦下射陽湖入海建周家橋牐由草子湖寶
應湖入子嬰溝下廣洋湖入海此建三牐分黃導淮之本末
也河性變遷無常明季多難置而不治　本朝康熙初淮溢
武家墩高良澗汛溢上下清口湮而黃流　上潰至十六年
聖祖命總河靳輔治之三十八年
聖駕親臨高堰閱視指授方畧三十九年總河張鵬翮遵
旨經理黃淮底定我

皇上紹述貽謀簡選賢員經營築濬又准大臣陳奏河湖蓄洩機宜
牐埧成規節宜有制固已周詳盡善但履其事者必使古來
之原委洞然於胸中可爲當機之一助聿稽禹貢淮入於海
孟子言排淮泗而注之江蓋禹時江淮不相通自春秋哀公
七年吳城邗溝始通江於淮隋開皇間開山陽瀆大業時鑿
汴河抵揚州始達淮於江明泗州莫之翰言盱眙縣東二十
里聖人山下有禹河故蹟開此河可分淮流十之四沿淮上
下免於陸沈洪澤湖水不溢則高堰隄工不決而淮人閭百
詩又云宋元豐間江淮荆浙發運使蔣之奇因淮險歲溺公
私轉輸請鑿龜山左肘至洪澤爲運河以避風浪後人遂謂
爲禹王河今自揚州甘泉至天長途間果有河形旁高中窪
抵盱眙境則石山土岡攔截山多礓石不易開鑿蓋人代屢
更高深易位而田廬邱冢錯雜其間故道亦不可問矣若牐
埧各工修築堅固啟閉以時遠近遵守則濱淮州縣行見有
息肩之日不必煩紛更以求之也楊景濂分淮論聞欲通
淮水之陂轉雲山之隈而南淮以抒患竊以爲未盡去夫患
而不得其本因則受其弊爲則罔其積奚以考其然也夫古
有患河無患淮淮起乎胎簪放乎桐柏歸宿乎雲梯之關經

三布政之地淮之道里可謂多矣然不如河之善徙也背負
泗口帶以淮堰之阻冠以砥柱之基淮之陂障可謂薄矣然
不如河之善敗也併衆川兼衆澤附庸而朝於海者七十有
二區淮之淵源可謂衆矣然不如河之善溢也夫孰爲患之
矣夫淮之患河實生之初黑陽之決乃通正陽河得乘之以
纂有淮渦其後有張秋之役有黃陵之役有荆隆之役以隔
閡北流河益兼有汴泗而鬻昭應之祀夫既已盡遮一淮矣
淮豈不踰堰越隄赴蹈鹽田以畏避其偪也哉夫河堅則止
瑕則進壅塞則徙不辟城郭宮室如猛寇劇盜之視有司閒
無日矣明吳桂芳莅河之歲高堰破淮水平河復乘之追躡
彌疾震盪彌厲於是泗陵之隄始作是亦淮弱河強相因之
明患已是其患又甚於淮強荀子曰堂上不糞則郊草不瞻
曠芸也拔戟加乎首則十指不辭斷也何也其疾恙緩急之
必有相先者也故治淮不如治河從淮不如從河從淮之跡
發自湯吳湯聘尹之言曰我起乎龜山行淮而下澗河二百
里與大江會於瓜步之陽吳應明之言曰我起乎老子下金
牛亦二百里而達於江是其說未有以相難者也然有河無
淮有淮無河則泗沂之委奚必受支祁之孽奚必錮螾珠自

魚之入奚必是孟軻氏之文奚必諉而功之在淮民也豈不
盤石旗翼然乎哉然甚有憂非慮山陵也非顧漕渠也淮益
讓河亦益爭淮益退河亦益進易曰狐涉水濡其尾彼其能
無畏尾哉詩曰靡不有初鮮克有終彼其能無悔初哉故商
子曰利不百不變法功不十不易器將寄淮於江不築塞泗
口則不可淮必復受其躡必築塞泗口以限河則又不能其
近取無土遠取則又難致如是而河之視淮若假道耳既已
決之閑示之閒而養禍之源矣雖伯禹還至猶爲魚也譬猶
海帥悄厚厭驕謝遣狠土之兵以取快朝夕猝然而有倭奴
之寇雖碎齒陷胸與讎仇盡亦無幸矣使者憂淮之不治求
湯吳之跡而稍變之加節限焉可謂見其利而思其害矣雖
然河淮猶一猶無本也如是而數十年河平則可以小利收
也稍羨溢焉則猶弗賴矣蘇氏曰智者舉事轉禍而爲福因
敗而爲功皆因其勢而利導之齊桓實怒少姬於蔡管仲因
之伐楚盟於召陵而正王室之貢晉文實報曹衛先軫因之
致楚戰勝城濮而有踐土之會主盟中夏彼其初非甚適也
而俱有遠猷所謂因勢而利導者也然則今日其太上計能
徙河其次則務絕之夫淮之中有龜山焉其山則夏后氏所

以欵渦孽也其北則明之故陵也塞其中使河不通空置洪
澤使河得息河左堰右陵無遠汎無倒灌餘波游衍若洞庭
與彭澤之蓄洩江漢矣河寬而有制河必久安淮數百年偪
於河苟能絕河亦莫不以江爲歸於是則河不南淮不東河
不南則漕不敗淮不東則民不害漕不敗民不害數世之利
也　孫讓論懷遠縣境淮水懷遠依淮爲縣境內諸水皆入
於淮淮治則水患悉除淮不治則水之入淮者淮不能受遂
汎濫爲患而莫有治淮之策者以黃河南徙與淮爲敵也治
黃者藉黃以濟漕且藉淮以刷黃於是高堰不免多爲牐埧
以資收東淮之下游不能暢遂則上游濱淮州縣之水無所
歸而淮不可治歷稽往歲自夏徂秋淮水長多消少自霜降
以及冬盡日就消落水之入淮者時或高出於淮方得相機
議濬邑境諸水現在情形渦河最爲恬靜所患淮水倒漾若
淮漸歸槽即無需人力洛河窰河被淹處所尚與淮平
若欲疏濬須俟淮水消退以後其即日可以施工者惟天河
入淮處之禹村溝淝河入淮處之抹河口計天河斜長四十
餘里漫淹之處積水寬一二里至三四里不等水深四五尺
其入淮故道舊由葫蘆甏現今黃水淤塞今春集夫挑挖乾

淤未盡役夫以不能容足而止而禹村岡北天河南岸向有水溝月前尙作涓涓細流請於該處煞垻挑引河一道長不過四里許已接天河抵淮引河成後俟淮水消落啟垻以洩天河之水仍於口門築垻以防淮長倒灌趕緊辦理縱二麥無及尙可播種秋糧其經費天河兩岸居民中下之戶有丁壯者出夫中戶以上按照地畝出錢以錢給夫食及購料煞垻等用擇鄉人之有才具者理其事不經胥役之手不出三月可以集事北淝水入縣境行一百三十里最爲綿遠其源出宿州之龍山湖入淮在鳳陽之抹河口本年來源不大居民於抹河口築垻一道是以淮水雖長未致倒灌而自懷遠之大三岔以下至抹河口五六十里之間迄今一望瀰漫以淤塞不能挑空之故查抹河口外水深一丈八尺口內半里許有土垻一道垻內之水高於垻外一尺計自抹河口至朱家臺二里許水勢順遂自朱家臺至蔣家岡三里許水深一二尺淤深四五尺又自蔣家岡至陳家橋長九里寬二三里至七八里不等水深二三尺淤深五六尺又自陳家橋至靈璧之八塔集長十五里寬二三里至八九里不等水深三四尺淤深四五尺又自八塔集至懷遠之大三岔長二十里寬

二三四里水深五六尺淤深二三尺以上各處水面寬窄不一而淝河原身寬不過十餘丈外盡民田鳳陽陶令曾在朱家臺集夫挑空乾淤未盡人夫以不能容足而止情形正與挑空天河之葫蘆槩相類是該處人力既不能施而又無從改道入淮龍亢主簿屠慕曾商陳蓄水刷淤之法請於抹河口內將土垻暫行堵閉而於蔣家岡陳家橋兩處各築攔河垻一道留金門以備溜雇集人夫船隻於船尾曳帶揚泥車船旁人執伐泥器具在淝河原身內往來梭織務使乾淤活動與稀淤攪成一片俟淮水較所蓄之水低至五六尺然後將口內之垻與蔣家岡所築之垻同時並啟人夫船隻乘此建瓴之勢用以排淤無難通暢再於八塔集大三岔上下各築垻一道亦如前法便可一律深通查屠主簿係河員出身其言似合事宜如以爲可用即飭該主簿專司其事所有工役畚挶之需惟各處守土之員是問事亦可成惟是購買工料打造成器及雇集人夫船隻等費約需銀五千兩又須於一月前豫爲籌畫惟抹河口以內五六十里自十八年至今六載顆粒不收民力拮据非請帑不辦合併陳明 徇按此讓嘉慶二十三年知懷遠縣事時稟也載懷遠縣冊

隋煬帝早渡淮詩平水既淼淼曉露復霏霏淮甸未分色泱漭共晨暉青霞轉孤嶼錦帆出長圻潮魚時躍浪沙禽鳴欲飛會待高秋晚愁因逝水歸 唐宋之問初宿淮口詩孤舟汴河水去國情無已晚泊投楚鄉明月清淮裏汴河東瀉路窮茲洛陽西顧日增悲夜聞楚歌思欲斷況值淮南木落時 閭邱曉夜渡淮詩舟人自相報落日下芳潭夜火連沙市春風滿客帆水窮滄海畔路盡小山南且喜鄉園近言榮意未甘 白居易渡淮詩淮水東南地無風渡亦難孤烟生乍直遠樹望多圍春浪棹聲急夕陽帆影殘清流宜映月今夜重吟看 馬戴夕次淮口詩天涯孤光盡木末羣鳥還夜久游子息月明岐路閒風生淮水上帆落楚雲間此意今誰見行行悲故關 吳融途次淮口詩寒流萬派碧南渡見烟光人向隋宮盡山盤楚塞長有村皆綠暗無樹不紅芳已帶傷春病如何更異鄉 又渡淮作紅杏花時辭漢苑黃梅雨裏上淮船雨迎花送長如此辜負東風十四年 宋范仲淹渡淮詩好在長淮水十年三往來功名眞已矣歸計亦悠哉今日風憐客平時浪作堆晚來洪澤口捍索響如雷 元陳孚長淮有感詩一笛山陽上東風蜃氣腥烟迷隋帝柳潮湧楚王萍曉

市堆淮白秋郊獵海青古今愁不盡落日蓼花汀 薩都刺渡淮即事詩楊花點點衝帆過燕子雙雙掠水飛淮上漁人閒不得船頭對結綠蓑衣 明何景明渡淮詩津口風翻旆春陰鬱未開淮流衝古岸沙店倚長臺鳥向平蕪下人隨返照回未忘舟楫興臨路獨遲迴 薛蕙初見淮水詩崑崙欲倒星海微黃龍走出人間飛奔馳坐使禹無力竟入東海挽不歸偶上仙槎入淮浦欲見清流自千古但令河伯知我心莫把泥沙溷茲土 國朝王士徵渡淮作淩風下淮口舟子莫相催杳杳水天合蒼蒼葭菼來帆飛公路浦烏下淮陰臺亦是乘槎客中流思轉哀 龍啟瑞渡淮詩爲問長淮水頻年更若何舊流歸海疾新漲近城多自可吞羣派焉能受九河會當分濁浪還爾舊時波 熊裕棠清淮曉渡詩暮從袁浦來朝向清淮泊好風交渡頭急雨拖日腳柁移浪花圓舟行人影錯倚檣望女牆懷古感落寞國士本無雙斗城圍柳郭埜水不斷流浮雲欣有托頓覺塵夢清難將俗慮著檣高流鶯飛帆飽乳燕掠蝸舍炊烟濃雉堞朝霞薄春水柔櫓搖一路草如冪 揅經室集渡淮有懷河北諸公詩九月黃流楚岸低迴波又見下青齊馬鬣去處皆秋水鴻瓜回時已雪

泥歸夢快醒湖墅上停雲愁在沁園西春深聽奏覃懷績好
使桃花漲舊隄　董以甯渡淮詩黃河經北徙千里背淮流
遠樹煙中暝荒城天際淨人歸二三月南去一孤舟何處王
孫釣傷心古渡頭　吳廷楨淮浦夏日雜感詩濁浪南奔萬
馬雄清淮如綫失春容天連碧海盤霜鶻水拍金隄轉雪龍
四載禹功今未遠一丸蟻穴古難封杞憂卻怕天饒笑且與
平治磊
塊胸

江北運程卷三十二終

江北運程卷三十三提綱

江南淮安府清河縣

黃運河口形勢代有更異凡以保運利漕靡不周焉

13.7.26

甘泉董恂醞卿甫輯

江南淮安府清河縣

黃運河口形勢代有更異凡以保運利漕靡不周焉

（淮安府志）淮郡東南澤國也黃運貫其中大海襟其左其西南則洪澤湖周遭五百餘里淮水潴焉而清黃交會處又爲漕運出口入口之咽喉隄防所繫蓋綦重矣夫黃河由東豫二省入江南徐州境歷邳宿山清安阜以至海口其初皆屬淮郡迨邳宿改隸徐郡則自桃源始來源益遠水歸益衆河形益窄溜勢益駛南北隄岸各三四百里險工林立防守爲難前人設束水攻沙之法蓄淮刷黃疏浚海口一以去淤爲急下流宣暢自不致有壅滯潰決之虞也運河自宿遷界至清邑楊家莊運口名中河乃靳文襄公創闢引駱馬湖水濟運以避黃河二百里風濤之險者其後總河于成龍張鵬翮相繼改治至今由之渡黃而南則自清口入天妃牐經清江浦過郡城以迄黃浦屬裏河其間改設運口增建正越牐壩接築束水東壩加寬清口大墩所以防黃水倒漾也兩岸建設支河涵洞備宣洩也口門上下多設草壩束水勢也加築子月格隄防潰決也自清口以下運道全資淮水淮水發源胎簪下桐柏挾七十二山河之水匯歸

洪澤湖前人設高家堰障之以保下河州縣復多開引河導之西北流以濟運其入海之墟爲黃所奪故清口通塞不常抑淤揚清之法務閉六壩築高堰疏濬七引河厚其潴蓄防其漏洩以壯其勢俾三分濟運之餘助黃刷沙自潘少保以來從違得失可考而知也昔人以淮河爲黃運樞紐治淮即所以治黃黃淮順軌運道自無不治　國朝自靳文襄公四任總河而河工大治其後總河董安國誤築海口攔黃壩開馬家港導河北流入海拂水之性致黃水倒灌清口爲陸海口淤塞淮揚常罹水患康熙三十六年河決安東時家馬頭高堰圮淮失其軌不復北流者數載三十七年黃淮並漲河水倒灌洪澤湖從六壩旁洩由運河入下河民田被淹是年董安國罷以于成龍總督河務三十八年黃水倒灌運口淤墊清水漫溢六壩流入高寶諸湖下河淹沒

聖祖仁皇帝南巡視工頻頒

諭旨相機堵塞時家馬頭決口又

諭河臣于成龍築清口挑水壩挑黃水趨北岸拆攔黃壩十七丈挑新中河而舊中河廢是年署總河徐廷璽又拆攔黃壩二十八丈估挑海口引河三十九年兩江總督張鵬翮總督河道欽遵

聖祖仁皇帝密授方畧盡拆攔黃壩易名大通口塞馬家港支河使海
口暢流築清口攔黃壩杜黃水倒灌開張福口等七引河堵閉
盱堰茆家圩唐埂等六壩築高堰逼清水出口會黃入海以刷
河身改新舊中河爲一河以通運道開清河縣陶莊引河疏山
陽縣涇澗二河洩河湖漲水塞時家馬頭缺口復挑韓家莊引
河以保安東四十年大挑張福口至界首運河四十二年
聖祖仁皇帝南巡親視河工
命改中河由楊家莊入口漕運稱便築桃源縣龍窩烟墩張家莊九里
岡半路劉等處挑水壩上游險工悉平河自三十五年敞壞以

後至此黃運安流淮水暢達海口深通有河工告成之慶四十
五年黃水異漲王營壩減水沖塌中河子堰疏鮑營舊河分洩
之四十八年建桃源縣大王廟東挑水壩又建談家莊壩五十
年築山陽縣朱家溝險工五十二年築桃源大王廟談家莊挑
水壩各一座又築安東縣時家馬頭月隄桊灣月隄五十五年
築桃源縣半路劉月隄安東縣齊家馬頭月隄建桃源縣胡家
莊挑水壩五十八年決山盱茆家圩頭壩尋塞開清河縣王營
鎮東引河分溜北趨以保老壩車路等工六十一年桃源九里
岡告險總河陳鵬年率屬搶護於對岸于家岡開引河分溜南

趨宣洩積水雍正元年
命兵部尙書齊蘇勒總督河道奉
旨仍建河口東西兩岸蓄清敵黃二壩築桃源縣胡家莊月隄又築七
里溝月隄二年設河東副總河築山陽縣上張莊東西隄大挑
淮揚運河三年築桃源縣烟墩月隄山陽縣尹家莊月隄因知
安東縣余光祖請加築安東南門大隄是年秋汛暴漲齧隄頹
以得免河決上游睢甯縣朱家口四年塞朱家口總河齊蘇勒
請以河工人員調補沿河州縣五年築桃源縣烟墩月隄胡家
莊小月隄顏家莊月格隄高家灣月隄七里溝格隄九里岡格

隄單家莊月隄又築清河縣王家營隄工山陽縣孫金莊隄工
幫山陽縣王公隄工高家灣吳城縷隄上張莊至三岔縷隄柴
市至沈家莊縷隄創築安東縣佃湖月隄七年設河東河道總
督俾江南河督專理南河是年桃源縣北門告險署總河尹文
端公題建護崖埽工以保城社所謂沈家莊工也八年秋汛異
漲東省山水暴發匯歸駱馬湖浮黃溢運南注洪澤湖河決山
陽沈家圩安東陳家社又決中河劉家灣等子隄九處時冢宰
嵇文敏公總督南河親歷要害探行潦之來源策異漲之去路
先啟山盱天然南北諸壩分洩洪湖逆流以殺水勢繼塞外河

安東決口使黃水歸槽徐定善後之策遂請築禹王臺竹絡埧工則蒙沂諸山水不復侵沭河矣闢六塘河故道則駱馬湖之異漲不致旁溢矣修建高堰石工估築山盱隄埽引淮水暢流移天妃牐接清口埧使漕運利涉歲加隄工以捍異漲挑浚引河以資宣洩接築四套月隄以防漫溢而大河奠定矣改淮徐道駐劄之所調廳員管轄之工責任專統轄嚴矣設立堡房兵夫定積土章程豫備歲搶上游料物立稽查條例而緩急不虞無備矣繼以

聖天子如神之智洞燭治河之道必須保固高堰隄工因爲河道民生

計久遠特發百萬帑金於盱堰隄工單薄處加修石工

欽差大臣四員協同河臣辦理經始九年正月至十年告成金隄屹立爲下游州縣之保障誠萬年不朽者也河工自張文端公經理而後至此又爲一治

今上龍飛之歲（恂按謂雍正十三年八月以後）渤海高公繼秉河節謹守成規益求善後乾隆元年加挑三岔引河二年淮水微弱黃流內灌請移清口建通濟福興正越四牐開張將軍廟前新河及越河二道又築山陽縣眞武廟月隄大挑淮揚運河三年開山陽縣季家淺洩水溝四年加山盱龍門埧裏月石工二埧古溝甎工試李炳

木龍挑溜法用刷陶莊引河五年接築河口東束水埧設王家莊木龍築陶莊月隄王營減埧引河隄工六年修天妃牐築鉗口埧工幫築山陽縣吳城縷隄上張莊縷隄改設木龍又創爲放淤之法（隄內圈築月隄將舊隄斜穿二口開倒鉤河上口納濁流下口出清水其泥沙盡澄月隄之內積久墊平大隄既厚埽工可停）凡桃源外河安東海防險處隄工不藉畚鍤悉成寬厚其法出自心得前此未有也自公奉

特旨再蒞南河日以全河形勢默識胸中採輿論審便宜經畫精勁隄防周密故俯仰六年不聞有蟻穴跡滲之失迨後總河完公一遵高公之法雖有古溝之決石林之漫旋卽堵閉河賴以治繼

以總河白公嚴飭廳汛購料積土以備緩急嗣因陳家浦之失

命督漕顧公署理江南河道公久任北河熟悉河工變遷之勢凡遇河形灣曲沙嘴突出河心者悉令鑿溝三道名川字河久之曲者突者盡行汕刷蒞任伊始卽訪混江龍鐵篦子之製令候補守備武申挑選健卒操演習熟於邳州安東試用果有成效後遇夏秋異漲驚濤駭浪拍岸盈隄與雍正八年相埒宿邑朱家牐安東西門海防童營白沙戴家馬頭諸處告險公晝夜搶護瀕危而安未必非疏浚之績也今宮保周公奉

命總理南河素與高公同心合德旣能守其成法而更斟酌調劑以求

萬全行將奏平成而慶安瀾矣【麟慶黃運河口古今圖說】清河
縣志載洪澤湖本古淮浦縣地連三郡淮水經其旁昔爲洪澤
鎮洪澤館洪澤村洪澤橋宋並置驛乃士大夫停驂商賈輻輳
之所也東北通富陵湖即古富陵縣漢明帝時淪爲湖南通白水塘有三堰障水護田堰不治沿及洪
澤　按白水塘在山陽寶應二縣之西八十五里即今高堰以東山寶二縣運河西岸地方輿紀要云白水塘闊三十里周二
百五十里北接山陽南接盱眙即古之射陂也鄧艾築三堰溉田宋元嘉末決此堰以灌索虜而水入富陵以達淮後屢修之
蓋障水西流入洪澤諸湖而害淮也自白水塘堰做水勢橫流又宋元迄明黃瀆
入淮淮不能容於是匯萬家泥墩富陵等湖總爲一湖而明正
德以前猶湖自爲湖淮自爲淮也平江伯陳瑄開清江浦運河

從府西管家湖三十里入七里溝東界南出三里溝引湖水入
淮與清河口相直建四牐於新河曰移風在清江浦下十五里本係板牐後廢土人
至今呼其地日板牐昔屬山陽今因之曰清江在清浦後改名龍江乾隆四年復名清江昔屬山陽今屬清河曰
福興在今千根旗桿之上鳳陽廠距清江十五里後廢土人至今呼其地曰老二牐昔屬山陽今屬清河曰新莊
在今惠濟祠後新莊鎮東明時以無用廢棄又於運口建通濟牐河防志云本名通濟俗稱天妃以
資啟閉考各治河書並志書皆載明嘉靖中濁流墊淤天妃牐總河連鑛塞天妃口別開三里新河建通濟牐改運口
於馬頭鎮南隆慶中牐底淤墊總河萬恭復開天妃牐萬歷六年總河潘季馴以天妃牐直接黃河不免內灌因棄牐爲堤移
通濟牐於甘羅城東相去舊牐不及一里改運口斜向西南以避黃趨淮亦稱天妃俗稱新莊靳文襄公治河書言其口距黃
淮交會之處不過二百丈黃水仍復內灌爰申啟閉之條乃不得已之圖非不易之策也蓋當時河口東南泰山墩七里墩一
帶淼然巨浸舍通濟牐之外別無彼善於此之地地形水勢實限之以不得不然耳按現在徐州以下至
河口黃河經行之途乃昔泗水入淮故道禹貢所謂入于淮達
于海者也明宏治時築斷黃陵岡北流斷絕河恆南行維時猶
由賈魯河舊跡循永城亳州渦河入淮亦偶決入泗河由桃源
三義鎮入黃家嘴逕清河縣治後會淮經山陽安東下雲梯關
入海即圖內所稱大清河後人所謂老黃河者是也黃既不常
入泗縱入亦係賈魯河分流其入淮之處距清口尚遠故至嘉
靖初年雖洪澤諸湖已匯爲一而河口未嘗倒灌淮得暢出其
河口情形猶與明初相同迨嘉靖初年以後黃常入泗三義口

淤塞河流南徙於清河縣前與淮水交會於小清口黃強淮弱
橫截河口於是淤湖淤運百病叢出矣又按河口本名清口乃
古淮泗交會之處淮水本清泗尤視淮爲清故有清口之名縣
名清河者亦以此馬頭鎮古淮陰縣治所晉安帝時設楚州即今
淮安府治始廢縣爲鎮明永樂以後則爲漕運咽喉清河縣兩治於
此以甘羅城爲城後又移治河北乾隆二十六年始移於清江
浦昔爲山陽縣地分山陽縣地上自新莊鎮東北起下至清江牐下臧
家馬頭迤南止與清河以上前明嘉靖年河口圖說第一前明隆慶萬歷間黃
日南徙上下數千里告決頻仍淮爲黃遏河口日淤於是淮湖

相連匯成巨浸咸名之曰洪澤湖較之駱馬射陽不啻十倍國初承明季敝壞之後河口民田皆成澤國其三義垻以上黃流分岔由新莊口下行之處乃康熙十一年決口由官亭漁溝兩鎮之中下達安東漫流循南北潮河入海而安東境內之湖蕩亦復滄桑異迹矣按黃河會淮入海黃趨而下潮擁而上海口兩岸積沙成灘數百年來所長之灘長數百里近海得水之區多生蘆葦蕩灘遼闊守望無助是以康熙三十八年總河于襄勤公以河工正料須備海疆防守當嚴題建葦蕩左右兩營左營居海州灌口之西右營居黃河尾閭之南樵兵之外復設馬兵防河禦侮義甚深遠迨五十八年總河趙公世顯以蕩地產柴不旺請裁令兵墾地輸租遂漸爲民間侵占雍正四年總河齊慤勤公議請復設開除輸租海口迤東新長灘地不令民人影射報升其利甚溥洵可永遠弗替因述黃河下游而併記葦營原委於此（以上康熙十一年河口圖說第二）

康熙十五年河決宿遷之白洋河入淮又決清河之張家莊王家營安東之邢家口二鋪口山陽之羅家夏家呂家洪家竇家諸口時高堰亦倒卸三十餘處高寶江都漕隄共決三百餘丈

聖祖以河道敝壞已極乃罷總河王光裕以安徽巡撫靳輔督治之先

於清江浦以下歷雲梯關至海口一帶河身兩旁各挑引河一道以待沖刷合爲一河即以浚河之土築兩岸隄共長九萬五千餘丈又於雲梯關外兩岸各築隄長二萬八千餘丈以束水下游既疏乃塞上游並高堰諸口於清口淤成平陸之處開張福口帥家莊裴家場爛泥淺引河四道引清敵黃不數年而河治其於運口也分爛泥淺之水二分濟運八分敵黃築運口起至惠濟祠後大營房止縷隄長六百九十二丈十七年自新莊牐西南開引河一道至太平草垻（垻在爛泥淺引河東北）並移天妃牐於新河（天妃牐即明萬歷間所建通濟牐）又自文華寺永濟河頭起挑河一道引而南經七里牐復轉而西南亦接之太平垻俱達爛泥淺河內兩渠並行互爲月河以舒急溜修復七里牐凡運艘並官民船隻俱出七里牐至爛泥淺引河之上流下達清口入黃河以爛泥淺引河之上爲運口二十三年建惠濟牐於舊通濟牐迤南三里以是牐爲運口後又建大墩於頭草垻（即太平垻之西在三十二年）以挑湖水三十年建天妃垻臨黃石工長三百四十七丈後又接建至大營房止長一百六十二丈四十一年又南至卞家汪止接建石工長八十四丈（卞家汪天妃垻臨黃石工歷年澱淤致形卑矮嘉慶十年加高隄工已將石工埋於坡下）按清河縣志運口有七里牐明嘉靖年建引淮水以達

漕運後以河水南侵牐底淤澱又河防志載明時以運河淺阻
於郡城東南運河西岸楊家廟浚永濟河舊渠別開新河直達
文華寺南與正河合後正河通利遂廢似即七里牐河因旁近七里墩
呼之爲七里牐是以靳文襄公浚河云自淤高明季舊河起謂是嘉靖
時所建牐河也以上康熙十五年後河口圖說第三 康熙三十四年建永濟牐於
泰山墩北與惠濟牐相望亦通運按永濟牐地即明萬歷間潘宮保移建通濟牐處康熙十
七年靳文襄公將牐移建新河茲又復建三十七年建東西壩於風神廟前以東清
御黃三十八年
聖祖仁皇帝南巡臨視河口以黃河直抵惠濟祠前始折而東下逼近

清口易致倒灌乃令侍衛肩椿釘立即於其處建挑水大壩挑
溜北趨土人感戴至今呼爲
御壩壩尾土堰直接南首縷隄又自張福口運河縷隄尾起至西壩止
築臨清束水隄長五百二十八丈又建惠濟祠旁運河西岸磚
工三次共長二百六十四丈自三十四年以後海口創築攔黃
壩令黃河由馬港口入海去路不暢上游壅高河口頻年倒灌
復又淤成平陸淮不北出者數年三十九年張文端公由兩江
移任河督首拆海口攔黃壩次大闢清口開引河七道引湖水
暢出刷黃四十年於運口爛泥淺之下舊大墩至太平草壩築

攔湖隄長一百四十丈內外排樁鑲埽並築新大墩於舊墩之
西逼清七分敵黃三分濟運大墩之下建築頭壩以東水四十
一年自武家墩北接臨湖隄長七百七十丈在三汊河處建石磡一
座名濟運壩相時啟閉引三汊河之水由文華寺入運河濟運
四十二年自
御壩起至東西壩止又築臨黃順水隄一道四十六年以天妃牐塘深
窪築壩攔截移運口於頭草壩之北如重運過完將頭草壩煞
斷令清水全入黃河俟回空船到再啟止留三汊河清水仍由
文華寺入運河以上康熙三十四年後河口圖說第四 康熙四十九年改建永濟

牐爲惠濟越牐雍正十年移建惠濟牐於二草壩下此即今之正牐也
乾隆二年總河高文定公移運口於舊口之南七十五丈即今之運口也
建頭壩於運口之內迤下又建二三壩互相擎托各留金門
寬四丈以節清水又因洪湖水高運河水下每遇汛漲下游淮
安高寶一帶輒平槽滿岸欲使運河無險患當使運口有關鎖
現在運口內止有草壩三座及惠濟正越石牐各一座議於惠
濟正越兩牐之下各建草壩三座迤下酌量遠近再建正越石
牐各二座牐下各建草壩三座層層關鎖以減運河水勢並因
舊河下段西黃東運中隔一綫沙隄大汛水漲甚屬危險乃自

張王廟前接舊河起至麗家灣下開正越新河一千六十八丈穿永濟河頭接入舊河以挑河之土築東隄新河之內建通濟福與正越四牐而將舊運口築隄攔截計水入運口由三草壩東行過老鸛嘴至佘家壩折而北經惠濟越牐之上歷北裏頭而西抵惠濟正牐今逾百年空重運行循由不易而自前明至雍正年間歷次創建隄河牐壩悉皆置之五年用州同李晒議建木龍五架於
御壩之西挑溜北趨陶莊八年自運口頭南壩起至濟運壩止築臨湖隄一道長一千四百七十八丈十年建雙孔涵洞於通濟牐下

東隄備清水盛漲時洩入護城河（護城河本分永濟河水自挑新河穿永濟河頭故於東隄復建涵洞以資分洩）十二年因運口西岸張福口迤西黃河縷隄南湖北黃湖水囓隄乃自舊四堡至七堡於隄身南面建甎工長一千丈十八年又自七堡至十堡接建甎工一千二百二十丈二十四年將高堰界西臨湖隄長七百七十丈並建甎工二十七年接前工往西又建甎工五百九十八丈三十六年又往西接建甎工九十二丈從此河口臨湖一面並運口之內工程周密防範稍易惟於黃溜東注專致功焉（以上乾隆三十年前河口圖說第五）河口情形
自康熙十六年至乾隆四十年前歷次創建改移

翠華屢幸指示河臣因時補苴業已盡善而黃流勢強時虞倒灌乾隆四十一年督河兩院勘議於黃河北岸陶莊迤上開河一道至周家莊會清東注既可越過惠濟祠遠避清口倒灌之路而周家莊迤下兩岸灘面尙寬離隄較遠距中河楊莊運口尙有三百五十丈溜向東趨形勢較順奏准辦理計挑河長一千六十丈黃河既移行陶莊新河乃將清口東西束水壩改建於平成臺下移一百六十丈四十二年奏放新河並於舊河內築攔壩長一百三十丈為清黃界壩堵截斷流得
旨嘉獎並令建河神廟又自攔黃壩南壩頭起至
御壩順水隄止築攔堰長一百四十丈又自攔黃壩後起至順水壩尾

止築撐隄一道長二百丈又自攔黃壩北尾起至河尾止於新河之南築束水隄一道長八百九十一丈又於攔黃壩之外築土埽壩一道長一百三十丈名順黃壩以為重障焉（以上乾隆四十一年河口圖說第六）乾隆四十二年總河薩誠恪公議挑新河既成四十三年將攔黃壩順黃壩中間水塘填平從此二瀆劃分清水出口至彭家馬頭始與黃匯意從此可無倒灌詎料伏秋異漲又卽淤墊阻漕四十四年又因清水過弱接臨清束水隄尾起至新河南岸隄尾止築束水隄長六百九十二丈又改建東西束水

壩於惠濟祠前下移二百九十丈四十六年築東西兜水壩於
清口風神廟前夏展冬接旋因豫省青龍岡失事黃河斷流四
十九年河歸故道南趨倒灌五十年清口竟爲黃流所奪阿文
成公來江籌勘議以清口之兜水壩與東清相宜每年照舊拆
築改名東清壩其舊有之東西東水壩應再下移三百丈於惠
濟祠後福神庵前建築名禦黃壩如遇黃水過大將口門收窄
清水過大將東清壩拆展此壩亦一律展拓並將東壩做長以
攩黃水迴溜西壩做短使清水直出抵黃如此則外有東西壩
禦黃內有兜水壩東清無論水大水小之年相機拆展收東可

期應手得力垂今六十餘年河尾淤灘漸長清黃交會之處愈
遠雖因河底墊高倒灌仍所不免而清口西岸一帶昔爲黃溜
經行之地今則民居稠密情形迴異矣以上乾隆五十年河口圖說第七乾隆
五十年後河口情形無所更易而每遇汛漲上游輒啟毛城鋪
天然牐峰山四牐祥符五瑞二牐謂減黃助清爲得計而下游
河底墊高實已暗受其病遂至嘉慶年間先上後下潰決頻仍
黃强則倒灌以淤湖運兩力相抵則淺阻空重運行百計籌措
每形棘手嘉慶九年尚書姜公晟河東總河徐公端會同總督
鐵公保總河吳公璥通籌全局又將東清壩移建於頭壩之南

湖水會出之處築東西兩壩每年相機展東又於禦黃壩下三
百八十丈高家馬頭西岸河尾斜築挑壩挑黃北趨兼遏倒漾
東岸亦築壩與西岸相望名新禦黃壩兩壩共長三百丈每年
以時拆築黃水過大亦有時堵閉十三年湖河並漲六月風暴
掣通臨湖隄二段在運口三南壩之後遂於臨湖築柴土圈堰
一道長四百七丈外以碎石包護南至裏堰交界北至東清壩二十年至道光元年又接前
尾砌碎石坦坡於磚工之外長一千六十四丈以上嘉慶十三年河口圖說第八嘉慶十三年異漲後
河口漫溢牐壩淤塞情形又一變十六年於高家馬頭新壩之
南一百九十丈添築二壩一道長一百三十丈四尺二十二年

因新禦黃壩口門水深八尺收東不易乃就二壩展東或有時
堵閉其新禦黃壩盤住兩頭以爲外護留口門寬六十丈道光
四年高堰失事湖水洩枯五年春借黃濟運將新禦黃壩幫寬
收窄壩外又接東西縴隄建鉗口壩二於西隄乃重漕渡未及
半河口至清江一帶河道淤淺膠舟因將未渡糧米剝運赴通
六年將蘇松常鎮太四府一州之糧改由海運江北浙江江廣
之糧運至禦黃壩剝交上年回空停泊中河之船運通幸得無
誤而勞力傷財終非久計總督琦公善總河張公井潘公錫恩
博採衆議創爲灌塘之法於新禦黃壩外築東西縴隄在新生灘上

就鉗口壩處建草𡎴一座以為運口𡎴外淺灘兩岸又築堰戧中建土壩曰攔黃堰又於迆南築鉗口壩曰攔淸堰壩𡎴中間之河曰塘河重漕渡黃時黃高於淸則堵草𡎴並𡎴外上堰挽重運進塘先堵攔淸堰卽啟攔黃堰𡎴黃水頃刻淌平重船銜尾出𡎴渡黃如此輪轉灌放約八日卽竣一塘空重相循雖亦借黃濟運而黃水入塘卽澄毫無泥沙入湖入運此卽水中築堰取土及𡎴河拗板套塘行舟之意然法雖備而是否能行皆難意必乃又議放王營減壩令黃水暫爾旁行冀可落低河面六尺為大挑淸江以下黃河之計詎料七年三月減壩將次合

龍啟放黃河流行不暢依然黃高於淸祇得行灌塘之法而月渡竣空運因之（以上道光七年河口圖說第九）自道光七年至今運口情形均無更易惟該年空重兩運俱用灌塘之法八九兩年循照經理復慮塘內帆檣櫛比火燭堪虞十年又於塘內添挑一河名曰替河以備互相灌放且慮淸黃相平草𡎴底淤不能刷跌乃於東岸逼近窯汪處所建涵洞一座為洩水落低之計又慮黃水過高不敢啟放乃於草𡎴東偏建涵洞一座為引黃抬水之計十五年又各添建一座以期收效之速蓋向之蓄洩塘水每時可得一寸今則倍之十六年又重建草𡎴並隨時添做馬牙蟹

鉗等壩以益臻周備又於臨淸堰內添築鉗口壩以為重障空運往還十有餘載官丁嫺習起初每塘止灌四五百船今則可灌一千二三百隻重運患在夏至水漲澄淤回空患在冬至大河淌凌如果船來不逾二至竟可經久蓋不慮灌放之有所稽遲轉慮後船之不能銜接矣（以上道光十八年河口圖說第十）〈漕運全書〉灌運之策建自道光七年考淸河縣河口淮黃交匯為漕運要衝因時制宜形勢不一嘉慶九年於御黃壩下高家馬頭西岸河尾斜築挑壩挑黃北趨兼遏倒漾東岸亦築壩與西岸相望名新御黃壩十六年於新壩之南添築二壩二十二年因新壩口門水

深八尺收束不易乃就二壩展束啟閉以利漕艘道光四年高堰漫口五年春借黃濟運未能得力調用軍撥等船盤壩接運六年將蘇松常鎮太各屬之糧改由海運江廣浙江之糧撥交上年回空停泊中河之船運通幸得無誤慮非久計於是創為灌塘渡運之法於新御黃壩外新灘上築東西緯隄就鉗口壩處建草𡎴一座以為運口𡎴外淺灘兩岸又築堰戧中建土壩曰攔黃堰又於迆南築鉗口壩曰攔淸堰壩𡎴中間之河曰塘河重運渡黃時黃高於淸則堵草𡎴並𡎴外土堰挽重運進塘先堵攔淸堰卽啟攔黃堰𡎴黃水頃刻淌平重船銜尾出𡎴渡

黃如此輪轉灌放約八日卽竣一塘空重相循雖亦借黃濟運
而黃水入塘卽澄毫無泥沙入湖入運此卽水中築堰取土及
牐河拗板套塘行舟之意也嗣慮塘內檣帆櫛比火燭堪虞於
塘內添挑替河一道以備互相灌放且虞淸黃相平草牐底淤
不能刷跌乃於東岸逼近窯汪處所建涵洞一座爲洩水落低
之計又慮黃水過高不敢啟放乃於草牐東偏建涵洞一座爲
引黃抬水之計七年春重運灌塘帀月渡竣空運因之八九兩
年循照經理遄行無誤蓋河口渡運惟患夏至水漲澄淤冬至
大河淌凌常年重運不逾夏至空運不逾冬至黃高於淸之時

灌塘渡運固補偏救弊之善策也徐仰庭河口灌塘渡運說淸
河縣河口爲漕運咽喉自明嘉靖迄今歲患黃遏逮道光六年
彌甚於是籌爲灌塘渡運之法今已數年間嘗論之其事實有
莫之爲而爲者而其機實肇於乾隆四十一二年之浚放北岸
陶莊引河大河北徙南岸灘生灘生而隄可施工其後灘漸下
而隄亦漸長迨嘉慶十年後隄尾漸與南岸高家馬頭隄灘相
近乃築新禦黃壩以拒倒漾詎意卽爲後二十年創立草牐九
地易曰窮則變變則通通則久其殆今日灌塘放渡之謂歟是
策也發前人所未發籌運救敝之方無過於此原夫倒灌誤運

明末已然而淤湖爲患年甚一年康熙時猶止波及下河七邑
雍正以後愼守高堰每因蓄淸敵黃五壩不以時啟湖西桃源
泗州盱眙五河諸境近湖民田多致陸沈迨蓄極而洩沛然下
注歸江不及因啟高郵等壩俾之歸海而山鹽七邑頻告被淹
且因倒灌之淤運口也重運有至七月而始渡竣者當其極難
之時重船起卸一空幷及桅柁窗格一船用夫數百名拖拽於
泥淖之中窮竟日之力僅挽數船官糧客貨狼藉道塗運丁之
苦累工作之繁費殆難意計空運有至次年正月方過浦者兌
運期迫益累運丁此已往渡黃之艱難載在奏牘簡冊者三百

年來蓋難數計至若防守湖隄籌備運口在堰盱則湖水蓄高
每逢秋令岌岌可危而石工掣塌補砌之費及歲修之費每年
不下二三十萬金裏河拆築東淸壩運口並三牐各壩及兩岸
搶修埽工之費每年亦不下十七八萬外南拆築禦黃壩及運
船經臨隨時築壩添埽旋做旋棄此等勞費在順遂之年亦需
二三十萬若道光五年裏外築壩之費不下五十萬加之高寶
啟閉牐壩修守隄埽之費亦不下二三十萬凡此皆由蓄淸濟
運所致也而民田之失收賑卹之金錢猶不與焉今行灌放之
法尅期可竣操縱由人起卸惟重貨而運丁起剝稽候之費省

工用止兩堰而東禦各垻拆築之費省湖水無須多蓄而堰盱土石各工之費省上下早啟滚垻民田免淹而撫恤賑蠲之費亦省蓄清濟運之害如彼灌塘渡運之利如此語云利不什不更害不什不變總今昔利害省費而計灌塘濟運固爲救急良謨而亦淮揚兩郡化險爲夷之轉機也論者謂明平江伯開運口漕艘浮淮達黃於今有年矣而今欲變古人成法以灌放爲可恃且淮之由安東以入海自古爲然而今過之由江甘以入江固無論迂其途而易四瀆朝宗之徑即清江以下淮不入黃無以滌下游之澄沙是又於治河成法相背無乃不可乎此

執一之論未達於事理者也平江伯開運口以通漕在黃河未徙清河以前維時乃洩浦南諸湖之水以入淮非導淮以資運其所以爲此者乃省淮安轉盤之勞費耳若在嘉隆河水奪泗入淮之後斷不出此蓋事同而勢異也轉漕之法惟利是務元開會通通惠兩河明濬濟甯至沛縣之泗河又開泇河　國朝開中河易運口屢次移建届垻垂五百年而南北運河規模始克大定皆所以避黃河之險而就轉挽之利獨此渡黃之途遠無十里爲患滋甚今運口猶是渡黃猶是惟改中間經由之途爲灌塘與平江伯之開管家湖闢運口迹若異而意則同且昔

年運口之外即屬黃河今自創順黃垻以來南灘漸遠昔日大河經行之地漸爲平陸平陸之東多成暗灘清難暢出恆致膠舟今建草届於暗灘之中猶昔之改移運口也今之灌塘猶昔之借黃濟運也借黃而黃不爲病更以節每歲無窮之費因時制宜補救渡黃之策洵無過於此者而又何疑乎雖後此黃水落低清能暢出可無藉於灌塘然而黃常有餘清常不足若必强蓄湖水博清水渡漕之名恐非慎重萬全之策也至淮之入海若無黃水奪其故道自可如江漢之終古不易乃濁流所至頓見滄桑神禹治河而不能必數千百年後河之不東徙而南

行也賈讓論河而後世不能舍其下策而別有所措置也河既不能使之東北以入海淮又何不可導之以入江時異事殊但當遂其就下之性而利導之防範之利　國利民兩無偏害而已固不必泥於陳迹始謂師古也況濟泗汶洸漳衞沂沭諸水泯其迹而易其途者不可枚舉而又何疑於淮若夫導淮刷河乃乾隆以前之語非所論於今日也近數十年河底漸高黃愈强而清愈弱嘉慶初年堰盱湖水年底存止三尺東禦兩垻一循舊制收存金門八丈淮猶東出春間送重漕渡黃大汛展寬兩垻七八十丈湖水暢出力猶足以敵黃兩水並行入海猶可

冀其不㴬河底雖黃漲難免倒灌黃落則淮仍外出而其時大汛之湖水猶未若此時冬令底水之大也後則上游河屢旁趨兼復頻啟晒壩遂致河益㴬高嘉慶十年以後年底湖水蓄存丈餘雖春汛猶得外出而清黃交匯之處清深不逾六尺六尺之外黃深丈餘强弱之機於此昭然矣以交匯之區尙不能清黃同深合轍東下又安望其助黃刷沙遠及山海乎此又未可以後先同揆也寒夜偕友翦燭閒談論及灌塘渡運謬遲臆說如此退而記之以俟卓識君子衡鑒焉〈沈香城河口說〉河之爲病於今劇矣非河之病而不能通漕之病蓋昔之河患甚於今

而漕通今之河患減於昔而漕滯議者皆知黃水日高清水不能出遂爭爲蓄清敵黃之說不知黃之高由於底淤底淤不除黃水不落徒恃蓄清以敵之此揚湯止沸於事何裨而況堰盱石隄風暴可危實有萬萬不可多蓄之勢乎議者又謂清水誠出黃水當可落低說似近理又惜其昧乎今昔之情形也蓋清水誠勁然必勁於黃始能收刷滌之益今之清口非猶夫昔之清口幸而黃流未漲清水得高一二尺謂足以入黃濟運則可謂之匯黃且不可況欲藉以刷黃乎謹按　國初黃河於湖口運口逼近每遇黃漲病運病湖康熙三十八年築成

御壩挑溜北趨而又有轉水墩東西壩層層夾激轉水墩在運口頭壩之上引湖溜七分敵黃三分濟運東西壩在風神廟前冬則接長以蓄夏則拆展以洩其時湖河相連水出壩口奔騰匯注披覽舊圖黃流僅靠北岸一綫强弱之分如此刷黃所由得力也四十年接築順水隄工四百八十五丈四十二年築

御壩撐隄三百四十六丈乾隆初年高文定公以運清兩口直對恐濁流易灌遂移運口於舊口南七十餘丈避黃納清自康熙三十八年以後至乾隆四十年間凡所謂因時立制救敝補偏者均各有所見實無害於全河惟黃水有時而强清水有時而弱則

亦倒灌頻仍從無十年之治此薩誠恪公所爲汲汲陶莊引河也陶莊引河始挑於康熙三十八年而旋淤復放於乾隆七年而又㴬是以薩誠恪公於四十二年開放新河後卽於南岸積土之外築束水隄八百九十一丈又築攔黃大壩一百三十丈堵截舊河並於攔黃壩迆上加築順黃壩一百三十丈將東西兩壩移下一百六十丈建於平成臺後從此二瀆劃然而分湖水出口直至彭家馬頭與黃流交匯清口下移實爲全河一大變局始意黃流自此可無倒灌而次年彭家馬頭卽有淤㴬阻漕之事四十四年復因清水迂緩不下又將東西兩壩下移二

百九十丈在惠濟祠前四十六年因湖水較弱於通湖引河以下運口以外添築兜水壩爲重門自後數年因青龍岡失事斷流至四十九年河仍南趨倒灌五十年湖水過弱清口竟爲黃流所奪淤成平陸漕船不通經阿文成公來江籌勘堵閉湖口開迴龍口專引黃水回空其時黃水直至揚州幸河身尚低不致奪溜而全黃入運實始於此次年清水雖出仍嫌過弱兜水壩加鑲高厚以東清並將東西兩壩移下三百丈於福神廟前東禦兩壩之名由此起嘉慶十年改禦黃壩於高家馬頭斜長三百六十丈移東壩於運口之南挑清壩之外東西其長一百

五十丈二十二年復於距禦黃正壩一百九十丈處添建三壩一道長一百三十丈四尺每年卽在二壩啟閉此自康熙以至嘉慶年間清口逐漸外移之情形也上下百餘年時勢不同制度互異此時而欲於湖口運口施工謂宜復轉水墩則自攔黃築壩清黃相距數千丈水何自而轉謂宜接長蓋壩則自嘉慶間已屢加增制未嘗廢且湖水盛漲之日正禦黃堵閉之時卽挑溜開行舍運口別無他路若欲於順黃壩再加接築則黃水現本北趨並未南臥而謂經此一挑水可落低並無是理總之黃既奪淮已成强賓壓主之勢在當日湖高於河猶有迭爲賓主之日今則反主爲賓則以河底淤高黃水日熾從前蓄清五六尺卽可暢出今蓄至一丈六七尺而伏汛黃漲尚高下懸殊從前東西壩冬收夏展但患清之不足今則禦壩冬啟夏閉尚患清之常高其所以日高之故則因數十年中決口不少陳陳積澱已非一朝兼之徐屬黃河臨壩無歲不啟以致勢分溜緩沙停借黃濟運之害又從而加厲故圖治於今日惟有落低河身消除中鬲則百病自愈然所謂落低河身之法又不可强爲穿鑿也（恂按）一統志言土人謂黃河爲外河漕河爲裏河運口之內漕河卽裏河也山清裏河同知屬有運口汛裏河上下汛

（張公奏議）裏河北自清口山清外河交界甘羅城迤西起南至揚河交界黃浦止計水程九十六里一百一十八步二尺自甘羅城迤西至季家淺長一十五里五十丈係清河縣境自季家淺至黃浦長八十一里六十八丈係山陽縣境屬山清裏河同知管轄其汛三曰運口汛曰裏河上汛曰裏河下汛運口汛自甘羅城迤西起至季家淺止南岸隄長三千六百六十八丈北岸隄長二千九百一十三丈五尺又七里牐西岸太山湖周圍一帶隄長二千五百五十六丈六尺清口於康熙三十五年七月間唐埂六壩潰決淮水東注黃流倒灌諸引河淤塞三十九

年開張福口引河一道長一千二百三十五丈次年正月又開張家莊引河一道長一千六百七十丈又裴家場爛泥淺三岔等引河先後挑濬深通合衆引河之水會出淸口併力敵黃而淮黃交會矣運口會經屢改今仍在舊大王廟前有迎淸逼黃之勢於漕運大有裨益舊築大墩一座置頭二三四草壩束水濟運康熙四十年於舊大墩西接築攔湖隄一道長一百四十丈內外排樁鑲埽又接建新大墩一座周圍三十五丈逼淸水七分敵黃三分濟運又於大墩下運河口門築攔河壩南北共長二十四丈以禦湖水異漲置造鐵犀一座於新大墩上以鎭水勢刻詞於犀曰維金剋木蛟龍藏維土制水龜蛇降鑄犀作鎭奠淮揚永除昏墊報吾

皇南岸自舊大墩前起經七里牐至文華寺後止內除高阜外隄工長二千八百三十九丈康熙三十八年修築武家墩後橫隄一道長一千一百三十二丈康熙四十年加幫臨湖釘樁鑲埽北岸自甘羅城迆西起至惠濟祠旁新石工頭止內除甘羅城東門高阜九十丈外隄工長一千八百八十九丈五尺康熙四十年補修完竣惠濟祠旁新石工一段長一百四十七丈康熙三十八年創砌南岸石磡四十一年建石牐一座相時啟閉引三岔

河之水濟運七里牐西岸隄長二千五百五十六丈六尺七里牐河一道長一千五百七十三丈七尺又自惠濟祠後起至季家淺止運河一段長七百四十二丈俱康熙三十九年濬〈河渠紀聞〉乾隆二年高斌奏移運口於舊運口迆上與三汊河相接以避黃納淸增建運河牐壩以資節宣按是時濁流倒灌移上運口七十餘丈其時淸黃交匯猶在惠濟祠後也河乘高過淮運口適與相對灌運淤淮爲患甚鉅移近三汊河以避黃之暴使淸水外出全河要領握樞於此而議者引宋時南北淸水分流前明開黃壩分黃以濬海口東湖水築滾壩爲言而不知河之不可分海之不可濬也又或言禹厮二渠疏九河漢唐屯氏馬頰並行宋有北流東流金元有南派北派皆分流入海議疏北岸金龍口下由張秋入大淸河歸海故道仍復宋之東流金元之北派而不計由張秋入大淸河之穿運淤運也高文定籌議大挑運河先移運口以避黃而於運口建壩建牐以次收束更互啟閉仿平江伯之制上下皆有節度俾水平溜緩兩利並存至今遵守其法〈又〉乾隆二十二年裘日修等奏淸口東西草壩冬令收束蓄水擬留三十丈較往年多寬十二丈暢出湖水按運口爲漕艘經由要道必使淸强黃弱不致倒灌入運黃水

乘高而來勢力強悍正溜足以截淮回溜足以倒灌噴淤仰承
指授方畧令於頭埧北埧外建埧攔截黃水工竣挑溜北趨回溜一激
自散不能倒轉及遠清水直抵黃水於惠濟祠下無復內灌挑
護實爲得力不獨運河無虞淤墊清水會黃歸海之勢益盛海
口日通迎流一埧眞有回瀾障川之用是時大興水利疏通濉
河虞夏商永蕭碭諸水由安河歸洪湖去路以清口爲咽喉議
拆東西草埧放寬尺寸以暢其流向來口門止留十八丈收束
太緊酌留三十丈俾湖水暢出湖水多出一分來年多受一分
之益清水出口暢盛力足禦黃又有大埧挑溜既可消上游之

水更可得敵黃之力一舉而兩益矣〈又〉乾隆五十年八月黃水
倒漾清口淤阻開放祥符五瑞二牐以濟空運按是時清口淤
滯漕艘淺擱至數月之久不得已啟放二牐以濟回空薩載李
奉翰奏稱清口自開挑陶莊後已無倒漾之事因春夏淮水未
發洪湖有消無長黃水又復盛漲回溜挾沙而入水勢陡落卽
致沙停查從前遇有倒漾停沙一經清水暢出卽沙隨水去現
在新漕瞬屆清水別無增益之法酌放祥符五瑞二牐引黃入
湖以濟空運地步又奏稱引黃助湖原屬不得已之舉查康熙
十年清口爲黃水灌入裴家場引河悉起油沙天妃牐底淤墊

回空糧船不能進口乃於清河南岸腰鋪開放支河通連湖內
張福口引河亦係引黃助清（清河舊縣卽今玉皇閣工南岸腰鋪卽今黃河南岸高家灣迆下）
再乾隆三十六年黃河南岸陳家道口漫溢下注洪湖由清口
而出未嘗積淤皆因經由支幹各河綿遠入湖之水已漸澄清
今二牐本在一處由引河至湖邊相距四十里所挾之沙亦不
過積於引河兩頭及湖西邊岸湖水浩瀚卽可刷盡不致淤湖
此爲濟漕急治之法原非善策然當漕事孔殷舍此別無增益
湖水亦有不得已者〈又〉是年九月大學士公阿桂到工籌辦清
口淤墊事宜按阿文成公到江查勘奏稱清口因黃水倒漾日

久東西兩岸淤沙闊十數丈至數十丈不等中泓止存數丈河
溝一道水深三尺僅容輕舟往來黃水較湖水高五尺餘寸此
黃水倒灌清口實在情形也本年春夏豫皖雨澤稀少濉河並
未發水正陽關存水一尺六寸高堰存水二尺八寸六月後湖
水涓滴無出清口湖水之小從來未有致黃水倒灌入運直達
淮揚現在湖內來源不旺存水祇有此數急切難望暢出轉瞬
回空南下新運經臨必須籌辦而清口沙積若興工挑濬則旋
挑旋淤徒費無益今薩載等所籌引黃入湖爲濟運地步止可
取便一時不能行之久遠誠如

聖諭未收濟運之益先受墊湖之害使湖底淤高更非人力所能挑空
現在祥符五瑞二牐過水寬不滿五丈深止四尺不能大有裨
益自引河至湖邊相距四十里且權時開放俟黃水消落卽時
堵閉惟有急圖收蓄以利新漕（又）是月大學士公阿桂遵
旨覆奏清口淤淺情形通盤籌辦事宜按是時清口淤阻未開引黃灌
湖不可爲常接奉
諭旨據薩載等所奏殊屬自相矛盾從前陳家道口漫水下注洪湖因
經由支幹各河綿遠是以漸次澄清湖中不致淤積今祥符五瑞二
牐離洪湖四十里相距甚近所挾之沙焉能澄清不致淤墊湖底是

引黃入湖未必能助淮濟運而停沙淤滯轉足爲洪湖之害薩載李
奉翰不過因別無善策爲此無聊之思恐致洪湖受淤所關匪細著
傳諭阿桂前抵清口將伊等所奏情形細心籌酌主持定議方爲妥
善欽遵確勘實覈疏稱臣抵清口察看淤淺情形及現在築壩攔截
緣由恭摺具奏茲復詢督河二臣及河工員弁多主引黃灌湖
之說查行水金鑑康熙十年清口沙淤糧船不能進口因於清
河腰鋪支河之連張福口者疏濬通舟其時未言清水來源微
弱故暑資挹注卽可利濟至乾隆三十六年陳家道口漫溢下
注洪湖直出清口湖中未嘗積淤其故由南岸漫溢黃水俱歸

洪湖大溜下注挾沙而行不能停積況夏秋淮水漲發二瀆並
行有力沙隨水去不致淤湖今惟有借已灌之黃水浮送回空
蓄積弱之清水接濟重運空船喫水無多設法調劑亦可遄行
俟空船過後將黃水築壩煞住不使入運數月之久蓄高湖水
屆明春重運啟壩下注清水刷沙如湯沃雪不難盪滌復舊惟
將太平河裴家場張福口通湖引河多派人夫挑空深通明春
重運北上彼時湖水自必存積啟壩下注引河暢出清口刷沙
敵黃庶爲有益此亦治標之計引黃浮送空船南下然後築壩
蓄水以策萬全也向來南岸漫口水行五六百里始至洪湖所

經之地皆平灘湖地水散漫數里至數十里不等流行紆緩沿
路停沙比至湖邊已成清水非僅恃大溜衝蕩也至祥符五瑞
腰鋪洩下之水皆沿湖邊入張福口湖中水深力大亦不能侵
及內湖惟急則用之不可恃以爲常耳（續行水金鑑借黃濟運始此）（劉文淇
揚州水道記）續南河成案道光五年六月兩江總督琦善奏運
河自借黃濟運以來（因道光四年冬高堰不守全淮下注清水洩枯故借黃濟運也）河底高於
上年今日一丈一二三四尺不等兩灘積淤寬而且厚中泓如
綫僅若寬溝向來河面寬三四十丈者今止十餘丈至五六丈
不等河底深一丈五六尺者今止存水二三四尺並有水深不

及一尺五寸之處軍民船隻在在膠淺擁塞滿河進固不能退亦無策濟運一埧所洩湖水雖現已漸次滋長而水頭下注不過三寸未能建瓴暢注復委河庫道福兆乘坐小舟赴淮安一帶沿河探量據回日面稟情形三十餘里無不皆然在高寶以下有高郵寶應各湖接濟不致甚淺而高寶以上一百餘里之運河則全賴洪湖之水其情形大可想見此運河淤墊之實情也按運河淤墊之後其時有奏請挑裏揚運河者又有請改運道由六牐至大淤尖者南河成案續編道光五年琦善奏本年引黃濟運致運河間段淤淺較之往年河底墊高一丈有餘經前督臣魏元煜等估需挑河伏查彼時運河存水不過三四尺甚至一尺有餘大小船隻膠滯壅塞是以亟議挑濬冀利運行乃自禦黃壩堵閉以後運河淤墊既不致復有增高而洪湖清水現蓄至一丈二尺八寸由束清壩下注運河漸刷漸深測量水勢深處至一丈有餘淺處亦有四尺餘寸漕糧銅鉛各船尚資浮送雖河底之淤墊未能盡除而前後情形固自各異如果經費充裕時日寬閒仍當確估挑濬俾復舊規原不應僅恃目前稍有延待而臣等審度形勢再四熟商實不敢冒昧興挑轉致無益有損查裏揚運河淤墊處所計長一百餘里河身俱屬

窄狹今須挑深一丈有餘則兩岸形如壁立直同甬道不能容集多人且沿河民居稠密並無隙地可以堆積淤泥必得遠道運送勢難尅期完竣刻下江廣等省漕船雖已回空南下而運京銅船盤壩後空船南下須俟九月杪方能騰空河身如至彼時始行煞壩趕將河水耗乾一面委員逐段估計領銀興辦在在需時已值天寒土凍挑空維艱而來年二月即屆新漕入運此因期迫而不敢挑者一也挑濬工費約計至省亦在百萬以外為數甚鉅明知於運河無益亦復昧心從事清夜自思負疚何地此因費多而不敢挑者二也黃水現存三丈五尺有餘較上年此時尚大二尺餘寸必得清水蓄至二丈方可敵黃正當惜水如金不使稍有耗費乃因挑濬積淤先將運河存水掣乾俟工完之後再將洪湖清水放入運河以為濟漕之計則清水消耗過多不能及早蓄足實為可惜此於運河無益而於清水有損而不敢挑者三也更可慮者欲濬運河必先堵閉束清壩阻絕來源而後下游之水可以涸底挑辦設運河正在挑辦而束清壩鼓開則挑工廢於半途錢糧俱歸虛擲或壩工堅守無患而沿湖隄岸萬一水勢阻塞刷塌旁趨無所節制運河不能容納於淮揚一帶民田廬舍受害實多阻運誤漕更恐不無貽

患此不但無益於運河而並有損於湖運兩河而不敢挑者四
也是月張井等又奏湖漕受病皆由河口淤高如河口有地可
移則黃水無倒灌之虞湖水即無多蓄之患自亦救弊良策查
黃河南岸海阜廳大淤尖可導射陽湖水入黃北岸海安廳龍
王廟可導北潮河水入黃如改爲漕運出入黃河之口該處係
黃河尾閭水性就下不復旁趨可期不致倒灌瀕河兵民頗有
主此議者臣等即經委員履勘茲據查得南岸由大淤尖挑通
射陽湖約長八十里北岸由龍王廟挑通北潮河約長一百里
一河兩隄尙屬無難估辦第漕船南自六牐至大淤尖約程六

百里北自龍王廟挽出中河雙金牐約程三百里較現行裏揚
中河運道共計遠至六百餘里除北岸自潮河至鹽河漕船經
行尙無窒礙外南岸六牐以內河道經歷興化鹽城阜甯三縣
其間湖蕩支河水面相連寬自數十丈至數千丈水深二三尺
至七八尺兩面民田堰埂高一二三尺至七八尺並有平水入
水之處水淺之處不敷浮送漕船埂堰低窄亦恐難通縴挽等
語臣查北潮河原由灌河口入海今導之南入黃河則灌河口
之流必須堵閉來源既旺不易施工而射陽湖爲下河各州縣
溝河湖蕩歸宿之區除天妃石䃔等牐宣洩入海外其東岸支

河汊港分流歸海之路甚多每逢山盱啟壩減水入海下河田
地尙且無不被淹今欲導該湖北入黃河則東岸分流必須一
律堵閉所有行漕河道雖以湖水去路較少瀦蓄較高可以不
致淺阻而山陽寶應興化鹽城阜甯等縣田地恐已不免被災
況該河兩面民田埂堰高者十之二三其一二三尺並平水入
水者十之七八其中尙有湖蕩間隔雖欲增高培厚亦屬難以
施工況六百里之長斷無如許錢糧辦理一經水勢蓄高或值
山盱壩水下注則兩面埂堰盡入水中漕船經行縴挽無路是
改射陽湖爲河口既不免於病民抑且不能利運其事斷不可

行道光六年八月琦善等奏竊臣潘錫恩前在淮揚道任內籌
議戽水通船之法擬於裏河頭壩迤東堅築攔水大壩一道再
將臨黃之鉗口壩改建草牐一座內可容船一千餘號安設水
車將清水戽入內塘俟內水高於黃水一尺即行啟牐放船以
全漕四千餘號之船分作四次可以全渡共估需銀七八萬兩
臣琦善當經奏明於盤壩濟糧竣事後將加運銅鉛調集數起
如法試行旋據前護淮揚道富爾錦稟稱據外南河同知萬承
紀具稟估建草牐除動用存工正料九十二堆七分零無庸另
請錢糧外實計挑河築壩購辦木植雜料需銀一萬五千五百

三十餘兩其車溝等工上次估需銀一萬二千七百餘兩係備
住泊漕船千號而設今既止以銅船試行自應從省覈辦以節
錢糧查西岸蓋黃壩以上灘面寬闊宜圈築水櫃車戽黃水以
高就下先使澄清再爲啟堰宣放入河較之車戽清水由下而
上實屬事半功倍共計挑溝築櫃及禦黃二壩新舊兩河應築
攔水土壩減省銀三千六百二十餘兩又打造水車及車水夫
工銀五千九百餘兩等情當卽發銀興辦於六月初十日一律
辦竣其加運兩起銅鉛亦經臣琦善先期飭調於七月初間先
期齊集時因立秋以後黃水續長四尺一經戽水開壩恐有倒

灌之虞是以稍爲守待茲於七月二十三日順黃壩存水三丈
五尺七寸計高清水二尺三寸經臣潘錫恩督同外南廳營各
官連夜加車添戽水方於二十四日寅時啟壩初啟之時內水
高於外水一尺有餘跌掣甚迅自卯至巳已將滇員孫琚黃中
位二員領運甲申年加運兩起銅船三十九隻並黔員文如筠
宋璵惠體義徐光生四員領運丙戌年四起京鉛業將鉛觔起
卸之空船四十七隻共八十六隻全數渡黃北上毫無阻滯卽
於未刻堵閉攔堰臣等伏思立法貴可常行而作事期於有備
自來通漕之法惟以河運爲良規而當河流漲滿禦黃壩不開

漕船卽因之中隔可見事無一勞永逸不可不籌備有方如盤
運海運諸法皆以濟河運之窮在盤運事較著實而糜帑病丁
難於爲繼海運行走甚爲迅速而遠涉重洋未可慮常若戽水
通船一法事屬創舉論者咸謂水無來源難期得力今以銅鉛
鉛隻如法試行竟能將清水擡高一尺有餘抵禦黃流不過三
兩時間已將八十餘船全行竣渡並無黃水涓滴內灌而覈計
經費其止銀二萬五千餘兩此直較盤運爲省事而視海運爲
易行此項銅鉛船喫水四五尺與漕船不相上下臣等審度情
形設使內塘寬大水勢充盈雖不能濟渡全漕而萬一當時迫

勢艱卽以尾後二三十幫藉資浮送較與借黃濟運所勝實多
現已定開王營減壩將河底挑挖寬深使黃河落低清水暢出
冀復河運舊規原可無事他圖但河性靡常實難保其一勞永
逸既經戽水通船試行有效似可於海運之外存此一法以期
有備無患又片奏戽水通船之事係由萬承紀始爲此議按戽水之法卽宋人車畝助運之法道光七年
三月琦善等奏前於本月初一二日渡黃四百三十四船旋因
黃水倒漾復閉禦壩原冀黃水卽日落低仍卽趕緊啟壩放船
乃初九日以後又續長六寸連前共長水四尺六寸除長落相
抵計消水九寸仍係黃高於清禦壩急切難啟臣等督同道將

等豫爲商酌用倒塘灌放之法變通辦理先將臨黃圈堰澆築穩實以能抵禦黃水爲度啟通禦壩將幫船提進塘內挨次排泊復於禦壩以上澆築土攔壩一道使黃水不能灌進再將臨黃堰啟除浮送船隻又因清黃交匯處所淤有攔門沙埂水深不過二尺復於臨黃堰外用柴圈做鉗壩一道逼溜刷深於十七日始得開放軍船毫無阻滯計塘內存船五百五十六隻至十八日戌刻已渡黃二百六十隻俟挽渡完竣仍當再依前法源源倒塘儻過此桃汛新河漸次掣通黃水得以落低則河口照常放船固爲萬幸設或黃水未即落低或倒塘之法臨時又有窒礙臣等擬將在後幫船全數提齊一面先將運口上下各壩盤裹穩實補還禦黃正壩並擇要添築草壩層層鈐束引黃通運昕夕催趲連檣打放一俟軍船過竣即迅閉禦黃壩使清水刷滌運河不致大淤查道光五年借黃濟運運河立致膠淺彼時因湖水涓滴不出黃水乘虛直入致成大患今則洪湖水漲勢雖不能抵黃而尚可以注運運河有清水擎托較之全黃專灌其輕重究有區別臣等當察看水勢相度籌辦俾黃流操縱有制不任淤運淤湖而本年重運總期在大汛以前掃數渡黃北上張兆元兩河指掌嘗謂治河者必先求河水自然之性

而後可施其疏築之功必先求古人已試之效而後可仿其平成之業黃水自崑崙入徐邳歷桃宿至清口會淮而東入於海淮水自桐柏入鳳睢歷盱泗至清口會河而東入於海此兩河之故道卽河水自然之性也故元歲漕江南之粟由揚州直北出廟灣入海至國朝永樂年間平江伯陳瑄始隄管家諸湖通淮河爲運道淮以南自山陽起至瓜儀計三百餘里淮以北自清河起至徐州計六百餘里又四十里而至鎭口矣糧艘一入鎭口則運事可冀保全自古餉道之便無逾於此此平江陳公獨爲注念而矢謀以裨國計者也方其始事慮淮水漲溢東侵淮郡也故築高家堰隄以捍之自新莊鎭起至越城止計一萬八千一十八丈橫亙西南而淮水無東侵之患矣又慮黃河漲溢南侵淮郡也故隄新城之北以捍之起清江浦沿鉢池山至柳浦灣而黃水無南侵之患矣尤慮河水自牐衝入不免泥淤也故嚴啟閉之禁止許漕艘鮮船由牐出入匙鑰掌之都漕五日發籌一放而官民船隻悉由五壩車盤是以淮郡晏然漕渠永賴民到於今受其賜此古人已試之良規也爲今之計惟在修復平江之故業而隨時斟酌之可也朱子有言禹之治水只從低處下手下面之水盡殺則上面之水自消由斯以譚欲得

上流之沛達必先下流之疏通明矣試自興鹽迤東擇其便利之所如白塗河石𥕢口廖家港等處條爲數河分門出海然後從下流而上將高郵北界開淸水潭寶應南界開子嬰溝山陽東北開涇河口濬其壅淤闢其窄隘使河深廣中有所受下有所洩而餘水易達於海則興鹽泰之水有所歸宿而高寶之水次第東行矣如是則汜光諸湖可令虛腹而武墩周橋高澗之水容納有地矣儻慮西來水多一時宣洩不及再於瓜洲十垻開十牐口儀眞五垻開五牐口灣頭牐旁增置一垻令入通泰鹽河則分洩之路既多潰決之患可免卽使伏秋暴漲不能爲

災自淮以南之運道可永保其無虞也傳曰水由地中行江淮河漢是也釋者曰地中兩崖之間也由斯以觀則河水之行非氾溢四出明矣試將戎家口新衝口黃堈口義安山口盡行堵築使全河之水悉歸故道或如萬歷二十五年故事引水從小浮橋入正河則水合力强積沙自去河不濬而深矣如慮霪雨爲潦黃水溢決除崔鎭徐昇季太三義減水垻四道外另於呂梁上洪之磨臍溝桃源之陵城淸河之安娘城增建減水垻三座如水高於垻任其宣洩水與垻平任其停蓄則下流疏通上流利達不惟兩隄可保而正河亦無壅淤自淮以北之運道可

永保其無虞也議者謂河水溢決病在兩隄束水太急勢乃中潰故古之治水惟曰疏曰瀹曰排曰決未聞反築隄而障之也不知古之治河者去民之害而止故可疏可瀹可排可決隨勢利導不與水爭今且資之以爲利一則環帶陵寢一則灌輸漕餉而民生又其次也治之者去其害且慮併去其利留其利又慮併留其害利與害相倚去與留相持展轉圖維求爲良策乃興築隄之議蓋築隄所以束水束水所以刷沙計無善於此者若散漫無制任其所之則潰敗決裂茫無下手而於祖陵運道民生胥失之矣嗟嗟遥縷二隄之設先臣卓有深見非可易視

之也自徐抵淮兩隄相望蛇蜒綿亙勢如常山挾河中行卽使異常泛漲縷隄不支而溢至遥隄勢力淺緩容蓄寬舒必復歸槽不能潰出譬之重門待暴則暴必難侵增纊禦寒則寒不能入自然之勢也故在遥隄之內則運渠可無淺阻在遥隄之外田廬亦免渰沒雖不能保河水之不溢而能保其必不奪河固不能保縷隄之無虞而能保其至遥隄卽止嘗考宏治以前張秋屢塞屢決先任都御史劉公大夏將黃陵岡一帶增築太行隄一道而張秋之患遂息此其已試之明驗也頻年以來無日不以縷隄爲事亦無日不以決隄爲患何哉卑薄而不能支也

迫近而不能容也雖浮沙而不能久也隄之制未備耳議者不咎制之未備而咎築隄爲下策豈通論哉築隄之法必眞土而勿襍浮沙必高厚而勿省工力必讓遠而勿與爭地斯隄於是乎可固也議者又謂泗陵水滲咎在高堰極言堰之爲害欲盡撤高堰而後可不知高堰一去淮水南注峻若建瓴山陽高寶以下盡爲池沼且淮水大洩力不能控黃萬一黃躡其後與之俱南不惟運道旣傷而祖陵王氣亦大損矣然則堰亦何負於治河者而諄諄欲去之耶況一堰之間三開溝澗自足洩水其與拆堰同也特未之思耳議者謂黃不兩行黃埧新河之開得

非添足之蛇乎余曰不然當祖陵滲浸天威震赫臣下憂危總河楊公一時分黃洩水使淮水通流泗水尋卽消減急君父之難他非所計也今黃水從新河行者若湍急如初由清口出者猶安然如故則運道原不相妨無容別議若清口日漸淺澀而新河浩蕩奔騰則有奪正改移之勢前議鮑王決口建立牐座似不可已運船從此入口轉入新河以就正道此總河公初意也若新河勢緩土淤則止建一減水垻以備滿溢不必重濬復費工力也凡此皆黃淮之大較運道之坦途亦治兩河者之要法張兆元曰當今運道其藉力淮黃二瀆不淺矣若令黃不旁

決則衝漕力專淮不旁決則會黃力專淮黃旣合則控海力專河不必闢而沙自刷海不必濬而水自深此正以水治水行所無事之智也雖神禹復起不易斯言矣潘游龍康濟論黃河發源星宿海繞崑崙歷積石越西域踰關陝山西河南經豐碭出徐州始爲運道會泗沂之水蜿蜒而至清河縣之清口又名南河口會淮而東經安東縣以入於海此黃河之大較也以運河言之由浙江至張家灣凡三千七百餘里自浙至蘇則資苕霅諸溪之水常州則資宜溧諸山之水至丹陽而山水絕則資京口所入江潮之水水之盈涸視潮之大小故裏河每患淺澀云

自瓜儀至淮安則南資天長諸山所瀦高寶諸湖之水西資清口所入淮黃二河之水俱由瓜儀出江故裏河之深淺亦視兩河之盈縮焉由清口至鎭口牐則資黃河與山東汶泗之水由鎭口牐以至臨淸則資汶泗之水卽泰安萊蕪徂徠諸泉也然汶河由南旺南北分流並濟故天旱泉微每苦不足由臨淸至天津則資汶河與漳衞之水由直沽入海而自天津至張家灣則資潞河白河桑乾諸水矣此運河之大畧也若江西湖廣運艘俱由長江入儀眞牐止有風波之險而無淺澀之虞此又在運道之外矣續行水金鑑今按裏河運口一帶爲每歲空重漕

船經由之地南迎洪湖西逼河流黃强湖弱每虞倒灌審其强弱之勢而爲措置之方其因時制宜殆非修防長河者所可同日而語漕運咽喉淮揚門戶全河機宜無過於此明時屢移運口改建牐座 國朝康熙雍正間復經屢易或建大墩或築挑壩迨乾隆初年移定運口改挑惠濟牐下新河添建通福四牐創築臨湖隄工而機勢大定覈其情節運口愈移愈南要皆避黃流之下過欲使清口之勢强而旁分入運之水不致盈溢而已迨後建築順黃壩改黃河使由陶莊新河清黃交會於楊家莊對岸創築束清禦黃二壩權衡機勢是又法之至善者惟是黃河底漸墊高湖水亦因而蓄高嘉慶十年以後蓄洩防守之事視乾隆初年不啻倍蓰湖自雍正之初至近歲九十餘年閒興廢之工惟裏河運口爲獨多而其輕重情形實亦今昔頓異行水金鑑自康熙四十八年以後事間缺畧今爲搜補列入以備參考

國朝靳輔論黃淮交濟黃淮二瀆敵也然黃强之時多淮强之時少强則易潰而河不可兩行可減而不可分弱則易奪而自泗盱以東淮無他河之會惟卽以黃濟淮使强者不獨强則二瀆交得其平而會同之勢成此減水各牐壩之最爲得也黃河莫窄於徐州其至寬者莫能過百丈一遇伏秋大漲奔騰激盪必有衝突他潰之憂淮水北出清口每患爲黃流之所抵淮少弱卽不免乘虛而內注康熙二十三年冬 南巡閱工親臨清河運口蒙

諭今年黃水倒灌運口須酌一至妥之策期永遠無虞臣欽遵之下再三規畫思善後利運之圖唯有殺黃以濟淮而殺黃濟淮之策無如牐壩善建置牐壩之地又無如徐州上下善乃經營相度於黃河南岸碭山毛城鋪徐州王家山十八里屯睢甯峯山龍虎山等處爲減水牐壩共九座其因山根岡址鑿爲天然牐者居其七旣以殺黃且使所過之水各隨地勢由睢溪口靈芝孟山等湖以入洪澤而助淮如遇淮漲而黃消則淮自足以敵黃而牐壩亦無可過之水如遇淮消而黃漲則九牐壩所過之水分流而並至卽借黃助淮以禦黃而淮之消者亦漲儻更遇黃淮俱漲則彼此之勢畧等有中河以洩黃周橋六壩以洩淮亦不至偏强爲害矣夫減水莫善於牐壩但建於運河則易建於黃河則難何也黃河兩岸俱浮沙基旣不固加以水勢之排蕩溜頭之緊駛卒不越歲而頹圮今以天然之岡址鑿天然之牐座雖驚濤動地終不能迸山根而敗之眞千載之利也雖然黃善淤自古記之引黃入湖數年後洪澤湖且淤而爲平陸奈何曰不然夫黃流急則挾沙而行緩則停過牐壩之水其流必緩又越數百里歷諸湖而入安能淤洪澤爲平陸蓋大興宿桃清三邑南岸潰決逼近而能墊湖者不可同日語也不惟是也靈芝諸湖等處地最卑窪誠使黃水數年一過流清而停濁久之亦當如宿遷之侍邱倉基安東之碩項等湖沮洳悉變爲沃壤其利又不特以殺黃而助淮已也夫猶是黃也牐壩未建之先清口河流黃常强而淮常弱自建有牐壩卽遇異漲而上下六百里遞互灌輸回環平準一似黃不得淮卽上無以洩其怒而下無以佐其勢淮不得黃則孤獨無援而勢不敵二瀆相須齊驅而並騖化敵仇爲好合是直以黃淮爲秦晉而以各牐壩爲蹇修也

又論黃淮全勢川之善潰莫如黃蟻穴之漏不終日而滔天故防河最難然有決而害小有決而害大沿河兩岸數千里無在不當防尤必審其害之孰大孰小而經畧施焉決之害北岸爲大何也南亢而北下也且開封南岸從汴河可以達淮歸德徐邳而下其地山陵其隄歸仁其湖靈芝孟山洪澤其去無路久之而亦必復其故又與運道無係也然同一北岸而其害又有大小之不同若上自閺鄉迄滎澤六百里大抵山多而土堅不甚潰決不具論至安東以下雖北岸然與海近不遠漫徐邳北岸卽潰決而岡阜四合盤紆東下貫阜河入駱馬而并歸中河曹單潰決由魚臺

上下以入運或匯荆山口彭家河以入運皆無奪河之患若宿桃清河北岸一有潰決則運道首阻而自海沭以南馬陵迤左周圍千里渺然巨浸矣開封北岸一有潰決則延津長垣東明曹州三直省附近各邑胥溺近則注張秋由鹽河而入海遠則直趨東昌德州而赴溟渤而濟甯上下無運道矣且開封之境地皆浮沙河流迅駛一經潰決如奔馬掣電瞬息數百丈工必大而下埽更難故前代河決之患此地嘗十居七八自明臣劉大夏築太行隄西起黑羊山東至曹州以及豐沛高厚堅固北岸恃以無恐歲久不修風雨之飄零車馬之蹂躪殘缺過半臣任事十年屬以江南大工屢興未遑及也宿桃清河境內無山岡阻滯其河流之迅駛亦如之故其害之大亦畧等　國初封邱荆隆口大王廟之決前河臣楊方興塞之工六七年而始竣費帑者八十萬近則宿遷楊家莊之塞亦二十二萬若蕭家渡一工止旁決非頂衝然猶費帑十萬兩有奇而徐灣因南岸費僅三萬徐州花山之役則以馬陵山之阻騁馬湖之匯費一萬餘而已故曰決之害北岸爲大而北岸之害莫大於開封及宿桃清一帶而曹單次之徐邳又次之若安東以下非所憂也然此亦就黃言黃

未嘗統兩河南北之大勢而言也夫黃自滎澤以至雲梯海口兩岸隄工三千二百里潰決之害人人知之淮自桐柏而至泗盱境八百里自清口至海三百餘里上下千一百里所隄防者止一高堰而堰之固不固未有知其利與害者知之者曰淮地最下平水者謂淮城睥睨與湖面等堰不固則淮其沼而高寶七邑其魚也此知其一未知其二者也又有知之者曰堰不固則淮水東注黃且躡淮之後而清口必淤黃失長淮之援無以刷沙而海口亦必淤也此知其二未知其全者也夫河決於上者必淤於下而淤於下又必決於上此一定之理下口俱淤勢必以漸而決於上從此而桃宿潰邳徐潰單曹潰開封潰奔騰四溢東省諸山泉亦阻塞而不得暢氾濫之勢更挾黃水而愈漲而運道民生不復可問矣故高堰一隄全淮係之全黃亦係之非特淮揚二郡與運口之害已也此兩河南北之大勢也然則如之何而可北固開封之障增卑培薄中塡宿桃清之守幫築中河兩岸之隄南謹高堰之守歲塡坦坡以保之苟大者無虞則其他隄岸但遵四防二守之制卽有潰決亦隨決隨塞跂足治之矣　張鵬翮論淮黃要領自昔淮行於南黃行於北各自達海黃與淮會變也宋元以後黃淮始合資黃濟運用淮刷黃昔取其分今取其合淮不與黃會又變也大抵淮與黃合其勢必強與黃離其勢必弱數年來黃河失軌運口淤爲平陸臣鵬翮之膺

簡命也恭請

訓旨

上曰黃河何以使之深清水何以使之出大學士僉謂翮曰宜敬繹斯語蓋黃不深則攔入運口所病者在國計清不出則漫入下河所病者在民生大哉

聖謨固已抉理水之精微握平成之全筭黃淮會萃前定於片言中矣既至河干日講求所以深黃出清者於是言人人殊有欲用鐵龍爪揚泥車往來蕩滌者予曰此黃庭堅之所傳以爲笑者也前剔後於何損於河之尺寸乎有欲復老黃河者予曰昔季駟潘公已力排之矣有欲引睢水助清刷黃者子曰睢水涓流無裨實用且遠在百數十里外費鉅難成皆築舍也至出清則全無一策子於時不避暑雨減騶從挐一芥之舟於河則自開歸至雲梯關以下於淮則瀰洪湖至盱泗以上博考圖經旁諏父老憮然曰欲深黃其必開海口欲出清

其必塞六垻乎夫海口不闢譬人之饕餮者果於腹而尾閭不暢未有不脹悶者也六垻不塞譬彼漏卮隨注隨竭未有停蓄而貧吾之用者也且夫深黃出清其途似殊其實相爲用黃不深則常虞倒灌而清不可出是治河卽所以治淮也清不出則無由沖刷而黃不能深是導淮卽所以導河也於是拆攔黃垻杜諸決口培大河南北之隄束水以攻沙向之河身三四尺不等今至四五丈而黃深矣於是堵唐埂六垻開張福諸引河挽全湖之水涓滴不使漏洩向之清口堙爲平陸者今且浩然沛然而清出矣清出則轉弱爲強黃深則化強爲弱強弱之勢旣易而後淮乃與黃會焉蓋康熙三十九年十一月也夫自古之談治河者紛如聚訟漢爭屯氏宋籌二股終莫得要領上無聰明果斷之君遂以大患大灾任之氣數我

皇上以灑濬奇功約之兩言千變萬化罔不在其環中卒使淮黃順軌上裨國計下奠民生亶聰首出於此見之矣烏可不書

曾之裕治河淮策天下事莫難於治水尤莫難於治今日四瀆之河水而竊以爲得其人則以水治水無難也　國家貧河淮以濟運漕運不可一歲不通則河淮不可一歲不治而

治漕必先治河治河必先治淮即所謂以水治水之道也夫河淮古稱二瀆河水東過滎陽浪蕩渠即大禹所闢以通淮泗之絡者河至是借淮以相為疏理河淮之合從來舊矣厥後引河而南並借淮水入海之路以轉漕於是乎二瀆相會於清河縣東由雲梯關以入海是雲梯關者二瀆入海之故道也前人深知夫河性以濁而緩緩則墊墊則潰淮性以清而急急則行行則安故築歸仁隄以捍黃水睢水使不得南射泗州攻高堰又能遏睢水湖水併入黃河使急流而不墊復築高家堰周家橋翟家壩以束淮使涓滴俱出於清口以逼河而歸海其蓄洩也又有方焉淮水大漲則漫壩而南鳳泗得以無水患淮水不漲則阻其南奔而清口之水有全力法至善也自康熙元年盱泗之民由古溝鎮南北及谷家橋盜決小渠者八淮水大半分於高寶諸湖河水亦即躡淮而注之湖受二水而無所洩是以大決於清水潭而清口之淮無力刷河河不能自循故道乃由天妃牐竄入運河運道之渠不能容黃河之水此安東之所以被決運道所以被衝淮揚所以被沒而二瀆竟以安東為尾閭矣安東新決之口其闊深不及雲梯之半欲二瀆於此安瀾而歸壑也得乎且夫周橋翟壩者蓋天然之減水壩也其土堅而身庳又低於高堰者二尺水畧大則漫之而過水大至二尺乃與高堰相平若更高於二尺斯漫堰以行是周橋翟壩毫無害於高堰而有助於高堰者也而淮北私鹽利開橋壩以通往來揮多金造浮言曰歸仁之隄不毀周家橋牐不開翟家壩口不決則商賈之南自瓜儀北自河南者咸必假道清江浦不免為各牐稽留豈若取道橋壩之直達為便且自鹿邸家諸湖之隈原非民田也隄決水乾人得私種河防胥役又設稅周橋之牐每一私開貨船斂餽千金漁者亦奉以數十金奸民勾通淮關淮道暨山陽廳役每月為之料理名曰月錢飾為開橋保堰之說夫自康熙元年以前溯之至明萬歷以後周橋不開高堰曾聞衝決乎況水漫翟壩者有二十五里之寬豈區區周橋數尺之牐一開之而遂能洩之乎乃其借口者又曰漕船回南時值水涸可由此以放行夫漕船自古無經此之事祗緣周橋牐開奸民利之胥衙利之職司於此者尤利之故雖有三害弗之恤也三害者何衝決漕隄一害也淹沒七州縣民二害也淮水分而清口塞清口塞而河道淤三害也借口者則又從而為之辭曰三關額稅不足必取償於周橋不

思周橋啟而重船放額稅之所以不足也今於橋置私稅焉無論其蠹課漁商也即以其入者計之亦官三而衆七耳安見其能足額耶周橋月開翟壩日決淮水分於三湖湖常盈而不涸是故不必桃花水發而漕隄日有潰敗之虞淮南七邑日有釜底之憂矣故今日而言治河治淮治漕之道不必別有奇術也但使清口之水仍其清堰仍其堰隄仍其隄壩仍其壩而已矣誠能於徐邳桃清沿河而下諸隄壩無有不固諸小口無有不塞不特黃淮合而清口濬清口濬而雲梯通而淮揚七邑不致以釜底受倒灌之决且堰內民田堰外淅坡無不現為可耕之地上自虹泗下及山鹽與寶皆一變而成沃壤是以治河淮之功收治漕運之效並以治漕運之效活七邑之民其為利於國計民生也不亦鉅哉乃不得其人而終年興無益之功既勞民矣又傷財焉既傷財矣又誤國焉如是而曰河淮漕運難治也河淮漕運果難治乎哉

鮑斐英治河說自周定王時河徙歷漢唐至宋熙甯十年而始與淮合河曷為徙也中高者外溢流緩者沙停水性下也地勢北高而南下也上流急下流淤不決不得也決而南不得也合於淮奈何日昔之淮敵河今之淮從河敵河而淮強從河而淮弱淮強而流迅淮弱而沙墊必致之勢也武陟之決口塞矣乎河底之高皆是也淤不滌流不暢將別有潰決之處可憂也於是有斷黃右臂之法於是有助淮刷黃之法沁水之入黃也黃益熾非古也沁水古入衛者也隋大業七年始引入黃征高麗恐河不能濟運引沁水以大其勢故也河之南徙也沁仍入衛矣天順間沁再入河無制之者也今莫若仍引沁水入衛以殺黃勢或疑衛不能容今日而不能容大業天順以前獨能容耶夫誠能分沁水使不入黃則黃之右臂斷矣睢水受商邱甯陵永城夏邑豐碭虹靈璧無源之水從宿遷白洋河小河口入黃前人防其入淮築歸仁隄以捍之順治時河決入小河口而白洋河入黃之道遂淤斬文襄開便民牐導之入淮淮不能容而旁洩六壩遂為高寶興泰七邑之災張文端建安仁利仁諸牐東水入黃去白洋河小河口僅數里地勢高仰不能入河今莫若相形勢開引河使永遠入黃水小則助淮出清口以刷黃水大則清口以上淮不能刷沙睢為之刷是為助淮刷黃之法右臂斷安豫也黃沙刷乂淮也曷為必於斯二者復故道不能行築隄防不可恃

阿桂疏

臣接奉

上諭阿桂奏到籌辦清口情形借黃水以送回空蓄清水以濟重運
並於清口築壩煞住及陶莊河尾另開口門各節已屢經降旨令
其相機安辦繪圖貼說呈覽矣從來治河之道惟有導清攔黃不
使倒灌今轉引黃水入清口以資浮送自屬下策但該處既經淤
沙梗塞舍此別無善策亦不得不如此辦理然其事究屬可暫而
不可久必須設法疏治俾清口水漸旺盛以期暢出刷沙於事方
有裨益欽此查引黃入運以資浮送不但下策竟係無策但當浮
沙梗阻清水弱小即多費錢糧盡心挑空亦隨挑隨淤徒費
無益即如乾隆三十三年三十六年四十三年清口等處均
經沙梗連牐背淤平較目今尤甚彼時亦議施工挑濬而隨
挑隨淤終俟湖水長發暢出敵黃浮沙即衝刷無存臣等相
度機宜惟應將湖水蓄高俟明春重運將臨啟壩下注不難
盪滌盡淨概復舊規是以擬定於湖水出路築壩攔蓄以冀
清水日長但將太平河裴家場張福口通湖引河派夫上緊
挑空業有八分工程工竣就現在洪湖誌樁存水三尺而論
未嘗不可引清水以濟運道其所以仍俟重運到時啟放者
目下至桃汛前皆非淮水加長之時若即行開放計至明年
夏間尚有數月恐形短絀故不得不慎重辦理而疏治之處

除通湖引河外惟於通湖河尾至匯黃一路抽挑子溝令其
易於汕刷不致大煩工作是現在清口實無緊要之事而酌
量情形於歲內回空及明年重運可以遄行無誤恂按此奏
在乾隆五十年九月二十日吳璥籌辦清黃交匯處所淤
淺情形疏初五日臣奉
上諭現在封邱汎漫口大溜全掣漫及直隸長垣東明開州並東省
曹濮菏澤等州縣至張秋地方穿過運河匯注鹽河入海其江南
下游水勢自日見消涸該省清黃交匯處所爲漕艘必經之路今
黃水斷流恐運河不無淺阻來春重運北上若豫省漫工已早合
龍河歸故道自可無虞儻年內未能蕆事屆期必至阻滯自宜豫
爲籌畫俾重運不致貽誤即著吳璥於清口一帶酌量籌辦並將
現在情形及如何辦理迅速具奏至江省由清口至徐州以下黃
河斷溜恐多淤墊亦當乘此水涸或逐段挑空或酌抽溝槽俟黃
流順軌下游不致高仰方能暢達無滯欽此臣查清黃交匯處所
籌辦淤淺大概情形業經會同漕臣吉綸具奏緣河口一帶
九月下旬黃水陡涸竟成平灘當經趕挑引渠清水始得下
注無如水落沙多此通彼塞一日之內變遷數次旬日來親
率道將督飭弁兵或用混江龍以助其力或築做草壩安札

木把以順其勢隨溜勢之趨向酌導引之機宜溜勢日見暢
達河槽始見刷成自禦黃壩至彭家馬頭以下水深二三四
尺不等十月初四日漕船陸續放渡連日東北風利共儹渡
漕船七幫連前共已渡黃十五幫此後河泓若無遷徙自可
漸刷漸深而溜行甚疾縴挽維艱再得風色順利船行自速
雖未渡幫船尚多而河口已有成效人力尚有可施總當設
法儹行務期無誤歸次惟豫工漫水由張秋穿運入海恐未
必由牐河分注南來儻年內未能蕆功來春重運北上江境
運河淺澀勢必阻滯誠如
聖訓亟宜豫爲籌辦臣與吉綸率同道將等悉心講求此時洪湖雖
尚存水一丈一尺三寸但冬令水枯有消無長且清口以外
悉成空河以寬闊二三百丈淮黃並行之河僅賴淮水鋪以灌
不特難冀充盈更恐建瓴直瀉必致一洩無餘而楊家莊以
北運中河之水江境並無來源專藉微湖挹注更爲微弱兼
之楊莊運口外又無黃水頂托尤慮淺涸現在通盤計算惟
有及早蓄水隨於清黃交匯處迤下相度形勢南岸之彭家
馬頭北岸之楊莊運口以東孫家莊地方爲南北兩路之水
總匯處所河面寬三百餘丈必須於此處趕築束水大壩酌

留口門二三十丈使清口楊莊兩股水來到此一束則水有
擎托庶不致宣洩過多不但目前回空漕船得力即明春重
運到時或黃水尚未歸故道而清水得此擎蓄尚可冀其數
裕以資浮送該壩現已築成一百四十餘丈連日水勢已見
擡高船可通行即其明效仍在捍緊接築至河口以內向有
束清禦黃兩壩及運口頭二三草壩爲湖水收蓄關鍵現亦
相機築做收窄俾多留一分之水即多得一分之用惟楊莊
以北運中河水勢尚須探明上游漫水如由濟甯以南運河
分注而來則充滿有餘尚應分洩如竟無南注之水則淺阻
堪虞應如何蓄水挑淺俟回空全數渡竣後再與漕臣吉綸
確勘妥籌另奏辦理其由清口上至徐城黃河臣於黃水斷
流後即委員分投測探存水深淺較量河底高低雖多有淤
墊尚不至如從前曹工邵工停淤之厚毋庸普律估挑以致
需費過多惟應擇其實在淤淺高仰處酌量分別挑空抽溝
統俟漕船渡竣後臣親往確勘固不敢多糜錢糧亦不敢稍
任貽誤恂按此奏在嘉慶八年十月六日先是九月二十二
日鐵保有豫省封邱汎大隄蟄塌之奏二十三日莫瞻菉有
豫省黃河北岸衡家樓漫口之奏時吳任江南總河因奉查

詢爰有是奏鐵保徐端疏查河口清黃交匯處所爲漕運要津儻有壅礙不但河務通工受病各省漕糈悉皆阻誤所關甚鉅本年回空雖於十月十八日全渡借黃濟運究屬權宜臣等博訪周諮僉以蓄清敵黃爲上策上年冬臣姜晟臣徐端會奏修築隔堤及臣鐵保分別緩急奏修各工皆爲蓄清敵黃起見仰蒙
聖慈准照辦理漸復舊規但祇能奏效於一二年後未能旦夕見功前於八月奏將東清壩口門堵合使清水涓滴不致外洩現在洪湖水長四寸已收存水一丈二寸湖查嘉慶八年以前冬底洪湖存水不過七八尺以現水比較尚屬有盈無絀惟黃河之底較前淤高丈許是以此時黃河水面尚高清水八寸自大雪後黃水連日見消若再旬日更可落低但未便將東清壩啟放應再儘力收蓄總期多蓄一分之水即重運多得一分之益俟高黃水二尺以外然後可收刷滌之效臣等商確現在回空已竣即將禦黃壩堵合不使黃水內灌其禦黃壩內西岸已另挑引河一道以備清水外注並將臨湖各道引河挑浚計明春重運到時啟放清水力專勢猛必能衝刷淤沙河口定能通暢重運漕船足資浮送無誤恂按此奏

在嘉慶十年十月二十五日戴均元鐵保徐端疏查東清禦黃兩壩乃全河關鍵向來東清壩留口門十餘丈通流外注湖水不免消耗每到冬底僅存湖水四五六尺不等本年臣徐端奏將東清壩移在運口頭壩之上臨湖築做已較得力迨八月中復同臣鐵保將口門全堵不使湖水涓滴外注數月以來清水漸長高堰誌樁存水一丈五寸現高黃水二尺餘冬令黃水易消若至年底再消一二尺則清水可高四尺上下其力自足滌黃至禦黃壩前因淩水衝動壩根致稽堵合現集料土晝夜追壓於十一月二十四日堵閉斷流全河東注歸海不復內漾是本年河口事機順利東清禦黃兩壩似有把握至河口一帶臣徐端業已派員另濬寬深引河其臨湖各道引河亦俱挑竣足備清水外注清江迤下運河淤沙現委廳營五十餘員分段簀挑並派道員等分路督辦即以挑土培築兩隄限年內全完臣等計挑河培隄工竣在新正初十前後其時黃弱清旺即乘勢啟放東清壩使湖水暢出則河底刷深新漕浮送裕如較往年必能得力恂按此奏在嘉慶十年十一月二十四日

江北運程卷三十三終

江南淮安府清河縣歷山陽縣至揚州府寶應縣境

淸口之左爲運口南下漕艘自此沿淮水爲官河

二里左岸馬頭鎮清河

有甘羅城清河

城東有惠濟祠清河

跨河有惠濟牐清河

五里跨河新莊牐清河今通濟牐也

跨河又有福興牐清河

十里左岸二井子清河

八里跨河清江牐清河

地即淸江浦也清河

右岸淸河縣治此

過淸江浦入山陽縣界

右自運口起至淸江浦官河行淸河縣境計程二十五里

下入山陽縣界

官河經山陽縣自淸江浦上接淸河縣入境起

三里 朱家溝山陽

五里 煙墩汛山陽

六里跨河板牐山陽淮關設此

岸左過永利牐山陽下爲鹽河

四里 小周莊山陽

三里左岸西湖嘴山陽

五里左岸淮西門淮安府城西門也

淮安府城

山陽縣附郭

三里左岸南鎖垻山陽

二里左岸頭鋪山陽

岸左過興文牐山陽牐洩水入澗河

十里左岸二鋪山陽

十里左岸三鋪山陽

十里左岸平河橋山陽

十里 戴家灣山陽

岸左過涇河牐山陽

五里左岸黃浦口山陽寶應

右自淸江浦起至黃浦口官河行山陽縣境計程七十六里

里下入揚州府寶應縣界

江北運程卷三十四

甘泉董恂醞卿甫輯

江南淮安府清河縣歷山陽縣至揚州府寶應縣境

清口之左為運口。南下漕艘自此沿淮水為官河。

張鵬翮河圖總說黃河自崑崙歷雍豫兗徐至淮之清口會淮而入海。淮瀆自洛及鳳盱泗至清口會黃而入海。是清口為河道之關鍵也。疏築工程具有成效。而最要者在清口大闢黃淮交會。南河成案續編洪澤湖水由清口分注入運。自清江以達揚州是為淮揚運河。恂按語見嘉慶九年陳大文吳璥疏。恂按從前淮出清口。北趨者七分敵黃東入運口者三分濟運。南河成案續編嘉慶五年五月總河吳璥奏言洪澤湖水去路有二一由東清壩禦黃壩入黃河出雲梯關歸海計洩水十之七八一由運口折東經三壩三閘入淮揚運河歸江計洩水十之二三。濟運之水直趨三閘勢若建瓴自灌塘策行全淮由運河入江今之入運口者不止三分矣。淮南江北運河統稱官河。俗稱黃河為外河。運河自運口至黃浦對黃河而言亦稱裏河。河防志裏河。北自清口山清外河交界甘羅城迆西起。南至揚河交界黃浦止。計水程九十六里一百一十八步二尺。自甘羅城迆西至季家淺長一十五里五十丈係清河縣境自季家淺至黃浦長八十一里六十八丈係山陽縣境屬山清裏河同知管轄。其汛三。曰運口汛。裏河上汛。裏河下汛。裏河廳冊

、淮安府裏河同知守備各一員經管運河自清河縣運口外甘
羅城西拐外河廳交界起下至山寶交界揚河廳黃浦止河長
一萬八千二十三丈四尺計一百里有奇南轉西隄一道長一
萬九千四百五十七丈二尺北轉東隄一道長一萬七千六百
五十九丈九尺自運口起至清江浦迆下止係清河縣境自臧
家馬頭下至黃浦係山陽縣境爲汛三曰運口汛曰清江汛曰
平橋汛（續行水金鑑今按行水金鑑所載隄河丈尺比現在較短且清河縣治於乾隆二十六年移駐清江移山陽縣
西界自臧家馬頭以上之地屬清河縣管理遂改裏河上汛曰清江汛裏河下汛曰平橋汛其隄河加長之故一由移改運口
一由隄隨河曲所致）〔淮安府志〕運口明平江伯鑿清江浦河通達淮黃以

濟漕運其運口在三里溝百餘年後爲黃所淤乃別開三里新
河移運口萬歷六年潘季馴爲總河遷運口於甘羅城南然距
黃淮交會處不過二百餘丈阻塞時告康熙十年以天妃牐塞
乃於清河縣東腰鋪界內支河之達張福口者疏濬通舟十九
年總河靳輔又移於爛泥淺之上（續行水金鑑今按裏河廳冊乾隆二年總河高斌奏移運
口於舊口之南建築鉗口草壩三道謂之頭二三壩擎托入運之水）〔一統志〕運口隄在清河縣西
南舊自運口南岸越通濟牐而北迆窯灣一帶至季家橋山陽
縣界止長七里有半　本朝歷年修築於運口南北兩岸挑濬
引河加築長隄又有新舊大墩攔湖隄及東水壩河防志裏河

運口汛自甘羅城迆西起至季家淺止南岸隄長三千六百六
十八丈北岸隄長二千九百十三丈五尺又七里牐西岸太山
湖周圍一帶隄長二千五百五十六丈六尺運口曾經屢改今
仍在舊大王廟前有迎清逼黃之勢舊築大墩一座置頭二三
四草壩東水濟運康熙四十年於舊大墩西接築攔湖隄一道
長一百四十丈又接建新大墩周三十五丈逼清水七分敵黃
三分濟運又於大墩下運河口門築攔河壩長二十四丈以禦
湖漲乾隆三年修築隄工於舊運口河道添建挑水壩加築東
水縴隄一道長八十丈〔淮安府新志〕運河古山陽瀆隋文帝開

皇六年開五代時湮周濬之歷宋及元時加疏浚以爲運道東
南歲漕自儀徵至淮安府東入淮謂之裏河黃河謂之外河本
不相通故糧運至淮分五壩轉盤挽運永樂中平江伯陳瑄開
清江浦改運道從府西歷三十里入七里溝東界南出三里溝
逕通黃河建移風清江福興新莊四牐又於運口建天妃牐以
資啟閉每三月以後糧艘過畢卽封閉各牐凡官民往來仍轉
盤過壩其後成法漸弛牐不能閉黃流灌淤乃塞天妃口別開
三里新河設通濟牐以通淮啟閉不時後復以歲久牐壞萬歷
三年重修復嚴啟閉之禁六年總河潘季馴以牐下河直黃流

易致內灌牐亦漸圮乃遷建於甘羅城南以納淮水七年設官
奏復漕河舊規於六月初就牐下築壩九月初開放天啟四年
建通濟月河小牐互相啟閉然距淮黃交匯處不過二百餘丈
黃水仍不免灌淤運河阻塞時告康熙十年以天妃牐塞乃於
清河縣東履鋪界內支河之達張福口者疏浚通舟總河王光
裕又建議復設福興牐與惠濟遞互啟閉以防倒灌事不果行
十七年總河靳輔於淸口內塹成平陸之處開引河四道以引
清水敵黃並分爛泥淺之水二分濟運十九年復移運口於爛
泥淺之上自新莊牐西南開河一道至太平壩又自文華寺永

濟河頭起開河一道南經七里牐復轉而西南亦接太平壩俱
達爛泥淺之引河內則兩渠並行互為月河以舒急溜外則離
黃淮交會之處已八九百丈可免倒灌之虞三十二年建大墩
於運口以挑湖水四十年於墩西接築排樁攔湖隄又接建新
大墩四十六年復移天妃牐於運口頭草壩之北四十七年
聖祖仁皇帝南巡視河
諭令總河張鵬翮將大墩分水處加築寬二丈共周三十九丈挑淮水
七分敵黃三分濟運大墩之下建築頭壩以東水乾隆二年河
院高斌以舊運口逕直去黃淮交會處不遠每遇西北風勁或

淮水微弱時黃水仍復倒漾運口日復淤淺因請另闢新運口
在舊口之南七十五丈避黃流而就淸淮運道永賴矣河渠紀
聞乾隆二年高斌奏移運口於舊運口迤上與三汊河相接以
避黃納淸增建運河牐壩以資節宣按是時濁流倒灌移上運
口七十餘丈其時淸黃交匯猶在惠濟祠後也黃河乘高過淮
運口適與相對灌運淤淮爲患甚鉅移近三汊河以避黃之暴
使淸水外出全河要領握樞於此而當時議者引宋時南北淸
水分流前明開黃壩分黃以濬海口東湖水築滾壩爲言而不
知河不可分海不可濬也又或言禹厮二渠疏九河漢唐屯氏

馬頰並行宋有北流東流金有南派北派皆分流入海議疏封
邱北岸金龍口下由張秋入大淸河歸海故道仍復宋之東流
金元之北派而不計由張秋鎭入大淸河之穿運淤運（恂按諸議詳卷三十六艮頰經畫條）高文定籌議大挑運河先移運口以避黃而於運口
內建壩建牐以收束啟閉仿平江伯之制上下皆有節度俾水
平溜緩兩利並存至今遵守不易之章程也（文）乾隆八年白鍾
山奏覆運口上游毋庸再建挑壩按顧琮請於運口上游築挑
水壩逼水東趨俾湖水七分敵黃三分濟運則回空糧船安行
春水弱時亦能刷黃濟運奉文會同河臣商辦當查運口左襟

洪澤右帶黃河出口之水七分敵黃三分濟運誠爲前人良法惟歷年春間漕運北上湖水未長誠恐清弱黃強有礙運道經高斌相度於運口下游建蓄清壩一道束水入運濟漕俟湖水盛大拆去上年因蓄清壩東岸壩基二十餘丈未經啟拆致有兜溜進口之勢彼時自應於運口上游建築挑水壩俾湖水沛然東注嗣將蓄清壩東岸壩基悉行拆去湖水暢行不致兜溜進口再運河上游尚有原存新大墩現在逐漸鑲寬挺峙河中直挑湖水東注敵黃不使入運過多與建築挑壩無異毋庸再行築壩此就當時情形立論也又乾隆十一年議請收窄運口

頭二三壩口門以四丈爲度節宣水勢按黃淮交匯於清口淮自西來會黃分支入運濟漕是運口爲轉注之樞機漕運之來源也源頭進水無節不特下游盈溢而淮流分洩過多則無以禦黃黃反倒灌阻遏糧艘至是收窄運口三壩口門謹蓄洩也蓋淮水必使其有餘不足則潴之例可過洩清口東西兩壩所以調劑盈虛權衡蓄洩而運口各壩又權有餘不足之數而量以爲出也初奏請於運口內建草壩三惠濟正越兩牐之下酌建正石牐二越河石牐二又於二牐各建草壩重重關鎖視水勢大小輪換啟閉使水平溜緩操縱由人收窄運口以節來源法無不備不易之章程也續行水金鑑今按運口頭二三壩金門以四丈爲度始於此

高斌清口運口圖說洪澤湖匯豫省七十二山溪之水出清口會黃以注海爲黃淮之要津全河之關鍵藉力於東西兩壩以定機宜先是運口與清口切近直對濁流易於倒灌運道屢梗迨後數經更移未得其地臣於乾隆二年恭請

聖訓移於舊運口迤上七十餘丈與三汊河相接得以避黃納清第運口分灌入運爲淮揚三百里之咽喉以通漕運惟量分湖水足以濟運而止無庸過多前明曾建五牐以爲收蓄因年久傾廢嗣後復修天妃正越河石牐各一座不足以資節束每湖水長

發下游有吸川之形上游有建瓴之勢空重漕船過牐危險而高寶一帶每致溢岸盈隄臣高斌於大挑運河案內奏請運口內建草壩三座惠濟正越兩牐下酌建正石牐二座越河石牐二座又於二牐尾各建草壩重重關鎖視水大小輪換啟閉庶水平溜緩操縱由人臣高斌又於乾隆十一年奏請運口頭二三壩口門俱收窄以四丈爲度俾源頭進水有節則下游無虞盈溢近年淮揚兩郡河水安瀾現今重運經臨正值汛水長發而惠濟各牐水勢平緩糧艘過牐便易不復危險恂按圖說於乾隆十五年四月進呈續行水金鑑明平江伯陳瑄鑿清江浦河通淮達黃以通

漕運其運口在三里溝百餘年後爲黃所淤乃別開三里新河移運口萬歷六年潘季馴爲總河遷運口於甘羅城南然距黃淮交會處不過二百餘丈阻塞時告康熙十年以天妃牐塞乃於清河縣東腰鋪界內支河之達張福口者疏浚通舟十九年總河靳輔又移於爛泥淺之上乾隆二年總河高斌又移於舊口南與三汊河相接以避黃納清運口之南向有引河七道上承洪澤湖來源下至運口外張家莊前會流三分入口濟運七分東注敵黃今天賜引河及爛泥淺引河均久已淤閉惟存引河五道曰張福口引河張家莊引河天然引河裴家場引河太平引河而全河關鍵尤在東清禦黃二壩創於康熙戊寅（侗按三十七年）距引河尾四百二十餘丈重建於雍正癸卯（元年）至乾隆丙申（四十一年）己亥（四十四年）乙巳（五十年）屢次移建初皆爲東西二壩乙巳之後始定以運口外之兜水壩爲東清壩而移東西壩於福神庵前爲禦黃壩迨嘉慶年間先後增築新禦黃壩禦黃二壩又建重壩以資擎束

國朝靳輔論南運口大江以南各省漕運自瓜儀而北凡四百五十餘里至清江浦天妃牐以入黃河此明臣平江伯陳瑄之所開也萬歷年間河臣潘季馴以天妃牐直接黃河故不免內灌因移運口於新莊牐以納清而避黃後亦以天妃名之非其故矣然其口距黃淮交會之處不過二百丈黃水仍復內灌運河墊高年年挑濬無已兼以兩河會合瀠洄激

蕩重運出口牽挽者每艘常七八百人或至千人鳴金合噪窮日之力出口不過二三十艘而濁流奔赴直至高寶城下河水俱黃居民至澄汲而飲於是建牐置壩申啟閉之條嚴旨刻石除重運回空及貢鮮船隻放行外即閉壩攔黃凡官民商艇俱令盤壩往來夫閉壩之制不獨不便於民且空重往來之時仍不能必黃流之不入乃不得已之圖非不易之策也蓋因當時太山墩一帶及七里墩外皆淼然巨浸舍新莊牐之外別無彼善於此之地地形水勢實限之以不得不然耳自黃河倒灌以來西北自白洋河千家岡一帶直接泗州東北自吳城張福口一帶直至武家墩卑窪者悉變爲高厚其清口以內裴家場帥家莊爛泥淺周圍數十里凡墊成平陸之處臣挑引河四道淮水仍出清口是則黃流之灌在當時誠大爲運河之害而在今則頗受其利矣何也清口兩岸盡涸高天然成隄黃淮不得交漫一利也太山墩上下洪濤盡涸而運河之地形愈加完固制牐建壩可以惟我之所擇二利也清口之內橫亙灘洲淮盛則湖水滔滔北注弱則湖水常有所蓄以濟運而不至於盡洩即黃漲內乘亦限於灘洲而不得縱不久而淮水盛長即便抵回三利也因而訾之清口全淮之口也洪澤湖其腹也所挑裴家場帥家莊爛泥淺諸河則其咽喉而新莊牐河岸則其脣吻也夫以黃河之悍烈而運口出於脣吻之間宜其淺露而無庇逕直而受灌濟運之清淮反爲濁黃之所抵而不得入也於是酌議拜疏移運口於爛泥淺之上自新莊牐之西南挑河一道至太平壩又自文華寺永濟河頭起挑河一道引而南經七里牐復轉而西南亦接之太平壩俱達爛泥淺之引河內則兩渠並行互爲月河以舒急溜而備不虞外則河渠離黃水交匯之處不下四五里又有裴家場帥家莊二水乘高迅注以爲之外捍而爛泥淺一河分其十之二以濟運仍挾其十之八以射黃運艘之出清口譬若從咽喉而直吐即伏秋暴漲黃水不特不能內灌運河並難抵運口間遇東北風大作累日不止濁流乘之而風迴溜駛不旬日而停沙一刷無遺矣是以邇年以來重運過淮揚帆直上如歷坦途運河永無淤墊之虞淮民歲省挑濬之苦矣雖然旱潦不常湖水設有時而淺涸諸引河勢不能暢注而俱出則甯使裴家場之水斷流而爛泥淺一道務須挑濬深寬以佐運毋或緩此而顧彼此則意外之虞亦不得不豫爲之籌者也　齊彥槐淮上舟行詩孔燕

檣烏結陣飛蘆芽茭筍一時肥家鄉正作黃梅雨客子初更白葛衣攲枕夢隨流水遠過江山似故人稀篷窗日夕渾無事卷起湘簾看落暉 夢麟舟行次淮上詩 水宿如安居夢迴聞盪槳披衣適偶然搴帷得心賞晨霧迷清淮輕風動烏榜仰辨孤旭昇稍見朝霞上荒墟沈溼煙汀樹發寒響原野涵青蒼空水眢滉瀁迢遞來漁謳兀坐懷吾黨 舒瞻月夜淮河道中詩 秋色濛濛瀉欲無乘槎人似在冰壺銀河西瀉千尋直旅雁南飛一影孤近水樓臺多寂寞遠帆鐙火半模糊憑誰烘染荆關筆為作輕舟夜泛圖

二里左岸馬頭鎮 清河

一統志馬頭鎮在清河縣南近淮陰故城為漕運往來要道今有巡司河防考馬頭司巡檢駐劄甘羅城修防清河縣黃河南岸汛地淮安府志馬頭鎮清河治東五里近淮陰故城之地舊

為馬頭郡近設馬頭巡檢司黃運河口古今圖說馬頭鎮古淮陰縣治所晉安帝時設楚州 卽今淮安府治 始廢縣為鎮明永樂以後則為漕運咽喉清河縣兩治於此以甘羅城為城後又移治河北乾隆二十六年始移清江浦 昔為山陽縣地 分山陽縣地上自新莊鎮東北起下至清江牐下臧家馬頭迆南止與清河

國朝拾世盤舟至馬頭詩帆影動邊風邊花慘淡紅故園殘月下客夢亂流中薄霧隨荒岸羣山入遠空路遙悲白髮衰老已成翁

有甘羅城 清河

方輿紀要甘羅城在淮陰故城北一里相傳甘羅所築故淮陰亦兼甘羅之稱運道攷甘羅城東有天妃祠祠東北為天妃口永樂初陳瑄置新莊牐於此為入淮之口後移於三里溝在甘羅城東南謂之通濟牐萬歷六年又移牐於甘羅城南西接淮口卽今之運道一統志甘羅城在清河縣西天妃牐北舊嘗移清河縣治此今為運口重地設山清河務同知及清河縣丞駐此明統志甘羅城在舊淮陰縣治北相傳秦甘羅所築陳沂南畿志雨後常於土中得小錢狀如鐘有篆文不可識俗號甘羅錢或云實應有甘羅廟此其葬處府志甘羅城或云卽淮陰故城今屬清河界去馬頭巡檢司一里許淮安府志運口汛北岸

自甘羅城西角迆西外河廳界起轉至二牐山陽縣清江汛界止 隄工共長二千七百二十丈計程十五里零 南岸自新運口由濟運埧武家墩至高堰汛界止 隄工長一千五百八十九丈計程八里七分 又自濟運埧過七里墩至山陽縣清江汛界止 隄工長二千三百九丈五尺計程十二里八分 共計二十一里零

裏河廳冊運口汛縣丞一員把總一員協防二員牐官三員管堡夫三十六名兵一百九名牐夫九十名汛地自甘羅城迆西起至高坂頭下清江汛界止河長三千二百七十七丈南隄一道自蓋埧起經佘家埧歷惠通福三越牐至高坂頭下清江汛界止長三千六百六十八丈北隄一道自甘羅城西抵頭北埧

繞惠通福三正牐至高坂頭下清江汛界止長二千九百一十三丈五尺南岸濟運壩原建於康熙四十一年引三岔河之水由文華寺河入運河迨後河水漸高皆由運口分入隨做磚工惟乾隆十五年奏開洩水濟運旋卽堵閉新大墩一座周長三十六丈寬六丈乾隆四年建在運口頭壩之南挑湖水大溜入黃引回溜入口濟運二十六年又接築挑淸蓋壩一道長五丈五尺五十五年又接長十八丈八尺嘉慶九年又接長六丈三尺十三年六月全刷無存十四年補築蓋壩長十五丈十五年又接長三丈十六年又接長五丈並於外首幫做圓埽長十丈

十七年又接上下幫寬共長二十三丈十八年又接蓋壩長六丈四尺二十年又接長四丈現在蓋壩長三十三丈四尺運口總河高斌乾隆二年奏移於舊運口之南七十五丈於南北兩岸築鉗口草壩三道謂之頭二三壩使入運之水節節有所擎托運河自三壩之下東行過老鸛嘴繞佘家壩轉北經惠濟越牐歷北裹頭而西抵惠濟正牐嘉慶十三年三壩之下老鸛嘴之上隄身衝斷水隨兩行後因運河水盛正越各牐遞互啟閉船行祇由一牐復因牐門水勢高低過甚遂於牐之上下築壩兜托兩岸迎溜之處隨時鑲埽搪護並無一定

御壩一座乾隆二十二年

高宗純皇帝南巡指示建築在運口頭北壩之北長八丈寬五丈今改匨關壩一道長二十丈嘉慶十四五年建以利縴挽出口重船十七年又於北首添做挑水壩一道長二十丈寬七丈二十一年自匨關壩至頭北壩接築直壩長二十一丈寬四丈運口頭壩爲入運門戶最要關鍵乾隆二年建南壩原長二十六丈乾山巽向北壩原長四十丈中留金門寬四丈嘉慶十三年六月刷塌屢築屢塌壩底跌塘北移六丈補築南正壩長十二丈寬六丈上雁翅長七丈寬三丈北正壩長十四丈五尺寬三丈中

留金門以四丈爲率壩下兩岸隄工隨時鑲做護埽並無一定運口二壩在頭北壩之東乾隆二年建南壩原長二十七丈乾山巽向北壩原長二十三丈中留金門寬四丈嘉慶十三年六月刷塌向上稍移距頭北壩二百五十丈補築南正壩長十二丈寬五丈上雁翅長十七丈寬二丈下雁翅長十三丈寬二丈六尺北正壩長十四丈五尺寬五丈上雁翅長十五丈下雁翅長十二丈皆寬三丈中留金門寬五丈九尺壩下兩岸隄工隨時鑲做護埽並無一定運口三壩在二壩之東乾隆二年建南壩原長二十丈乾山巽向北壩原長二十二丈中留金門寬四

丈。嘉慶十三年六月刷塌補築距二北垻一百二十八丈。築南正垻長十七丈。寬二丈五尺。上鴈翅長十七丈寬四丈五尺。下鴈翅長十八丈五尺北正垻長十六丈寬五丈二尺。上鴈翅長十七丈。寬三丈。下鴈翅長十四丈五尺。寬三丈。中留金門以四丈為率。垻下兩岸隄工隨時鑲修護埽並無一定。奈家垻隄工。嘉慶元年漫溢堵閉。十三年六月湖黃並漲刷塌頭二三垻臨湖甎隄撞刷二處。水漫各牐而下。刷通牐後土隄。淸淮危險。啟放缺口二道宣洩。是秋堵竣。惠濟正牐一座。牐上鉗口垻一座越牐一座。牐上鉗口柴垻一座。恂按惠濟正越牐垻俱詳下惠濟牐條惠濟正牐之下張王廟前北岸舊運河。乃雍正年間運道。乾隆二年。於舊河迤南開挑新河。建造通濟福興正越四牐。四年。經大學士伯鄂爾泰總河高斌奏定春初水緩將新河各牐堅閉。仍由舊河行走。重運過竣。將舊河堵閉。船隻均由福興通濟二牐行走。三十六年。停走舊河。築垻攔截。三十九年。於隄東建進水涵洞一座。今廢。按舊河南岸文華寺前康熙四十五年建有洩水石牐一座名曰永濟洩運河之水入護城河乾隆二年於南首建牐開河此牐遂隔絕湮沒。惠濟祠旁石工。恂按詳下惠濟祠條張王廟前東西托水柴垻一道。嘉慶二十年。建通濟正牐一座。越牐一座。兩牐詳下新莊牐條。雙孔石涵洞一座。乾隆十年。建在通濟越牐以下東隄。距牐一

百八十九丈處。洞兩孔。一磯心。兩牆由身。過隄各長九丈六尺。寬四尺八寸。高四尺。嘉慶十五年加石四層。每遇運河水漲。啟洞分洩入護城河。福興正牐一座。越牐一座。兩牐詳下福興牐條。蔣家嘴東西鉗口柴垻一道。嘉慶二十一年。建孳蓄牐瀦以利運行。續行水金鑑。今按靳輔酌改運口疏言。自清口向東南七里。是爲七里墩。旁有石牐。名七里牐。牐內有淤高河形。牐外即洪湖灘地。皆成平陸。自清口進河。向東北行二里。是爲新莊牐。即天妃牐。乃漕運咽喉。又東行一里許。爲文華寺。即明季所挑之新河盡處。今將清口永遠閉斷。從文華寺淤高之河。迤南挑七里至七里牐。以七里牐爲運口。折而西南。又挑七八里至武家墩。再折而西北。又挑三里許。建爛泥淺引河。凡運艘一應商民船隻。由文華寺出七里牐。達武家墩。入爛泥淺引河之上流。下達清口。其爛泥淺第二道引河臨湖諸處。再挑支河數道。多引湖水歸第二道引河。下注清口。用以敵黃。是七里牐雖無原建年分。而靳輔改爲運口頭牐。以通舟楫。則確有可考。又河防志言。從舊通濟牐。卽天妃牐。內新大垻。迤東兩頭直接泰山墩築隄一道。則垻東與高堰七里墩迤北兩岸一帶隄岸。俱不須修守。而隄內之田皆可耕矣。此卽康熙四十年張鵬翮又移惠濟牐於舊運口之頭草垻而置七里牐隄河於新築南隄之南者。行水金鑑前書未明著惠濟正越牐所在。僅載七里牐隄河殊滋後人之惑。現在是處隄河尚有形跡。七里牐亦有基址。今爲詳考縷述如此。至此時所謂濟運垻。卽行水金鑑所稱南岸石磡。康熙四十一年建牐一座。相時啟閉。引三岔河水濟運之處。蓋維時惠濟牐又復北移。或恐有時被淤。豫設此路。以備不時之需也。

三岔河。今名太平河。

明馮一蛟雪後甘羅城對月詩。荒城名字古。曲曲抱河流。英氣蜚千禩。雄名付一邱。棲烏驚冷月。積雪凍行舟。萬頃玻璃色。微茫水上浮。

城東有惠濟祠。清河

淮安府志惠濟祠在舊新莊閘口明正德三年建武宗南巡駐蹕祠下嘉靖初年章聖皇后過此賜香帛祠額曰惠濟楊鍾秀萬里雲程惠濟祠卽天妃廟俗呼奶奶廟裏河廳冊運口汛惠濟祠旁石工一百四十七丈十二層康熙三十八年建卽舊運河西岸乾隆十一年又接下建石工三十三丈十三年復接長八十四丈

國朝麟慶惠濟呈魚圖記惠濟祠在淸河縣運口爲漕行要道帆檣林立香火繁盛本鐵鼓寺前明嘉靖間改今名乾隆十六年

高宗南巡發帑重建殿宇樓閣均易黃琉璃瓦規制崇閎道光十五年因年久剝落奏請重修得鐵鼓於樓下渾鐵鑄成中圖太極扣之其聲淵淵惜無字紀年月又得鐵鐘於門外牆角相傳每縣卽墜上有篆刻苔蝕塵封漫漶莫辨洗滌觀之皆嘉靖時權閹名姓始悟天后昭昭在上屏斥奸黨之意令人稟然先是黃河入海兩尖之間有巨魚吞舟爲害商民禱於天后乞賜驅除一日風潮大作擁魚來置海灘上汎弁往視見魚目新抉血淚盈眶以繩遍度自頭至尾長十八丈高四尺有奇仰望魚脊朱書顯露有目兵梅永安者梯而觀之識其字曰此鱗魚一千一百年因傷生云云以下不可辨於是漁戶爭持刀斧臠肉取油閱六七日始剔淨肋骨一具會風潮來仍擁之去乙未春余巡海口汎弁舁骨呈驗已折去三分之一計尙長一丈二尺圍圓五尺餘爰載柳船運至祠下比新工落成卽同鐵鼓並置殿上分左右列以垂永久侗按乙未道光十五年 湯調鼎惠濟祠詩橫河編石砥長鯨香火崇臺列繡楹

南狩宮車雲日麗內頒

宸翰斗牛平春漕庚廩通吳會秋轉余皇出漢京一鎭兩河嚴鎖鑰至今靈爵接蓬瀛

跨河有惠濟閘淸河

一統志惠濟閘在淸河縣馬頭鎭東南舊名通濟閘明嘉靖中置 本朝康熙二十三年重建改名惠濟亦名七里閘運道攷明嘉靖三十年漕臣連鑛以新莊閘口北接黃河淤沙衝射歲煩挑濬乃南鑿三里溝西接淸淮謂之通濟閘在甘羅城東南馬頭鎭東南半里淸河縣志惠濟閘康熙二十三年建引淮水以達漕運後以河水南侵閘底淤墊至是新鑿漕河於迤南三里更建閘座爲新運口閘名惠濟今現行漕淮安府志惠濟閘在馬頭司東南七里溝舊名通濟閘明嘉靖年建引淮水以達漕運後以河水南侵閘底淤墊康熙二十三年新鑿漕河於迤南三里更建閘座爲新運口閘名惠濟裏河廳冊運口汛惠濟正閘一座原名天妃閘又名新莊閘舊在惠濟祠後明永樂中平江伯陳瑄建嘉靖中改移於南名通濟萬歷六年又移於甘羅城南康熙十九年又移於爛泥淺之上馬頭東南七里墩改名惠濟續行水金鑑今按靳輔酌改運口疏言七里墩旁有石閘一座名七里閘閘內河形淤高閘外原屬洪湖灘地今將舊運口永遠閉斷從文華寺淤高之河南挑七里至七里閘爲運口是彼時移運口而非移建新閘惠濟閘乃卽七里舊閘而易名耳 三十四年又建永濟閘於太山墩北與惠濟閘相望侗按三十四年事據淮安府志文補入 四十年復移建於舊運口之頭草壩四十九年拆造侗按四十九年事亦據淮安府志文補入雍正十年移建今處閘丑山未向

金門寬二丈四尺原石二十三層乾隆六年拆修嘉慶十五年
拆修加石三層前牐之上嘉慶九年築東西鉗口柴壩一座〔徇按〕
惠濟牐雍正十年移建今處即七里溝惠濟越牐一座康熙四十九年建亥山巳
向金門寬二丈二尺原石二十五層乾隆八年加石一層嘉慶
十年拆修又加石二層牐下越河一道長四百六十一丈前牐
之上嘉慶九年築東西鉗口柴壩一座〔徇按〕萬里雲程以此為
第六十二牐並云俗呼天妃大牐水極溜
國朝張靄生河防述言雜誌漕船過清江浦必由新莊牐出
太平牐而新莊牐之南另疏一渠由七里牐亦可出太平牐
每年大抵由新莊牐者居多其設七里牐者以備新莊牐之
儆或欲修造則由七里牐也其年正欲修新莊遂由七里適

淮水暴漲漕艘逆上七里牐甚艱日止過一二船漕院羽檄
來相催促以誤河政之誤漕也奈牐口水勢甚緊急切不能
飛渡靳大司馬有憂色陳子曰是不難也當夕下片紙諭有
司於七里牐之上游鑿數涵洞引水出於牐之下不日涵洞
成牐口水頓平日報漕船過數十號矣留埜張氏目擊其事
驚嘆不已問何以牐上鑿涵洞而水遂平也陳子曰牐上鑿
涵洞則水洩而勢緩牐下得涵洞之水則水長而勢平豈尚
慮牐口之湍激難過哉留埜曰噫此真得水之性情者也
夢麟尹繼善白鍾山嵇璜疏洪澤湖出水之路有三一由清
口會黃歸海一由運口入運達江一由山盱五滾壩過水由
高寶諸湖入運歸江歸海其減洩盛漲機宜必須順利條暢
方無壅滯漫淤之患查每年盛漲五壩減洩時運口入運之
水源源下注自清江以至高寶運河業已拍岸盈隄又值五
壩之水匯於高寶諸湖傾瀉而來河被湖截湖為河阻勢必
交相壅漲致下河七邑常淹職是故也今高寶一帶入江之
各河港已經節次疏濬而運河源頭若不酌量節制則進水
過多運河依舊難以容納歸江之路仍不能暢流臣等詳考
舊制淮揚運河向以牐壩為關鍵從前每遇重運過完即將

惠濟等牐酌量下板相機啟閉使清口來水減少得以騰空
運河滾壩所過之水得以暢達歸江其法甚善後違舊制啟
閉失宜且惠濟牐年久圮壞下板不及到底遂至常年過水
毫無撙節現將惠濟正牐估修春間即可完工嗣後每年重
運過完五壩過水盛時將惠濟通濟福興等牐酌量下板數
層牐上約過水五六尺數日內將牐板全啟一次往來官民
船隻既無阻滯而盛漲時運河先已騰空五壩減下之水暢
達入運即可迅速歸江待五壩水小仍將各牐照舊開放如
此定制永守不但湖河之水去路疏通免致彼此壅擠而洪
湖出口之水旁分無多可以專力敵黃又可以防倒灌即清
水偶弱將惠濟等牐謹閉數日不使黃流進口則運河之內
可免沙淤似於宣導河湖機宜頗有裨益〔徇按〕此奏在乾隆
二十三年正月既望黎世序疏運口惠濟越牐近十數年
來漕船均由該牐行走現在牐牆間有損壞石塊脫落若不
早為修補恐損壞日甚轉致多費查惠濟正牐於嘉慶十六
年興修完工尚未啟放已飭道廳將上下裹頭及兩岸縴隄
護埽鉗束各壩一律鑲修完竣並疏挑河身以便重運挽行
騰出越牐趕為估辦〔徇按〕此奏在嘉慶二十二年十二月杪

二十三年十一月望又疏惠濟越牐於嘉慶十一年修砌完
竣啟放行漕已歷十有餘年該牐首當清水入運之衝且因
近數年來竭力蓄清擡高水面該牐過水高下懸殊衝激之
力倍於尋常漕船行走亦因此碰磕尤甚致牐牆石塊間有
脫落若不及時修補將來損壞日甚所費更多上年冬尚書
吳璥來工查勘禦黃東清各壩工程時目擊情形亦以為亟
應修理經臣奏明啟放惠濟正牐行漕以便騰空越牐修理
嗣築壩戽乾塘水逐細查勘牐牆下截並牐底均屬堅整惟
兩牆上截石塊間有脫落應行拆砌一律堅整計選添料物
及築壩戽水共估銀一萬一千三百六兩即於防汛工用銀
內支發辦理毋庸另請錢糧　吳廷楨天妃牐詩斷堰鎖崔
嵬奔流下石隈勢吞淮甸盡聲撼海門開水氣晴吹雨天風
夕送雷扣舷驚險絕誰是濟川才　范閎章天妃牐詩黃河
怒流動地軸十舟九舟愁翻覆臨磯作牐為通舟水急還憂
石相觸挽舟泝洄似升天千夫力盡舟不前巫師跳叫作神
語舟人膽落輸金錢梨園唱盡迎神曲猶殺牛羊啖水族不
爾作難在須臾鯨鯢張口待人肉嗟爾運漕於國為咽喉粟
米力役家家愁願持尺牒問陽侯

聖主勞兮瓠子塞河兮河兮當努力〔黃承吉過天妃牐詩〕砰磕勢如雷河流捍欲回座濤山噴起高鵠翠飛來涉險惟忠信還家尚草萊舟師漫相顧知爾濟川才

五里跨河新莊牐清河今通濟牐也

〔一統志〕新莊牐在清河縣西惠濟祠東天妃口明永樂中建爲運河入淮之口嘉靖中以牐口淤塞改由通濟牐萬歷元年總河萬恭復建牐於此旋又淤塞六年河臣潘季馴拆新莊牐改建通濟牐於甘羅城南此牐遂廢運道改甘羅城東有天妃牐祠東北爲天妃口明永樂初陳瑄置新莊牐於此爲入淮之口明神宗實錄萬歷元年建天妃廟口石牐萬恭治水筌蹏天妃

口自陳平江開清江浦六十里由此入黃河官民便之嘉靖中黃水泛入清江淤河臣費十萬開新河以北接於淮其說以爲接淸流不接濁流可不淤不知黃河非安流之水也伏秋水盛則西擁淮流併灌新開河夫天妃口一黃河之淤耳若淮黃會於新開口是二淤也乃歲役千夫濬淮黃交會之淺而患愈博矣今於天妃口建石牐直出黃河黃水盛則閉牐謝絕黃水以杜淤黃水落又啟牐以利官民新開口勿濬可也按明初新莊牐卽萬歷初之天妃牐在天妃廟口故名今甘羅城之天妃牐乃萬歷六年改建之通濟牐也非故地矣或謂今天妃牐卽新莊牐者誤

〔又〕通濟牐在淮陰故城南卽濁水入淮處明永樂中陳瑄築名

新莊牐嘉靖中牐廢改置通濟牐於三里溝隆慶六年河臣潘季馴遷於甘羅城南〔恂按〕隆慶當是萬歷之譌南河全考言萬歷六年九月總河侍郎潘季馴題准遷通濟牐於甘羅城南以納淮水故道盡復漕運通行云云若隆慶六年河臣乃萬恭非季馴也神宗萬歷六年戊寅上距穆宗隆慶六年壬申凡七年恭亦無遷通濟牐事後因之　本朝乾隆二年重建二十七年

重修〔川瀆異同〕自淮安府城而西十五里曰板牐又十五里曰清江牐又十五里曰福興牐又十里曰通濟牐牐口卽清江浦口爲漕河入淮之處稍折而北乃爲淸口卽黃淮合會處也通濟牐舊名新莊牐亦曰天妃牐與清河口對岸嘉靖末濁流塡淤因改置通濟牐於浦南三里溝隆慶中河臣萬恭復開天妃

牐以通運萬歷六年河臣潘季馴奏移置通濟牐於甘羅城東去新莊舊牐不及一里河口斜向西南以避黃趨淮〔淮安府志〕天妃牐卽通濟牐爲南北之咽喉通濟牐在惠濟祠東北乾隆二年河院高斌題建通濟福興二牐於惠濟牐下另開新河長一千六十八丈寬二十餘丈四年大學士鄂爾泰定議糧艘重運北上走舊河過畢卽堵回空及商民船隻俱由新河往來〔裏河廳冊〕運口汛通濟正牐一座在惠濟牐下東北乾隆二年建癸山丁向金門寬二丈二尺原石二十五層嘉慶十一年拆修加石二層通濟越牐一座乾隆二年建亥山巳向金門寬二丈二尺原

石二十六層。嘉慶十一年拆修。加石二層。牐下越河一道。長三百二十一丈六尺。（㫖按）萬里雲程以此爲第六十三牐。並云俗呼二牐。

國朝百齡黎世序李奕疇孫玟疏。裏河各牐年久損壞。奏明次第輪修。歷年來已將惠濟正越兩牐通濟福興兩正牐拆砌完工。現又將通濟越牐築壩戽水。起除底淤。確細查估。兩牆拆砌十六層。牐身舊制尚嫌卑矮。應再加高兩層。其下層及牐底尚屬堅整。毋庸拆砌。其福興越牐現亦築壩戽水接手估辦。以期一律完竣。（㫖按）此奏在嘉慶二十一年十月二十六日。

跨河又有福興牐。清河

（一統志）福興牐在清河縣清江牐西五里。（㫖按）五字上疑脫十字 明萬歷六年置。後廢。 本朝乾隆二年重建。添設月牐一座。二十七年重修。有牐官。（川瀆異同）清江牐又十五里曰福興牐。福興舊牐在清江牐西五里。去通濟牐二十里。萬歷六年。河臣潘季馴改建於壽州廠適中之地。卽今牐也。（淮安府志）福興牐舊在清江牐西五里。潘季馴改建於壽州廠。去清江牐十五里。又明時故有福興牐。平江伯陳瑄所建。第其故址不可考。萬歷中。改建於壽州廠之適中處。後亦廢。康熙十年。總河王光裕請添建。與惠濟牐遞任啟閉。不果。乾隆二年。總河高斌題建於通濟牐東四年。設官以司啟閉。（裏河廳冊）運口汛福興正牐一座。乾隆二年

建。癸山丁向。金門寬二丈二尺。原石二十六層。嘉慶十九年拆修。加石二層。續行水金鑑今按淮安府志載明時故有福興牐在清江浦西五里平江伯建故址不可考萬歷中改建壽州廠適中處後亦廢今土人尙有老二牐之稱 福興越牐一座。乾隆二年建。壬山丙向。金門寬二丈二尺。原石二十六層。現在損壞。牐下越河一道。長三百六十八丈五尺。今按乾隆二年添建通福正越四牐開挑新河自張王廟前接舊河迤至麗家灣下接舊河止河長一千六十八丈四尺又接東隄一道長一千六十一丈六尺（㫖按）萬里雲程以此爲第六十四牐。並云俗呼三牐。

國朝百齡李奕疇黎世序疏。河口惠濟通濟福興三牐。爲運口漕船往來最要關鍵。嘉慶九年奏明。年久應修。因未便同時興辦。致阻漕行。於十年十一年十五年。將惠濟正越兩牐通濟正牐。先後拆造完整。其通濟越牐福興正越兩牐。尙未辦理。茲福興正牐。又歷數年。損壞尤甚。拆造難以再遲。且舊牐現形卑矮。應再加高兩層。已於牐上下築壩戽乾塘水。確細查勘。牐底尙屬完整。兩牆石塊多有酥損。脫落層縫層裂。均應拆砌。並卽加高。方資堅鞏。估令趕辦。限來年二月完工。不誤重運行走。（㫖按）此奏在嘉慶十九年十二月初十日。黎世序疏。福興越牐臣於前年冬會同前督臣百齡奏明。先行築壩戽水。以便清底估辦。嗣於該牐上下築壩戽乾塘水。先確細查勘。除舊工尙屬堅整之處。無庸拆修。其兩牆敧裂。石塊齡碎。牐底衝跌成塘。各底樁業已朽爛。均應拆卸。重爲築砌。並查舊牐尙嫌卑矮。前修福興正牐奏明加高二層。今越牐亦應一律加高。以資啟閉。計選添料物。連築壩戽水等項。共估銀四萬一千四百八十四兩。卽於防汛工用銀內支發。辦理。毋庸另請錢糧。（㫖按）此奏在嘉慶二十三年十一月十五日。 麟慶福興起碑圖記。裏河廳屬運口爲洪澤湖水入運門戶。前明平江伯陳瑄建天妃等五牐。其後潘季馴移運口於甘羅城南。另建石牐。亦名天妃。旋俱淤廢。我 朝康熙十六年。靳文襄公奏改運口於爛泥淺之上。開兩渠互爲月河。以紓急溜。二十三年。修復天妃牐。改名惠濟。四十九年。建

越牐以備輪替之用乾隆三年高文定公奏在惠濟牐下酌添正越石牐各二座以關鎖湖水保衛淮揚尋名二牐曰通濟三牐曰福興至今行漕余下車親勘見通濟越牐業經修整其惠濟越牐福興正牐前任曾議拆補祇以畏難未辦爰卽請帑興工委副將張兆知府朱楹監修福興正牐甲午夏四月孱水既淨拆石見底忽得臥碑引置廟前余聞報往觀其文曰淮水清湖水平百世安瀾慶有成從此河防萬福興後署乾隆三年督河使者高斌造因命工摹搨而援筆和之曰運河濤牐溜平九十七載重告成我和文定歌福興亦署欵勒石同藏牐內 恂按甲午道光十四年

十里。左岸二井子。清河

轉漕衢湘筆記 新莊牐。五里高坂頭。三里二井子。二里彭家馬頭。水程細數單 二井子有汛。淮安府志 清江浦有頭二三井鎮。清江汛北岸二井上首石涵洞一座。口寬一尺八寸。高二尺四寸。康熙五十年淮揚道捐建。以洩民田積水。裏河廳冊 二井隄工。乾隆五十一年七月四日漫缺長二十丈。當卽堵合。

國朝李世傑李奉翰書麟疏江省黃運湖河水勢盛漲清江逿上北岸裏河廳二井東首縷隄於初四日巳刻漫溢過水塌寬十六七丈漫處後靠汰黃越隄中係空塘並無居民水滿卽止不致漫淹廣闊 恂按 此奏在乾隆五十一年七月初六日

八里。跨清江牐。清河

一統志 清江牐在清河縣清江浦。又名龍王牐。明永樂中建。舊置分司主事駐此。今有牐官。其北有月河小牐。又南北岸有檀度寺牐。本朝康熙三十五年建。又南北岸有永利牐。皆減水牐也。裏河廳冊 清江汛清江正牐一座。明永樂中建。後改名龍汪牐。康熙三十八年拆修。改金門寬二丈一尺二寸。加石四層。共二十六層。南岸石磡長四十五丈三尺。北岸石磡長五十四丈六尺。乾隆四年仍改名清江牐。嘉慶十年拆修。改金門寬二丈二尺。加石二層。共二十八層。牐後

御詩亭二座。南岸康熙二十二年建 賜于成龍 北岸康熙三十八年建 賜張鵬翮 清江越牐一座。明萬歷十七年建。本朝康熙四十八年拆修。金門寬二丈七尺六寸。高二丈七尺。南牆連石磡長四十二丈。北牆連石磡長六十丈。嘉慶十年拆修。改金門寬二丈七尺。加石二層。共二十

五層。越河一道。長一百四十八丈。川瀆異同 板牐又十五里曰清江牐。分司主事駐此。俗謂此爲清江浦。淮安府志 清江牐在城西北三十里清江浦。又名龍王牐。恂按 萬里雲程以此爲第六十五牐。淮安府志 清江汛上接運口汛界季家洼起。下至府城西南角樓止。北岸隄工長七千三百九十一丈九尺。南岸隄工長七千三丈七尺。計程四十里零。清江牐在福興牐東十六里。明永樂中建。後改牐名曰龍汪。康熙三十八年雍正十三年修。乾隆四年河院高斌仍改名清江。裏河廳冊 清江汛主簿一員。千總一員。協防二員。牐官一員。管堡夫八十二名。兵一百五十九名。牐夫三十名。汛地自接運

口汛界起至府城南角樓平橋汛界止河長七千三百九十一
丈九尺南隄一道長七千三丈七尺自上汛界起至牐下柳園
頭止隄長三千五百二十六丈屬清河縣接下至平橋汛隄長
三千四百七十七丈七尺屬山陽縣北隄一道長五千六十八
丈自上汛界起至界牌止隄長三千三十丈屬清河縣接下至
平橋汛隄長四千三百六十一丈九尺屬山陽縣南岸五孔橋
西石涵洞一座康熙五十九年民建引運河之水灌溉民田其
水由護城河下達此洞久經閉塞五孔橋石牐一座康熙二十
五年建上自五孔橋起下至雲晏壩運隄止名玉帶河玉帶河

南隄一道長一千五百七十三丈五尺內碧霞宮前於乾隆五
十一年漫缺三十丈當即堵塞北隄一道長一千四百六十七
丈內城隍廟前於嘉慶十年滲缺八丈當即堵塞續行水金鑑今按五孔橋
本在鳳陽廠上康熙十七年所建五孔石墳壩下挑河並築南
北兩隄三十五年改建石牐雍正十二年修清江牐運河閉壩
重濬此河以通南北往來乾隆嘉慶年間歷經啟放濬河幫隄
今牐在運隄之南南北二隄之中文渠溝一道自五孔橋涵洞
下起至鑼鼓墩止長六千一百六丈雍正十二年總河嵇曾筠
開挑以洩清江浦南岸積水嘉慶三年總河康基田移溝頭於
廣惠庵西並鑿運隄建石涵洞一座引運河之水遶泮池至城
隍廟東穿玉帶河下過鑼鼓墩接挑溝長一百九十丈五尺入
護城河並於入護城河地名王家溝處添建石牐一座金門寬
八尺高一丈二尺以資啟閉且免護城河水漲倒漾又嘉慶二
十二年在玉帶河南北兩岸處各建
石涵洞一座洞門寬高各一尺六寸清江正牐一座越牐一座

恂按詳上本條百子堂對過七里溝隄工嘉慶十三年六月三日漫缺
長八十二丈八月堵合烏沙河對岸王家田頭隄工乾隆三十
三年九月十四日漫缺長十五丈當即堵合池下周家莊隄工
五十一年七月四日漫缺長二十九丈當即堵合盤糧廳前石
工長五十五丈康熙三十八年建計石十一層楊家廟洩水石
牐一座於乾隆八年建金門寬一丈高九尺六寸原設板牐南
岸洩民田積水入運今塞恂按楊家廟石牐續行水金鑑原注淮安府志蓋采府志以補冊所未備
也下仿此以上俱南轉西隄工程臨運隄工迎溜之處隨時鑲埽並無一定北岸二井子上首石涵
洞一座恂按續行水金鑑原注淮安府志今詳上二井子條紹興家廟前涵洞一座口寬

一尺八寸高二尺四寸乾隆八年建今塞續行水金鑑原注淮安府志二井
隄工詳上二井子條中渡庵對過嘉慶十五年創格隄一道北自黃河
隄起南至運河隄止長五百八十一丈檀渡寺新牐一座康熙
三十五年建牐下挑河長一千八百七十一丈至草灣鹽壩總
河嵇曾筠雍正十二年拆修清江牐題拆該牐石料應用河亦
隨淤板牐關口上下石工詳下板牐條烏沙河永利牐石涵洞改牐
刁家嘴石涵洞烏沙河尾裕民牐俱詳下清江浦條漂母祠迆北石馬
頭起至北角樓舊石頭工止乾隆十六年
翠華南幸指示接建石工長四百五十丈砌石十一層淮安府西門石

工西門外文渠小石牐一座淮安西門石工及文渠小石牐俱詳下淮西門條　以上俱北轉東
隄工程臨運隄工迎溜之處隨時鑲埽並無一定
國朝鐵保徐端疏自運口頭草垻至清江浦地勢建瓴湖水分流入運甚爲湍急是以數里內設立惠濟通濟福興等三牐因牐門溜激難行於正牐外各建越牐以分其勢迤下清江浦又建正越兩牐以資擎托共計八座年久未修啟閉不靈若同時興修錢糧浩大臣等前議請將惠濟越牐通濟正牐清江正越牐先行修砌其餘四牐俟明年霜降後估辦大學士保甯等議准統俟回空過竣然垻興工緣近年物料昂貴購石燒甎例價不敷必須加倍津貼經保甯等議覆此項牐工實需津貼若干及作何籌款令分晰具奏臣等督同淮揚道閻學渲等細估拆建惠濟越牐通濟正牐清江正越牐共估例價銀十七萬三千七百餘兩撙節覈實若一律加貼未免銀數過多應將攔築垻工車水人夫及匠役開槽夫工等項剔除不給津貼外實計購辦石料河甎椿木石灰汁米應需津貼銀十萬四千二百餘兩查上年十一月臣徐端會

同尚書臣姜晟等議奏加高高堰石隄酌加幫貼撥淮商捐銀四十萬兩解存河庫除間段加砌石工及加高土隄動用外原存爲普加一層石工之用今石工已改甎工計有節省正價幫價銀十三萬四千二百三十三兩仰懇
聖恩卽以此節存之項爲牐工津貼之用俾工員購辦從容工程得資鞏固委員分投購料尅期興辦限明春完竣惟各牐修砌完後必須灰漿乾老方可放水行船明春重運北上只可從雲壘口出五孔橋由通濟越牐惠濟正牐行走各牐向有兩牐分流今所修者皆築垻攔截則水勢全歸一牐溜如懸瀑漕船更難打放應在惠濟正越兩牐中北裏頭地方及通濟正越上東岸之張王廟舊有涵洞處另開越河各一道俾各門溜平仍層層築垻收束不使水勢過洩隨時相機籌辦務於重運行走無誤佝按此奏在嘉慶十年十月七日
吳偉業清江牐詩岸東穿流急帆遲幾日程石高三板浸鼓疾萬夫爭善事監河吏愁逢橫海兵我非名利客歲晚肅宵征
張寶清江候牐詩趁闞舟停淮北思鄉夢繞江南報到牐門未啟朦朧午睡初酣

地卽清江浦也清河
皇朝通志運河分淮水一支東流折東北經清江浦前水道提綱運河於清口黃淮交匯之南分淮水一支東流出
御示牐折東北流分爲二支以節水勢經清江浦前出龍王牐佝按鄖清江牐
一統志清江浦在清江縣北一里舊爲沙河土名烏沙河古運道自郡城東北入淮舊志宋轉運使喬維岳開此直達淸口明永樂初陳瑄重濬置牐更名清江浦爲水陸之孔道方輿紀要清江浦在淮安府城西自城外達於淮凡六十里舊爲沙河一名烏沙河宋志楚州北有山陽灣淮流迅急每致沈溺雍熙中

漕臣劉蟠議開沙河避淮水之險喬維岳繼之自楚州至淮陰開導凡六十里舟行便利其後淤塞明永樂中平江伯陳瑄修治運河故老言城西管家湖西北至鴨陳口僅二十里與清河口相值宜鑿爲渠引湖水入淮以便漕運瑄從之乃鑿清江浦引水由管家湖入鴨陳口達淮由管家湖築隄亙十里以便引舟其入淮之處設河口垻新莊牐以時啟閉自新莊牐而東因其高卑遞爲福興清江移風等牐至府南淮陰驛而合於濆河復慮北河漲溢南侵漕河於是隄北河南岸長四十里以防之又慮南河漲溢北侵漕河於是築漕河南高家堰一帶長二十

六里以防之漕河只許糧船及進奉船入口五日一放旋過旋
塞設官監督其大小官民船艦悉由五壩車盤以達外河無敢
闌入者於是運道通行無阻後稍廢弛至隆慶四年淮決高家
堰清口淤塞糧道艱阻五年漕臣王宗沐於府西南築高家堰
隄北自武家墩經大小澗至阜甯湖計三十餘里以捍淮之東
侵又於府之北境隄新城起清江浦經鉢池山至柳浦灣凡六
十餘里以捍河之南溢萬歷五年漕臣吳桂芳等修新莊等牐
增築清江浦南隄以禦湖水加北岸以禦黃淮又挪板牐漕隄
南連舊隄北接新隄六年河臣潘季馴復經理之而運河復爲

安流浦旁有倉以備積儲爲轉輸之利卽今常盈倉也裏河廳
冊清江汛烏沙河永利牐一座康熙二十三年建口寬一尺六
寸高一丈五尺九寸嘉慶十七年拆修加石四層共高二丈二
尺八寸計石十九層牐外河邊舊有石涵洞一座乾隆八年建
爲永利牐外障嘉慶十七年淮商捐修改洞爲牐金門寬一尺
八寸高一丈九尺二寸計石十六層如遇鹽河水小啟前二牐
洩運河之水以濟運牐下烏沙河一道長一千一百七十二丈
上承運河來源下達漁濱河青渠溝河入馬家蕩漁濱河長一
萬八千三百五十丈青渠溝河長九千三十丈烏沙河西岸刁

家嘴石涵洞一座口寬二尺四寸高二尺四寸乾隆五年建備
洩山邱二湖積水鹽河一道長二千五百丈北自黃河縷隄起
至烏沙河止烏沙河尾達漁濱河處有三孔二磯心石牐一座
乾隆八年建名裕民牐一統志清江浦鎮今爲清河縣治河道
總督駐此舊名沙河宋志雍熙中漕臣劉蟠議開沙河避淮之
險凡六十里府志運河由此出清口爲水陸孔途淮安府志清
江浦鎮在府城西北三十里漢淮陰縣地明平江伯開運河自
故沙河西北至鴨陳口出與淮通建牐設壩此地遂成巨鎮
國朝河院又移駐於此舟車鱗集冠蓋喧闐兩河市肆櫛比數

十里不絕北負大河南臨運道淮南扼塞以此爲最清河縣疆
域沿革表清江浦始見於明史舊屬山陽迨乾隆二十七年劃
歸清河計自清江浦西南以武家墩顯王廟
御詩亭爲界劃分起由太平橋至海會寺西運河南岸止共長三千二
百七十丈計程十八里二分東南仍屬山陽西北歸併清河又
自運河北岸圓通菴爲界劃分起由太黃隄至惠源菴東黃河
南岸止共長一千九百五十丈計程十里八分直東一帶仍屬
山陽直西一帶歸併清河又自黃河北岸由山安交界劃分起
至清安交界止共長六千六十二丈計程三十三里七分統計

量長一萬一千二百八十二丈計程六十二里七分戶部江南司冊於是經界既正賦役滋多上起河口下迄高堰中貫老子山一百餘里包古淮陰之地矣清江浦或名公路浦或名袁浦山陽志遺水經注淮陰縣城西二里有公路浦昔袁術自九江東奔袁譚路出茲浦而得名酈所謂淮陰即今清口之甘羅城今清江浦在城東二十里其非城西二里之公路浦明矣又伏滔北征記曰廣陵西一里水名公路浦袁術自九江東奔袁譚於下邳由此浦渡因名魏晉時廣陵太守治所實在淮陰縣伏滔所云廣陵西一里即道元所云淮陰西二里也按此是清江浦不得為公路浦明矣

國朝李世傑李奉翰書麟疏清江地勢北高南窪自南隄漫口堵閉後外水不復內灌而清江積水二三尺至八九尺不等北臨運河南臨玉帶河兩河水勢高於內地積水不能宣洩當經酌籌在南隄安設水車二百餘部雇夫晝夜車戽通境已消水二尺五六寸北首現已涸出街衢鋪戶照舊開張民多遷回居住其有極窪處積水車戽不到者現又雇覓風車安設挑渠導引使之匯注南隄車戽入河每日消水二三寸不等約八月內可以漸次涸出俾民早得安居至清江各廟淹浸日久不無坍塌其慈雲寺斗姥宮在清江北首地勢本高廟基又較平地稍高惟碧霞宮當漫口之衝坍塌較甚統俟水涸確估修理恂按此奏在乾隆五十一年八月十日是年七月五日清江南岸千根旗杆迤下五孔橋隄工漫缺水至玉帶河下注雲壘口入運因運河水大頂阻不下玉帶河旁溢致清江一帶被淹奏

諭詢查碧霞宮等處爰有此奏　戴均元鐵保徐端疏冬至前後天氣嚴寒順黃壩上下冰凌擁積初六七兩日積凌融化陡長水四尺二寸裏河廳清江汛因修建清江正越二牐將五孔橋攔壩挑切以備啟放行船初八日天氣驟暖凌水湧漲漫過攔壩由玉帶河下注該河城隍廟地方舊有涵洞隄根滲水坐蟄浸及清江浦南岸官署民房臣等查看清江浦北岸閭閻湊集並無妨礙惟南岸低地被淹水深一二尺至五六尺不等臣徐端督率道將廳營先將禦黃壩收窄以截來源臣戴均元幫同臣鐵保督催廳營將玉帶河過水處漏夜趕辦幸口門僅止八丈即日堵築斷流惟清江浦積水驟難消涸查乾隆五十一年碧霞宮漫水經前河臣李奉翰奏明在浦各官捐廉車戽此次應照辦理恂按此奏在嘉慶十年十一月十日時戴以協辦大學士奉使鐵任江督徐任南河是月十六日又疏清江南岸官民會集人煙稠密且當挑河之際猝然被水臣等詳加履勘緣地介運河玉帶河之中凌水驟漲衝突玉帶河西首攔壩繞至迤東過水漫溢係在玉帶河之北運河之南與運河實無妨礙連日黃河水落清水高出一尺四寸時已仲冬遲則誤工即於十四日分段派員將運河兩頭積淤開工趕挑出土培隄計年內一律完竣不誤新運玉帶河漫口搶築業經閉氣斷流惟清江南岸外高內

低形如釜底別無去路必須趕消積水現照碧霞宮漫水成案雇備水車六百輛每輛用夫八名晝夜輪戽不歇　雖藉人力引注未能即涸而水勢日減外徙之戶漸可歸廬　鐵保徐端那彥成疏本年伏汛洪湖因皖省蛟水陡發盛漲異常高堰誌樁長至一丈九尺向所未有初三日巳刻又有雷雨仍係西南風暴湖水奔騰掀簸東清壩及運口頭二壩塌力搶護間有蟄卸未全刷塌惟三壩雉蟄惠濟頭牐牐背過水幾及三尺情形較險下注五孔橋繞入玉帶河隄身出水高有一二尺卑者僅賴加築子堰救護清江浦形如釜底官署民居鱗次櫛比儻經漫水灌入勢必盡淹臣等分駐河口往來督率以過上流晝夜不歇更念北岸淮關淮城一帶關係億萬生靈及下游高寶阜鹽通泰各州縣就近居民一聞水漲紛紛遷徙情形惶懼臣等焦急萬狀曉諭安頓逐段添布員弁多備料土捍禦無如隄卑之處節節過水是日申刻淮關迤上百子堂對面運河南隄漫開五十餘丈水由白馬湖下注高寶諸湖入江運河水勢驟落二尺有餘於是淮關淮城始獲瓦全但上游自頭壩至煙墩營房三十餘里仍屬漲滿二壩南岸臨湖輒工被風掣通四十餘丈湖河一片而清

江浦坐當其衝仍有灌頂之勢臣等博詢道將廳營並居民
老兵等均稱有佘家壩地方向建涵洞引水下注若從此處
宣洩仍歸入白馬諸湖足資容納因卽派員啟放登時過水
約寬十餘丈勢若建瓴上游消落淸江浦得免淹灌民情安
貼並經淮關監督臣祥紹捐貲備料於北岸添派員弁逐處
搶鑲防護均得平穩臣等察看臨湖塹通處必須趕緊堵築
佘家壩及百子堂南岸亦應盤住裹頭俾免衝刷過寬其因
回溜激盪汕刷之隄岸現俱一一補鑲完整至百子堂對過
漫口已飛飭地方官並分派幹員前往淸水經過處所確查
田廬有無淹浸受災立卽撫卹不令失所恂按此奏在嘉慶
十三年六月五日佘家壩及臨湖塹工均於次年春堵合百
子堂對岸七里溝缺口於本年八月初六日合龍此外尙有
千根旗杆缺口於本年七月十八日合龍 麟慶袁浦留帆
圖記淸江浦一名袁浦以三國時袁術駐兵得名濱臨淮黃
衝當水陸雖無城郭實南北咽喉要地且有運河環遶其西
北隅街口有樓樓西高阜舊奉北極後建禹王臺於上迆西
有宮曰靈慈俗稱鐵樹 有祠曰二公祠前明陳公瑄潘公季
馴北岸有祠曰四公祠 國朝靳文襄公輔齊懃勤公蘇勒
嵇文敏公曾筠高文定公斌皆官河督有功德於民者癸卯
三月余行有期矣士民呈請迂道過淸江牐北出十里長街
十一日起列肆居民各於門首焚香羅拜倍增感愧過四公
祠西校官張煥等率書院肄業生相餞呈袁浦留帆詩文一
卷比登舟黃蔭亭司馬又彙官紳所贈詩文爲六冊亦題曰
袁浦留帆恂按癸卯道光二十三年 明萬壽祺淸江浦詩
千里淸淮一綫縈濁河鼓浪未能淸詠求北地無商舶疏鑿
南漕困水衡 歎遣黃門勞白精誰從鴻雁問蒼生往來盡屬
悠悠者牽纜長隄自在行 顧炎武淸江浦詩此地接邳徐
平江故蹟餘開天成祖代轉漕北京初牐下三春盡湖存數
尺滌舳艫通國命倉廩峙軍儲陵谷天行變山川物態殊黃
流侵內地淸口失新渠米麥江淮貴金錢帑藏虛蒼生稀土
著赤地少耰鋤廟食思封劵河防重璽書路旁看父老指點
問舟車 國朝査愼行發淸江浦詩二首南來步步遠風塵
川路晨征一倍佳竹筊蒲帆渾不用觽聲如雁下長淮編蘆
縛荻聚成堆大舸多從江外來試問老隄隄畔柳年年辛苦
爲誰栽 黃承增公路浦詩祇疑嗚咽水猶是亂軍聲落日
淸淮上扁舟弔古情炎精不終否僭竊竟何成君看劉郎浦

英雄獨著名。 徐其志袁浦漫興碧霄終竟幾層城滄海明
珠半夜生不使靈妃成獨笑要知國士託深情窗暉盡日眞
無賴匣劍由伊暫作鳴絲繡平原還未就津樓長笛一枝橫
張大栴袁浦將發口占別諸同人詩客路三千里離懷十
二辰不言相別苦翻恨太相親 鮑桂星次淸江浦詩黃淮
勢合兩爭雄夾岸平沙東斷虹積土成堆如雉堞叢祠到處
是龍宮國荒郯子空雲鳥臺古韓侯颯雨風南北暌違還此
地舳艫千里望無窮 彭蘊章淸江浦有感詩鳳凰臺上憶
吹簫四十年來景寂寥此地悲歡會幾度昔時朋輩每相招
扁舟獨往心常苦舊夢難尋境已遙重訪倚齋人不見一抔
黃土傍虹橋 梅植之泊淸江浦詩扁舟袁浦泊沙岸夕沈
曛蕭颯聽淮雨微茫辨楚雲征車侵曉發鄉語隔河分倚柁
看歸雁高風各自羣 寶鋆淸江浦詩極浦望淸江登輿興
未降人家煙際樹估客水邊艭癸甲誰銘績庚辰此建幢通
津雄鎭控風物重南邦 常安冬月乘舟赴淸江浦詩淮水
帶流澌扁舟晚乍發浦外起漁煙隔岸殘鐘歇初星光未多
遙向波心沒欸乃聽歌聲衝寒玩明月 査昇過浦口詩公
路浦口浦水淸甘羅城外征人行大河直下千萬里哀雁差
池三兩聲南國浮雲天際滿異鄉秋草夢
中生側身四望渾無盡新月江關一片明。

右岸 淸河縣治此。

一統志淸河縣在府西北三十里。東西距八十六里。南北距一
百五里。東至山陽縣界十里。西至桃源縣界七十六里。南至山
陽縣界二十五里。北至海州沭陽縣界八十里。東南至山陽縣
治七里。西南至泗州治二百十里。東北至安東縣治八十二里。
西北至桃源縣治六十二里。 江南通志淸河縣東二十里至七
里墩山陽縣界。西二十五里至張家溝桃源縣界。南五十里至
洪澤湖本府山陽及泗州盱眙二縣界。北九十里至崇河驛海

州沭陽縣界（侚按此據黃河北岸清江舊治言）一統志秦置淮陰縣漢屬臨淮郡後漢改屬下邳國晉初爲廣陵郡治東晉末徙屬山陽郡宋泰始中僑置兗州治淮陰南齊曰北兗州梁曰北兗州淮陰郡後改淮州東魏因之又置淮陰郡北齊廢爲懷恩縣周改縣曰壽張又僑立東平郡隋開皇元年復改郡爲淮陰兼立楚州尋廢郡改縣曰淮陰大業初州廢又并縣入山陽唐初復置武德七年省乾封二年復置屬楚州乾符中高駢置淮甯軍五代因之宋紹興五年廢爲鎭明年復置咸湻九年始分西北界置清河軍及清河縣屬淮南東路元至元十五年廢清河軍以清河縣屬淮安路明屬淮安府 本朝因之圖志清河縣衝繁疲難東至府五十里有馬頭洪澤老子漁溝淵橋官亭大河口王家營娘子莊九鎭行水金鑑舊志云清河縣在淮安府西五十里西至桃源縣界二十五里南至山陽縣九十里（侚按此亦據運清河舊治言）河元時故道由府東入淮至清口亦稱險要故平江伯改自府西經清江浦入本縣七里溝東界迤南出三里溝達於淮以溯河營河在縣東北十里胡賢口北其左右皆軍營田故名康熙十年河決七里溝三汊下流沙澱漕艘回空者由新河入營河南經半邊店出西營溯於淮卽此縣西北四十五里有新河自

黃家嘴經漁溝娘子莊永興集以東北達安東入海萬歷二十三年爲分黃而開今淤廢永濟河在治東南運河之旁自窯灣楊家澗歷武家墩至新莊舊牐接運河四十六里萬歷九年開以備清江浦之險今久廢崇河之源西接宿遷經本邑崇河集南會沭河東通漣河者今淤夏允彝曰清河縣北有老黃河本泗沂東趨合淮入海故道開此則河之赴海必勇雲梯關下淤塞葦場當自蕩滌而海口廓矣胡朏明駮之曰此必近世決河入海之故道非淮水東會泗沂之舊跡也水經泗水注云下邳縣爲沂泗之會沂水注云於下邳縣北西南入泗是沂泗合流入淮也今沂水挾洳武祊浚諸水至邳州入黃河卽古沂水入泗處黃河是泗水故道邳州本秦下邳縣新志云沂水舊在州西一里今爲黃流淤塞改道自郯城入運河矣此說甚明愚按夏允彝所云老黃河者卽萬歷二十三年爲分黃而開之新河朏明亦未能深知其詳也續行水金鑑乾隆二十五年八月江蘇巡撫陳宏謀奏移清河縣於對岸之清江浦以避黃河一統志清河縣城舊址在黃河北岸元至元十五年築南枕小清河

本朝乾隆二十六年析山陽縣地移建清江浦運河南岸（侚按黃河北岸元築舊土城周六里今僅存遺址今治運河南岸無城）清河縣疆域沿革表清河縣

始見於宋史宋以前爲何地史無明文乃爲說曰清河以泗水得名也（水經注清水卽泗水之別名也）泗水與淮水合流也（禹貢）淮以北爲泗口古淮泗之會也淮以南爲淮陰古鎭縣之地也自元泰定間河奪汴渠以入泗而泗口之名遂沒自明宏治間河絕北流以入淮而淮陰之地漸瀦然古淮陰實跨今清河之宇古泗口亦正得角城之名角城淮陰中隔一水尋其左證歷有據依水經注淮水右岸卽淮陰也水經淮水又東北至下邳淮陰縣西泗水從西北來流注之又水經注淮泗之會卽角城也左右兩川翼夾二水決入之所所謂泗口也右岸淮陰隔岸角城兩川翼夾決入泗口今代淮流故仍禹跡其所決入尙名清口此一證也南齊書州郡志北兗州鎭淮陰舊北對淸泗臨淮守險對泗臨淮渡岸卽至南朝史傳畧可參稽此二證也魏書高閭表曰欲修渠通漕路必由於泗口泝淮而上須經角城淮陰大鎭舟船素蓄敵因先積之貲以拒始行之路云云由泗泝淮路經角城防大鎭之舟船信淮陰之鄰左此三證也胡身之通鑑注（晉紀）引南北對境圖曰淮陰縣距淮五十步北對清河口十里清河口卽泗口圖名南北對境明是分淮爲界相距十里尤稱密邇今縣疆域實兼對境此四證也魏書高閭表又曰角城蕞爾處在

淮北去淮陽十八里淮陽今桃源縣胡渭禹貢錐指今桃源縣西北有淮陽故城今清河縣東南五里有淮陰故城角城縣故城在縣西南去故淮陽城十八里元本魏書至爲確鑿角城既得淮陰益明此五證也證佐撫實聚訟不已理其棼亂復有二端杜佑通典泗口屬今臨淮郡宿遷縣界李吉甫元和郡縣志泗州宿遷縣下謂淮水入縣境南與楚州山陽縣分中流爲界唐時泗口明在宿預定爲清河顯相剌謬攷隋書楊素傳治東楚州事陳將樊毅築城於泗口素擊走之夷毅所築樂史太平寰宇記隋開皇三年罷郡（淮陽郡）乃省臨清縣（角城故名省入淮陽）其城因而荒廢舊唐書地理志貞觀元年省淮陽縣入宿預（角城因此而併入）泗口之所以界宿遷也宋咸湻元年置清河縣元史地理志清河本泗州之清河口地宋立清河軍明史地理志清河南有淮河東北與黃河合謂之淸口舊謂之泗口此泗口之所以入清河也自唐至宋此地未立清河亦無桃源止爲宿遷縣境下與山陽連界後乃設軍清河劃隸角城故地故記傳之單詞無須膠執史氏之原委實有明徵已隋書地理志江都郡山陽大業初淮陰縣併入焉元史地理志至元二十年併淮安新城淮陰三縣入山陽淮陰一縣兩經併入山陽命曰清河尤爲緣飾然

宋史地理志淮陰縣嘉定七年徙治八里莊八里莊近甘羅城其地有韓王莊輿地紀勝徐積節孝集以甘羅城為淮陰故城顧祖禹讀史方輿紀要清河縣吳城下元注又有清河舊城志云縣初治大清口元泰定中黃河洪溢遷於甘羅城明史地理志清河縣治濱黃河崇禎末遷縣治東南之甘羅城八里莊甘羅城近在一地宋淮陰元明清河同此治所淮陰之併入山陽恐史氏之駁文清河之包有淮陰乃目驗之輿地已說者又據宋史地理志山陽郡淮陰縣中清河軍咸淳九年置領縣一清河當時淮陰清河判為兩縣今茲牽合將毋附會不知泗口淮陰南

北對境自水經注以下歷有明據皆在今縣咸淳建立實北岸泗口之區至元併入乃南岸淮陰之地明於南北之故而界址瞭如溯其沿革之由而疆理鄰若焉（淮安府志）清河蕞爾小邑夾於黃淮運鹽六塘等河之間洪湖昔年已占其半而黃運六塘鹽河又占其半民間可耕之田本屬無幾隄牐環列無水利之可興近年開通民便史家蕩等河而水有歸宿之所如能慎守各河隄防俾無意外之虞亦大幸矣（又）清河形勝雄據大河之口曠沿原野之限遠控濠梁近臨淮浦實下邳彭城之門戶南北之襟喉也自昔駐以重兵乘吳距楚為控扼之勢近復黃

河環抱淮水朝宗為漕運必經之地其為形勢又加勝矣（萬里雲程）清河縣無城文武官俱駐南岸（荀拔）河流至此稍迤而東岸遂左北右南

（唐皇甫冉宿淮陰南樓酬常伯能詩）淮陰日落上高樓喬木荒城古渡頭浦外野風吹入戶窗中海月早知秋滄波一望通千里畫角三聲起百憂佇立宵分絕來客煩君步屐忽相求（張繼晚次淮陰詩）微涼風葉下楚客轉清閑候館臨秋水郊扉掩暮山月明潮漸滿露溼雁初還浮客了無定萍流淮海間（張祜宿淮陰水館詩）積水自成陰昏昏月映林五更離浦棹一夜隔淮碪漂母鄉非遠王孫道豈沈不當無健婭誰肯傚前心（周賀送淮陰縣令詩）隋隄楊柳煙孤棹正悠然蕭寺通淮戍蕪城枕楚田魚鹽橋上市鐙火雨中船故老青葭岸先知宓子賢（杜牧淮陰阻風寄呈楚州韋中丞詩）垂釣京江欲白頭江魚堪釣卻西游劉伶臺下稻花晚韓信廟前楓葉秋淮月未明先倚檻海雲初起更維舟河橋有酒無人醉獨上高城望庾樓（項斯夜泊淮陰詩）夜入楚州煙煙中人未眠望來淮岸盡坐到酒樓前鐙影半臨水箏聲

多在船乘流向東去別此易經年（王翰淮陰夜宿詩二首）水國南無畔扁舟北未期鄉情淮上失歸夢郢中疑木落知寒近山長見日遲客行心緒亂不及洛陽時　永夕臥煙塘蕭條天一方秋風淮水落寒夜楚歌長宿莽非中土鱸魚豈我鄉孤舟行已倦南越尚茫茫（劉禹錫淮陰行四首）簇簇淮陰市竹樓緣岸上好日起檣竿烏飛驚五兩　今日轉船頭金烏指西北煙波與春草千里同一色　何物令儂羨羨郎船尾燕銜泥趨檣竿宿食長相見　隔浦望行船頭昂尾幰幰無奈晚來時清淮春浪輭（韋莊清河縣樓作詩）有客微吟獨凭樓碧雲紅樹不勝愁盤鵰迴印天心沒遠水斜牽日腳流千里戰塵連上苑九江歸路隔東周故人此地揚帆去何處相思雪滿頭（陳羽宿淮陰詩）秋鐙點點淮陰市楚客聯檣宿淮水夜深風起魚鼈腥韓信祠堂明月裏（宋汪藻發淮陰追寄道史諸公詩）曈曈木末曒朝霞泛泛水底翻棲鴉孤帆夕映楚山遠我行正以船為家去年長安雪盈尺弄晴楊柳先春芽今年淮陰雨如霧黃蘆東筍穿煙沙東風不作分別態客從天上來天涯尊前所恨故人隔一杯且屬江梅花月明何似故人好遠隨驛使朝京華余方零亂淮堧月夜寒疏影

空橫斜 張耒淮陰道中詩映日斷霞臨水盡出雲新月向
人來野塘秋晚無行跡點點黃花照水開 元趙孟頫清河
道中詩揚舲清河流開逢素秋曉爛斑被厓花委蛇順流藻
天清去雁高野闊行人小故國歸有期客愁淨如埽 陳基
淮陰雜興詩二首千里相逢淮海濱一枝誰寄嶺梅春老來
易感山陽笛年少休輕胯下人失侶雁如秦逐客畏寒花似
楚遺民每過百戰瘡痍地立馬西風為損神落木蕭蕭雁度
河西風嫋嫋水增波甘羅營裏秋聲急韓信城頭月色多淮
市有魚聊可食楚山無桂不須歌古今無限關心事付與當
年春夢婆 明林鴻夜泊淮陰詩泊舟淮水夾津樹暗蕭蕭
遠火明漁舫長吟倚客篷夜鐘聞古寺寒月照歸潮莫近啼
猿處愁多夢更遙 陳璉淮陰驛詩晚泊淮陰驛瀼瀼白露
零連城聞夜柝隔岸見秋星月落林光黑風來水氣腥追思
舊游地當日有三亭 劉文炤清河夜泊詩孤舟離緒又清
明一挂蒲帆千里程去住向誰商出處飄零到我負平生雲
連海氣天無色風鼓河流夜有聲襆被春寒眠不穩悽然雙
淚落三更 張于臣清河詩河淮莽交注悍激爭東奔百室
聊成聚臨流開縣門秋水每時至一望無平原河伯所吐棄
支牧或作邨朝謀不及夕惡知長子孫流離不復返賦役日
以繁議欲委其地徙民成空言積逋逮胥吏搶地獄吏尊甯
解官遊樂惻惻畏煩言誰能告天子鐲䘏來殊恩 國朝鄒
祗謨清河縣詩客久歸程近鄉思益不禁春波高泗水暝色
下淮陰漠漠寒林樹蕭蕭枉渚禽黃河流不到禹德嘆逾深
施閏章書清河縣客舍詩疏煙寒照一荒邨小邑無城野
色昏久廢驛庭稀馬跡新營官舍總蓬門地連河岸漁家少
草滿田園井稅存誰信江南此風景舟車絡繹不堪論 劉
漢藜清河署中詩小邑遙通海編氓僅百家四郊多斥鹵一
境半荒沙署閣聞飛浪公庭見遠槎澤鴻猶未集極目野煙
遮 金士林淮陰感事詩淮南木落總高秋水國陰沈晝倚
樓橋下漁竿頻問訊雲中丹籠迥生愁虛聞少府金錢竭不
見支祁鐵鎖收獨有詞人重覽古一聲哀笛動江舟 錢泳
夕次淮陰與胡生左君源夜飲詩落日西風野色昏長途辛
苦且休論誰將黃水通江滸不使清淮出海門囊罄尚堪供
我醉境窮原畏受人恩王孫落魄緣何事欲弔韓侯萬古魂
程同文淮陰懷古詩五十年間兩呂氏雄者祖龍雌者雉
隆準乃公可奈何日夜惟思易太子蕭曹文吏自愛身安劉

者勃亦少文辟陽須媼不足道何人當敵樊將軍雲夢歸來
後車載不殺封侯意有在得非付與如意王正畏娥姁橫四
海可憐鴻鵠愁亙弓淮陰竟屬長樂鐘青衣一醢諸將盡羽
翼詎假商山翁歌風臺上暗流涕四方安得此猛士功成狗
烹人幾續神器還歸美人子 許乃椿淮陰客感詩畫角吹
殘落日收客心寒共白雲流馬前野色通沙市樹杪河聲入
郡樓俠少短衣刀似雪故人長夜笛悲秋英雄一飯當年事
回首西風起暮愁 寶鋆淮陰偶成詩韓侯遺跡知何處桐
柏山遙淮水深失路英雄愁一飯得時老婦亦千金釣臺寂
寂餘黃土官柳垂垂自綠陰最憶支祁鎖神禹不矜不伐想
沖襟

過清江浦入山陽縣界

魏閼重瞻筆記舟北上運河至清江浦一大曲分南北岸院道
廳縣各署均在南岸舟泊北岸官馬頭有到此是岸坊焉慕劍
來言清河山陽兩縣界牌在官馬頭下游圓通寺側
右自運口起至清江浦官河行清河縣境計程二十五里
下入山陽縣界 恂按漕運全書清河縣險隘處所凡四十
九裏河曰清江正越牐曰埧子口曰西灘海神廟曰鳳陽
廠曰二井汛曰直隸廠曰老二牐曰茶庵曰新莊鎮曰高
坂頭牐即福興牐下 曰新河尾草埧曰福興正越牐曰通濟正越
牐俗名二牐 曰張大王廟埧曰天妃牐即惠濟正越牐 曰北裏頭曰馬
頭鎮頭二三草埧曰新二埧曰鉗口草埧龍亭曰張家莊
曰卞家汪曰風神廟曰惠濟祠即娘娘廟 曰關帝廟曰龎家灣

曰禦黃東西壩曰老隄頭曰彭家馬頭曰王家莊曰周家莊曰孫家馬頭曰小錢莊曰蔣家場曰李家莊曰新工張家莊曰楊家莊頭二三草壩曰鹽河牐鉗口壩中河曰徐家渡即許家渡曰中河王家莊曰雙金牐曰豆瓣集曰吳城汛曰二堡曰五壩桃園山岔曰老子山曰洪澤灘曰高家嘴曰帥家莊曰新御壩又按萬里雲程新二壩二里惠濟祠三里風神廟向為總督公館二里東清壩俗呼鷹嘴壩清黃總匯處一里惠濟牐三里通濟牐三里福興牐三里焉家馬頭又名高坂頭三里二井汛二里千根旗杆土地廟極靈五里五空橋俗呼蜈蚣橋三里海神廟又名禹王宮五里清江浦有清江牐計自新二壩至清江浦共三十五里

官河經山陽縣自清江浦上接清河縣入境起

張公奏議自季家溇至黃浦長八十一里六十八丈係山陽縣境 恂按山陽境地自臧家馬頭迤上於乾隆二十六年畫歸清河縣屬見本卷首條 裏河上汛自季家溇起至南角樓止河道計長四十里四十四丈 裏河上汛乾隆二十六年改曰清江汛 裏河下汛自南角樓起至黃浦揚河交界止河道計長四十一里二十四丈二尺 裏河下汛乾隆二十六年改曰平橋汛

水程細數單朱家溝有汛 淮安府志朱家溝坊在清江浦三里 朱家溝山陽五里 煙墩汛山陽

六里跨河板牐山陽淮關設此

水道提綱運河經清江浦前出龍王牐折向南而東南流出板牐 一統志板牐在山陽縣西北十一里明永樂中建自板牐以至清河縣新莊牐或為四牐或為五牐以時增減今廢舊志板牐明永樂十四年平江伯陳瑄建其時以新莊福興清江移風四牐不能節水倉卒建木牐六年乃甃以石鄉人至今仍呼板牐云 裏河廳冊清江汛板牐關口上下石工長一百二十丈高一丈六尺五寸康熙三十八年建嘉慶十五年補修加石二層

魏關重瞻筆記圖志板牐鎮在府城西北十一里督理淮宿關

務駐此按自淮城至板牐圖志云十一里舊單及舟人皆云十五里 淮安西門五里西湖嘴五里烏沙河五里板牐鎮 或據水路紆曲言也然孟單記水程云淮安西門五里西湖嘴三里小周莊四里板牐亦祇十二里稅樓在東岸西岸有聖澤滂沱坊坊北有觀音禪林又北有大王廟又北東岸有道惠普濟坊有龍神祠古百子堂 淮安府志自明代中葉及 國朝初年山陽自板牐至清江浦十里之內設立三關一為戶部鈔關駐劄板牐一為戶部儲糧一為工部抽分駐劄清江康熙九年漕督帥公顏保始請撤常盈倉與抽分廠其二關事例皆歸併鈔關即今板牐之淮關也 又淮

安鈔關在板牐有關橋船每日放關即行封閉傍岸邊開一小口曰小關以便民間小船出入淮關十八口岸曰軋東溝曰廟灣曰流均溝以上口岸坐落阜甯鹽城兩縣地方曰長山即宿遷縣之皂河曰白洋河曰新河曰後湖以上口岸坐落宿遷縣地方曰天妃牐即通濟牐曰仲莊即鹽河牐以上口岸坐落清河縣地方曰外河即清江浦老壩口曰草灣曰永豐曰周家牐即周家橋曰上一鋪即湖嘴曰下一鋪即南所坍曰軍餉即南湖曰烏沙河曰清江牐即清江浦以上口岸坐落山陽縣地方〈又〉板牐即城西北十里陳瑄建移風牐舊志云城西北二十里永樂十五年建今廢按行水金鑑載移風牐即板牐自板牐又西十五里即清江牐又五里即福興牐又二十里曰新莊牐此平江伯陳瑄所建四牐也淮關統志見移風社學記又云去城十里地名板牐舊名上移風牐又三里許名下移風牐二牐南北相望是移風本有二牐與板牐是一是二不過相去三里許自正德志以下悉言板牐在城西十里移風牐在城西二十里與諸書不合今諸牐多廢無從考證備存各說以俟知者〈又〉板牐鎮在城西北十里朱故沙河所經處明平江伯陳瑄於此建牐開漕渠先以板故名板牐宣德間設立鈔關於此鉢池環抱於後運渠縈繞於前煙火千家舳艫雲集淮安西北一鎖鑰也〈侚按〉萬里雲程言淮關俗呼板牐岸上設有淮關稅樓監督署在關樓後街官船至境赴署請給免單內有照驗放行字據即可過關如係查驗放行字據須候關吏查訖始克過關也

國朝邱履亨板牐道中望靜度庵〈詩〉靜度庵前楊柳多長條凋落竟如何寒風烈烈迴空谷野草荒荒映大河跋涉山川緣底事馳驅車馬向誰過而今莫抱長沙恨欲傍禪關老薜蘿

〈王〉蘇淮關詩曉市荒煙外重關積水邊閒雲過江散孤月入淮圓歲儉增糧價裝輕減稅錢青青幾株柳會繫去年船

〈周〉貽樸辛卯立冬日阻雨淮關東蕭梅江詩魚龍自深窟風雨尙高秋脈脈淫飢羽沈沈浸客愁庇人無大廈慚我有孤舟穎士多情者看雲應白頭

〈潘〉會綬過淮關詩北望雲天帳別離篷窗愁對柳絲絲詩人無物輸關吏祇有春程一卷詩

岸左過永利牐山陽下為鹽河

〈會典〉淮南鹽河自山陽縣永利牐分運河之水為鹽河亦曰烏沙河東南流入大蹤湖大蹤湖受山陽縣寶應縣高郵州運河各涵洞分洩之水東分支流達阜甯縣鹽城縣興化縣各場皆曰鹽河分數道入海其經興化縣者東南流經泰州復與甘泉縣灣頭牐分出之鹽河合東流分為二一南流經泰興縣入江一東流經如皋縣亦名串場河分數支達各場俱合於通州入江〈裏河廳冊〉清江汛烏沙河永利牐一座鹽河一道〈侚按〉詳上清江浦條〈又按〉裏河廳冊載清江汛牐下烏沙河一道長一千一百七十二丈鹽河一道北自黃河縷隄起至烏沙河止長二千五百丈截然兩河與會典鹽河亦曰烏沙河之文不同蓋會典本其互受通稱者紀之廳冊截分為二則以工程丈尺易稽也

四里小周莊山陽

水程細數單小周莊有汛一作小舟莊
國朝李世傑李奉翰書麟疏江省黃運湖河水勢盛漲淮關迤下南岸裏河廳周家莊縷隄於初四日巳刻漫溢過水塌
寬十六七丈水由護城河歸白馬湖達高寶諸湖 按此奏在乾隆五十一年七月六日
三里左岸西湖嘴山陽
魏闕重瞻筆記東岸過稽稅廳淮安府志山陽縣羅柳河在治
西北隅自明季加築汰黃隄而隄內豬水不能洩萬歷間郡守
邵公元哲買西湖嘴更樓外廛宅一段自西北迤邐穿渠導水
出空心街引入城河東下澗河其山子湖積潦悉由此出又招
隱亭在西湖嘴運河西岸明隆慶間郡守陳公文燭建今圮西

湖嘴大街舊時兩旁俱係湖蕩沙嘴獨出湖心自運河築隄後
居民日盛商賈日多南抵運河隄北抵相家灣街西湖嘴西北
行抵羅家橋街為中街西湖嘴街向東行傍羅劉河濱為空心
街又西湖嘴市商賈輻輳最為繁盛明邱濬詩云揚州千載繁
華景移在西湖嘴上頭今不及矣
五里左岸淮西門淮安府城西門也
皇朝通志經清江浦前東南流經淮安府城西水道提綱出板閘又南
流經淮安府城西魏闕重瞻筆記咸豐丙辰二月十八日泊淮
安西門外官馬頭西門額曰慶成一統志淮安府有三城南曰
舊城東晉時故址宋守臣陳敏重築明初甃磚 本朝康熙二
十三年二十八年踵修乾隆五年重修周十一里高三丈門四
水門二其北一里曰新城宋為北辰鎮地元末張士誠將史文
炳土築明洪武十年甃磚 本朝乾隆二十一年重修周七里
二十丈高二丈八尺門五水門二二城之中曰聯城俗謂之夾
城明嘉靖三十九年增築以聯貫新舊二城 本朝乾隆九年
重修三十九年又修門四水門四舊城南濱運河新城西北濱
淮河濠廣四丈深一丈二尺江南通志淮安府有三城舊城創
於晉南宋時地為重鎮守臣陳敏重築之稱為銀鑄城明初增

修始以甎甓徧置樓櫓周十一里高三丈雉堞二千九百九十
六門四東曰觀風南曰迎遠西曰望雲北曰朝宗其北一里曰
新城舊為北辰鎮地元末張士誠偽將史文炳嘗築土城於此
洪武十年指揮時禹建以甎石周七里二十丈高二丈八尺為
五門二城之間曰聯城俗所謂夾城也嘉靖三十九年漕運都
御史章煥題建東城長一百五十六丈有奇西城長二百二十
五丈有奇萬歷中復加厚增高而後三城之平如一其城濠表
裏相通達於運河裏河廳冊清江汛淮安府西門石工長三百
六十丈砌石十一層康熙三十八年重建續行水金鑑按淮安府志載天啟間曾築

護城石工自西湖嘴至包家圍甎石相間後俱圯西門外文渠小石牐一座。(恂按)山陽縣志作興文下牐續行水金鑑言興文下牐今名文渠牐康熙五十七年接建於舊牐之下。金門寬八寸。乾隆三十五年拆修外牐。此牐洩運河之水入城。達文渠溝。出東門接入市河。入馬家蕩。經射陽湖。歸海。三城積水藉以通洩。市河長一萬四千五百七十八丈。

國朝高斌疏。淮城地勢低窪。逼近運河。西門一帶。止有石工長三百六十七丈。自北角樓起迤上至石馬頭。內外俱係土隄。難資捍禦。每年鑲修柴埽。伏秋大汛。甚屬危險。今蒙

聖明指授方畧。建築石工。以垂永遠。查北角樓迤上舊石工尾至石馬頭長四百五十丈。應建築石工。(恂按)此奏在乾隆十六年三月望日。是年六月十四日。題查自漂母祠迤北石馬頭至北角樓舊石工尾。應建石工長四百五十丈。確估料物匠役夫工共銀四萬七千四百七十六兩八錢。造冊題估。臣等一面移咨江蘇撫臣。於藩庫內撥款解交河庫動支。給發委員分投採辦料物。俟本年秋汛水退後。剋期興工。於乾隆壬申年伏秋水長以前。一律完竣。工部議准。奉

旨依議速行。

淮安府城。

(一統志)淮安府。在江蘇省治西北七百五十里。江甯府北五百里。東西距四百四十里。南北距二百六十里。東至海州界二百三十里。西至安徽泗州虹鄉界二百十里。南至揚州府寶應縣界八十里。北至海州沭陽縣界一百八十里。東南至揚州府泰州治四百九十里。西南至泗州治一百八十里。東北至海一百八十里。西北至徐州府宿遷縣界一百九十里。自府治至京師一千九百七十五里。禹貢揚徐二州之域。春秋屬吳。戰國屬楚。秦屬九江郡。漢爲射陽鹽瀆淮陰等縣。屬臨淮郡。西北境置泗水國。即楚國地。北境爲東海郡琅琊二郡地。後漢分屬廣陵郡及下邳國。射陽鹽瀆屬廣陵淮陰淮浦屬下邳三國屬魏。晉初爲廣陵郡治。宋書州郡志廣陵郡治淮陰後徙射陽義熙七年。始分射陽地置山陽郡。西境置淮陽濟陰二郡宋泰始五年。於淮陰置南兗州。北境置青冀二州西境入魏齊因之。南齊書州郡志建元四年移治盱眙後復故而山陽郡屬南兗州梁改曰淮州。西境初屬魏置東徐州中大通四年入梁改日武州東魏因之。茲領山陽淮陰二郡。西境仍曰東徐州北齊廢淮陰郡。周僑置東平郡。隋開皇元年。改郡爲淮陰。尋與山陽郡俱廢。十二年。置楚州。移治山陽。大業初。州廢。屬江都郡。西境置下邳郡北境置東海郡唐武德四年。於山陽置東楚州。八年。更名楚州。天寶初。復曰淮陰郡。乾元初。復曰楚州。屬淮南道。西境爲徐州地北境置海州屬河南道五代唐長興三年。楊吳升爲順化軍。後周顯德五年。軍廢。宋初曰楚州山陽郡。隸淮南東路。宋史地理志建炎四年置楚泗承州漣水軍鎭撫使淮東安撫制置使京東河北鎭撫大使嘉定初節制本路沿邊軍馬十年制置安撫司公事。紹興間入金。旋復。紹定元年。改州爲淮安軍。端平元年。又改軍。爲淮安州。元至元十四年。立淮東路總管府。二十年。升淮安路。屬南行省。明爲淮安府。直隸南京。本朝屬江蘇省。領縣六。山陽阜甯鹽城清河安東桃源 通志舊轄二州九縣雍正六年以贛榆沭陽屬海州宿遷睢甯屬邳州俱改直隸九年析海

州鹽城地置阜甯方輿紀要淮安府阻淮憑海控制山東春秋時夫差欲通中國道出江淮卽從事於此及曹丕謀吳舟師亦由此而南也其後南北有事輒倚爲重鎭東晉初以祖約劉隗相繼守此荀羡曰羡永和中鎭淮陰淮陰舊鎭地形都要水陸交通易以觀釁沃野有開殖之資方舟有運漕之利是也太元三年苻秦入寇襄陽其兗州刺史彭超曰願更遣重將攻淮南諸城爲棋劫之勢東西並運丹陽不足平也堅從之益發兵寇淮陰盱眙蓋淮陰去丹陽四百里而近北對清泗則轉輸易通南出江津則風帆易達由淮入江此其必爭之道矣梁沈約曰山陽北接清泗

臨淮守險有平陽石鼈田稻豐饒北魏高閭謂壽陽盱眙淮陰爲淮南之本原豈不信哉唐李邕曰淮陰者江海通津淮楚之巨防也其後楊吳據有淮南以山陽清口爲門戶遂能挫朱溫之鋒及山陽入於後周而南唐之烽火近在江濆矣宋人南遷以江淮立國於是山陽之勢益重吳表臣曰山陽控扼之地失之則無以屏蔽淮東徐宗偃曰山陽南北必爭之地也我得之可以進取山東敵若得之淮南不能以朝夕固矣陳敏曰楚州南北襟喉也長淮二千餘里河道通北方者五曰潁曰蔡曰渦曰汴曰泗而通南方以入江者惟楚州運河一處周世宗自北

神堰鑿老鸛河通戰艦入大江唐之淮南不可復保此前車也是故韓世忠嘗保山陽以拒方張之寇陳亮曰韓世忠頓兵八萬於山陽如老熊之當道而淮東得以安寢此守淮之要法也劉錡議塞清口以阻逆亮之師紹興三十一年金亮南侵劉錡鎭楚州鑿敵舟沈清口敵之舟師不能越也會淮西喪敗錡孤軍不能獨立又病甚不能治軍乃引而南敵勢遂益張及蒙古侵陵叛臣劉整亦勸其從事於清口桃源爲進取之計豈非地利不可或忽乎元董摶霄曰淮安南北襟喉江浙衝要其地一失兩淮皆未易保今歲漕數百萬咸取道於淮安哽咽或生則京師有立槁之慮故特設重臣置屯軍以經畧之然則南北安危所繫豈不以淮安哉一統志淮安府運河在府城

西自揚州府寶應縣北至府城南六十里黃浦入山陽縣界又北至府城西清江浦折西北入清河縣界達清口踰黃河由縣東入楊家莊口爲中河在府城南者卽古邗溝亦名山陽瀆明初來之舊運河也自清江浦達淮入黃河者明永樂中平江伯陳瑄所開名清江浦卽宋之沙河故道也左傳哀公九年秋吳城邗溝通江淮杜預注於邗江築城穿溝東北通射陽湖西北至末口入淮通糧道也今廣陵韓江是水經淮水東過淮陰縣北中瀆水出白馬湖東北注之注縣有中瀆水首受江於廣陵郡之江都縣昔吳將伐齊北霸中國自廣陵郡東南築邗城城

下掘深溝。謂之韓江。亦曰邗溟溝。自江東北通射陽湖。地理志所謂渠水也。西北至末口入淮。自永和中。江都水斷。其水上承歐陽埭。引江入埭。六十里至廣陵城。自廣陵出山陽白馬湖。逕山陽城西。又東謂之山陽浦。又東入淮。謂之山陽口者也。隋書高祖紀。開皇七年。於揚州開山陽瀆。以通運漕。杜寶大業雜記。大業元年。發淮南諸州郡丁夫十餘萬。開邗溝。自山陽至於揚子入江。太平寰宇記。淮陰縣有濁水。今謂之山陽濁。東南自楚州郭下西北流。經縣北入於淮。即古邗溝也。唐宋以來。運道皆由此。宋史河渠志。初。楚州北山陽灣尤迅急。多有沈溺之患。雍

熙中。轉運使劉蟠議開沙河。以避淮水之險。未完而受代。喬維岳繼之。開河自楚州至淮陰。凡六十里。舟行便之。漕河考。自寶應縣二十里至黃浦。又北十里至涇河。又北十里至平河橋。又三十里至楊家廟。又十里至淮安府城。皆瀆河故道也。又十五里至板牐關。十五里至清江浦。三十里至淸口。明河渠考。成祖初。命平江伯陳瑄督運。由江以入至淮安。新城盤五壩過淮。仁義二壩在東門外東北。禮智信三壩在西門外西北。皆自城南引水抵壩口。其外即淮河。清江浦者。在淮城西。永樂二年。嘗一修牐。其口淤塞。則漕船由二壩。官民商船由三壩入淮。輓輸甚

勞苦。瑄訪之故老。得宋喬維岳所開沙河舊蹟。乃鑿清江浦。導水由管家湖入鴨陳口達淮。十三年五月工成。緣西湖築隄亙十里以引舟。淮口置四牐。曰移風。清江。福興。新莊。以時啟閉。於淮上建倉轉輸。自是漕運無阻。隆慶三年。淮水漲溢。自清江至淮安城西淤三十里。決禮信二壩出海。其冬自淮安板牐至淸河西湖嘴開濬。垂成而裏口復塞。未幾自泰山廟至七里溝淮河淤十餘里。其水從朱家溝旁出。至清河縣河南鎭以合於黃河。總河潘季馴築塞諸決。漕船獲通。萬歷元年。從總河萬恭言。建天妃廟口石牐。五年。河漕侍郎吳桂芳增築山陽長隄。自板

牐至黃浦。閉通濟牐不用。而建興文牐。且修新莊諸牐。築清江浦南隄。創板牐漕隄南北。與新舊隄接。隄牐並修。淮揚漕道漸固。六年。河漕都御史潘季馴修復陳瑄故蹟。築高家堰及清江浦柳浦灣以東。加築禮智二壩。修寶應黃浦等八淺。又拆新莊牐而改建通濟牐於甘羅城南。專向淮水。使河不得直射。十年。總漕淩雲翼以運船由清江浦出口多艱險。乃自浦西開永濟河七十里。合通濟牐。更置牐三。以備清江浦之險。是時漕河既治。淮揚免水災者前後十餘年。天啟元年。黃淮漲溢。決裏河王公祠外河十餘口。淮安知府宋統殷力塞王公祠。三年。建淸口

礮嘴濬正河。自許家牐至惠濟祠。長千四百餘丈。復建通濟月
河二牐。 本朝康熙九年大修淮揚隄岸。十年挑濬淮揚裏河。
十六年。於洪澤湖下流高家堰以西至清口一帶河身兩旁各
挑引水河一道。自運河西岸歷七里墩至周橋牐北。築隄一萬
二千八百餘丈。挑濬清口至清水潭。十七年。從文華寺挑濬至
七里牐以爲運口。並大修淸江浦大小牐座。十九年。加築山陽
潘家窪遙隄。改建運口大石牐。令糧船由七里新莊二牐出口。
二十一年工竣。二十五年。修濬下河海口。三十三年。黃水內灌
清口。淤挑裴家場帥家莊爛泥淺引河。導淮出口。於大墩外築

挑水大壩。對岸開引河。殺黃勢。暢淮流。三十五年淮黃並漲。王
公隄漫塌。清口高堰及高寶江東西二隄漫溢七十九處。次第
修築。三十九年。大修高堰。挑張福口引河。導清水入運。於張福
口裴家場之間開大引河一道。會諸路河水。併力以敵黃。又大
修運河隄岸。挑濬清口訖界首。四十五年。於文華寺開濬引河。
分運河漲水。由楊家廟等處入白馬淸蕩諸湖。乾隆二年。於運
河南岸天妃牐以下開新河一千餘丈。中建正牐二座。迤南開
月河一道。建月牐二座。將舊運河南隄改作北岸。另開南隄。展
寬地基。三年。大濬運河。並築運口挑水壩。四年。加培桃源縣運

河東西隄岸。七年。於山陽縣護城隄尾接築遙隄。下建涵洞以
資蓄洩。十年十一年。疏文華寺牐引河。又建清河桃源運河東
西兩岸隄工。十六年。大修運河隄岸。自漂母祠迤北石馬頭至
北角樓。建石工四百五十丈。傅澤洪嚼梅軒偶存府城北角樓一工與小壩一工同一危險蓋因
此二處水勢頂衝舊隄單薄隄裏地形低窪俱係深塘兼之二城池官廨民居鱗集於此此處建造石工庶幾一勞永逸
二十二年。
聖駕南巡。親示機宜。於運口頭壩外建築攔黃壩一道。二十三年。挑濬
桃源縣運河。二十七年。修築惠濟通濟福興正越六牐。以洩洪
湖淸水。河防志。運河自寶應縣北黃浦入淮安府山陽縣界。自

山陽縣黃浦起。北至甘羅城迤西山清外河交界清口止。計程
九十六里有奇。自黃浦至季家淺長八十一里有奇。係山陽縣
境。自季家淺至甘羅城迤西長十五里有奇。係清河縣境。其汛
三。曰裏河下汛。裏河上汛。運口汛。續行水金鑑乾隆二十六年清河縣移駐清江浦以山陽
西界臧家馬頭以上之地屬清河改裏河上汛曰清江汛裏河下汛曰平橋汛有張福口引河一道。長
一千二百三十五丈。張莊引河一道。長一千六百七十丈。又裴
家場爛泥淺三岔等引河。俱挑濬深通。合衆引河之水。會出清
口。併力敵黃。水之涉屬淮安裏河同知管轄。淮安府志淮安府
北運河。自桃源縣古城至清河縣後楊家莊入黃河。南運河起

清口通濟牐分淮水入山陽縣清江浦經郡城南至揚州達於江淮郡形勝東南至海西北距岱夾輔三城沃野千里足食足兵昔人是屯魏源懷云廣陵淮陰觀望得失東西齊舉成席卷之勢徐宗偃云山陽俯臨淮海南北必爭之地得之可控制山東他若各屬邑之陂塘迆邐湖蕩連緜皆天地設險以固封守

按籍覽勝弔古探奇其扼要控禦之處宛在目中矣

唐劉方平淮上秋夜詩旅夢何時盡征途望每賖晚秋淮水上新月楚人家猿嘯空山近鴻飛極浦斜明朝南岸去應折桂枝花 李嘉祐晚春送吉校書中孚歸楚州詩詩人饒楚思淮上及春歸舊浦菱花待閭門柳絮飛高名鄉曲重少事道流稀定向漁家醉殘陽臥釣磯 又登楚州城望驛路詩十里山村道千峯櫟樹林霜濃竹枝亞歲晚荻花深草寺多

樵客漁家足水禽幽居雖可羨無那子牟心 劉禹錫歲杪將發楚州呈樂天詩楚澤雪初霽楚城春欲歸清淮變寒色遠樹含晴暉原野已多思風霜潛減威與君同旅雁北向刷毛衣 又送李中丞之楚州詩緹騎朱旗入楚城士林皆賀振家聲兒童但喜迎賓客故吏猶應記姓名萬頃水田連郭秀四時煙月映淮清憶君初得崑山玉同向揚州攜手行 宋蘇軾淮上早發詩淮月傾雲曉角哀小風吹水碧鱗開此生合向江湖老默數淮中十往來 楊萬里望楚州新城詩已近山陽日漸昏湖光百里望千郵人家四向皆臨水柳樹雙垂便是門全盛向來皆孔道雜耕今是一雄藩金湯再葺真良策此外猶須仔細論 王清淑淮安州詩平野圍淮甸雙城入楚州喉襟關重地鼓角動邊樓聞雁思鄉信歌魚撫劃緱此行安所遇江海任浮鷗 張耒登城樓詩沙雨初乾巾褐輕獨披蓑笠步高城天晴海上峯巒出野暗人家鐙火明歸鳥各尋芳樹去夕陽微照遠郵耕登樓已恨荊州遠況復安仁白髮生 元陳孚淮安州詩孤帆下江北千里西風輕泊舟公路浦始見南昌亭青天下白露亂葉淒其聲汀洲結海色冉冉孤月生殘鴉感興廢斷腸悲飄零安得攜美酒

臺上呼劉伶百年一箕踞六合皆螟蛉 薩都剌題淮安壁間詩魚鰕潑潑初出網楊柳青青已著枝滿樹嫩晴春雨歇行人四月過淮時 何中淮安道中詩鐘聲起前林悠悠河南客天垂大野高月淡行路北雞犬淮上郵雲霞海邊色舊時塞垣地來往人馳驛 俞俊楚州夜泊詩漏鼓聲頻欲四更野航鐙火對愁明城頭楚語驚鄉夢船尾吳歌動客情漠漠水雲隨雁度瀟瀟風雨自雞鳴離情遠道何嗟及未必江湖老此生 明袁凱淮安道中詩花明野館靜樹暗流鶯語行雲千里來淩亂傷心緒傷心復何事家在江南渚日暮莫回頭脈脈江南雨 楊基淮安新城候船詩城郭透迆曲繞河塵沙滿眼北風多行人淚落山陽笛逐客魂銷郢水歌江總歸東嗟老矣淮陰在楚奈貧何明朝又鼓征西棹帆影翩翩逐逝波 又發淮安詩舟行日已晡帆影動橋烏河伯抛錢祭風神酹酒呼紅憐瓜似蜜白愛芡如珠且就篙師醉何妨問遠途 曾棨淮安舟中扈蹕時作遠戍雞聲曉遙隄柳色濃斷雲京口樹殘月廣陵鐘簫鼓官船發圖書御寶封朝臣多扈從冠劍日相逢 楊于臣淮郡詩郡界淮南北星野跨徐揚重湖匯南垂東望連扶桑大河併淮趨激怒不可當

後軒前以輕甌脫艱胥梁卽幸不爲魚蔽天來飛蝗重臣轉漕軸七省塵輸將征調苦四出加派增流亡雖稱海王國鹽筴腴他商中原與江表轉制居中央卓哉大都會引領一望龔黃 國朝王士徵新城有感詩二首澤國陰多暑氣微一城煙靄晝霏霏春風遠岸江離長暮雨空隄燕子飛四鎭蟲沙成底事五王龍種竟無歸行人淚墮官橋柳拂拂長條已十圍開國當年據上游建牙賜爵冠通侯郎看別院連雲起更引長淮作帶流荒遷人稀魑魅嘯野塘風急荻蘆秋永嘉南渡須臾事忍向新亭問楚囚 劉沁區秋日登郡城西樓詩危旌獵獵動斜暉城上風高木葉飛薄暮帆檣西望密深秋駝馬北來肥又登樓似昔懷難遺泛宅於今願尚違數載決河勞築塞寒流又浸故園扉 孫希旦淮安詩漢室淮陰郡於今底績勞狂流爭海怒積水挾城高瓠子柴薪少支祁鎖鈕牢河隄有使者咫尺擁旌旄 倪艮燿自揚州至淮安舟行雜詩秋心何其悲邗江有孤客趁此宵月黃曳茲布帆白淒涼暮天氣森沈混大澤奔魚驚儆苛傷禽惜短翮非甘行役勞風塵之安宅茫茫今古懷狂歌殤吟魄 周貽樸庚子中秋淮安舟中作小舟載素月漾漾淮水旁居人沸簫管徒益

行者傷我昨到朐山戈甲嚴戎行笳聲動夜月海色秋蒼蒼
想見南海濱殺氣寒刀槍士苦守戍迫我嗟衣食忙何時各
罷役抱月還家鄉團圝照妻子歌嘯開壺觴海波如鏡平萬
歲涵清光 圖鍇布淮上行營夜雨聞笛詩幽齋最喜閒聽
雨此際蕭蕭意若何布帳春深人獨坐河干夜永雁初過挑
鐙頓覺征衣薄敧枕頻增旅況多更是誰家橫短笛梅花冷
落楚江波 史夔淮安詩西風下淮泗潮落見三洲臺沒空
垂釣詩成獨倚樓帶刀餘舊俗聞笛感新秋寂寞山中桂誰
憐景物幽 張問陶曉過淮安詩百萬田廬一綫隄舵樓平
與雉樓齊江淮勢小黃流入湖海心高白日低五路糧艘天
上儹三吳鹽賦浪中批逆河東
下甯無術聞道雲梯向有梯

山陽縣附郭

一統志山陽縣附郭東西距一百九十五里南北距一百二十
里東至阜甯縣界七十里西至泗州界一百二十五里南至揚

州府寶應縣界六十里北至清河縣界六十里東南至鹽城縣
界七十里西南至泗州盱眙縣界一百四十里東北至阜甯縣
界八十里西北至清河縣界六十里江南通志山陽縣東七十
里至見儀阜甯縣界西一百二十五里至洪塘埂泗州界南七
十里至黃浦揚州府寶應縣界北六十里至河口清河縣界一
統志山陽縣本秦淮陰縣地漢置射陽縣屬臨淮郡後漢改屬
廣陵郡三國時廢晉太康元年復置仍屬廣陵郡東晉復廢義
熙中改置山陽郡宋齊至後魏皆因之隋開皇初
郡廢爲楚州治大業初州廢以縣屬江都郡唐復爲楚州治五

代因之宋紹定元年改爲淮安軍治端平初爲淮安州治元至
元二十年仍曰山陽爲淮安路治明爲淮安府治 本朝因之
圖志山陽縣衝繁疲難郭下有清江浦北神廟灣三鎮巡檢一
駐板牐運河在府城西又西北逕清河縣境達清口踰黃河在
清河縣境者又名中河又西北逕桃源縣入徐州府宿遷縣界
圖說其在府城南者即古邗溝亦名山陽瀆明初以來之舊運
河也自清江浦達淮入黃河者明永樂中平江伯陳瑄所開名
清江浦即宋沙河故道也晉蕞山陽縣即淮安府治東至海濱
二百三十里西至清河縣界三十里南至寶應縣界八十里北

至安東縣界三十里西北五十里有淮陰故城秦置水經注淮
水東北經淮陰故城韓信釣此節孝先生有淮陰故城戶即甘
羅城也淮安府志山陽附郡西枕洪湖北跨黃河運河穿其中
射湖帶其左防黃淮之害而莫收射湖之利惟於運河多設涵
洞蓄洩之更將支河開通圩圍築固則東南之秔稻西北之麥
豆亦或可無妨於旱潦矣又山陽形勝東濱大海西接長淮射
湖帶其南黃河環其北水陸交通舟車輻湊固徐兗之門戶實
吳越之屏藩地形險要依踞爭雄昔人用武之埸也

唐劉禹錫罷郡歸洛途次山陽留辭郭中丞使君詩自到山
陽不許辭高齋日夜有佳期管絃正合看書院語笑方酬各

詠詩銀漢雪晴搴翠幕淸淮月影落金巵洛陽歸客明朝去
容趁城東花發時　趙嘏憶山陽詩家在枚皐舊宅邊竹軒
晴與楚波連芰荷香繞垂鞭袖楊柳風橫弄笛船城礙十洲
煙島路寺臨千頃夕陽川可憐時節堪歸去花落猿啼又一
年　羅鄴山陽貽友人詩性僻多將雲水便山陽酒病動經
年行遲暖陌花間馬睡重春江雨打船閒弄玉琴雙鶴舞靜
窺庭樹一猿懸結茅更莫期深隱聲價如今滿日邊　宋徐
積送山陽宰詩大夫三年平怨如一靜而不煩民安厥室大
夫去矣何以述之我述民言民實德之　又送山陽宰高奉
議詩大夫歸旆暖搖春正好浮淮向汴津一片靑山迎去棹
兩旁芳草伴行人當官事業今彌劭滿槖文章老更新記取
吾鄉蒙實惠吟翁亦是舊編氓　張耒離山陽入都寄徐仲
車詩孤城芳樹碧層層郵落黃昏只見鐙回首事如前夕夢
出門心似下山僧仕求行道時難偶意欲謀閑力不能寄語
東皐方釀酒待余歸日解行縢　明楊于臣山陽詩山陽山
何許鉢池留半環鑿邗出淮口乃在肘脅間昂首語靑雀艫
尾高於山冠蓋望相望莫責供億艱五牐不復完流沙墊重
關仁矣陳元龍高堰障潺湲農惰士亦窳滄風詎可還戴星

日出入勞瘁竭心顏撫摩亟昕夕孑遺當不菅願言宋風使
存此勿遽刪　國朝邵晉涵山陽詩天際一痕白遙連滄海
濤淮流穿地出隄柳壓城高豈有黿鼉徙時聞版築勞相烏
看不定風勢已蕭騷　黃承吉山陽舟中薄醉步岸成詩拍
浮持得蟹初肥獨飲終嫌酒力微秋冷蓮花隨露落夜深螢
火作星飛舟南轍北知多少燕去鴻來孰是非惟有息機人
易倦暫程三日也思歸　又山陽舟次詩客情何處與推遷
柳色長隄罨暮天極浦魚龍空想像亂汀鷗鷺各流連浮雲
迆覆周遭水蓼草斜生次第田多少勞人陂澤住荷鋤持畚劇堪憐

三里。左岸南鎖壩。山陽

一統志南鎖壩在山陽縣西南一里。其地舊有甎牐。宋時運糧由此至洪澤入淮。明洪武十年開菊花潭以通舟楫。此牐廢。淮安府志自南鎖壩起過皇華亭直北至西湖嘴以及楊家溝皆

西關廂街。裏河廳冊平橋汛。縣丞一員。把總一員。協防一員。管堡夫八十名。兵九十七名。汛地自南角樓接淸江汛界起。下至黃浦寶應汛界止。河長七千三百五十四丈五尺。西隄一道長七千三百七丈五尺。東隄一道長七千三百五十四丈五尺。西岸狀元墩草牐一座。嘉慶十五年春。總河吳璥副總河徐端奏建。備洩運漲。即十四年漫工堵合大壩。改爲鉗口壩。以二壩改爲草牐。隨時啓閉。十九年堵塞。牐下挑河築堰。引草牐所洩之水入護城河。下達白馬湖。沙家莊程宅石洞一座。乾隆三年民建。民修。洞口寬高各二尺四寸。計石十三層。嘉慶十七年。洞尾

接做木尾長三丈。洞下河長九百十二丈。兩岸築堰。長同河身。洩運河之水以漑民田。水由溫山河出火叉牐歸白馬湖。二堡劉宅石洞一座。康熙三十三年民建。民修。洞口寬高各二尺。砌石十三層。嘉慶九年。接築石尾長二尺五寸。洞下河長四百六十一丈。兩岸築堰。長同河身。洩運河之水以漑民田。水由溫山河出火叉牐。歸白馬湖。二堡隄工嘉慶十三年九月三日蟄塌。十月朔堵合平橋閻宅石洞一座。康熙四十八年民建。民修。砌石十六層。洞口寬高各二尺二寸。嘉慶十七年。接築木尾長二丈四尺。洞下河長四百五十六丈。兩岸築堰。長同河身。洩運河

之水以溉民田水由溫山河出火叉牐歸白馬湖小涇河北首隄工乾隆四十一年二月十日漫缺當卽堵合大涇河劉宅石洞一座康熙三十三年原建木洞乾隆三年改木爲石寬高各二尺二寸砌石十二層民捐民修洞下河長四百五十八丈兩岸築堰長同河身洩運河之水以溉民田水由溫山河出火叉牐歸白馬湖戴家灣楊宅石洞一座康熙三十五年原建木洞乾隆二十九年改木爲石寬高各二尺計石十七層民捐民修嘉慶十九年接築石尾長二丈五尺洞下河長五百六十七丈兩岸築堰長同河身水由溫山河出火叉牐歸白馬湖以上西岸工程

臨湖隄工迎溜之處隨時鑲埽並無一定東岸興文牐一座怡按續行水金鑑原注淮安府志今詳下興文牐條頭二淺臨河甎石工三段共長三百二十三丈建自明季內一段甎工長三十丈上下蓋面貼底石各一層中用甎共高一丈一尺中段石工長一百五十七丈高一丈一尺嘉慶十四年塌卸改鑲埽工三段甎工長一百三十一丈上下蓋面貼底石各一層中用甎共高一丈一尺乾隆二十六年工尾接長五丈頭淺頭洞石洞一座明季民建嘉慶九年拆修改洞口寬一尺八寸高二尺四寸十六年又加石三層共石十六層洞下河長四千五百丈兩岸築堰長同河身洩運河之水以溉民田水由

澗河下達皆民捐官修二甎工建自明季原長一百五十八丈高一丈一尺於乾隆二十六年工頭接長三丈工尾接長二十二丈共長一百八十三丈頭淺二洞石洞一座康熙三十三年民建木洞乾隆十年拆修改木爲石洞口寬二尺六寸高二尺八寸嘉慶十三年加石二層共十五層洞下河長四千一百四十丈兩岸築堰長同河身皆民捐官修洩運河之水以溉民田水入澗河頭淺三洞石洞一座雍正三年民改建洞口寬一尺五寸高一尺七寸計石十七層洞下河長三千六十丈兩岸築堰長同河身水入澗河民捐官修頭淺四洞石洞一座建自明

季洞口寬高各一尺八寸嘉慶十三年加石二層共十九層洞下河長三千六十丈兩岸築堰長同河身皆民捐官修水入澗河頭淺五洞石洞一座亦建自明季洞口寬高各二尺嘉慶十一年加石二層共十六層洞下河長一千二百六十丈兩岸築堰長同河身民捐官修水入涇河頭淺六洞石洞一座康熙三十三年民建木洞乾隆十年改木爲石洞口寬高各二尺計石十五層洞下河身長三千九百六十丈兩岸築堰長同河身民捐官修水入涇河二淺頭洞石洞一座康熙二十六年民建木洞乾隆十年改木爲石洞口寬高各一尺八寸計石十五層洞

下河長一千四百四十丈兩岸築堰長同河身民捐官修水入涇河三堡隄工於嘉慶十五年二月十九日漫缺九月堵合二淺二洞石洞一座康熙三十一年民建木洞乾隆十年改木爲石洞口寬高各一尺八寸計石十五層洞下河長四百五十丈兩岸築堰長同河身民捐官修水入涇河潘宅風水石洞一座康熙三十三年民建木洞乾隆十三年改木爲石洞口寬二尺高一尺八寸計石十七層嘉慶十五年堵塞洞下河長四百九十丈兩岸築堰長同河身民捐官修水入涇河今河淤堰塌久未修濬三淺二洞石洞一座建自明季洞口寬二尺四寸高二

尺二寸計石十七層歷經修理洞下河長二千一百六十丈兩岸築堰長同河身民捐官修水入涇河（續行水金鑑）今按淮安府志載三淺頭洞閉塞已久三淺三洞石洞一座康熙三十八年民捐洞口寬高各二尺四寸計石十六層嘉慶十九年拆修加石三層共石十九層洞下河長二千七百丈兩岸築堰長同河身民捐官修水入涇河涇河牐一座（侗按）詳下涇河牐條三淺四洞石洞一座康熙三十八年民建洞口寬二尺四寸高二尺二寸計石十四層嘉慶二十二年加石三層共石十七層洞下河長一千八百丈兩岸築堰長同河身民捐官修水入涇河三淺五洞石洞一座雍正元年民建

洞口寬二尺五寸高二尺二寸計石十三層嘉慶十六年加石三層共十六層洞下河長三千二百四十丈兩岸築堰長同河身民捐官修水入南溪河歸海李宅風水石洞一座明季民建木洞康熙三十五年改木爲石洞口寬高各一尺六寸計石十二層嘉慶五年堵塞洞下河長四百四十丈兩岸築堰長同河身民捐官修水入溪河久經淤塞堰亦塌平以上俱東岸工程臨河隄工迎溜之處隨時鑲埽並無一定

二里左岸頭鋪山陽

（水程細數）單頭鋪有汛有玉露庵

岸左過興文牐山陽牐洩水入澗河

（一統志）興文牐在府城南十里澗河口明萬歷五年漕臣吳桂芳建以洩運河之水　本朝康熙三十九年修（河防志）東岸舊有興文牐牐內澗河至涇口入射陽湖由廟灣歸海洩三城之積水通商賈之舟楫歷年黃水內灌河身淤墊康熙三十九年復挑（淮安府志）興文牐一座建自明季金門寬二尺八寸高二丈二尺計石十五層康熙三十九年雍正九年乾隆二十三年皆重修牐下澗河一道自本牐起經鹽城之流均溝入馬家蕩歸射陽湖入海以洩運河盛漲及三城積水明總河王宗沐濬

康熙間又濬雍正九年復濬由牐至馬家蕩逢灣取直計長一萬五千四百三丈五尺兩岸築堰長同河身民捐官辦裏河廳冊平橋汎東岸興文小牐口寬二尺八寸有澗河一道至涇口入射陽湖康熙三十八年總河于成龍估挑三十九年總河張鵬翮請修興文牐以備宣洩運河水勢淮安府志澗河治東南上洩三城豬水下通濱海舟楫歲久湮淤鉅工不易舉黃流一泛沙漫平陸督府王公宗沐乃環城築隄長數十里黃流不復入而三城內潦水不可洩乃濬澗河長三十里東通射陽建牐河澨備蓄洩委人守之歲各餼金二鍰歲取府榷金二百兩爲

繕修之費先後涖土者加意深濬各有碑記在乃食貨大通之區也河兩旁溝洞灌田歲久積淤天啟四年知府宋祖舜挑深利民一統志澗河在府城東門外上流自運河灌城中市河出東門直達射陽湖舊爲鹽城運道明萬歷初總漕王宗沐濬之闊四丈深七尺長三十里洩三城豬水建牐以備蓄洩天啟四年知府宋祖舜又濬　本朝康熙三十九年重濬淮南水利考洪武三年知府姚斌開淮安城東北菊花溝以通海運道菊花溝一名澗河臨河有牐啟閉蓄水以濟運而東方諸鄉及諸州縣之米芻貨物亦由此通時諸船自此車盤入淮一時稱爲水

陸之便者也河防志山陽縣澗河水自興文牐入折而東北七十五里至鹽城縣界之劉均溝入馬家蕩由蕩東北一支入鰕溝十一里至軋東溝一支入蘋溝十七里至魏家灘兩溝會流又一支入戛粱河二十里至徐家祉亦會流皆由朦朧鎮入射陽湖至廟灣下海山陽縣志澗河相傳宋時所開古名菊花溝上承諸牐洞之水由新城東關至北澗南澗經卞塘至黃浦之澗河下接壽河出涇口歸射陽湖入海此古澗河也自淮黃衝決故道湮淤明嘉隆間漕撫王宗沐環城築隄甃石岸四十餘里以防再決再郡城內積水不能宣洩乃另闢澗河起聯城門

外龍王廟東盡於壽河寺長三十里闊六丈深一丈直下壽河名曰大澗河卽今澗河也又建牐於郭家舍以備蓄洩因范家口決河復湮汨萬歷二十一年總漕李公戴委知府馬化龍濬治深闊如前未數年知府劉大文重濬天啟四年知府宋祖舜復濬　國初深通如故自黃流分入澗河淤高反閉水關以防倒灌康熙三十二年漕督興永朝大挑澗河工甫半召還工中輟三十九年六十年挑濬此河上承城南楊家廟興文牐引運河之水經寶帶河下接聯城東門外澗河經車橋至流均溝下馬家蕩蜿蜒百里兩岸支渠無數皆股引澗河之水以漑田

舊有龍王牐以洩三城積水入澗河。乾隆八年。挑濬市河深通。
澗河河身反仰。龍王牐洩澗河之水十之七。乾隆十年十一年。
知府衛哲治知縣金兼祚持堅閉龍王牐之議。東鄉頻年大稔。
（河渠紀聞）雍正七年十二月。大濬淮安澗河。疏修淮郡護城河
隄。宣洩河漲。利濟田疇。按淮安經大水後。求疏洩之道於下流。
澗河最爲扼要。宋時疏納三城積潦。首接運河。尾入射陽湖。與
涇河皆由廟灣入海。射陽深廣。去廟灣更近。澗河入之。爲宣洩
要道。明時屢經疏濬。自童營不戒。黃水漫淤。張文端濬淤。由通
濟橋逵劉行溝入射陽湖一萬四千餘丈。沮洳始去。至是年久

湮塞。尹文端尋源覓委。疏興文牐迤下至壺盧套一萬五千餘
丈。創開湖邊新河。使其暢入灘河。沮洳易爲平疇。又疏築郡西
護城河隄。亦利益民生之大計也。（皇朝通志）經淮安府城西。其東岸
洩水支河口。爲澗河。爲射陽湖。（水道提綱）經淮安府城西。稍南。東岸有
洩水子河口。子河東爲澗河。東至廟灣爲射陽湖。東入海。（江南通志）鹽城縣漕運自
澗河逕淮安府北出口。
（國朝馮景上總漕徐公開澗河書）今秋淫雨彌旬。三城水溢。
舟行坂上。蛙鳴竈中。淮民困於昏墊。蕩析離居者殆半。究其
所以。皆澗河淤塞日久。三城水無所洩故也。夫三秋多雨。亦
天行之常耳。連綿才一月。而城不浸者三板。斯已危矣。今加
以不可知之天災。江星數動。而月常離畢。將民盡爲魚。欲不
寒心得耶。澗河受淮安三城之水。出軋東溝七十餘里。至射
陽湖以入於海。凡數百年於茲矣。自澗河失浚。水面高於城
中者累尺。城中有水積而不流。涓滴待其自涸。反懼外水之
侵。而堅塞水竇。以距之。日復一日。習爲故常。因是興文牐雖
設。而年年牢閉不敢開。夫是牐固淮之生方也。閉生方之水
毋使入。內積止水無由出。譬如人之一身。下不得解而上不
敢食。塊然尸居。生意盡矣。宜淮民之窮也。猶聞長老言。疇昔
澗河通時。米薪百貨輻湊。東關之外。道便而民利。與文牐不
閉。故閭閻血脈通而生計盛。則是河之所係。蓋可知也。今秋
久雨決隄。山鹽高寶邳宿睢沭諸州縣田廬漂沒。畜牧陸沈。
老弱填溝壑。丁壯流離。轉徙魚潰鳥散。賴明公疏請蠲賑市
鄰省粟。立平糶法。餘民得以更生。然愚爲淮民生齒幸者。尤
在明公以開澗河爲己任。蓋蠲賑市粟。可暫而不可常。而茲
河一開。後有萬年坐食仁人之德無窮矣。且此役之在今日。
有七便。而擅四利。請爲明公陳之。凡民可與樂成。難與慮始。
非常之舉。黎民懼焉。今者人心苦潦。欲得澗河洩之甚於望
歲。春夏水發。力無所施。霜降水涸。則不煩申令。人人樂役其
便一。且濬淤河較之堵塞決口加築隄岸事體迥異。堵塞則
有椿柳葦柴之費。加築則有采石辦灰運甓相杵之勞。今濬

淤不過掘去河身壅土而已。其便二。河工役夫。遠者百里。近
亦數十里。今沿河莊農。皆可應募。各爲近阡田園。計非同勢
迫刑驅者比。用力自奮。其便三。河夫工銀。每日例給四分。隄
岸衝決無常。多有後患。今應募之夫。事竣即罷。無追賠之累。
日得四分。民喜過望。其便四。鹽城漕糧。原自澗河輸淮。近以
河淤故。反就淮糴米充數。姦僧高下其手。鹽民苦之。澗河一
通。舟楫可達。則民自以本色供正賦。折價采買之弊孔盡塞。
其便五。欲開澗河。應先遣廉幹官踏勘。支河幾條。通達某處。
縱橫幾何。以河工挑土方之法計之。每夫一日約挑若干。共
計該夫銀若干。確有成算。然後不惜命駕。復覈了然。委員分
管。事關考成。官吏奉公。胥徒畏法。可以計日成功。其便六。近
又訪於故老。得明萬歷二十二年開濬澗河碑記。具載澗河
肇自宋人疏達三城積潦。通達各鄉。舟楫厥利匪細。歲久淤
塞。至萬歷三年。總漕王公開濬。議每年動支本府四稅銀兩
爲修費。著爲定規。後因河漬范家口。澗河復壅。至二十一年。
總漕尚書李公三才採鄉民任勳等議。自龍王廟濬至受河
寺。計長三十里。面闊四丈。底闊二丈。深七尺。仲冬畢工。明年
春。復自受河寺下接車家橋。東至射陽湖。計長二十里零二

十丈開挑深闊如前式復於城西興文牐開一涵洞引漕流由城中與市河聯絡入於本河又於河滋適中處地名郭家舍建牐以備蓄洩仍行山陽縣佐貳官一員專管歲修年加深浚即歲修銀兩不敷不妨請增以求永利既有故事可考準而行之其便七有此七便宜乎令未下而懽聲載路也嘗稽昔人多以凶年興大役如范文正守杭郡值歲饑力請發粟行賑兼諭大寺觀大修浮屠老子工作並興或譏不急公曰吾以食貧民也蘇文忠亦然值杭大旱饑疫浚二河濬六井築西湖長隄南北逕三十里以通行者全活萬計他如顏魯公守撫州治陂灌田汪綱知蘭谿大興水利王安石為鄞令築隄濬塘皆以歲歉舉事今濬潤河藉活饑民工易成而民得食此一大利也水之災甚於旱旱無田禾廬舍猶在今皆漂沒不保一椽壯者散而之四方難復本業今於潤河兩旁相度隙地草創廠舍招集流亡有願食其力來赴土工者命詣所在有司報名注冊俟開工有期照名安插給粟給錢則饑民歸之如流水不致遷土而大去其鄉溪時尙有募民徙塞下以實廣虛者今去幽谷而遷喬木不離土著十年生聚成邑成郡此二大利也語云饑寒至身不顧廉恥慈母不能有其子君安能以有其民哉故不地著則離鄉輕家亡命相聚而為盜此大可慮也今誠棲留有所資生有基復業有望非甚無良豈甘自絕從茲犬不夜驚民皆安枕此三大利也潤河一水遠通高寶與泰諸州縣土皆宜稻兼饒魚鹽蒲葦之利此河開則米薪之船往來絡繹商賈道便百貨流通又可藉沿河居民於隄牐處所謹啟閉時蓄洩可以變斥鹵而為沃野此四大利也古人於治河救荒皆云無奇策今明公一舉而兼二奇得七便而開四利百世之後猶將戴德豈特七邑三城拜賜而已哉

十里。左岸二鋪。山陽

水程細數單　二鋪。有汛。

國朝阿林保吳璥徐端疏八月二十一日夜忽報山陽境二鋪以上柳園頭運河西岸狀元墩無帚處所於是日戌刻陡二蟄搶救不及登時過水臣等查本年春間估勘運河隄工分別緩急逐細察看尙屬堅實較量隄高運河水面六尺餘寸

是以未估加幫近日廳營亦未先有稟報滲水之處是日又無風雨何以忽然坐蟄殊不可解當馳往會看缺口兩頭隄工俱甚堅結何致驟塌不能搶救嚴飭道將府縣等確查據塌實情旋據淮揚道葉觀潮淮安府昌懋稟稱四處密訪據附近鄉民僉稱是處本係老隄居民常在隄旁打場收草見巡兵往來查看實未有潮窨滲水形跡是晚離隄丈餘平地忽蟄裂冒水大隄登時塌陷河水湧過實在意想不到臣等查本年盛漲黃河各廳及中河運河隄身滲水蟄坡者不一均經搶築穩固豈有大隄突然坐陷不能搶救之理復令再行嚴查茲據稟二十三日正在盤做裹頭令弁兵測探水勢口門南壩頭水勢較淺河底堅硬令水摸人夫下水摸試當即衝起爛板數塊隨用鐵錨叉拉起十餘塊並三合土塊現露石牐其為隄下舊有涵洞塌陷顯然可見臣等親驗山陽板片甎塊屬實並查行水金鑑牐壩涵洞一門載山陽境內狀元墩有涵洞一座未載建築年分亦不知何年淤入河底何年洞上築隄詢之本處老民均不知下有涵洞今因年久舊洞淘空忽然塌陷無從覺察詳加考證固係實情但廳營汛弁等究不能豫防致事生意外疏防之咎難辭其道將及協防地方官弁一併照例題參臣吳璥徐端職司河務未能查察仰懇交部議處臣阿林保雖甫經到任亦職所兼司合併請交察議至該處蟄塌缺口丈量刷寬十九丈已調集弁兵盤頭裹護派員分投購料剋期興工其缺口以下正河已涸趁此分段抽挑俾堵合後水由正河迅注限半月全竣所需經費不多辦竣後覈實照例銷賠至缺口距白馬湖僅二十里所過之水即由是湖歸入寶應諸湖間　按此奏在嘉慶十四年八月二十五日疏入九月二日奉

上諭狀元墩地方隄身陡然坐蟄該處並未先有滲漏是日又無風雨何以搶救不及情節可疑恐昏黑之際或有奸人乘閒作弊著該督等密訪如得其人即嚴辦示懲儻係隄下舊設涵洞因年久淘空忽然塌陷雖屬事之所有亦當確查方可憑信等因欽此是月初十日吳璥徐端覆奏查狀元墩隄身陡蟄過水臣等固疑有奸徒盜乞情事當即密諭道府等嚴查另遣親信丁屬向附近居民詢訪僉稱是日傍晚尙有人在隄根打場收草忽見隄根丈許外平地突然冒水隄身塌陷過水別無他故眾口一詞臣等仍不敢遽信迨次日盤頭裹護時水中衝出爛板上刻江甯廠三字並撈三合土塊始知下有遠年廢洞

淘空塌陷所致當經據實具奏臣等向聞奸徒盜挖河隄其弊不一或因河水異漲兩岸勢將潰漫此岸居民偷將對岸挖開使水驟消爲自顧身家之計或有低窪之區愚民趁黃河倒灌欲引以淤田遂冒險偷挖或因積水淹田偷挖宣放冀得墾種如嘉慶九年六月山安廳境十三堡有安東民李元禮郭林高等偷挖隄面隄下居民查報汛員往堵經臣吳璥等會同前督臣陳大文查獲各犯奏明治罪是奸民偷挖事之所有至此次塌隄過水自淮城至平橋兩岸並無險處對岸民人似不必偷挖若云引水放淤則自七月後運河俱係清水無淤可放如欲宣洩積水而臨河又無田地似皆與以上情形不同現在撈起三合土塊及腐朽板片木段俱存隄上可驗其爲遠年廢洞淘空陡塌有據可憑臣等仍飭道府訪查儻竟有偷挖別情定卽嚴辦至缺口原寬並續塌共二十餘丈連日進占金門僅存寬十丈不難堵合惟清江至高寶運河連年黃水倒灌淤成板沙而平橋以下之八淺及揚河廳看花洞馬棚灣等處向稱古淺淤墊尤甚現在水勢旁趨自缺口上至清江河底已刷深數尺缺口以下益形高仰必須趁此擇要挑挖俾合龍時水歸正河得有導引迅駛

之路則各古淺藉以刷滌寬深此後漕運可冀順暢且回空尙未踵至停待無多是以不敢欲速暫將壩工畧緩進占以免收窄刷深先辦挑工計三四日內告竣卽趕緊進埽總在九月二十五日前後定可蕆事奏上奉

硃批時刻留心敬愼爲本九月二十日吳璥徐端疏狀元墩缺口連續塌共寬二十三丈壩工進占晝夜趕辦至十五日金門僅存寬五丈正欲追壓緣壩下內塘本屬低窪追金門收窄較量水高內塘一丈三尺溜勢湧急壩工著重始而南壩滲水竭力搶護幸而站穩北壩尾旋又蟄塌水勢又復旁趨現卽補鑲不使再有塌寬十月初九日又疏狀元墩工程自九月二十日復經盤頭進占收束追壓現在口門僅寬八丈十七日吳璥徐端程國仁疏儹辦狀元墩壩工及正河挑工自初九日後天氣晴和人夫踴躍運河挑工於十二日普律全竣十三日將正河攔壩啟除放水下注船行無阻狀元墩口門僅存五丈一面先放船隻由正河往來俟正河水勢暢流舒展再行堵合庶船行穩速而山清高寶運河亦免漲滿二十四日吳璥徐端疏狀元墩壩工口門自引河挑竣後本可趕緊堵合因洪湖存水一丈五尺六寸由運口下注運水亦大

現在口門僅寬五丈水歸正河已形漲盛若遽行合龍恐水益擡高隄工著重轉致搶護不遑多糜工料臣等商酌缺口堵閉遲速無礙大局現在兩壩頭收束堅穩又添做二壩擊托口門收窄卽與減水閘無異其洩下之水過近白馬湖於民田無妨刻下高寶運河水深丈餘至一丈四五尺不等回空船行無阻自無容拘泥速堵暫留此五丈口門爲減洩之路免致高寶隄工險重俟湖水來源消動卽相機妥爲堵合嘉慶十五年二月初九日又疏狀元墩堵築壩工上年十月因回空漕船緊要而運水尚旺恐堵閉後隄工或有疏虞欲速反遲是以奏明暫留口門五丈以資減洩俟回空過竣水勢畧消再行堵閉迨十一月初旬後嚴寒冰凍流澌擁注金門刷跌加深兩壩埽工欲蟄當飭掌壩文武各員加鑲追壓防護平穩自正月初旬後土脈漸融回空全過口門督同原任藩司揚護淮揚道葉觀潮飭將弁廳汛等將二壩進築以賫擊托其正壩臨河一面加鑲邊埽層層盤護然後進占收窄金門於二月初七日寅時將正二壩同時挂纜合龍追壓至酉刻斷流閉氣臣松筠前赴京口於初七日過狀元墩工次詳看甚爲穩固壩下漫水漸涸查行水金鑑載柳園頭上

下舊有涵洞甚多湮廢百餘年無從考其基地臣等商酌卽就二壩接築越堰以爲重門保障庶防守周密

十里。左岸三鋪。山陽

水程細數單三鋪。有汛。續行水金鑑嘉慶十三年九月初三日。

平橋汛三堡蟄塌。十月初一日堵合。徇按鐵徐那疏係九月二十八日合龍

國朝鐵保徐端那彥成疏裹河廳境淮城迤下三鋪地方自佘家壩百子堂漫水下注該處運河縴隄本係兩面皆水浸泡日久加以初三四五六等日晝夜風雨西岸土隄坐蟄河水旁注歸湖幸所塌不寬過水僅二十餘丈惟正河之水陡落停淤應卽趁此一面將堰工缺口盤頭堵築一面將正河漏夜趕挑勒限十日全竣查河口至淮城三鋪河路計長九十餘里渡黃進口幫船足容停泊淮揚運河向無梗阻之處計期半月之內工竣船行仍不誤歸次受兌其缺口下注之水仍歸白馬湖一帶原淹處所情形亦未加重徇按此奏在嘉慶十三年九月八日又疏平橋三鋪西岸坐蟄正河停

淤漏夜趕辦該處為運道所關現值回空緊要斷難延緩而平橋以下至氾水界首一帶積年淤淺正當趁此大加挑挖臣等商酌自三鋪至寶應通湖𦈢普律大挑通湖𦈢下至氾水界首閘段抽挑以歸撙節臣鐵保派員上下嚴催自九月十三日後天色晴霽一律插鍬於半月內如式完竣臣徐端那彥成先經率同淮揚道葉觀潮帶同廳營盤頭進築查口門原寬二十八丈兩壩進占至二十六日僅存金門七丈溜勢湧激平橋以下挑淤業已工竣隨即乞除攔壩放水全歸正河下注令淮城上下停泊之回空軍船遄行南下趕緊進壩於二十八日合龍追壓閉氣現仍趕澆裏戧以資穩固徇

按此奏在嘉慶十三年九月二十八日。吳璥徐端疏二月十九日工員稟報平橋汛三鋪東岸土名瓦廟地方於是日子刻舊隄陡蟄過水搶護無及臣等馳赴查量漫塌口門三十餘丈溜勢湧注金門水深七八九尺至一丈二尺所幸正河上年挑後經清水刷深尚未斷流平橋鎮以下至揚河廳交界正河仍深四五六七尺不等惟相近口門數里內水僅二尺上下恐口門過水愈多則附近口門正河愈淺有礙船行當率道將等漏夜運料捆鑲即於二十日趕緊先盤裏頭

不使再有塌寬購料刻日進占先將口門收窄俾水多歸正河漕船仍得順速前進再將壩工相機盤築定期合龍其漫口旁注之水東下二十里至南北溪河歸馬家蕩由涇河入射陽湖歸海徇

按此奏在嘉慶十五年二月二十日是年三月十一日松筠疏三鋪漫口經河臣督飭道將漏夜儹築現在口門存寬八丈過水已有節制正河將次挑通三四日內放水南注即可浮送重運仍將漫口慎重進占並接築二壩以期合龍六月十七日吳璥徐端疏淮安三鋪所存口門僅寬三丈臣等於漕船過竣時正在堵閉據淮安府胡克家稟壩下水已歸槽與𦈢洞無異民間正在需水插秧該民籲請緩堵以資灌溉臣等查該壩口門內既有二壩攀托復恐塘寬進水急溜又於大二兩壩中間添築橫壩兩道益資收束甚爲穩固且湖水正旺是以暫留宣洩俾利農田九月初八日徐端疏淮安三鋪前經暫留宣洩口門已飭堵閉完固

十里。

岸左平河橋。山陽

水程細數單平河橋有汛。一統志平橋鎮在山陽縣南五十里。枕隄跨河。田疇沃美。帆檣絡繹。為淮甸門戶。淮安府志平河橋鎮。枕隄跨河。郵落市肆兩相映帶。田疇肥美。帆檣絡繹。淮甸之門戶也。昔有橋。今圮。或曰運河水至此而平。故名平橋汛。上接淸江汛界府城西南角樓起。下至寶應縣界之黃浦止。東岸隄長七千三百五十四丈五尺。西岸隄長七千三百七丈五尺。計程四十里零。

明潘塤平河橋詩古渡徒杠成南北半分路極目望征帆名利競朝暮長虹下飲川怪底生煙霧農事不須憂龍挂溪頭樹。吳承恩平河橋詩短篷倚向河橋泊獨對青旗枕臂眠日落牛蓑歸牧笛朝來魚米集商船繞籬野菜平臨水隔岸郵炊互起煙會向此中謀二頃閒揩藜杖聽鳴蟬。國朝裔崇烈平橋道中詩盡日西風抵繂絲篷窗一卷裕之詩就中閒味還堪記黃浦前頭睡覺時。靳應昇平河帆渡詩迎門流水見行舟千里關河盡客游人聽雞聲晨棹發日烘鴉背

晚帆收風波習慣曾無厭湖海為家各有求獨是蒲團趺坐者一瓢猶伴水田鷗。邱起元過平河橋詩一棹四十里萬椰遙郵碧雞犬聲嘈嘈居人歡日夕稻香出南畝何如天子澤我亦農家流二頃謀未獲今且過江去鉏犁暫時釋。黃承吉過平河橋詩三日經過兩度頻望中隨處覺情親。平橋一帶帆如扇遮斷長隄不見人。

十里。

戴家灣。山陽

水程細數單戴家灣有汛。淮安府志運河西岸戴家灣有楊宅木涵洞。乾隆三年民建。水入白馬湖。

岸左過涇河𦈢。山陽

一統志涇河𦈢在山陽縣南五十里涇河口。裏河廳冊本汛東岸涇河𦈢口寬一丈。下有涇河一道。通塔兒頭金吾莊下射陽

湖康熙三十八年總河于成龍估挑三十九年總河張鵬翮請
修涇河牐以備宣洩運河水勢 又裏河廳冊 平橋汛涇河牐一
座建自明季乾隆間歷修嘉慶十九年拆造加石三層共石十
五層改金門寬一丈八尺牐下涇河一道長八千一百九十四
丈二十年濬深兩岸築堰長同河身民捐官修水由馬家蕩入
射陽湖 續行水金鑑今按淮安府志載牐下涇河通塔兒頭金吾莊入射陽湖內南窯地界分支河二道一入安豐河長一千六十六丈一入太倉支河長一千五十五丈皆入馬家蕩歸海兩岸各有堰工長同河身 恂按前冊見行水金鑑此冊見續行水金鑑
一統志 涇河在府城南五十里西通運河河口有牐水
漲則啟洩入射陽湖前明嘉靖間修濬萬歷四十五年重修

本朝康熙三十九年復修濬明河渠考山陽涇河壩上接漕河
下達鹽城舊置綏關以通舟歲久且敝又恐盜洩水利遂築塞
河口正統五年從民請修壩并復設綏關河防志山陽縣裏河
東岸有涇河牐其河下通射陽湖長八千二百五十丈寬五丈
深六尺康熙三十九年濬深補牐以備蓄洩乾隆五年疏濬牐
口引河分流由馬家蕩歸射陽湖入海 又 涇河在寶應縣東北
四十里西南接運河東流經縣北又東北入射陽湖 淮安府志
山陽縣涇河在治南五十里分運河之水通塔兒頭金吾莊趨
射陽湖東北入海殺運漲溉田畝兩岸號爲膏腴以流闊而田

高麥秋兩稔不虞旱潦長八千二百五十丈面闊五丈底闊二
丈五尺深六尺 淮安府舊志 涇河治南五十里西通運河河口
有牐水漲則啟洩入射陽湖嘉隆間濬修萬歷丁巳 四十五年 南河
郎中李之藻重修鄉官胡效謨爲記 山陽縣志 涇河運河東岸
有牐分運水通塔兒頭金吾莊趨射陽湖東北入海明正統五
年修涇河壩以通舟楫景泰初知府邱陵建牐置倉交兌鹽城
諸縣漕糧久之倉廢牐存時塞時開萬歷二十二年河漕都御
史徙建雙牐南河郎中李之藻重修康熙初同知王同春改建
一牐工極堅後因運河淤墊每閉牐蓄水濟運及夏秋運河泛

漲則牐板盡啟水勢瀰漫二十八九年間因牐圮暫閉水不行
者十年三十九年總河張鵬翮挑汛河成牐亦另建乾隆五年
發帑興濬 河防志 山陽縣大涇河牐水亦東北入馬家蕩至射
陽湖下海 皇朝通志 經淮安府城東岸支河口 又南流東岸爲涇河爲廣
洋湖 水道提綱 經淮安府城東岸子河口 又南流東岸有涇河牐 涇河東南至寶應東
匯諸水爲廣洋湖 恂按 萬里雲程以涇河牐爲第六十六牐
國朝王永吉修復涇河舊牐議 竊照黃淮外河水勢蕩蕩滔天來路甚猛逼入清口內河河身窄狹兩岸束縛迂回四百五十里直至瓜洲纔得入江出路甚長甚細前賢恐其震蕩洶湧高寶地卑水聚中飽勢不能容必致決裂所以於山陽南去百里之內造涇河牐分水一支直趨射陽湖東北入海此牐既成固疏淮安下流之壅實減高寶上流之勢矣年久

失修遇水崩決司水者憚於興造遂築土垻一道人馬通行因循數年閘基遂廢此處滴水不通則閘內行水之河身以及接連射陽湖一帶原無主管之水泊盡被衙蠹土豪瓜分圍占低下者取魚蒔草高阜者種麥插禾官河變作私田野水化成腴地宜其百計阻撓牽制官府不肯造閘及奉憲檄勒限督催不得不造卻又賄囑經承人員將閘門改小閘底增高草草了事洩水無多當夏秋水漲之日即徹底全開尚恐宣洩不及乃啟不數板開不數日旋築月垻堅閉終年閘雖報完全無實用至於子嬰雙閘復以委官承行剋減工料椿短灰少閘底石不齊縫不敢全槽開放稍有滲漏損傷隨即填泥下埽歲歲如此亦僅存有閘之名耳夫昔人造芒稻河閘導水入江造涇河子嬰閘導水入海今芒稻河既被棍徒占塞涇河復被豪蠹官胥把持水不出頭激之愈怒以致八年之內年年潰決漕隄耗費官帑民財數十萬築塞殆無虛日糜

朝廷之金錢竭小民之膏血徒作棍徒豪蠹官胥人等肥家潤橐之資漏卮不塞長此安窮伏望移文會勘遴委廉能風力職官監造堅厚闊大石閘一座其閘底須與下河河底相平庶無高昂吊口之弊木椿務要長大粗壯挨緊

密釘底石務要二層細鑿套笋塊塊勾連層層合縫然後多將糯米熬汁打灰灌漿纔可支持幾年不致旋砌旋崩泛水而衝石也閘門兩旁襯石縱不能多數層斷不可少若一二層之外便是泥土水鑽石縫石必虛鬆安能壁立而不仆哉凡不利於有此閘者必日閘底太低則水頭甚高誠恐民田淹沒殊不知此閘與子嬰閘同是一般閘內河南河北兩條大隄較之運河更高更闊只是單行水道直通射陽湖匯合下海原與民間田地絕不相通儻或此隄小有殘缺修補不難如果隄岸全無多年閘水不行內隄因而坍塌必是附近有田豪强耕攤乞毀占踞河身渾成一片令人莫可查考此等奸徒從前所得花利寬貸責令培補原隄亦情法之允協者耳又或有不知淮揚水利者必日沿隄減水閘洞多矣何必爭此涇河一閘殊不知高寶之南惟有芒稻河洩水極大直捷入江高寶之北惟有子嬰涇河洩水極大轉折入海全不侵灌民田既可洩水又不傷稼故為甚利而無害也若沿隄小閘名日斗門所洩之水不及大閘五之一況當上河水滿之時下河溝港俱已泛漲田地將沉再加各閘齊放既不通江又難到海一望汪洋廬舍盡沒東風一起巨浪拍

天直捲隄根一綫漕隄內外洗刷所以崩決最易由此觀之欲保隄利運導水安民舍修復涇河之外固無他法也事關利害故不避嫌怨詳切盡言之仰希採擇立見施行河漕幸甚

百齡黎世序疏淮安府山陽運河東岸向有涇河石閘一座每遇汛期啟放宣洩河水下注由山陽寶應阜甯各縣入射陽湖穿蕩歸海兩岸民田藉以灌溉該閘創自前明於乾隆五十六年經前督臣孫士毅河臣蘭第錫奏明借帑修理歷今二十餘載節次啟洩漲水溜勢湧激致閘牆損壞閘下跌塘底石衝翻近年上下隄工加高閘身愈形低陷水大之時不敢啟放致閘下民田無水引灌上下隄岸防守堪虞屢據農民呈請拆造加高情願按田捐輸先請借帑濟用分年還款由縣府道司覈明轉詳臣等批飭確切勘估茲據勘明是閘年久失修損壞低陷屬實按照嘉慶十二年部定河工則例撙節估計工料銀一萬四千八百五十二兩請於司庫借款撥給購料興工按照民田分年攤徵還款臣等伏查山陽涇河民閘密邇淮城閘下涇河一道係減洩山清兩邑運河盛漲之水俾上下隄工不致著重並可保護淮郡城垣沿河兩岸數千頃民田悉資灌溉若不急為修理殊於水利

民田有礙且本年淮黃匯注洪湖尤須多籌減洩之路實為應辦要工至農民籲請按田輸費實係出於至誠惟需費稍多民力一時未能興舉仰懇循例借支藩庫撥存下河水利銀兩辦理分作八年攤徵還款庶民力既得紓徐而隄工田畝咸資利賴謹按此奏在嘉慶十九年五月十七日疏入照准

百齡張師誠黎世序疏涇河閘下涇河一道計長六十餘里每遇汛期啟閘宣洩下注山陽寶應鹽城各縣兩岸民田藉以灌溉向來修閘挑河均由農民自行捐辦上年因閘壞河淤當以工鉅費繁民力難任而一處河道未便兩請動項是以議令河身仍聽農民自行挑辦閘座緊要經臣等援案奏准借項興修修閘之後應即挑河無如該河因積年減水下注淤墊實甚兼之工段較長需費甚鉅復因上年遇旱歉收民力實有未逮河底既高啟閘放水宣洩不暢居今黃流復故瞬臨大汛若運河盛漲慮致旁溢隄堰既已堪虞而河水減洩無多民田難資灌溉實關緊要前據山陽縣詳據士民環請循例借帑興辦分年攤徵還款臣百齡查覈縣詳雖係實在情形但該河閘座甫經借款興修其挑挖河道未便再請借項批飭司道籌議具詳茲據詳稱涇河淤墊原應

民間自行挑濬惟因該處連年歉收民力拮据若專責民間自行挑辦勢必不能集事若稍事因循於疏銷運河盛漲既不得力而農田灌溉無資更於小民生計有礙司道庫內又無閒款可動現據民人再三籲請借項攤捐察其情形不得不權宜辦理復飭廳縣督會同確估撙節估計土方夫工銀二萬五千六百四十五兩由府詳道覆勘無可刪減請於河庫墊發委該廳縣分段趕挑予限完工仍由江甯藩庫籌撥解還河庫於前項牐座借項徵還之後續將所借銀兩分作八年按田徵還歸款臣等伏查修牐挑河二者並重涇河牐座既蒙

恩准借項修竣刻下挑濬涇河實為疏洩河流灌溉農田必不可緩之工仰懇

聖主俯念此項河牐事同一律挑疏萬難稍緩准借給辦（恂按）此奏在嘉慶二十年四月八日疏入照准

（明）蔡翰臣涇河放牐詩秋水湯湯灌百川蓼汀蘋渚渺相連黍苗歷亂西風裏鴻雁哀鳴落照前地闢龍門原赴壑隄穿蟻穴亦滔天何人為砥中流柱碧海桑田總晏然

五里左岸黃浦口 山陽 寶應

（一統志）黃浦在山陽縣城南六十里南接揚州府寶應縣界東南至故晉口入射陽湖西達三角邨入雙溝溝在城西南七十里潦則溢旱則乾（淮安府志）山陽縣南溪河即黃浦溪在涇河牐南十里為山陽寶應交界原無溪明時高家堰潰決此地當其衝屢塞屢壞若有神物憑焉溪口深莫測萬歷七年總河潘季馴既築高堰而垻黃浦水竭根見一夕雷雨摧裂忽有穴深丈餘廣二十八丈中有首骨狀如馬首復得齒角筋骨僉曰龍也遂名其地曰蜿龍潭隄成王世貞為之記後於隄上建雙牐以洩運河異漲屬寶應縣管溪之下為河半屬寶應半屬山陽（南河全考）萬歷四十五年七月帶管總河陳薦檄郎中李之藻督揚州府通判馮乘雲築黃浦牐下南岸一帶至射陽湖止長五十里其明年郎中徐待聘復督淮安府同知劉天惠築北岸一帶長五千九百七丈至次年告成（皇朝通志）涇河廣洋湖 又南經寶應湖口北東岸有洩水支河入廣洋湖（水道提綱）涇河牐 涇河又南西岸為寶應湖北口有黃浦牐西北去洪澤湖之高家堰僅六十里湖水漲即南下寶應湖東岸有支河以竹落垻捍之洩湖口水支河東南入廣洋湖

右自清江浦起至黃浦口官河行山陽縣境計程七十六里下入揚州府寶應縣界（恂按）漕運全書山陽縣險隘處所凡六曰戴家灣曰涇河牐曰楊家廟曰北角樓曰湖嘴曰板牐（又按）萬里雲程清江浦二里張家馬頭上有接官廳二里朱家溝三里靳公書院四里煙墩三里百子堂二里淮關四里翁公書院三里烏紗河淮北掣鹽處二里湖心寺有茶亭二里小舟莊一里湖嘴淮北商人住此一里盤糧廳一里淮安府城有淮陰驛西門外有淮關二里南角樓一里軍餉關淮關抽分稅二里玉露庵一里楊家廟六里二鋪十里三鋪十里平橋五里涇河牐五里戴家灣五里黃浦計自清江浦至黃浦共七十七里

江北運程卷三十四終

江北運程卷三十五提綱

江南淮安府揚州府

黃河以南運道歷淮揚二府

13.7.26

江北運程卷三十五

甘泉董恂醖卿甫輯

[library seal]

江南淮安府揚州府

黃河以南運道歷淮揚二府

〈大清會典〉淮揚運河由瓜洲儀徵迤北至清江浦天妃牐皆運道所經明永樂間通淮河爲運道於淮安府東南高家堰上築隄以防淮水東注又自府北鑿河蓄諸湖水南接淸口凡六十里曰淸江浦乃漕運由江入淮要道建淸江等牐遞相啟閉本朝康熙九年大修淮揚隄岸並高郵州東西二隄決口十年挑濬淮揚裏河十一年大修高家堰並歸仁隄十四年邵伯隄決次年工成而淮揚兩岸隄潰田舍皆沒遣官查勘又山東廠等處衝決歸仁隄七堡八堡漫溢歲餘工竣十六年大修江南河道於洪澤湖下流高家堰以西至淸口一帶河身兩旁各挑引水河一道自運河西岸歷七里墩至周橋牐北共築隄一萬二千八百餘丈自周橋牐至翟家壩築隄三十二里並堵高良澗決口三十四處自淸口至淸水潭大加挑濬十七年增築高家堰隄又從文華寺挑濬至七里牐以爲運口並大修淸江浦大小牐座十八年大修歸仁隄塞淸水潭決口更挑新河一道改名永安又塞翟家壩決口十九年山淸高寶江都漫決五十

餘處加築山陽潘家窪逕隄挑禾安新河並高郵城南淺工又加挑南岸大引河及改建運口大石牐令糧艘由七里新莊二牐出口二十一年大修工竣
命大臣科道查勘仍令河道大小各官修築二十五年特發帑金遣大臣修濬下河海口淮安府舊志運河古山陽瀆也隋開皇六年鑿然吳王城邗溝出於末口卽新城北辰坊之北牐也三國以無運而塞隋因平陳而廣之五代亦以不運而湮周以平吳而濬之元以兵阻而廢明初以漕運而復之時已築新城則又仿宋轉運使喬維嶽之制自郡城西北逶迤轉西南建牐通濟河

口皆陳恭襄公之力也淮安府志三代時五服各以其方物貢而粟米之賦近出畿甸漢武都關中歲漕粟六百萬石賈誼謂以淮南東道爲奉地則江淮之粟漕於京師尚矣淮郡南控江漢北通漳衛漕之自南而北也轉轂遞輸數千里而郡實爲咽喉要道然明以前由運口至瓜儀中間數百里河身高仰江淮庳下不獨淮不能達江江亦不能達淮吳開邗溝漢唐因之皆堰湖水以資運艘歷代講求瀦蓄之法至爲精密元時定鼎燕京專行海運明陳瑄大修江南運河而白河御河會通河汶泗以南牐河以次浚通又自淮安至寶應以南作涵洞數十餘處

以時啟閉乾不病餉潦不妨農一時稱便隆萬後黃淮墊淤運河反卑駸駸淮南入江矣自後五牐廢地運身如仰盂入江之口一綫而黃淮之來如建瓴湖水間從西隄溢下東去抵捍海塘支渠堙過四面之水至淮郡而止此運河所以危險也 國家歲發左藏百萬治淮治黃皆以治運海口闢而黃不停清口駛而淮堰不危運河順軌漕艢直達天庾蓋合淮黃運而一治之去其害而享其利誠萬世之良策也禹貢沿于江海達于淮泗又曰浮于淮泗達于河時江淮未通故自江順流入海又自淮泗入河沂泲入河此徐揚之貢道也春秋時吳將伐齊於邗

江築城穿溝吳劬清曰江北淮南地高於水二水之間掘一橫溝兩端築隄壅水溝中胡朏明曰後世堰牐之法舟至則開舟過則閉邗溝當亦如此曰渠水一名中瀆水一名韓江一名邗溟溝首受江於江都縣縣城臨江按中瀆水自廣陵北出武廣湖東陸陽湖西二湖東西相直五里水出其間下注樊良湖舊道東北出至博芝射陽二湖西北出夾耶乃至山陽北至射陽入湖射陽湖古射陂也在今山陽縣東南八十里縣西北有山陽瀆卽古邗溝杜預云自射陽西北至末口入淮通運道山陽縣北五里之北神堰卽古末口胡朏明曰射陽以南之水引江以通湖射陽以北諸路由湖以達淮又曰杜預所言不過由江達淮之糧道路可通而水不言入淮其水乃自南入北非自北入南也水經注自廣陵出山陽白馬湖逕山陽城西又東謂之山陽瀆又東謂之山陽口漢吳王濞開邗溝自揚州茱萸灣通海陵倉及如皐蟠溪晉永和中患廣陵湖道多風陳敏因穿樊梁

湖北口下狂津湖逕渡渡十二里方達北口直至夾耶興甯中
復以津湖多風又自湖之南北口沿東岸二十里穿渠入北口
自後行者不復由湖自廣陵出山陽白馬湖逕山陽城西即射
陽故城在射水之陽隋開皇七年於揚州開山陽瀆以通運漕大業
元年發淮南諸州郡丁夫十餘萬開邗溝自山陽至揚子入江
三百餘里水面闊四十步淮入江之始按煬帝開通濟渠自東都西
苑引穀洛之水達於河又自板渚引河水達於汴又自大梁東
引汴水入泗達於淮又自山陽至揚子達於江於是江淮河汴
之水相屬而爲一矣又開永濟渠因沁水南達於河北通涿郡

又穿江南河自京口至杭州八百里元明以來所用者皆其舊
迹也夫會通河自濟汶以下江淮河泗通流爲一則通濟之遺
也滹沱豫章則永濟之遺也唐垂拱間泗州漣水縣故有新漕
渠南通淮至是開以通海沂密等州漣水今安東縣縣有中漣河東漣河西漣河太
極元年泗州盱眙縣有直河敕使魏景倩引淮水至黃土岡以
通揚州開元二十七年宿州虹縣廣濟新渠採訪使齊澣開自
虹至淮陰北八十里入淮以便漕運既成湍急不可行遂廢初
揚州疏太子港陳登塘凡三十四陂以益漕河輒復堙塞淮南
節度使杜亞乃濬渠蜀岡疏句城湖愛敬陂起隄貫城以通大

舟河益庫水下走淮夏則舟不得前節度使李吉甫築平津堰
在高郵州境以洩有餘防不足漕流遂通寶歷二年揚州江都縣漕
渠淺輸不及期鹽鐵使王播自七里港引渠東注官河以便漕
運開成二年揚州運河竭周顯德五年世宗伐南唐欲引戰艦
自淮入江阻北神堰不得度北神堰在楚州城北五里吳王夫差溝通江淮後人於此立堰者以
淮水低溝水高防其洩也舟行度堰入淮今號爲平水堰欲鑿楚州西北鸛水以通其道今楚
州城西老鸛河是也遣使行視還言地形不便計功甚多上自往視之授
以規畫發楚州民夫浚之旬日而成用功甚省巨艦數百艘皆
達於江唐人大驚以爲神又浚汴口之渠導河水達於淮水以

通江淮之漕此即唐時運路也自江淮割據運漕不通水路湮塞今復浚之又自大梁城東導
汴水入於蔡水以通陳潁之漕又於都城之東浚汴水爲五丈
渠東過曹濟梁山濼以通齊魯之漕宋之漕運始此先是隋大業初疏
汴河通濟渠引黃河通淮至唐改名廣濟宋都大梁以孟州河
陰縣南爲汴首受黃河之口屬於淮泗太平興國六年汴河歲
運江淮米三百萬石菽一百萬石江南淮南兩浙荊湖路租糴
於眞揚楚泗州置倉受納分調舟船泝流入汴以達京師置發
運使領之雍熙中轉運使劉蟠以楚州北山陽灣尤迅急多有
沈溺之患議開沙河以避淮水之險未完而受代喬維岳繼之

開河自楚州至淮陰凡六十里舟行便之〔維岳傳云自末口至淮陰磨盤口凡四十里〕景德中李溥任制置江淮等路並發運使高郵軍新開湖水散漫多風濤溥令漕舟東下者還過泗州因載石輸湖中積爲長隄自是舟行無患天禧二年江淮發運使賈宗言諸路歲漕自眞陽入淮汴歷堰者五糧載煩於剝卸民力疲於牽挽官私船艦易壞今議開揚州古河繚城南接運渠毁龍舟新興茱萸三堰鑿近堰漕路以均水勢歲省官費十數萬功利甚溥詔屯田郎中梁楚等按視以爲當然明年役既成而水注新河與二堰平漕船無阻公私大便淮南轉運副使王臻言揚州邵伯堰

實謝安爲之人思其功以比召伯不可廢也濬渠亦無所益而發運使卒濬渠以通漕臻坐前異議降職江淮制置發運副使張綸築漕河隄三百里於高郵北旁錮巨石爲十磋以洩橫流〔夢溪筆談曰淮南漕渠築埭以蓄水不知始自何時舊傳召伯埭謝公所爲按李翱來南錄唐時猶是流水不應謝公時已作此埭天聖中監眞州排岸司右侍禁陶鑑始議爲復牐節水以省舟船過埭之勞時工部郎中方仲荀文思使張綸爲發運副使表行之始爲眞州牐歲省冗卒五百人雜費百二十五萬運舟舊法舟載米不過三百石牐成始爲四百石船其後所載寖多官船至七百石私船受米八百餘囊囊二石自後北神召伯龍舟茱萸諸埭相次廢革至今爲利〕自淮陰經泗上浮長淮風波覆舟歲罹其患馬仲甫建議鑿洪澤渠六十里漕者便之元豐六年開龜山運河長五十七里闊十五丈深一丈五尺初發運使許元自淮陰開新河屬之洪澤避長淮之險凡四十九里久而淺澀熙甯四年皮公弼復濬治人便之至是發運使羅拯復欲自洪澤而上鑿龜山裏河以達於淮帝深然之〔按淮流至龜山乃盍折而北又二十餘里而洪澤富陵泥墩萬家等湖環匯於淮之東岸蓋淮自淮湖自湖非如今日洪澤諸湖與淮混而爲一也〕會發運使蔣之奇入對建言上有清汴下有洪澤而風浪之險止百里淮還歲溺公私之載不可計凡諸道轉輸涉湖行江已數千里而覆敗於此百里間良爲可惜宜自龜山蛇浦下屬洪澤鑿左肋爲複河取淮爲源不置堰牐可免風濤覆溺之患帝遣都水監丞陳祐甫經度祐甫言往年田棐任淮

南提刑常言開河之利其後淮陰至洪澤竟開新河獨洪澤以上未克興役今既不用牐蓄水惟隨淮面高下開深河底引淮通流形勢爲便但工費浩大帝曰費雖大利亦博矣祐甫曰異時淮中歲失百七十艘若捐數年所損之費足濟此役帝曰損費尙小如人命何乃調夫十萬開治既成命之奇撰記刻石龜山〔按之奇所鑿乃自洪澤而上鑿龜山裏河以達於淮非鑿淮從天長六合達江也泗州志引莫之翰言聖人山下禹王河土人稱爲大禹治水導淮入江之故道此固無稽之談又謂宋時通舟楫爲東南由江入淮之運道亦屬臆說〕元豐七年浚眞楚運河朱服爲右史帝遣使治楚州新河戒之曰東南不憚興大役卿且爲朕優恤兵民元符元年工部言淮南開河

所開修楚州支家河導漣水與淮通。賜名通漣河。初楚州沿淮至漣州。風濤險。舟多溺。議者謂開支氏渠引水入運河。歲久不決。發運使王宗望始成之。為公私利。崇寧二年。詔淮南開修遇明河。自眞州宣化鎭江口至泗州淮河口。五年畢工。自蔡京破東南轉搬漕運法。為直達綱。應募者率游手無賴。盜用乾沒。漫不可覈。人莫敢言。發運使任諒入對首論之。京怒以他事中之。削籍。重和元年。前發運副使柳庭俊言。眞揚楚泗高郵運河隄岸。舊有斗門水牐等七十九座。限則水勢。常得其平。比多損壞。詔檢計修復。宣和二年。以眞揚等州運河淺澀。委陳亨伯措置。

初。淮南連歲旱。漕運不通。揚州尤甚。詔中使按視。欲濬運河與江淮平。會兩浙有方臘之亂。內侍童貫為宣撫使。譚稹為制置使。貫欲海運陸輦。稹欲開一河自盱眙出宣化。朝廷下發運使相度。陳亨伯遣其屬向子諲視之。子諲曰。運河高江淮數丈。自江至淮凡數百里。人力難濬。昔唐李吉甫廢牐置堰。治陂塘。泄有餘。防不足。漕運通流。發運使曾孝蘊嚴三日一啟之制。復作歸水澳。惜水如金。比年行直達之法。走鹽茶之利。且應奉權倖。朝夕經由。或啟或閉。不暇歸水。又頃毀朝宗牐。自洪澤至召伯數百里不為之節。故山陽上下不通。欲救其弊。宜於眞州太子港作一壩以復懷子河故道。於瓜洲河口作一壩以復龍舟堰。於海陵河口作一壩以復茱萸待賢堰。使諸塘水不為瓜洲眞泰三河所分。於北神相近作一壩。權閉滿浦牐。復朝宗牐。則上下無壅矣。亨伯用其言。是後滯舟皆通利云。按子諲言運河高江淮數丈則知明以前不獨江不能直達淮淮亦不能直達江也中間數百里資以濟運者在揚乃太子港句城湖愛敬陂七里港高郵湖之水在淮乃射陽湖白馬湖管家湖諸水故歷代皆有堰牐廢則走水乾涸至黃奪淮後湖身墊淤淮始高而運河始卑淮乃入江昔人多謂隋大業開邗溝通淮入江其實不然特江淮之路可通耳建炎間。江淮發運使吳中甫自洪澤鑿渠六十里。以避長淮漕運之險。紹興四年。詔燒毀揚州灣頭港口牐。泰州姜堰。通州白莆堰。其餘諸堰並令守臣開

決焚毀。務要不通敵船。又詔宣撫司毀拆眞陽堰牐及眞州陳公塘。無令走入運河。以資敵用。五年。詔淮南宣撫司募民開濬瓜洲至淮口運河淺澀之處。乾道七年。詔令淮南漕臣自洪澤至龜山淺澀之處。如法開撩。淳熙十四年。揚州守臣熊飛言。揚州運河。惟藉瓜洲眞州兩牐瀦積。今河水走泄。緣瓜洲上中二牐久不修治。獨攔潮牐一座。轉運提鹽及本州共行修整。然迫近江潮。水勢衝激。易致損壞。眞州二牐亦復損漏。宜令有司葺理上下二牐。以防走泄。從之。陳敏為都統制。兼知高郵軍。自寶應至高郵。按其舊作石𥕢十二所。自是運河通泄無衝突患。敏

言長淮二千餘里河道通北方者五清汴渦潁蔡是也通南方
以入江者唯楚州運河耳北人舟艦自五河而下將謀渡江非
得楚州運河無緣自達昔周世宗自楚州北神堰鑿老鸛河通
戰艦以入大江南唐遂失兩淮之地由此言之楚州實爲兩淮
司命願朝廷留意紹熙五年淮東提舉陳損之言高郵楚州之
間陂湖渺漫茭葑瀰滿宜創立隄堰以爲瀦泄庶幾水不至於
泛溢旱不至於乾涸乞興築自揚州江都縣至楚州淮陰縣三
百六十里又自高郵興化至鹽城縣二百四十里其隄岸傍開
一新河以通舟船仍存舊隄以捍風浪栽柳十餘萬株數年後

隄岸亦牢其木亦可備修補之用兼揚州堰鎮舊有隄牐乃泰
州泄水之處其牐壞久亦於此剏立斗門西引盱眙天長以來
衆湖之水起自揚州江都經高郵及楚州寶應山陽北至淮陰
西達於淮又自高郵入興化東至鹽城而極於海又泰州海陵
南至揚州泰興而徹於江共爲石磋十三斗門七乞以紹興堰
爲名鏤諸堅石淮田多沮洳因損之築隄捍之得良田數百萬
頃元都於燕去江南極遠初運糧自浙西涉江入淮由黃河逆
水至中灤旱站陸運至淇門入御河以達於京後又開濟州泗
河自淮至新開河由大清河至利津河入海因海口沙壅又從

東阿旱站運至臨清入御河及伯顏獻海運之言江南之糧分
爲春夏二運至京師者一歲多至三百萬餘石然風濤不測糧
船漂溺者無歲無之延祐四年復浚揚州運河明初都金陵則
漕於江其餉遼卒猶漕於海自永樂都燕後歲漕東南四百萬
石由江涉高寶諸湖絕淮入河經會通河出衛河白河溯大通
河以達於京師洪武十四年浚揚州官河自揚子橋至黃泥灘
十七年修築江都縣深港壩浚河道五百六十七丈二十年命
王事楊德禮往高郵督有司修築並湖隄岸永樂元年浚江都
縣瓜洲壩河道二年高郵州耆民言自州北門至張家溝湖岸

兩京之要路民田之巨防瀕湖納天長盱眙諸水雨潦漲溢風波
衝決隄岸每歲修築旋復傾圮乞遣人相度修理從之淮安都
指揮施文言淮安諸壩舟航往來每遇天旱壩下淤淺重勞人
力近城舊有清江浦二牐比年坍壞乞命有司修砌以便往來
從之三年浚淮安府運鹽河一十八里浚淮安府支家河長一
萬一千九百七十丈四年戶部言高郵州東河等處塘岸傾圮
江都縣劉家圩港淤塞命有司發銀修浚五年修淮安隄十三
年開清江浦河道凡漕運北京舟至淮安過壩度淮以達清河
口挽運者不勝勞平江伯陳瑄時總漕運故老爲瑄言淮安城

西有管家湖。按管家湖在淮安城西今淤爲田舊有長隄見存自湖至淮河鴨陳口。僅二十里。與淸河口相直。宜鑿河二十里爲淸江浦。導湖水入淮。以通漕舟。免過壩及風濤之患。按是時猶是引湖水北入淮非淮南入運也瑄以聞。遂發軍民開河。置四牐。自城而西曰移風。牐卽板又十五里曰淸江。卽淸江浦又五里曰福興。潘季馴改建於壽州廠去淸江牐十五里又二十里曰新莊。又名天妃牐又名通濟牐與淸河口對岸嘉靖末濁流塡淤因改置通濟牐於浦南三里溝隆慶中萬恭復開天妃牐以通運萬歷六年潘季馴移置於甘羅城東去新莊舊牐不及一里河口斜自西南以避黃趨淮因議廢新莊牐而建壩於牐內爲車盤入淮之道十四年河決天妃壩於福興牐乃築塞之初瑄鑿淸江浦一帶以通黃淮而黃流甚濁恐至淤澱乃設天妃等牐遞相啓閉將入伏牐外築輭壩一應船隻俱從五壩車盤九月水落復開壩由牐二百餘年皆因其制後漸廢弛牐口

卽淸江浦口爲漕河入淮之處。稍折而北。乃爲淸口。卽黃淮合會處也。又緣湖十里築隄引舟。是年建淮安五壩。運船經壩入淮。仁字壩義字壩在新城東門外東北。自城南引湖水抵壩口。外卽淮河。遇淸江口淤塞。運船經此入淮。禮字壩智字壩信字壩在新城西門外。西北引湖水抵壩口。外卽淮河。遇淸江口淤塞。則官民商船經此達於淮。十四年。設淮安府山陽縣之淸江福興。淸河縣之新莊牐。置牐官各一員。修召伯鎭上下二牐。是年。平江伯陳瑄疏濬故沙河。置牐通舟。先是漕至淮安。悉從府東北車壩入淮。逆水行六十里。至是瑄因宋喬維嶽所開沙河舊渠。益加疏治。置牐通舟。踰年功成。十九年。修高郵州新開湖塘岸。按新開湖長三十五里二十二年。陳瑄上言。天下歲運糧餉。惟湖廣浙江江西及蘇松等府州去北京甚遠。又河道有牐壩及淺東之阻。往復踰歲。所費數倍正糧。乞令運於近便淮安徐州等處交納。別令官軍接運至北京。宣德五年。陳瑄言。淮安西湖河岸乃牽輓舟船往來通路。比因風浪衝激。岸多崩塌。滿浦五壩閒廢已久。官吏壩夫俱無差役。乞令守視西湖隄岸。七年。陳瑄築高郵寶應汜光白馬諸湖長隄。以度䌫道。按白馬湖長三里汜光湖卽寶應湖長三十里界首湖卽津湖長三里在寶應縣自淸口引淮爲淸江浦至烏沙河匯管家白馬二湖隄黃浦八淺及寶應縣槐角樓

南諸湖相接西抵泗州盱眙縣界皆運道所經湖東有隄長三十餘里洪武九年用甎修高家潭等處其南高郵邵伯等湖皆有石隄運船觸隄往往敗溺又開揚州白塔河。置新莊潘家莊大橋江口四牐。令江南糧船從常州府西北孟瀆河過江。入白塔河至灣頭達漕河。以省瓜洲盤壩之費。正統二年。揚州府奏邵伯鎭二牐一壩。各設官吏人夫。以防高郵湖水泛溢。今湖水既平。往來無虞。乞裁其半。又江都儀眞有雷公上下勾城陳公四塘。舊設夫三百三十五人守之。今運河轉輸不絕。塘水宜洩入河。夫可盡罷。事下巡撫覆奏。塘水無源。若盡洩之則涸矣。仍留夫二百人。邵伯鎭牐壩官吏各一人。夫九十人。宜減省。從之。正統三年。築

高郵湖隄隄長四百二十五丈甃以磚石五年淮安府知府彭遠言永樂中平江伯陳瑄於淮安西湖中築隄十餘里爲輓舟路令淮安滿浦南鎭三壩夫巡視之又令漕卒順載小木竪土積之隄上遇隄壞即修今壩夫止役故隄弗完請仍行瑄故事從之六年高郵州知州韓簡言州管河西接新開河東通興化縣舊設上下二牐以時啟閉今牐壞河不通且子嬰溝塞溝旁田皆荒蕪又減水陰洞常閉塞其岸東田旱潦輒不收請俱浚治之七年修築淮安西湖中路十餘里以便漕運十一年巡按御史奏淮安府滿浦淮安南鎭三壩舊以無牐而設後立移風

五牐其三壩皆廢不用揚州邵伯牐壩舊以築隄恐泄水利而設今隄已完其牐壩亦皆不用白塔河大橋潘家莊新開江口等牐舊以地勢斗峻泄水而設今築塞年久其所設官吏人夫皆冗濫乞減省之景泰六年右僉都御史陳泰奉勅督浚儀眞瓜洲江都高郵寶應及淮安一帶河道凡浚河一百八十里天順六年疏浚淮安以南運河八年命修高郵湖岸三十餘里成化八年修築淮安抵瓜儀湖河隄岸衝決者一十五處河道侍郎王恕請治揚州至淮安湖塘造牐礎引塘水接濟運河九年總漕陳銳奏儀眞瓜洲運河原無水源全賴揚州雷公陳公二

塘及高郵寶應邵伯等湖（原注邵伯湖長十八里屬江都縣按自分設甘泉縣後邵伯湖屬甘泉縣）積水接濟（按諸湖延袤高寶抵揚州上下相接近所司視爲泛常不爲疏濬修築）致水利不通糧運有阻自沛縣至儀眞宜責郎中一人專理（按陳銳奏知是時淮猶不南入運也）十四年太監汪直言高郵邵伯寶應白馬四湖每遇西北風作則糧運官民等船多被隄石樁木衝破漂沒宜築重隄於隄之東積水行舟以避風浪部議行漕撫等官相度增築宏治間工部郎中吳瑞等言於侍郎白昂高郵州運道九十里入新開河湖東直南北爲隄舟行其下自國初以來障以樁木固以磚石其西北則與七里張良鎭社石臼平防諸湖

通縈迴數百里每西風大作舟與樁石遇輒壞前此嘗議修湖東甃複河不果行今舉運河便利宜莫先於此白命相地興甃起州北三里之杭家嘴至張家溝長竟湖廣十丈深一丈有奇兩岸壘土樁木磚石如河岸首尾有牐與湖通岸東又爲牐四涵洞一湖水盛使減殺焉閘之上名曰康濟河時自儀眞入淮凡三百里舟膠不行管漕河郎中李景繁募夫八萬人初濬邵伯湖揚子橋三汊河廣皆六丈次濬廣陵驛東廣倍於三汊次濬樸樹灣廣三倍於初次濬儀眞瓜洲二壩廣倍於樸樹者三深於舊者各五景繁行瓜洲隄上見東南多沮洳區土人曰此

江潮之匯也景蘩導之自古劉港劉家灣入漕渠曰今漕渠非
得巨流濟之舟終不可行如値江潮時開垻牐恣江北走已即
塞之天復大雨漕事成矣遂令具土曁石潮至大決垻牐江水
奔漕水聲洶洶如雷乃塞垻數日會大雨舟乃大行十八年管
河郎中張瑋請將高郵涵洞築塞每五里改砌減水石牐一座
絕盜決之弊正德二年添設淸江浦新垻牐二座議者謂冬春
淮水退消淸江浦淤淺外河與裏河湖水高下懸隔設垻盤剝
舟行未便宜將垻改作內外二牐以時啓閉節水通舟從之十
六年漕督臧鳳請修復五塘灌民田資糧運河防一覽或有問於馭曰五塘蓄水

濟運先年設有隄牐今皆圮矣可不復舉乎曰馭初至之時亦嘗竊意求復反覆行勘查得小新塘與雷公上下二塘相接西去揚州郡城十餘里水由槐子河入漕河句城塘西去揚郡幾三十里水逕奔儀眞由響水牐出江四塘皆隸江都縣唐長史李襲譽所築也陳公塘隸儀眞縣其水亦奔響水牐出江漢廣陵太守陳登所築也句城陳公二塘地形高阜水俱無源惟藉雨積小新上下雷三塘受觀音閣後及上方寺後并本地高田所下之水而局面窄小蓄水無多故漢唐二臣築塘積水以爲漑田之計非以資運也今欲慮漕渠淺涸借此水以濟之則應任其直下不宜築塘以障其流且冬春運河水淺彼先涸矣若慮湖水漲漫借此塘以障之則諸水皆從揚儀逕奔出江與諸湖了不干涉也如欲復前人故業蓄水以漑高亢之田於民未必無益但民間承佃爲田輸價不貲歲納之課亦不貲必須盡行償貲築隄建牐費尤不貲必須大爲處分剜田高之民欲積田窪之民欲洩築隄建牐之後盜決者多必須添設官夫防守當此勞費之後災傷之餘種種難於措辦故馭謂其是尙可緩也按上雷下雷小新句城四塘今隸甘泉縣

管河郎中楊最言寶應縣氾光湖西
南高東北下往來糧運船入湖行三十餘里始出東北隄岸去
湖面僅三尺許每雨潦風急輒衝決阻運渰興鹽通泰良田請
如白昂修築高郵康濟河例加修內河仍將舊隄增石積土以
爲外隄議格不行嘉靖五年築氾光湖東傍舊隄開新河長三
十里又自寶應至界首凡有溝可注於海者造平水牐十座十
年築寶應湖東隄長二十一里十五年漕督周金言淮安淸河
口抵瓜儀四百餘里乃運道咽喉其牐座止藉白馬氾光高郵
邵伯諸湖津派皆無源之水往黃河北徙或由沛縣飛雲橋或
由穀亭鎭流入漕渠是以沽頭諸牐頗得其濟自嘉靖六年河

流益南一支入渦河直下長淮一支仍由梁淸口出徐州小浮
橋一支由趙皮寨出宿遷小河口各入淸河口匯由新莊牐入
裏河水退沙存日就淤塞訪諸故老皆言河自汴來本渾而渦
淮泗淸新莊牐正當二水之口河淮旣合昔之爲沛縣害者今
移淮安矣興工挑濬費以萬計竊計新莊口南諸牐一遇水發
必須築垻及貢使與勢官經過旋復掘放恐非長計請於新莊
牐更置一渠約長五丈立牐三層重加防護水發即三板齊下
貼席封固雖有滲漏挑浚不難從之按問水集云淸江浦頻年外河黃水漫入輒於漕治
無已運舟每爲阻滯詢之父老有云自板牐而下相度地形中道則開一支河河口亦建牐各高其隄防淤則濬其一而開其

一以行舟可免停泊矣萬歷元年工部請建復淮南平水牐與淺船淺夫及建天妃廟口石牐修復境山牐從之儀真建平水牐二座江都一座高郵十座寶應八座山陽二座凡二十三座自儀真至山陽有五十一淺淺設撈淺二小船淺夫十名牐多則水易落而隄堅浚勤則河愈深而隄厚建天妃牐則時閉時啟而省挑濬修境山牐則有留有接而省盤剝既裨運道且資民生治水筌蹄曰漢唐以前至春秋戰國大江由六合湖邗溝取道於高郵寶應諸湖之西北達長淮江南之漕俱由邗溝而苦淺阻陳平江乃隄揚州以及於淮西過諸湖之水遂匯為一湖港相通三百七十里達於黃河偏道大通邗溝遂絕今不必泥古妄圖恢復惟濬之洩淮則可 高郵諸湖西受七十二河之水歲苦溢乃於東隄建減水牐數十洩水東注牐下為支河總會於射陽湖由鹽城入海歲久悉湮宏治中乃開儀真牐苦不得洩治水者歲高長隄而湖水歲溢隆慶初水高於高寶城中者數尺每決隄即高寶興化悉成廣淵隆慶六年萬歷元年建平水牐二十一於長隄又加建瓜洲牐併儀真牐為二十三湖水大平淮漲不能過寶應又復淺船淺夫但許深湖不許高隄舊制所建瓜洲花園港通惠牐得故金焚韓世忠船板改廣惠牐又得故牐基樁石樁大四圍基因之則花園港故牐道也而或恐二十三牐洩高寶八百里七十二河之水欲閉瓜儀蓄諸湖利餉道誤哉 各湖水南注者儀河窄而淺瓜河廣而深余懼瓜之奪儀也乃於三汊河建揚子橋橋口如牐制以節束之儀河不病淺矣而瓜牐江潮近六十里則早至而遲落更便於儀牐鎮江截流官舫遝趨江都真州省積食征夫之役又利儀牐云 高郵湖宏治三年白公以七十餘萬金成康濟河商誠便也第不當東繞民田一萬八千畝康濟與湖通水如城田若盂不得已於月河之底沈三涵洞穿月河而東洩船行洞之上方未十七年松板洞壑不復能穿月河水匯田中是老隄之東又益一萬八千畝之田湖也左哉左哉老隄如棧浸萬頃中八面受敵而大隄壞中隄故卑薄大湖擁田湖溝塹之而中隄壞二隄俱壞則

康濟東隄直弱輸當萬石之衝耳豈不危哉今議固老隄塞金門決康濟洄湖田乃循老隄之東去十丈為之東隄一護老隄一成月河歲加修築則運與民與商舶萬世之利也 實應湖隄袤三十里單民船由湖中西風大作歲溺湖中以數千人運之險道也今為東護隄如議高郵新月河之制東隄成則月河成一舉兩得之詐了此不過十萬金耳省中隄故也視白公縮費六十萬金歲加修築可保數百年無事謀國者各有見乎 天妃口自陳平江開清江浦六十里由此入黃河官民便之嘉靖中黃水泛入清江淤河臣費十萬開新河以北接於淮其說以為接清流勿接濁流可不淤不知黃河非安流之水也伏秋水盛則西擁淮流併灌新開河夫天妃口一黃水之淤耳若淮黃會於新開口是二淤也乃歲役千夫濬淮黃交匯之淺而患愈博矣余於天妃口建石牐以直出黃河黃水盛則閉牐謝絕黃水以杜淤黃水落又啟牐以利官民新開口勿濬可也新河焉用哉 夏秋高寶諸湖水溢瓜儀二牐宜洞開之 高寶諸湖今建平水牐俱引支流入射陽湖注於海正道也而鹽城范公隄有入海五道今湮其四下流不疏此高寶興鹽之多水患乎

瓜儀天妃各牐啟閉不定期限以江河消長為候如江河消則啟板以通舟悉令由牐使商者省盤剝之艱如江河長則閉板以障流悉令由壩使居者得挑盤之利若水長牐閉願候水落由牐者不強之使由壩水消牐啟自願過壩者亦不強之使由牐則牐壩俱安商民兼利 儀真至淮安河止務高隄不務深河墊擁諸湖安所祀極萬歷元年治之乃測江都縣三汊河起至揚子橋止計半里舊水深四尺測寶應縣大潭起至三官殿背止河心舊水深四尺五寸測白馬湖口起至錢家直止河心舊水深四尺二寸測山陽縣化骨亭起至趙家莊止一里舊水深四尺二寸是三百七十里運道中淺者止此總之不踰五里餘皆五尺至一丈極深有至一丈八尺而止淺夫淺船治之月計之工也凡四尺者可濬至七尺而止則以運舟用水三尺乘之高寶諸湖從平水二十餘牐中尚可洩去四尺夫水落四尺則河岸視舊可高四尺一以固隄一以利田此祖宗但令深河不令高隄之微意也余故痛復之百餘年來乃不為濬淺之易而為高隄之難未之思也夫 境山牐者牐漕之外戶也年久變遷棄焉不治上下多淺萬歷初乃更為之而黃家牐始有重關矣外阻黃內東漕兩利之策也三年御史劉光國以國初糧運自儀真抵淮

安謂之裏河。俱分入五壩轉盤。黃河謂之外河。原不相通。後平江伯疏開淸江浦河。由天妃口遞通黃河。設牐啟閉。每歲三月後糧運過。卽封牐隔黃水。船盤剝如故。後廢弛。牐不閉。黃水灌入。乃議塞天妃口。創開三里新河。設通濟牐以通淮水。牐廢不修。淮水不息。黃水盛大。淮亦因之。高寶湖隄年年衝決。鹽興等處歲歲被災。於是建議以天妃牐地勢高於通濟。淮水灌溢多於黃水。謂宜將通濟牐及福興新莊二牐增卑倍薄。令高厚堅固。分司專司啟閉。五月後九月前水盛。發嚴加封閉。惟同空船至。二日啟放一次。隨放隨閉。不許官民船擅進貽水患。從之。四年

漕督吳桂芳言。高郵河南隄。乃永樂間平江伯陳瑄所建運河俱行湖內。波濤爲患。至宏治間。白昂議開越河。中爲土隄。東爲石隄。兩頭建牐。名爲康濟河。其中隄之西。老隄之東。約成民田數萬畝。卽今所謂圈子田也。彼時未傍西隄爲河。而別作越河於數里內。舳艫安流。軍民稱便。但河去老隄太遠。瞻顧不及。隄壞不修。遂致水入圈田。又成一湖。而中土隄遂潰壞。則東隄猶受數百里湖濤。故有昨歲淸水潭之決。蓋勢所必至也。今若盡復白昂舊蹟。策非不善。但據估銀二十三萬有奇。比之白昂所費尙不及半。誠恐修築不堅。數年復壞。反成虛費。則不如照宏治年間侍郞王恕議。就老隄爲越河。只修築東西二隄。爲費旣省。而循隄鞏挽。亦可隨壞隨修。高郵旣完。徐及寶應。謹將切要事宜。條爲四議。其一曰設處錢糧。二曰燒採磚石。三曰分募夫役。四曰委官分理。下所司。於是修復高郵西湖老隄。傍老隄由圈田改挑康濟越河。並築中隄。按高郵捍湖老隄長互四十里。永樂年建。至宏治間。白昂於境內越民田三里鑿康濟越河通餉。避河者爲東隄。其捍隔民田者爲中隄。中隄之中有田數十萬畝。則圈田也。嗣後圈田淹沒。老隄傾圮。萬歷三年。泗水南下。衝決淸水潭等處。故塞決後。卽議修老隄。甃砌磚石。改越河。廢

東隄。改築中隄以便牽挽。湖隄迄今堅固。越河利涉。五年。巡按御史陳世寶請修寶應湖隄。補古隄以固其外。於古隄東再起一隄以通越河。使運舟於此經行。漕撫吳桂芳增築山陽運隄。自板牐至黃浦長七十里。閉通濟牐。建興文牐。及修新莊等牐。六年。總河潘季馴砌寶應八淺石牐八十五丈六尺。修復淮安新舊牐壩。遷通濟牐於淮安甘羅城南。以納淮水。故道盡復。七年。潘季馴題稱淮安一帶黃淮灌入。運渠高墊。且牐水湍發。啟閉甚難。查照平江伯所建淸江福興新莊等牐。遞互啟閉。以防黃淤。又水發時。牐外暫築土壩。遏水頭以便啟閉。水退卽去壩。議欲修復舊規。勢豪人員

不敢任情阻撓。從之。八年。給事中尹瑾言。淮河一帶。先年平江伯陳瑄開鑿時。原恐淺阻。擬立裏河。歲一挑浚。今狂流旣息。積沙未除。外河日深。內河日淺。宜照南旺事例。三年兩挑。潘季馴言。淮南水患。其源在淮黃。其重在運道。而民生利病。實相關焉。往年高堰不塞。牐禁不嚴。而淮水始南。黃水又從天妃牐灌入。致淮揚一帶。浸及城市。興鹽等處田廬盡成昏墊。淸口遂淤。海口因塞。今築高家堰。改天妃牐。復三壩。嚴啟閉。而淮黃二水可免南奔之患。塞黃浦八淺。修復寶應土石隄。而興鹽一帶俱有可耕之田。淸口因淮水衝刷而日深。海口得淮黃合流而大闢。

又言高郵南門舊橋口應改建減水壩一座寶應子嬰舊牐及
泰山廟後磚牐九淺石牐應改建減水壩三座然減水牐僅可
洩尋常盈溢之水至伏秋霪潦與天長六合諸水陡發汪湖瓜
儀二牐宣洩不及查揚州灣頭原有運鹽官河一道內由芒稻
白塔二河直達大江勢甚通便年久淤淺侍郎王恕會議挑濬
計長三百四十里工費不貲又私販潛度難防遂中寢不知洩
水每年止五六七八四箇月若壩口密布樁柵令白塔巡司防
守自可禁絶又言高寶江都隄內田地及興泰山鹽地方外受
減水牐之餘漲內蓄時伏運稱之積雨皆由射陽湖經朦朧騟

口出廟灣入海渠道見存計長一萬二千六百丈宜興役疏濬
十年先是河道尚書淩雲翼言清江浦河隄夾鄰黃河遞來水
勢南趨恐黃河決嚙運道可虞欲於城南窯灣自馬家嘴歷龍
江至楊家澗出武家墩另開新河通運道在司道張譽等初議
從武家墩折而東仍合通濟牐出口給事中尹瑾疏論武家墩
不可開通濟牐合流之議可從至是新開永濟河成長四十五
里建牐三座十二年吏科給事中陳大科言漕艘歷高寶抵淮
寶應氾光一湖浩蕩無際槐角樓一帶據湖之中其形如兜兩
翼向爲運道梗所司議開越河而一主圈田以防夾攻一主靠

隄以省修築昔白昂康濟一河圈田之制也比吳桂芳靠隄開
越河十餘年來未聞衝垻臣以爲靠隄便部覆報可先是氾光
一湖上接淮泗常合七十二山之水下通興鹽新興伍祐等場
由射陽湖穿廟灣注海國初平江伯築隄於湖之東蓄水爲運
道上有所受下無所宣決爲八淺匯爲六潭田廬淹沒不可以
舟淮水間從周橋漫入直射寶應至是始挑越河三十六里南
北牐二座明年河成賜名宏濟後牐水湍流損船改平水牐十
六年科臣常居敬請築寶應西隄以東漕流寶應湖口乃運道
所必經挑濬徒勞淺澀日甚緣水勢散緩泥沙易停議於山陽

一帶培築西隄以東水勢令無壅淤則糧艘不阻一砌邵伯湖
隄以免歲修邵伯湖一淺二淺等處正當波濤衝激而排樁鑲
板其何能禦應包石以捍其悍是年開諸牐月河板牐清江福
興通濟新莊各牐上隔黃河倒灌之患下便節宣之勢近來黃
强淮弱五壩不遏牐座不閉以致泥沙內侵伏秋水溜漕舟上
牐難若登天每舟用縴夫三四百人猶不能過用力急則斷纜
沈舟至是於各牐旁開越河一道避險就平以便漕輓河防一覽河口
諸牐之設先臣平江伯陳瑄殊有深意蓋節宣有度則外河之
水不得突入運河之水不得盈槽非惟清江板牐一帶隄岸易
守而寶應諸湖亦緩此一派急流矣但啟閉之法非嚴不可如
啟通濟牐則福清二牐必不可啟啟清江牐則福通二牐必不

可啟啟福興牐則淸通二牐必不可啟河水常平船行自易單
日放進雙日放出滿槽方放放後卽閉時將入伏卽於通濟牐
外塡築軟壩秋杪方啟悉照先年舊規與近日題准事例行之
其於河道關係不小也 舊通濟牐逼近外河河形淺直水勢
洶湧不便啟閉而朱家口一帶隄岸尤爲難守今移牐於甘羅
城旁改河口於西南隅而於舊牐內半里許築攔水大壩一道
置朱家口於度外似爲得策矣但大壩最爲喫緊萬一傾圮則
新河與舊河之水倂瀉入牐勢必不支每歲四月初須專委一
的當義民官撥夫十餘名量備樁草守之毋忽毋忽議者又請
從大壩迤東兩頭直接泰山墩築隄一道僅三里許則壩東與
高堰七里墩迤北兩岸一帶隄岸俱不須守而隄
內之田皆可耕矣冬涸之時夫力稍暇卽宜圖之 十七年築寶
應西土隄寶應縣月河自黃浦至三官廟前長二十里水多旁
潰入湖致流緩沙停新牐一帶淺阻今加築西土隄一道長三
千六百三十五丈東漕水省挑濬費又築西隄一道縣西十餘

里有白馬湖當湖心而東卽八淺隄往歲隄決湖水奔逸建瓴
而下舟楫遇西風輒沉溺決處闊八十餘丈深二丈五六尺屢
築無功議從湖心淺處先築西隄一道以捍其外仍於河南北
截壩二道暫令運艘越湖行隄壩成則八淺正決瀦水不流捧
土可塞二十八年挑邵伯越河長十八里又挑界首鎭越河長
一千八百八十九丈七尺各建南北石牐二座邵伯越河又建
減水石牐一座以避湖險三十一年初淸口陡涸運船不前河
臣曾如春言水涸之故大都因淮黃交匯河底衝刷深且五丈
外低內昂勢不能伏滙而上陡涸病根皆原於此今所恃高寶

諸湖之水臣檄行封閉甚早不令旁洩北引接運頗有餘資欲
因便於高寶湖水建牐浚渠節宣用之正陳平江已然之明效
也目前濟運似無踰此部議從之 按如春所言則萬歷時已資淮水濟運其淮黃河身日墊高仰運河反低亦淮揚運河古今之一大變也 四十年開寶應縣宏濟河北月河一道
長一百三十丈稱月河一道長一百五十丈又建近湖西隄九
淺七淺滾水石壩二座宏濟河南北二牐夏秋淮水漲發二牐
不及呑吐行舟覆溺至是挑月河建滾壩分殺河怒水溜遂平
天啟元年六月霖雨不止裏河隄岸衝倒水由二鋪灌入三城
平地深一丈三年濬新河淤淺自楊家廟至文華寺長七百一

十七丈萬歷初年重運由淸江出口稱艱漕撫凌雲翼開新河
七十里行運一年以部稅旋閉而正河三十年未挑故議先挑
新河俾回空無阻此歷代由淮安至瓜儀運道所經之大略也
我 朝定鼎燕京歲漕東南四百萬石由江涉淮入黃河進董
口由徐塘口經泇河會通河衞河遡大通河以達 京師按淮
安府運河自揚州府寶應縣西北二十里爲黃浦雙牐入山陽
縣境又西北十里爲涇河牐十里爲平河橋又折而東北四十
里逕楊家廟十里達府又折而西北迤東北十五里爲板牐淮
關在焉又迤東而北十五里爲淸江浦又西北二十里爲天妃

牐折而東出爲運口黃河自西橫絕而東淮自西南出淸口匯
河糧運越甘羅城順流過惠濟祠折而西北穿黃河入楊家莊
運口西爲
御示牐又西爲鹽河牐逕淸河縣北又西北逕三岔凡十七里入桃源
縣境是爲下中河五里逕來安集五里逕衆興集八里逕悅來
集又西北入宿遷縣境爲上中河順治八年大挑漕河康熙六
年決江都運河之露筋廟隄次年堵塞七年遣大臣明珠等相
視海口開天妃石礎白駒等牐毀白駒奸民閉牐碑按舊制東
下河屬南河統轄爲運河牐水東去必入海口關係漕河民田

非輕近各場海口多廢不修港口或爲勢家占奸民營種隄外
草場爲稻田不利開牐是以各牐俱廢間有牐口尚存牐板無
有用土實塡河身淤淺瀦而不流雍奉
旨開放時開時塞宜設河廳一員專司之上河水盛放牐卽徹底開放
各場牐河漕民兩利九年決淸河縣運河之緐灣文華寺高郵
州運河之茶庵淸水潭江都縣運河之東隄四淺大修淮揚隄
岸十年總河王光裕言循天妃而下見黃流倒灌直入運河以
天妃一牐不能下板漕河淤墊兩岸潰決查天妃牐內舊有五
牐遞互啟閉今僅存二牐其他牐俱廢宜照舊基復建福興一

牐啟一閉二再大挑運河使深以復河身之舊從之是年淸水
潭決十二年江都芒稻河改造牐門迎金灣河建滾水壩於邵
伯南十三年塞淸水潭決口十四年決江都運河之邵伯十五
年決山陽之山東廠淨土庵高郵之淸水潭陸漫溝江都之大
潭灣等處十七年河督靳輔築江都漕隄以高郵淸水潭決口
深不可築更於湖中繞迴開河一道改築東西隄與舊隄相屬
河成名曰永安河大挑淮揚運河增築兩岸塞決口三十二處
改南運口於三汊河十八年塞淸水潭大決口移運口於爛泥
淺（侗按靳文襄公論南運口挑引河四道淮水仍出淸口因言黃河昔爲運河之害今則頗受其利並論其利有三於是移

運口於爛泥淺之上自新莊牐之西南挑河一道至太平壩又自文華寺永濟河頭起挑河一道引而南經七里牐復轉而西南亦挾之太平壩俱達爛泥淺之引河內則兩渠並行互爲月河以紓急溜而備不虞外則河渠離黃水交淮之處不下四五里又有裴家場帥家莊二水乘高迅注以爲之外捍爛泥淺一河分其十之二以佐運仍挾其十之八以射黃運艘之出淸口譬若從咽喉而直吐卽伏秋暴漲黃水不特不能內灌運河並難抵運口間遇東北風大作累日不止濁流乘之而風迴溜駛不旬日而停沙一刷無遺餘詳前卷三十四）十九年再置滾水壩於高郵城南八里
創建山陽運河之鳳陽廠減水壩一座二十年增置高郵南北
減水壩其六座又改建減水壩二座二十二年大修運河兩岸
隄工建邵伯南減水壩二十三年重挑金灣人字河建惠濟牐
在淸河縣馬頭東南七里溝舊名通濟牐明嘉靖年建引淮水

以達漕運。後以河水南侵。牐底淤墊。至是新鑿漕河於迤南三里。更建牐座。爲新運口。牐名惠濟。吏部尚書伊桑阿等疏稱。臣等祇遵

上諭。將興化鹽城等州縣海口詳勘。得山陽寶應高郵江都泰州興化鹽城等州縣之水。原從車路河白塗河等處流入運鹽串場河。出白駒場丁溪場草堰場劉莊場等十餘口。由苦水洋鬬龍港信陽港廟灣入海。今因年久。車路等河串場河及各場出口。俱被沙土淤淺。比高郵興化等處河身反高。以故水雖仍流。而蓄水不能出口。今將減水壩一帶運河水口決濬導流。將會流串

場河之車路等河及串場河白駒丁溪草堰場等口。俱挑濬深闊。引高郵等州縣淹水入海。庶永免水患。生民得以樂業矣。二十七年。創濬中河。靳輔疏言。臣先於謹陳河工善後事宜案內。請於清河縣西仲家莊地方。創建雙金門石牐一座。以洩黃河之異漲。今將洩水雙金門牐。改爲三丈深之單金門大牐一座。又於攔馬河之西。加挑運河二十餘丈。築成兩岸隄。隄工直接張莊運口。並再於遙縷二隄之中。加挑中河一道。上接張莊運口。並駱馬湖之清水。下歷桃源清河山陽安東。以達於海。俾將來重運糧船。既出清口之後。於黃河內止行數里。即便由仲家莊牐內進入中河。自中河歷攔馬河。直進張莊運口北上。則此牐既洩黃漲。而又能使各船避黃河之險溜。行有縴之穩程。是大有益於轉漕。而各工運料。亦可不至稽誤。誠一舉而三善備焉者。其加挑中河并攔馬河以上之運河。所需增費。容臣總於屯田案內設處湊用。不復更請錢糧。三十三年。築中河兩岸束水隄。修廣濟牐。在清河縣西仲家莊。舊名仲家牐。至是修之。改今名。三十四年。建永濟牐。在甘羅城南太山墩北。與惠濟牐相望。亦通漕運。又建康濟牐在治東陶家莊右。又建雙金門牐在廣濟牐北鹽河內。又建小牐在雙金門牐北。三十九年。總河張

鵬翮濬人字河雙橋灣頭二河。濬張福口至高郵界首。居濟一得曰。國家數百萬漕糧。皆資一綫之運河。豈可不使之深通哉。兩年以來。見運河口每苦淺澀。而界首一帶如興文牐子嬰溝等處放水灌田。則舟苦難行。蓄水行舟。則民苦無水。此豈善全之謀乎。故於運河口及界首至揚州一帶。宜大爲挑濬。務使深邃。而於全河尤宜大挑。務使水由地中行。而不專借隄以束水。則水雖有盛大之時。終無泛溢之虞。或以既經挑空。不便再題請帑。則於年終閉壩。自十二月十五日閉壩。至正月十五日開壩。用河兵分段挑空。每年一次。歲以爲常。則運河不患其不深矣。要此現今河底再深二尺。則運河乃成。雖有大水。淮揚不至受害矣。再將運河東減水牐壩底低下數尺。則河既不淺。而水有所歸。自無湮沒之患矣。改築高郵城南減水五壩爲四滾水壩。四十年。張鵬翮疏陳牐壩節宣之法。疏言。臣按南河志。清口至淮安。建有五牐。遞相啓閉。以防黃水之淤。又慮水發湍急。難於啓閉。築壩以遏水衝。每歲糧船過盡。即於牐外建壩以遏橫流。一應官民船隻俱暫行盤壩。由此而觀。則是伏秋水

發。黃河倒灌。自古而已然矣故建閘築壩以防淤墊之患今運河初經挑空俟清水衝刷使深河底尺寸既定方可建閘臣於覆科臣陳詵復閘疏內曾經題明在案茲清水雖已出黃轉盼桃伏秋汛繼至節宣之道豫防之法不可不急籌也今於張福口裴家場中間開引河一道會張福裴場等引河之水並力敵黃但黃水會合衆流來自萬里頻年河身墊高勢大而力强淮水止發源桐柏迄今方出清口一半敵黃又一半濟運終虞力分而勢弱故蓄高堰之水以助其勢幸而黃水不大亦足以敵之若遇黃水大發在糧船過完之後仍堵閉攔黃壩使不得倒灌且可以刷深黃河在糧船正行之際遇黃水大發將裴家場引河口門暫閉引清水由三汊河至文華寺入運河以濟運行儀運河水大山陽一帶由涇澗二河洩水入射陽湖下海寶應一帶由子嬰溝洩水入射陽湖下海高郵一帶仍由城南柏家墩二大壩洩水江都一帶由人字河鳳凰橋等河洩水入江若遇黃淮並漲清水由翟家壩天然滾壩洩出黃水由王家營減水壩洩入鹽河至平旺河下海若糧船過完黃水不大發將運河頭壩煞壩令清水全入黃河以資衝刷一切官民船隻照往例盤壩俟回空糧船到日方可啟壩止留三汊河清水仍由文華寺入運河卽古人設天妃閘於糧船過後閉閘築壩之意也

改浚中河。疏言臣先經具奏舊中河可以修隄仍由舊中河行運。如不能築隄將新河審度形勢。另疏奏聞臣謹率淮揚道王謙等查勘得新中河必須全身挑空兩岸子隄全行加幫工費頗鉅而河頭灣曲糧船行走不順且三義壩以上三十一里河身淺狹過湖水大漲恐不能容舊中河自河頭起三十二里至三義壩河甚寬深但壩以下至仲莊閘二十五里甚淺南岸河水散漫難築子隄且距河岸甚近今議在三義壩將舊中河築攔河隄一道改入新中河則舊中河之上段與新中河之下段合為一河糧船可以通行無滯至中河應挑應築之處關係運道緊要工程一面發帑委 官作速興修一面確估造册另疏具題。

四十一年。建造天妃閘龍汪閘。運口會經屢改今仍在大王廟前有迎清逼黃之勢舊築大墩一座置頭二三四草壩東水濟運康熙四十年於舊大墩西接築攔湖隄一道長一百四十丈內外排樁鑲埽又接建新大墩一座周圍三十五丈逼清水七分敵黃三分濟運又於大墩下運河口門築攔河壩南北長三十四丈以禦湖水異漲

四十二年。浚界首以下運

河。雍正六年。加修運口平橋清江三汊土埽磚石等工。七年。幫高寶清江運河隄岸。十年。總河嵇曾筠建運河西隄石閘一座。設版啟閉以通黃墩湖水濟運。移建清河縣運口天妃閘於二草壩下。北岸隄內又挑引河。十三年。修築清江浦龍王閘又挑鳳陽廠引河。乾隆二年。總河高斌以舊運口逕直另闢新運口。在舊口之南七十五丈。揚州府志尚書禹貢言揚州貢道沿于江海達于淮泗。孔氏傳云順流而下曰沿。沿江入海自海入淮。自淮入泗。蓋禹時江淮不通故貢道如此。春秋魯哀公九年傳。秋吳城邗溝通江淮。杜預注。於邗江築城穿溝東北通射陽湖。西北至末口入淮通糧道也。今廣陵韓江是。按射陽湖古射陂見漢書廣陵王傳在今山陽縣東南八十里與鹽城寶應分水縣西山陽瀆卽古邗溝其縣北五里之北神堰卽古末口也。國語。闕為深溝於商魯之間。北屬之沂。西屬之濟。以會晉公午於黃池。吳越春秋所言亦與此畧同。蓋溝通江淮以後。由此以達於商魯之間。北屬沂。西屬濟。皆自邗始也。漢書地理志。江都渠水首受江。北至射陽入湖。桑欽水經。淮水東過淮陰縣北。中瀆水出白馬湖東北注之。酈道元注。中瀆水首受江於廣陵郡之江都縣。縣城臨江。昔吳將伐齊。北霸中國。自廣陵城東南築邗城。城下掘深溝。謂之韓江。亦曰邗鄍溝。自江東北通射陽湖。地理志所

謂渠水也。西北至末口入淮。禹貢錐指云。漢書地理志江都渠水首受江北至射陽入湖。水經注中瀆水首受江自廣陵至山陽入淮。是其水乃自南入北。非自北入南也。即以邗溝既開時言之。孟子云淮注江亦誤。然班固言渠水入湖。不言入淮。頗有分析。撰水經者乃云淮水過淮陰縣北。中瀆水出自馬湖東北注之。酈道元遂以為此水直至山陽口入淮。而其說遂牢不可破矣。竊疑高郵寶應地勢最卑若釜底然。邗溝首受江水東北流至射陽湖而止。杜預云自射陽西北至末口入淮。此不過言由江達淮之糧道耳。路可通淮而水不入淮也。水經殆不如地志之確。前漢吳王濞於廣陵茱萸灣開運道至海陵倉。漢書吳王濞傳不載此事。太平寰宇記言茱萸灣在廣陵縣東北十里。西從合瀆渠。東過茱萸埭七十里至岱石湖。入西四里對張綱溝。入海陵縣界。按阮昇之記云。吳王濞開此溝通運至海陵倉。北有茱萸村。以村立名。故記云。邗溝即吳王夫差所開。漕運以通上國。又宋史河渠志載徽宗宣和二年詔曰。吳王濞開邗溝。自揚州茱萸灣通運海陵。則是吳王濞實有開茱萸灣事也。後漢之季。廣陵太守張綱於東陵郵開溝引湖水灌田。今張綱傳亦不載此事。太平寰宇記云。張綱溝在廣陵縣東三十里。從岱石湖入四里至溝心。與海陵縣分界。後漢書綱為廣陵太守。濟惠於百姓。勸課農桑。於東陵村東開此溝。引湖水灌田。以此立名。則是綱實有開溝事也。按此云後漢書。亦非今范蔚宗書。又陳登為廣陵太守。立塘灌溉民田。百姓賴之。稱為愛敬陂。陳登傳亦不載此事。然愛敬陂之名見唐書地理志及杜亞傳。志稱亞自江都西循蜀岡之右。引陂趨城隅以通漕溉田。傳稱亞治漕渠。引湖陂築防庸入之渠中。則是登實有開塘之事也。酈道元水經注云。自永和中。江都水斷。其水上承歐陽埭。引江入埭。六十里至廣陵城。城東水上有梁。謂之洛橋。中瀆水自廣陵北出武廣湖東陸陽湖西。今作淥洋二湖東西相直五里。水出其間。注樊梁湖。今作樊良舊道東北出至博芝射陽二湖。西北出夾邪。

乃至山陽矣。禹貢錐指云。古江淮本不相通。吳王夫差欲霸中國。自廣陵城東南築邗城。城下掘深溝。謂之韓江。亦曰邗溟溝。自江東北通射陽。而北至末口入淮。此夫差通江淮之故道也。晉永和中。江都水斷。乃於歐陽引江入埭。埭應在揚州西南六十里。至廣陵城而北出白馬湖。合中瀆入淮。則更在故道之西矣。其後隋煬帝開廣山陽瀆。亦由此道。晉書謝安傳。安出鎮廣陵之步邱。築壘新城。及至新城。築埭於城北。太平寰宇記云。邵伯埭有斗門。廣陵縣東四十里。臨合瀆渠。有小渠闊六步五尺。東去七里入艾陵湖。水經注又載永和中。患湖道多風。陳敏因穿樊梁湖北口。下注津湖。三國志作精湖逕渡十二里。方達北口。直至夾邪。興寗中。復以津湖多風。又自湖之南口。沿東岸二十里。穿渠入北口。自後行者不復由湖。隋書文帝紀。開皇七年夏四月。於揚州開山陽瀆。以通漕運。大業雜記。載大業元年。發淮南丁夫十餘萬。開邗溝。至山陽通淮。至於揚子入江。三百餘里。水面闊四十步。唐書地理志。泗州盱眙縣有直河。太極元年。有敕使魏景倩引淮水至黃土岡。以通揚州。李襲譽傳。擢揚州大都督府長史。江南巡察大使。揚州俗喜商賈。不事農。襲譽為引雷陂水。築句城塘。溉田八百頃。以盡地利。齊澣傳。澣遷潤州刺史。州北距瓜步沙尾。紆回六十里。舟多敗溺。澣從漕路由京口埭治伊婁渠。以達揚子。蓋由潤達揚。先經六十里江面之險。澣治京口埭。與揚之伊婁埭相對。免江行六十里之險。澣雖為潤州。而伊婁實在揚也。杜佑傳。貞元中。

佑節度淮南決雷陂以廣灌溉斥海濱棄地爲田積米五十萬斛列營三十區士馬整飭李吉甫傳吉甫爲淮南節度使築富人固本二塘漑田且萬頃漕渠庳下不能居水乃築隄闕以防不足泄有餘名曰平津堰食貨志亦云初揚州疏太子港陳登塘凡三十四陂以溢漕河輒復堙塞淮南節度使杜亞乃濬渠蜀岡疏句城湖起隄貫城以通大舟河益庳下水下走淮夏則舟不得前節度使李吉甫築平津堰以泄有餘防不足漕流遂通舊唐書王播傳播復領鹽鐵轉運使時揚州城內官河水淺遇旱卽滯漕船乃奏自城南閶門西七里港開河東向屈曲取

禪智寺橋通舊官河開鑿稍深舟航易濟所開河長一十九里唐書地理志亦云寶歷二年揚州江都縣漕渠淺輸不及期鹽鐵使王播自七里港引渠東注官河以便漕運文宗紀開成二年夏揚州運河竭宋史李溥傳景德中溥爲制置江淮等路發運使高郵軍新開湖水散漫多風濤溥令漕船東下者還過泗州因載石輸湖中積爲長隄自是舟行無患河渠志載眞宗天禧二年江淮發運使賈宗言諸路歲漕煩於剝卸民罷牽輓船亦速壞今議開揚州古河繚城南接運渠毀龍舟新興茱萸三堰鑿近堰漕路以均水勢歲省官費功利甚厚使按視以爲當

然明年役成水注新河與二堰平漕船無阻公私大便吳遵路傳眞宗時爲淮南轉運副使於高郵等處置斗門九十以蓄泄水利眞宗紀天禧三年六月浚漕渠廢三堰四年正月開揚州運河王臻傳臻任轉運副使力言揚州邵伯堰實謝安爲之人思其功以比召伯不可廢也濬渠亦無所益坐異議降知睦州鍾離瑾傳瑾爲江淮制置發運使時有殿直王乙者請自揚州邵伯埭東至瓜洲濬河百二十里以廢二埭詔瑾規度以工大不可就止置牐邵伯埭旁人以爲利夢溪筆談云淮南漕渠築埭蓄水不知始自何時舊傳邵伯埭謝公所爲按李翺來南錄唐時猶是流水不應謝公時已作此埭天聖中監眞州排岸司陶鑑始議爲復牐節水以

省舟船過埭之勞是時工部郎中方仲荀文思使張綸爲發運副使表行之始爲眞州牐歲省冗卒五百人雜費百二十五萬自後北神邵伯龍舟茱萸諸堰相次廢革至今爲利張綸傳綸除江淮制置發運副使築漕河隄三百里於高郵北旁錮巨石爲十礎以泄橫流泰州有捍海堰延袤百五十里久廢不治歲患海濤冒民田綸方議修復論者難之以爲濤患息而蓄潦之患興矣綸曰濤之患十九而潦之患十一獲多而亡少豈不可耶表三請願身自莅役句按綸傳原文莅作臨役下有命兼權知泰州句卒成堰復逋戶三千六百州民賴之徐的傳的爲淮南江浙荆湖制置發運副使奏通泰州海安等縣漕河詔未下的以便宜調兵夫濬治之出滯鹽三百萬計得錢

八百萬緡遂爲制河渠志熙甯九年劉瑾水利使言揚州江都縣古鹽河高郵縣陳公塘等湖天長縣白馬塘沛塘楚州寶應縣泥港射馬港等興置欲令當路轉運司選官覆按從之王應麟玉海載是年五月壬子京修運鹽河自泰州至如皋百七十餘里神宗紀元豐二年浚淮南運河自邵伯埭至儀眞十四節會孝蘊傳孝蘊紹聖中管幹發運司糶糴事建言揚之瓜洲等處易堰爲牐以便漕運商賈既成公私便之河渠志宣和二年九月以眞揚等州運河淺澀委陳亨伯處置宦者李琮言眞州乃外江綱運會集要口以運河淺澀故不能速發按南岸有泄水

斗門八去江不滿一里欲開斗門河身去江十丈築軟壩引江潮入河然後人工車畝以助運水從之四月詔曰江淮漕運尚矣春秋時吳穿邗溝東北通射陽湖西北至末口漢吳王濞開邗溝通運海陵倉隋開邗溝自山陽至揚子入江雍熙中轉運使劉蟠以山陽灣迅急始開沙河以避險阻天禧中發運使賈宗始開揚州古河繚城南接運渠廢三堰以均水勢今運河淺澀當詢訪故道及今河形勢與陂塘瀦水之地講究措置悠久之利以濟不通可令發運使陳亨伯內侍譚稹條具措置以聞亨伯遣其屬向子諲按視子諲曰運河高江淮數丈自江至淮

凡數百里人力難濬昔唐李吉甫廢牐置堰治陂塘泄有餘防不足漕運通流發運使曾孝蘊嚴三日一啟之制復作歸水澳惜水如金比年有直達之法走鹽茶之利且應奉權倖朝夕經由或啟或閉不暇歸水又頃毀朝宗牐自洪澤至邵伯數百里不爲之節故山陽上下不通欲救其弊宜於眞州太子港作一壩以復懷子河故道於瓜洲河口作一壩以復龍舟堰於海陵河口作一壩以復茱萸待賢堰使諸塘水不爲瓜洲眞泰三河所分於北神堰相近作一壩權閉滿浦牐復朝宗牐則上下無壅矣亨伯用其言後滯舟皆通利云河渠志又載高宗紹興四

年詔燒燬揚州灣頭港口牐泰州姜堰通州白莆堰其餘諸堰并令守臣開決焚燬務要不通敵舟又詔宣撫使折毀眞揚堰牐及眞州陳公塘無令走入運河以資敵用五年正月詔淮南宣撫募人開濬瓜洲至淮口運河淺澀處孝宗乾道六年淮東提舉徐子寅言淮東鹽課全仰河流通快今河流淺澀自揚州灣頭港口至鎮西山光寺前橋垛頭計四百八十五丈乞發五千餘卒開濬從之淳熙三年四月詔築泰州月堰從守臣張子正請也淳熙八年提舉淮南東路常平鹽茶趙伯昌言通州楚州沿海舊有捍海塘東距大海北接鹽城袤一百四十二里始

自唐黜陟使李承所建遮護民田屏蔽鹽竈其功甚大歷時既
久頹圮不存本朝天聖改元范仲淹爲西溪鹽官日風潮泛溢
渰毀民田壞沒亭竈有請於朝調四萬餘夫修築三旬畢工遂
使海瀕沮洳潟鹵之地化爲良田民得奠居至今賴之自從寖
失修治纔遇風潮怒盛即有衝決之患自宣和紹興以來屢被
其患阡陌洗蕩廬舍漂流每一修築必請朝廷大興工役然後
可辦望令淮東常平鹽茶司今後捍海堰如有塌損隨時修葺
務要堅固從之九年淮南漕臣錢仲之言眞州之東二十里有
陳公塘乃漢陳登濬用救旱饑大中祥符間江淮制置發運置

司眞州藉塘灌注長河流通漕運其塘周四百里東西北三面
倚山爲岸其南帶東則係前人築疊成隄以受啟閉廢壞既久
現有古來基址可以修築爲旱乾溉田之備凡諸場鹽綱糧食
漕運使命往還舟艦皆仰之通濟其利甚溥本司自發卒貼築
周迴塘岸建置斗門石礎各一所乞於揚子縣尉階銜內帶兼
主管陳公塘六字或有損壞隨時補築庶幾久遠責有攸歸十
四年揚州守臣熊飛言揚州運河惟藉瓜洲眞州兩牐瀦積今
河水走泄緣瓜洲上中二牐久不修治獨擱潮一牐轉運提鹽
及本州共行修整然迫近江潮水勢衝激易致損壞眞州二牐

亦復損漏令有司葺治上下二牐以防走泄從之陳敏傳敏爲
都統制兼知高郵軍按其舊作石礎十二所自是運河通泄無
衝突之患河渠志光宗紹熙五年淮東提舉陳損之言高郵楚
州之間陂湖渺漫茭葑彌滿宜剏立隄堰以爲瀦泄庶水不至
於泛溢旱不至於乾涸乞興築自揚州江都縣至楚州淮陰縣
三百六十里又自高郵興化至鹽城縣二百四十里其隄岸旁
開一新河以通舟船仍存舊隄以捍風浪栽柳十餘萬株數年
後隄岸亦牢其木亦可備修補之用兼揚州壚鎭舊有隄牐乃
泰州泄水之處其牐壞久亦於此剏立斗門西引盱眙天長以

來衆湖之水起自揚州江都及楚州寶應山陽北至淮陰西達
於淮又自高郵入興化東至鹽城而極於海又泰州海陵南至
揚州泰興而徹於江共爲石礎十三斗門七乞以紹熙爲名鐫
諸堅石淮田多沮洳因損之築隄捍之得良田數百萬頃汪綱
傳綱知高郵軍興化民田濱海昔范仲淹築堰以障潟鹵守毛
澤民置石礎函管以疏運河水勢歲久皆壞綱乃增修之李庭
芝傳庭芝主管兩淮制置司事至揚鑿河四十里入金沙餘慶
場以省車運兼濬他運河放亭戶負鹽二百餘萬亭民無車運
之勞元史世祖本紀至元二十一年二月濬揚州漕河河渠志

揚州運河宋時嘗設軍疏濬世祖取宋之後河漸壅塞至元末年江淮行省嘗以爲言雖有旨濬治未見實效河渠志大德十年浚高郵等處漕河延祐四年十一月兩淮運司言運河淺澀無源止仰天雨請加修治明年二月中書移文河南省選官暨運司有司官相視會計工程費用於是河南行省委都事張奉政集議河長二千三百五十里有司差瀕河有田之家開修一千八百六十九里倉場鹽司不妨辦課協濟有司開修四百八十二里泰定元年真州城金沙河淤塞詔有司編民丁浚之明史河渠志漕河之別曰白漕衛漕閘漕河漕湖漕江漕浙漕湖

漕者由淮安抵揚州三百七十里地庳積水匯爲澤國山陽則有管家射陽湖寶應則有白馬氾光湖高郵以南則有石臼甓社武安邵伯湖仰受上流之水旁接諸山之源巨浸連亙以達於江慮淮東侵則築高家堰拒其上流築王簡張福二隄禦其分泄慮淮侵而漕敗開淮安永濟高郵康濟寶應宏濟三越河以通舟至揚子灣則分二道一由儀真通江口以漕上江湖廣江西一由瓜洲通江以漕下江兩浙本非河道專取諸湖之水故曰湖漕明會典載揚州寶應縣運道自清口引淮爲清江浦至管家白馬二湖隄由黃浦八淺又寶應縣槐角樓南諸湖相

接西抵泗州盱眙縣界湖東有隄長三十餘里洪武九年用甎修高家潭等處成化二十一年造石隄漸修至二十餘里其南高郵邵伯等湖有石隄運舟觸隄往往敗溺宏治三年命官於高郵湖以東開新河以避其險曰康濟嘉靖五年於氾光東傍舊隄開新河長三十里遂兼康濟河又自寶應至界首凡有溝可通注於海者造平水牐十座十年又自寶應湖東築月隄長二十三里萬歷五年淮水由黃浦口決入石隄多壞七年命官修築改建減水牐四座加高石牐九座自是寶應諸湖隄岸相接十二年題准於石隄之東傍隄開新河三十里以避槐角樓

一帶之險曰宏濟河儀真上下江口及瓜洲便河皆由江達淮運道宋時儀真嘗建三牐洪武中卽其地築爲垻宏治二年始建東關羅泗二牐十二年復於濱江建攔潮牐萬歷四年於朱輝港鑰匙河清江等處各開河以便停泊瓜洲江口舊建土垻隆慶六年自時家洲以達花園港開渠六里有新建瓜洲通江牐二座自此始免車盤之苦明太祖實錄 明史諸帝紀於河渠事十不載一傅澤洪作行水金鑑時明史尚未頒行然所採諸帝實錄於河事特詳今據以編纂 至元二十五年 時太祖尚未登極 徐達兵趨泰州濬河通舟師顧炎武郡國利病書洪武九年用老人柏叢桂言發揚州丁夫五萬令有司督甃高寶湖隄六

十里以捍風濤又言寶應槐角樓東抵界首湖隄屢修屢圮民
苦役無已閉寶應直渠便從之由是新湖外直南北穿渠四十
里築長隄一長與渠等期月而成引水於內行舟太祖實錄洪
武十三年致仕兵部尚書單安仁言大江入黃泥灘口過儀真
縣南壩入運自南壩至樸樹灣約三十里宜濬以通往來舟楫
其湖廣江西等處運糧船可由大江黃泥灘口入運河過淮安
壩以達鳳陽及泗北州縣其兩淮鹽運船可由揚子橋過縣南
灘入黃泥灘出江以達京師其浙江等處運糧船可從下江入
深港過揚子橋至運河過淮安壩以達鳳陽凡運甎木之船皆

自瓜洲過堰不相混雜如是則官船無風水之虞民船無停滯
之患其江都縣深港亦宜考其故道而疏濬之十四年十一月
濬揚州府官河自揚子橋至黃泥灘凡九千四百三十六丈十
五年十二月浚揚州儀真河九千一百二十丈置牐十三處十
七年閏十月修築江都縣深港壩浚河道五百六十七丈二十
年正月命工部主事楊德禮往高郵督有司修築並湖隄岸明
太宗實錄永樂元年三月修江都縣河東等鄉邊江隄岸閏十
一月浚瓜洲壩河道十二月修江都縣永貞沙邊江圩岸二年
正月高郵州耆民言自州北門至張家溝湖岸兩京之要路民

田之鉅防湖納天長盱眙諸水雨潦漲溢衝決隄岸絕驛路損
民田乞相度修理十一月浚儀真縣清江壩下水港四年九月
泰州判官黃逼理言州境舊有運鹽官河每遇霪雨泛溢乞於
普定秦潼河及西溪南儀阡三處各開水口使下流經興化鹽
城界入海仍各置牐以時啟閉從之十一月戶部言高郵州東
河等處塘岸傾圮江都縣劉家圩港口淤塞請命有司發民修
濬九年高郵州言城北張家溝塘岸三十里舊用磚石包砌防
遏甓社等九湖及天長諸水近因夏雨浸霪各水暴張衝決塘
岸九百八十丈又自張家溝北至寶應縣南至江都縣東至興

化縣界塘岸百餘里間有坍塌乞發丁夫修治皇太子令工部
覈實修築時仁宗監國三月濬揚州府瓜洲壩河道及修通江減水
二牐十年十一月修儀真縣緣江隄岸及濬夾溝等處河道六
月揚州儀真等縣江潮泛漲漂流人畜命戶部遣人撫卹十三
年二月濬揚州府瓜洲壩河道一至瓜洲巡檢司一至通江口
六百餘丈十四年五月修邵伯鎮上下二牐十九年九月修高
郵州新開湖岸明宣宗實錄洪熙元年十一月宣宗時已登極濬儀真
瓜洲壩河先是平江伯陳瑄奏儀真瓜洲壩下河道年久淤塞
請發附近軍民修濬上以東作方興姑俟農隙至是乃命修濬

仍命瑄董之明史河渠書陳瑄請濬儀眞瓜洲河道以通江湖
開白塔河以達大江築高郵湖隄隄內鑿渠四十里築寶應氾
光白馬諸湖隄隄皆置涵洞互相灌注陳祚傳祚以御史按福
建回還奏白塔河上通邵伯下注大江蘇松舟楫多從往來請
開浚從之轉漕稱便宣宗實錄宣德六年八月濬白塔河及儀
眞等埧先是御史陳祚言白塔河宜開濬置牐又侍郎趙新言
宜浚白塔河及儀眞舊江口鑰匙河黃泥灘淸江牐俱宜修濬
上遣官與陳瑄議可否至是奏聞開濬實便從之先開白塔河
置牐工畢就濬淸江牐儀眞鑰匙河上復以三處用工勞人特

甚其儀眞鑰匙河俟明年修濬九月武進縣言漕運及官民船
由本縣孟瀆河出湖流三百里始達瓜洲埧往往爲風浪漂沒
縣舊有新河四十里出江正對泰興縣新河入至泰州埧一百
二十餘里至揚子灣出運河比今白塔河尤爲利便第歲久泥
淤乞加修濬上命陳瑄及侍郎周忱審計南河全考識宣德七
年平江伯陳瑄築高郵寶應氾光白馬諸湖長隄以度緯道又
開揚州白塔河置新牐潘家莊大橋江口四牐令由孟瀆河過
江入白塔河至灣頭達運河以省瓜洲盤埧之費瓜洲埧棄不
用後復白塔置埧舟行瓜儀明史陳瑄傳瑄開泰州白塔河又

築高郵湖隄於隄內鑿渠四十里避風濤之險明史河渠志元
漕江南粟則由揚州直北廟灣入海未嘗泝淮陳瑄始隄管家
諸湖通淮爲運道慮淮水漲溢則築高家堰隄以捍之起武家
墩經大小澗阜甯湖而淮不東侵英宗實錄正統二年正月省
揚州府邵伯鎭牐埧官吏幷江都縣守塘夫先是揚州府奏邵
伯鎭二牐一埧各設官吏人夫以防高郵湖水泛溢今湖水旣
平乞裁其半又江都儀眞二縣有雷公上下句城陳公四塘舊
設夫三百三十五人守之今運河轉輸不絕塘水宜泄入河夫
可盡罷事下巡撫高宏覈實宏奏塘水無源若盡泄之則涸矣

仍留二百人以時蓄泄從之五年五月御史李匡等言儀眞瓜
洲二埧下港淺狹水落則大舟俱艤於江宜濬其港邵伯至寶
應湖隄或決即壞民田宜令漕舟歸者載石付所司築隄事下
漕運總兵官武興等議之六年二月高郵州知州韓簡言州管
河西接新開湖東通興化縣舊設上下二牐以時啟閉今牐壞
河不通且子嬰溝塞溝旁田皆荒蕪又減水涵洞常閉塞其岸
東田旱潦輒不收請俱濬治之八年三月濬瓜洲埧東港洪武
間瓜洲埧有東西港永樂間廢東港爲廠以貯材木正統初議
濬未果至是武興請修復從之九年巡按御史段信言江都縣

揚子江沙洲民戸。七月間。中夜風雨大作。江潮泛漲。淹没人民
貲產田禾。命出官錢存䘏。景帝景泰二年。以揚州瀕江新漲田
土。與坍江失業人戸耕種。三年正月。御史練綱言。江南漕舟俱
由江陰夏口并孟瀆河出大江。泝流入瓜洲。往往風水失利。今
江南岸有南新河。北岸有北新河。在泰興縣。正對江北又有白
塔河在江都縣。與江南孟瀆河參差相對。若由此橫渡江面甚
近。但北新河白塔河淤塞。俱應疏濬。宣德間。曾於白塔河置牐。
潮漲入牐則沙土積塞。潮落啟牐則運河水泄。今可易牐為垻。
事下工部。令尚書石璞措置。五年七月。揚州府奏。六月大風雨。

湖水泛溢。決高郵寶應隄岸。命左副都御史王竑督有司修治
之。十月。工部奏近聞儀真瓜洲二垻。每遇冬春水縮膠淺難行。
宜於二垻下各置牐蓄水。從之。六年九月。右僉都御史陳泰奏
奉敕督濬儀真瓜洲高郵寶應及淮安一帶河道。至是工竣。凡
濬河一百八十里。築決口九處。垻三處。明史崔恭傳。英宗天順
二年。恭與都督徐恭浚儀真漕河。英宗實錄。天順六年三月。命
濬淮安以南運河。八年正月。命修高郵湖岸三十餘里。憲宗實
錄。成化元年五月。總漕副都御史陳恭請修築高郵湖岸。自杭
家嘴北起。至張家溝鎮南止。凡三十里有奇。從之。九月。戶部會

議南京管糧都御史及漕運總兵等官所言事宜。一儀真瓜洲
一帶河岸垻堰牐座。近年多有坍塌損壞。請專一修理。俱從之。
八年八月。修築淮安抵儀真瓜洲湖河隄岸衝決者一十五處。
南河全考載。是年河道侍郎王恕請治揚州至淮安湖塘造牐
礎引塘水接濟運河。憲宗實錄。成化九年三月。侍郎王恕言。淮
安南抵儀真瓜洲河湖隄岸被水衝決者十五處。其餘坍塌二
百餘里。及儀真三垻衝倒。修理物料俱揚州出辦。今連年災傷。
民力不給。請於池州安慶二府支取遺磚。并南京龍江瓦屑垻
二竹木局所抽分支作椿木。令南京兵部馬快船運送。從之。十

一年十二月。置儀真河港三牐。先是工部郎中郭昇言。儀真縣
羅泗橋舊有通江河港。上至裏河幾四里許。潮大之時。內外水
勢相等。此港可置三牐。潮來先啟臨江牐。船隨潮而進。潮平乃
啟中二牐放之。如此不惟舟船便利。而裏河水勢亦即疏泄。不
待決口重費。詔與督漕都御史會議。不果。至是昇復陳開牐之
利。工部覆奏允行。十二年七月。總漕李裕等奏。新開揚州白塔
河潮水往來。恐久而淤淺。宜下所司與瓜洲儀真等河皆三年
一濬。是月。增設江都縣留漕通江二牐。十四年三月。太監汪直
言。邵伯高郵寶應白馬四湖每遇西北風作。則糧運官民等船。

多被隄石樁木衝破漂沒宜築重隄於隄之東積水行船以避
風浪部議遣官相度從之孝宗實錄宏治元年二月修儀眞瓜
洲二處壩下河口七年七月高郵康濟河成初南京兵部侍郎
白昂奏高郵湖行船最忌西北風往來舟楫多致覆溺若於磚
塘內開複河一道引水行舟可免風濤之患於是巡河御史孫
衍管河郎中吳瑞因共挑濬並置牐堰隄岸以利牽挽明史河
渠志白昂所開高郵複河成賜名康濟其西岸以石甃之又甃
高郵隄自杭家牐至張家鎮凡三十里高郵隄者洪武時所築
也陳瑄因舊增築至於寶應土人相沿謂之老隄正統三年易

土以石成化時築重隄於高郵邵伯寶應白馬四湖老隄之東
面孝宗實錄宏治九年巡按御史鄧章言高郵湖為運河喉襟
之地自杭家觜迄於張家鎮三十餘里其隄面故磚為風濤所
齧宜易以石庶幾可久而新修康濟河西岸亦須豫為甃築以
免衝決河之北牐仍宜北遷五里許庶舟行可盡避湖面之險
事下工部請如所擬十年十月總漕都御史李蕙請於瓜洲新
壩至倉壩一壩至四壩港口儀眞鑰匙河及歇馬亭各建一牐
以便糧運工部覆奏謂三壩邊臨大江潮長則壩低水高固易
於車放潮落則壩高水低殊不為便莫若於江口總港內各建

一牐潮平之時下板蓄水令與壩平從之十二年十月巡按御
史戴德奏修築泰州運河隄岸三千二百二十一丈十八年正
月管河郎中張瑋奏高郵等州縣原設石牐石橋涵洞蓋為湖
河之計比年以來為近隄人家私立洞口遇水則竊自閉塞水
消又輒穵隄岸以致衝決貽患乞將涵洞築塞每五里改建減
水石牐一座以絕盜決之弊武宗實錄正德二年六月復開白
塔河及大橋潘家通江四牐先是總督漕運都御史洪鍾言蘇
松運舟由下港口并孟瀆河泝大江以達於瓜洲遠涉二百八
十餘里往往覆於風浪唯孟瀆河對江有夾河可抵白塔河口

舊設四牐經四十里至宜陵鎮再折而北即抵揚州運河於舟
行甚便請開濬如舊至是成揚州府舊志載正德十四年大風
江海溢數丈南河全考載正德十六年漕運都御史臧鳳請修
復五塘灌田利運世宗實錄正德十六年六月（時世宗已登極）工部都
水郎中楊最言寶應氾光湖西南高東北下往來糧運等船入
湖行三十餘里始出東北隄岸去湖面僅三尺許每雨潦風急
輒致衝決不惟糧運阻礙兼鹽城興化通泰等州縣良田悉遭
淹沒請如昔年侍郎白昂高郵康濟河例專敕大臣一員加修
內河仍將舊隄增石積土以為外隄可保百年無患此上策也

其次莫如照湖堎密次樁栅數層以爲備塘抵障風波而舊隄重加修葺亦可支持數年疏上用其次策揚州府舊志載嘉靖元年揚州大風雨江湖湧漲世宗實錄嘉靖二年三月命總理河道侍郎及管河郎中相視修築儀眞江都官塘五區蓄水以溉民田禁占種盜決者處以重法五年六月工部郎中陳毓賢言揚州寶應縣屬氾光湖爲運道必由之路湖四面甚廣水勢瀰漫僅以三尺之隄障之一旦水發則横奔衝決不惟阻運而隄中田土俱成巨浸此第一患也臣以爲障水固所當先泄水亦不可緩請於河隄以東修築越河以分水勢如恐工費浩繁

則請自淮安以下至高郵建平水牐數處以泄其流亦中策也得旨令河漕官會議相度（恂按時治河都御史章拯督漕都御史高友璣）南河全考誌

是年御史戴金請濬隄下久壅河道嘉靖六年漕運都御史高友璣於瓜洲西江嘴置瓜洲牐時監工者不慎工人受賄築不如法居人倡泄水之說牐竟不用世宗實錄嘉靖十九年九月運糧千戶李顯疏築運河三事其一謂揚州運河南至儀眞北抵淮安俱藉寶應氾光諸湖水接濟乃湖南北相去三百里廣百二十里暴風漂蕩不測議於氾光湖隄迤東開築月河以免水患其一謂北自淮安南至瓜儀水勢上下相去丈許惟賴瓜儀二牐關防先年垻決水衝河道淤淺宜令瓜洲陳家灣儀眞新城地方并揚子橋揚州東關各增一牐若瓜洲垻衝決則下陳家灣牐儀眞垻衝決則下新城牐如二牐閉水不及則下揚子橋牐再不及則下東關牐以留水利其一謂儀眞下接揚子橋大江商船輻輳河道壅塞糧運阻誤成化中嘗令將新城通江舊河疏濬廣寬亦置一垻河道疏通官民稱便今宜仍前修濬以裨漕政命工部議行穆宗實錄隆慶二年十月御史蒙詔條奏一寶應湖風濤叵測往往有覆溺之虞宜如高郵康濟河故事別鑿一河以近隄民田爲之使之計畝受直免其征稅一

高郵康濟河故有木牐涵洞相旱澇爲啟閉今歲久浸廢加之節年大水衝齧内外隄僅如一綫宜及其未敗經理工部覆奏議行已而給事中孫枝言比年江淮蕭然不任修作當俟國用稍裕爲之圖上是之（萬恭治水筌蹄云寶應湖隄袤三十里單民船由湖中西風大作歲溺湖中數千人今爲東護隄如議高郵新月河之制東隄成則月河成此不過十萬金耳歲加修築可保數百年無事）三年十二月漕運侍郎趙孔昭言清江一帶黃河五十里宜築堰以防河溢淮河高家澗一帶七十餘里宜築堰以防淮漲工部覆請以錢糧事下孔昭及河道都御史翁大立通融借助并寶應越河酌議舉行翁大立言治河之役宜以調撥夫役收發樁草屬部

臣計處錢糧追征工食屬兵備令畫地責成則河工可計日而就於是工部議覆以儀真至揚州淤淺高郵一帶湖隄剝蝕屬淮揚兵備會南河郎中儀真主事經理五年五月給事中張博請改瓜洲土壩爲牐以便漕舟工部覆言玆議勘行已久而有司莫爲奏報必徇私牟利之徒倡言阻撓當事者憚於改作故議久不決宜督河道漕運諸臣刻期會勘以聞神宗實錄萬歷元年正月河道侍郎萬恭奏剏建瓜州二牐工竣治水筌蹄云瓜洲上曰通惠牐下曰廣惠牐排萬口而始定議百年而方興難哉明史河渠志萬歷元年總河侍郎萬恭請復淮南平水諸牐言高寶諸湖周遭數百里西受天長七十餘河徒恃百里長隄若障之使無疏泄是潰隄也以故祖宗之法編置數十小牐於長隄之間又爲令曰但許深湖不許高隄故設淺船淺夫取湖之淤以厚隄比年畏修牐之勞每壞一牐卽湮一牐歲月既久諸牐盡湮而長隄爲死障矣畏濬淺之苦每湖淺一尺則加隄一尺歲月既久湖隄捧高而高寶爲盂城矣昔陳瑄大置減水牐數十水溢則瀉以益隄水落則閉以利漕最爲完計請復置平水牐牐欲密密則水疏無漲潰患牐欲狹狹則勢緩無齧決虞部臣覆奏如其請於是儀真江都高郵寶應山陽設牐二十三濬淺凡五十一處各設撈淺船二

淺夫十三年四月河道都御史傅希摯奏高寶之間桃花泛漲陡齊隄岸宜急捐徐邳二州河道船稅隄夫等項四萬以備修築七月御史劉光國上言天妃牐地勢高於通濟淮水灌溢多於黃水宜將通濟牐及福興新莊二牐增庳培薄務令高厚仍令清江廠專司啟閉每五月以後九月以前二水盛發之時嚴加封閉初本朝糧運自儀真抵淮安謂之裏河五壩轉盤黃河謂之外河原不相通後陳瑄疏開清江浦河由天妃口徑通黃河設牐以司啟閉每歲三月以後糧運過完卽將牐封閉隔絕黃水官民船盤剝如故其後廢弛牐不能閉而黃水灌入河臣乃議塞天妃口以杜黃水剏開三里新河設通濟牐以通淮水其後牐廢不修淮水不息黃水盛大淮亦因之高寶湖隄年年衝決興鹽等處歲歲被災矣至是劉光國乃有此奏南河全考載是年高郵西隄清水潭丁志等口決工部郎中屠元沭陳詔督塞之神宗實錄萬歷四年正月高郵清水潭決時督漕侍郎以修復老隄工大恐新運已臨決口未就且令漕船暫由圈田內行御史陳功則稱田圈淺澀不便牽輓外湖水面闊四十餘里風有不順必致稽阻給事中侯於趙以兩人持議不決恐致過淮後期乞敕所司速議並欲淮南運道專責漕臣淮北運道

命傅希摯一意經理三月漕運侍郎吳桂芳言高郵河隄乃永樂中陳瑄所建運舸俱行湖內波濤爲患至宏治中侍郎白昂議開越河中爲土隄東爲石隄兩頭建牐名爲康濟河其中隄之西老隄之東約圈民田數萬所謂圈子田是也彼時未傍西隄爲河而別作越河於數里內舳艫安流軍民稱便但河去老湖太遠瞻顧不及缺壞不修遂致水入圈田又成一湖而中土隄遂潰壞東隄受數百里湖濤故有昨歲清水潭之決蓋勢所必至也今若盡復白昂舊跡策非不善但據估銀二十七萬有奇比之白昂所費尚不及半誠恐修築不堅數年後復壞不如

宏治中侍郎王恕議就老隄爲越河祇修築東西二隄爲費既省而循隄牽挽亦可隨壞隨修高郵既完徐及寶應下所司南河全考載是年漕運侍郎吳桂芳題委郎中陳詔等修復高郵西河老隄傍老隄由圈田改挑康濟越河并築中隄糧運民生至今賴之神宗實錄萬歷五年二月漕運侍郎吳桂芳言高郵石隄功將厎績宜及時挑越河查先年侍郎白昂開康濟越河去老隄太遠河成之後狃於目前越河之安而忘老隄外捍之力年復一年不加省視遂致老隄與中隄俱壞而東隄不能獨存今宜仿侍郎王恕之議傍老隄數十丈取土成河使隄上往

來其由人得照管不致蹈前傾圮下所司十一月漕運侍郎吳桂芳奏高郵湖土石二隄新開越河南北二牐及老隄加高石層增設護隄木城各工竣事報聞明史河渠志萬歷五年吳桂芳言淮水向經清河會黃河趨海自去秋河決崔鎮清江正河淤澱淮口梗塞於是淮弱河彊而全淮橫從灌山陽高寶間向來湖水不踰五尺隄僅七尺今隄加丈二而水更過之宜急護河隄以殺水勢部議以爲必淮有所歸而後隄可保未幾河復決崔鎮黃河日淤淮爲河所逼益徙而南時給事中湯聘尹議導淮入江以避黃旋因黃水向老黃河故道而去淮亦乘虛擁

入清口故道淮揚水勢漸消部議以河淮既合乃寢其議管河郎中施天麟言淮泗之水不下清口而下山陽從黃浦入海浦口不能盡泄浸淫高寶邵伯諸湖而湖隄盡沒則以淮泗本不入湖而今入湖故也淮泗之入湖者又緣清口向未淤塞而今淤塞故也清口之淤塞者又緣黃河淤塞淮水不得不讓河而南徙也蓋淮水并力敵黃勝負亦或相半自高家堰廢而清口內通濟橋朱家口淮水內灌於是淮泗之力分而黃得以全力制其敝高家堰朱家口宜及時築塞使淮泗并力敵黃則淮水之故道可復高寶之大患可減若興鹽海口湮塞亦宜大加疏

濬湖隄多建減水大牐隄下多開支河要未有不先治黃水而可以治淮亦未有不先治淮水而可以固隄者也神宗實錄萬曆六年七月總督河漕都御史潘季馴等題寶應湖本年六月暴風驟雨本工復行衝決乞將河工諸臣重加究治南河全考載是年九月潘季馴築寶應八淺石隄共長八十五丈六尺修復淮安新舊牐壩遷通濟牐於甘羅城南以納淮水盡復漕運故道山寶高興鹽等處沮洳之地盡為稼穡之場明史河渠志萬曆七年潘季馴築高家堰隄六十餘里高堰既築清口方暢數年河道無大患河防一覽載萬曆八年潘季馴題河工未盡

事宜疏云淮南水患其源在淮黃其重在運道而民生利弊實相關焉向因高堰不塞牐禁不嚴而淮水始南黃水又從天妃牐灌入以致淮揚一帶浸及城市興鹽等田廬盡成昏墊築高家堰改天妃牐復三壩嚴啟閉而淮黃兩水并免南奔之患塞黃浦八淺修復寶應土石隄而興鹽一帶俱有可耕之田清口因淮水衝刷而益深海口得黃淮合流而大闢運計民生永賴矣但仍有未盡事宜以湖隄言之除寶應大工隄岸俱各修砌完固惟當率夫防守無庸別議外其庳薄殘缺之隄宜加土工樁木以減水牐言之除高寶江都新舊增置牐座可以宣洩者

無庸別議外高郵南門舊橋口應改建減水壩一座寶應子嬰溝舊牐及泰山廟後甎牐九淺石牐應改建減水壩三座並江都邵伯湖加高牐石九座然減水牐僅可以泄尋常盈溢之水至伏秋淫潦天長六合諸山驟發之水共注於湖止恃瓜儀二牐宣泄不及查揚州灣頭東有運鹽河一道內由芒稻白塔二河直達大江勢甚通便年久淤淺先年侍郎王恕會議挑濬計長三百四十里道路遼遠工費不貲且議者又謂私販船隻偷度難防遂致中寢不知泄水之期每年止是五六七八月等月喫緊若從壩口密布樁柵就令白塔巡司守防自可禁絕其餘

各月任從築壩實為兩利而無害也又查高寶江都隄內田地及興泰山鹽州縣地方外受各減水壩之餘瀝而內蓄時伏連綿之積雨皆由射陽湖經朦朧喻口出廟灣入海乃其故道也其渠道現存止宜修濬再寶應隄內重瀕越河一節實與高郵康濟河事體相同節經題請勘議舉行但工費不貲相應暫停俟時和歲豐再圖興舉南河全考載是年決高郵城南敵樓之北隄南上河田廬皆沒郎中張譽督塞之寶應決黃浦譽率夫堵塞神宗實錄萬曆十年十一月河道尚書淩雲翼言淮揚古稱沃壤而地形卑下大海環其東諸湖繞於西所賴隄防厚支

河通斯田地可耕民竈俱利自范隄坍壞高寶隄亦衝決不守其中大小支河所在淤塞於是以高寶興泰四州縣爲壑泄水無路而民竈苦於昏墊矣臣等躬親履勘度地形探水勢其治之之道有二惟疏上流使入江泄下流使入海沿漕隄一帶之水爲上流沿范隄一帶之水爲下流如引邵伯湖之水轉南至新安湖復東入運河至芒稻河入江有餘則聽其直瀉不足則引以濟漕則上流疏矣如牛灣河姜家堰廟灣爲三大海口引各支河東會於串場河北會於射陽湖俱入海則下流泄矣而興化之堂子鎮戴家窯海溝河白駒三十團竈則牛灣之支河

也黃土溝阜角樹至綱門登瀛橋河則姜堰之支河也安豐場至清備灌鋪則廟灣之支河也其何垛場至白駒場一帶淺阻尤甚又河東一帶舊係糧鹽大河洪水衝決河身與岸相平故水不軌道而淤溪泰潼艾陵葑子諸湖之水北淹民田億千萬頃處處俱當挑浚惟是工有後先勢有緩急今將范隄數十里先行修築使外潮不得入串場支河六七道盡行疏浚使內水有所出果蓄泄便利積水可消則海口不開亦可如支河既通以後水患如故卽開海口置牐以備蓄泄部覆河臣議是定限今年十二月興工明年十月報完務須費省工堅詔從之十二

年八月給事中陳大科言江南漕船歷高寶抵淮寶應氾光一湖浩蕩無際槐角樓一帶據湖之中其形如兜兩翼向爲運道梗所司議開越河一主圈田以防夾攻一主靠隄以省修築昔侍郎白昂康濟河圈田之制也比尚書吳桂芳靠隄開越河十餘年來未聞衝圮臣以爲靠隄便部議報可南河全考載是年三月高郵知州邵夢弼以本州東通興化各場鹽運東河一道隄岸久圮不治民田一望汪洋申請河鹽各臣撥築東隄屹然高峙北下低田盡爲沃壤神宗實錄萬歷十三年六月寶應越河成先是寶應有氾光湖素稱重險國初平江伯陳瑄築石隄

於湖之東蓄水以爲運道上有所受而下無所宣後因決爲八淺匯爲六潭興鹽諸場皆沒而淮水又間從周家橋漫入渹湧排空萬歷十年嘗一日而斃千人十二年漕船敗者數十總漕李世達及巡按（恂按馬永登）巡鹽御史（恂按蔡時鼎）議於石隄之東開越河以避其險乃命工科給事中馮露往視之河身長一千七百六十六丈爲石牐三減水牐二爲隄九千二百四十丈石隄三千三十六丈子隄五千三百九十丈費公帑二十餘萬民不知役總河王廷瞻以聞賜名宏濟（南河全考云後因牐水湍溜改爲平水牐）十五年四月工部奏淮揚水患西南有淮泗西北有黃河高寶江都有西

山諸湖之水。閭寶應至廣洋射陽及高郵江都皆有入海之路。
惟支河淤塞。不通湖水泛濫無歸。爲今之計。當備查疏通支河
海口。十六年四月。勘理河道科臣常居敬會同督臣舒應龍再
上河工十四事。一築寶應西隄以東漕流。寶應湖口淺澀日甚。
緣水勢散漫。泥沙易停。議於山陽一帶培築西隄以束水勢。一
砌邵伯湖隄以免歲修。盡邵伯湖一淺二淺等處。正當波濤衝
擊。排樁鑲版何能抵禦。應盡包石以捍其銳。一浚裏河河身以
利長運。自淮安至儀眞內河。舊三年一浚。後歲一浚之。久之且
置勿浚矣。合於重運過畢清口大壩畢工之後。乘時挑浚。并復

淺船之制。南河全考載。萬歷十七年。總河都御史潘季馴修建
邵伯石隄一道。長一千二百八十丈。補石隄六百十三丈。淮安
府志載。是年。築西土隄寶應之西十餘里。有白馬湖。於湖之東
築八淺石隄長八十五丈六尺。又兼漕水旁潰入寶應湖。以致
流緩沙停。自黃浦三官廟之西築西土隄長三千六百三十五
丈。束水由漕。以省挑濬之費。河防一覽載寶應縣越河自黃浦至三官廟前長二十里水多旁潰入湖。是以流緩沙停。新牐一帶淺阻爲梗。今加築西隄一道長三千六百三十五丈以東漕水可省挑濬之費。須責令人夫看守。加意培護。如有殘缺。歲修不可緩。明史河渠志。萬歷二十一年。高寶諸湖隄決
口無數。明年湖隄盡築。二十三年。又決高郵中隄及高家堰高

良澗。而水患益甚。又載萬歷二十一年。御史夏之臣言。當急開
高堰以救祖陵。且言高良澗土隄每遇伏秋。即決大澗口石隄
每遇洶湧。即潰。是高堰在爲高寶之利小。高堰決爲高寶之害
大也。孰若明議而明開之。使知趨避乎。給事中徐運泰則言黃
河下流未泄。而遽棄高堰。則淮流南下。黃必乘之。高寶間盡爲
沼。而運道無矣。不如濬五港口達灌口門以入於海之爲得。詔
勘河給事中張企程勘議。企程乃言自隆慶末年高寶淮揚告
急。當事者狃於目前。清口既淤。則築高堰以遏之。隄張福以束
之。障全淮之水。以與黃角。迨後甃石加築。壅塞愈深。舉七十二

溪之水匯於泗者。僅留一數丈之口。出者什一。停者什九。安得
不倒流旁溢爲泗陵患乎。人以爲高堰當決。臣以爲高堰屏蔽
淮揚。殆不可少。莫若於南五十里開周橋注草子湖。大加疏濬。
一由金家灣入芒稻河注之江。一由子嬰溝入廣洋湖達之海。
則淮水上流半有疏泄矣。於其北十五里開武家墩注永濟河。
由窯灣牐出口達涇河。從射陽湖入海。則淮水下流半有歸宿
矣。帝大悅。於是企程及總河尚書楊一魁共議欲分黃導淮。御
史陳煃嘗知寶應縣。慮周橋既開。則高郵邵伯爲壑。運道民產
鹽竈交受其害。上疏爭之甚力。大旨以分黃爲先。而淮但欲多

開入海之路。令高寶諸湖之水。皆東而後周家橋武家墩之水可涯、工部議覆。亟行修舉。萬歷二十四年八月興工。建武家墩高良澗周家橋石牐。泄淮水三道入海。南河全考。載是年決高郵中隄七顆柳。郎中詹在泮等嚴督官夫築塞。（徇按）行水金鑑載此事於萬歷二十三年。萬歷二十五年四月。江都運河南門二里橋一帶水勢直瀉。爲鹽漕梗。巡鹽御史楊光訓請檄揚州知府郭光復開自二里橋河口起。入西折而東。從姚家溝以入舊河。名寶帶新河。二十八年正月。總督河漕劉東星檄郎中顧雲鳳等開挑邵伯越河。長十八里。闊十餘丈。十一月。又挑界首越河。長一千八百八

十九丈。各建南北金門石牐二座。其邵伯越河又建減水石牐一座。三十年五月。高郵北關小牐口潰決六丈。顧雲鳳築塞之。仍加甎石包砌堅固。神宗實錄。萬歷三十一年。清口淤河臣會如春言。河淤之故。大都因黃淮交匯。河底衝深。外低內昂。勢不能伏漚而上。今所恃淮南高寶諸湖之水。臣檄行封閉。不令旁泄。北引接運。頗有餘貲。可便於高寶諸湖建牐濬渠。節宣用之。永樂中平江伯陳瑄已然之效也。工部議覆。上從之。南河全考載。萬歷四十五年七月。郎中李之藻督築黃浦牐下南岸一帶至射陽湖止。長五十里。四十七年八月。郎中徐待聘修高郵西

門審港口起迦南石工五百九十六丈。於天啟元年六月築完。十月。江都三汊河淤三百二十三丈。界首鎮南淤三百五丈。鎮北淤三百二十二丈。徐待聘嚴督挑濬。高郵州志載。天啟元年大水。隄決九里。北南河全考載。天啟二年四月。寶應西隄一淺等處石工衝卸六百餘丈。是年興化縣知縣遐之靖請修丁溪草堰小海白駒劉莊攔潮五牐。至明年河湖大漲。海潮特高。賴諸牐抵禦。潮無內灌。河流亦迅駛入海。又高郵中隄長百（徇按）行水金鑑引此文作亘。四十餘里。歲久不修。每遇水漲。隄力不支。民田被潦。先惟塞南北金門二牐以爲障。而船由外湖以行。時遭覆溺。天

啟四（徇按）行水金鑑引此文作三。年。修築之。計長六百四十四丈。界首迦北一帶。當高寶接界處。河身淤淺。市猾擅剝淺之利。故屢濬無功。是年。於淺澀處先築草壩束水衝刷。復加撈濬。露筋廟湖口石隄亦於是年修築。俱從水中壘土砌隄。工程堅鉅。熹宗實錄。天啟五年二月。給事中徐憲卿等以東南歲荒。條陳五事。一開瓜儀二牐以通咽喉之地。崇禎長編載。崇禎四年八月。河道總督朱光祚以江南連月大雨。淮黃驟漲。高寶江儀山清六州縣大水泛溢。疏陳障濬大畧。帝命光祚籌度力行。高郵州志載。是年夏雨五六尺。隄決南北共三百餘丈。南門牐崩。城市行舟。儀徵

縣志載崇禎七年江水暴溢崇禎長編載崇禎十五年三月總理河道張國維疏請挑濬山清寶高江儀三百里運河計費四萬餘金章下所司自唐虞至有明其畧如此（侚按志載國朝修舉章牘分見後各條及下卷三十六艮煩經畫條）（朱之錫河防疏畧）淮水自西南來趨東北黃水自西來橫截於清口外淮之支流由清口折而南注通江者所謂運河也淮之正流會黃並驅東下入海者所謂黃河也伏秋之間黃淮交漲淮被黃遏周旋而不得出清口以上匯而為洪澤等湖則高堰危故堰南有高艮澗周家橋兩牐泄水東入高寶白馬諸湖高寶湖東逼運河南從瓜儀入江而地勢微昂

宣泄不及則運隄危故運河東岸有涇河子嬰金灣等牐泄水東下射陽廣洋等湖入海有灣頭牐有芒稻河泄水南入於江此運河及諸湖之形勢也隄牐之制今皆見存間有歲久圮壞者應行酌量估計修葺（侚按此疏上於順治十六年）事下部議行（河渠紀聞）

乾隆元年白鍾山奏淮揚運河毋庸挑浚及疏通尾閭事宜按淮揚運河消長與河湖相權黃河挾高勢至清口會淮全賴以清敵黃俾黃水順流東下而黃慮其強淮恐其弱是以洪湖水七分出清口敵黃三分歸運復於清口東西建東水大壩收束淮水以助其勢若淮水入運過多黃即乘淮弱倒灌此權衡之不爽者至是以常祿奏請挑濬淮揚運河（侚按常祿奏詳下卷）白鍾山議稱自清口東西壩建設以來黃不倒灌運道無淤清強於黃已有明效前靳輔因黃水內灌運淤漕梗是以緩漕移關大興工作張鵬翮亦擇淺間段挑濬其時運道尚未一律深通今河道已深漕艘利運惟以高寶地處窪下欲將運河大挑如不深於平地仍不免河高地窪如加深至平地河身太低淮水建瓴直瀉歸運必多出清口者必少力不足以敵黃勢必至黃水倒灌入湖歸運不但所挑運河不久仍淤而黃水倒灌向來敵黃會流歸海之七分淮水不能涓滴出口加以黃河萬里奔流與淮

合并南趨汛濫四出恐淮安高寶受害匪淺此王大臣所議疏浚之後河身既低黃水保無衡入等語為慮遠之大計也（侚按王大臣議亦詳下卷）即慮河高地窪遇運河水漲淮安以北有文華寺牐開放達白馬諸湖永利牐開放歸漁濱河淮安以南有興文平河涇河黃浦孫家諸橋牐開放俱歸射陽湖寶應以南有朱馬猨兒永安子嬰界首六漫各牐壩及頭二牐高郵以南有南關五里車邏昭關各壩琵琶火燒各牐及頭二牐金灣三牐金灣壩俱可開放達運鹽串場車路等河又南有芒稻各牐洩水入江是清口至瓜洲節節宣洩不患容納無地雍正八年運河異漲

開放牐壩水即消落淮安高寶城郭居民無恙其明驗也惟運
鹽串場車路等河爲宣洩淮水尾閭歲勤疏濬自必迅利其餘
各牐壩歸入湖河經由之處亦必一律寬深俾運河水由牐壩
開放不致旁溢民田爲萬全之道此權衡於黃强淮弱而運河
以不治治之其理深微而著明也又是年議定疏浚淮揚運河
添建運口石牐事宜按治運以避黃納清爲用而納之無節清
亦病運高文定以治運河水勢先減運口來源欲減運口來源
在增牐壩關鎖關鎖嚴而天然之尾閭可閉二壩閉而下河之
淹浸無虞牐壩操縱在人蓄全湖以禦黃此即平江伯福興四

牐之遺意當時議者如常祿夏之芳孫濩孫輩知運河宜疏不
知上流當東知減壩宜閉不思消納有道知海口當濬不思海
無可濬而蓄清滌沙更欲踵南北清河之覆轍開支河於曹單
鄆濟尋故道於黃嘴五港前明分黃之謬亦猶是矣恂按常夏孫三摺俱詳下卷
至孫濩孫引禹厮二渠龔賈讓上策謂濟甯迤北臨清以
南止用汶水濟運無藉於黃欲引黃水由張秋鎮入大清河穿
運而東由利津入海謂安東爲已淤之海口利津爲未淤之海
口其見尤舛無論大工未可輕舉黃流難以力制一經穿運張
秋上下運河必淤爲平陸豈牐壩所能防禦黃水到處馬頰徒

駭各支河皆淤西水勢橫又無洪湖之水刷沙敵黃海口亦淤
氾濫更不可言其昔靳文襄開六壩亦自有說當時河壞已極
不得不先治其標河平旋即封閉即張文端之改三壩高牐底
因時立事均未可輕議若不窮源探本但論目前皆耳食也至
議挑運河白鍾山以運河今已刷深見底若再大加挑濬恐河
身太低淮水直瀉歸運過多敵黃力微黃流倒灌入湖歸運所
挑之河易淤黃水合淮南趨淮安高寶受害更深雍正五年議
濬運河齊蘇勒奏請停止其時未議及牐壩收束惟慮弱淮引
黃若添建石牐四座草壩十二座節節收束則入運之水不致

奔騰而疏濬運河以利漕運水由地中行以保隄工兩利無害
如任上高下淺而惟恃南關車邏等壩宣洩無論阻隔漕艘亦
恐淹及下河淮安高寶大受其害固當兼權熟計於事前驗之
事後而益信也又乾隆七年河督高斌議增湖河入江之路以
保下河按高郵湖受寶應湖華家瀨五道引河洩水由茅塘港
王家港各水口入邵伯湖逼運引河由灣頭壁虎鳳凰等橋東
西灣金灣同歸董家溝芒稻河廖家溝石羊溝下江地勢建瓴
宣洩暢順高郵南關諸壩由下河入海之道可嚴封不啟是年
高斌面奉

聖訓將邵伯以下入江之路勘議酌增請於金灣滾壩下東西灣地方
建滾水壩二壩下深挑引河復增挑仙女廟金灣對過之越河
及通江之石羊溝董家溝其原有之金灣壩下并鳳凰橋引河
及通江之廖家溝秦家港白塔河百汊港各河道均大加疏濬
並於各河頭建立牐壩每年視水勢大小相機啟閉俾高寶湖
水足資宣洩其高郵各壩非遇異漲無庸輕啟如此增廣入江
去路高寶運河東隄以下興鹽泰阜民田俱得豐收而湖水入
江分洩便利矣續行水金鑑淮揚下河水利與堰盱洩水各壩
相爲表裏堰盱諸壩爲來源范隄各牐爲尾閭而下河之高寶

興泰東鹽境內乞河爲洪湖減漲趨海之要道循軌則爲利泛
濫則爲害前人所論固已盡之矣然古今形勢遷變不同康熙
年間業已歷次濬治節洪湖來源闢歸江去路民獲稍安不數
十年淪胥仍告蓋非治之未周實守之未善也山陽寶應地居
上游凡牐洞減下之水入海較捷泰州東臺雖處下游而地勢
高亢惟高郵西承各湖並山盱洩下之水由湖入運由運以達
州東各河興化居高郵之東范隄之西泰州東臺之北鹽城之
南不僅高郵各壩之水須由縣以達范隄即泰州東臺之水亦
半由縣經行故淪胥之患興化獨甚高郵次之泰州無虞而東

臺又次之鹽城則又次於東臺大濬之後地方鹽務有司果能
一守成規歲加修治雖未能盡令寬深亦可不致湮塞乃地方
七屬各守一隅鄉民惟利目前罔顧鄰境爲壑旋通旋塞實由
於此不獨此也東臺縣志言高郵泰州興化東臺下注之水皆
入串場河分流各牐及小關下射陽湖入海如果各牐支河深
通原屬建瓴而下何致終年積水爲患實緣定例每逢三月即
將各牐堵閉不使洩水以利鹽行至九月方許起除迨至伏秋
盛漲牐內田皆被淹一遇洪湖水大開放車邏南關諸壩水全
下注五州縣俱成澤國牐外入海之各支河在昔未嘗不通無

如自三月閉牐之後既無清水下注又兼夏秋海潮盛漲沙淤
口門及九月開牐後清水下注其勢已弱不能刷深日久積高
水無去路能不泛溢乎若再將串場河及上游各支汊較高之
處復加挑深勢必倒漾儻大爲開通入海之渠不使三月閉牐
又恐有礙運鹽凡治下河水利者不能不兼籌於商與民也
雍正六七年間開濬下河淤淺湖河設立涵洞牐座乾隆四年
特派大理寺卿汪漋總辦淮揚水利經營三四年而竣事九年又
命尚書訥親勘辦復又浚治二十二年又
命侍郎嵇璜總辦其事者三四年蓋自雍正七年至乾隆二十六年三

十餘年之間於洪湖則改建五壩酌定啟壩水誌以節上源於高甘則增改牐壩與山盱相應大開歸江之路不令多注下河修建范隄十八牐以暢去路其疏浚七邑支幹入海各河不啻至再至三乃皆旋通旋塞鹽務及地方有司不知率由舊章而下河七州縣遂有水而無利矣乾隆三十年後雖小有補苴未審全局十八牐已多坍塌鹽務歷久未修惟石礎天妃二牐每當壩水下注之時尚可通流而自高郵至鹽城計六百餘里以建瓴奮迅之來源而紆迴屈曲始則自西而東繼則由南而北流行數州縣而出十數丈之牐門卽使海口寬深各屬河皆通利而來多去少壅漲之患不待智者而始知矣

國朝靳輔通籌淮揚兩府所屬高寶等七州縣河道情形疏

高寶興泰山鹽等七州縣下河田畝被積水沈淹者自明代已然非一日矣惟是治之之法宜握要領審全局而曲爲節省也蓋七州縣下河海口高昂內地低於海潮不下五尺從前海潮內灌不可以耕曾經宋臣范仲淹築隄以障之隄成而民享其利名其隄曰范公隄感頌至今不衰今若循先挑海口之議則是引潮內侵與范隄障水之意相悖不特積水必不能洩而靡帑殃民將無底止矣治之之法全在束水注海夫內地旣卑於海潮五尺則應於內地築隄高一丈六尺以高一丈六尺之隄自足以束高一丈之水內水旣束高一丈則高過海潮五尺其趨海之勢必速而無流滯之虞矣隄旣高一丈六尺則隄頂高過水面六尺其束水之力必堅而無旁潰之患矣臣所謂宜握要領者此也築隄束水固爲握要之計然運河之新舊減水牐壩何止數十處卽下河七州縣之河渠溝港所以承運河各牐壩之水者何止數十道若不盡行築隄以束各處減下之水則水仍散亂無收漫淹田畝若欲一槩興築則其費數倍何止須帑千餘萬金臣再四籌維查減水壩之最大而多者莫過高郵城南今應將高郵城北并車邏以南邵伯鎮以北之零星牐壩俱行閉塞拆取石料移於高郵城南邵伯鎮南二處改建深底大石牐二座俾洪澤湖減下之水并天長盱眙各山澗之水由高郵城南之南關大壩五里八里柏家墩車邏等壩并新議建之大石牐內洩去十分之八邵伯鎮南已建之減水壩并新建之大石牐內洩去十分之二邵伯鎮南所洩之水半由芒稻河并通州入江半由串場河入海高郵城南所洩之水應自車邏鎮起築大橫隄一道直抵高郵再自高郵城東起築大隄二道歷興化縣白駒場至海東各牐壩洩下之水集歸一處直達大洋且必量入爲出甯使出水之地寬大於進水之地使所進之水安流下注而無擁刷隄工漫潰決裂之虞故內地窪區築隄高一丈六尺之河止寬一百五十丈海灘高地築隄高一丈之河必寬一百八十丈也臣所謂宜審全局者此也至於各工隄堰艱於取土者舊例每方給銀三錢尚有攤鍬夯硪之夫在外然三錢一方之土近者不過數里之外遠者不過一二十里之外今此番隄工興築於萬頃汪洋一望

無際之中近者數十里見土遠者百餘里見土艱難數倍於尋常則其不貲之費從何措處查難築之各工共長六萬三千丈牽需土六百零四萬八千方毋論取土之艱數倍常時卽以加價一倍計之而此六萬三千丈工程卽需帑三百六十餘萬兩矣且夫船之兩難曠日持久不知竣於何日臣百計籌畫作就近取土之策其法先定隄基隨用船裝遠土於水內築成圍埂其埂出水二尺中間寬三十丈長五十丈圍埂既成一面用草料防護一面將隄內之水車乾然後於隄基十五丈之外空土挑至隄基之上密加夯硪築成大隄其隄應築成頂寬二丈底寬十丈高一丈六尺每隄一丈用土九十六方連船裝築埂之土並車水防埂一切大工器具物料以及陰雨食米等項每方止需銀二錢六分六萬三千丈共止需銀一百五十七萬二千四百八十兩較之尋常估費者約省過半臣所謂曲圖節省者此也司臣于成龍任事後臣面與商酌作聚米之形區畫開濬償築諸法除前項需銀一百五十七萬二千四百八十兩外其餘一切挑築工程大約與舊例相同止於築隄每方連陰雨食米等項給銀一錢六分連挑帶築者以築成隄土爲準每方連陰雨食米等

項給銀一錢八分內一自白駒場至海口應挑大河二道其約長二萬四千丈即以挑河之土築成頂寬二丈底寬七丈高一丈之大隄二道每隄一丈用土四十五方連挑帶築每方給銀一錢八分二萬四千丈共需銀一十九萬四千四百兩又自白駒場北至廟灣南歷海安泰州至芒稻河約其應築隄十五萬丈其隄大小不等用土多寡不等土方價值一錢六分一錢八分不等共需銀七十六萬八千兩高郵州邵伯鎮南各建大石牐一座白駒場南北兩岸亦各建大石牐一座其建石牐四座除拆取廢牐石塊外其添買石塊轉運舊石以及椿木灰米錠鍋夫匠工食等項並牐旁添建木涵洞二百個分引河流稍殺牐門內建瓴之勢其需銀六萬兩又前工盡完之後上流湖河之水悉由新築水工大河內入海涓滴不能旁洩若遇大旱之年難免河苗枯槁今創建木涵洞二百個隨時啟閉以資灌溉爲永遠裕國利民之計每個需銀一百兩其需銀二萬兩又水工大隄六萬三千丈地勢最卑而河寬水急風浪時侵若不豫爲保護之計則一時風起便有倉皇無備束手莫措之處此隄一有損失則全功盡棄爲害非輕今估將此六萬三千丈工程盡捲四五尺高順埽再加丁頭草橫疊鑲護每隄一丈估用草蘆椿柳夫匠工食等項共計二兩四錢三分六萬三千丈共需銀一十五萬三千零九十兩又白駒場至海口其隄二萬四千丈雖地勢稍高而河寬水急亦應用草防護每丈需草價銀六錢共需銀一萬四千四百兩以上修治高寶等七州縣下河工程共需銀二百七十八萬二千三百七十兩乞敕部先撥一半乘時興工餘容陸續請撥限三年告竣庶事無諉卸可免曠日持久之虞臣擬將此項銀兩俱作工所暫時借支請於工完三年之後分爲五七年解還戶部其解還之法又當分爲二項內如築水工大隄海口大隄并護隄埽料以及建高郵城南石牐一座引水灌田木涵洞二百個乃專爲七州縣田畝而舉者也若北自廟灣起南至芒稻河止兩岸隄工并邵伯鎮南白駒場兩岸石牐共三座乃係創興各場鹽運之大利者也何也蓋水工海口隄河工竣之後各減水牐壩之水既盡歸新河入海則七州縣水淹原額地畝盡行涸出地既涸出則串場河亦涸而淮南綱鹽一百三十四萬引無從轉運故必須并築串場河兩岸之隄再并建邵伯鎮南白駒場新河兩岸之石牐三座也現在淮商運鹽之艱有三一則串

場河底高低不一天氣稍旱則河底稍高之處即便淤墊多挽拽之費二則串場河不通運河凡引鹽出場必另用小船由慢灘積水湖內盤壩而過方到運河船上是又多盤腳雇船之費三則鹽船必經芒稻河每過水漲之候大溜掣船異常危險非用數百人增添縴縴設法挽拽不能過溜是又多雇夫之費以上三費每鹽一引必須增貲一二錢不等若此築隄束水之工一成則運河大船可以竟至串場河受載自串場河開行或過高郵牐或過邵伯牐寬河大港一水直達揚州既無淺阻之艱又無盤壩之阻更免溜掣之險省費既多而鹽船又得安流計日可到故曰創興運鹽之大利也臣竊擬補帑之法凡因有利田畝而興築者則所費之帑應於田畝項下陸續補還其因有利運鹽而興築者則所費之帑應於鹽引項下陸續補還查應於田畝項下陸續償還者臣遍歷下河七州縣地方西至運河東至大海南至江泰舊河北至黃河遙隄按其廣袤之遠近察其積水之淺深約略科之將來工完之後除去河湖城郭村鎮墳塋鹽場柴蕩外可得田十四五萬頃此七州縣全書所載額田不過十一萬頃是額外餘田不下三四萬頃矣今擬將涸出之地逐一清丈先將原額數內之田盡行給主其原額之外者曰額餘官田當廣招窮民墾種給爲永業地畝肥瘠不等肥者止取佃價銀一兩二錢瘠者止取佃價銀六錢每畝止牽取佃價銀九錢額餘官田最少亦有三萬頃可得佃價銀二百七十萬兩內以一百九十六萬餘兩解交戶部抵還借支之項其餘七十餘萬兩應將高家堰臨湖隄工并山寶高江四州縣運河隄工再加高厚更將山清盱寶高江六州縣境內凡有關於高寶下河之零星應挑應築工程逐一料理以期永保無虞爲久冀下河之計冀國計民生萬世之利也其應於鹽引項下陸續償還者查淮南綱鹽每歲一百三四十萬引河隄告成之後每引每年既可省盤剝之費一二錢不等今止令其於所省之內每引每年納河隄銀九分以七年爲率七年足數之役免其再納計每年可得銀十二萬兩不過七年而此八十一萬餘金之帑又可補還無欠此在鹽商量捐省費之資而坐享久遠之利者也仰按此奏在康熙二十四年九月

又按疏首七州縣枚舉高寶興泰山鹽而缺其一考河防志言下河七州縣屬淮安者山陽鹽城也屬揚州者寶應高郵泰州興化如皋也所缺者當是如皋李宗孔淮揚水患疏稱

高江興寶泰鹽山七州縣王永吉重濬射陽湖議稱山鹽江泰高寶興七州縣周洽竹岡日記稱山鹽寶高興泰江七州縣高郵土民治下流入海說稱山鹽高寶江興泰七州縣皆有江都而無如皋則所缺者江都也惟江都地勢南高北下自分隸甘泉後其地之低窪者皆在今甘泉縣境所稱七州縣又當易江都而爲甘泉季滄葦書總河齊公覆奏淮揚運河劄子後大臣任事功不必獨居害不必巧避苟有益於國與民毅然爲之而已雍正二年四月紱奉巡撫廣西之
命陛辭蒙
天語諭及淮揚運河淤墊水高於城甚屬危險紱因面奏言臣昔年典試浙江往來其地留心相度若於運河之西開新河一道卽將挑河之土別築西隄而以舊河身作爲東隄則河東面有兩道隄工又中間河身淤土堅實如山可保永無潰決之患挑河築隄土方兩算事半而功倍費亦不甚鉅當蒙
温旨褒嘉謂此策甚似有理從無言及此者爾此行路經淮徐有與
總河齊蘇勒相近之地務必親與商酌如果有益民生朕不惜費臣紱欽遵
諭旨以閏四月十五日會河臣於徐州初亦欣然以爲可行第云此時湖水正盛未便量度須至冬間水落然後詳審覆奏紱既違赴粵西音問稀闊後聞事未舉行不知其覆奏云何也十二年春
皇上刊發硃批諭旨頒賜羣臣凡督撫劄子留中未發者咸布昭中外乃得見河臣覆奏之章反覆省觀似於情事未合豈其慮有不周毋亦離事自全畏心所阻抑或人己之見未忘以其謀非己出遂寢而不用乎據稱自淮至揚運河綿長三百餘里上接洪澤下通江口由漢唐迄今歷年修防底定已久蓋千百年來相仍而不易者斯言非也中幹之山自盧鳳東行盡於揚州其南爲江其北爲淮揚州之南水勢南流由三岔河至瓜洲以達於江揚州之北水勢北流由邵伯高郵寶應至淮安府以達於淮揚州地勢中高漢唐止開數十里以通南北之流而已自邵伯以北並行湖中未有漕渠安得謂三百餘里皆漢唐以來修防底定者哉自明萬歷十七年因湖水東溢始砌東岸石隄自邵伯至界首一千二百八十五丈五尺餘皆土隄直達於淮而西岸仍因湖水未嘗有隄惟寶應以北白馬湖流緩沙淤始築西土隄達於窯灣牐以東湖水稍隔河渠中留空缺相通雖分仍合以千百年本無之西隄

有明創築逮今僅百六十餘年耳稍與變通無不可者又據云河之西岸逼臨白馬寶應界首高郵邵伯等湖上下相連水勢汪洋一望無際若於河西另挑新河改築隄於湖水之中不但無處取土畚鍤難施而隄工亦無站立之基則尤不然惟西臨湖水則可挑以爲河夏秋漲而冬春涸天下之湖皆然秋汛之後湖邊涸出畚鍤興工桃汛未至而河已成隄已立矣若湖水經冬不涸則明之西土隄何以築哉又謂揚州府城正臨西岸上下百有餘里村莊稠密市鎮相望無可躲避此則無庸置辨者也河西地高河東地低別開新河止自邵伯之北以至淮安若邵伯以南至於揚州原無開新河之理蓋別開新河將以保河東之低地豈有別開新河以保河西之高地者哉又謂運河東岸之外高寶興泰等十州縣之民田咸資灌溉儻河身一改則東岸之牐垻涵洞必皆廢棄而溝洫乾涸大妨民業若再另行創建不惟糜費千百萬帑金而且大功終難告就此亦張皇之論未嘗切實計算高寶興泰等州縣濱海涔地衆水所歸憂潦不憂旱者也又南有芒稻白塔二河北有蠻祉射陽大湖縱橫貫穿何憂無水開河築隄用銀不過十餘萬兩豈有費千百萬之理哉他年儻得身膺河寄庶幾力成此舉以一雪斯言乎

徐越　大挑運河疏

淮揚一帶內河原係人力開鑿以黃河挾沙之水既奪淮水南下之位灌入天妃牐而內河淺隘水緩沙停數十年來運河之底墊高益甚而東西兩岸每年逐漸加增隄薄土浮何恃不潰且也運河淺阻淮湖相遄不能宣洩使速歸江以致沿隄地方屯蓄爲灾如欲運道永通民無水患必實實大加挑濬將河泥盡移兩岸隄外惟令平厚不許增高其迂迴三百里內土性之剛柔沙油地形之高下闊狹山陽與寶應不同者以近湖遠湖也寶應與高郵不同者以高郵有通湖水口連設兩牐而寶應無之也高郵與江都不同者以江都有芒稻河瓜洲鎮儀徵縣入江之口而高郵又諸水之所鍾也何處當束之使狹何處當濬之使深何處當先施畚鍤何處當相度水平應直空者當計土以分方應水刷者當逼岸以淪底訪知熟諳之人詳審豫定不致措置孟浪有始鮮終則開銷一分錢糧卽得一分實濟不必別議宣洩而運河既已深通入江自爾湍速上而天庾通濟下而地方民生皆有禆益矣

江北運程卷三十五終

江北運程卷三十六提綱

江南淮安府揚州府

黃河以南淮揚兩府之水與運河相吐納者率皆右亢左卑西增東減

利漕而不病民艮頫經畫矣

13.7.26

江北運程卷三十六　　甘泉董恂醖卿甫輯

江南淮安府揚州府

黃河以南淮揚兩府之水與運河相吐納者率皆右亢左卑西增東減。

皇朝通志運河分淮水一支東流。折東北經清江浦前。東南流。經淮安府城西。其東岸洩水支河口。爲澗河。爲射陽湖。又南流。東岸爲涇河。爲廣洋湖。又南經寶應湖口北。東岸有洩水支河入廣洋湖。又經寶應縣西。西岸濱寶應湖。東岸皆有洩水支河。又南經高郵州城西。又南經邵伯湖東。又南東岸并有洩水支

河。折西南經揚州府城東。分二派。一南流。又分支津。先後由瓜洲入江。一西南流。經儀徵縣東北。又經城南。西南流入於江。

水道提綱運河於清口黃淮交匯之南。分淮水一支東流出

御示牐。折東北流。分爲二支。以節水勢。經清江浦前出龍王牐。折向南。而東南流出板牐。又南流經淮安府城西。稍南東岸有洩水子河口。子河東爲澗河東至廟灣爲射陽湖東入海又南流。東岸有涇河牐。涇河東南至寶應東匯諸水爲廣洋湖又南西岸爲寶應湖北口。有黃浦牐。西北去洪澤湖之高家堰僅六十里湖水漲即南下寶應湖東岸有支河。以竹落垻捍之。洩湖口水。支河東南入廣洋湖又東南流。西岸去寶應湖僅數里許經寶應縣城西。有支河東入城。東入廣洋湖又南流。有支河東入廣洋湖。又南流。西岸濱湖。有朱馬灣牐支河口。又南有小九甸牐支河口。又南有狠兒牐支河口。即泥恂按當是氾字之訛水鎮也。又南有越河牐支河口。又南有永安牐。有七里牐。俱有支河。又南東岸爲界首鎮。又南西岸濱高郵湖。東岸有支河東出爲三王溝。以上諸支河俱匯爲廣洋湖北注澗河又濱湖而南。經永安工西。有二牐支河。又南有頭牐支河。又東合注興化東北至鹽城入海又南經高郵州城西。折而東。經城西南。稍與湖隔。相去半里一里東岸有支河口二。俱自州南合流東趨興化又南爲火燒牐支河。以下河俱東匯爲䅲洋湖又東南與湖連岸。爲露筋祠牐支河口。又南爲嵇家牐支河口。其西邵

伯湖也。又東南至金灣。東岸有支河口四。俱東匯䅲洋湖經邵伯鎮西。又南爲三牐。東派爲人字河。又南至灣頭鎮西北。有支河口。又南有夏恂按當是廖字之訛家溝口。皆洩水東南爲芒稻河南入江稍折西南流。經揚州府城東。折而西南。於城南南流。分爲二派。曰三汊河。一南流經頭牐。續行水金鑑今按江防廳冊無又分支津。東南經瓜洲城南入江。其正派稍西南經四牐。續行水金鑑今按江防廳冊無南入江。爲運河口。南對江南之京口一西南流數十里。有帶子溝。北自陳公塘來注之。又西南經儀眞縣城東北。爲響水牐。又南經城東。爲通濟牐。稍南爲羅口牐。恂按當是羅四牐之訛經城南而西南入江。南對句容北境之炭渚驛及河口鎮當江近岸有北新洲恂

按以上敘運河經流運河南北三百里。實應高郵邵伯三湖相連。實一巨澤。卽古三十六陂水也。北自黃浦牐。南至三牐。經寶應高郵運河岸西。長二百餘里。在寶應西闊二三十里。自泥（恂按當是氾字之訛）水鎮南至邵伯鎮。東西闊六七十里。狹處亦五十里。西北自洪澤湖隄岸以南。溝渠野水。悉以此湖爲壑。其經流所注有石梁河。西自天長縣來注之。（口正當高郵西南。邵伯湖正西也。）石梁河源出天長縣西界覆釜山。東南流有汊澗河自南來注之。合東流經汊澗鎮。又東經石梁鎮曰石梁河。又東經城北。又東經城門鄉之東南。入邵伯湖。（恂按以上敘運河西岸入運之水。）運河以東洩水諸河。其東北於雙洋港當尖港射陽湖三口入海者曰澗河。西南自山陽阜甯東南境。寶應西南東境之水。悉會於鹽城北境也。自射陽口以南洩水入海之口有六。曰野潮洋。曰新洋港。皆在鹽城東北。曰大團口在其東南。曰鬬龍港。曰苦水洋。曰天開河頭。皆在興化東境。凡高郵南北支河東趨興化北爲大縱湖海溝河。東爲白塗車路梓新三河。由此注海。高郵北寶應水三王溝澗河俱匯爲廣洋湖。高郵南水俱匯爲綠洋湖。至興化以南。水由高郵東南匯爲綠洋湖者。分流南入大江。自芒稻河口而東南上承鹽河之委曰秦塘港。曰白塔河。曰泰州西南河。曰泰興縣南河。曰如皐

縣南河。曰通州南河。其江口有六。支渠交錯。其貫通北南者有二。西爲阜甯東南境通澗河。南爲西塘河。經鹽城西境。興化北境。爲大縱湖。南夾縣東西。復合而南至泰州北。又東南至泰興如皐。水亦自東北來會入江是也。東爲串場河。北自鹽城北境之上岡鎮。南經新興五佑諸場。東南至蓼角觜之呂四餘東諸場是也。（恂按以上敘運河東岸洩運之水。）（恂按）右亢左卑。西增東減。淮揚兩府運河形勢大致如是。第其中亦有參差者。揚州水道記言、南河成案。乾隆四十二年。

上命軍機大臣傳諭高晉薩載曰。高晉等奏西岸寶應諸湖較低運河水面數尺。擬修牐座以備水大時分洩入湖。又稱應將西隄通湖港堵閉。使湖水由靠裏之二河分流入運歸江等語。所奏殊未明晰。寶應諸湖在運河西岸。本爲瀦水之區。且高堰五壩減下之水。亦必歸入湖內。設遇盛漲之時。不能不有所宣洩。勢必由運入江。并無逕行歸江之水。今稱寶應運河轉高於湖。水大時必須洩入湖內。竟似以寶應諸湖爲運河洩水之地。又云湖水由靠裏之二河分流入運歸江。則是湖水仍不得不由運入江矣。何以在寶應則河高湖低。轉藉湖以納水。又自何處復潮高於運。湖水得以由運河而歸江。其故殊未深悉。或爾日情形卽係如此。抑近年來寶應運河獨自淤高。故爲

此通融遷就之計均未詳悉聲明難以懸定著傳諭高晉薩載卽將淮揚一帶湖河高低形勢確切繪圖並將某處運河淺深若干丈尺及何處洩運入湖何處引湖入運以歸江之路逐一詳細黏簽據實覆奏(高晉薩載原奏及覆奏各摺全文並詳見下)尋奏言西岸實應諸湖周迴三百餘里湖面寬闊水勢一律相平而運口以至瓜洲計高十四丈有奇北高南下勢若建瓴是以三溝牐之下不設隄防下游邵伯一帶湖河相通向來形勢卽係如此並非近年遷變臣等測量實應運河水深八九尺至一丈一二尺河面高湖面一丈二尺(續行水金鑑作一丈二寸)汜水汎運河水深六七八尺河面高湖面六尺七寸永安汛運河水深六七尺河面高湖面五尺五寸迤下六漫牐至萬家塘一帶河面高湖面四尺五寸及二尺九寸一尺八寸不等迨至高郵一帶運河水深五六七尺河面與湖面相平唯露筋牐以下至三溝牐通湖港一帶則湖面高於河面自二寸四寸至一尺不等此高郵以上河高湖低高郵以下湖高河低之實在情形也(此句點睛最爲扼要續行水金鑑節去非是)臣等前請將三溝牐迤下通湖港一道築壩堵閉使湖水由向裏二河行走至邵伯西岸各港入運仍從金灣等牐下注歸江其去路原未改易止令湖水從靠裏二河之鰍魚各港入運距三溝牐較遠俾三溝牐

以下運河水勢不爲湖水橫衝兜阻則運河上游之水迅行於湖水歸江之路仍無阻礙至寶應西岸修建牐座之處臣等因淮揚運河綿長三百餘里遇有盛漲一綫運河下注不免壅潰查運河東岸牐座水大時下河民田形如釜底未便將河水洩入唯有西岸寶應臨湖一帶河高於湖面數尺儘可宣洩查從前原有竹絡壩三里溝滾壩及減水牐等處分洩運河有餘之水近因年久損壞是以酌請於三里溝上下修建石牐二座以備減洩

國朝高晉薩載疏 上月二十六日奉

上諭聞淮揚運河久未挑濬河身逐漸淤高不特有礙漕船或遇水大之年河淤則易致泛濫所係甚大著傳諭高晉薩載卽速將淮揚運河逐段查勘測量有應行挑濬者迅卽確實勘估一面擇日興工一面奏聞不可稍存惜費之見致有貽誤務使河身一律寬深期於運道河防均有裨益欽此仰見

皇上垂念河防訓示周詳至意伏查淮揚運河綿長三百四十餘里自乾隆二年大挑後歷四十載其間水勢大小不一黃水入運已非一次流抄自難免停積如三十三三十九等年黃水倒灌淮安上下河身淤高丈許水深僅三四五尺迨後清水旺盛流行迅疾沙漸刷除今外河陶莊仰蒙

聖明指示開挑新河黃流順軌清水暢出運河無倒灌之事日漸刷深實應以上現水深一丈三四尺不等惟寶應以下河身間有淤灘推原其故蓋東岸設有牐壩涵洞遇旱年雨少下河民田需水不得不開放以濟灌溉彼時重載商船不無淺滯若重運糧艘過此一經閉板則水仍復舊通行無阻此臣等歷年勘驗淮揚運河之情形也第河身不能一律寬深過盛漲時既慮拍岸平隄旱乾時又慮水小河淺今蒙

聖恩飭將應行挑濬之處確估興工遵卽會同親勘並率道將廳營逐段測量上自河口三牐下至寶應交界計一百餘里現在

水深一丈三四尺不等寶應交界起至高郵計一百四十餘里現在深者丈餘淺者五六七八尺兜灣兩頭淤有灘嘴其邵伯下至瓜洲江口計一百餘里本無隄防水深八九尺至一丈一二尺不等就目前水勢而論兩岸隄工尚高出水面三四尺至六七尺不等容納有餘漕艘足資浮送第每年水勢大小靡常一至冬春水小則現深五六尺者又須消落一二尺便覺淺澀似此淺者不過間段七八處長亦不過數十丈至百餘丈不等若煞壩興挑既工段零星且南北船隻必致阻隔似可無庸大興工作然有淺處自應設法辦理以期一律深通臣等酌擬將凡有淤淺及河形灣曲淤出灘嘴圈堰一挑空即將挑土加培兩岸卑薄隄工又寶應舊有洪濟石牐一座牐門僅寬二尺四寸水行至此爲之一束致下游河底積沙未能暢刷兩頭淤土亦難滌盡該牐建自前明久無啟閉原屬多設今擬仿照雙金牐六漫牐拆除之法將兩牐牆拆去河面展寬則水勢可以暢行下游淤沙均易刷動可收以水刷沙之益即遇水小亦可無虞淺阻再西岸寶應諸湖較低運河水面數尺舊有三里溝滾壩原係分洩運河盛漲之水年久損壞三十九年即經堵閉恐致掣溜今擬於三里溝上酌添洩水牐一座又三里溝下舊有減水牐一座牐牆亦經損傷不能開放洩水並應估修以備水大時分洩入湖則上游暴漲可減又運河西隄至三溝牐而止牐外有通湖港一道湖水匯入運河是運河水至此又未免爲其兜阻應將是港堵閉使湖水由靠裏之二河分流入運歸江亦可免運河下流壅遏其運河東岸各牐洞俱屬完固惟黃浦舊牐牐底鼓裂串水亦應修整則兩岸節宣有路即遇水大亦可無虞泛溢以上皆河工應辦之事臣等不敢稍存惜費之見亦不敢無事生工靡費錢糧總期上下河道水小足數濟運水大不致漫溢（恂按此疏在乾隆四十二年九月十七日實應諸湖較低運河水面數尺之說始見於此）高晉薩載

又疏奉

上諭薩載奏稱山陽寶應高郵一帶運河水深六七八尺至一丈二三尺不等是淮揚運河尚屬深通前聞運河久未挑濬河身逐漸淤高恐日久易致泛溢於運道河防關係甚大曾降旨令高晉薩載將運河逐段查勘測量如有應行挑濬者迅即確實勘估奏聞今薩載於未接奉前旨時奏到之摺所稱運河之水最小者尚有六七八尺於運道不致淺阻則前此所聞淮揚河底漸高之語或係向年黃水倒漾時間有停淤遂爾傳聞過甚今清水逕出刷黃不復有倒漾之患則運河自不虞於淤淺又不藉興工挑濬但該情形是否如此難於懸定著傳諭高晉薩載即行詳細查明迅速據實覆奏欽此伏查淮揚運河前奉

諭旨垂詢當即會同自入運以至歸江細加查勘並督率道將廳營逐段測量隨經籌議將淤淺灣曲灘嘴挑空即將挑土築隄並將洪濟舊牐拆除又三溝牐下通湖港堵閉並於運河兩岸修建牐座辦理情形前經恭摺奏請

聖訓茲復欽奉

上諭更得有所遵循查淮揚運道河底漸高之說誠如

聖明洞鑒尚係向年黃水倒灌時停淤之事邇年清水遠出刷黃不復倒灌運河不虞淤淺今測量水勢止須將至淺處間段疏治即可一律深通毋庸大興工作臣等恭候前奏奉到

硃批妥酌確估辦理斷不敢草率從事亦不敢無事生工（恂按此奏在是年十二月二日疏入奉

上諭高晉薩載覆奏查勘淮揚運河一摺自應如此隨宜妥辦至所稱西岸寶應諸湖較低運河水面數尺擬修牐座以備水大時分洩入湖又應將西隄之通湖港堵閉使湖水由靠裏之二河分流

入運歸江等語所奏殊未明晰實應諸湖在運河西岸本爲瀦水之區且高堰五壩減下之水亦必歸入湖內設遇盛漲之時不能不有所宣洩勢必由運入江並無徑行歸江之水今稱寶應運河轉高於湖水大時必須洩入湖內竟似以寶應諸湖爲運河洩水之地又云湖水由靠裏之二河分流入運歸江則是湖水仍不得不由運入江矣何以在寶應則河高湖低轉藉湖以納水又至何處復湖高於運湖水得以由運河歸江其故殊未深悉或向日情形即係如此抑係近年來實應運河獨自淤高故爲通融遷就之詐均未詳悉聲明難以懸定朕已於摺內用硃筆點記著傳諭高晉薩載即將淮揚一帶湖河高低形勢確切繪圖並將某處運河深淺若干丈尺及何處洩運入湖何處引湖入運以歸江之路逐一詳細黏簽據實覆奏欽此旋於是月二十二日覆稱伏查淮揚運河前因黃水倒漾上下河身不無停淤而水勢下注仍無阻礙兩年來清水暢出自運口至實應業經刷深現在水深一丈二三四尺不等因實應洪濟舊牐束水勢緩未能暢刷致高郵上下間有淺處然現在水深亦有五六七尺不等是以酌將此牐拆除並挑空灘嘴堵閉通湖港口俾水勢順暢以期迅流刷滌可望深通惟於摺內洩運入湖引湖入運之

處未能詳悉陳明致煩睿慮實切悚惶茲查西岸寶應諸湖周圍三百餘里湖面寬闊水勢相平而運口至瓜洲計高十四丈有奇地形北高南下勢若建瓴是以三溝牐外未設隄防下游邵伯一帶湖河相通形勢向係如此並非近年遷變臣等復委淮揚道松齡參將李永吉逐段測量目下寶應運河水深八九尺至一丈一二尺河面較高湖面一丈二寸汜水汛運河水深六七八尺河面較高湖面六尺七寸永安汛運河水深六七尺河面較高湖面五尺五寸迤下六漫牐至萬家塘河面較高湖面四尺五寸及二尺九寸一尺八寸不等迨至高郵運河水深五六七尺河湖相平惟露筋牐迤下至三溝牐通湖港則湖高於河自二寸四寸至一尺不等其湖水歸宿之路查從前水大之年一由高郵以下西岸通湖二十四港口入運從東岸南關五里車邏昭關等壩洩入下河歸海一由西岸三溝牐之通湖港及邵伯斂魚等港入運從金灣東西灣鳳凰壁虎橋等處歸江後因歸海路遠下河民田易淹仰蒙指授機宜大展清口使洪湖清水會黃東注歸海山盱五滾壩一律封土每年酌量啟放因寶應諸湖存水較小高郵車邏等壩

久經封閉即西岸通湖各港亦俱堵塞現在湖水止由三溝牐迤下之邵伯通湖各港入運二十年來形勢頗爲順利臣等前請將三溝牐迤下通湖港築壩堵閉使湖水由二河行走至邵伯西岸各港入運仍從金灣等牐下注歸江其去路原未改易祇令湖水從囊裏二河之斂魚各港入運距三溝牐較遠俾三溝牐以下運水至此不爲湖水兜阻則運河上游之水得以流行迅疾於湖水歸江之路仍無阻礙至寶應西岸修建牐座之處因淮揚運河綿長三百四十餘里遇有盛漲一綫運河下注未能迅速不得不豫籌分洩查運河東岸牐座涵洞水小時應須蓄水濟運即使下河民田需水亦止量爲挹注以資播種若水大時下河形如釜底未便將河水洩入致淹民田是東岸牐河不過資農灌溉不能分洩運河盛漲惟有西岸寶應臨湖一帶河高於湖數尺儘可宣洩查從前原有竹絡壩三里溝滾壩及減水牐等處分洩有餘之水以減上游暴漲近因年久牐壩損壞是以酌請於三里溝上下修建石牐二座以備減洩入湖可以容納恂按揚州水道記摘錄此疏已載於前因考辨論高郵以上河高湖低之由復從續行水金鑑錄出詳誌於此揚州府河渠志載疏入奉硃批此奏甚明

蘭第錫疏臣由寶應高郵邵伯至瓜洲等處查勘運河水勢深自八九尺及一丈三四尺至二丈餘尺不等臨河隄埽戧石等工春修均屬如式東隄高郵南關五里車邏等壩石工封土堅厚足資保障其餘單牐涵洞俱令隨宜啟閉以利農田西岸寶應汜水等湖低於河七尺餘寸現在酌啟減水牐洞以洩運河有餘之水其通湖各港口封閉完好邵伯迤上五十二年漫水之周家溝黑魚塘等處因跌成深塘埽工屹立復用碎石拋塡出水以護埽根臨湖磚石間有掣卸即飭補砌寶應汜水汛內舊有瓦甸牐改建雙孔礙心石牐宣洩運河盛漲由湖歸江最爲得力屢經大汛沖動損壞難資啟閉係亟應辦理之工應令拆砌於大汛前完竣瓜洲一帶臨江埽工應修之處亦俱完竣間有拋塡石塊以禦潮水俱與原估相符恂按此奏在乾隆五十四年四月杪疏入奉上諭蘭第錫奏稱寶應汜水等湖湖水低於河水七尺餘寸現在酌啟減水牐洞以洩運河有餘之水等語本年淮揚一帶運河水勢充裕湖水較低於河水原不妨酌啟減水牐洞以宣洩運河盛漲

但思寶應汜水等湖向係減泄洪湖盛漲之區今將運河之水分洩入湖是否能資容納且寶應汜水等湖未必另有自行入江之路若往南下游一帶仍須匯歸入江是否如此情形著傳諭蘭第錫詳悉查明具圖貼說覆奏旋據五月十六日奏臣查淮揚運河自清口至高郵地高河深東西兩隄相距甚近自高郵至揚州地勢漸低兩隄稍寬本年三四月間豫省上游雨澤調勻洪湖水漸長發天妃牐以下運河之水亦日有增益中流深至一丈四五尺及二丈二三尺不等兩隄收束擡高水勢四月內已高於西岸之寶應汜水二湖七尺五寸自高郵至邵伯以下湖河水面逐漸相平查寶應汜水高郵邵伯等湖綿延三百餘里上下相連以次灌輸寶應一帶實無另行入江之路惟往南下游邵伯湖尾三溝牐以下西岸無隄處匯歸入江其東岸金灣鳳凰壁虎等牐壩橋孔皆係分洩入江之路臣因寶應以上運河水大兩岸隄工出水不高東岸以下民田無需灌溉隨與道將熟籌寶應汜水二湖水面既低則運河之水儘可分洩入湖即將西岸葉雲牐洞並竹絡壩王鼐洞等處酌量啟放以洩有餘之水而上游山盱五壩封閉堅實寶應各湖水無來源運河洩水無多足資容納下游匯

歸運河由金灣六牐鳳凰等橋及瓜洲兩路入江極爲通暢
臣前奏未經詳細聲明致煩
睿慮今自分洩以來各湖長水無多運河水亦平減均可仰慰
聖懷至高堰誌樁現長至七尺八寸前於長至六尺時卽將束清禦黃兩壩拆展今復加展拆束清壩口門已寬二十四丈禦黃壩口門已寬三十六丈使湖水暢出清口會黃東注目下湖南江西重運漕船尚未過淮高寶運河之水只可分減亦未敢多洩揚州府河渠志載疏入報
閘
利漕而不病民亘煩經畫矣

居濟一得 運河西岸自淮安至揚州宜多建進水牐壩引湖水入運河濟運若運河水大又宜於東岸多設減水牐壩放運河之水由各支河入海引湖水入河濟運則河水自不患其或小放河水由支河入海則河水又不患其或大矣誠萬全之策也

周洽竹岡日記 淮揚運河東隄之東一片窪區南北約長三百餘里東西約寬二百餘里其間千支百派各有河溝通流入海謂之下河下河直東爲范公隄范公隄之東爲淮南鹽場范公隄之西貼隄有小河一道名爲串場河淮南鹽商藉此河以撥運引鹽者也此一片窪區合而計之不下三十萬頃內極窪之地爲仇湖鮑湖淤溪湖賣湖喜雀湖平望淥洋廣洋得勝射陽等湖約居大半而淮揚兩郡所屬之山鹽寶高興泰江七州縣田畝約居小半然七州縣之間惟興鹽泰三州縣之地全在其中若山寶高江四州縣之地則半在其中約有一半在運河之西而此七州縣地畝之在下河者各又有高窪之分大抵逴河之地稍高而近湖皆屬窪地遇水則窪地每每被淹而大旱則河底亦成陸地此其大概也若夫近日情形則較之二十年前又實有異蓋二十年前河道未壞之時雖運河東隄各牐壩涵洞所洩之水俱歸此一片窪區之內而自有千支百派之河溝爲之分頭下洩迨清水潭等工屢次潰決之後淮黃交注大水漫淹者十有餘載水溜之所衝風浪之所擊泥沙停積河埂削平而河溝盡墊矣自今新舊各牐壩涵洞之水源源而下而無

通流之溝河爲之分洩其勢不得不由卑窪之地淹漫而東七州縣之被淹猶在也余與陳子天一再四籌度若欲去其弊而收其利則莫如上接運河下達海口通長特挑大河數萬丈挑河之土卽以之堅築沿河兩岸長隄使新舊各牐壩涵洞減下之水全歸大河入海而兩岸長隄之上仍聽民間多建涵洞小牐以爲灌溉之資計議已定商之靳公靳公卽欣然疏請如此工一成不特見在額編被淹田畝盡皆可耕而仇鮑射陽等一切諸湖俱可變爲膏田自然國賦日增民生日利矣

馮道立淮揚治水論 天下莫難於治水亦莫易於治水當其潰決奔騰浩

浩滔天汎濫而不可遏止此末易以常情測也然水雖洶湧未嘗不有就下之性一得其性則盈科而進放乎四海善治水者逐無用之水循序歸壑留有用之水灌溉田園利濟舟楫則水不但無害於民且有益於民亦在乎人以利導之考淮揚古稱澤國淮水發源於豫之胎簪受汝潁潍洧汴泗渦河等水乘勢東下至徐揚之界又合盱眙睢甯泗虹五河並七十二澗之流齊集山陽之洪澤由清口歷雲梯入海此皆淮之故迹也迨吳王夫差城邗溝淮遂與揚通宋神宗熙甯年間黃河南徙至明而全河之勢俱由雲梯入海平江伯又開清江管家湖以通河

是淮之故道昔止受淮今並受黃萬里來源同歸一口故淮之水由邗江而南者則歷高寶江甘漕河入江由清口而北者則合黃河歷雲梯入海但入江之路祗有一綫漕河何能傾洩全淮之水入海之路又因黃河阻隔勢難獨行且黃水多沙久之沙停河淺北地較高淮水必不能由下逆上前明諸賢總理河務俱留意於淮黃並流之處至我　朝因洪水屢決於高堰則加以滾壩石工於海口則加以新隄減牐其漕河一路牐壩則相時啟閉爲蓄洩之門固宜普慶安瀾矣乃自嘉慶九年移東清壩於湖口移禦黃壩於河脣而運道反梗十年淮水南潰淹

沒田禾厥後屢修屢決高寶九州縣地盡屬水鄉因查每年被水之由皆緣高堰湖汎漲而起北向雲梯黃河阻遏不能暢達南向江口牐少水多亦難遽洩以故仁義五壩常至啟放所波及之白馬甓社赤岸等湖汪洋一片當事者恐潰隄頂決不得不開牐壩洩水其開逕河等牐則由廟灣入海開子嬰等牐則由石礶天妃入海開五里車邏則由草堰白駒入海開昭關荷花塘則由何垛丁溪入海上有牐壩則下有海口治法未爲不善但入海河路淺塞且相距數百里四高中下狀如釜底充滿盈溢不能不淹入田畝每遇西風一起巨浪拍天野處之家波

高於屋卽或村居高埠勉築隄防而無食無衣惟有泣對洪波而已嗚呼此豈水之性哉亦過顙在山其勢則然耳因思治水之法在相其高下權其旱澇高下既宜旱澇均因之有備考淮黃之水自禹貢已載禹之治黃也不先於雍而先於兗以兗爲黃之下流也禹之治淮也不先於豫而先於徐以徐爲淮之下流也今之治淮揚下流者未嘗不備具排決之策然治其下而或不得遽達於下余謂下流之道在江海兩路而江海兩路又各有二道此其間有疏以下之者有暢以下之者有濬以下之與束以下之者其因革損益之宜無非順就下之性而已所謂

疏以下之者則入海之正道也淮在高堰以上勢若建瓴自黃河內灌清口之水不能直行無阻昔人於高堰北築張福隄以障之使黃河之水不內侵於高堰南築翟壩周橋以障之使淮湖之水不外溢而又多開引河分建涵壩如淮能刷黃則雲梯故道自一瀉而下乃激之愈峻去之愈遲覈其緣由皆黃強淮弱之故夫清黃合流在當年黃河未高前明潘公印川曾有蓄清刷黃之策然此語固可串讀而亦可分讀此工可以分施而即不可以混施何則淮當漢唐以前廣陵已受其害故魏之陳元龍創立高堰即建蓄清之策其時尚未有黃也迨其後每朝

修理高堰之工卒未嘗改蓋淮水下注洪澤本名破釜塘非有堰以蓄之勢必散漫不能制故裴家場通濟涵等處平江伯雖開清江浦口不過借以運漕迨漕船運盡仍閉壩以截河流並不能全借淮水之力專為黃河攻沙之用至黃河攻沙自有束水逼溜與混江龍鐵掃帚等件俾沙隨水行淮從黃瀉此等光景看是淮水衝沙實則黃本東渡後人見濁流之水與清水相挾而行遂謂蓄清即可刷黃不必另有所以刷黃以故黃沙一淤河身即高河身既高淮水愈滯治之者恐蓄之無力仍加意於清口以上使之併力以敵黃不思黃河萬里黃河之沙亦有

萬里沙隨水湧水因沙厚其行水之力勝於淮其沙淤之地滯於淮其南徙之性又若欲假道以侵乎淮試觀昔日倪家灘不守即上決李家樓矣是果因淮水不蓄之故乎鑿虎山腰以助淮而五壩反不保是果因蓄淮之不力乎雖辛未年挑太平引河旬日間即刷開數百丈然旋刷旋淤上游毛城鋪祥符涵等處平日之分路入黃者今且奪路而入淮清口諸壩刻不能啟每逢水漲即瀉下河名曰蓄清清究何能獨蓄乎然吾謂欲求治法仍不外此蓄清刷黃四字蓋淮與黃相倚伏治淮能先治黃則蓄清自然有功治淮不先治黃則蓄清終難有效故蓄清

之說專用之不可專闢之亦不可也蓄清刷黃之說立法者誠為至善而奉法者亦當盡善也今若照現在情形將禦壩永閉一如張留埜議引淮全入於江漕船置南北二班對壩盤駁免得黃水內灌計亦甚捷但北方少一去路即南方多一狂瀾又或俟清水獨高黃水暫落亦可開壩宣洩而建議者恐壩開難閉仍未便造次不如蓄刷齊施而且先刷後蓄使黃河之沙隨波入海則尾閭既洩腹脹自消其功約有三焉一在加築隄壩書云九澤既陂陂即隄也至賈讓創不與水爭利之說後世遂疑築隄非妙策迨潘印川力排衆議特建遙縷二隄我　朝靳

文襄公又於雲梯關外築隄七十里蓋河水挾沙河寬則流緩流緩則沙停兼之海潮逆入其勢甚銳若河水出口寬緩力弱勢必淤墊下游既塞上流必決此乾隆二十九年總河高公斌雲梯關外新隄以致海口淤成新沙二百餘里至嘉慶十三年長文敏戴文端督視河工始議重修至海灘而止但隄土帶沙易於傾卸當仿文襄築隄之法凡於遙縷月格殘缺處再行加築高厚一切碱杵之工㫖如方畧所言務求堅固隄成插柳以禦風濤又歷按河身坐灣之處如河面太寬流勢必緩古人所以於縷隄之中築挑水磯嘴壩逼溜使歸中泓今可於磯嘴對岸擇無沙尖迴溜處接連再挑兼仿清口以西木龍之制凡淤灘險工多建幾架則河槽自可順行一在疏通支河別開海口之說印川已言其不可役人開草壩黃家嘴等路入海並將黃河正路築攔黃壩未幾仍淤嘉慶十年後有議從減壩開河由北潮河入海者有議從陳家浦經射陽湖入海者細思禹之治水雖分九河然東有逆河同入於海方可以刷淤沙今若將黃河分而爲二則水分流弱沙塡河底仍然爲害卽開壩放水而引河不深卒難直達所以西水一到多溢於安東一路夫安東亦係內地而可以之爲壑乎因考潘靳二公治河遙隄之上原

建滾水石壩壩低於隄三尺水自縷隄漫至遙隄卽從滾壩洩入支河其時壩外皆運料河無不宣通今隄壩猶是而壩下支河皆已淤塞卽如馬港口至灌河昔日曾議改置海口今馬港口隄外盡草蕩由莞瀆出灌河又有開山阻隔他如王營減壩永豐石牐雖疊次移建而下游六塘河五圖河等路皆不能暢達所以然者潘靳二公所減之水不過隄上三尺今海口之沙既淤滾壩多變作減壩衝下之水必大河方能容受設水壅沙停則每決一次反淤一次回波之水多致倒灌向日河臣因東路難洩每開毛城天然峯山祥符諸牐託爲助淮敵黃之說不知助淮敵黃特一時權宜之見此計非但淮受其害卽黃水漏洩東水反不見功當此時不若將古今之法斟酌互用如河隄鞏固海口宣通則溢出之水不過滾壩二三尺高便當疏理小河如古時溝洫之制若水勢過旺則揀大河通海如永豐牐馬港口王營壩以及莞瀆黃家嘴五港口六塘河等路大爲挑濬兼築隄岸每逢水飽卽仿徐有貞大河欲分之例牐壩一啟水可驟消蓋歸槽之水不可不束泛溢之水不可不分徐州以西之水不可引之入湖雲梯以東之水不可不導之歸海也一在濬刷積淤黃河大勢無淤則吉有淤則凶淤能刷則行不能刷

則積積淤有水則當刷無水則當挑此定理也河自塞外入所
經之地皆沙故河中之沙愈東愈湧河南以上不論徐州以東
如高家灣一帶河寬無槽水勢平衍沙已漸積比及清口淮水
一衝清口之沙原刷去數分然西邊之水因此間有水橫截流
勢即緩沙反停淤若夫雲梯關外海潮阻隔更不待言文襄有
見於此外河自雲梯關而下每里設兵每墩給船濬船一隻各
繫鐵掃帚二具於船尾繫繩以五丈爲度每月初一十一二十
一日兩岸墩兵各乘濬船下掃帚於水底溯流刷沙往來上下
必令五丈之繩不能到底而懸掃帚於水中方止自雲梯上至

清口繫繩以四丈爲度自清口至宿遷繫繩以三丈五尺爲度
自宿遷至徐州每二墩給船一隻繫繩以三丈爲度外仍有鐵
篦子其製三角橫長五尺斜長七尺著地一面排鐵齒三四十
根長五寸約重四五百觔又有混江龍其製大木逕尺四寸長
五六尺四面安鐵葉如捲髮亦重三四百觔其挨次刷法皆如
鐵掃帚之例而以爬沙船運之此誠知黃河爲患皆因沙成徒
恃築隄束水尚恐隄高河淺終易泛決原不專仗淮水之衝遂
信無事乃至余勤恪（侗按當是于襄勤）公接任因淺夫懶惰即將濬船
改運蕩柴一切刷沙之物俱革去不思濬船不效乃濬船之人

不善非法之不善也後大學士陳公鑄鐵軸約長六尺上安鐵
齒長三寸而銳其角兩端貫以鐵鎖令船牽挽岸上記以木樁
用行賞罰又總河吳公仿宋人之製另造揚泥車試行處頗有
明效此皆乾隆五年白莊恪調回葦營濬船以役事也奈嘉慶
十年大學士戴公視河復製爬沙船緣不得其方未能大行此
等器具遂有名無實至於濬河之法雲梯關外印川謂無工可
施惟當築隄合流導之衝刷至省齋陳氏創兩岸開河法即將
所挑之土培於引河之外以作穰隄其中間隔沙處駕犁疏之
俟河形鑿成啟口放水以趨於海其沙隨波漸削夫海口尚可

挑則西橋以上自不難施工今河工亦屢挑濬但挑河之夫未
能悉遵古制不思河之爲患全在於沙當日河身未必如此之
高湖水與黃相平則湖水即出清口黃高數寸則相敵湖水過
誌樁八尺五寸即屬滿額然且挑刷齊施今查數十年中黃水
盛漲常過清水四五尺道光四年十一月高堰誌樁積水已至
一丈七尺五寸僅能高於黃水五寸其時黃猶未發黃河淺處
不過數尺當此際雖古無挑刷各法尚當因時制宜以濟急溺
而顧徒倚清口一杯之水欲救輿薪乎故近日之工務循古制
板土宜挑新土宜刷且現在築隄與其取土別境不若取土河

中其刷沙之物未免不得其法可仿浙江海塘之製鐵蒺過重者或減輕繫繩過長者或減短俱設委員責成隄兵戴明河底丈尺以査深淺否則從劉天和方舟之製與陳邦科濬河三法凡鐵龍爪杏葉耙等物皆可用抑或仿西法以舟載車在中流淺處車浮沙入舟裝送別處從此日積月累有隄垻以遏大溜有支河以分異漲有濬船以除積滯未淤之沙可趁水東流已淤之沙亦隨波逐起行見清口以東海口以西不待蓄清之力而二瀆雙流交行不礙縱有壅塞或接長蓋垻以過水東行或築順黃隄以導溜北去東禦二垻拆展咸宜重空往來無須翻

灌以爲蓄清可以爲刷黃可以爲蓄清即能刷黃亦無不可此蓋先刷後蓄所謂疏以下之者也至於暢以下之者則淮南一路下江之道是也淮揚水勢原宜向北前人置仁義五垻不過借以減有餘之水故開放定法必須垻脊過水數尺方次第減洩誠恐率爾啟放不但下河受害即清水無力刷黃必至倒灌也但從前禦垻常開又有相時拆展之制清口出水七分刷黃不過三分入運近日禦垻常閉全湖之水俱向南行稍有泛漲即成澤國因考淮南下江之路瓜儀而外向祗茱萸灣一口與芒稻河通明陳平江仿吳王通粟海陵之意凡漕船自白搭河

進口皆由此道達淮但路途紆曲水自邵伯向西徙恃此口入江每有鞭長莫及之勢萬歷二十二年擇於邵伯西五里金家灣創開新河直穿芒稻由仙女廟逕達大江自北至南河道甚正又於金家灣建石牐三座於芒稻河新口建石牐二座因時啟閉蓄洩咸宜是芒稻之牐乃此處首創下江之故道也天啟六年商人因蓄水行鹽將牐底加高六尺故河淺牐高洪水漸滯至我　朝修理新河以下人字河路因金灣牐少特於灣西之東西垻鳳凰橋瓦窯鋪壁虎橋揚子橋增開引河入江因芒稻牐洩水不多又將牐南之廖家溝石羊溝董家溝屢加深闊

道光十年又將芒稻牐金門概行拆去當其時一水北來數支南去甚是暢然但昔日淮水北去此處河道尙恐其多今日淮水南流此處河道即嫌其少査每年水患金灣以西之路無不預爲開洩設使能消黃淮之漲則水向大江應無再淹各縣之理乃千百里之波濤僅藉此數河徐爲宣洩及至盈滿以後不能不將昭關等垻逐一開之但昭關等路下海有三四百里金灣等路下江不過三四十里祗慮下江之口東西睽隔不遠設江潮一大甍洩即難余因另設沿江分洩法使全淮之水由西路零星入江在臨時擇而行之考淮水發源桐柏與澧水共入

漢江迨至正陽關東又與合肥施泄諸水由廬州巢湖等處入江是淮之注江禹時已然孟子所言並未會誤茲集隘不及備載姑就臨淮關以東言其一為洪湖以南之禹王河此河舊在五垻上游從盱眙聖人山黑林橋歷天長之桐城楊村繞六合金牛山過八百橋一向瓜埠下江一向方山南白茅坂下江唐李翱來南錄云自淮沿流至於高郵乃泝至於江沈括以為即禹時故道宋熙甯中嘗遣使求之舊迹宛然我　朝總河王公新命曾疏請開濬由高堰建牐引水下江此河一開縱洪湖無涯之水一發即消潤至東路者不過餘波昔印川謂山路崎嶇

不能大開一似河道經此又未免貽害南境者然當年海口宣暢卻無須於此河今若挑此則必高築隄岸深掘河槽湖口建牐有水則開無水仍閉此不但啟閉有時淮水不至南漏即開牐洩水而水由地中近河之民亦無甚害近年河臣亦多有此議皆由山路中隔故畏難自阻然河身現在中間相隔祇金牛山北永興集等處數十里地實可按其舊迹而行其一為邵伯以西之新城北茆黃子等湖湖之西通天長河湖之南係邏瓜埠儀徵旱路其間水道有秦蘭東溝胥浦並黃泥窪丁家橋尤家澗等處現在之水原向高郵然導之南行如甘泉山以西大

儀鄉以南雖有高埠卻少石山昔人於此開塘灌田有句城陳公等名雍正六年曾廣為挑濬今即淤成平陸若引淮水由天長至東溝胥浦抑或由丁家壩尤家澗等地經陳公各塘以至儀徵其間南北相去亦祇數十里以上禹王河並天長秦蘭各河行之均有數便茲權就禹王河為例考治河之道疏河必先濬其下塞決又先治其上洪水下注俟充滿始行開垻則漕隄之東固受其毒即不開放而高寶湖西已成澤國茲就高堰最上之處即開路洩之則水在高寶各湖之西已經就衰縱泛溢東行乃係強弩之末漕隄以西先受其益一便也水之下衝路

遙則速路塞則遲下河九邑雖大每年被淹數月不退下流既滯上流必緩今高寶天長以西等路距江雖遠距六合儀徵之河甚近統計洪湖水面周五百餘里此河開在上湖之口水之下行日可百餘里急流之利莫甚於是二便也天長六合亦有民居然與下河較則百不及一且下河各場鹽竈俱在設有水淹十餘場同行受害此河兩旁皆係高埠既不傷民又不傷竈三便也清水刷黃已成定例淮水南行恐於蓄清有礙然河在高堰各牐垻外且另有垻以蓄之上游若開方啟下垻平日不但洪湖之水不令其洩即高寶各湖所受天合諸澗之水亦不

患其漏漕船民船通行無阻有洩水之利無漏水之害四便也
挑河人工甚鉅兼之南路高昂似難就下然地高者河必深如
挑能合法使新河之底低於各湖之身水自暢達且地高則隄
又易築兩岸畧培土數尺卽足抵他處丈餘之數五便也河水
多沙難挑易淤若此處皆係清水每逢水過愈刷愈深卽年久
坍漫稍爲疏濬卽可無虞六便也若夫此二路外有秦塘白塔
百汊董家堰口與泰州滕家垻黃橋河運糧河等路皆淮水由
人字河東路下江之口現在惟白塔河滕家垻黃橋河通行餘
皆淺塞若設法挑濬則人字河東流之水皆有向南去路又六

合竹鎮集北均樸橋與汊澗石梁河毘連來安東嘉山河與盱
眙南一路接壤俱可擇其地道見幾而行以上各路大畧以禹
王河爲舊章宜從其餘各河如便於興工亦可相時而動賑挑
穵引河例次第以行譬如一川之水一口洩之下流難以容納
衆口洩之下流易於分行人只見昭關等垻一放則水之向南
甚少不知昭關居北北垻既開南流自淡若昭關一閉南去必
多夫一湖水也雲梯關洩之瓜洲由牐洩之此間又暢其道路
分其奔騰使向來慣淹下河之水復於此任其所之而洩之又
何事開昭關開車邏開南關五里之紛紛乎此所謂暢以下之

者宜審也其濬以下之者則運河一路入江之道是也自山陽
至瓜洲約四百餘里前人因湖水蕩漾難以行舟或築堰隄或
開溝涌其間如平津康濟宏濟新舊月河西隔湖波東依漕岸
船隻往來甚是便安第有明中葉湖面尙低入運之水亦少故
於寶應境內先後攔河建南北洪濟二牐七里牐六滿牐（恂按卽陞漫牐）
金門牐以東水勢東岸民建涵洞僅能灌溉不資分洩而山
盱減下之水無多故高郵以南亦無減水大垻末季失於葺治
隄堰大壞淮汪而東黃漾而南淸口淤而運道澱於是高郵上
下之河屢患盈溢迫我　朝修理漕運攸關自通濟以南廣惠

以北數百里間石工土堰絡繹不絕并拆攔河諸牐以暢河流
其於疏洩挑濬各法亦甚周密惜連年以來河中沙滿漕船出
口艱難而西路諸湖水退固不能借助水來又易至汪洋法當
常時開濬祗理河中一路卽不必分增兩隄乃自乾隆二年大
挑後歷有數十餘載加以黃水灌注河日淤日淺隄日加日高
後因上游東西隄屢有漫口又寶應運河湍激特開白田鋪竹
絡垻洩水入湖奈上流既掣下流卽緩故界首南北節節淤墊
澇則泛溢旱則先涸平時名雖撈淺實則於功少補卽往年重
興挑濬而土方之尺寸不符衆夫之勤惰難辨一到西堰損壞

不得不加築東隄豈知隄身雖高河身仍淺況隄上之土多帶
泥沙一遇風雨仍卸於河故每年逢水加岸轉若用土塡河設
有洪濤直注中既不容勢必橫溢衝開隄岸動以數十丈計此
時隄非不高也隄上防守之工亦未嘗稍懈也無如隄上之土
約高若干而河中之土亦約增若干俯視兩隄出水不過數尺
此河臣與公反有無隄可守之憂鹽政阿公又有廣爲挑濬之
議也因思此河由邵伯以北實與下河共連一界安危所繫全
仗此隄奈西有水衝東無地靠勢若壘卵故漕隄一帶從前皆
隄高於田今且河高於屋此等淺河浮波運重載則難醫高岸

則易嘉慶十三年後東決山陽之二鋪西決山陽之小舟莊狀
元墩又連決高寶之王家莊及白田鋪馬棚灣我等住居下游
不且視漕隄如高堰耶況考各省疆域自河南至陝蜀俱一帶
旱路南省向北只此處可以通舟漕運民商均有關係雖黃河
水壅現在清口閉塞無慮倒灌兼之清水下注亦可刷沙然浮
淤易去板土難除河不加深隄終危險即禦壩常閉亦非永遠
之策歷年來或塞或通卻無定局設黃水底定清水北去則南
向之力甚微此處必更淤滯再考陳平江治河法此間本置平
水牐蓄水三尺五寸俟水長聽其自洩仍置淺船徧設淺夫以

時撈淺遇旱年運船過盡即放洞水救濟下河故其時河低底
深旱澇有備縱洪湖水發高堰之口直瀉運河自可免放漕隄
諸壩至文襄設立河營分兵看守每里設兵二名一以軍政部
署之有事則東西併力彼此相援無事則索綯藝柳巡視狐獾
窩穴誠爲防守善策今河隄雖高於昔日而河底反淤於從前
故現在河形雖非到處淺擱間有深至二丈餘者而高寶交界
處爲湖水抵住積淤至百餘里即有清溜而老淤既堅卒難洗
淨夫昔日淮水東注除古溝翟壩等原衝九處外又將高良澗
板工沖決口大小二十六處高家堰石工沖決口七處直注運

河以至清水潭之險決口三百丈口門水深七八丈漕運民船
均不能行然且就水築隄用水中取土法永定安瀾目前挑土
之費不比往日河之爲害不亞當年設一葦難杭而裴河三汊
等處安能毫無阻礙今逢糧船運盡民船暫行湖西可堵蓋壩
涸出運河擇其淺處重加挑濬庶清水刷沙新舊之淤皆能刷
去轉爲事半功倍所挑之土俱傾於東西兩隄外再加硪杵將
西隄築成坦坡東隄加培堅厚毋許將土亂堆隄上以致雨淋
仍落河中則河底約深若干即兩岸居民田里亦不築而自增
若干若恐日久又淤即著營兵用淺夫之法以時撈淺董理者

又常加訪察將每段誌樁刻明河底河面之數稍有淤墊卽嚴加修理或岸土傾卸仍歸於河督兵隨將所坍之土亦如前法鏟於河之兩岸蓋現在情形不患隄身不高祗患隄身不厚不患河底太淤只患河底太淺如濬之有效則旱年不妨糧運且有餘波普濟民田澇年崖岸堅凝亦不復有居上臨下之險吾知數百里中河流活活漕隄鞏固宛若金甌豈非濬之得其道哉若夫東以下之者則江河路旣難通漕隄放壩不得不擇入海之路東以下之是也高堰運河東隄昔爲平津堰與黃浦隄邵伯埭等路今皆謂之漕隄其水路北受淸口分來之水西受

高寶諸湖之水西路諸湖又受盱眙天長六合二十四塘之水昔人恐湖水氾濫隄之東西均受其害於是沿隄廣建牐壩自山陽至邵伯不下數十座每於湖水驟臨加以高堰土壩一放則沿隄開牐之外又將各壩俱啟此亦防川善策但開壩通海在當年河深路直甚有節制其洩之不盡者又有湖蕩容貯今則不然考下河地勢西有漕隄東有范隄就兩隄言之西高東下就兩隄以內田地言之又南高北下其北路由子嬰涇河一從岡門達鹽城一從縢家溝達廟灣其南中二路一由艾陵淤溪蚌蜒梓辛直達丁溪一由澄子以及車路海溝白塗三處直達

白駒二路水雖向東然南高北下餘波仍歸於北凡當日貯水之湖盡成葦灘兼之河中無槽田邊無隄無槽則河底淺淤行水不多無隄則東水無物必致旁溢雖有海口而東西相隔數百里凡西來之水如履平地淹盡一畝方行一畝淹盡一村方過一村以故直瀉者少橫鋪者多海口縱深無由逕達況海口除苦水洋淤塞外只餘六處舊例因保鹽場每將范隄各牐春日便閉秋日方開平時水停沙漫河路塡高一遇西水驟臨縱啟板洩水而來多去少數十萬頃之田已成巨浸是名爲開壩以洩河塘之水轉似放水以灌泰東九邑爲湖也夫泰東九邑西

有民田東有場竈民田不能受漕隄諸牐之水場竈亦不能受范隄諸牐之水況范隄以東又有海潮設兩水相敵民竈性命攸關其害有不止田產者嘉慶十八年王家港與古河口曾經挑空又將蚌蜒梓辛等河挑深數十里此舉未爲不善但挑河所以備旱築隄方能束水況一盂之地難容二府之波又且王港等路新淤壅滯非善疏不能暢達卽北路有蟒蛇河新洋港等地似可分行而上壩來源未閉田中現餘之水卒難盡洩當今治下河之法約有三策上策在永閉漕隄諸壩導洪水別尋去路縱旱澇宜備祗照往例日期開牐漕隄車邏等壩亦改建

金門庶無滔天下汪之虞中策在民田盡成隄岸凡水過之處皆造高圍造圍之士即取之河中則河深田高水旱有備范隄之東再添海口以便分洩如此治法定無阻礙但以上二法非大爲創改不能竣功漕隄諸垻現在籌畫洪湖之水使之江海各有去路如治有成效隄垻自可永閉至於民田溝港各戶執業若盡聽官長督工未免有擾閭閻若聽業主自行承辦則人力不齊難以一律茲且就下策言之考漕隄諸牐之東射陽一帶元朝會爲淮口昔周治竹岡日記有欲濟下河須自漕隄開河築隄束水歸海之議王文通李書芸徐旭旦諸公有自涇河

開渠築隄逼海之議靳文襄有自高郵築隄逼海之議今遵竹岡築隄束水之法參用王李與文襄諸公舊議築長隄二道一在高郵一在涇河其高郵之隄由車邏五里等垻經興化南至白駒闞龍港入海中間所歷並無大湖阻隔施工較易若涇河由西安豐歷馬家蕩向東其中口面寬闊水底原難興工然由牐口稍移向北過澗河由清溝鎮歷一林東溝從厖廱喻口等地至廟灣射陽湖入海抑或擇馬蕩淺處直行至射陽湖與高郵垻下分築長隄二道約高一丈五尺中開大河約寬數十丈其涇河牐照車邏五里等制改爲滾垻兩旁另置耳牐多設金

門內用牐板水小則閉水大則放洪湖水發即可從此兩隄束之入海但惜王李諸公祇言築隄一切動工之法俱未言及文襄欲築隄束水議論亦有未盡妥善處故喬公萊以四不可止之當時于勤恪湯文正亦同阻過今權就四不可中逐一分別如喬云建築長隄其中不無毀民村落壞民廬畝今考文襄之議河面有一百五十丈自然有礙田畝茲則分爲兩河即不必過於寬闊若隨寬就窄畧如石羊董溝等制縱民田阻隔給以官價即行讓出並無棄地損民之處喬云土鬆地薄挑空難以成功今查興東等地土性堅實並不浮鬆即射陽舊制河面亦

有數十餘丈若從舊址築起實無澎湃浩瀚之憂喬云隄高河闊潰決易受其害今則厚築坦坡深掘河槽凡遇險處再加月垻逼隄則水由地中並非駕空而行豈有燕雀處堂之懼喬云隄高則隄外之水不能相引至於海今隄係由西至東隄外諸路之水自有各處海口如古河口王家港新洋港野潮洋逼洋港皆可向東消納原不借道於此况此河不過上垻開時方有大水若上垻一閉則隄內之水亦與平常河等且隄上建立涵洞石牐南北水路亦可往來安有壅塞衆河之慮喬之所謂四不可者今皆無之而且行之兼有數利者下河地形南高於北

無論南路之水順流必歸於北卽北路水飽南路之水亦不驟退故來水不論南北漕隄數百丈之壩口卽爲下河數州縣之禍門茲就南北通行處各成巨隄東水歸海則水勢奔赴祇在隄內而隄外遠近居民安然無恙利一自漕隄至海口各處水路俱淤土塡高西水一到名雖水由地中實則水行地上設欲廣爲挑築則大河曲港不止數千耗費工程不計其數如用力一處則人心易齊所需工料歸於一地不難分段料理利二向來漕隄牐壩開放原有定期後人見幾而行必視水之大小此亦權宜善策但水小則閉既不能預先疏通水大則開又不能

保全田畝故每年開閉均難動出萬全若建此隄則水大固可將壩開放卽水長欲先洩水亦不妨將兩旁石牐金門稍開數處此計不但開牐可以洩水且使水常宣通上流亦無壅決之患利三漕隄牐壩共有四十餘座前人建之不專爲放水之用亦兼爲備旱之資考隄東之地既不通江又不通黃其中進口大河祇孔家涵一處徐徐而來餘則淺狹易淤每年田乾必待運河水大方將淮南各牐暫行開放否則蓄水行糧任事者恐水行不止難以速閉故漕隄數十牐雖逢旱魃爲災不能常通甘露迨到當放之時河中又無水可放若有此隄則南關昭關

各壩亦如黃浦界首諸牐俱可改爲金門每遇旱災遵照往例多啓數牐一則足以消水一則足以漑田設洪水汛來自有此隄可以東洩蓋水大則開東水之壩水小則開沿隄之牐開壩可以備澇開牐可以備旱利四有此四利而又無四不可以限之則亦何憚而不爲哉或曰海口一大海潮不無內灌然西來之水在隄內東來之水亦在隄內況海潮不過暫時一長卽落潮水日夜東流足以相抵隄卽不造海水何嘗不來也或曰隄縱造成日久恐難修理然按里置兵多設淺夫不時加築未必遽爾坍塌也或曰地勢東高西下水難直行然海口之高祇在

近海等處看平時水皆向東可知今隄高一丈五尺則隄內之水高於海口之潮自有水平以利東注若畏難自阻豈能聽其瀠洄不問也或曰每年水災下河九州縣平地水深七八尺浸淫數月尙不能退茲以數十丈之河何能容受然前之所以水大者以海無去路也今此兩隄一直通海波因隄東水來若干卽消若干查太平引河口面不過五十丈東淸拆展之法亦祇數十丈均足洩全淮之水矧此兩處同流并注勢若瞿塘爭趨如將上游壩口再行收窄則隄內之水不過漕河壩脊餘波更無異漲當不至於漫溢也或曰昔姜璧條陳治河疏內議支河

一條深明海口絕不可開恐其反招西水入室不知昔日之所以不開者以上流治之得宜也今淮水屢決海口開之固來海口不開亦來彼既不能不來吾即不可不開設上流水有去路則此河無害於事即招西水入河而西水亦絕不能至也況涇河水路自嘉慶十九年挑役隄堰墊齊現在士民亦有高郵各壩請移幾座向北之議誠以水下射陽乃是古今正道較諸文襄車邏之議尤爲便當即文襄所議雖未曾行而省齋陳氏力辨其是蓋黃河兩隄所以束黃歸海此間兩隄所以束淮歸海其理一也今雖築隄之河或一或二原在臨時區處然觀興化昔日由漕隄至鹽城曾有南北兩隄可見東水歸槽其法到處可行至於經過串場河處文襄謂當河西築隄由阜甯以至海安高與新隄等此議未免過費若將河中各立涵埧以便啟閉西水過時亦不旁溢此東以下之者又宜酌而行也合而言之北條之水乃黃淮專注之水不先疏之不能下不先束之亦不善下也南條之水乃淸口分流與高寶總匯之水非濬以深之不能下非暢以導之亦不速下也夫水之性無有不下即人之性無有不善以人本善之性治一時就下之水有不因地制宜盡心竭力變洪濤爲福水奠蒼生於袵席也哉從此下流既治

乃尋源而上或築夾隄以防高堰之決或通巢湖以分正陽之衝平時則遵四防二守之計報險則有搶埽塞決之工少有衝刷即築隄以護之少有滲漏即退築以阻之少有淤滯即東波以滌之少有汎溢即預減以洩之昔未雨而綢繆勿臨渴而掘井行見高下既宜旱澇兼備九州縣之水於此定千百萬之民亦於此安矣然余又有慮焉河塘四大水口如瓜洲雲梯二路通行要道執事者無不周旋其間至於淮南新河與高郵涇河等隄或謂海道既順則江路可以不開或謂江路既通則長隄可以不築不知水之去路愈多愈妙愈分愈少夫淮揚水勢國計攸關每逢水災搶險賑窮之需動糜千萬而民間亦耗費無算今雖杞人憂天原爲過慮然澤鴻遍野實屬可哀天下事畏之則難行之則易有志竟成是在人力以勝之果其師古而不泥乎古宜今而不徇乎今則不惜小費不避大勞或蕆其全局而次第行之或擇其要道而變通行之彼就下之性水固無不聽命於人也余故曰天下莫難於治水亦莫易於治水（菩甚）禹貢沿于江海達于淮泗自古江不通淮江之通淮自隋開皇大業間始閻百詩曰淮水入江自是孟子一時誤記朱子謂不必曲爲解說最是然鄭浹漈已强爲之說曰按左傳哀公九年

吳城邗溝通江淮自是江淮始相通孟子蓋據哀公後吳王夫差所掘之道以爲禹迹而忘却禹貢（千百年眼亦有孟子蓋指夫差所掘之溝以爲禹跡之說愼按千百年眼張燧著）不知亦非然也杜注明謂於邗江築城穿溝東北通射陽湖西北至末口入淮乃引江達淮與孟子排淮入江者不合直至隋開皇開山陽瀆大業開邗溝皆自山陽至揚子入江水流與前相反至是孟子之言始驗蓋古時江高淮低故江水入淮今淮爲黃河所奪淤沙日久轉而爲淮高江低也百詩嘗謂孟子錯說了淮入江後九百餘歲果自淮南入江若孟子預爲之兆者亦屬異事又按筆塵（于愼行著）言夫差溝通江淮以

窺中國後人以淮水低溝水高故立堰以防之舟行度堰入淮謂之北神堰在楚州城北五里即今土垻所由始也周世宗南征舟師自淮入江阻於此堰乃鑿楚州西北老鸛河水以通其道而淮水之舟皆達於江其說亦有理百詩又於潛邱劄記中昌言之曰孟子錯言排淮入江至隋文帝開皇七年將伐陳韓擒虎於揚州開山陽瀆以通漕煬帝大業元年以邗溝水道屈曲發民濬治自山陽至揚子入江渠廣四十步孟子之言始驗所以唐白居易詞汴水流泗水流流到瓜洲古渡頭是也近河臣疏云孟子大賢去禹僅千餘年必不爲無據之言況舊跡至

今可考以盱眙縣治東二十里有聖人山山下有禹王河一名古河土人咸稱大禹治水導淮入江故道爲據余考之明統志云盱眙縣有新河在彭城鄉宋發運使蔣之奇開浚以避淮流之險猶未詳及讀宋史蔣之奇列傳元豐六年之奇擢江淮荆浙發運副使請鑿龜山左肘至洪澤爲新河以避淮險自是無覆溺之患詔增二秩升發運使河渠志元豐六年正月戊辰開龜山運河二月乙未告成長五十七里闊十五丈深一丈五尺初發運使許元自淮陰開新河屬之洪澤避長淮之險凡四十九里久而淺澀熙甯四年皮公弼請復濬治起十一月壬寅明

年正月丁酉畢人便之至是發運使羅拯復欲自洪澤而上鑿龜山裏河以達於淮帝深以爲然會發運副使蔣之奇入對建言上有清汴下有洪澤而風浪之險止百里淮邇歲溺公私之載不可計凡諸道轉輸涉湖行江已數千里而覆敗於此百里間良爲可惜宜自龜山蛇浦下屬洪澤鑿左肋爲複河取淮爲源不置堰牐可免風濤覆溺之患帝遣都水監丞陳祐甫經度祐甫言往年田棐任淮南提刑嘗言開河之利其後淮陰至洪澤竟開新河獨洪澤以上未克興役今既不用牐蓄水惟隨淮面高下開深河底引淮通流形勢爲便但工費浩大帝曰費雖

大利亦博矣祐甫曰異時淮中歲失百七十艘若捐數年所損之費足濟此役帝曰損費尙小如人命何乃調夫十萬開治旣成命之奇撰記刻石龜山後建中靖國初之奇同知樞密院奏淮水浸淫衝刷隄岸漸成墊缺請下發運司及時修築自是歲以爲常乃知疏所謂聖人山者卽盱眙縣東北龜山也下有禹王河卽蔣之奇元豐六年所開龜山運河也一名古河又卽一統志所載之新河豈可以土俗無稽之言而據爲金條玉律哉又豈可以一時之誤記而謂禹貢爲不足信哉嘏嘗聞諸先輩言江高而淮下禹必自淮浦入海者正行其所無事以下爲趨

也今欲從瓜埠入江無論謝家鍾家曾家岡及分水嶺爲所畫斷勢必燒山鑿道且江受淮水而地形實高淮水趨江而形實窊下奈何疏又云循沿河形細閱有現在河形淤涸成田者有溪流溝澗寬窄不一者有山岡平陸高低不等者疏已自言有山岡禹時導淮入江不虞此山岡阻塞乎抑此山岡乃陡生於禹治水之後乎自相矛盾莫此爲甚至淮徑入江不復濟淮揚運道不數年而國計民生交受其病有不可言者則人所共曉不復贅云記中所言河臣卽築攔黃壩之董安國也安國亦誤聽泗州莫之翰之言遽行入告不學無術一至於此莫之翰請開禹王古

河詳文曰禹之治淮原有二道禹貢導淮自桐柏東會于泗沂東入于海此一道也孟子排淮泗而注之江又一道也子輿去大禹治水時僅一千九百餘年使無實據必不著之於書況其舊跡至今可考也查盱眙縣治東二十里有聖人山山下有禹王河土人咸稱爲大禹導淮入江之故道汴宋時尙通舟楫爲東南運道迨宋南渡以迄元明日就湮塞明初又於山麓穿渠之處增土築斷以避祖陵風水反跡之嫌其現在河形深淺不一始盱眙歷天長六合以達大江在在皆有遺址每風雨晦冥氣勢蜿蜒如長河雲煙霧靄中土人嘗髣髴見風帆舟檝如鼓棹挽拽狀其天時晴明河身地內間作簫管聲居民呼朋引類相率往聽大抵江淮流通之脈絡不肯終秘而以開導鴻功默啟後賢也此河一開可分淮流十分之四而濱淮上下可免魚鼈其利一也三腫之水可勺滴不入高寶將見沮洳之民降丘宅土下河之工計日可成其利二也其洪澤湖渟畜之水不至大盈亦不至大涸不大盈則鴻濤無所肆其號怒而遙隄堅如磐石下流州縣可無燕雀處堂之禍其利三也不大涸則漕艘往來可以安行入河旣免狂濤之險復無膠剝之煩其利四也且江淮交通檣帆絡繹利在商賈其利五也土著之民引水溉

田蓄洩以時無憂旱潦其利六也　天長縣志亦有其說志云或問孟子言排淮泗而注之江今何以會黃而注之海也曰淮泗未嘗不可以注之江也注江之路有三今由高郵邵伯白馬草子湖從瓜儀牐一也由盱眙天長六合一也今此渠變爲桑田矣由邵伯入芒稻河入江一也又問史稱隋煬帝鑿汴渠以通揚州看瓊花闢龍舟渠成翦綵爲芰荷錦纜牙檣美人牽挽則自汴至揚州有河無疑世傳自天長六合間以達揚州觀音閣爲聚舟馬頭今羅四橋之西北河身猶存循而尋之徑自河南分勢下洩或直達揚州儀眞皆捕風捉影之語不足據也或中出泥汊河以洩淮泗之水可乎曰此第一義也

計東淮揚水利考序從來河漕重臣經理運道臨淸以南淸河以北荒度之功不敢不至至淮安以南瓜洲以北運河三百里則視爲內地安瀾不甚加意惟淺則挑濬潦則宣洩以爲故常而已今乃有大不然者向恃高堰翟壩周橋

一帶之隄障遏淮泗使不得闌入內河而藉全淮之水力洼清口合黃河刷其沙以入於海者今且齧左隄而灌高寶諸湖水力分而愈弱河躡其後沙淤其下運道梗而湖水溢民與漕交病矣向恃芒稻運鹽兩河爲諸水入江之口廟灣雲梯關爲淮黃入海之口又必藉白塔河四牐及丁溪石䃮等牐以廣其浩瀚者今則故道淤塞以滔天之水勢僅求出於瓜儀兩牐之間則漕隄屢潰民田與鹽場盡湮而淮揚兩郡岌岌乎有陸沈之患矣於是有爲利漕利民利商之計者建上流中流下流之規畫曰增築高堰曰固塞翟垻周橋曰復天妃下牐此治其上流

也曰開涇河大牐曰開黃浦子嬰雙牐此治其中流也曰濬芒稻河曰濬白塔丁溪石䃮諸牐以暢其入海之路此治其下流也建白紛紛皆瞭若指掌

天子既命重臣專董其事而史子壽平復彙諸家之論著爲淮揚水利考全書何隄宜復何築宜增何決口宜塞何故道宜濬何利於漕而又不病於民蓋生長其地故討論精密如此顧未知立功者能虛心採聽之否耶

國朝王明德敬籌淮揚水患疏當今第一急務莫重於水除大河以北河淮濟泗發源臣未親歷不敢妄陳若淮揚爲淮黃下流漕運咽喉臣生長其土受害既深見聞最確故其受病根源知之亦最眞敬詳陳之臣思天下賦稅半屬東南由

江潦淮止恃漕河一綫查從前漕規定制糧運行後方准官民船隻前進時當五月即閉天妃大牐不容黃水溢入內河以防流沙淤墊其沿河額設淺夫嚴勒限程惟令濬河使深幫隄寬厚不許加高致令運河受水有地不知孰淺孰深至故明末季法制寖廢不審前賢立法深意惟以恤商爲名遂令商民船隻盡得由牐不問寒暑晝夜通行以致濁水直入內河全河盡淤新故相承遂忘漕規舊制嗣後一切管河官吏又復止知增隄並不濬淺殊不知運隄日增而日高則河身日淤而日淺更兼上游高堰其石隄將盡之處向係高厚土隄日久年深未加修築遂致自周橋牐至白水塘翟家垻止二十五里之內衝開大小各口共計五處有闊十餘丈深至丈餘者有闊十餘丈深八九十尺三四尺者淮水盡從高堰上流翟家垻一帶竟入高郵寶應各湖直射漕隄是以內河之漕隄不能支全淮之大勢既從上流劈開水道四路奔行則下流清口等處淮水之力漸減不能衝刷黃河濁水而黃河濁水反逆流入淮凡淮水入河之清口皮家場一帶盡係流沙淤墊是以清口之淮水不能下一遇水發淮黃並漲遂漸加隄其高過於居民房屋及遇颶風風勢不能敵終歸潰決

廬舍田園雞犬老幼隨波盡逝康熙四年七月初三日龍風大作高寶之民男婦飄没不可勝計蓋隄岸過高水力逾橫勢所必然固非修築不堅之罪也及遇亢旱又以河身淤墊積水無幾有司漕運爲重閉牐蓄水涓滴不容小民爲挹注灌溉之需是以順治九年十年江南全省大旱高寶興鹽各州縣隄下小民田苗盡枯固不必言且有小民被渴而立斃者此微臣伏處田間時所目睹又非僅得於傳聞也總緣淮揚沿河州縣地處卑下水出無源更兼蓄洩無方雨則一時皆集旱則滴水不通臣愚以爲治淮規則似應查照南河舊誌酌議講求仍當濬河使深幫隄使厚不應僅於隄上加隄僅救目前不思久計然不復漕運過淮完後五月即閉天妃牐舊例將濁流洋溢流入內地漕河亦旋濬旋淤河終不可得而深也不於高郵寶應山陽江都各漕隄單弱處所壘造滾水石垻水大則豫行宣洩水小則實築固漕及高家堰衛開各口速行修築將來水勢橫溢去水無路漕隄亦旋修旋潰隄終不可得而固也但實閉天妃大牐從前漕河重臣亦會議及多以奉差官兵及商民船隻未便未敢具疏題請臣請比照濟甯境內天井石佛等牐事例驗實部單按時開放

似無不可惟建造漕隄滾水石壩塞築高堰新開衝口未免致費國帑雇募民夫然所利雖在軍國大計實則爲下民求除疾苦所需夫役自應各州縣協濟百姓自救身家何辭力役與其年年衝潰歲歲起夫田苦難堪何如實力修築共襄大計以圖一勞永逸之舉是固淮揚士民所心悅而樂赴者也若夫長河所經淮源所自以及沂濟漳涇各處濱河地方直省小民受害嘗不減於淮揚或更甚淮揚者亦未可知伏乞飭部酌議是否淮水關係最重臣議有無可釆更飭河漕重臣及直省督撫大臣嚴飭管河官吏悉心體訪詳考河誌通權酌議一切河道如何而後疏防兩利如何而後蓄洩兼貲當此未雨綢繆自應事半功倍將水土平而後民生奠樂利之休不難立見於今日矣佝拔此奏在康熙六年任通政司經歷時　季宗孔淮揚水患疏漕河自山陽至邵伯二百六十餘里河東有隄與河俱長即現修之漕隄是也隄之東係高郵江都興化寶應泰州鹽城山陽各州縣民田地形低窪如在釜中全恃此隄護七邑之居民障二百餘里之湖水水漲隄潰則糧艘傾阻居民淹沒說者委之天灾無可如何不知使有去路以宣洩之何致水聚爲害乎謹按河水去路原有舊制東可入海南可入江查淮南涇河牐乃河水入海之去路若將此牐深濬兩岸增隄一逢水漲即行開旋則浩漫之勢自減乃牐河以下皆係漕田河臣勢難專主地方官惟閉牐以圖保護追水勢愈大愈不敢啟直至隄潰而七邑淹浸牐下田地同爲陸沈矣此河水不得入海之由也又查瓜儀雖有各牐惟芒稻河牐出水甚速乃由泰州運鹽河入江之去路若將裹河開深數尺則水勢直注於江雖西湖諸水汜濫此牐如建伋直下則隄自不致潰決矣乃運鹽河自明至今久未開濬今淤淺至極若一啟旋鹽艘即爲阻擱故隄東隄西哀號望救之日正諸商閉牐蓄水之時鹽課所關誰敢輕啟此河水不得入江之由也水不得入江海如養癰而不使外潰必致毒攻肢體矣臣愚以爲必將涇河等牐河底深濬築隄衛田疏通海口使水注海將泰州運鹽河刻期開濬使水注江若年復一年不行開濬徙事修隄而望其不決是猶閉賊城垣中而欲以竹籬茅壁拒之也若洪水一發又不知傷民命幾何淹田地錮錢糧幾何矣佝拔此疏在任御史時　宮夢仁疏理下河海口疏黃水觀淮水爲通塞所以捍淮水使崩會黃水者高堰翟壩一帶隄岸耳其上流爲

皐陵洪澤湖淮水於此停蓄堰壩逆之西注會黃水以滌淤沙下流爲白馬諸湖五湖之閒皆爲漕渠要害漕渠自清口對岸入天妃牐南下六十里達於山陽折而西南經黃浦入十里達於寶應逾氾水越清水潭百二十里達於高郵沿邵伯湖隄折而西流歷金灣茱萸灣百有十里達於江都又折西南十里由三汊河分三派於瓜洲儀眞入江日裏河亦日上泝自茱萸灣三牐東南從芒稻河百有十里訖於泰州日鹽河自泰州東西二壩過港口而北百四十里爲興化稍折而西北八十里爲高郵再折而西北百二十里爲寶應又折而東北九十里爲鹽城其閒膏腴錯繡阡陌比鄰草蕩鹽場星羅碁布周迴千里祇憑舟楫爲往來而出廟灣白駒丁溪諸口入海日下河上下河惟特一綫河隄蜿蜒其間登岸而望內如釜底外若建瓴淮揚兩府數十萬之田賦鹺利由茲出焉淮揚六七州縣數百萬之戶口室廬由茲存焉故內開支河無慮數十凡以串場達海道相絡也人知高寶邵伯河隄爲下河州縣之門戶高堰翟壩又上河之藩籬藩籬不固門戶因之失守固也殊不知昔人云射陽諸湖喉也高寶諸土田腴也海口尾閭也灌於喉而漲腹所必至者況多其大少其出大於口小於尾閭而謂不洋洞滔天也有是理哉古今稱善治水者莫如禹禹貢一日入于海再日入于海孟子亦日四海爲壑是海之能受水而爲水所歸也明矣豈懸官河上諸臣獨不見聞而故爲是泄泄從事乎緣歲久日湮漸積壅塞民之豪有力者盤踞其閒安土重遷因緣爲奸煽惑衆聽謂此不可掀而開也開之將不利於商若竈且恐生奸人竊何固不自今日而多聚訟矣抑思黃淮入海以雲梯關爲首稱其淮安廟灣海口以南有新興之匣子港鹽城有天妃口石磋口之新洋港伍佑之老人港興泰有劉莊之新團河白駒之牛灣河草堰小海之苦水洋滷河口丁溪馮家壩之龍闢港以及車兒浦載在志乘舊跡可循而何云掀始也即欲爲居人計獨不可就附近之地因下而別爲澤也至民竈田在范公隄內豈海潮所能驟侵又何有於鹹水傷禾淡水傷鹽之說乎況濬而深之煮海者得不負戴而舟焉利當不在民役抑海口僅取出水勢不等於大洋帆檣難以競渡也誠萬世永賴矣佝拔此疏亦在任御史時　冨文魁勘治海牐河議揚屬瀕河諸邑惟江都地勢稍高寶應次之高郵爲中窪泰州亞於高郵興化直如釜底其沿海各場地勢南高

而北塲故鹽城又居興化之下流而羣水皆趨東北職此由也或謂沿海高於內地殆不其然大都各場與高江地勢畧相等察驗水平可見祇因興泰二邑獨處窪下故聚水而不能洩自明季迄今數十年來各場諸牐圮廢運鹽河到處淤塞西水東注而不知所歸則瀰漫民田長爲澤國矣考舊制諸牐經畫周詳各流分派井井不獨正河寬大卽支流旁洩之處口面皆闊數丈今已盡成平陸水行地中之　謂何何何水利之可言哉㣲按此議在任揚州管河通判時　高郵土民治下流入海說治水在先定其規模而後從事其道不可不亟講也若雲梯關通而河注於海淸口導而淮出於河歸仁隄高堰翟壩築而黃淮不東灌於漕河上流之治不更贅矣所當講求者則漕河之自淮而南寶應高郵江都間沿隄所新建之滾水壩既連二百餘丈之廣洩水於隄以東矣隄東皆山鹽高寶江興泰之田而興鹽則城在焉迤東橫截而捍海者又有范公隄然則滾壩下之水何以行地中而不至漫溢乎平陸與鹽及諸湖之水又何以達范隄而不至留滯於釜中范隄之下從何道而出於隄范隄以外經何港而入於海必瞭然悉指諸掌然後治得其道而躋昏墊於平成也

今試言之隄東之河縱橫交錯又有諸湖蕩間雜於其中其名目不可勝舉而條理脈絡貫乎分明治之之法當分爲二大支皆從高郵州治分南北始其一將高郵南六滾水牐之下各開支河數里使之北入運鹽河南入淥洋湖會注於興化之下流再將興化原舊支河三股一名車路河迤東由串場河直達丁溪海口一名白塗河迤北轉東由串場河直達小海草堰海口一名海溝河亦斜迤東北由串場河直達白駒海口則南六滾水牐之水行矣其一將高郵北二滾水牐之下開子嬰溝舊河從臨澤沙溝由串場河下石䃤天妃海口則北滾水牐之水亦行矣若夫沿隄各場其出海牐座港口皆有故道可尋也試更一一述之一則石䃤天妃二口上受漕河之水下爲子嬰溝之門戶洩水甚速康熙七年戶刑二部查出水去路會同河漕督撫踏勘開放無阻今日久淤塞不能迅駛下海宜大加開浚相形造牐一則大團地在劉莊場北二十五里卽相傳老八港處也舊有石牐一座今廢上口攔築土壩其壩下亦通潮水西接串場河之新港東由陳家傺章家竈出鬬龍港之下口入海宜開浚建牐一則白駒場舊制南有雙門石牐一座北有單門石牐二座現今微

通潮水其迤東三十里至牛灣河又三十里至梅花椿由梅花椿至洋尙有四十餘里第牛灣河一帶河形淺窄流水不迅必逐段挑挖建設牐座方洩水無阻一則草堰場北首有三門土牐一座單門石牐一座宜改造其迤東四十里至大東河現通舟楫再東去二十里至西團團下舊有土壩今廢壩外十五里接龍鬬港俱乾涸無水宜開濬一則小海場與草堰相連南有石牐一座今廢東至小海團五十里舊有土壩又東十二里至萬盈墩雖有河路只深二尺水面寬六七丈以至二丈不等惟直去四十里至王家港下海俱係淤塞其水漸淺僅深數寸宜開一則丁溪場舊有雙門石牐牐下河窄水淺不能行舟東去五十里至馮家壩壩下亦有牐座今廢石跡尙存再由沙河小東港從龍鬬港下苦水洋共五十里其一路河道水面寬一二丈亦間有三四丈其水之淺深僅存尺許亦間有一二尺以至於光沙無水不等皆宜開浚造牐一則河垛場自車兒埠至酒子河尙通舟楫惟從朱家竈歷董家窩頭至西川家奄地方三十里下苦水洋係無水光沙宜挑挖添造牐座以上七處海口從五路下洋請次第開濬兼造牐壩水大則引水歸海水小則閉牐以溉民田斯范公隄以內之水皆由牐至港以入於海矣竊之一帶支河并串場河以及牐外之海河細詳水勢要概寬十丈深一丈方洩淮黃之水惟高郵西運鹽河受諸牐之水更爲澎湃洶湧必寬二十丈乃洩水甚捷且海口朝夕兩潮潮落則六箇時辰水洩潮長則六箇時辰水停若不盡開支河則宣洩不迅其應開應濬之處必一概開廣濬深自田可耕而賦可復矣

常祿請濬淮揚運河疏

江南淮揚二郡運河自淸口至瓜洲　三百餘里上關漕運下濟民田爲淮揚二郡保障每年有歲修搶修等工程臣巡視南漕親履河隄見隄與淮安府城牆相埒下瞰倉庫民居田地廨宇皆如釜底危隄壁立勢甚險迫細加諮詢稔昔年運河凡隔數年卽行挑挖平日又不時疏濬所以河流安軌水行地中自數十年來運河不復挑濬每遇淸不敵黃黃灌入運沙淤日甚致運河底高水面因之亦高而河臣祇事加高隄岸致全河之水激而行於地上更聞淮安迤下寶應高郵地形愈下其勢愈危臣念水性無不趨下今因水高而增隄使高何不因河高而濬河使深夫增隄之與濬河費雖較省而安危迥別從前專恃築隄東水不爲久計殊非治法如再不疏濬將來水勢愈高民居

愈下設遇河水長發隄有滲漏勢若建瓴淮揚兩郡運道民
生城池倉庫田廬悉受其害臣目擊情形理合陳奏請下河
臣會同督撫漕臣將淮揚一帶民居水勢悉心相度於秋冬
水涸農畢糧艘回空歸次時將運河通身大興挑空河之
土傾積河岸不但河勢深通而隄岸亦愈加寬厚使運道安
流民登衽席雖一時多費而端本之治為利無窮似於河漕
工務均有裨益徇按此奏在乾隆元年七月二十六日時以
掌江南道御史巡視南漕疏入奉
硃批總理事務王大臣速議具奏旋據覆稱淮揚運河關係運道民
生歷來河臣但於隄岸加高於河身未議疏濬今常祿請將
運河通身挑空俾河通隄厚所見極是但疏濬之後河身既
低黃水保無衝入自應先濬海口俾黃水迅流入海方於運
道無礙而疏濬數百里之工程非旦夕可畢又將暫停漕運
始可施工此事關係甚大非身任地方熟悉水勢情形不便
輕為置議請一面將常祿所奏交河臣會同督撫漕臣悉心
詳酌無惜勞費無憚更張無苟且而貽害無輕舉而召患并
請交九卿及通曉河務諸臣暨淮揚現任京職一如各有所見
令據實陳奏夏之芳疏常祿條奏挑浚運河一摺總理事

務王大臣等議及淮揚現任京職如有所見據實陳奏臣生
長淮南竊聞淮揚兩府地方宋元以前並無水患其時黃水
淮水分道入海各不相犯自前明黃水北流盡絕全河南徙
淮為黃逼不能制黃所屯洪澤湖水遂致漲漫為害康熙初
年淮揚疊罹水災
聖祖仁皇帝親勘指授方畧發帑築隄濬河河道以治
世宗憲皇帝復將高家堰隄全用石工一切修防更為備至而淮揚
人民猶不能無隱憂者總因淮揚地最低窪以最低窪之地
受全淮七十二澗之水又加以黃河肆虐其閘止恃隄牐以
為宣洩來水橫決去水紆回無怪乎受患不支也今海口淤
澱黃水倒灌清口西則逆漲洪湖漫溢下流東南則一直灌運
河湖河均為黃水墊高每遇水發黃淮運河交會為一泛濫
無所不至今既浚運河而不治黃淮將運河愈深黃淮愈增
建瓴之勢水患終不能絕是必於未浚運河之先通治河之
上流既浚運河之後兼治河之下流使黃自北淮自南運河
止受清水濟運不令黃水涓滴下注而後河防漕務民生賦
稅萬全無弊臣謹按其形勢揭其梗概為我
皇上陳之一黃水宜分導也淮揚之患在淮而淮病在黃必黃不侵

淮而淮乃治宋時黃水原有南北清河兩路入海北清河即
濟水故道南清河即今淮泗合流之區迨前明北清河湮猶
於濮范間鑿渠分水或於蘭陽儀封開口以洩之嗣又開桃
源黃垻新河自黃家嘴五港口洩黃入海皆分黃導淮之意
今黃河上無出路止一淮受全黃之水而清口並海口故道
復淤故河南之武陟山陽之王家營安東之茆良口桃源之
龍窩口時為衝決皆黃水不分之故似應於黃河上流尋討
分流故道遠則曹單鄆濟近則桃清一帶如黃家嘴娘子莊
五港口等處度地卑下酌浚支河以導黃水黃退一尺則淮
進一尺黃弱一分則淮強一分殺黃助淮俾得借清刷黃以
入海此則黃淮轉運之大關鍵也一海口宜通浚也昔人謂
導淮先疏黃疏黃宜先闢海口蓋海口不闢則黃流不迅病
黃即以病淮今王大臣已有先浚海口之議惟海口內外地
寬淤久既欲浚入海之口當先浚近海口之河河口浚深以
水攻水更足助人力所不及查海口寬不下百里固宜設法
挑浚其自海口而上至雲梯關亦幾百里有餘尤宜疏通使
沙去水迅駛流直下則海口挑浚之土日經衝汕開廣自覺
事半功倍至淤沙堅輭不一或仿昔人爬沙船層層疏浚又

在司事者酌量土性相機施工一湖水宜堅束也淮水外障
全在高堰而借清刷黃尤仗高堰之水前明至今皆以束湖
水出清口為治河良策康熙三十六七年間屢挑爛泥淺裴
家場張福口等處以導水出口即古人築隄束水借水攻沙
之意今高堰堅築而淮水出口之勢不暢者聞近來黃水倒
灌漲入洪澤湖口堰外淤成坦坡不但湖水出口無力并湖
口受水之地漸狹將來黃水盡占淮界逼淮四溢何所底止
似應度湖口淤處從天然引河下至清口並加挑浚深廣再
於堰外餘地築隄綿亙清口障水北流其運河口天妃牐或
循舊制添設牐板以時啟閉使淮水之勢不分迅流直達而
海口益得暢洩矣一滾垻宜高墊也高堰自漢陳登築後不
聞有牐垻洩水之論自明時因泗州陵寢起見又中於守陵
太監并奸商偷渡之計乃於堰外築周橋翟家等垻放水入
湖以洩泗州之水然猶不久即閉明河臣潘季馴論六垻宜
築不宜開利病甚悉康熙三十六四十等年堵塞六垻堅築
武家墩一帶隄工束水刷黃舊有明驗語云東去只宜開海
口西來切莫放周橋皆云水不可令分洩也前河臣齊蘇勒
欲保高堰隄工竟將天然等垻底改低三尺與下河水勢相

平以便啓洩會不知古人建壩原以洩異漲之水非以洩平槽之水也高堰隄身高於高實興泰等處二三丈不等故水大自壩上滾出水小則由河身出清口刷黃今則隄身日高壩亦低下蓄水少而洩水多淮水未發之先下河先已盈溢一過水漲無地可容既不免於衝激而清口水勢益弱難以刷黃似應將各壩壩底仍照舊墊高三尺且嚴立禁約不可輕啓必有異漲乃爲宜洩其餘應塞者塞之不必多留水門以分刷黃之勢則束水攻沙既有專力而下河亦不受沈溺之累矣一支河宜並疏也運河既浚則下河宜通高寶一帶雖各有牐壩但自山陽歷高寶興鹽等處而後入海其勢緩緩則水過之地已不勝衝決惟山陽以下高寶以上有入海舊路如山陽城北烏沙河城南涇河寶應城北黃浦高郵城北子嬰溝皆與高堰各壩相應下洼射陽湖入海最爲便捷今則牐口窄小水口淤淺一綫支河出水無多往往泛溢似應將各牐照舊式修造水門務令寬廣各支河挑浚河面亦令寬闊使水由各牐迅洩射陽湖入海則河水初入之路既通較紆迴數百里入海者其勢倍蓰矣一尾閭宜暢洩也河淮之水不入海則入江高寶興泰形如釜底每逢異漲湖河

溝洫瀰漫專恃下河一帶牐河宣通故入江之口則有揚子河三汊河芒稻河等處俱宜疏浚而芒稻一河尤衆水所會最爲要路河口有東西兩牐不屬河員管理商人蓄水行鹽每將牐口堵塞以致啟閉失所應令商人挑浚鹽運舊河以便行運將芒稻河兩牐改歸河員管轄其兩牐上下盡去堵塞決之使通庶湖河水由金灣八字河鳳凰橋壁虎橋灣頭等處直注芒稻河入江至興泰鹽城地東海口亦多淤澱如天妃石䃮等牐白駒草堰丁溪諸河皆宜挑挖勿令瀦水庶下流河道宜通尾閭得所歸宿而河可無患矣以上六條皆疏浚運河兼宜經理之事蓋淮黃運道相爲表裏自當窮究源委治黃以治淮治黃淮以濟運爲一勞永逸也恂按此奏在乾隆元年八月疏入奉

旨總理事務王大臣議奏議得御史夏之芳奏通籌淮揚水道一摺應暫存內閣俟河漕督撫諸臣詳酌到日及九卿等一併會同斟酌定議孫濩孫疏本年七月二十八日奉

旨淮揚現任京職如各有所見據實具奏以備采擇臣揚州府高郵州人理合遵

旨據實陳奏竊惟淮揚兩府襟江帶淮爲南北水陸衝要更爲漕糧輸輓咽喉按古輿地圖淮安府安東雲梯關爲淮水入海故道其會黃入海則始自宋金元三朝然黃河有北流南流二支及明宏治中劉大夏築斷黃陵岡北流遂絶於是一淮受全河之水兩瀆並流入海每遇泛漲淮揚受害萬歷年間潘季馴用東淮刷黃之策堅築高家堰蓄洪湖所貯全淮之水以七分入清口刷黃入海以三分入運河自山陽寶應高郵江都三百里達於江每年四月糧船過淮後仍於天妃牐外築草壩一道以捍禦黃水不使涓滴入運蓋恐倒灌淤阻漕運運河內又置撈淺夫役三年募民夫大挑一次俾糧船通行無礙故自萬歷至我 朝定鼎淮揚一帶田廬安枕運道通行其治水成法載在河防一覽者可考也順治十八年防海寇由雲梯關入口於水中釘梅花樁以限其入而黃河沙停漸淤此海口受病者一康熙元年南河分司吳煒擅開周橋洪湖水直入高寶湖致淮水中分力弱不能刷黃而清水流緩雲梯關又淤海口受病者二康熙七年平地水高數丈田廬沉沒蒙

聖祖仁皇帝全蠲大賑災民得生此後疊災頻賑而糧運亦阻於是講求治水良法特遣大臣閱視此數年中經科臣李宗孔彭

之鳳等屢疏請塞歸仁隄閉周家橋築高家堰皆以束淮刷黃疏通海口爲要策乃河臣如朱之錫王光裕等或惑於浮議觀望不前或陽爲奉行苟且塞責十九年洪湖大漲從高堰漫入高寶湖運河東隄清水潭等處皆決淮揚州縣田廬盡沒高郵城內水深四五尺是時總河靳輔欲分淮水使東注高寶湖疏請於高堰開滾水壩六座洩洪湖水又於高郵城南開滾水壩六座洩高寶湖水其意以爲淮水分則黃水出雲梯關易於容受不知淮水中分力弱不能刷黃清口日淤黃水尾淮水而行遂入天妃牐內運河又疏稱兩河已治運河永不須挑改挑淺夫爲河兵而運河之底日淤日高自此始矣二十四年大水仍如十九年是冬

聖祖仁皇帝南巡高郵士民葛天祚等叩 閽不敢斥言六壩之害但求於漕隄東挑浚鹽場河俾六壩之水由范公隄海口下海仰蒙勤帑開浚以按察使于成龍侍郎孫在豐爲下河總河專司其事但范公隄一帶海口所洩者運隄以東射陽湖淥洋湖等水並高寶湖由運河牐洞以入隄東之水而洪湖之水非以此爲出路也今六壩之水東下先浚高寶上下河民田而後達海六壩不閉則范公隄海口之開無益况清口

日於海口日塞。靳輔疏稱兩河已歸故道涸出田畝請開官屯雖經督撫臺臣參奏屯田必不可行停止其事而此新淤之地皆在安東地方今所稱葦蕩營多置員弁收蘆葦以備工料卽曩時所置官屯之地夫以當日出水之路淤而爲田則海口之受病彌顯患亦更烈矣雲梯關不能暢流遂勢迫安東總河董安國築攔黃壩一道以護安東城郭上流阻而下流壅釀至三十五年大水從高堰漫入高寶湖城郭不沒者三版其險較十九年二十四年更甚三十八年又衝決邵伯鎭漂尾淹民不計其數三十九年三月初一日欽奉

聖祖仁皇帝上諭各隄岸愈高而水愈大非水大之過皆因黃河淤墊甚高致節年漫溢黃河淤高一尺則水高一尺淤高一丈則水高一丈若治河單以築隄終屬無益十一月十一日又奉

上諭朕聞南省來人云黃水比淮水高丈餘若將高堰隄岸增加堅築以東淮水使刷黃而行亦似有益欽此仰見

聖明洞鑒前此治河者不築高家堰而開六壩不疏淸口而加築隄岸之爲害矣四十年總河張鵬翮閉六壩而洪湖水不分洩浚爛泥淺而淸口之淤漸通業有頭緒此時若於淸口上流堅築歸仁隄遏睢水入黃河以助其衝刷且爲高家堰外障

則淸口當必更通運河不致倒灌再於安東下流疏闢雲梯關舊口或於安東迤北未淤處另爲開闢使與現今海口相連俾寬廣深通一如曩時則下流宣洩上流自迅豈惟運河無虞倒灌海潮亦無逆漲之勢矣乃瞻顧皇惑恐黃淮合漲致有衝決遂欲分淮導黃議於盱眙縣上流溜淮套之處燒山鑿道引淮水由六合縣入江荷蒙

聖祖仁皇帝親巡見其決不可行遂寢其說因改洪湖六壩爲三壩將壩底加高三尺以備宣洩不許輕開數年水患畧平遂以成功入告兼薦趙世顯自代所舉非人工程日壞海口日淤運道淺阻水患頻仍釀至六十年豫省武陟縣秦家廠詹家店等處隄決黃水直衝山東張秋鎭淹損人民不計其數且水不歸槽運道有阻於是以陳鵬年爲總河至雍正元年決口始塞卽於是年六月豫省中牟縣十里店漫決九月楊橋隄工又決三年六月河決江南睢甯縣朱家海口隄工豫省蘭陽縣板廠隄工亦報漫決以上諸決口雖經堵塞而凡南岸決口水勢皆直灌洪湖於是又以淮水所瀦之區變爲全黃所注之地黃河淤墊而洪湖面之廣者日狹底之深者日高況由三牐直注高寶湖而高寶又淤且灌入運河河底益

高於是加隄蓄水以濟運而城郭如在釜底夏秋水漲西風驟起危如累卵惟有開高郵城南三壩以洩入隄東下河甚或宣洩不及河官盜決東隄以保城郭而興泰等州縣又成巨浸更可異者自朱家海口決後睢甯虹縣泗州桃源宿遷盡有淤地齊蘇勒奏稱涸出沃壤四年請設淮安衛守備專收五州縣淤地增輸錢糧七年尹繼善奏裁守備並請減賦雖奉裁減而此淤出地畝現在淸口上流如爛泥淺裴家場等七道引河之上惟一道開通則淸口之淤此又明驗矣黃不能出淸口上流惟漫溢於洪湖不得不奏請將高堰三壩牐底改低二尺五寸是仍踵六壩之故智且增一黃水建瓴直下矣近日河臣視以爲故常更欲於毛城鋪地方挑引河使黃水直注洪湖不思以洪湖貯黃水則湖底日高高堰日危七年。

世宗憲皇帝發帑金百萬修築高堰其爲淮揚運道民生計者至矣今反欲使黃淮之水皆從高堰漫溢而下豈不與

聖意背乎八年七月黃淮並漲高堰幾決山陽高寶田廬盡沒城郭危在旦夕人民逃避高阜今年七月天雨連綿又加三壩之水瀰漫而來較八年大水僅少數寸上下河田盡皆淹沒幸

西風未起城郭人民猶得保全然此等危險豈可屢試僥倖無恙設河淮大漲衝蕩高堰全注高寶東侵興泰南奪邗溝與江流會合至通州入海則淮揚諸州縣城郭廬舍陸沈水底田賦鹽課俱無所出而自鎭江以至淮安數百里運道一望汪洋牽挽無所施風波不可測其爲害又豈淺鮮哉今蒙

皇上天恩因臺臣之請疏運河爰集衆議以圖更改此淮揚百姓更生之機敢將歷年河道通塞源流敬爲我

皇上陳之然其患尙不獨在淮揚而已禹貢河自碣石入海至周定王五年河南徙從天津入海東漢歷唐及宋初又南徙從山東利津入海自宋慶歷八年又合淮入海迄今近七百年南徙之勢已極天道循環無往不復況江淮河濟稱四瀆瀆者獨也今河已混濟奪淮若再徙而南勢必合江入海四瀆合流必無此理且水性就下其由北而南遷者以北高南下也南行既久日益淤墊則南高而北下自康熙六十年六十一年北岸決口塞後雖屢決於南然每決必淤淤則河身必高十數年南岸河身高於北岸故北岸多險況河之淤也由下而上曩時河決在徐邳桃宿今徐邳桃宿皆淤則其決又必在曹單豐沛此黃河變遷之形勢也淮水逆漲泗州城郭於

康熙二十一二年沈於水中近又逆漲於五河宿州設遇黃淮並漲合而北決則曹單豐沛必受其害是今日淮揚之患有形可見異日東兗之患機兆已成此臣所謂當合全局以務更改也在臺臣之請浚運河亟宜補救不爲無見而王大臣議及疏濬海口更爲切中事宜但安東海口現在通行者乃當日十分之二三耳雍正六年齊蘇勒題報濱海射陽湖淤出良田給民領墾現在遵行淤出之田非卽海口之水路乎其不能闢海口而南明矣至安東迤北乃海州地方有黑峯口航海數里可至鬱洲山年來竟可捨舟陸行則海湖之自東而西挾沙淤入內地數十里其不可闢海口而北且東也又明矣已淤之海口無論難以施工且恐旋浚旋淤勞費無益況黃河自開封以下逐段淤墊欲東不能欲南不得則河必捨現行之道而北徙揆度天時地勢殆必然也臣謹按地圖今之封邱縣北岸有金龍口乃當日黃河由張秋鎭入大清河故道現有河形康熙六十年河決亦東注張秋鎭又將故道衝開現今東河總河所轄境內惟金龍口最險今若自金龍口而下依照河形先爲挑浚深廣凡當水之衝者戒民將田廬冢墓悉遷他所官給其費於兩岸築縷隄束水更

於縷隄外築遙隄使暴水至得左右游衍而不至旁潰又於張秋東北由大淸河入海故道亦挑河築岸其現行海口在海豐利津地方雍正五年曾遣何國宗開浚引河但未如式今若再疏闢俱使廣闊深通然後決金龍口使之自北而東仍復宋之東流金元之北派因其故道以入海最易爲力蓋安東已淤之海口難以再闢而海豐利津未淤之海口易於施工也夫以一黃河之水分而兩流則勢必弱然後堅閉高堰三壩大闢淸口使淮水暢流安東海口刷黃而行旣不停淤亦不內灌然後挑浚運河建置牐洞淮揚城郭田廬可保自瓜儀至天妃牐之運道無阻而徐邳桃宿以上開封以下之隄永無危險此賈讓上策當亟行於今日者也或疑河無兩行不知凡大川有經流必有支流禹厮二渠疏九河漢有屯氏諸河唐有馬頰宋有二股河皆并行入一海口且宋有北流東流金有南派北派皆分流各入一海口安在不可分也又或疑有妨運道不知運道自濟甯而北臨淸以南皆用汶水濟運無藉於黃黃水由張秋鎭以入大淸河不過穿運而東猶淮安天妃牐之入新河口糧船可揚帆而渡無衝擊之虞牽挽之苦也自明永樂建都燕京全賴會通河運漕而

黃河之自漫出者猶有六其二入淮其四合漕以入淮出長垣者自陽穀入漕出曹州者自魚臺入漕出儀封者自徐之小浮橋入漕出沛之南者從飛雲橋入漕出徐沛之中境山之北者從魚溝入漕方且以黃濟漕安在其妨運也今不早計一旦決高堰則無淮揚衝金龍口則無東兗與其每年築隄防險何如先事豫防爲曲突徙薪之計但更改之法必須籌畫萬全故禹曰予荒度土工荒度者必躬履其地量道路之高下遠近測水流之廣狹淺深目睹全勢方可次第施工尅期告成伏乞

皇上特簡大臣中有才識幹畧能肩重任者趁此三冬水涸從原至委相度形勢繪圖入告然後集廷議以僉同奉

睿裁而舉事庶足爲久安長治之謀也臣世受

國恩年已七十其生之年卽淮揚被水患之始目覩耳聞紀載甚悉自爲諸生時原任總河張鵬翮陳時夏每舟過高郵必召臣問訏深以臣言爲然而未竟其用今蒙

皇上軫念河工下詢芻蕘敢不以管窺之見上備採擇謹按此奏亦在乾隆元年八月時任刑部主事疏入奉

硃批總理事務王大臣速議具奏欽此議得孫濩孫奏河工事宜稱

從前黃河有北流南流二支及歷來河臣修築原由言之頗爲全備其言治河之道當合全局料理安東已淤之海口難以再闢而海豐利津未淤之海口易於施工因勢利導以黃河之水分爲兩流原屬賈讓治河上策但關係重大勢難懸揣現奉

諭旨交河漕諸臣詳悉妥議尚未具題孫濩孫所請

特簡大臣相度之處目前似尚可緩請將此摺抄寄河漕諸臣令悉心閱看務須通盤籌算爲一勞永逸之計作速妥議到日交九卿公同議定請

旨簡派大臣前往查看奉

旨依議

高斌疏淮揚運河自淸口至瓜洲計三百餘里上源係分淸口洪澤湖水入天妃牐建瓴而下經淮安寶應高郵揚州達於江惟藉東西岸隄以爲防原屬險要更因日久沙淤底高隄峻淮安城郭勢如釜底每當伏秋汛發雖有天妃一牐東水而湖水自運口而下勢湧溜急人力難施遂致平槽滿岸隄工城邑勢甚危險必減洩搶護方保無虞此每年修防最要之機宜也向來減洩之法天妃牐而下有文華寺引河再下有寶應竹絡壩但臣於今年水發時親驗兩處宜洩僅

能減水數寸及尺許不等而平槽滿岸仍屬危險勢難刻緩不得已將洪湖尾閭之山盱天然南北二壩開放湖水漸減而運河水亦漸退此洪湖與運河一體相關之明驗也但山盱天然南北二壩一開雖保淮城而清黃入海全在蓄清有力若尾閭宣洩太過未免通湖元氣受傷且洩水全歸高寶諸湖湖不能容必從運河西隄各港口放入運河運不能受又須開放高郵城南之東隄三大壩洩入下河而高寶興鹽之窪下民田遂致淹漫是淮郡安危全係運河之平險而運河平險惟視河水之大小而洪湖之水欲其并力禦黃蓄洩之間利害甚鉅今若湖水過大不爲宣洩恐其潰隄危城洩水下歸高寶諸湖又必淹田害民均未盡善此運河形勢有不得不經營斟酌者也伏查運河底高自應議挑第洪湖水高運河水下若但議浚河而不關攔運口則河底雖深河身縱有容納之量水面仍無減退之形漈不足保隄護城臣之愚見欲使運河無險當先使運口有關鎖關鎖既緊則啟閉在人而洪湖異漲可禦夫運口關鎖牐壩是也現在運口內止有草壩三座及天妃越河石牐各一座今關攔水勢議於天妃正越兩牐下相去百餘丈各建草壩三座草壩下酌量

遠近再建正石牐二座越河石牐二座又於所建二牐尾各建草壩三座如此重疊關鎖層層收蓄則水平溜緩操縱由人湖漲可禦河水可減矣至挑浚一事宜接奉部文即委員將運口通身測量現在水深者水有一丈五六尺至二丈不等淺者亦有七八九尺至一丈一二尺不等雖每年漕艘通行無阻但運口既有關鎖則水勢必小淺處即不足以運漕自應將間斷淤處先加挑浚今議以水深一丈五尺爲準其餘一律估挑即以挑河之土幫築隄岸但令培厚不必加高如此則河底深通河隄寬厚運口石牐相機啟閉但使分水足以濟運而止洪湖雖有漲水不使多洩入運則淮揚城邑人民安如磐石矣再洪澤湖水向例三分入運七分會黃入運之水恐其過多而難受會黃之水欲其勢盛而力强今運口既有關鎖則入運之水不虞過多而湖水并力出口更足禦黃東注至山盱尾閭之天然南北二壩原用宣洩洪湖異漲藉保淮城大隄今運道無虞而高堰大隄又蒙

世宗憲皇帝發百萬帑金修築堅固將來非有異漲二壩斷不輕開使清水全力禦黃而高寶諸河所受之水循軌入江不溢下河是運隄益固而高寶興鹽民田不受洪湖洩水之患矣現在通盤計算工費約估需銀五十餘萬兩俟議定奉准再行細估題報至各項工程只須多員償做自可計月告竣請下漕臣將乾隆二年回空趕早一月過完三年重運展限於三月進瓜洲江口計限半年可以辦理無誤毋庸暫停漕運合併聲明事關重大未敢遽同督撫漕臣定議謹就愚昧之見繕摺具奏恟挼此奏在乾隆元年八月時任江南河道總督

疏入奉

硃批總理事務王大臣會同九卿速議具奏旋據總理事務和碩莊親王等覆奏臣等伏思淮揚運河關係運道民生年來河身於高淮揚頻受水患自宜大加挑浚而治運必兼治黃又恐運河疏後黃水倒灌入運是以前議覆常祿摺內有先濬海口之議而夏之芳孫濩條奏亦稱海口於高宜加疏濬今據高斌奏淮揚運河宜加挑濬並請增建牐壩以時啟閉而於海口應否疏濬未曾議及臣等面詢據稱黃河入海之口現甚寬深不必疏濬竊思高斌職司河務於水勢情形自必熟悉既以不必疏濬海口爲言自可保黃水暢流入海其淮揚運河原借洪湖之水以濟漕運每恐引黃入河故建天妃一牐以阻扼黃水近來黃水長發每至倒灌入運今高斌請

於天妃正越兩牐下多建石牐草壩關束水勢亦屬分減運口來源蓄水敵黃之策應如所奏添建石牐四座草壩十二座並將運河於處一律挑濬總以水深一丈五尺爲準其所需料銀委員估勘將建築石牐草壩並挑河工段高寬丈尺先行造册題估動支河庫銀兩給發承辦各員豫備料物並行漕運總督將乾隆二年回空漕船趕早一月過完三年重運限三月進瓜洲江口以便督令各員依限趕築工完將用過銀兩題報工部覈銷所建牐壩務令相時啟閉以濟漕運天然南北二壩勿得輕開務使湖水蓄聚有力以免黃水倒灌至洪澤湖水原藉以刷黃其出水之清口必寬闊深通方得暢流前據夏之芳孫濩所奏俱以近來黃水倒灌入洪澤湖口堰外淤成坦坡不但湖水無力並河內受水之地亦漸狹隘是現在清口狹隘湖流勢緩難以敵黃雖如高斌所稱海口果係深通而上流壅滯恐下流亦未必疏暢如何開關深廣應令高斌會同大學士嵇曾筠副總河劉永澄等詳度安議具奏再夏之芳奏稱黃水宜分導孫濩奏黃水宜分兩流雖屬買讓一治河上策但揆之時勢實屬難行又夏之芳奏湖水宜堅束一條與高斌所奏建築牐壩相同俱毋庸

議又夏之芳奏滾壩宜高墊支河宜並疏尾閭宜暢洩三條
似於建築牐壩後亦應次第酌籌應俟高斌回任會同一並
酌議具奏此案現奉
諭旨交河漕督撫諸臣詳議今除該總河議請建牐挑河外如尚有
應增疏濬工程該督撫漕臣務期一秉公忠仍與該總河商
酌會題臣等再行詳議許容疏自淮泝揚漕河亙於南北
長隄三百餘里隄西爲上河洪澤白馬高寶邵伯諸湖是也
隄東爲下河山鹽阜高寶興江甘泰九州縣之民生土地在
焉又東則爲大海矣向於淮揚言水利者謂上河之水宜導
入江下河之水宜導入海雍正六七年間開浚湖河於淺設
立涵洞牐座未嘗無補第上河入江尚未暢達下河之水去
路更多未通是以旱年不敷灌溉而一遇霖潦則黃淮諸水
奔赴漕渠不能容受不得不瀉之下河以保漕隄往往開高
郵南關大壩五里中壩車邏大壩以洩水適當高寶興鹽山
阜連界周圍數百里形如釜底放水而下勢若建瓴而九州
縣鮮有安居矣臣詢知上河入江惟董家溝沙壩河楊子橋
河等處再爲挑濬便可暢流而下河入海則其道不正宜疏導
夫當水溢之年諸河水注漕河苟通海之路不捷不寬紓徐

淺阻欲求水不爲災得乎今考其地勢稽之衆論僉謂山陽
漁濱河可達阜甯射陽湖入海寶應子嬰牐可由廣洋湖達
鹽城新河歷天妃石䃮口入海或竟由興鹽界河於鬬龍港
入海高郵通湖橋牐等處可由運鹽河至興化下流車路河
從小海廢牐入海至高郵三壩並沿隄一切牐壩涵洞僅可
留爲灌溉之資惟開通漁濱河子嬰河通湖橋等處循塗赴
海使下河之水有所泄再建設鹽城之天妃牐及葺理興化
等處小牐以捍禦海潮使內河之水有泄有蓄更勸導下河
之民修築壩圩疏濬支河小港如是則淮揚九屬民生旱潦
無虞矣恂按此奏在乾隆三年十月六日時署江蘇巡撫疏
入
命河臣高斌督臣那蘇圖暨該撫勘商具奏乾隆四年正月七日會
奏勘得上河通江之路如江都揚子橋河從深港入江沙壩
河從袁家橋入江董家溝從李墅河入江現在三處河身窄
至七八尺寬至二三丈深至二三尺不等均應開濬又高郵
通湖牐頭牐等處由運河入興化車路河白塗河串場河從
小海之廢牐草堰牐入海查通湖橋涵洞一尺八寸內寬二
丈此處民居稠密只須開浚深通而頭牐口起歷河口鎮至

運鹽河河面較寬約七八丈不等並皆淺涸車路白塗串場
久已淤塞均宜酌量挑深又寶應子嬰牐至黃家營歷高郵
蜆子灣仲家寨直達郭正廣洋等湖至姜墳歷鹽城界沙溝
北宋莊新河歷天妃石䃮口入海查子嬰壩三圈計寬六丈
而牐內河面相等現今淤塞所經湖蕩亦面寬水淺均宜挑
深又山陽漁濱河東達阜甯馬家蕩由射陽湖入海查馬家
蕩漁濱河年久淤塞並宜及早挑濬再山陽涇河牐口引河
亦關民生利濟年久淤塞並應開通高郵南關大壩五里中
壩車邏大壩爲運河洩水要道設遇湖漲運河不能容納不
得不開壩宣洩而引河淤墊高寶興鹽等處每受漫溢更宜
亟挑涇河牐口引河由海陵溪蝦鬚溝等處達馬家蕩射陽
湖入海南關大壩引河由廣緣橋頭牐口河口鎮運鹽河至
興化官河得勝河從車路白塗串場等河出小海廢牐草堰
牐入海五里中壩引河由東牐河南橙子河亦歸興化官河
迤邐出小海廢牐草堰牐入海車邏大壩引河由齊家莊公
田廟赫旺莊大涇溝空溪河入泰州界由興化官河出梓新
河串場河丁溪牐入海其河身淺狹均應一律開通至興鹽
等河及白駒南北中三牐並青龍牐出鬬龍港入海等處爲

各河宣洩總匯現多淺窄均應疏通泰州運鹽下河亦多淤
墊並宜開導通州泰興如皋承揚之委河渠脈絡相貫所屬
十場之鹽河本與揚州灣頭相接今多淤阻亦宜挑空鹽城
天妃口向因土鬆未建石牐今查浮面三尺以下即係實土
可築石牐決宜早建興化白駒南中北三牐年久損壞均應
修築以資啟閉三牐引河亦宜疏通以暢尾閭再沿海范公
隄綿亙四五百里實爲鹽興泰等處保障間有低薄不免海
潮漫入亦宜加培高厚以資捍禦臣等約畧估算需費當在
百萬仰懇
簡放部院大臣一員督理其事臣等遴選大員隨同贊理奉
旨派出大理寺卿汪漋前往江南總辦此事尚書公訥親疏臣奉
命查勘江南河務會同署督臣尹繼善河臣白鍾山暨按察使方觀
承偏履湖河通籌全局據臣見所及與督河兩臣詳酌復於
回京之便與河東河臣完顏偉直隸督臣高斌覆加講論以
期詳慎今將各臣所見一併備敘具奏洪湖上承全豫之水
並鳳泗諸流專注清口會黃入海並分入運口濟漕由瓜洲
入江如過漲發則由三滾壩減下經高寶邵伯諸湖歸入運
河分注泰州之運鹽河歸江與鹽之串場河歸海臣至運鹽

串場二河查勘通江通海各路次至高寶諸湖最後至洪澤湖詳審上下游相承之勢洪湖正溜由老子山前自西南注東北從裴家場等引河以達清口當漲發時正溜水湧達口重重關鎖惟清口一處出路其三滾壩減出者乃其回溜餘浸是以宣洩不及高堰全隄受險且湖水過滿淮澮等河水不及下又每溢爲盧鳳六泗之患此洪湖減洩不暢上游致患之倚形也至減下之水由高郵邵伯等湖入運者則有泰州鹽河爲歸江之路通江新舊河港八處新河尚未過水舊河如秦塘百汊自塔等河盡屬港汊泄水無多惟芒稻河最爲寬暢而鹽河水深四五尺僅足運鹽之用芒稻牐開即礙鹽運既不能豫爲容受之地迨來水已多開放不及運河不免壅過此通江之去路猶未順也其水由高郵湖入運者各牐壩泄入官河至蚌蜒梓新車路白塗海溝等河入串場河爲歸海之路通海十二牐以白駒天妃爲暢順嗣因串場河爲運鹽孔道河水僅深二三尺於是白駒等牐專事閉蓄以資鹽運殘成虛設官河及梓新各河又皆淺窄容納無幾湖蕩停洄不下先已漫溢民田致有以下河爲壑之說不知下河原爲尾閭之地但險阻未除自難宣洩遂謂興鹽釜底水

不得出又謂范隄牐下引河常爲海潮屯阻臣將興鹽上下水道淺深及節年過水情形詳加詢考地勢固屬窪下未至形如釜底水由各牐穿范隄而出就下勢順各牐距海遠者一百八十里近亦八九十里潮汐常不及牐數十里間有清水外出遇海潮阻回潮落水亦隨下並非有礙水道陳說相沿尚少經畫此通海之去路猶未順也江海去路不順下河各溪港悉成止水洪湖減水由高邵等湖入運者穿運東注不能消減貽患下游因而洪湖不敢輕言宣洩然蓄閉過甚驟有漫溢上游受患並及下游此下游歸江歸海未順之路所當亟爲籌議者也歸江則應濬鹽河查鹽河上流水深四五尺如皋以下益淺其底原高於運河應從現在河底以下挑深五尺南至通州城河東至丁堰河均一律深通使芒稻等牐壩下常存底水足資鹽運然後視運河之水幾尺以上即爲有餘將芒稻等牐酌量開放陸續減洩再將寶應高郵二湖相連之華家灘大新河高郵邵伯二湖相連之王家港茅塘港並邵伯通運引河逐加挑濬俾三湖灌輸以達運河鹽河由各牐啟放每年於重運過後四五月內行之即遇盛漲亦不致有湖河先滿之患而芒稻各河沛然通順更無宣

洩不及之患矣通海則應濬串場河洪湖入運之水上流有餘則由高郵牐壩下注官河洪湖盛漲之水如不及由邵伯歸江亦從高郵湖港入運下注官河至興化分由梓新車路白塗海溝界河以達串場河又邵伯頭二等牐水匯于淥洋等湖分由蚌蜒達串場河出天妃白駒以及小海丁溪各牐歸海乃下河宣洩之要道臣查勘值五月水盈之時河水僅深二三尺即水長滿岸亦不過五六尺白駒等牐常開興化各湖河水無去路稍增四五尺即至淹漫蓋興化地窪串場河淺故也應將鹽城以南南北二串場河一律挑深使一河可容數河蓄水足資鹽運白駒等牐相機啟閉牐下引河就現在河身酌挑以順其勢其興化以上高郵官河承南關車邏二壩爲減水總匯之路須挑濬寬深蚌蜒梓新車路白塗海溝興鹽界河以及東西官河諸洩水要道均應酌量開濬以資利導下河各水道將來既開深通南關車邏二壩又改爲常開滾壩則運河有餘之水正應隨時多令減洩今督河二臣請將壩面加高五尺臣將壩脊河底驗量須一丈二三尺始能過水三壩之下至一丈二三尺則池下昭關邵伯等處即深一丈四五尺上游過旺隄岸受險臣與督河二臣面

加詳酌應於所加五尺內去石二塊共減二尺四寸令新加壩脊至河底合計不出一丈運河水深一丈以上即令過水則蓄洩適宜而兩壩俱歸實用矣再邵伯以上水由運河東岸各牐壩歸下河者合計車邏南關二壩並新舊各牐洞口門約共寬一百四十餘丈范隄各牐口門僅共寬三十六丈來多去少湖蕩紆回易滋泛溢應於范隄一帶酌照芒稻牐式於現在牐座多添金門即會入現有引河出水至天然二壩石工高堰以下二隄俱可停止修建查天然二壩原議做底開放必致清水受虧若永行堅閉又慮出格之水湖不能容請將天然二壩改建滾水石壩照山盱三滾壩式量高一尺不致過水太多覆准遵照尚未興工臣查洪湖地勢儘南之天然二壩儘北之武家墩俱較古溝六安溝高七尺餘較高堰高六尺餘淮水入湖正溜先至古溝六安溝低處然後分溢武家墩高堰外灘其浸及三壩天然壩外灘者乃其回溜倒漾如遇異漲老子山漫溢分注之水亦倒漾及此其上游來水如清水潭蔣家牐以南約二十餘里天長盱眙二縣境內瀝水並聖人山前淮漲分流俱由此入湖凡此皆於湖內爲餘水宜令早爲減洩否則合正溜餘水全湖漲滿三滾

壩宣洩不及則下流壅積武家墩一帶運河涵壩僅隔一隄危險堪虞而上游廬鳳諸水不能即下並患漫溢況水出清口交匯之地河身寬四百餘丈清水過盛占流四分之三逼黃路窄不能暢下毛城鋪王家山減下之水必多又歸洪湖以助漲勢來源益多去路益少臣愚以爲應將天然二土壩改與南壩相平於南壩過水時亦令過水此處地亢灘高回流勢緩且係水長自過應仍土壩之舊無庸改建石工向來相傳二壩土性堅實過水不刷故名天然即使刷有溝槽隨時堵築尚易爲力況下游去路業經通順亦不爲害二壩既不用石其沈家西林家西磚工俱應停止再高堰舊有二隄現議加築以資重障臣查所加尺數仍不及大隄之高而兩隄之間相去甚促二壩之下在坎窪取土尤難且上游天雨然二壩果能經理妥協及時減洩不致下流壅過周橋以下豈有他虞二隄工程儘可停止臣將此條商之完顏偉據云天然壩改與南壩相平俾及時減洩事屬可行惟土壩過水不若用石商之高斌又云洪湖水宜多蓄禦黃不宜多洩致清水受虧開放天然壩固爲高寶諸湖之患若滾壩出水五尺以上勢雖稍緩患仍相等前議將天然壩改爲石滾壩高南滾壩一尺乃不得已用減異漲於蓄水尚無虧損今於三壩外又令多洩似未相宜且土壩雖堅過水究不免汕刷等語至開濬鹽河串場河以通江海之路並高堰二隄停築意見俱同〔恂按〕此奏在乾隆九年九月章下大學士九卿詳議具奏仍

命訥親入議唯士壩易石請飭該督再加詳酌餘俱准行

嵇璜通籌淮揚運河情形疏

淮揚運河東隄減入下河之水自邵伯以北者皆歸海邵伯以南者皆歸江緣邵伯迤東地脈高阜天然限制若欲使之向若歸虛必須順其就下之性查下河歸海之路從前所建各牐丁溪小海地勢外高不能洩水其草堰劉莊伍祐新興等場皆得地勢分注闞龍港新洋港等口歸海惟劉莊大團牐至新興場石磋牐相距五十五里中間並無一牐請於伍祐場之沿窪口蔡家港添建五孔石牐二座開挑上下支河引歸新洋港入海又石磋牐天妃越牐兩牆裏頭尾土俱已塌卸請一併修堅又各牐下支河年久淤淺現比牐底高二三尺至四五尺不等請勘估興挑又沿海港口現俱深通惟射陽湖灣曲太甚洩水不暢竟有東西僅隔里許而南北繞一大灣至數十里者應請估挑俾徑捷

歸海至串場河以西河渠甚多現今淤塞者如泰州孔家涵鹽城岡溝河皮岔河應疏濬深通以資利導又高寶運河東隄原設石牐十餘座水大則洩水歸海水小則灌溉民田甚爲有益今即兒牐子嬰南牐并邵伯三牐年久傾圮請拆修以利啟閉以上皆下河歸海之路第下河州縣形如釜底每遇霖雨即遭淹漫若高郵諸壩過水太多盈科漸進方能歸海而下河已不免泛溢查湖河水勢歸江近而歸海遠歸海紆迴而歸江逕直多一分入江之路即少一分歸海之水查運河歸江之路芒稻牐董家溝石羊溝廖家溝四處牐壩俱寬八十六丈邵伯以南運河東隄舊設金灣六牐金灣滾壩東西灣壩鳳凰橋壁虎橋灣頭牐共寬九十餘丈上下相應用以導水入江今東隄僅金灣六牐并灣頭牐過水通計七牐口門止寬十二丈八尺尚不如芒稻東西二牐之寬鳳凰橋正南木橋過水甚微東西灣壩面本高金灣滾壩淤土久積致運河之水不能及時宣洩請俟霜降後將金灣滾壩刨低一尺東灣壩改低二尺五寸鳳凰壁虎二木橋下於灘一併空深比運河底高七尺爲準再西灣壩形勢不順毋庸挑空請將東灣壩添寬十二丈壁虎北木橋之上另開河頭十二丈添建木橋一座匯入壁虎橋引河金灣壩底太高應將北牐底改低一尺東灣鳳凰壁虎等橋壩外支河請照所改壩脊一律挑深方得湍流無滯又邵伯西岸諸港口爲湖水遞入運河之咽喉如茱花港奶奶廟港陳家港紅橋港久經淤塞臣於五月奏明疏濬已經完竣惟邵伯諸湖遞注之引河多有淺阻每致停蓄請將黃子湖通連朱家湖之湯家斜引河改向西南疏濬寬深再朱家湖通連董家湖之王家莊地方開挑新河一道引水直注董家湖以達孔家橋形勢灣曲應請以東首另挑引河入尤家窪下接挑新河一道由蕪城墩後引入越河再將越河加挑節節導引諸湖積水入運由鳳凰壁虎二橋出廖家溝等壩歸江又運河寶應之竹絡壩外灘漸高難資宣洩請於竹絡壩南三里溝地方建設滾水石壩庶山寶水勢可以平緩以上皆湖河歸江之路至宣洩機宜惟在冬春初夏若六月後江面既高潮汐又大雖盡開牐壩而減洩無多且山盱五壩寬三百三十丈又益以蔣家壩十八丈而歸江牐壩止八十餘丈來水幾五倍於去水必須長年開放減洩俾高寶諸湖豫留過水之地斯不至壅滯但芒稻牐河係兩淮鹽艘必由之路若下板堵壩以濟鹽

運則河工坐誤機宜。若全開牐壩以利湖河。則鹽船淺阻。期於兩不相妨。庶可行之久遠。臣悉心咨訪。或稱河則另開運鹽河道。或稱於人字河築壩建一牐。二說皆不可行。查灣頭至丁堰之運鹽河道。現在深淺不一。竟有淺至尺許者。所以芒稻牐一經啟板。即虞淺阻。請將運鹽河道估挑以芒稻西牐底水深五尺爲度。使運鹽河內長存五尺底水。則鹽船可以遄行。而沿河牐壩可以長年啟板。既利河工。亦無礙鹽運。再下河各州縣小港支渠不可數計。豈能普律興挑。查康熙年間每歲令下河居民挑濬渠港。著有成效。請責成地方官於農隙時查明田間水道有湮塞淺隘處。傳集里民按地畝辦理。佃戶出力。業主給食。逐年開挑。挑出之土。即堆成圩岸以護田疇。是在有司善爲督率。每年將所挑各河造報督撫稽考。數年後渠港通達。旱澇有備。至籌辦應修各工內歸江者列爲急工。歸海者列爲緩工。其歸江工程須在九十月間興工。請下督河撫鹽諸臣會議。如果應行興舉。即速確估具題。務於秋汛後刻期儹辦。再各工內所需銀兩屬水利者應江蘇藩庫動支。屬鹽務者應兩淮運庫動支。屬河工者應河庫動支。統俟會議分別辦理。恂按此奏在乾隆二十二年六月二十

四日疏入。照議交尹繼善白鍾山普福會同次第興舉。不必更行交議。

尹繼善白鍾山疏。高寶興泰下河被水之由。議論不一。或謂歸江之路尚有淤阻。以致湖水壅滯不暢。殊不知通江各河如東灣西灣金灣六牐鳳凰橋壁虎橋灣頭各河俱經節節疏通。而芒稻一牐又常開不閉。廖家溝石羊溝董家溝臨處通流。歸江之路不爲不暢。現無淤阻。是下河受灾。並非因通江無路也。議者又謂夏秋之間海潮甚大。內外頂阻。以致下河之水不能歸海。臣等亦謂其說可信。及身歷細訪。高寶一帶去海數百餘里。當受淹之時。離海甚遠。潮水未到海口。高寶早已受淹。是謂海水頂阻以致下河受灾。其說亦不確也。然則下河受灾之由。究係何在。查洪澤一湖。匯全淮之水。每當盛漲。即由五滾壩減洩。盡入高寶諸湖。將南流歸江而相去尚遠。將東流歸海而爲道甚迂。惟有下河各州縣地勢低窪。形如釜底。湖水由高郵各壩建瓴而下。先及高郵。次至寶應。再次至興化泰州及阜甯鹽城。節次被淹。皆由車邏南關等壩並無限制。故湖水一長。不及歸江歸海。而先從各壩滾入下河。其流甚順。其勢甚便。從前高斌任總河時。曾奏明堵閉高郵諸壩。截攔湖水注江。不使流入下河。下河各州縣即得連收數年。後因東水太緊。運河東隄不能收拾完固。致有二牐之潰。臣等悉心講論。高斌之誤在不能因時變通。謂之事非全美則可。而泥於一時成敗。謂其所辦全非。則不可。查乾隆十八年臣尹繼善會同劉統勳等曾奏明將南關車邏等壩封土三尺。伏秋水漲。次第開放。後於二十二年又經改議壩上不必封土。任其過水。意謂以漸而去。下河可以容受。但漫無節制。一遇水發。下游易淹。臣等前議原未合宜。不可不圖變計。今欲下河減灾。惟有節其來水。欲節來水。惟有將南關車邏等壩仍封土三尺。俟水長三尺之外方許啟壩。再不能容。方啟五里昭關等壩。次第宣洩。如在三尺以內。仍嚴緊防守。不得擅啟。俾湖河之水專注歸江。查歷各年過水尺寸。大率一二尺至二尺餘寸居多。過三尺以外者十年內不過二三年。如水長三尺以內。滾壩無下注之水。則下河可獲豐收。儻過水而時日稍遲。則早稻先登。數已得半。即間遇異漲啟壩。早而數年一次。小民亦所甘心。是壩上封土。實爲保全下河良法。論者謂下河之水減少。固能受益。而上河之水壅滯。必更受淹。似非公平。不知下河之田數十倍於上河。應通盤較量。況照定案。於湖水盛漲。即令惠濟

各牐相機下板。減河口來源。使運河騰空。以爲宣洩高寶湖水去路。再將低窪湖田。查明豁糧。爲蓄水之地。則上河不至偏枯。而下河賴以保全者廣矣。所慮者運河一帶全恃東隄以爲保障。滾壩一經封土。則大汛水長。必至隄工受險。河員防守較難。必須將東隄土石磚工通身查勘。凡有殘缺卑薄及時修理。並將運河兩旁有礙淤灘。酌量挑空。使水有容納。其運河西隄。先當湖水之衝。現在隄身卑薄。兼有磚石舊工塌卸損壞。若不修築。恐一綫東隄不足抵禦。請將西隄一併查修。以爲重門保障。並將西岸各口修理。高寶湖內之引河淤者。酌量疏通。如此則下河之水既減其來源。上河之水又籌其去路。舍此別無善策。如蒙

恩允。再將應辦工程會商由河臣衙門確估分別題請。於今冬明春辦理。恂按此奏在乾隆二十五年九月二十五日奉

硃批。此所奏補偏救弊之方。帑項朕固不惜。但應用之以實。毋致滋弊。冒銷可耳。

嵇璜疏。臣於九月十三日至清江浦見河臣白鍾山知督臣尹繼善等因下河時廑

宸衷。悉心籌畫。議得運河東西二隄勘修堅固。以資捍衛。挑濬淮揚運河。酌辦西隄港口。疏通諸湖引河。俾湖水暢達歸江。以保

下河會摺具奏恭請
聖訓遵循辦理惟歸江之路尙有應行籌辦者查運河東隄金灣壩
口門寬四十丈而尾閭仍歸六牐河內未能暢注且易淤阻
請於金灣壩下開引河一道正對董家溝滾壩並將董家溝
淺窄量加疏挑以注於江則尾閭更爲寬暢又廖家溝石羊
溝董家溝三壩壩面尙高請改低三尺以芒稻西牐爲準使
就下之水益加暢利歸江去路既多則歸下河之水自少矣
請下督河撫諸臣一併勘議辦理（謹按）此奏在乾隆二十五
年十月八日奉
硃批此係卿在京陳奏之事原以待明年南巡舉行今既改期且督
河諸臣已有挑濬之舉此奏實爲允當有旨交尹繼善等勘議
（高晉陳宏謀疏）臣等接准
廷寄尙書嵇璜奏於邵伯金灣滾壩下開挑引河並將廖家溝石
羊溝董家溝三壩改低三尺欽奉
諭旨交尹繼善等勘議河臣白鍾山因病未勘督臣尹繼善江西甫
回現又奉
旨進京不及會勘查時居仲春汛水將至不宜再遲臣高晉陳宏謀
隨會同親勘金灣壩上承諸湖之水爲歸江要道緣壩下引
河仍匯入金灣六牐內宣洩不暢且易淤阻應如所奏於金
灣壩下另開新河一道俾減下之水由董家溝直捷注江又
董家溝石羊溝廖家溝三壩均屬歸江尾閭壩底尙高亦應
如所奏各改低三尺與芒稻西牐之底相平則尾閭更暢臣
等復上下相度南關等壩現議封土三尺將運河東西兩隄
量爲修補則高郵等湖水歸海之路既已節減自應將歸江
尾閭多方開展以達其暢流之勢今金灣壩下已另開新河
其原設舊壩僅止四十丈不獨壩面覺小且形勢亦覺背流
并請於壩北展寬十丈連舊壩面共寬五十丈以順其吸川
建瓴之勢則洩水更多又迤下東灣西灣地方舊設滾壩兩
座減洩湖河之水直注石羊溝歸江西灣壩下引河短促僅
長二百二十餘丈即與東灣河相合非特水噎不流亦且阻
遏東灣之水倒漾出運應將西灣壩下引河取直加挑三百
二十丈至太平橋始與東灣之水合流則流長勢順庶西灣
滾壩有益再迤下鳳凰橋引河洩水係由廖家溝歸江因年
久未修河內間有淤灘不能通暢亦應挑濬寬闊以資宣洩
至金灣壩下既開新河壩西又擬展寬則就下之董家溝壩
面并應展寬十二丈連舊壩共寬三十丈石羊溝壩舊有耳

牐兩孔實屬無用應將磯心拆去即以牐牆爲滾壩裏頭計
展寬五丈四尺連舊壩共寬三十七丈四尺廖家溝壩面原
寬十六丈連年刷寬三十八丈應就現寬丈尺於東牆修建
裏頭共展四十四丈各壩俱經改低又復展寬其壩下引河
凡有高仰淤灘積土酌量水平挑切寬深如此一律辦理庶
幾歸江之路暢而南關車邏東注之水自少矣以上各工約
需銀一十四萬兩因係急工臣等一面咨會鹽政高恆在運
庫內如數解交河庫道應用（謹按）此奏在乾隆二十六年二
月杪疏入三月十日奉
硃批諸凡皆妥如所議行（又疏）高寶興泰等下河地方積年被淹
蒙
恩准將高郵南關車邏等壩封土三尺於金灣壩下加挑新河分流
暢洩歸江現俱完工自此洪澤運河之水不致漫過三壩東
注則高寶興泰等處可免西來水患矣惟下河各州縣境內
支河汊港及田間積水向俱匯入串場河北流二百餘里於
鹽城石礶天妃等牐始行歸海道遠紆迴驟難消涸民間雖
挑溝築圩不足以資捍禦歷來每有西水不至而雨多水積
亦足爲患者是下游被淹固應杜其來源而本地積潦亦當
籌其去路此牐下舊有歸海引河不可不加疏治也議者謂
海潮勢大近海挑濬恐內水未出外水先進又謂雨多水漲
各處匯集即分疏引河不能洩水歸海伏查范公隄綿亙六
百餘里串場河自南而北向建石牐十八座每牐俱有引河
專爲洩水歸海之計嗣因洪湖之水由高郵各壩東注下河
形如釜底水未到牐地已被淹是以不暇計及牐下引河今
南關等壩既已封土金灣復又開河經始既有成模則善後
必規全局查現在鹽城石礶天妃牐引河寬深由新洋港歸
海洩水甚暢又興化白駒青龍八竈大團等牐引河於乾隆
二十二年經嵇璜奏准挑濬由關龍港歸海雖不能如石礶
等牐之通暢而牐水現由外趨頗資宣洩其餘迤南之丁溪
小海迤北之上岡北草堰陳家衙等三牐緣彼時尙可通流
列入緩工未及挑濬年來水淹沙停有竟成平陸者各牐亦
常閉不用臣等親往查勘現有王家港水深八九尺至一丈
二三尺寬十四五丈又有射陽湖寬深更甚臣等再四講求
若將丁溪小海二牐引河疏濬深通順勢再開一引河匯入
王家港歸海又將上岡草堰陳家衙三牐各引河疏通順勢
亦開一引河匯入射陽湖歸海就其阻塞之途因勢利導俾

散漫之水裁灣取直匯歸通海之道庶更併力歸海總以海
爲歸宿並非另疏海口不致倒灌之至謂引河不能洩水歸海
則從前所開之白駒等牐引河現在洩水歸海已有明徵蓋
積水之區多一尺去路卽早消一尺積潦並可早涸一尺田
地數州縣之積水增此五牐於引河節節疏通源源宣洩小
民見水易消自必齊心合力各挑河溝加築圩堰蓄洩兼資
旱澇有備將見沮洳漸成沃壤容臣等於本年封土以後夏
秋之間再看下河各州縣水勢情形詳籌審度將應需銀兩
撙節估計另行妥議恂按此奏在乾隆二十六年六月三日
奉
硃批甚妥應行之事妥協辦理可也

劉統勳兆惠高晉陳宏謀疏
臣等前往高寶甘泉運河相度疏洩機宜沿途查勘測探運
河水勢現在深通至湖河之水以三壩爲來源以江海爲去
路而歸江多一分之水卽下河多一分之利臣等遵查運河
歸江之路自邵伯以下向設灣頭牐壁虎橋鳳凰橋西灣壩
東灣壩金灣滚壩金灣六牐共七處俱係宣洩湖水由鹽河
歸廖家溝石羊溝董家溝芒稻牐等四河分流下注內如灣
頭牐洩水最暢壁虎橋河僅長一百餘丈與灣頭牐相連鳳

凰橋河兩岸陡崖積土甚高難以展寬且該處磚木橋三道
河面已寬十餘丈足敷分洩不必另辦查金灣壩引河俱上
年新挑該處緊接六牐地居上游而董家溝下注宣洩湖河
最爲便捷惟滚壩寬五十丈測量河身寬十五丈河底寬八
丈尚未暢達又金灣六牐舊有鹽河由芒稻牐歸江最爲寬
深從前原與金灣壩之水匯歸入江去處甚暢今金灣滚壩
既另挑新河六牐金門尚存其舊僅寬十丈八尺來源過窄
又東灣滚壩先於乾隆二十三年落低三尺西灣未經並落
宣洩不暢臣等酌議將金灣壩新挑引河再爲展寬以河底
十丈爲率河身下游地勢稍仰亦一律挑浚使有建瓴之勢
六牐鹽河舊爲歸江水道向設南中北各二牐河頭築隄分
爲三路匯歸一處其北牐二門爲運鹽要津南中二牐牐底
較高較滚壩過水尙覺遲滯應仍留北二牐以濟鹽運自中
牐迤南添建石壩三十丈並將中牐照舊存留與北牐相隔
二十四丈牐下土隄接築加長並挑引渠以順水勢其下注
之水既與鹽運無礙而盛漲時湖水得以暢達西灣滚壩照
東灣一體落低三尺并於西灣河頭酌挑寬深以導引水勢
則高寶諸湖歸江之路益增宣洩之形益暢實於下河民田

廬舍大有裨益臣等查勘後卽往六塘河等處再勘宿遷等
州縣河道現議建壩挑河處所交淮揚道吳嗣爵揚州府知
府楊重英將工段界址插標立誌恭候
聖駕順道閱視所有應辦工程督撫河臣詳細確估具奏俟秋後水
落卽遴員儹辦恂按此奏在乾隆二十七年三月二十六日
奏上奉
硃批所議甚合朕意應如是者時
聖駕正南巡也四月初六日
上諭行在內閣江南瀕臨河湖沮洳之區南則高寶甘泉北則宿清
海沭各屬最稱窪下每遇伏秋大汛霖潦堪虞而下游蓄洩機宜
惟洪澤一湖尤爲橐鑰關鍵朕早夜勤思爲澤國生民求保障安
全之計疇咨所及中外臣工持議各憑所見非親巡規畫難定折
中昨駐蹕蘇城時先命大學士劉統勳協辦大學士兆惠會同督
撫河臣將歸江歸海各路詳勘標識朕迴鑾取道按閘講求指示
其在高寶一帶應宣導歸江者自邵伯以下如灣頭牐壁虎橋鳳
凰橋等處河身寬展足資分洩惟金灣滚壩寬五十丈而新挑引
河僅寬十五丈底寬八丈未能暢達應再爲展寬以河底十丈爲
率迤下地勢稍仰並一律挑濬深通俾成建瓴之勢又東灣滚壩

前年已改落低三尺而西灣壩尙仍其舊諸臣議請一體落低三
尺朕量該處洩水情形至爲便捷應將西灣壩再加落低一尺共
低四尺則平日已有尺水入江循序而進庶可豫減暴漲之勢其
河頭亦加挑寬深以資利導設遇落水過多運河間有淺涸卽宜
將淺處深挖以視小小切埂撈淤從事於河中者不猶愈乎其金
灣六牐應折去中二牐添建石壩接築土隄並量挑引渠以備盛
漲湖水自無閼壅之患然此節節措置特爲三湖旁疏曲引起見
耳若其湖源挈要爲釜底抽薪之計則莫如廣疏清口乃及今第
一義現在測驗洪湖高堰五壩高於水面七尺及七尺五寸不等
清口口門現寬二十丈當卽以此酌定成算將來俟兩壩之水如
再增長三尺清口不必議展仍存其蓄清之說如由三尺長至四
尺卽將清口拆寬十丈湖水以次遞長則清口以次遞寬總以上
壩增一尺之水下口加開十丈之門爲準其或入夏後水勢一時
不常旋長旋落則不必以口門旣展急事堵塞以過秋汛爲定迅
漸收東清口仍至二十丈或十數丈如此則全湖勢暢以視求助
於分支別派者其功奚啻倍蓰哉脫以清口拆堵費工而總總過
慮獨不思湖水浸溢下流所費更當何似以彼絜此其間輕重大
小不待握算而知也此皆朕目擊深維集衆議而取裁定制如此

地方大吏其善體朕意實力奉行所有應添石堤土隄及一切挑
挖疏濬各工該督撫河臣會同鹽政確估覈議以聞〔尹繼善陳
宏謀高晉疏〕運河東岸東西壩為洩水歸江要路因東灣
壩堤前已落低三尺而西灣壩尚仍其舊今春
聖駕南
巡指授機宜令將西灣壩加落一尺共低四尺俾平日已有
尺水入江並將河頭加挑寬深臣遵辦理催據各員報稱
壩下引河及切灘等工俱經依限完竣惟壩下金門三合土
年久堅實創掘頗費工力臣以舊有之三合土必須起除淨
盡庶便另築新三合土誠恐工員草率委員查察不周
復委淮揚道吳嗣爵督辦茲據稟稱舊有之三合土壩底俱
經起除淨盡另用新三合土築成壩基業已完工緣新築之
三合土必須陰乾結實尚得數日方可開放茲臣親到工上
下查驗各工俱係照估修做如式完竣壩下三合土亦已乾
透即率同道廳於本日午時開壩放水運河水勢較上月初
二日
聖駕臨
幸時落水七寸是以壩下金門只過水三寸然過水雖小順
溜下注新挑引河頗有建瓴之勢循序直達石羊溝通暢無
阻正與東灣壩底低一尺之尺寸相符現在運河中泓水深

五六尺不等舟行便利平時已受減洩之益如將來水勢隨
時加長則過壩之水自必以次加增於歸江宣洩機宜實為
有裨〔恂按〕此奏在乾隆二十七年五月六日〔高晉疏〕臣等
敬奉
聖訓將西灣壩落低於汛前辦竣其金灣河應行展寬挑深併六牐
改建石壩各工擬俟汛後借辦臣於霜降後會同督撫鹽臣
將金灣河等工於附近廳營州縣內遴委承修各員於上年
十二月初一二等日陸續依限報完臣親往驗收按原估丈
尺段落併上下形勢細加確覈金灣引河河底俱一律挑寬
十丈面寬自十餘丈至二十餘丈不等迤下地勢稍仰亦皆
挑深自二三尺至六七尺連前深一丈餘尺至二丈餘尺不
等形如建瓴將來水由董家溝歸江可期暢達其金灣南二
牐改建石壩寬三十丈其壩脊高下即照西灣滾壩落低四
尺並築隄挑渠由芒稻河歸江各工均如式辦理復查芒稻
河舊設十牐向例冬春閉板夏秋酌定水誌啟板稽於乾隆
二十三年尚書嵇璜奏明鹽船由舊越河直達金灣北牐將
芒稻牐常川開放如遇水小即在芒稻牐迤東築壩蓄水直
至汛水長發方始開放今金灣南二牐業改建石滾壩照西

灣滾壩一律落低壩下引渠又經加挑寬深與前不同是伏
秋大汛已暢洩無阻而冬春水小又應因時制宜酌量變通
再四熟籌冬春之際與其在芒稻牐迤東築壩蓄水不獨多
費錢糧且啟拆時壩底稍有未淨轉礙宣洩嗣後應將芒稻
牐每年冬春水小酌量下板數塊於農田灌溉鹽船運行兩
有裨益交夏汛水將發即全行開放於宣洩盛漲仍不致阻
礙從此操縱由人相機啟閉則水小水大均資利賴矣〔恂按〕
此奏在乾隆二十八年正月〔莊有恭疏〕高寶興泰等州縣
下河節年被淹蒙將南關車邏等壩封土三尺又於金灣壩
下加挑新河分流暢洩下游州縣俾免西來水患惟來源既
杜而本地積潦亦當籌其去路乾隆二十六年五月間經高
晉陳宏謀審度形勢請將泰州丁溪小海二牐引河疏濬深
通再開一引河匯入王家港歸海又將鹽城阜甯境內上岡
草堰陳家衙三牐各引河疏通亦開一引河匯入射陽湖歸
海俾積水早消飭淮揚道府等勘估議詳尚未辦理臣復查
案行催茲據吳嗣爵等會同各司道詳覆此案工程應先將
牐下引河挑濬深通再為牐上引河之計現據覆估鹽城阜
甯泰州境內共估需銀入萬九千四百二十七兩七錢七分

其間工程多係裁灣取直順流歸海之道按照估冊確覈無
浮酌議派委工員另詳飭辦所需銀兩請於運庫正款動支
臣查丁溪小海上岡草堰陳家衙等五牐引河自乾隆二十
二年挑濬白駒青龍等牐引河時前項河道尚可通流是以
列入緩工未及挑濬年來水緩沙停竟成平陸一經漲潦四
面漫溢自應早為挑濬江南地方春深多雨如俟部覆興工
有稽時日請酌動五分銀兩容臣與督河二臣委員領辦餘
俟部覆到日再行給發〔恂按〕此奏在乾隆二十八年二月辦
〔裘日修高恆明德疏〕臣等接准工部移咨議覆臣明德會
題請銷泰州鹽城阜甯三州縣興挑丁溪小海上岡草堰陳
家衙等牐下歸海引河一案以冊內全開水土形狀土與原奏
不符交臣裘日修高恆就近體察各處土性河形並各河裁
灣取直段落是水是旱有無虛飾確查覆奏臣等即調查案
卷訂期會勘臣裘日修高恆於初一日至阜甯臣明德自蘇
起程亦同日至阜甯會查泰州興化鹽城阜甯一帶有串場
河一道因鹽場俱在河濱故名串場綿亙數百里上受淮揚
運河及高寶諸牐壩湖河之水東注歸海河東即係海濱沮
洳沿河舊有范公隄用以抵禦海潮又設牐座閘有引河以

資蓄洩水小則閉牐束水以利農商水大則開牐放水以免
淹浸其丁溪小海上岡草堰陳家衙等牐即串場河范公隄
蓄洩之牐座也臣等自初一日至初六七等日由丁溪牐小
海團及萬盈墩以下勘視入海一路徑現在所挑各引河俱爲
有益蓋河東一帶臨海窪地引河一開水有約束方免浸淹
前因舊有引河在在淤淺每至伏秋積水壅遏潮汐轉致倒
灌故將牐座常閉致積水無消實爲民患前署督臣高晉撫
臣陳宏謀彼時查勘丁溪小海上岡草堰陳家衙等牐下各
引河俱已淤平是以奏稱竟成平陸並以引河迂回不暢請
裁灣取直以資宣洩動帑興挑今臣等查勘原奏亦以爲既
成平陸且又裁灣取直係屬旱地何以不開銷旱土而開銷
水土淤土詢之原估各官及地方土人並詳察該處情形僉
云未經挑挖引河以前居民多在水中數年以來運河三壩
並未過水及動帑開挑引河上游之水始得循軌暢流不致
氾濫民舍得免淹浸至地氣卑溼原屬下下之區現雖水涸
然暑一挑挖一尺以下即係淤水臣等令用簽挖驗果如其
言並查對原估報部冊內原係水土淤土並非事後虛冒查
原估時督撫以下層層覆看斷不能以淤土工稱作水方淤方

總緣當日河身淤墊無復河形故原奏有竟成平陸之語其
實濱海沮洳本無旱土所開水方淤方委無浮冒情弊恂按
高晉吳嗣爵薩載會
此奏在乾隆三十一年十二月九日
議酌放五壩以濟下河事宜疏奉
上諭據薩載奏到江省被旱地方情形一摺內如高郵寶應等處地
屬濱湖易資灌溉何亦一律被旱歉收前因下河低窪易致淹浸
是以令將五壩堵閉不輕宣洩勿使有礙民田若當夏秋缺雨之
時稍減洪湖之有餘以濟下游之不足於事實爲兩便與其令湖
水暢出清口徒爾滔滔歸海何如酌計尺寸分潤下河之爲愈乎
高晉等平日但視洪湖爲敵黃之資而不知其可爲濟旱之用故
未嘗計及於此自屬缺畧著傳諭高晉會同吳嗣爵薩載留心查
覈嗣後或遇下河高寶等州縣稍旱之年應如何酌計分寸開放
牐壩以資灌溉之處悉心妥議擬定章程具奏欽此臣等查高寶
運河東岸設有牐座涵洞西岸設有出水港口每年四五月
西岸港口雖不輕啟而重運過後東岸牐壩涵洞全行開放
以資下河民田即重運正行之際如河水浮送有餘下河田
疇需水亦皆酌量挹注此向來辦理章程也至洪湖五壩應
以石脊爲準如高堰誌樁湖水長至八尺五寸及九尺壩脊

與水面相平石脊以上有餘之水始能挹注高寶諸湖由運
河達江乾隆十六年仰蒙
聖慈指授機宜將天然牐永閉不開添建智信二石壩仍以壩脊加
封浮土自三十年後恐旁洩過多力不敵黃將仁義禮三壩
亦照智信二壩封土擱蓄大展清口使會黃歸海本年五月
因上年秋冬風浪掣損磚石舊工奉
旨垂詢欽遵籌議仍照十六年定誌止將智信二壩封土其仁義禮
三壩聽其過水由漸分洩此先後酌定過水之限制也從前
河工習氣水大但知宣洩不顧浸田水小又拘泥蓄清敵黃
不顧禾稼受旱臣等於河工地方不敢歧視祇緣本年夏秋
雨少淮水未發白露節前洪湖水誌尚在九尺以下既不能
過壩且不能抵黃無從分潤下河至高寶運道六七月間皆
係清口倒灌之黃水其時下河需水會開東岸牐洞分注一
經分洩運河重船即形淺阻當飭各牐洞輪流啟閉無如涓
涓細流不能及達凡附近牐壩涵洞低田得以車戽灌溉皆
獲有收其東西兩鄉離河稍遠車戽不及均不免受旱仰惟
皇上慎重河防保衛民生自應隨時籌辦請嗣後洪湖水勢如高堰
誌樁長至九尺以上仁義禮三壩聽其過水下注高寶諸湖

以爲豫備遇旱年洪湖水小誌樁在九尺以下石脊不能過
水而寶應諸湖充裕沿湖西鄉地畝足敷灌溉即先將西岸
港口酌開數處灌注入運其運河東岸除南關車邏大壩非
遇盛漲仍不許開放其餘各牐壩涵洞均須啟放分潤下河
總以運河存水五尺爲度以濟漕運餘水儘歸下河以利農
田如雨水調勻下河不須灌溉即毋庸開放隨時調劑水勢
恂按此奏在乾隆四十年十月時高任江督吳任河督薩任
蘇撫薩載李奉翰疏奉
上諭前經薩載李奉翰奏報回空糧艘於十一月十八日全行渡黃
銜尾南行俟催出江口即照從前阿桂在江口時議定將黃水築
壩煞任挑渠放水各事宜次第辦理以濟來年重運等語現在清
口會否築壩將黃水堵任不令倒灌通湖各引河會否一律挑挖
寬深並淤沙作何籌辦清水自築壩收蓄後高堰誌樁已陸續長
水三尺五寸日來會否續有增長著查明迅速覆奏欽此臣等查
陶莊河尾倒鉤引渠揚州三溝牐運河應築壩工及裏河濟
運壩暫行開放於十一月十八日回空漕船全數渡黃後恭
摺奏報一面將各處應築壩工先就兩頭壩基以次償築酌
留口門俟回空全出江口即行堵閉嗣據稟報邵伯三溝牐

迆上周家莊估築壩工於十一月二十二日開工二十九日即經辦定中留口門寬三丈並因山清高寶地勢建瓴若僅築一壩難禦水勢復於寶應南樓適中地方添壩一道於二十六日興工十二月初一日辦定亦留口門寬三丈其黃河倒鈎引渠兩邊原有鉗口柴壩因黃水進口搜刷並經用料鑲壓現收口門寬一丈四尺正在儹堵接鹽臣全德札會淮南引鹽由通泰各場掘駁出六牐入運設若將三溝牐迆上運河堵截揚州一帶無水下注儀河內運鹽淺阻民食額課攸關或於三汊河迆下攔河築壩俾全歸儀河俟長有四尺餘寸然後於三溝牐築斷庶鹽船得以行駛查運河籌辦固屬目前急務而鹽運亦關緊要隨委淮揚道相機儹辦以濟鹽運至回空尾幫十二月初四日已過揚州仍嚴行儹催俟全出江口即啟放清水一面將上下各壩堵合現在裏河揚河揚糧各屬河道水深四五尺至八九尺不等冬令水已歸槽黃水沙少溜緩是以兩腮雖有浮沙中泓並無淺滯將來清水下注即可刷動至洪湖自築壩攔蓄前已長水三尺五寸上月以來又續長五寸高堰誌樁現存四尺較上年冬底多存一尺六寸今冬雨雪透足春雨諒亦優遲計明年重運渡黃時尚有兩月湖水定應加長將來啟放濟運攔湖壩酌開口門二三丈既蓄勢以刷淤沙並節流以資利濟其通湖引河五道業經先後挑挖續奏淮揚運河回空漕船於十二月二十一日全出瓜洲江口各赴水次受兌所有三汊河迆上迎恩亭蓄水壩工口門即飭江防廳營堵合黃河新挑倒鉤引渠亦於二十四日堵閉將濟運壩開寬二丈五尺暫將洪湖清水啟放入運俟揚州儀徵等河水勢補足即將邵伯三溝牐寶應南樓二處壩牐堵截其裏河濟運壩亦即趕堵在運河內既已層層築壩束水養河無虞乾涸而湖水亦不致消耗留濟來春重運並資刷沙之用據淮揚道師彥公詳外河廳順黃壩迆下新河尾挑挖倒鉤引渠連鑲做裏頭添築挑水兜水鉗口等壩共用過銀八千二百餘兩此次堵閉口門用工料銀九百三十餘兩其三溝牐南樓二處壩工用銀八百餘兩迎恩亭壩工用銀一千三百餘兩詳請覈奏經臣等逐工覈實飭造細冊另題再洪湖清水高堰誌椿前長至四尺日來又長二寸共存水四尺二寸合併陳明〔恂按〕兩疏均在乾隆五十年十二月

〔徐端疏〕揚河廳自寶應下至高郵運河西岸係白馬汜光高郵甓社諸湖僅賴一綫單隄無土可取東岸則城垣田廬鱗次櫛比僅有卑薄土隄一進卽白馬汜光高寶邵伯等湖僅恃一綫子堰攔禦兩面皆水杪定可全竣平橋以下揚河揚糧兩廳隄工卑窄更甚西岸任絲毫草率自正月下旬開工已有四五六分工不等三月寬放坦坡庶貲捍禦臣等派員嚴查務令層層夯硪堅實不令拆移讓出隄基先將根腳幫寬然後加高並揀淤土包築築隄上民房必得拆去經督臣鐵保出示曉諭并飭府縣諭始得保守是裏河境內隄工實爲至急至要不可不趕緊修淮關監督臣祥紹捐備銀錢親率員弁丁夫上隄幫同搶護其清江牐以下煙墩營房至淮關淮城一帶勢難兼顧幸賴邵彥成率同道將等在運口清江高堰等處晝夜分投搶捄大隄及運口清江淮城平橋一帶危險萬狀臣徐端同鐵保且多民房占礙幾於無可施工查上年六月湖水異漲高堰岸隄工向本卑薄近年黃水倒灌河底淤高隄工愈形卑矮已淺築土戧大汛足資防守其運口下至平橋汛裏河廳兩砌俟霜降後察看再議以節縻費至余家壩新堵大壩後亦幫寬加高並於護隄外趕塡碎石以禦大汛其磚工應否補燒磚集料有需時日勢難汛前趕辦惟有將新築圈堰再爲

爲界臨湖一面向有磚石工捍禦本年伏秋汛內因義壩過水盛大各湖漲滿高寶西岸湖河相連低矮隄工浸水歷經風浪掀掣刷成缺口計掣御磚石工二千三百八十九丈著落賠修其估修工二千二百七十二丈九尺俟春融興砌至通江各路原經啟放之金灣六牐鳳凰橋壁虎橋亦俱堵截斷流壩外木橋向通驛縴前因漫水衝倒均經購備木椿鑲釘如式一律完竣明春重運經臨足資縴挽〔恂按〕此奏在嘉慶十年十一月十一日

〔吳璥徐端疏〕南河目前急務首以濟運爲先而漕運要津尤以運口爲急自去冬興工以來上月中已將運口頭壩二壩及盡壩補築完竣此外應補之三草壩及南縴隄頭牐上之老鶴背縴隄北裏頭等處隄埽各工悉係漕船經由要道應用料土較多未能同時並集而重運正聯橋北上縴挽之路最爲緊要臣等督飭道廳先將北裏頭縴道補還其南縴隄及老鶴背工段較長築做柴壩非尅期可竣察看形勢先於灘上築成土堰兩道則南北兩岸均通縴挽無礙船行仍將南縴隄補築柴壩以還舊制其老鶴背再酌量辦理又新堵臨湖磚工殘越堵閉後原擬另補磚工惟舊有磚工處塘水甚深估算磚塊石料錢糧既多且

在在堪虞現亦分派廳營汛弁領銀興辦並檄地方官令監
查礙工以杜偷減草率庶可捍衛再黃河運河隄上多有占
礙民房而運河附近城郭處占礙尤多現在培築非清理基
址不能幫寬不得不令起拆臣等會同督臣鐵保行令拆讓
並查明起拆瓦房草屋間數酌予修費以示體恤仍咨督撫
臣嚴飭地方官申明禁例此後概不准在於隄坡蓋屋儻仍
徇隱有礙大汛修防即將地方官及本管廳汛參處以重河
防恂按此奏在嘉慶十四年三月四日是月九日奉
上諭治河兩岸建築大隄原以保護居民田疇廬舍今隄形卑薄勢
不能不加以培築若居民於隄上搭蓋房屋致礙修培遇有盛漲
將何恃以資捍禦自應飭令及時移拆無誤防守要工惟是隄上
向禁車馬往來焉有任聽居民私蓋房舍之理總由首先搭蓋時
不行查禁遂相率效尤日積日多者該督等查明此項民房建造
始自何時若年深日久前任半多物故姑免追究如係起自近年
即將本管廳汛及地方官查參仍明切曉諭以爾等貧苦小民寄
居隄上從前或係不諳定例是以此次起拆房間不但不行加罪
且賞給修費俾資移徙自申明例禁之後若再有侵占隄坡私建
房屋者必當照例治罪不能再邀恩寬地方官及該管廳汛不行

查禁亦必從嚴懲處慎固隄防即以保衛民生該督等務當和衷
共濟妥洽辦理是月十七日鐵保吳璥徐端疏臣鐵保由荷花塘
揚河一帶查工到浦赴河口閱看查頭二兩壩並上下雁翅
護埽及頭壩外蓋壩均已築做如式並於頭壩金門外北岸
添築陞關壩漕船出口縴挽頗資其力其三壩現在趕築不
日可竣至運口縴路因上年夏南縴隄北裏頭老鸛嘴全被
衝塌河面寬廣難行今北裏頭南縴一隄均已補還出河槽
船隻照舊挽行惟老鸛嘴刷成河泓一道糧艘正在此行走
未便補築柴壩是以靠北岸先築土堰一道亦可拖挈縴挽
至揚河揚糧裏河等廳培築隄工臣鐵保查勘已有六七分
工不等間有未能堅實嚴飭翻築加硪不任偷減月底月初
一律全竣所有隄上占礙民房前臣等會檄地方官諭令拆
讓茲奉
諭旨臣等欽遵恭錄出示曉諭俾小民咸知
聖慈優卹得免加罪此後務各稟遵不得再有占礙查運河兩岸城
垣閭閻所集是以建屋稠密年月久遠靠隄貧民居多其無
礙修防者勢難概令全拆以免紛擾其隄上間有搭棚棲止
係近年被水災民不在例禁臣等倍加賞卹諭令拆讓俱已

遷去現飭地方官及廳汛自此次隄工培築後不得再在新
隄蓋房其隄根舊屋遇有坍塌不得修造讓出地面以便修
守儻視同具文即行嚴參以重隄防吳璥徐端疏淮揚運
河河底本深隄工並不險重連年黃水倒灌淤高隄身汕刷
日形卑薄節經擇要加培而新幫隄工沙土居多且春汛甫
交水已盈滿處處均須防守一交大汛湖水入運必旺恐難
容受自清江至淮安府城居民輻湊錢糧倉庫所關必須豫
籌分減庶免泛漲之虞臣等檢查行水金鑑所載淮城迤南
楊家廟柳園頭狀元墩一帶舊有涵洞五十座可見淮城至
平橋上下向來本多宣洩之處為豫防湖漲地步現在兩岸
涵洞無多且甚窄小僅能引水灌田不能減洩盛漲其餘已
廢本無基址可考惟運口通濟牐以下有雙孔涵洞淮城迤
南有興文牐又平橋以下涇河黃浦兩牐向可分洩但各牐
下溝渠久淤宣洩不暢上年六月湖水異漲不得已將余家
壩千根旗桿奏明開放洩水歸湖清江淮關淮城始得保全
今涇河黃浦兩牐石牆損壞一時修砌不及祇可酌做鉗口
草壩以備緩急此外必須另籌去路庶可分洩汛漲臣等與
道將等商酌運口雙孔涵洞僅寬九尺六寸高五尺八寸洩

水無多現將洞口拆起加高四尺過水較暢洞下舊有引河
逼白馬湖業已淤平現令估挑兩岸築堰洩水歸湖以免漫
淹民田則清江浦以上漲水稍可分洩淮城以下祇有東岸
興文牐難資宣洩查柳園頭之狀元墩前係涵洞洩水之處
且在西岸隄內多係湖灘非東岸有礙田廬者比且距護城
河不及三里若抽挑引渠兩崖築堰使洩水由河下注白馬
湖儘足容納今酌做柴牐一座寬一丈二尺用厚板鋪底並
用大木簽椿宅槽下板以備水勢大小隨時啟閉多此一路
分洩不特三鋪漫口堵閉後無虞著重即淮城寶應一帶亦
可藉減盛漲詢之官民衆議僉同現令道將撙節確估趕辦
柴牐於牐下挑渠築堰俟今冬水落後察看情形改建石牐
俾垂永久如此酌籌宣洩庶湖水盛漲使之循序下行隄工
可免險重惝按此奏在嘉慶十五年三月十九日　慶桂等
議覆兩淮鹽政阿克當阿挑挖運河疏排原奏稱淮揚運河
綿亙三百餘里近年來疊次漫口更加淺阻若不及早挑挖
則運河不能通暢尤恐為時過促草率蕆工旋挖旋淤終歸
無益必於九月內俟漕船過竣即將清江頭二三壩堵閉築
壩斷流上自清江下至瓜洲分段挑挖務盡十冬臘正四月

之力催併完工如此辦理一二年庶冀一律深通等語臣等
查近年來運河淤墊固由於疊次漫口而漫口之故則由於
黃水倒灌倒灌之故則由於河底墊高清水頂阻不能不借
黃水以濟運以致積淤潰決百病叢生是運河為受病之地
而實非致病之原果使海口修復以後河口淤墊頓除清水
得以暢出敵黃並得分流濟運則運口以內新淤不致停留
舊淤並可刷滌即或道里綿長水力不無漸弱加以人力疏
挑自可事半功倍設使河口之淤墊未及疏消清水仍有頂
阻自應於喉吻要地籌畫機宜為控制全局之計若不除倒
灌之根而亟亟以挑挖運河為事恐濁流內漾旋挖旋淤雖
一時疏濬深通亦殊無益況黃水自高而下運河之挑挖逾
深則倒灌之勢益猛決隄吸溜為患滋多臣等公同商酌以
現在運河之應否大挑當以黃河之是否倒灌為準應請
旨飭令尚書托津順天府尹初彭齡會同督臣河臣確勘情形奏明
覈辦恂按此奏在嘉慶十五年十二月十三日初彭齡熟
籌下河水利宜加修理疏下河地窪數百餘里為上游奔匯
之區向值運河水盛啟壩減洩其邵伯以南由人字芒稻諸
河入江者十之二三邵伯以北由高郵南關車邏昭關分洩

高寶興鹽等處入海者十之七八若水小年分緊閉三壩東
水歸江原可通行設洪湖盛漲運河水滿入江之路不能容
洩則南關各壩不得不開而下流引河淤墊歸海無路則高
寶興鹽等處難免漫溢查乾隆十一十二等年高斌奏明堵
閉三壩東水歸江不使流入下河豐收遂有數年後因東水
太緊運河不能容納致壅潰成災多糜賑卹是以
高宗純皇帝有數年所得不償此番所失之諭嗣十九二十等年經
劉統勳策楞尹繼善鄂容安白鍾山嵇璜等先後議准興修
大發帑金逐節疏浚下河田廬得以安堵著有成效迄今歲
久淤塞入海不暢一遇雨潦便多泛溢加以湖水奔注連年
被淹蠲賑頻仍臣謂此時宜將下河歸海之路查照成規節
節疏通遇湖河盛漲自可宣洩裕如雖不能全免淹浸然積
水之區多一分去路即早涸一分民田較之盡遭淹沒輕重
懸殊目下修理各工不無繁費但合既往將來通盤計算比
之頻年豁免賑濟所省實多查此項工程前經百齡黎世序
等派員查估共需銀六十一萬三千餘兩應歸民辦五十萬
七千餘兩除緩辦銀十八萬五千餘兩計急需興辦銀三十
二萬一千餘兩又應歸商辦銀八萬八千餘兩應歸官辦銀

一萬八千餘兩所有民辦工程應行借款官為經理災民轉
得力作謀食以工代賑俟年歲豐收攤徵還款奏請修辦今
臣署理河篆自應覆勘以昭慎重查前任淮徐道候補通判
張鼎在工三十餘年參將劉重八十餘歲在工六十餘年該
二員工程最熟臣即委往下河將應挑各工查驗一俟估完
覆覈確實即行奏請交督臣百齡河臣黎世序籌辦恂按此
奏在嘉慶十八年正月十七日次年九月十九日百齡黎世
序奏江省高郵泰州興化東臺鹽城等處經前署河臣初彭
齡查明應挑應築各工分別官辦商辦民辦估計銀數於上
年正月奏奉勅估興修嗣臣等因原估河道情形更變委員
覆勘覈實估計酌分緩急次第辦理先將官辦銀一萬四千
八百餘兩並應行急辦之民辦銀四萬六千八百六十七兩
於江甯藩司并河道各庫分別動款先行趕挑完竣於上年
四月奏蒙
俞允迨交冬令又因睢州漫口全黃匯歸洪湖啟放各壩減洩下河
應挑河道為水所占復奏明俟湖水消落各壩堵閉再行興
工本年二月閉壩後即飭淮揚兩府督率各州縣并委員將
民辦工程覆加勘估情形更變之處或因河底刷深應行減

估或因築壩挑淤應行增估其原估堰工亦有應增應減段
落通盤合計所減多而所增少共實需銀二十二萬六千三
百九十餘兩較上年覆估銀數節省銀十萬三千餘兩經臣
百齡飭司於先經奏准飭撥江甯藩庫並蕪湖關庫銀內照
數動支交揚州府分交各州縣公選董事人等具領雇夫興
挑並會同臣黎世序分委各員催辦限大汛前一律報竣茲
臣百齡順道查驗泰州之斜豐港河東臺之蚌涇梓新二河
興化之梓新車路白塗海溝四河並鹽城興化之興鹽界河
高郵之子嬰牐河通湖橋市河運鹽官河新挑北澄子河並
上年急挑之南橙子河泰興港河關帝廟前引河及官辦之
南關大壩新壩五里中壩車邏壩下引河並堰工按照估冊
逐段簽量悉與原估相符堰工亦一律堅鞏詢之各州縣耆
老僉稱沿河一帶村莊本年秋禾暢茂業已刈割將來啟放
車邏南關各壩減水下注可冀循序朝宗附近民田不致淹
浸等語從此積歉窪區悉成沃壤凡在臣民無不感頌
皇仁臣百齡驗收後即會同臣黎世序飭將車邏南關壩相機啟放
以洩運河之漲兼利運鹽之船下河田地亦得藉資灌溉播
種春禾洵於河防鹽務地方均有裨益又高郵南關壩下萬

絲庵新河黨家灣廣絲庵新河尾等處皆埧水下注迎溜頂衝之所據該州廳稟須估做防風護埽始得抵禦查此項工程歷係民間捐辦本年民人因領例價出夫挑築稍有賠貼若再令捐辦埽工誠恐民力拮据而此工關係保衛城垣又難因循不辦議將此項估銀二千二百四十七兩卽在前項減估節省銀內如數借用此後鑲修經費仍照舊歸民自辦不得援以爲例統計先後民辦挑河築堰並萬絲庵等處埽工共用銀二十七萬五千五百餘兩應歸地方在高郵等五州縣民田分年攤徵歸款其官辦項下用銀一萬四千八百餘兩應歸河工照例報銷現飭藩司道廳造册詳請具題至商辦各工實用銀數及查驗情形由鹽政臣阿克當阿另奏

江北運程卷三十六終

江北運程卷三十七提綱

江南揚州府寶應縣至高郵州境

揚州府運河亦曰官河

經寶應縣

自黃浦口上接山陽縣入境起

十里左岸八淺寶應卽白馬淺岸西有白馬湖南與青蕩清水氾光諸湖相屬

十里左岸寶應縣城

縣東有射陽湖

13.1.26

五里左岸白田鋪寶應

五里左岸龍王廟寶應

十里左岸劉家堡寶應

過槐樓鎮寶應卽槐角樓也

十里左岸瓦甸鎮寶應

五里左岸新鎮寶應有三官廟

五里左岸氾水鎮寶應岸西有氾光湖

十里兩岸子嬰牐寶應

十里左岸界首鎮寶應高郵岸西界首湖卽津湖也

右自黃浦口起至界首鎮官河行寶應縣境計程八十里
下入高郵州界

江北運程卷三十七

甘泉董恂醖卿甫輯

[seal]

江南揚州府寶應縣至高郵州境

揚州府運河亦曰官河

揚州府志揚州運河上自山陽縣黃浦與寶應縣交界起下過郡城少折而西至三汊河南行至瓜洲入江止為糧運正道又自三汊河西南行至儀徵縣入江止為鹽船入江之路歷寶應高郵甘泉江都儀徵等州縣一統志揚州府運河即古邗溝水舊曰官河北自淮安府山陽縣界南流入經寶應縣高郵州西又南經府城東北遶城而南至揚子橋三汊口分為二支一支

西南流經儀徵縣東又分為二一南流至舊江口入江一西南流至下江口入江為上江糧運入河之口一支南流即伊婁河至瓜洲鎮西南入江為江南糧運入河之口左傳哀公九年吳城邗溝通江淮注吳於邗江築城穿溝東通射陽西北至末口入淮今廣陵邗江也漢書志江都有渠水首受江北至射陽入湖水經有中瀆水酈注謂之韓江亦曰邗溟溝自江東北通射陽隋書紀開皇七年開山陽瀆以通漕通鑑大業元年開邗溝自山陽至揚子入江渠廣四十步渠旁皆築御道樹以柳元和郡縣志合瀆渠在縣東二里本吳所掘邗溝水路也今謂之官

河亦謂之山陽瀆唐書食貨志初揚州疏太子港陳登塘凡三十四陂以益漕河輒復湮塞節度使杜亞乃浚渠蜀岡疏句城湖愛敬陂起隄貫城以通舟李吉甫又築平津堰洩有餘防不足漕流遂通宋史河渠志天禧二年江淮發運使賈宗議開揚州古河繚城南接運渠毀龍舟新興茱萸三堰鑿近堰漕路均水勢明年役成漕船無阻元豐七年濬眞楚運河元祐四年瓜洲置牐崇甯二年詔淮南開修遇明河自眞州宣化鎭江口至泗州河口政和（侗按宋史河渠志原作重和）元年發運使（原作前發運副使）柳庭俊言眞揚（原作楊）楚泗高郵運河隄岸舊有斗門水牐等七十九座

比多損壞詔修復宣和二年向子諲言運河高江淮數丈自江至淮凡數百里人力難濬李吉甫廢牐置堰會孝蘊復作歸水澳惜水如金比年行直達之法或啟或閉不暇歸水又傾毀朝宗牐自洪澤至邵伯數百里不爲之節故山陽上下不通宜於眞州太子港作垻以復懷子河故道於瓜洲河口作垻以復龍舟堰於海陵河口作垻以復茱萸待賢堰使諸塘水不爲瓜洲眞泰三河所分於北神堰相近作垻閉滿浦牐復朝宗牐則上下無壅從之漕復通利紹興五年陳損之言乞興築隄堰自江都至淮陰三百六十里舊志江南之漕廣陵當其咽喉自上江

來者由儀徵入口自鎭江來者由瓜洲入口至揚子橋二河始合謂之三汊河東北行至城南匯新河寶帶諸水過城東南隅轉而北遶城東通沙河又北至城北三里西通柴河又北十二里西接槐家河又北五里至灣頭西接邵伯新河東通運鹽河又北二十五里至邵伯湖經邵伯越河又北行六十里入高郵界過州城西又北六十里至界首鎭又北六十里經寶應城西又北二十里至黃浦鎭接山陽縣界高郵州志城西北有康濟河明宏治二年漕臣白昂以運舟經甓社湖觸岸輒壞乃開復河於高郵隄東以避其險自城北杭家嘴至州北三十里之

張家溝長四十里竟甓社湖萬歷四年湖水決漕臣吳桂芳議修復西湖老隄於是改挑康濟越河遂爲永利寶應縣志舊時漕經氾光湖易致沈溺明萬歷十三年於舊隄東修築越河一道河成賜名宏濟江都縣志縣西北十五里有邵伯越河明萬歷二十八年於邵伯東岸築越隄通漕河以避湖險通志　本朝順治八年大浚高郵漕河康熙十一年修寶應縣七牐十二年建滾水牐於邵伯南十六年漕隄潰高郵之清水潭十七年總河靳輔以決口深不可築更於湖中開河一道改築東西隄與舊隄相屬河成名曰永安十八年塞決口工竣又改置南運

口於三汊河十九年再置滾水壩於高郵及寶應子嬰溝二十年於舊隄險處悉更以石又創建高郵寶應減水壩六座二十八年

聖祖南巡命修高郵南北隄工磚石四十年總河張鵬翮請重修高寶江都隄岸從之五十三年修瓜洲二牐五十九年修築高寶江都三邑西隄石工雍正五年總河齊蘇勒加築江都寶應東西二隄九年總河嵇曾筠修築高寶江都東西二隄土工各數千丈乾隆三年總河高斌請帑疏濬並築隄工上自河口下至瓜洲牐長三萬七千八百八十六丈五年重修東隄自高寶至邵

伯計二百餘里十年大濬高郵官河二十一年東隄添建石壩歷加修築〈揚州河渠志〉淮水經流不至揚州其至揚州者清口入運之水及洪澤湖五壩盛漲泄入高寶諸湖之水齊召南水道提綱云淮自泗州東北為洪澤湖有老子山在湖口其西北有睢河自宿州靈璧睢甯東南流注之自睢口東南折而西北六七十里又折而東而東北經桃源縣南境有小水四自北來注之南自老子山南岸迤東北百五十餘里為高家堰其北岸即清河縣之御壩始為全湖之委北流至清口黃河西自清河縣城南來會與河合東北流東分支渠南為運道〈又〉粵自漢魏

以降歷唐及宋初言揚州水利者止以運道為先而無慮民生之墊溺蓋其時黃河未經南徙淮由故道安流入海各不相犯自宋熙甯十年以後河決澶淵北道斷絕河乃南徙東匯於梁山張澤濼分為二派一合北清河以入海一合南清河以入淮淮不能容而洪澤湖遂成瀦蓄之勢（先是熙甯四年開洪澤湖達於淮元豐四年又命發運副使皮公弼修泗州洪澤湖見宋史神宗本紀及王伯厚玉海）洪澤在山陽之西南北距大河東俯高寶淮水遠自豫省復挾汝潁渦汴羣川之水匯而入焉潆洄激蕩惟下是趨而其地東北為下趨而北則出清口而達於海趨而東則以高寶諸湖為壑自是淮揚之河道始劃向

之止計漕運者乃兼及民生矣迨至金明昌五年梁山濼淤填已高北清河窄狹不能吞伏河淮始并為一瀆而河強淮弱必使之并力下注則清口之節宣與高堰之固護重矣言高家堰者謂後漢建安中廣陵太守陳登所築然事不見於史籍當時廣陵治射陽此堰距治所甚近登築隄以障淮水理勢宜然（當時此堰僅禦一淮而形勢已喫緊如此）後世治水者皆守其舊而不變自河徙之後湖日寬廣成巨浸而是隄之所係日重宋慶歷間一修於發運使張綸明初再修於平江伯陳瑄至萬歷間河臣潘季馴復大修之且甃以石者三千餘丈其西南一帶自周橋至翟壩三十

里空之而不隄謂此處地形稍亢可為天然減壩此天然壩之始名但
當時湖水尚深而能納故河面低於岸面周橋翟壩之水漫溢
不久高寶諸湖亦尚能容受迨後清口不治黃水倒灌湖底日
高湖水亦因之而高此三十里稍亢之區昔之所稱漫溢不久
者且終歲浴天東灌而不止高寶諸湖不能容受此明時清水
潭所以屢決而下河諸邑歲罹其患也且明時揚州境內運河
自清口牐廢不修啟閉無節加之隄西諸湖灌輸不絕止以瓜
儀為入江之路厥初瓜儀置壩尾閭不通後雖改壩為牐而司
水者鰓鰓啟放以濟運為先其開芒稻白塔諸河均皆置壩蓋

始為蓄水計而非為泄水計也及至清口淤澱淮瀦洪湖高堰
挾稽天之勢雄據上游河隄日聞潰決高寶興泰數州縣有淪
胥之苦郡城亦有岌岌之勢於時司河諸臣猶日為補苴之計
開康濟宏濟諸河而不免有清水潭諸口之決潘季馴始議於
東隄多設減水牐座由興鹽以入海開芒稻白塔河以直達大
江其勢稍殺而民已病矣及至末運并有議棄高堰為護陵之
計者三百年中莫有上策我
朝受
命以來

列聖切其咨之儆
世祖章皇帝
聖祖仁皇帝承明季潰敗之後詳求厎績之方
聖祖仁皇帝鑾輅六臨
躬親指示
首命堅閉六壩廣闢清口且大舉增築高堰上自武家墩下至秦家岡
長八十七里屹如山立於是隄以西之水涓滴皆出而會黃而
堰以東沮洳之區復為沃壤於揚州運河則
命固守高郵南關車邏五里等壩以奠下河民居闢金灣東西壩開人

字河以利入江之路此皆
廟算精詳功同造化
世宗憲皇帝於河工利病洞若觀火特發帑金將高堰盡改石工
高宗純皇帝時巡繩
武亦六次親臨
申命河臣嗣後洪湖水長先拆清口東清禦黃兩壩俾漲水暢出會黃
歸海高堰五壩及運河東隄高郵等處五壩俱封土固守不令
輕開以及挑濬下河支河修築沿江埽岸
、
單心宥密六十餘年黃閣

綸音丹毫
批答臣工稟受炳若金科揚郡億萬生靈所以有幹有年於兹邑皆
列聖手援而加之袵席者也我
皇上纘
緒紹
聞勤求治理於河工一事尤切
宸衷近年來因海口遷徙靡常下游未利故山盱五埧過水較多致有
邵伯荷花塘等處漫溢之事兹已堵築竣事川瀆效靈民生暢
遂其所以

紹
庥
錫福者豈有艾歟

國朝尹繼善白鍾山疏揚州運河在大江以北上承洪湖運口來源下有江潮灌注每年水勢夏秋惟恐過大宣洩不及冬春惟恐過小漕運淺阻是以上游山陽高寶運河東岸向設閘十三座冬春閉板蓄水濟運邵伯迤下亦設金灣閘六座又鳳凰壁虎灣頭等橋俱分運河之水由鹽河歸江惟金灣等閘向設閘板隨時啟閉而揚州東關上下地勢高昂運口下注之水多由金灣等處旁洩冬春江潮微弱每慮來源不敷嗣後應將金灣等閘於重運經臨止留北閘二座常川啟放以資鹽運其中閘南閘四座亦照高寶東岸例相機下版蓄水濟運儻仍不敷再將鳳凰壁虎灣頭等橋酌量暫行築埧收束以利漕運俟重運過後照常全開以資暢洩再金灣六閘因不下版向無專員查現在芒稻閘官事務甚簡應即令管理並酌撥閘夫專司啟閉則運口之水得以直注東關重運可資利涉 謹按此奏在乾隆二十四年正月九日奏
上如
議行

經寶應縣

漕運全書高寶運河考自清口引淮爲清江浦至烏沙河匯管家白馬二湖及寶應縣槐角樓南諸湖相接西抵泗州盱眙縣界皆運道所經明洪武九年用老人柏叢桂策就湖外穿渠築長隄南北四十里引水於內以便舟楫宣德七年平江伯陳瑄復築諸湖長隄隄下皆置涵洞互相灌注成化間造高家潭等處石隄二十餘里其南高郵邵伯等湖皆有石隄運船觸隄往

往撞壞宏治間戶部侍郎白昂奏開複河以避其險曰康濟河南北置閘以時啟閉兩岸甃以石嘉靖五年於氾光湖東傍隄開新河三十里遂棄康濟河又寶應縣至界首凡有溝河通注於海者造平水閘十座十年又於寶應湖東築越隄長二十一里萬歷五年淮水由黃浦口決入石隄多壞七年修築改建減水閘四座加高石閘九座寶應諸河隄岸相接十二年於石埧東傍隄開新河三十餘里以避槐角樓一帶之險曰洪濟河
國朝康熙十六年堵塞高郵州之清水潭更於湖中繞迴開河一道改築東西隄名曰永安河十九年再置滾水埧於高郵城

南八里。二十年。增置高郵南北滾水壩。前後凡八座。創建寶應子嬰溝、高郵永平港、南關八里鋪、柏家墩、江都鰍魚口、減水壩共六座。三十七年。江都漫決。運道阻滯。三十九年。從西岸繞挑越河一道。下埽堵築攔河兩壩。漕艘安行。又大修運河隄岸。築永安界首及秤鉤灣等處石工。改五減水壩為四滾水壩。挑人字河鳳凰橋等處以洩高郵邵伯漲水。由金灣入芒稻河注江。挑蝦鬚二溝以洩山寶諸水。由涇澗二河入射陽湖歸海。四十一年。建七里牐陸漫牐。四十四年。於高郵滾壩下各挑河築隄。由串場河歸海。四十八年。修復黃浦雙牐。開放宣洩。水入蜆蠦

由鹽城馬家蕩入蝦鬚溝。五十八年。修築南關五里車邏三大壩。雍正九年。移建竹絡壩於舊壩北首。並挑引河入青蕩湖。由汜光湖入高郵湖。（高斌高寶各壩下河圖說）高寶兩境運河東隄建築牐壩共十四處。皆洩湖河漲水。由鹽城興化阜甯泰州入海。其來源本於洪湖。每伏秋湖漲。由運口歷清江淮安下注高寶。城郭隄工俱當其衝。不得不多為分減。前張鵬翮以啟壩慮害民田。閉壩又傷隄岸。遂將過水最多之五里車邏南關三減壩改為石滾壩。非值有餘不令過洩。以冀兩全。後經匯畫。而下河一帶難免淹浸。是計其流而未究其源也。臣高斌仰遵

聖訓。籌畫來源。於乾隆四年奏請洪澤湖之天然壩無庸輕啟。祇留三滾壩以資減洩。又於大挑運河案內奏請於運口內建設牐壩。既節洪湖之水。使暢出清口。禦黃又保高寶下流無泛溢之患。查高寶牐壩口門俱寬四五六尺不等。節宣有制。惟五里車邏南關等壩俱各寬六十餘丈。洩水太多。今來源既減。則此三壩毋庸輕放。其五里等壩俱用柴草堵築。設遇洪湖異漲。三滾壩洩水過多。請酌量將南關車邏二壩啟放。以減水勢。其五里中壩地勢卑下。洩水過大。一經啟放。則下河不能容受。應請常行堵閉。經臣高斌奏明。現在遵照。而下河各支河。又於水利案內發帑挑濬深通。上減來源。下通去路。從前被災各邑得免淪胥。

無不仰戴

皇仁。（恂按圖說乾隆十五年四月進呈）

（揚河廳冊）揚州府河務通判一員。守備一員。所管上接裏河山寶交界起。下至露筋揚糧廳界止。計一百七十里。內寶應汜水二汛地界屬寶應。永安高郵二汛地界屬高郵。為汛四。曰寶應。曰汜水。曰永安。曰高郵。（續行水金鑑揚河廳舊管寶應汜水永安高郵江都五汛三州縣所屬工程雍正九年添設揚糧廳將江都汛改歸管隸揚河廳止管四汛）東隄一道長二萬五千九百二十八丈九尺。臨湖西隄一道長二萬四千九百九十丈。（揚州水道記）寶應運河水經淮水又東過淮陰縣北中

瀆水出白馬湖東北注之酈道元注自廣陵出山陽白馬湖白馬湖屬寶應而酈注言山陽白馬湖者道元北魏人時白馬湖屬山陽故言山陽白馬湖也逕山陽城西卽射陽縣之故城也此邗溝水改道由白馬湖之始宋史張綸傳除江淮制置發運副使築漕河隄二百里於高郵北旁錮巨石爲十礎以洩橫流石礎卽減水牐俱在河東隄上此寶應湖東有隄兼設減水石礎之始郡國利病書洪武九年用寶應老人柏叢桂言發淮揚丁夫五萬令有司督甃高寶湖隄六十餘里以捍風浪在高郵境二十餘里在寶應境三十餘里二十八年叢桂建言發丁夫五萬餘人開寶應直渠卽月河初自槐樓抵界首槐樓抵界首四十里沿湖一帶隄岸屢修屢圮民甚苦之操舟者亦甚不便由是就湖外直南北穿渠四十里築一長隄與渠同期月而成引水於內行舟自是隄無潰決之虞民亦休息舟行稱便此槐樓至界首倚湖爲渠之始明史河渠志陳瑄之督運也鑿清江浦導水由管家湖入鴨陳口達淮永樂十三年五月工成緣西湖築隄亙十里以引舟並築寶應氾光白馬諸湖隄皆置涵洞互相灌注明會典云揚州高寶運道自清口引淮爲清江浦至烏沙河匯管家白馬二湖隄黃浦八淺及寶應縣槐角樓南諸湖相接皆運道所經此寶應縣氾光白馬諸湖有西隄之始亦卽由白馬湖至黃浦達淮不

復由射陽湖之始明史河渠志武宗末年郎中楊最請開月河此爲議開城南月河之始明史稾河渠志萬歷十三年從總漕都御史李世達議開寶應月河侗按卽宏濟河此寶應南門外至新鎭三官廟三十六里新開月河之始河防一覽寶應月河自黃浦至三官廟前劉寶楠寶應圖經三官廟在南門外河西與新鎭三官廟別長二十里水多旁潰入湖是以流緩沙停新牐一帶淺阻爲梗據方輿紀要此今謂淮安新牐加築西土隄一道以東漕水可省挑濬之費此寶應南門外北至黃浦二十里月河新加西土隄之始方輿紀要寶應界首三里湖稱險地萬歷二十八年劉東星檄郎中顧雲鳳開界首月河十餘里避湖險此寶應界首湖新開之月河也明史稾河渠志宏濟南北牐夏秋淮漲吞吐不及舟多覆者神宗季年督漕侍郎陳荐於南北各開月河以殺河怒而溜始平此宏濟河東有南北二月河也河防志寶應縣河道自山陽縣交界起至高郵州交界止計程七十五里設牐三曰北宏濟大牐南宏濟大牐卽瓦甸大牐七里牐東隄牐壩涵洞共二十曰黃浦雙牐二久壞今閉喬家涵洞儒學涵洞孫家小牐躍龍關杜楊涵洞朱馬灣牐邱家涵洞范家涵洞從家涵洞狠兒牐張成涵洞胡成涵洞永安小牐喬家涵洞軍王涵洞子嬰滾壩子嬰雙牐二西隄牐壩三

日竹絡壩通湖小牐減水壩寶應縣志宏濟河初稱越河始於
宋陳損之之疏繼以明白侍郎昂築高郵越河寶應令聞人公
詮上其事屢議屢停萬歷十年狂飈大作覆舟無算於是都御
史李世達王廷瞻相繼題請而圈田靠隄兩論不決吏科給事
中陳大科上疏陳利害工部尚書楊兆主靠隄之議上從之十
二年九月興工東築新隄一道西仍舊隄南北建石牐二明年
五月告成賜名宏濟河運河隄自黃浦至界首長八十里郎唐
李吉甫所築平津堰也宋天禧中發運使張綸增築侚按綸本傳有築泰州捍海堰事其增築平津堰未詳所本重和元年發運使楊廷俊宋史河渠志作前發運副使柳庭俊言眞揚河渠志作楊楚泗高郵運隄舊有斗門牐十七座河渠志作七十九座宜修復詔從之明洪武九年詔修高郵寶應湖隄六十餘里
復以老人柏叢桂奏發淮揚丁夫五萬六千人令知州趙原督
甃磚隄永樂七年平江伯陳瑄築高郵寶應氾光白馬諸湖長
隄宏治間揚州同知葉元又積土以廣之萬歷七年詔修石隄
自南門至槐樓二十里僉事史邦直董其役

揚州水利論寶應縣繞城西為運河其西南西北皆水鄉也史稱魏將軍鄧艾作白水塘立屯可溉田萬二千頃唐長慶中猶鑿大府涇以溉塘南宋時屢議修復不果是塘利之不講久矣運河為轉漕通津河隄接氾光白馬諸湖往日上資輸輓下潤田園且葖蘆魚蟹為利甚夥迨淮黃不循正道張湖潰隄惟寶應受害最先議者皆以開子嬰溝濬射陽湖為洩水入海之策及子嬰開矣而水勢不減射陽濬矣而淤淺如故或且尤前言之不效然西隄隔斷湖水溝牐僅能洩漕河之一綫沿海各場牐港閉塞溝之下流何由暢達而射陽赴壑之要衝未經講求以致水流迂緩積沙不能漸洗行不力非言不效也今此溝已建滾水大壩更屢疏下流以及海口況上流隄防永固淮水安瀾循規以為善後斯可矣至於宏濟河之撈淺勿懈迴湖牐之啟閉及時安不忘危又在經理之得其宜耳

尹繼善白鍾山疏寶應縣城居運河東岸當淮泗下游地勢低窪加以運河北來之水兜灣頂衝僅賴一綫土隄為之保障每遇汛漲城社民生實屬危險乾隆二十二年
聖駕南巡臣尹繼善面奉
諭旨飭令建砌護城磚工以資捍衛當經欽遵轉飭確估今據江蘇布政使等委員確估自城北太平庵起至城南宏濟牐止創建磚工長七百八十六丈連築壩并修補尾土共工料土方銀三萬八千二百五十兩造冊題估臣等復覈無異相應會題

侚按此疏在乾隆二十四年二月二十五日

張問陶高寶道中即目詩淮流一綫儘彎環湖水迷茫際九寰波影晷分隄內外生涯都在浪中間漁歌隔岸閒酬唱帆勢隨風互往還白鳥朱霞憑點綴寥空誰為補青山

自黃浦口上接山陽縣入境起

萬歷寶應縣志黃浦鎮在縣北二十里舊名上游鎮即吳王濞置黃浦至白浦之地按北行日錄作黃蒲過此入淮安府山陽縣界魏闕重瞻筆記鎮以黃浦溪名也揚州府志溪在寶應縣北二十里黃浦鎮南西通官河東入夌溪會射陽湖嘉靖志作黃蒲溪揚州水道記寶應縣治北十里曰白馬鋪又北五里白馬湖又北五里黃浦鎮是黃浦在寶應縣北二十里而宋樓鑰北行日錄云召伯埭去揚州四十五里三十里過露筋三十里

到高郵。三十里過塘頭。三十里過界首。二十五里過范水。范水鎮至界首二十里此云二十五里者或范水之新鎮也三十五里至寶應。夜風雨。行三十里過黃浦。二十里過平河橋。言寶應至黃浦三十里者。由白馬湖入射陽湖。乃至黃浦。繞道多十里也。寰宇記寶應射陽湖在縣東六十里。據湖之東境而言。方輿勝覽寶應射陽湖在城北十五里。據湖之西境而言。是時射陽湖未淤。故謂寶應射陽湖在城北十五里也。白馬湖亦在城北十五里。則由白馬湖至射陽湖以達於黃浦。繞道多十里。不足疑矣。漕河考。萬歷四十一年建近湖西隄八淺九淺滾水石壩二座。先是宏濟河南北二牐

每遇夏秋淮水漲發。二牐不及吞吐。舟行覆溺。至是水溜遂平。八淺曰白馬淺。在縣北十里。九淺即黃浦淺也。南河全考。萬歷八年。寶應決黃浦。郎中張譽率夫堵塞。隄下窟得龍骨建脫龍亭。行水金鑑。會蕞云。此印川公河上軼事也。王文肅撰公墓志云。黃浦下陰雨。輒聞鷄鳴聲。居民曰。此蛟龍宅。毋動。堰成。忽中夜雷電交作。挾以厲風。望見黑焰排空而去。比曉。土窟白骨爛然在焉。就視之。鉅顱獨角。其顱骨似牛而長廣倍之。其角似龍之火帶而稍參差。舐之輒粘舌。時以為孽龍避公而尸解云。喬萊寶應新志云。予昔修明史。為潘公作傳。蛟龍浮蛻之語本之

王文肅所撰志銘中。子以說近荒唐。未入正史。今歸田里。知有碑在黃浦廟中。揚河廳冊。寶應汛縣丞一員。把總一員。協防一員。管堡夫四十名。兵一百五名。汛地上自裏河平橋汛起。至氾水汛界止。計四十里。東隄一道。長六千五百八十六丈五尺。西隄一道。長六千五百八十四丈五尺。東岸黃浦牐一座。康熙十二年建。金門原寬一丈二尺六寸。砌石十三層。乾隆二十四年復修。嘉慶六年拆修。將金門收窄三尺。存寬九尺六寸。加石二層。共石十五層。分洩運河漲水入黃浦溪。經交溪黃昏蕩。由九里李家溝西建岡河東至鹽城縣北串場河出范隄由石礭天

妃牐歸海。喬家洞口門寬高各一尺二寸。明嘉靖三年建。水由黃浦牐河下達儒學洞。口門寬高各一尺二寸。明嘉靖三年建。水由獐獅蕩歸海。孫家洞口門寬高各一尺八寸。明萬歷三十九年建。水入獐獅蕩歸海。護城磚工。自太平庵起至洪濟牐止。共長七百八十六丈。高八尺四寸至一丈四尺四寸。乾隆二十四年建。躍龍關石洞口門寬高各一尺八寸六分。康熙二十五年民建。水由城內市河入廣洋湖達鹽城天妃牐歸海。磚工尾舊有攔河洪濟石牐。明季所建。乾隆四十三年拆去西牆。展寬河面。現存東牆長二十四丈。湯問洞口寬一尺六寸。明嘉靖三

年民建溉田水入獐獅蕩歸海以上東岸隄牐臨運隄工迎溜之處隨時鑲修並無一定西
岸葉雲洞口門寬高各一尺六寸康熙五十五年民建溉田水
入寶應湖葉雲雙孔石牐一座金門每孔各寬一丈高一丈二
尺計石十二層乾隆四十三年建減運河漲水入竹絡壩下引
河由白馬湖歸寶應湖竹絡草壩金門寬八丈雍正九年移建
減運河漲水入寶應湖嘉慶二十四年堵塞王鼎洞口門寬高
各一尺六寸康熙四十九年民建溉田水入寶應湖梁淮洞口
門寬高各一尺六寸康熙五十一年民建溉田水入寶應湖通
湖牐一座金門寬一丈二尺計石十三層乾隆五十年民建溉

田水入寶應湖龍亭南窯雙孔石牐二座金門每孔各寬一丈
二尺計石十五層嘉慶十八年建減洩運河漲水均入寶應湖
臨湖越隄一道長一千九百六十三丈五尺內白田鋪對岸磚
工長二百二十八丈高一丈康熙三十八年建秤鉤灣起至宋
家尖止石工長一千六百三十六丈五尺計石十層明萬歷四
年建接下石工長六十七丈計石十層康熙三十八年建又接
下磚工長三十二丈乾隆十一年建石工之外嘉慶二十五年
在宋家尖拋碎石坦坡六十八丈以上西岸工程臨運隄工迎溜之處隨時鑲護並無
一定

國朝梅植之黃浦舟中詩倦游傷客心勞生詎能遣征途節回換荏苒芳華晚息轍那晏眠開帆更流行觸熱東南行十日舵樓飯沿綠達滬濱頗聞潮信險艤舟泊黃浦宿處淩葭葵遲回待月明淼瀰看流轉風蟬雜岸蟲悽茹增百感我本蓬蒿人發興殊不淺置身許邱壑賴顏謁軒冕豈惟直性傷亦覺生趣尠嗟哉行路難貧賤敢求免
十里左岸八淺寶應即白馬淺岸西有白馬湖南與青蕩清水氾光諸
湖相屬
揚州水道記明初運道由白馬湖直達淮安不由射陽湖白馬
湖南北皆有運河郡國利病書云運道逕寶應湖而北穿河行
過白馬湖自白馬湖而北穿河行至淮城之西南是也城北運
河直接淮安惟中間由白馬湖數里耳歸有光壬戌紀行云嘉靖

四十一年淮陰六十里至黃浦口出馬湖三四里入內隄行至寶應
云出馬湖三四里入內隄行至寶應則出白馬湖之後即入內
河行與郡國利病書合河防一覽隆慶三年高堰大潰決黃浦
入淺湖隄十五處明史五行志萬歷五年淮河南徙明會典由
黃浦口入石隄多壞河防一覽萬歷六年潘季馴奏八淺決工
委水利道副使張純黃浦決工委南河郎中張譽俱於九月十
五日起工七年十月告成季馴上疏曰張譽等塞完黃浦決口
先築南北攔河壩二道共長四十五丈根闊一十三丈頂闊十
丈高二丈填築正口土隄一道長九十四丈自水底至頂高三

丈八尺根闊十三丈張純等塞八淺決口長八十五丈六尺內土隄根闊七八丈不等頂闊二丈自水底至頂高二丈至一丈四五尺不等外包砌石隄一道此謂東岸決口隄外包砌石工長八十五丈六尺高一丈五六尺不等又石隄兩頭接築舊土隄共長一百五十丈俱根闊三丈頂闊二丈高一丈三四尺不等南北攔河垻二道共長五十九丈西隄一道長二百四十一丈俱根闊五六丈不等頂闊一丈三四尺不等自水底至頂高一丈六七尺不等河防一覽又云寶應縣之西十餘里有白馬湖其當湖心而東即所謂八淺隄也往歲隄決湖水奔逸建瓴而下決處闊八

十餘丈屢築無功乃議從湖心淺處先築西隄一道以捍其外仍於河之南北截垻二道暫令運艘越湖而行隄垻成則八淺正決瀦水不流捧土而塞之矣是築西隄者正所以塞東決也但東決正塞西隄終不可棄必須歲加修築仍密種楓柳茭葦之類使其能當濤浪則東隄不守而自固矣按季馴塞黃浦八淺俱築南北攔河垻黃浦本有西隄故但築南北攔河垻而決口已斷流矣萬歷寶應志寶應有九淺八爲白馬淺是八淺正當白馬湖本無西隄故季馴築塞八淺決口必先築西隄而後於河之南北截垻二道西隄成則月河成矣故以河言之若不先築西隄則南

北不能築攔河垻此理之易知者足明西隄未築之時運舟經此必由湖矣季馴云當湖心而東即所謂八淺隄者此謂靠湖之東岸云議從湖心淺處先築西隄一道以捍其外者此謂於湖心築隄水底施工故季馴謂西隄一道自水底至頂高一丈六七尺不等也方施工之時南北築攔河垻運艘自必越湖而行若決口既塞南北攔河垻一拆則運舟自必由內隄行走故季馴謂東決正塞西隄亦終不可棄也然則八淺未決之先運道必由白馬湖八淺既塞之後運道始不由白馬湖矣是白馬湖旁三四里之越河實萬歷七年潘季馴所築也淮安府志白

馬湖在山陽治南六十五里南河志畧云白馬湖去寶應北十五里與山陽接境昔受洋信港之水今高堰減垻水下若高郵車邏等垻不多開放入下河則高寶湖逆漲入白馬湖而西鄉汊河一帶田畝盡被淪沒會典白馬湖受高堰減水南連青蕩湖寶應湖又南連氾光湖高郵湖又南連邵伯湖在山陽縣寶應縣高郵州甘泉縣天長縣之間揚州府志白馬青蕩清水氾光津湖甓火諸湖統名寶應湖

國朝白鍾山疏高寶諸湖上承洪澤湖之水歸入運河由運河分注下河脈絡貫通層層相因宣洩機宜最爲緊要前經臣酌議將運河西岸舊有出水港口相機開放俾湖水宣洩入河騰出湖面以受洪湖減下之水奏豢

聖鑒飭因雨澤稀少下河田畝正當麥苗秀實禾稻插秧之候需水
甚殷復令將運河東岸牐洞開放宣洩灌溉田畝百姓稱便
惟運河雖經開放而上游運河之水源源而來水勢未能大
消恐將來洪湖減下之水歸入高寶諸湖仍然盈滿臣等復
令將上游運口之天妃正越二牐暫閉一二日則進水既少
去水更速如有商民船隻經過即令啟板放行並無阻滯茲
於四月二十五六七等日閉板後河水果大消落至二尺三
四寸不等臣等速飭將臨湖出水港口上緊挑空寬深俾高
寶諸湖之水放入運河由東岸牐壩循序漸下分歸湖蕩散
入各河以注於海不但湖水日漸騰出將來即遇汛水盛漲
洪湖減下之水自可容納而下河亦無漫淹之虞嗣後遇運
河水大亦令暫閉天妃二牐以截來源若遇重運經臨河水
未充之際即將東岸牐洞悉行堵閉以濟運行俟糧艘過竣
仍行開放以洩湖河之水如此上下游通盤籌畫出水進
水斟酌機宜則節宣有制啟閉以時每年自可循序而行永
遠遵守於淮揚一帶漕運民田均有裨益俯按此奏在乾隆
八年嵇璜疏湖河形勢高寶諸湖下於洪湖運河下於高
寶諸湖下河又下於運河諸湖西南受泗滁天長之水又益

以洪湖減下之水舊設南關五里八里柏家墩車邏減水諸
壩定期四月六月開放因入爲出用以節宣以故旱不涸運
潦不傷隄今一切閉之不行是姑息下河而貽害上游也臣
聞治水之道宣洩與隄防相爲表裏隄防以禦溢槽宣洩以
待異漲事事隄防而不講宣洩則水猝至而無所歸究之隄
防亦不能固則欲弭患於將來不可不留宣洩之一策也俯
按此奏在乾隆十八年任戶部侍郎時 白鍾山嵇璜疏高
寶諸湖上承洪湖並天長六合之水匯歸運河由運河諸壩
分趨下注江海向來臨湖西岸設有出水港口二三十座導
水入運由港口東趨以資宣洩若伏秋大汛洪湖水漲始
行開放則五壩齊趨高寶諸湖勢不能容往往盈隄溢岸穿
運而東興鹽高寶不能容受即地勢稍高之所亦難免淹漫
與其蓄於平時使湖河盈滿莫若豫籌宣洩庶免驟漲並注
爲害臣前奏准於桃汛細察湖河水勢如湖水足資濟運毋
庸蓄水即先將西岸瀉入高寶湖之港口豫爲酌放俾湖水
日洩日減騰出湖面以待洪湖盛漲五壩減下之水亦可容
納湖河之水循序匯歸江海不但下河不致受淹且藉此循
序下注之水插秧種稻較之壅高驟漲迥不相同可否仍照

前奏豫將出水港口開放陸續宣洩俯按此奏在乾隆二十
二年二月二十七日疏入照准 黎世序疏揚河廳寶應汛
西岸濱臨寶應湖面本係官湖向來水淺之處間産茭葑附
近民人領佃完納湖租冊載湖租每年徵銀六兩一錢九分
一釐百餘年來並未升科亦無頃畝確數嘉慶十六七年該
處建設龍亭南窯等牐分洩運河漲水挾沙入湖將該處淤
成灘地漸生蘆葦獲利日豐該處居民互相爭占搶割並私
相典賣訐控不休節經飭據淮揚道督同廳縣履勘頃畝逐
一訊詳茲據勘明該處實係民佃官地並非該民人已業如
仍歸民承佃不獨爭控無休且恐有私築圩岸阻遏水口之
患於運道隄工均有關礙且蘆柴爲河防工料所必須查
蕩營定例產柴之地歸官採辦以給工需其不產之處歸民
人領墾照例升科今既官地生蘆即應照葦營之例由官採
辦以裕工用而節國帑請將該處灘地收回官管其灘面蘆
葦長發之時既可藉以搪護風浪保衞隄工秋深刈穫又可
撥工鑲埽其應完湖租銀六兩一錢九分一釐即由河庫於
柴價節省項下完納而官地歸官該民人亦永息訟端實屬
一舉兩得詳請奏明立案臣等伏查無異俯按此奏在嘉慶

二十五年十一月
七日疏入照准
寶應湖 國朝宗福寶應湖詩寶應湖邊樹陰陰布柳城人
家倚水岸野竹壓簷楹細雨前村過斜陽遠浦明漁歌聞唱
晚漠漠葦塘清
白馬湖 明朱日藩詩綠水平如鏡芙蓉媚遠天時聞采菱
曲唱近使君船 張養重攜家歸白馬湖詩背郭呼船到草
亭孤帆一路柳青青自憐子美貧兼病殊似淵明影答形到
處有情尋釣舫何人相伴看春星歸來只覓中山酒痛飲無
煩頌酒經 國朝王康望白馬湖詩澄波如練互天涯萬頃
蒼茫一望賒澤國頻年沈瓠子春流何日宴桃花煙村遠樹
三家出漁浦輕帆幾葉斜鷺社
波光同一色明珠空自夜行沙
清水湖 明王洪過清水湖詩草屋自成聚門前湖水流平
蕪遙見塔小港曲通舟檣日留飛燕帆風起白鷗江湖多逸
興況是及春遊 王世貞清水湖詩波搖匹練界長空
天闊千帆處處風入霧樓臺先暝黑隔林楓葉後霜紅

汜光湖　宋楊萬里詩二首兩裏樓船即釣磯碧雲便是綠
蓑衣滄波萬頃平如鏡一隻鷗鷥貼水飛天上雲煙壓水來
湖中波浪打雲回中間不是平林樹水色天容拆不開明
高穀詩綠楊鼓側岸沙崩高塔凌虛更幾層南去北來成底
事夕陽西下見漁罾　陸深湖中玩月詩我生愛月仍愛奇
著意欲到西湖西不然具區三萬六千頃坐此一色銀玻瓈
今宵寶應湖南路桂魄皎潔風淒淒水光四接上下合冰柱
千尺雲天低樓船不沒南北斷危檣密鎖烏鳶棲我攜二客
恣清賞試選南岸爭攀躋寒光滿射白玉鏡斗柄倒浸青雲
梯人間天上非還是翻疑海外聞天雞瑤華臺殿雲母障水
晶宮闕黃金泥胡牀老子興不淺揮手弄雲沿長隄菰蒲何
心懶不起蛟鼉有恨蟠猶啼南中卑暑不耐老況復風雨猶
難齊茲行所得差足慰未覺嚴沍欺袍締人言春月媚秋月
春月花柳空萋迷爭如冬月有勁氣復此淮南水連溪洒懷
逸氣俱浩蕩霜明雪晴供品題君不見漢家中郎持漢節風
槃稟稟海上甘牧羝　國朝王士徵汜光湖懷古詩嗚呼正
德中嬖豎竊王綱華容既遐謫劉謝咸高翔談笑誅刑餘臺
閣資文襄逆濠睨神器弄兵下鄱陽勢異北平順跡同吳濞

狂桓桓文成公將帥皆龍驤義旗出章貢狡童旋已亡如何
萬乘尊南巡來建康羅綺照江水姝麗傾惟揚誰賡白雲謠
載詠黃竹章茲湖兩駐蹕名因翠華長龍舸與鳳艒樂哉方
未央膠舟古所戒遺恨憐昭王事往二百年寒波但菰蔣月
暗津鼓急楓落漁鐙涼緬懷豫且嘆弔古重悲傷至今泰陵
樹松柏無斧斨原注來集之武廟逸事正德十四年十月己
未上至寶應漁汜光湖十五年閏八月庚申上至寶應復漁
汜光湖　湯右曾詩陂湖遙隔埭西東蹋水呼來舫子通小
試袷衣寒入早豆花風過蓼花風　賈承吉汜光湖懷古詩
澂瀲湖波接翠華當年渤海泛星槎翻來滿地蛟鼉窟網到
傾城婦女家積水池邊天有盡飛虹閣外浪
無涯龍舟鳳艒千秋轍極目隋隄隱暮鴉

十里左岸寶應縣城

一統志寶應縣在府北二百四十里東西距一百九十里南北
距八十里東至淮安府鹽城縣界七十里西至泗州盱眙縣界
一百二十里南至高郵州界六十里北至淮安府山陽縣界二
十里東南至興化縣治一百六十里西南至泗州天長縣治一
百六十里東北至鹽城縣治一百二十里西北至山陽縣界一
百里　江南通志寶應縣東七十里至射陽鎮鹽城縣界西一百
二十里至磨旗墩泗州盱眙縣界南六十里至界首鎮高郵州
界北二十里至黃浦鎮山陽縣界　一統志漢置平安縣恂按圖志作安平誤
屬廣陵國新莽改曰杜鄉後漢復名廣陵郡晉廢蕭齊改置
安宜縣屬陽平郡梁為陽平郡治兼置東莞郡北齊於此置臨
杜郡改縣曰安平陳復名北周為陽平郡治析置石鼈縣隋開

皇初郡廢省石鼈入安宜屬江都郡唐武德四年置倉州領縣
七年州廢縣屬楚州上元三年改曰寶應五代因之宋寶慶三
年升州尋改為軍元至元十六年改置安宜府二十年府仍廢
為寶應縣屬高郵府明屬高郵州隸揚州府　本朝專屬揚州
府　圖志寶應縣衝繁南至府二百四十里有射陽槐樓衡陽黃
浦四鎮巡檢二駐槐樓衡陽　一統志寶應縣城周九里有奇門
五水門三宋嘉定中築元至正中甃石　本朝康熙七年二十
七年修築雍正九年重修　江南通志寶應縣宋嘉定間縣令賈
涉始為土城元至正中僉院蕭成增築之甃以磚周九里三十

步明初城夷爲民居嘉靖中以倭警巡撫李遂檄副使劉景韶
重築城周一千四十餘丈高二丈門五水關一敵臺八　國朝
康熙七年地震圮其東南知縣孫蕙修築揚州府志寶應縣城
宋嘉定間知縣賈涉始築淳祐十三年李庭芝重修尚爲土城
元至正十年僉院蕭成易以甓周九里三十步明太祖定淮地
淮陰侯華中移之淮安遂無城嘉靖三十六年巡撫都御史王
誥築城建四門三十七年知縣蔣遵正請加甓巡撫都御史李
遂以屬副史劉景韶築城周一千四十餘丈高二丈門五東曰
賓曦西曰利成南曰嚮明北曰斗拱一曰小東門萬歷間知縣

韓介塞小東門開小南門名之曰迎秀崇禎九年知縣劉逵塞
東北隅水關移於東門名之曰利涉　國朝康熙七年地震城
東南毀知縣孫蕙修築雍正九年知縣李松泰重修揚州水道
記寶應在兩漢爲平安縣地舊唐書地理志寶應漢平安縣是
也在梁爲安宜縣南齊書州郡志陽平郡領縣四泰清永陽安
宜豐國寄治山陽隋書地理志云江都郡安宜縣梁置陽平郡
及東莞郡開皇初郡廢又廢石鼈縣入焉有白馬湖新唐書地
理志楚州寶應縣本安宜上元三年以獲定國寶更名通典亦
云安宜縣本漢平安縣地方輿紀要安宜故城在縣西南謂今寶應

縣之西南漢縣治此一統志安宜舊在寶應西南漢置平安縣晉廢
太平寰宇記云安宜溪在縣界古安宜邑因此溪爲名郡國利
病書方輿紀要並云安宜溪在縣西南六十里紀要又云唐初
始遷今治據諸書言之寶應在漢爲平安縣南齊安宜寄治山
陽蕭梁安宜移治漢之平安城唐初始徙今治肅宗上元改名
寶應隸於楚州此寶應沿革之大較也川瀆異同槐角樓又二
十里至寶應縣環城三面重湖浩淼城南爲清水湖西北接氾光白馬諸湖萬歷十二年
越河成自城西北至槐角樓以南長三十六里即舊隄爲西隄
而別隄其東引水注之舟行其中又築滾水三垻於兩隄間水
漲則泄於支河由射陽廣洋湖以入於海又北二十里曰黃浦揚州水道記萬歷十

三年從李世達議開寶應月河此寶應南門外至新鎭三官廟
三十六里新開月河之始恂按郎宏濟河詳下新鎭條
唐李嘉祐送皇甫冉往安宜詩江皐盡日唯煙水君向白田
何日歸楚地蒹葭連海迥隋朝楊柳映隄稀津樓故肆生荒
草山館空城閉落暉若問行人與征戰使君雙淚自沾衣
李白贈徐安宜詩白田見楚老歌咏徐安宜製錦不擇地操
刀良在茲清風動百里惠化聞京師浮人若雲歸耕種滿郊
岐川光靜麥隴日色明桑枝訟息但長嘯賓來或解頤青橙
拂戶牖白水流園池游子滯安邑懷恩未忍辭翳君獨桃李
歲晚託深期　國朝鄭燮過寶應縣寄懷少林王四都中詩
別來如一日到此忽相思秋雨白田道孤帆黃葉時文章同
末路江海失前期雞黍青山約何年共一巵　楊鑄舟次寶
應詩停舟日初曝雞犬水聲中湖灌孤城圮田荒萬戸空漁
罾灑隄柳蒲葉冷秋風我適江南至流亡泣路窮　趙進美
寶應詩聞道君王有射陂漁樵荒草令人悲垂楊尚弱東風
急倦客停帆見雁時　張問陶寶應減水牐外見水田詩宿

雨全消遠樹晴。永安舡外水田明。人排白鷺秧初插。堰擁黃
沙犢已耕。竊祿會糜太倉粟。思鄉如見錦官城。得歸且作扶
犁想。雞栅牛宮要早成。 范淩霄寶應舟夜詩 悄寒如水潑
孤衾。夢醒江南變土音。百里湖風吹不斷。艣聲隨雁過淮陰
寶鍪夜赴寶應安平驛詩 酩酊香飛金叵羅。朦朧寒倚錦
盤陀。清風一榻響船艣。殘月四更聞棹歌。雁鶩秋聲晨夢遠
魚龍水氣夜涼多。分明泛宅浮家意。卻羨蕭閒張志和。 黃
承吉寶應道中即目詩 鷗鷺隨人欲奈何。迴風一拂動盤渦
參差雲影鴉排戍。躑躅波聲豕渡河。遠舍荒煙浮岸闊
輕帆落日繞湖多。極天陂澤長隄外。萬頃蒼茫幾釣蓑

縣東有射陽湖。

揚州府志寶應縣射陽湖。嘉靖志云在縣東六十里。寰宇記云
闊三十丈。長三百里。漢書廣陵王有過。其相勝之奏奪王射陂
即此也。今俗呼射陽湖。瀠迴可及三百里。南北淺狹。自固晉至

喻口白沙入海。湖之東屬鹽城。西至固晉屬山陽。固晉而上至
射陽。愉按此謂射陽鎮。在寶應縣城東四十里。屬寶應。唐大歷三年與洪澤並置官
屯。後以所收歲減。並廢。揚州水道記寰宇記寶應射陽湖在縣
東六十里。據湖之東境而言。方輿勝覽寶應射陽湖在城北十
五里。據湖之西境而言。淮安府志射陽湖在鹽城縣治西北一
百四十里。西北抵山陽縣。分中流為界。由故晉至喻口。北沙入
海。今分阜邑。按漢書廣陵王有罪。相勝之奏奪其射陂草田以
賦貧民。陂與湖連。漢劉纏、樊丹皆封射陽侯。射陽湖所從來遠
矣。縈迴可三百里。為高寶諸州邑停水之瀦。出水之門。唐上元

中。於射陽湖置洪澤屯。明嘉隆以後。湖乃漸淤。萬歷九年。知縣
楊瑞雲請發帑三千兩。開濬由廟灣新豐市入海。崇禎四年。河
決蘇家嘴、柳鋪灣、新溝、建義等處。湖復大淤。 本朝順治初年。
清水潭屢決。湖日淤積。康熙二十三年。挑濬海口。按察使于成
龍董其役。侍郎孫在豐繼之。自朱家舍至岡門。濬通四十餘里。
積水消洩。其丁溪、白駒、草堰等處。將次挑濬。未幾以侍郎凱音
布代之。旋撤回。三十五年。童營衝漫。並鄰湖之支流亦塞。三十
八年。議將串場河、射陽湖、蝦鬚溝一帶挑通。引積水歸海。四十
五年。蝦鬚溝挑通。由是射陽湖出路始闢。

國朝王永吉重濬射陽湖議竊惟淮揚兩府之民歲苦水災。
而淮之鹽城、山陽。揚之興化、高郵、寶應、江都、泰州為尤甚。二
十年中無歲不受水災。而六七年來為尤甚。蓋黃河水溢則
勢重南徙。淮既避黃。以直下若淮泗水溢則力猛東注。淮復
引黃而合趨。以高寶一綫漕河。容納南北兩河滔天浴日之
水。而下流壅淤。無所宣洩。水聚中飽。安得不奔潰決隄病漕
而害民哉。士民苦於水患。因下流不通。輒紛紛陳控求開海
口。殊不知海口之在泰州、興化、鹽城界內者。如丁溪場、白駒
場、劉莊場、神台場四口。現開原無阻塞。若泰州河垛場一口。
萬歷十三年本州鄉官林海樓議開。地方抗阻。鹽城城東之
天妃口。天啟六年興化鄉官李碧海議開。地方抗阻。凡事有
礙於地方。知其不可為而強為之者。終畫餅耳。至於山陽境
內之廟灣海口。此口空闊寬為七州縣之尾閭。更無一毫阻
塞之處。夫各處海口既無阻塞。何以水不趨下。反泛濫而橫
行耶。永吉蒿目心傷。考之傳記。詢之土人。乃知射陽一湖全
然淤墊。中間隔斷。上下不通。雖有海口。水不東注。病漕害民。
根原在此。為今之計。重濬射陽湖。真有一日不可再緩者。查
鹽城縣志載射陽湖在城西一百四十里。西接寶應縣界。西

北接山陽縣中流爲界瀠洄約三百里南北淺狹自故晉地方至喻口北流入海東屬鹽城西北屬山陽縣故晉而上至射陽屬寶應嘉隆以來湖乃大淤萬歷七年民李旻等建議開濬萬歷九年春知縣楊瑞雲申詳具題請發帑金重濬水由廟灣新豐市入海水患稍息民賴以安至崇禎四年淮北蘇家嘴柳鋪灣新溝建義口並決築塞久無成功黃流灌注三年水退沙停支河小港大半壅淤而射陽湖幾化爲平陸矣然湖形現在疏鑿不難有硬沙墊高者亦有泥水夾雜深淺不等者里數不多若合七州縣之力認眞疏濬成功何難大槩分爲三段其上一段自寶應鹽城界上射陽鎮起至安豐鎮止約長二十五里自安豐鎮至山陽縣東作地方止約長十六七里自東作至涇口止約長五里以上係泥水相雜之工自東作至山陽鹽城界上清溝止約長二十里係泥沙旱工此處接連湖面查湖面舊制三十六丈闊今止存三四丈極闊者七八丈耳湖面盡淤安能受水宜裁闊如舊自清溝至甬馬駱一林坊地方約十五六里長此處亦甚逼窄鑿之使寬則下流通暢由此入山陽之軋東溝由溝入濛瀧喻口由喻口入廟灣則入於海矣中一段自鹽城奪基廟起至

林上止約十二里長自林上由舊浦河至馬家蕩止約三十里長自馬家蕩至陶家林止約十里長以上亦係泥水相雜之工應用鐵口罱子撈濬其泥用船裝載去湖稍遠庶不再淤此處舊名蝦溝從此至東尤莊約二十里長則入鬚溝而水直達於射陽湖矣其西一段則單在鹽城縣境內舊名東塘河西塘河西塘河自黃土溝起至許家灣止約二十里長只此淤淺急宜挑濬從此入於樓下莊唐橋鎮則一路闊深直達射陽出廟灣入海通行無礙也東塘河自唐子鎮起至安豐王莊約三十里長自王莊過界河至大港鎮約二十里長自大港至九曲河廟止約三十里長從此二十里至古吉寺又二十里至院道港入濛瀧喻口達射陽入廟灣則入於海矣此與鹽城縣近河生員周國顯梁卓徐行等面相考訂明白者雖未盡確或亦不遠大約黃自北來淮從西下如人身喉項廟灣各口如人身尾閭而射陽湖則如人身之胸膈腸腹也若人身日進飲食而胸膈不得通腸腹不得紓縱有尾閭無從消導安得不鬱而病病而至死哉全湖形勢了然疏瀹決排原無難事而坐視淪胥無人肯救者何也各州縣有司晝於封域未必周知即或知之而彼疆此界觀望推諉

不肯擔當殊不知所淹沒者本州縣之田禾所漂淌者本州縣之廬舍築塞漕隄決口所起派者本州縣之人夫利害相關剝膚切骨孰大於此又或精神疲於催征工夫分於訟獄視此畚鍤之勞反爲不急之務殊不知湖淤何決水滿歲荒死亡流竄十室九空錢糧從何出漕米從何完差徭從何供贖鍰從何納老幼男女粗衣糲食從何來 國課根本萬民性命舍此別無活路州縣官急務亦孰有急於此者奈何不深思也至於治水衙門不肯著力必謂此係下河不是上河殊不知下河之水不通則上河之隄必決治湖正以治河表裏原是一事又必謂河帑不敢輕動日後難於開銷殊不知所淹者下河之民田所決者上河之漕隄隄決年年築塞築隄月月起夫民間每歲起派人夫或百萬或數十萬固可憐

朝廷每歲銷算錢糧或數萬或數千亦可惜公私交困何不急圖一舉兩便之策乎欲興大工事關題奏務求詳確未敢草草敷陳管見大約有五一曰先估勘揭中所開淤塞村落地名及道里長短原係采訪未曾親到必得實心任事之大員不辭辛苦督率山陽鹽城高郵寶應興化江都泰州諸屬各乘小舟沿射陽湖上下各處淤淺地方逐節逐段再三

講求務要直捷便近不能遷就迂迴恐有奸民假公濟私避害趨利希圖本村本鎮便宜其應開濬處所該挑若干里若干深若干闊一一詳開如有與揭開不合者即行改正估勘既有清冊則工程難易人人共知酌遠近淺深闊狹品搭派工庶無多寡不均之歎一曰專責成各州縣官分定工程則一切人夫器用船隻稽察督催等事自應逐項料理但職務煩劇未能常駐工所除淮揚兩府各有提調及分委府佐監督外每湖灘十里須於兩府各州縣中選委幹官一員義官數員分頭催趲庶無照管不到之虞一曰派人夫湖水無阻則漕隄堅固運道通行可省年年塞決幫隄之費似當量動官銀以襄大役然河帑空虛難以輕議止可酌估犒賞或官備竹鐵罱子合掀等項以省民間擾累亦無不可各州縣欲圖永利合派民夫如東塘河西塘河若果單洩鹽城一縣之水者俟查確另議外其餘關繫山鹽江泰高寶興七州縣利害者自當均勻酌派庶無偏私不平之鳴一曰嚴功罪先年亦曾興工開濬上司正官足跡未到湖邊提調諉之各州縣各州縣諉之佐貳佐貳諉之義官義官與夫頭通同折夫無人實做遇水泊無載泥之船遇淤泥無撈淺之具朦朧報完

徒費民財毫無成效似當豫先題准若有急公勤事者紀錄優陞儻若苟且塞責遲誤缺少者摘參重處至於包夫折夫誤事殃民情法難恕但有犯者不論有職無職立置重典則積弊可除不難事半功倍也一曰定斯限霜降前後水勢汔涸雖極淤淺亦沈水底難以相度目前牌行會勘須限十一月上旬估完詳報以便仲冬具題如此大工既不多動河帑部覆必無留滯似當一面入告一面擇日部署開工若以九年正月爲始定限一百日報竣斷無不完之工程不過之水利矣此湖僻在東北一方非若上河爲南北咽喉秋冬有回空春夏有重運築壩開壩甚爲掣肘議早定則今冬亦可舉行工難成則來冬亦可補足兩府士民異地同心雖勞不怨七省漕船波恬浪靜飛渡無憂國計民生漕隄運道永遠攸賴矣

宋范仲淹射陽湖詩渺渺指平湖煙波入望初縱橫皆釣者何處得嘉魚

楊萬里雪小雲順風過射陽湖詩都梁三日雪沒屋小船行水如行陸山陽一朝帆遇風大船行水如行空昨來牽夫凍得泣買蘆燎衣蘆自溼朝來牽夫皆上船收纜脫巾篷底眠樓船忽然生兩翼橫飛直過陽侯國千村一抹片子時四岸人家眼中失似聞咫尺是揚州更數寶應兼高郵青天萬里當遲度不堪回首都梁路

元薩都剌詩二首飄蕭樹梢風淅瀝湖上雨不見打魚人菰蒲雁相語霜落大湖淺漁家懸破罟此時生計別小艇賣秋菱

明沈柿重經射陽湖有感呈楊大令詩憶昔曾爲湖上客湖天極目使人愁風濤浩渺魚龍臥葭葦蕭條鸛鶴游一自桑麻開沃壤幾多籬落接滄洲羨君千載平成績太史重書大有秋

國朝王士祿射陽湖詩晨挂射陽帆颯颯北風厲到耳但有聲黏天渺無際轉側隄岸容崩奔洲渚勢白浪多起伏青天足軒輊去檣如電激來樹若飈逝佇眙還目眩危坐尚心悸百里秦郵城轉眴欻已至不有風濤壯詎諳眺矚異

王士徵詩晝舫垂楊千萬絲淮南江北斷腸時誰堪此夜青天月碧草濃煙宿射陂

潘取臨射陽湖詩河源渺何處已來滄海東浮雲橫雁路叢葦逼蛟宮帆挂千家雨濤生一枕風舟人話疇昔塵滿射湖中

劉沁區晚泊射陽湖詩空陂臨積水去此泊應難寺帶荒村小湖吞落日寬歸漁炊傍岸旅雁宿依灘何事川途暝逢孤枕未安

宋扆過射陽湖有感詩淮水分流自北東桑田汩汩浪花中但看無數哀鴻影不似當時牧犢風捕蟹曾懸秋雨黑採菱船艤夕陽紅年瓠子勞沈璧鼇背何年奠大功

夏之蓉射陽湖歌淮陰之背廣陵北中有長湖界天碧茫茫巨浸五百里島嶼煙雲弄佳色伊昔廣陵王盛時暇日校獵風雲馳短衣虎士白羽箭銳頭將軍金戟枝君王一笑墮飛翼坐號此地爲射陂抨弓激矢事已矣陵谷百變成推移惟有射陽湖上水漭瀇陂田利無已金支翠旗時出沒江妃漢女何明美濯足洞庭淩八荒挂帆遥欲從茲始

陳鈺泛舟射陽湖詩欲雨不雨雲冥冥扁舟蕩漾湖之汀淪漣水照白菡萏蕭疏葦立紅蜻蜓楚王墩樹遠鬱鬱陳琳墓碣高亭亭前有漁家住港口買魚沽酒須留停

黄承吉過射陽湖詩指點淮壖阜幾千朦朧落日海雲邊草田漫侈驕王國榆板何勞虜將船白水一陂荒空度地黄河堰轉欲漫天煙波釣艇渾閒卻回首風帆一渺然

常安射陽湖懷古詩有序史稱射水出射陽縣洪适隸釋曰自廣陵出白馬湖經山陽城西即射陽之故城高祖封劉纏爲射陽侯即其地唐大歷三年治射陽湖其自何年淪陷不可考矣山陽城西射陽湖岸多碧柳水青蒲荇帶菱花香泛泛鷗鵁鴻鷺來哺雛昔日曾爲帝子宅一朝變作波臣區時移事易皆如此臨流使我頻嗟吁范文正陸秀夫防河捍海垂良謨此湖餘潤利應溥千畦勿利良苗枯奈何淮民惰稼穡日從煙水收漁租不知艱食勝鮮食奚怪歉歲多亡逋嗚呼何人教使善蓄洩聽頌多黍還多稌

五里。左岸白田鋪。寶應

恂按寶應城南東岸過躍龍關閘亦牐也揚河廳冊躍龍關口寬一尺八寸六分康熙二十五年建揚州府志躍龍牐金門闊一尺八寸水入城南門下望直港入章思蕩通蜆蟮火盆諸蕩亦入九里蕩出九里河經鹽城北串場河出范隄天妃石礎等牐入海又南西岸過龍亭牐南窯牐廳冊龍亭南窯雙孔牐各口寬一丈二尺嘉慶十八年建水入寶應湖又南至白田鋪 魏

閼重瞻筆記雍正志言白田鋪鎮在城南十里實不及十里劉夢瞻言今城南五里有白田鋪是也唐李白有蠶老客未歸白田已繰絲句李嘉祐送皇甫冉往安宜有江皐盡日惟煙水君向白田何日歸句送杜士瞻楚州覲省有雲深滄海暮柳暗白田春句又劉長卿有赴楚州次白田阻淺問張南史詩李嘉祐又有白田西憶楚州使君弟詩皆謂此

國朝松筠疏龍王廟灣王家莊運河東岸隄身坐蟄衝缺口門寬二十七丈餘尺大溜已掣下游斷流經河臣徐端飭令淮揚道葉觀潮游擊陳岱集料鳩工迅速堵築據稟決口上下十餘里運河兩岸隄身埽工被水刷塌均須鑲築現在王家莊決口若趕緊合龍恐此堵彼決臣逐段履勘所稟屬實埽段應搶築者極多雖趕緊辦理非數十日不能竣工現在

回空陸續渡黃南下即宜乘時浮送歸次若待數十日此處各段隄工完竣決口合龍恐慮東阻臣踏勘運河西隄近臨寶應湖湖水平穩帶同游擊陳岱勘至決口西岸以下南窯地方斷流處開壩引湖水入運當令淮揚道葉觀潮同陳岱會勘由此開壩洵爲由湖入運之路決口上游惟白田鋪西岸臨湖地方可以開壩當委淮安府知府胡克家會勘自白田鋪沿湖至南窯壩口僅八里許漕船即由白田鋪運河入湖至南窯出湖入運爲路無多且安挐拉縴悉如內運河行走可期不誤歸次隨飭興工開壩上下口門堅鑲裏頭並估挑南窯下至界首河身淤淺各工趕緊儹辦限十日內工竣十月初二日漕船即可開行　徇按此奏在嘉慶十五年九月二十二日　百齡陳鳳翔疏近年淮揚運河白田鋪西岸運湖水口最爲得力水大啟壩宣洩隄工可免漫溢水小則堵壩以速漕船無患淺滯惟每年啟閉工料繁多莫若於白田鋪下南窯地方建雙孔石牐一座約銀數萬兩不過一二年草壩啟閉之費即可造成而啟閉得有把握於漕運有濟現委估辦實係必不可緩之工　徇按此奏在嘉慶十七年四月二十八日疏入照所請行　百齡黎世序疏裏河揚河近年屢患水勢漲滿豫籌分洩之路白田鋪以下西岸南窯地方於十七年經前河臣陳鳳翔奏建雙孔石牐一座嗣因尙不足資宣洩復於南窯迆上龍亭地方添建雙孔石牐一座　徇按此奏在嘉慶十九年閏二月二十八日　唐李白白田馬上聞鶯詩黃鸝啄紫椹五月鳴桑枝我行不計日誤作陽春時蠶老客未歸白田已繰絲驅馬又前去捫心空自悲　劉長卿赴楚州次白田阻淺問張南史詩楚州今近遠積靄寒塘暮水淺舟且遲淮湖在何處　李嘉祐白田西憶楚州使君弟詩山陽郭裏無潮野水自向新橋魚網平鋪荷葉鷺鷥閑步稻苗秣陵歸人惆悵楚地連山寂寥卻憶士龍賓閣清琴綠竹蕭蕭　國朝汪懋麟白田阻風懷喬石林詩丙河風色惡停棹意何如對岸看黃葉臨流買白魚郵空鴉噪月橋冷浪侵書此夕眞無睡思君水竹居

五里

左岸龍王廟寶應

魏閼重瞻筆記廟在東岸　水程細數單龍王廟有汛

國朝徐端疏寶應汛東岸龍王廟灣王家莊河身兜灣窄狹上游來水至此一束致形湧漲十四日西風大作湖水湧注午刻東岸隄身陡蟄登時過水搶救不及隄東地本低窪一經過水分溜旁趨口門刷寬二十七丈水由廣洋湖至興化鹽城各蕩歸海當飭調集兵夫先將兩頭盤住趕運正雜各料進占剋期堵閉氾水界首地勢平衍淤沙停聚趁此抽挑　徇按此奏在嘉慶十五年九月二十日　十月初三日松筠徐端疏龍王廟灣隄工王家莊口門連日進占平穩僅存寬十一丈餘尺本可剋期堵閉惟漫口初開掣溜太急致上下東西兩岸隄埽塌損多至二千數百丈若不修整遽行堵合恐他處有意外之虞現飭估計分投修築俟兩岸完整即行儹辦合龍　十月二十二日松筠疏臣於二十日抵廟灣工次察看口門收至五丈餘尺水勢擡高回空軍船由正河行走頗屬順利據在工知府胡克家等稟廟灣以南正河因黃水倒灌至此前有清流頂托濁流勢必淤淺儻正河淺阻可將軍船仍由白田鋪繞湖至南窯入運儹挽不致稽遲臣履勘屬實應如所議辦理廟灣口門現已收窄不難剋期堵合詢之工員據稱缺口上下兩岸應做土埽工段綿長須鑲築穩實

後合龍方保無虞日內洪湖水弱黃流倒灌直至寶應兼之
下游漫水頂托黃水不能暢下若將廟灣缺口堵合不但目
下有此閉彼決之患且恐黃水不能分洩必致淸江一帶運
河日漸淤墊來春重運更有妨礙因飭細勘情形俟應堵時
再相機堵閉 寶盝龍王廟用杜工部玉華宮韻遙陞輝朝
陽虬松蔭縹瓦廟貌肅龍君淮河走階下古壁溪毛壽牐石
浪花瀉霞建赤城標靈旗風灑灑欽惟上帝命威福柄與假
雷電起呼吸蛟蜃策牛馬思欲薦苾芬秋菊香可把忠信涉
波濤余其
庶幾者

十里左岸劉家堡寶應

水程細數單劉家堡有汛魏闕重瞻筆記東岸普賢庵設保衛
局池北有三元庵明會典劉家堡減水牐萬歷十二年建
國朝寶盝劉家堡書所見詩吳人強半性嬌癡傭販
曾誇水玉婆浴室沿河標識好菊花香水太平池

過槐樓鎮寶應卽槐角樓也

一統志槐樓鎮在寶應縣南二十里運河隄上有巡司明置方
輿紀要槐樓鎮在縣南二十里運道所經也魏闕重瞻筆記槐
樓鎮在東岸川瀆異同子嬰溝又三十里爲槐角樓亦曰槐樓
鎮湖波頫洞濱隄爲險又二十里至寶應縣城明神宗實錄萬
歷十二年八月吏科給事中陳大科言寶應氾光一湖浩蕩無
際槐角樓一帶據湖之中其形如兜兩翼向爲運道梗所司議
開越河而一圭圈田以防夾攻一圭靠隄以省修築昔白侍郎
昂康濟一河圈田之制也比吳尙書桂芳靠隄開越河十餘年
來未聞衝圮臣以爲靠隄便總督漕運李世達亦然其議部覆
報可明史河渠志寶應氾光湖諸湖中最湍險者也廣百二
十餘里槐角樓當其中形曲如箕瓦店翼其南秤鉤灣翼其北
寶應圖經云嘉慶揚州府志靑蕩湖東爲秤鉤灣靑蕩湖卽淸
水湖志又云五淺西隄秤鉤灣正淸水湖東岸恂按揚州河渠
志分靑蕩淸水爲二湖並言白馬湖與靑蕩湖
匯爲一淸水湖南連氾光湖詳下界首湖條西風鼓浪往往
覆舟陳瑄築隄湖東蓄水爲運道上有所受下無所宣遂決爲
八淺匯爲六潭興鹽諸場皆沒至是恂按謂萬歷十二年工部郎中建議
恂按謂自寶應南門外至新
鎮三官廟三十六里開月河總漕李世達用其言以奏乃決行
之恂按十二年九月興工十三年五月竣事
凡八閱月河成賜名宏濟詳下新鎮條恂按劉寶楠寶應

圖經言洪武中所開越河卽柏叢桂所開槐樓以南界首以北四十里
中間過新鎮嘉靖時所議越河水道記云卽萬歷所開之宏濟河城南至新鎮三十
六里中間過槐樓又言槐樓至新鎮十餘里中間過瓦甸新鎮至界首二
十餘里中間過氾水鎮七里牐新鎮以南柏叢桂所開河未廢新鎮以北
至槐樓柏叢桂所開河成化時已湮云云惟叢桂之蹟既湮是
以有城南至新鎮三十六里開月河之議也叢桂所開越河北
自槐樓南抵界首
詳下界首條又按槐樓鎮在劉家堡之南揚河廳圖冊列槐樓鎮於
劉家堡北萬里雲程亦序
淮家樓於劉家堡北
詢土人或言在堡南河西有槐樓水口通寶應湖
明朱日藩登槐閣樓詩淮南一葉下五湖水雲秋
使君送客罷一上夕陽樓恂按閣諸書俱作角

十里左岸瓦甸鎮寶應
水程細數單瓦甸鎮有汛恂按劉家堡又南東岸過湯問洞過
朱馬灣牐又南西岸有瓦甸牐牐在從家洞郎兒牐南廳冊湯問洞明嘉
靖三年建朱馬灣牐口寬六尺六寸天啟元年建魏關重脩筆
記方輿紀要瓦店鎮在槐樓鎮南十里雍正揚州府志作瓦甸
嘉慶揚州府河渠志西岸南宏濟大牐即瓦甸牐廳冊南洪濟
攔河大牐明萬歷十二年建　國朝乾隆四年拆去西牆石工
改寬以順水勢按廳圖不列此牐舟人於其地仍以瓦甸牐稱
之歸有光壬戌紀行云風阻寶應夜始行牽纜如織至瓦澱湖

口劉夢瞻云瓦澱湖口即氾光湖口也恂按萬里雲程以瓦甸
牐爲第六十七牐揚河廳冊氾水汛主簿一員千總一員協防
一員管堡夫四十名兵八十六名汛地上自寶應汛交界起下
至永安汛界止計四十里東隄長五千六百六十一丈九尺西
隄長五千一百四十五丈七尺東岸朱馬灣石工長一百二十
丈計石十層康熙十八年建朱馬灣牐金門寬六尺六寸恂按續行
水金鑑引此作六丈六尺疑誤原石十三層明天啟元年建嘉慶十六年拆修
加高二層從家洞口門寬高各一尺二寸明嘉靖三年民建漑
田郎兒牐口門寬六尺六寸計石十三層明嘉靖三年民建漑

田張成洞口門寬高各一尺二寸明嘉靖三年民建漑田胡成
洞口門寬高各一尺二寸明嘉靖三年民建漑田永安牐金門
寬三尺六寸計石十三層康熙十一年建軍民洞口門寬高各
一尺二寸明嘉靖三年民建漑田風水洞口門寬高各一尺二
寸係順治十四年民建漑田七里牐裹頭石工長二十四丈明
末原建係攔河石牐乾隆間拆牐改爲石裹頭子嬰滾壩一座
計三圈每圈各寬二丈磯心二各寬一丈牆高一丈二尺康熙
十九年建久廢不開子嬰南牐金門寬一丈一尺計石十二層
康熙十年建減運河漲水以上各牐洞洩下之水由各支河入

廣洋沙溝等湖入鹽城串場河出范隄天妃牐歸海迎恩樓石
工長三十五丈計石十二層乾隆四年改建以上東岸牐洞其臨運隄工迎溜之
處隨時鑲護並無一定西岸減水雙孔石牐一座名瓦甸牐金門各寬一
丈磯心寬一丈石高十二層乾隆四十三年建減運河漲水入
氾光湖子嬰西牐一座金門寬一丈一尺石高十二層嘉慶二
十二年拆東岸北牐移建西岸水入界首湖海臺庵迎湖磚工
長二百四十丈磚石高一丈八寸乾隆十三年建柳圍頭迎河
舊石工長十丈石高十二層明末建柳圍頭迎湖磚工長七十
丈磚石高一丈八寸乾隆二十六年建又石工長二百二十丈

石高十二層乾隆三年建又接下石工長八十丈石高十二層
康熙三十八年建風水洞對岸臨湖石工外嘉慶二十四年拋
護碎石坦坡長二百四十丈氾光湖上接寶應湖下達界首湖
其上接寶應湖有小新河長一千一百五十餘丈迆西又有大
新河長一千八十餘丈再西又有廟基港長五百九十餘丈再
西有涂家溝長一千餘丈迆南復有金釵澗河長一千九百餘
丈則自寶應湖逕達界首湖者其氾光湖下達界首湖處名大
舊河長十里以上西岸工程其臨運一面迎溜之處隨時鑲護並無一定
五里左岸新鎭寶應有三官廟

揚州水道記明萬歷十三年開寶應月河此寶應南門外至新
鎭三官廟三十六里新開月河之始按萬歷十二年總漕李世
達按臣馬允登鹽臣蔡時鼎議於石隄之東開月河以避湖險
世達入爲兵部尙書王廷瞻承之鑿渠千七百七十六丈爲石
牐三減水牐二侚按石牐三減水牐二據王廷瞻傳文也劉夢瞻言實應圖經云明會典宏濟河南北二牐長
沙溝減水牐朱馬灣減水牐劉家堡減水牐俱萬歷十二年建南北二牐卽石牐據會典當云石牐二減水牐三是也石
隄三千三十六丈子隄五千三百九十丈費公帑二十餘萬八
月竣事十二年九月興工十三年五月竣事侚按據生祠記當作四月竣事神宗實錄則言六月壬子寶應越河工成
詔旨褒嘉賜河名宏濟行水金鑑是年六月漕撫王廷瞻題奏

略云先年高郵越河成蒙欽定河名康濟近年淮安新河成蒙
欽定河名永濟今寶應越河尤爲緊要乞賜嘉名以光萬世大
學士沈一貫爲宏濟河記云淮揚之間有巨浸焉曰邵伯高郵
寶應三湖邵伯故狹小高郵有白康敏越河寶應謂之氾光値
黃蕩口居湖中心相距百餘里勢旣泫汩加以西風之衝槐角
樓如箕如縷不能獨拒守吏常苦憊方波忽濤罷鼓不時三老
長年望雲測景而後行如遭其平揚帆如履地偶逢其怒棄柁
拽如葉耳蓋陽侯之欲無厭而魚鼈數飽民命如壬午秋侚按萬歷十年
並舉巫招者纍不可計也且湖以東田無慮百萬頃決輒爲
沮洳七邑生理盡矣工部郎中許君應逵倡越河議中格不行
都御史李公世達來督漕許君理前語李公語鹺使者曰吾欲
隄寶應而假資於君今鹺鍰十六萬能捐其半相助乎鹺使報
可李公更請資於留儲亦報可迺與部使者偕言於上將筮日
鳩工而李公遷南京兵部尙書都御史王公廷瞻繼之蕆吝蕆
程自三官廟抵南郭外延袤三十六里三分卽舊隄爲西隄而
別隄其東杵薪累石實以剛土引水注之舟行其中築滾水垻
三以時疏洩水暴長則越河注支河此支河卽垻下之引河也道射陽廣洋
入海始卒八月亟成而堅用鹺鍰暨南戶部金各十萬河成而

舟銜艫至若行溝涂昔之惕號辟易者歌謔許以若嬉漕隄以東所謂百萬頃者長老言往歲既苦澇亦苦旱亘隄防而不敢挹一勺也今賓耆溲之利皆膏壤矣工既成上甚嘉悅賜名宏濟爵賞有差李廷機記云召伯高郵寶應三湖受天長六合七十二河之水運道所經召伯故安無患高郵自白康敏公開越河圈田爲漕利者若干載後因其圮壞循老隄築新隄河竟安流獨寶應氾光湖延袤三十五里（五當作六）瀰漫衍溢不見涯涘而槐角樓處湖中如箕風之所激洪濤巨浪簸蕩湍悍震天撼日幾與渤澥埒歲漕至則舟工舵師惕息相戒望雲物測景而後

行風順浪平揚帆過之舟駛如鶩不崇朝而達於淮雲起膚寸狂飈倏來飄搖衝擊柁不及旋巧不暇施敗亡覆沒無完艘者天子念漕計大民命重不愛勞費灑沈淡灾於是察羣言用大司空議循老隄築長隄爲河引水注之輓舟其中舳艫相銜安若袵席蓋其便利大矣余故記之以備修河渠志者採焉河南起新鎮三官廟北經槐角樓至寶應南門長三十五里（五當作六）邑人吳敏道新開宏濟河諸公生祠記云國家歲漕東南粟四百萬石於京師率自瓜儀牐進歷高寶而北出淸口高郵則有甓社湖寶應則有氾光湖皆險要能害漕宏治二年侍郎白康敏公業已開高郵康濟河避甓社之險萬歷五年工部尚書吳公重修築之乃氾光湖則眎甓社爲尤險蓋其西接天長盱眙泗水從雲山白水衡陽而下勢若建瓴直注氾光湖澎湃洶湧浮空無際而槐角樓當湖中央其形如箕兩翼夾擊不風而波更值西風暴起則驚濤捲雲怒浪如山陽侯天吳掀舞簸蕩天日爲之無色萬斛巨艦觸石立碎舟中之人盡魚鼈矣此患無歲無之其尤鉅者壬午之變（恂按萬歷十年）千舟半渡一風而盡浮尸無算慘不忍言自是冤氣瀰湖馮波爲祟行者望氾光如入鮓甕艤舟恆累日候風色占雲氣徘徊而不敢進嗟乎所爲越河者

顧可緩頰而譚哉越河之議蓋肇於嘉靖間工部侍郎陳公堯（世宗卽位楊最已議開越河不始於堯）其後河臣屢議屢停未聞有奮膺而決策者蓋謂東地窪下取土難工繁費鉅計財難奏工非積歲不可而競進者方蓬心蒿目以覬速遷則任事難言人人殊堅白不肯相下則同心難夫是數者所由以沮格不行也南河郎中許公力主越河之策白於督府李公李公以爲便計與部使者馬公偕言於上而所請資則南大司農帑金十萬鹾使者蔡公亦樂以贖鍰羨鹽十萬佐之及巡撫贖鍰五萬於是徵材徒計河三十六里三分其工屬諸大夫分董之董其北則許公暨海防

參政舒公大猷董其中則中河郎中陳公瑛徐州兵備副使莫公與齊董其南則刑部主事羅公用敬漕儲參政馮公敏功諸大夫駢力協心宿留河上部署丁卒日程督之築其東新土隄培其西舊土隄凡爲潭者四皆甃以石餘皆護以椿笆南北建石牐二以通舟航出入而南牐外又築攔河壩又築東水隄中建滾水石壩以疏洩水勢而壩之東則又開濬支河令其水得從射陽廣洋走而入海河之中夾植茭葦亦藉之爲隄衞而隄之上遍植柳以蔭牽夫蓋縷縷稱備善矣肇工於萬歷甲申恂按萬歷十二年九月二十一日明年四月二十六日奏成上大嘉悅賜名宏濟河

在事諸臣爵賞有差祀典有功德於民能捍大災禦大患者並得祀之羣公有焉於是八寶父老醵金建祠宏濟河隄上設羣公長生位而俎豆之屬余序其事載之貞珉以垂示永禩云

五里左岸氾水鎮寶應岸西有氾光湖

恂按由瓦甸來東岸過從家洞郎兒牐又南西岸有湖神廟又南東岸過龍王廟張成洞廳冊從家洞張成洞俱明嘉靖三年建郎兒牐口寬六尺六寸亦嘉靖三年建揚州府志作狼兒牐云水入廣洋湖經平望湖入大縱湖魏爾重瞻筆記氾水鎮西隄外及瓦甸牐西氾光湖也明會典氾作范云范光湖即寶應湖雍正志氾水鎮在瓦甸南十里濱運河槐樓巡司移此按樓鑰北行日錄作范水唐儲嗣宗有過范水詩亦作范詩詳下咸豐丙辰二月十八日過此時東岸福德神祠設保衞局迆北西岸亦有廟額曰福德正神揚州水道記宋史趙立傳建炎四年趙立守楚州金人攻城承楚間有樊梁新開白馬三湖賊張敵萬窟穴其間立絕不與通故楚糧道愈梗楚遂陷陳敏傳都統制陳敏與金人戰射陽湖敗之焚其舟據胡銓傳此事在孝宗隆興二年元史李璮傳景帝元年元已取漣海數州元江淮大都督李璮言近獲生口知宋調兵將攻漣水且諜見許浦射陽湖舟艦相望請籍

城塹以備博羅歡傳元將博羅歡進軍拔淮安南堡戰白馬湖及寶應掠高郵石普傳樞密院都事石普從守淮安詣丞相陳破賊之策丞相壯之命權山東義兵萬戶府事招民義萬人以行而汝中柏用事陰阻之減其半普行次范水砦縣南五十里曰氾水鎮舊作范水日未夕令軍中具食夜漏三刻下令銜枚趨寶應其營中更鼓如平時抵縣即登城樹幟賊大驚潰乃水陸進兵乘勝拔十餘砦直抵高郵蓋白馬射陽二湖爲寶應達淮之要衝而范水則由寶應達高郵之路也水程細數單范水鎮有汛

國朝麟慶氾光證夢圖記氾光湖在寶應縣北迤白馬南通甓社西接洪澤東達射陽爲前明漕行要道嗣以風濤險阻

開越河濟運。今隔一隄。仍有牐洞通流。乾隆三十年春
高宗南巡。御舟過瓦甸鎮。會大風起西北。拔木飛沙。波濤震蕩。急維
舟於權樹。逾時始定。
詔建湖神廟於其地。有司遵即興工。且於對岸建龍王廟以相輝映
比。
回鑾。則已石欄護樹。飛閣流丹。長楊絡隄。清流激岸矣。余於丙申秋
驗收揚河碎石坦坡等工。泊舟祠下。讀楊重英碑記。始悉原
委。問權樹則已枯息。僅存老幹。石欄則已移卸。祗餘舊基。乃
命汛弁覓之民間。並商同王黼廷曹鎮齋二司馬捐廉重新
祠宇。是年冬十月。督放空運。第三塘。適遇颶風。攔清堰走漏
草牐蟄陷。余坐危隄。徹曉。參將張兆督搶二垻。一晝夜即合。
得阻黃流。隨趕修攔垻。放船南下。不誤回空期限。實邀天幸
十一月。督送尾幫重至祠下。已復舊觀。尤奇者權樹得雨。又
發孫枝。爰禱吉開光。仰瞻神像。恍若素識。蓋即前集燕子揚
帆記夢中所見之第一座也。因獻楹帖云。示夢記江頭。會許
我一帆風順。安瀾連河上。願長此大樹春榮。謹按神姓耿諱
裕德。行七。宋時人。官河上。歿而為神。見州志。嘉慶間。百文敏
公又以紅鐙示異奏請

敕封康澤靈應侯。高郵有廟稱七公殿。惟兩地廟貌迥不相同。意者
此其真相乎。（恂按）丙申道光十六年。（唐）儲嗣宗過范水詩
行人倦游宦。秋草宿湖邊。露涇芙蓉渡。月明魚網船。寒機深
竹裏。遠浪到門前。何處思鄉甚。歌聲聞采蓮。（明）儲巏三月
過氾水詩。好風貪利涉。半日隔秦郵。雜鳥鳴芳甸。閒花占遠
洲。酒從今雨飲。春及故鄉遊。老大空糜祿。湖西欲繫舟。（國
朝）鄧漢儀氾水風夜詩。旅泊驚寒夜。長湖發大風。河翻應亙
濁。雲亂轉疑空。積勢生冰雪。高天急雁鴻。因思葦屋裏。穩睡
是村翁。（焦循）氾水詩。秦郵過未了。氾水石隄邊。湖鳥下寒
堡。村尨吠夜船。苦吟得新句。微醉覓高眠。爲不離鄉慣。縈縈
客夢牽。（方濬頤）氾水驛野望詩。長隄又見晚煙籠。驛路新
過界首東。雲腳纔垂疑釀雨。湖心舟小快凌風。村多白屋人
如螘。地少青山水亦雄。應笑督
陽揮不住。一天暝色繫孤篷。
十里。兩岸子嬰牐。實應
（恂按）水程細數單作七里牐。七里牐別是一牐。非即子嬰。詳上瓦甸鎮條。由氾水來

東岸過胡成洞永安牐軍民洞。廳冊。胡成洞軍民洞俱明嘉靖
三年建。永安牐康熙十一年建。又南東岸過扛橋鎮風水洞。廳
冊。風水洞順治十四年建。方輿紀要。江橋鎮在氾水南十里。江
雍正志作扛。里人亦多稱扛橋。又南西岸過子嬰西牐。故北牐
也。牐北有人家。又南東岸過子嬰南牐。迤北有海臺庵大王廟。
府志。子嬰牐二座。在縣南六十里子嬰鋪北。水入子嬰溝。經時
堡鎮入護金蕩蜈蚣湖。出東官河。由紀家港歸串場河。志。修於
嘉慶十五年。其時北牐亦在東岸。故云然。廳冊。子嬰南牐口寬
一丈一尺。康熙十年建。子嬰西牐口寬一丈一尺。嘉慶二十二

年移建。又按子嬰溝舊有滾水石垻。康熙庚申建。揚州府志言。
滾水垻在高寶之人曰建滾水垻。即古人之議建平水牐也。必
廣爲之制。與翟垻二十五里相應。而後可。在興泰之人又曰。興
泰七邑之民。皆版圖也。多開牐座。盡宣洩於下流。竟不爲下流
畫一策焉。不幾以七邑爲壑乎。滾垻既設。若更疏開下河。引水
歸海。使隄東民田不憂泛濫。則上下皆利。滾垻收全功矣。今總
河靳輔將寶應子嬰溝新建滾水石垻一。康熙十九年建。高郵州北界
首南七里新建滾水石垻一。二十年建。州南南牐新建滾水石垻一。
二十年建。五里垻新建滾水石垻一。二十年建。八里鋪新建滾水石垻一。

十九年建柏家墩新建滾水石壩一。二十年建車邏鎮新建滾水石壩一。二十年建江都邵伯鎮北今甘泉縣地新建滾水石壩一。十九年建三州縣共壩八座。各湖暴漲之水源源得以宣洩矣。河防志言寶應縣子嬰溝牐水流六十里至時堡入郭眞湖。東北由西塘河建陽河至老鸛尖。亦會鰕鬚夏梁水入朦朧河云云。自朦朧入射陽經廟灣則疏開下河引水歸海之一也。川瀆異同界首驛又北十里曰子嬰溝。溝西接運河東連潼河入於廣洋湖淮湖灌溢藉此旁洩有子嬰鋪又十里有汜水牐又五里爲瓦店牐又十里即槐角樓矣又三十里爲槐角樓。天啟二年寶應西隄一淺等處爲風浪衝卸。復築治之。一淺亦曰子嬰溝淺。嘉慶揚州府志

康熙十一年。總河王光裕修寶應縣子嬰黃浦永安等七牐。十九年再置滾水壩於高郵城南八里。又置於寶應子嬰溝。舊志二十年創建子嬰溝減水壩。治河書

南河全考子嬰溝接潼河下廣洋湖。長沙溝通官莊亦入廣洋湖。劉家溝通瓦溝溪望直溝出官河。三里溝通七里溝出葛頭溝。寶應縣東門外起至流星溝君師廟起至章思蕩。葛頭溝起至射陽湖。明嘉靖五年御史戴金請濬以便泄水以通舟楫。行水金鑑

子嬰溝在寶應縣南六十里子嬰鋪北。西通運河。北接潼河。潼河在縣東南六十里。西南接子嬰溝。東北入廣洋湖。廣洋湖在縣東南五十里。射陽湖在縣東六十里。即射陂也。自固晉至喻口白沙入海。湖西至固晉屬山陽。東至上射陽屬寶應。續行水金鑑

子嬰牐在寶應境。其東注之河則在高郵境內。

國朝孫玉庭黎世序疏　承准軍機大臣字寄三月二十九日

奉

上諭。孫玉庭等奏稱揚河廳西岸汜水洞隄工二百四十餘丈高郵汛三元閣對過石工二百三十餘丈該二處西面臨湖水勢寬闊犯風最甚石土各工易於掣塌議用碎石砌築坦坡一節砌築若干丈尺需用石料若干動用銀數若干摺內俱未聲敘且僅據道將廳營等籌議該總督河督等亦並未親赴閱看將必應辦理之處先行據實奏明殊屬草率著傳旨申飭其此案碎石坦坡工程共用工料價銀數目著即確切估計據實具奏候旨飭遵等因欽此

伏查南河另案工程向遵工部議定先將辦理情形隨時具奏工完後將工段丈尺用銀數目開列清單具奏再行造冊題估題銷蓋緣另案工程辦理既非一時情形多

難豫定是以均於奏報水勢工程摺內隨時敘述大概情形統俟工完再行開單具奏此常年辦理之章程也查揚河西岸汜水汛風水洞地方西隄向無石工形勢兜灣西面迎湖形如箕口易於窩浪每遇西風汕刷土隄即致塌逼湖河一片東隄即形喫重若於臨湖築做大石工程不但錢糧較費且形勢坐灣兜浪石工亦難堅立不如用碎石築做坦坡浪來不致激怒可資塘護至三元閣對過臨湖石工亦因形勢兜灣河面寬闊風浪易於掣塌歷年承修之員固知是工險要辦理無不倍爲認眞無如但經數次風浪無不損動工員照例賠修已非一次而工程終不能經久該處東岸即係高郵州城西岸石工一經塌逼全湖風浪直逼州城所關非細臣黎世序每到該廳查勘工程據道將廳營逐一指陳情形講求修守之法惟有於石工外築砌碎石坦坡可期經久臣孫玉庭自江甯來往清江亦會親爲查勘應行照辦是以附摺奏

聞惟期聲敘簡明未將曾經親勘一切詳細情形並估計石方銀數確切具奏實屬疏漏仰蒙

皇上天恩僅加申飭悚惕之下感愧倍深茲臣黎世序覆加查勘臣

孫玉庭昨自江甯來至清江亦順道親爲察看情形會同妥商該二處築做碎石坦坡可以化險爲平舍此別無善策督率淮揚道徐承恩確切估計風水洞西岸隄工兩段共長二百四十二丈西面已經幫寬築做三收坦坡地勢高下不一今就坦坡估用碎石包砌斜寬一丈八尺至二丈四尺不等均厚二尺三元閣對過臨湖石工外應築碎石坦坡長二百三十五丈先用土築三收坦坡外用碎石包砌牽計斜寬三丈六尺六寸厚二尺兩處工程共計用碎石二千七百七十方五分用土五千二百四十六方共需銀一萬八千二百三十四兩謹將情形繪圖貼說恭呈

御覽伏

按此奏在嘉慶二十三年五月十九日奉

硃批尙書吳璥覆議具奏尋吳璥奏竊臣遵將孫玉庭等原奏並圖說詳加閱看揚河西岸一帶隄工東面臨運西面臨湖僅隔一綫單隄情形本屬險要該二工坐灣兜風尤爲喫重風水洞西隄向無石工固易刷塌三元閣對過雖有石工歷年湖漲衝擊亦多殘損此二處隄身儻致塌通湖河卽連成一岸不特風浪直抵高郵州城東岸關係匪輕且水面寬闊縴挽難施漕艘往來亦恐有險自應築做堅固以資捍禦惟修砌大石需費較繁而形勢壁立風浪轉易擊撞不若碎石坦坡隨波上下免致激怒該督等奏請包築碎石坦坡可期經久仰懇

聖恩俯准辦理於州城運道均有裨益但此項碎石拋入水中雖有收分丈尺可量其末拋出水面之時究易浮混請

飭該督等責成該管道嚴督工員認眞填築於工竣後該督等親往履勘照估驗收儻有偷減浮冒卽行嚴參以重工帑　黃承吉釭橋卽目詩撥剌輕隨澹蕩颸波流細逐櫓聲空側身轉向西窗望萬頃湖光落照中

十里左岸界首鎭寶應高郵岸西界首湖卽津湖也

雍正揚州府志界首鎭在高郵城北六十里與寶應分界嘉慶揚州府志界首牐在界首鎭金門寬四尺六寸水下馬霓湖亦入護金蕩又康熙四十一年張鵬翮言界首迆下一帶河道自高郵泥甸橋起至永安南裏頭止向年湖河相連水勢甚大今六壩久閉高寶湖水消落水勢平緩上流所刷之沙聚集下流河底未免淤墊應挑濬一律深通疏再上於十二月挑濬完工河防志魏闕重瞻筆記泊界首鎭河淺狹幾不能舟次日過子嬰南牐始寬深可帆風鎭有護國寺十方庵明會典界首湖卽津湖府志在寶應縣南六十里東通官河西北會氾光湖南接高郵界三國魏志作精湖黃初六年魏主自廣陵還至精湖水涸船滯卽此揚州水道記郡國利病書洪武九年用寶應老人柏叢桂言發淮揚丁夫五萬令有司督甃高寶湖隄六十餘里以捍風浪二十八年寶應縣老人柏叢桂建言發丁夫五萬餘人開寶應直渠卽月河初自槐樓抵界首四十里沿湖一帶隄岸屢修屢圮由是就湖外直南北穿渠四十里築一長隄與渠同期月而成引水於內行舟隄無潰決舟行稱便此槐樓至界首倚湖爲渠之始案利病書所言督甃高寶湖隄六十餘里合高郵寶應言之也明史河渠志太祖時淮揚之間築高郵湖隄二十餘里明會典湖東有隄長三十餘里洪武九年用磚修高家潭等處明會典又云成化二十一年高家潭等處造石隄漸修至二十餘里案嘉靖惟揚志高家潭在縣南十五里西會清水湖是洪武時甃高郵湖隄二十餘里甃寶應湖隄三十餘里

合二州縣計之故云六十餘里也明史河渠志云太祖時開寶應倚湖直渠四十里築隄護之即指叢桂所開者萬歷寶應志人物列傳柏叢桂素以梗直服其鄉人洪武二十八年建言邑中水利請築塘岸四十里以備衝決先是言於有司寢不行乃相度地多淤泥草莽不可行以牛步準程無甚差爽經理會計陳說利害畫圖奏於朝詔許發丁夫五萬六千餘人令叢桂董其役期月而成今自槐樓至界首是矣邑人至今以爲美談曰柏氏舊堰也案利病書言洪武九年有司督甃寶應湖隄又云沿湖一帶隄岸屢修屢圮是洪武九年所甃之隄逼近湖側二

十八年叢桂就湖外直南北穿渠四十里築一長隄長與渠同此東隄也遂以洪武九年所甃者爲西隄此渠既開行者不復由湖揚州河渠志寶應縣運河西隄自淮安裏河廳與揚河廳交界處南爲葉雲洞又南爲葉雲雙牐又南爲竹絡壩又南爲王鼐洞續行水金鑑今按揚河廳冊有梁淮洞通河牐水通白馬湖在縣北十五里東西長十五里南北闊三里西連三角邨北接黃浦北出有溫山溝又西有河名護城河北入鹽河又西有魚籃牐又稍西當湖之尾有潯河水亦入鹽河縣西五里又有蒲塘溝接白馬湖三里溝在縣西三里又接焉今按揚河廳冊有北西中南四港俱通青蕩湖縣西北十里

有張大夫溝白馬湖與青蕩湖匯爲一今按揚河廳冊有龍亭牐南窯牐又東爲秤鉤灣運隄又南爲北宏濟大牐今按揚河廳冊無又南爲南宏濟大牐即瓦甸牐又南爲通湖小牐又南爲減水壩隄外爲清水湖在縣之南東西長十二里南北闊十八里南連氾光湖湖在縣西十五里東西長三十里南北闊十里東北連清水湖南會津湖西通灑火湖湖在縣南四十里西通衡陽湖衡陽湖在縣西南六十里西抵衡陽鎮東入灑火湖有金釵澗由縣南七十里入焉有忠心澗自縣南八十里入焉其南則高郵界矣此澗南接安宜溪東北入氾光湖有赤水澗自縣西南七十里入焉

有魚池澗自縣西南八十里入焉津湖在縣西南六十里東通運河西北會氾光湖南接高郵界此湖三國志作精湖蔣濟傳黃初六年車駕即發還到精湖水稍盡盡留船付濟船本歷適數百里中濟更鑿地作四五道蹴船令聚豫作土豚遏斷湖水皆引後船一時開遏入淮中即此處也凡此諸湖統名寶應湖今按氾光湖以南今統名界首湖由草子河西北接高堰又迤南行有南北東水隄上承五壩又通洪澤湖蔣家壩河諸湖之西有陰隲河明萬歷十九年知縣耿隨龍所開以灌西北高家壩牐頭橋等處高阜之田并使舟行者不復由湖免風濤之險白水塘更在諸

湖之西方輿紀要云在縣西八十五里闊二百五十里北接山陽西南接泗州盱眙縣界亦曰白水陂徇按續行水金鑑作白水陂是魏鄧艾所作與盱眙破釜塘相連開八水門立屯溉田萬二千頃宋元嘉末嘗決此塘以灌北魏軍大業末破釜塘壞水北入淮於是塘亦涸唐證聖中始修開置屯田長慶中復修今縣西南有徐州涇青州涇西南五十里有大府涇蓋是時發青徐揚三州民鑿涇灌塘因名大府謂揚州也又縣治西四里有竹子涇亦長慶中所開又有羨塘亦在縣西南與白水塘合唐會要證聖中開置白水塘羨塘屯田是也今按揚河廳冊永安汛西岸南有子嬰西牐又南至界

首西岸入高郵州境上自山陽縣交界以來五淺西隄秤鉤灣康熙三十八年創建石工一段長二百二十八丈四淺宋家尖創建石工一段長九十六丈六淺五淺四淺一淺西隄舊石工殘缺四十二段康熙三十五年修築又加高石二層界首西隄石工長一千七十五丈七尺三十八年興砌陸漫牐西隄石工長一千六百二十五丈五尺四十年修建永安西隄石工長九百七十丈四十一年築竣徇按以上序寶應縣境西岸畢運河東岸黃浦牐二座在黃浦鎮南金門各闊一丈二尺水入黃浦溪東入麦溪又東入黃昏蕩匯爲馬家九里等蕩由九里溝李家溝西建岡河東至鹽城縣北串場河出范隄由石礎天妃等牐入海運隄又南有徐家小牐今廢今按揚河廳冊無徐家小牐有喬家洞運隄又南有李家涵洞今按揚河廳冊無有儒學涵洞運隄又南有孫家小牐此牐明牐暗洞

金門闊二尺四寸運隄又南有七里溝在縣北七里首受運河水東入黃昏蕩今按揚河廳冊圖說俱無此溝運隄又南有羅龍牐原係木涵洞改建石牐金門闊一尺八寸水入城南門下望直港入章思蕩通蜆蟵火盆諸蕩亦入九里蕩出九里河經鹽城北串場河出范隄天妃石礎等牐入海今按揚河廳冊有湯問洞運隄又南有朱馬灣牐金門闊六尺六寸水入章思火盆諸蕩匯入大縱湖出東塘西塘等河經鹽城縣北串場河出范隄天妃石礎等牐入海運隄又南有杜陽涵洞今按揚河廳冊無有從家洞運隄又南有狼兒牐金門闊六尺六寸水入廣洋湖有長沙溝水亦入廣洋湖經平望湖

入大縱湖出西官河經鹽城縣南串場河出石礎牐入海運隄又南有邱家涵洞有范家涵洞有從家涵洞今按揚河廳冊此三洞無有張成洞有汜水牐今按揚河廳冊此牐無有胡成洞金門闊六尺六寸又南有永安牐金門闊三尺五寸水入郭正湖北匯廣洋湖經平望湖入大縱湖出西官河經鹽城縣南串場河出石礎牐入海運隄又南有成張涵洞有成家涵洞又南有減水石牐內設礅心二座計三門每門闊二丈有喬家涵洞王家涵洞軍河涵洞張家涵洞王家涵洞今按揚河廳冊以上一牐七涵洞俱無有軍民洞風水洞二座又南有子嬰牐二座今按揚河廳冊此牐已改滾壩今廢在縣南六十里子嬰鋪北水入子嬰溝經時堡

鎮入護金蕩蜈蚣湖。出東官河。由祀家港歸串場河。出范隄。由
青龍八竈大團等牐入海。河防志載子嬰溝牐水流六十里至
時堡入郭正湖東北由西塘河建陽
河至老鸛尖亦會蝦鬚戛梁水入滕朧河與此不同但下河歷
次大水之後水道自亦遷徙不常茲乃就現在南河隄堰牐垻
全圖
言之。護金蕩者。在興化縣北。合蜈蚣湖大縱湖九里蕩馬家蕩
等湖匯爲一。其東北出蝦鬚溝。經阜陽縣出射陽湖口入海。從
蝦鬚溝迆南。如西建岡河李家溝九里河東西塘河東西官河
興鹽界河海溝河。河防志海溝河東流至白駒牐分三支一中
牐一北牐一南牐皆經串場河會流戚家團
牛灣河入滷河
口。歸闞龍港。白塗河。河防志白塗河水流入
草堰牐。亦歸闞龍港。皆其通串場河
之水道。由串場河各挨水道出范隄。自南至北。由丁溪小海草

堰葦子白駒一里墩青龍八竈大團等牐入海。其自丁溪牐出
海者。由王家港海口。小海草堰牐出海者。由闞龍港海口。葦子
白駒一里墩青龍八竈大團等牐出海者。由野潮洋海口。運隄
又南至高郵州界。有界首牐。在界首鎮。恂按以上序寶
應縣境東岸畢。
右自黃浦口起至界首鎮。官河行寶應縣境。計程八十里。
下入高郵州界。恂按河防志。寶應縣河道。自山陽縣交界
起。至高郵州交界止。計程七十五里。較水
程細數單縮五里。萬里雲程黃浦十里八淺八里五里溝
有孫家小牐涵洞五里寶應縣有安平驛有北攔軍樓五
里南攔軍樓五里龍王廟五里淮家樓五里劉家堡十里
瓦甸牐五里氾水鎮五里小扛橋五里大扛橋十里界首
鎮。計自黃浦至界首鎮共七十
八里。較水程細數單縮二里。

江北運程卷三十七終

江北運程卷三十八提綱

江南揚州府高郵州至甘泉縣境

官河經高郵州

自界首鎮上接寶應縣入境起

十里左岸看花洞高郵

十里左岸六安溝高郵

五里左岸張家溝高郵

五里左岸馬棚灣高郵

十里左岸清水潭高郵

十里左岸九里鋪高郵

十里左岸通湖橋高郵

五里左岸高郵州城

繞城西而北一望瀰漫皆大湖也

西岸通湖港凡二十有二

五里左岸南關大壩高郵其南為南關新壩

三里左岸八里鋪高郵有五里中壩

七里左岸車邏大壩高郵

五里左岸二十里鋪高郵

13.7.26

十里左岸三十里鋪高郵

三里左岸露筋鎮高郵甘泉

右自界首鎮起至露筋鎮官河行高郵州境計程九十八里下入甘泉縣界

江北運程卷三十八　　甘泉董恂醖卿甫輯

江南揚州府高郵州至甘泉縣境

官河經高郵州

揚州府志高郵州運河西受甓社三十六湖所匯七十二澗之水南至露筋三十里甘泉界由江都至瓜儀二處入江又由甘泉之邵伯鎮入江都芒稻白塔二河東南入江北至界首六十里入寶應界高郵州志運河即邗溝也亦名官河西受七十二澗之水由甓社等湖經金門姚港口二牐而入是名高郵漕河南至露筋三十里江都界（恂按雍正九年分置甘泉縣遂爲甘泉界）由瓜儀二處入

江又由邵伯芒稻河白塔河二處東南入江北至界首鎮六十里寶應界接天妃牐淮水入渠與湖水合流爲漕河濱湖曰西隄明平江伯陳瑄所造以捍湖水傍城曰中隄自城東古漕河隧東隄圮壞今亦槩稱東隄運河在西隄中隄之間本州境內中隄長一百二十里（恂按高郵中隄揚州府志作長百四十餘里行水金鑑作長亘四十餘里南河全考作長亙四十五里）牐凡若干座水大則開牐以洩水水小則閉牐以濟運宋眞宗時淮南轉運副使吳遵路於高郵等處置斗門九十以蓄洩水利重和元年柳庭俊請修復高郵運河隄岸斗門水牐迨元大德十年浚高郵等處漕河明洪武九年令揚州修高郵寶應湖隄六十餘里以捍風濤永樂七年平江伯陳瑄築高郵諸湖長隄以度縴道宏治二年戶部侍郎白昂奏開複河於高郵隄東賜名康濟隆萬間淮水東注漕隄壞總河潘季馴大修之河道乃復揚州水道記高郵運河水經注中瀆水自廣陵北出武廣湖東陸陽湖西二湖東西相直五里水出其間下注樊良湖舊道東北出至博芝射陽二湖西北出夾耶乃至山陽矣此邗溝運道由高郵樊良湖之始新唐書地理志廣陵郡高郵上有隄塘溉田數千頃元和中節度使李吉甫築此高郵築塘以溉田非築湖隄也輿地紀勝引元和郡縣志云高郵縣是

秦之高郵亭太平寰宇記云高郵縣本漢舊縣秦之高郵亭因以立名三國時荒廢晉太康中復立隋大業中移於樊良鎮至永徽二年復舊所運河在縣郭下通邵伯堰此高郵之運河也朱史李溥傳景德中任制置江淮等路並發運使漕舟東下令載石輸高郵新開湖積爲長隄此高郵新開湖東有長隄之始宋史河渠志光宗紹興五年陳損之興築隄堰自揚州江都縣至楚州淮陰縣三百六十里此高郵新開湖隄南北接築長隄之始明史河渠志陳瑄築高郵河隄隄內鑿渠四十里此高郵新開湖傍湖爲渠之始明會典高郵邵伯等湖皆有石隄運船

屬隄往往敗溺宏治三年命官於高郵湖迆東開新河以避其險曰康濟河中爲圍田南北置牐以時啟閉兩岸俱甃以石此高郵新開湖東繞田開康濟河之始南河全考萬歷四年五月漕撫吳桂芳題請委郎中陳詔殷建中兵備陳學博知州吳顯修復高郵西湖老隄由圍田改挑康濟越河並築中隄漕運賴之至今此高郵新開湖靠老隄改挑月河之始即今高郵以北之運河也明史河渠志劉東星開界首越河長千八百餘丈建金門石牐二座漕舟利焉此高郵北界首有越河之始揚州府志康熙十七年築江都漕隄以高郵清水潭決口深不可築更

於湖中繞回開河一道改築東西隄與舊隄相屬名曰永安河又云康熙二十年增置高郵南北滾水壩凡八座壩口二三十丈不等對壩皆開月河以防舟行之險此高郵運河因清水潭決口難築繞湖開河及壩口水湍急對壩皆開月河之始高郵州志河渠書曰大禹導九河瀦九澤功施於三代厥後滎陽下引河東南爲鴻溝以通宋衛諸國與淮泗會於楚則河之合流於淮所從來矣漢興漕渠議數舉廢河徙則渠不利也及瓠子決汎州郡築宣房其上乃復禹舊蹟焉宋元徙溢不常明金純導河經二洪南入淮漕事乃定隆慶間高家堰決淮水東注入高寶諸湖河躡淮後濁流西泝清口遂淤而崔鎭等處河亦潰淮分則河不利也潘季馴大築歸仁隄翟家壩約淮水入清口乃闢則淮之能亂河亦能治河所從來矣語曰鏡已事者智不屈何必神禹之後更有神禹乎高郵於漕渠僅處百里乃漕渠者高郵之大利大害也高郵者又漕渠之大利大害也黃河在山陽以北由雲梯關入海不在州境之內自前朝末年治河非入天妃牐口時有黃水過界首高郵漕河遂淤阻礙運艘又或上流蔡家樓三义及歸仁隄等處黃河決入洪澤湖衝周橋翟壩入高郵湖漕隄必潰其害極大必使淮黃合流淮在南河在

北淮可敵河河水不得南侵天妃牐內止有清水灌入運河周橋翟壩總無渾水下注始利於漕河防志高郵州河道自寶應縣交界起至江都縣交界止計程九十里設牐二曰陸漫牐裘頭金門牐裘頭東隄牐壩涵洞共十六曰界首小牐永平大壩長十四丈今閉看花涵洞二牐頭牐三里橋牐今閉通湖橋涵洞久壞今閉琵琶涵久壞今閉城南滾水大壩長六十六丈五里滾水壩長十丈今閉五里小牐久壞今閉八里滾水壩長十丈今閉八里涵洞久壞今閉柏家墩滾水大壩長五十四丈車邏滾水壩長六十四丈火燒牐久壞今閉西隄牐口三曰杭家嘴通湖牐樂港口江南通志泗州天長縣漕運自石梁河出邵

伯湖入運湖牐口東直高郵城而興化縣漕運自東入口直高郵之北二十里

揚州水利論高郵州境之西南連郡中以至滁泗天長諸山地勢爲高東北諸湖蕩與山陽寶應鹽城相接地勢最下其高者水之所出其源有七十二澗下者水之所歸凡七十二澗之水皆匯於三十六湖汪洋浩漾方二三百里循湖而東有河曰運河有隄曰平津堰凡田地在堰西者曰西上河在堰東者曰南下河以西高於東也南北下河之間又有河曰運鹽河其隄曰東河塘凡田地在塘南者曰南上河塘北者曰北下河以南高於北故南不曰下河而亦曰上河也堰有牐數座塘有斗門石礎涵洞數十處遇水則西河藉南河北河以爲之洩遇旱則南河北河藉西河以爲之溉言郵之水利者不外乎此然郵之上流有淮黃恃高堰周橋翟壩爲之障下流有海恃廟灣白駒丁溪等口爲之洩儻上下游不治郵亦不得自主且運河西當湖衝東鄰於城今隄益高水益上始則田低於河繼則城處隄下郵民休戚係於此焉綢繆經畫前人之章牘具在蓋可忽乎哉

王徽高郵運河置平水牐撈淺議竊見高寶一帶漕河南至瓜儀北抵淮安誠南北往來之要津也國家之利害民生之休戚皆係於此最爲要害宏治間平江伯督理漕運置平水牐蓄水三尺五寸乃爲定制水長聽其自洩縱有大水亦無大患仍置淺船編設淺夫以時撈淺再無壅塞但遇旱年運船過盡仍放洞水救濟下河是以上下田禾不知旱澇歲獲豐收家給人足國用以充民生以遂良法美意萬古不廢夫何近年以來法久寖馳牐猶見在制不如前雖有淺夫之名而無淺夫之實所置淺船並無影響只知修理塘岸不知撈濬河泥且帶客土專事修培塘岸日益加高河底日益壅塞以致平水之牐廢而爲減水之牐矣顧將以爲漕河之利而更不知其實爲漕河之害也蓋河底積高而塘岸轉或弗固水蓄太多而紓洩時或不及必待時水泛漲然後發開牐洞每值久陰恆悲苦雨況連三十六湖又通七十二澗水勢騰湧難免淹沒郡城內外陸路行舟公堂之下悉爲池沼沿門比屋沈竈產蛙人人跣足在在裹袴晨昏厲涉多生疾病傾屋頹垣致傷非命至於稽遲漕運損壞漕隄直將運河洩乾而後修理始固經年屢月工料糜費勞民傷財莫此爲甚上河先沒下河繼淹遂使膏腴之地盡爲魚蟹之區哭聲動地水患滔天直至興化鹽城等處靡不受害億萬生靈無一卒歲糧差催迫拆屋賣鬻何所不至四野一望十室九空甚至民窮盜起變生意外況我淮揚之民多以力田爲業若不亟爲之所何以爲生爲今之計尙有可圖抑亦所謂七年之病求三年之艾自今書之猶或可及再查照先年規格添修平水牐座酌爲一定之制恆存六尺之水水但過格自然下流無晝無夜無時無刻以漸而長以漸而去永無淹沒之虞亦無衝決之患責令淺夫常川撈淺計照淺鋪一所仍置淺船四隻編定淺夫入名審立淺長一人每夫二名領一船一隻更置竹箭水撅篙棹等物一人攬棹一人攪泥朝箭一船暮箭一船俱令撥於岸上盡數幫在裏邊只許幫闊不許加高箭過船數淺長督報管河衙門以時稽考撈得寸泥可蓄寸水撈得尺泥可蓄尺水幫闊一尺有一尺之益幫闊一丈有一丈之益日計不足月計有餘塘岸日益堅固河底日益濬深便遇旱乾亦不壅塞運船過盡仍發各洞之水急救下河之旱夫然則上河之水蓄洩有常下河之水長落以漸水不至淹旱不至涸田熟歲

登國用以之而足民命以之而全此我國家萬世之利淮揚萬世之福也若造船恐乏錢糧合無請發鹽場枯樹地租等項餘積官銀坐委廉幹人員督造務在堅緻不得苟簡淺船所受只在二十石計算工料不過五金或於民糧帶徵些須彙解協濟民亦樂從此狂稗千慮一得之愚也

自界首鎮上接寶應縣入境起

魏闕重瞻筆記鎮有界首司巡檢及界首驛均屬高郵過此入寶應縣界揚州水道記方輿紀要寶應界首三里湖稱險地萬歷二十八年劉東星檄郎中顧雲鳳開界首月河十餘里避湖險此寶應界首湖新開之月河也按洪武間柏叢桂所開之越河起槐樓至界首共四十里新鎮以北至槐樓十餘里叢桂所

開之河成化時已湮新鎮以南至界首二十餘里之河成化時猶未湮也至是亦廢由界首者復由湖矣萬歷十七年潘季馴包砌界首三里湖石隄八百四十丈東星爲總河乃築界首月河東星所築界首之月河在寶應者僅三里餘皆在高郵詳見高郵運河又明史河渠志劉東星開界首越河長千八百餘丈建金門石牐二座漕舟利焉此高郵迆北界首有月河之始按劉東星傳萬歷二十六年河決單之黃堌運道堙阻起東星爲工部左侍郎兼右僉都御史總理河漕計五閱月工竣明年渠邵伯界首二湖則是東星之築界首越河在萬歷二十七年也明史河

渠志萬歷二十一年舒應龍爲總河尚書高堰及高郵隄數決應龍罷去楊一魁遷總河尚書請改湖水以疏漕渠言高寶諸湖本沃壤也自淮黃逆壅遂成昏墊宰入江入海之路既濬請於涇河子嬰溝金灣河諸牐及瓜儀二牐並爲開治大放湖水就湖疏渠與高寶月河相接既避運道風波之險而水涸成田給民耕種漸議起科可充河費二十六年劉東星繼之守一魁舊議東星在事開邵伯越河長十八里闊十八丈有奇以避湖險又開界首月河長千八百餘丈各建金門石牐二座漕舟利焉南河全考萬歷二十八年正月總督河漕尚書劉東星檄郎中顧雲鳳署道事揚州府知府楊洵督夫開挑邵伯越河長一十八里闊一十餘丈十一月又挑界首鎮越河長一千八百八十九丈七尺各建南北金門石牐二座其邵伯越河又建減水石牐一座迄今官民船隻永避湖險云界首鎮越河界首鎮屬高郵南河全考又云天啟元年界首鎮南淤三百二十二丈郎中徐待聘嚴督挑濬云界首鎮南淤三百二十二丈謂界首鎮南之越河淤也是界首鎮南已有越河矣南河全考又云天啟四年界首迆北一帶當高郵接界處河身淤涸市猾撞刹淺之利故屢濬無功是年於淺澀處先築草埧束水衝刷復加撈濬

蓋東星所築界首之月河連高郵寶應築之楊一魁所謂就河疏渠與高寶月河相接者是也揚河廳冊永安汛州判一員千總一員協防一員管堡夫四十名兵六十四名汛地上自氾水汛界起至高郵汛界止河長四十里東隄一道長五千一百九十七丈九尺西隄一道長五千一百十二丈六尺東岸界首牐一座金門寬四尺六寸石高十三層順治十年建水入沙溝湖由興化青龍牐歸海看花洞口門寬高各一尺八寸明嘉靖三年民建溉田水達大縱湖歸海慶豐洞口門寬高各一尺八寸明嘉靖三年民建溉田水達沙溝湖歸海西岸迎湖界首起至

七里牐止石工長一千七十五丈七尺石高十層至十三層不等康熙三十八年建七里牐起至六滿牐（恂按即陸漫牐下同）止石工長一千六百二十五丈五尺石高十一層四十一年建六滿牐起至北裹頭止石工長一千四百四十一丈四尺石高十一層明末建北裹頭起至南裹頭止石工長九百七十丈石高十二層康熙四十一年建界首湖上接氾光湖尾下連高郵湖南北長一百餘里東西寬八十餘里以上永安汎兩岸工程其臨運一面迎溜之處隨時鑲護並無一定

續行水金鑑今按道光四年西岸建六安清安二牐

元薩都剌詩二首清氣撲人湖面水幽聲到耳樹頭風人家蠶老櫻桃熟卻是淮南四月中平湖過雨天開鏡落日放船

人打魚野老柳陰沽黍酒行人馬上得家書國朝彭桂詩避人江郭與江村近水人家掩蓽門樹擁驛樓鄉漸近燈催戍鼓暮猶喧初浮露氣侵衣冷乍入河流見月昏最是雞聲驚客夢時平何事擾劉琨張問陶過界首詩看花洞口問秦郵柳外紅闌小戍樓手洗硯池攙五色水窗沿路畫揚州

十里左岸看花洞高郵

揚州河渠志看花涵洞口門寬一尺八寸水下郭家大河時家蕩等處河防志高郵州之界首小牐看花涵洞二牐頭牐等處之水皆由興化縣護金蕩至鮑家莊分爲二股一由釣魚廟至海溝河下海一由中堡莊入太湖東北經北宋莊岡門鎮繞鹽城縣城至新洋港下海新洋港一作信陽港

國朝寶鋆看花洞詩看花洞口看花回無數鮮花照眼開今日英華鷩焜燿幾年根柢費滋培粵人漫詡珊瑚樹謝氏眞成錦繡堆探取恰宜寒臘節江南江北萬株梅

十里左岸六安溝高郵

恂按地有陸漫一作六漫一作六滿又作六安牐在西岸通界首湖有陸漫鎮在東岸有汛在鎮南高郵州志陸漫牐鎮在州治北四十里揚州府志康熙三十八年五月初一等日陡起西風將高郵城北陸漫牐西隄土工打通四十年正月張鵬翮言陸漫牐西岸原屬土隄每遇伏秋水漲堪虞應建石工與永安界首二處石工上下相接計長一千六百二十五丈五尺下部議速行魏闕重

瞻筆記陸漫鎮濱東岸時設保衛局有南北營門鎮東南岸有十方庵有慶豐涵洞揚河廳冊圖六安牐於陸漫鎮北西岸亦湖河相通牐也云六安清安兩石牐道光四年建水通界首湖

國朝孫廷銓六漫牐守風詩湖上風煙午未開湖邊行客意徘徊扁舟不及黃頭子敲爪隨波放鴨來

五里左岸張家溝高郵

川瀆異同高郵州城又北二十里曰清水潭又北十五里曰張家溝有巡司又北二十五里曰界首驛續南河成案馬棚灣在高郵州北三十里十四堡下首即張家溝距馬棚灣五里恂按白康敏自高郵城北三里之杭家嘴起開康濟河凡三十餘里迄

於張家溝卽此揚州水道記明會典高郵邵伯等湖皆有石隄運船觸隄往往敗溺宏治三年命官於高郵河迤東開新河以避其險曰康濟河中爲圍田南北置牐以時啟閉兩岸俱甃以石此高郵新開湖東繞田開康濟河之始按明太祖實錄洪武二十年正月命工部主事楊德禮往高郵督有司修築並湖隄岸因揚州府同知任祥上言隄岸圮壞故有是命太宗實錄永樂二年正月高郵州耆民言州北門至張家溝湖岸兩京之要路民田之巨防湖納天長盱眙諸水雨潦漲溢風波衝決隄岸阻絕驛路傷損民田乞相度修理從之永樂十九年修高郵州

新開湖塘岸此皆修築新開湖旁湖隄也宋陳損之於高寶創立隄堰則高郵湖已築有長隄矣南河全考宣德七年平江伯陳瑄築高郵寶應氾光白馬諸湖長隄以度縴道不過因舊址增築之耳孝宗實錄宏治七年當作三年七月乙丑高郵康濟河成大學士劉健高郵州新開康濟河記略曰白公昂視運道自山東抵揚州議所以濬治時監察御史孫君衍工部郎中吳君瑞董河事與巡撫右副都御史李公鼎漕帥署都督僉事都公勝署都督指揮同知郭君鋐合議高郵州運道九十里南至露筋北至界首計九十里入新開河卽新開湖宋人亦名日新開河其實湖也湖東直南北爲隄舟行其下自國初以來障以椿木固以碎石決而復修者不知其幾其西北則與七里

張良甓社石臼平阿諸湖通瀠洄數百里每西風大作波濤洶湧舟與沿隄故椿石遇輒壞多沈溺前此董河事者嘗議修湖東鑿複河以避風濤便往來不果行今欲舉運河便利宜莫先於此者白公議允遂相地興工開鑿起州北三里之杭家嘴至張家溝而止長竟湖廣十丈深一丈有奇而兩岸皆擁土爲隄椿木甎石之固如河岸南北有牐與湖通岸之東又爲牐四涵洞一每湖水盛時使從減殺焉以三年三月始事凡四閱月而成自是舟經高郵者人獲康濟白因采衆議聞之上賜名曰康濟河吳寬作白公傳云白公昂見高郵甓社湖風浪時作多覆

舟或舟觸岸輒壞議卽其東開複河以避其患河成舟安行無險名其河曰康濟人思公惠名白公隄按明會典及劉健記俱謂於新開湖旁作複河而吳寬謂於甓社湖之東開複河者蓋新開湖西北與甓社湖連故吳寬謂於甓社湖東開複河也白昂之開康濟河越民田爲之故謂其田爲圈子田利病書云圈子田乃開康濟河時於民田中鑿渠其田越在河外遂爲越河圈子田中皆膏壤額糧四百餘石若隄岸弗治久之將復爲湖而新開河之險惡如故矣又孝宗實錄宏治九年四月巡按直隸監察御史鄧璋言高郵湖爲運河喉襟之地而自杭家牐迄

於張家溝凡三十餘里其隄面故磚爲風濤所齧屢修輒壞營費無算宜易以石庶幾可久此謂新開湖老隄也而新修康濟河西岸亦須豫爲甃築以免衝決之虞河之北牐仍宜北遷五里許庶舟行可以盡避湖面之險事下工部請如所擬萬恭治水筌蹄云高郵湖宏治三年白公以七十餘萬金成康濟河商誠便也第不當東䙴圖民田康濟與湖通水如城田如盂不得已於月河之底沈三涵洞穿月河而東拽船行洞之上方未七十年松板洞窐不復能穿月河水匯田中是老隄之東又益一萬八千畝之田湖也左哉左哉老隄如綫浸萬頃中八面受敵而大隄壞

大隄即老隄中隄故卑薄大湖擁田湖濤擊之而中隄壞中隄即康濟河之西隄二隄俱壞則康濟東隄直弱縞當萬石之弩耳豈不危哉今議固老隄塞金門決康濟涸湖田乃循老隄之東長十丈爲之東隄一護老隄一成月河歲加修築則運與民與商舶萬世之利也揚州府志高郵康濟河在城北亙四十餘里即今運河之半明侍郎白昂開孝宗賜名揚州水道記南河全考萬歷四年五月漕撫吳桂芳題請委郎中陳詔般建中兵備陳學博知州吳顯修復高郵西湖老隄由圈田改挑康濟越河並築中隄糧運賴之至今此高郵新開湖靠老隄改挑月河之始即今高郵

以北之運河也按白昂所開之康濟河未六七十年而隄輒壞明會典嘉靖五年題准於氾光湖東旁舊隄開新河長三十里遂棄康濟河謂於寶應氾光湖東開河而高郵則仍由湖行走遂棄康濟河不用河防榷云萬歷四年正月高郵州淸水潭隄口衝決時督漕侍郎張翀以修復老隄功力浩大數年始可成功恐新運已臨決口未就且令糧船暫由圈田裏行而御史陳功則稱圈田淺澀不便牽挽外湖水面闊四十餘里風有不順必至稽阻工科給事中侯於趙亦以兩臣持議未決恐致過淮後期乞敕所司速議並欲以淮南運道專責漕臣而以淮北運

道命河臣傅希摯一意經理務時加挑濬謂挑濬圈田淺澀處以圖萬全從之神宗實錄萬歷四年三月漕運侍郎吳桂芳言高郵老河隄乃永樂中陳瑄所建運舸俱行湖內波濤爲患至宏治中侍郎白昂議開越河中爲土隄東爲石隄兩頭建牐名爲康濟河其中隄之西老隄之東約圈民田數萬所謂圈子田是也彼時未傍西隄爲河而別作越河於數里內舳艫安流軍民稱便但河去老湖太遠瞻顧不及缺壞不修遂致水入圈田又成一湖而中土隄遂潰壞東隄遂受數百里湖濤故有昨歲淸水潭之決葢勢所必至也今若盡復白昂舊迹策非不善但據估銀二

十七萬有奇比之白昂所費尙不及半誠恐修築不堅數年後
復壞不如照宏治中侍郎王恕議就老隄爲越河祗修築東西
二隄爲費既省而濬隄牽挽亦可隨壞隨修高郵既完徐及寶
應事下所司萬歷五年漕運侍郎吳桂芳言高郵石隄功將厎
績宜及時挑越河查先年侍郎白昂開康濟越河去老隄太遠
河成之後人心狃於目前越河之安而忘老隄外捍之力年復
一年不加省視遂致老隄與中隄俱壞而東隄不能獨存今宜
仿侍郎王恕之議傍老隄數十丈取土成河使隄上往來共由
人得照管不致蹈前類圮十一月吳桂芳奏高郵湖土石二隄

新開越河南北二牐及老隄加高石層增設護隄木城各工竣
事報聞云傍老隄數十丈取土成河是改挑之月河雖傍老隄
實則去老隄數十丈不緊靠隄也云土石二隄新開越河南北
二牐及老隄加高石層各工竣事土石二隄謂新開越河之東
西隄也東隄以石西隄以土老隄本係石工但加數層耳南河
全考云高郵捍湖老隄長亙四十里永樂年建至宏治間白昂
於境內越民田三里鑿康濟越河通餉近河者爲東隄其捍隔
民田者爲中隄中隄之西有田數十萬畝則圈田也嗣後圈田
淹沒老隄傾圮萬歷三年泗水南下衝決清水潭等處故塞決

後即議修老隄甃磚石改越河廢東隄改築中隄以便牽挽
湖隄即今堅固越河利涉云廢東隄改築中隄則是改築白昂
之中隄爲東隄矣後仍名之曰中隄高郵州志濱湖有捍湖隄
曰西隄傍城曰中隄原注自城東古漕河廢東隄圮壞今亦概
名東隄謂名中隄爲東隄也南河全考萬歷二十一年淮水大
漲湖水泛溢高郵南北中隄衝決魏家舍等處大小二十八口
共長五百餘丈又西老石隄洪水漫過衝決東隄天啟三年築
高郵中隄及露筋湖口石隄高郵中隄長亙四十五里歲久不
修每遇夏秋水漲隄力不支農田被潦先惟塞南北金門二牐

以爲障而船由外湖以行時遭覆溺且以築垻擾民至是徐國
盛涖任淸出揚屬曠夫銀八百兩因會揚州海道郭士望呈詳
總河房公壯麗漕撫呂公兆熊修築之計長六百四十四丈前
銀不足佐以公帑酌其緩急分年砌之其工已完隄下田產亦
可恃以無恐矣

五里左岸馬棚灣高郵

水程細數單馬棚灣有汎揚州水道記續南河成案道光十一
年六月張井奏十七八日風雨狂猛將永安汎東岸馬棚灣迆
南及十四堡下首於十八日漫成缺口七月陶澍等奏馬棚灣

在高郵州北三十里十四堡下首卽張家溝距馬棚灣五里八月張井奏察看十四堡漫口溜已平緩口寬六十八丈水深一丈內外對岸西隄漸見涸露兩壩頭所積料土敷用自應晝夜趕築至馬棚灣口寬二百六十餘丈金門水深三四丈不等溜尚湍急若就該處興堵而淸水犀利口門一經收窄必致愈刷愈深辦理非易復勘對岸西隄石工亦有涸露形如城堞殘缺甚多緊對東口處因經大溜衝跌透底寬至一百三十餘丈雖水勢尚不過深而水下全係塌卸石塊高下不平斷難進埽又探量西隄五十丈外湖水深八九尺至一丈餘不等湖底尚屬平正擬就西隄兩頭石工作爲壩基向湖中越堵較有把握仍於正河內兩頭各築攔壩一道則馬棚灣口門已包在河湖之外再爲補還東隄於錢糧大可節省惟西隄甫經涸出隄身本窄殘缺復多必須趕緊一律塡平並將兩壩頭酌量幫寬以爲堆料積土之地如能趕於空運之前堵閉全完則軍船照常行走儻船來而工尚未畢自應循舊繞湖計程不過三十餘里所有由運入湖之大營房對過由湖入運之邵家港越河港等處幷湖中行走之路節節探量插標記認臨時或籤樁繫纜或多雇大船拋錨排泊以便安設絞關官民船隻來往南北皆可繞

湖無礙九月陶澍奏十四堡已於八月二十四日合龍馬棚灣定於九月九日興工十一月張井奏馬棚灣漫口先由西岸越堵尅日合龍該處東岸正隄逼近淸水潭係康熙年間前河臣靳輔避溜圈築向東繞成大灣故有馬棚灣之名每遇水勢異漲湖河一片通連竊浪犯風最爲著名險要之地查量舊隄缺口共長二百餘丈水淤深至四五丈若仍照舊施工不特需費過大且形勢過灣終屬隱患因督同道將廳營節節探量隨於舊隄之西擇其水淤較淺處所就舊隄兩頭作爲壩基順勢取直補築東隄埽土並進已於本月二十日完工量長一百六十六丈水深二丈三四尺較舊隄計短一百餘丈河勢既順隱患亦除現仍趕澆後戧一俟兩處戧工全完再行補還西岸縴隄拆啟兩頭攔壩挽河歸正以備重運經行十二年四月陶澍等奏上年馬棚灣漫口勘由西岸越堵因於運河南北兩頭各築柴土攔壩將漫口包在河湖之外先就西岸興築尅日合龍隨卽補還東正隄並改建西縴隄併力施工疊經奏明在案特派河營參將張兆會同廳營專司其事旋據稟稱工已堅定擇於本月初十日起放正河臣陶澍抵馬棚灣親飭啟除兩頭攔壩刨空深通挽河歸正溜勢直趨卽提漕船由故道行走極爲暢

順其大營房對岸及邵家溝兩處通湖缺口暫行用料堵塞俟
過大汛後再爲補砌石工現在船隻均由正河行走諸復舊規
恂按此師靳文襄堵築清水潭繞湖開河故智也詳下清水潭條文襄
塞清水潭決口築隄直者曲之張河帥塞馬棚灣決口築隄曲
者直之同一避深就淺而文襄獨處其難

十里左岸清水潭高郵

水程細數單清水潭有汛魏闕重瞻筆記清水潭鎮南有牐川
瀆異同高郵州城又北二十里曰清水潭地形卑窪每爲湖波
衝齧又西北數里有朱家墩丁字港諸處皆萬歷中決潰處也

揚州府志清水潭在州北二十里故縣邨新開湖隄旁上有龍
王廟地勢低窪當淮河下流之衝屢築屢圮康熙三十五年改
建石工始爲完固又康熙八年周橋未閉清水潭決九年決高
郵運河之荼庵清水潭江都縣運河之東隄四淺十年淮漲十
餘日清水潭隄決十一年四月清水潭復決十二年大水清水
潭西隄將竣復決高郵州志十三年清水潭決口塞寶應縣志十五年高
郵之清水潭陸漫溝江都之大潭灣等處共決三百餘丈工部
尚書冀如錫戶部侍郎伊桑阿等訪究利害刻期奏報罷總河
王光裕移安徽巡撫靳輔爲總河都御史舊志是年五月清水潭
西隄再決及城南東隄上下河俱淹高郵州志十七年以清水潭決
口深不可築更於湖中繞回開河一道改築東西隄與舊隄相
屬名曰永安河舊志十八年四月清水潭決口工竣靳輔治河書恂按
新開湖爲高郵運道之最險清水潭又爲新開湖之最險揚州
水道記宋史李溥傳景德中任制置江淮等路並發運使漕舟
東下令載石輸高郵新開湖積爲長隄此高郵新開湖東有長
隄之始按行水金鑑新開湖在高郵州長三十五里方輿紀要
新開湖州西北三里其水東南俱通運河長闊各百五十里天
長以東之水俱匯此湖而入於淮湖中突起一洲可百餘枚水

雖盛漲終不能沒其洲去城十里州境自昔恃湖爲險章俊卿
山堂考索云淮東川澤之國凡小洲大渚水勢環繞人所不到
處皆水寨也自老鸛新開諸湖而言凡四十餘處而相通之寨
九一寨一將主之南宋所爲守淮者皆新開湖以爲之險耳按
新開湖爲高郵絕險要處李溥雖積石爲隄然時有衝決州治
北二十里有清水潭上有五龍王廟宋甯宗嘉泰間郡守吳鑄
重建曹叔遠宋人五龍王廟記曰高郵古望縣皇朝重兵宿京師
倚東南六路賦入於是東淮轉漕之責最天下高郵始爲郡矣
建炎中高郵升爲承州故云始爲郡漕河自眞揚道江北趨楚盱眙入淮沿河而

隄延袤六百餘里。自光宗紹熙間陳損之建議興築自揚州江都縣至楚州淮陰縣三百六十里隄堰於是運河東岸始有長隄曹氏連貞高郵治當其中運輸淹速繫隄州盱眙言之故云六百餘里
修廢郡重事無先焉郡西界天長凡濠滁上流諸水至天長合聚演迆浸為巨漾所謂三十六湖者往往皆由郡左右入漕河清水潭在郡北二十里尤為受水要害處雨潦時至湖流自西出蕩衝激奔隄不能支始縱水所豬匯為潭隄因潭為偃月回曲盤礴流賴少緩然潭以東地勢益傾陊里俗號稱下河儻隄稍弱又不支則潭潰東注湍怒愈甚舟冒而過之或漂淪莫測也潭之左舊有五龍祠歲時牲祭惟謹當承平時舳艫相銜郡

嚴視隄既不容一日有潰決猶必乞靈於神以鎮之其畏重固如此中興以後漕事重在江浙南北講解邊柝靜甯東淮糧餉征發之令久息惟北使歲一再至餘則販商農畯所由歷郡於隄因不復經意閒遇潭衝齧始調民徒畚土畢薄隨塞隨敗或役未就遇使命期會急不可須即於潭口緪聯數舟設平板橫絕湍流權以濟事然常必請於轉運常平二使籍其力乃辦而五龍祠亦浸廢矣嘉泰三年直秘閣吳侯鑄守郡既再期冬十月大雨潭復決郡寮摭舊事諗侯侯曰是奚可苟也隄在境其修廢正吾職郡計雖僅足無羨贏敢不自力而又重浼二部使

乎乃定規要商工力先設三垻截河流南北而後授役始潭之決其徑才十有七丈至是益廣偃月以殺勢其徑為丈三十圍三徑一環潭之隄加徑之大三倍隄址厚廣以丈計者六其顛眂址三殺一焉築功緻嚴屹崇而堅水波順靜檣柂莫輯讙誦譪如也又新開湖中有康澤侯廟州志云在州城西北十里新開湖中嘉靖壬寅二十一年重修工部邵南撰記云高郵西北隅距城十里有耿七公廟肇建於宋哲宗屹然於湖之中洲生而神異沒而靈顯歷乾道淳熙景定年間救災捍患耳目所睹聞載在紀傳累封康澤侯迨東南之漕自揚達淮必由於湖湖寰帀

百里水漫淼洶湧烈風怒濤覆舟決隄恆患之民瀕危者亦屢公精神上下於虛空水波之鐙幟炳揚隨患隨救若有形見事亦甚奇宣德間平江伯陳公瑄奏聞於朝命秩祀典春秋二仲州守率僚屬祭惟謹往來之舟必禱焉合二記觀之可以見新開湖之險矣宋始有新開湖楊萬里有過新開湖詩新開湖之名著而樊良湖之名晦寰宇記高郵有樊良溪在縣北二十里州志以為即古樊良湖是樊良湖之名久晦矣新開湖在城北三里長三十五里樊良湖在州北二十里則是新開湖已並樊良湖為一矣其湖絕險此明宏治間所以於新開湖旁開月河也又揚州府志康熙十七年築江都漕隄

以高郵清水潭決口深不可築更於湖中繞囘開河一道改築東西隄與舊隄相屬名曰永安河此高郵運河因清水潭決口難築繞湖開河之始揚州府志清水潭在州北二十里故縣郵新開湖隄旁上有龍王廟地勢低窪當河淮下流之衝屢築屢決是其地最險也宋人五龍王廟記已述新開湖之險明代因清水潭決口乃開康濟河南河全考萬歷三年高郵西隄清水潭丁志等口決工部郎中厯元冰陳治督塞之神宗實錄萬歷四年正月高郵清水潭衝決時督漕侍郎張翀以修復老隄工力浩大數年始可成功恐新運正臨決口未就且令漕船暫由

圈內行走御史陳功則稱田圈淺澀不便牽挽外湖水面闊四十餘里風有不便必致稽阻給事中侯於趙以兩人持議不決恐致過淮後期乞飭所司速議三月漕運侍郎吳桂芳改挑康濟月河高郵州志康熙八年周橋未閉清水潭決民田仍被淹沒九年決高郵運河之荼庵清水潭江都縣運河之東隄四淺是年淮水大漲由翟垻入高郵湖民田淹沒殆盡十年淮漲十餘日清水潭隄決十一年四月清水潭復決十二年大水清水潭西隄將竣復決寶應縣志十三年清水潭決口塞揚州府志十五年水侵揚屬漕隄殆不能支高郵之清水潭陸漫溝江都之大潭灣等處共決三百餘丈殘缺不可勝數深及四五丈不等罷總河王光裕移安徽巡撫靳輔爲總河都御史高郵州志是年夏五月水發清水潭西隄再決及城南東隄上下河俱淹靳輔治河書清水潭之決深洞異常下埽填土隨下隨溜窮計決口不患其闊而患其深決口雖深而決口之上下五六十丈未必加深其法當避深就淺於決口上下退離五六十丈爲偃月形抱決口兩端而築之計所築之隄其長必數倍於決口然較其淺深必減七八九倍不止因命於決口之上測之果深不過六七尺然老土難得因命回空漕船每船載老土數千方計

方給價大抵皆梁王城之土土性膠凝絕勝他土於是立標授工就湖中越築之每下埽箇內釘排樁外填坦坡築成西隄一道長九百二十一丈五尺東隄一道長六百五丈更挑繞西越河一道長八百四十丈凡一百八十五日而工竣改清水潭曰永安新河原估銀五十七萬兩止費九萬兩有奇十八年四月清水潭決口工竣行水金鑑清水潭隄內有深潭不能幫築裏月隄康熙四十年創築長九十六丈淮安府志清水潭隸揚之高郵州連接運河而東西夾隄所以障湖流護田畝且束運河之水以濟漕艘孔道之郵傳車馬以通往來者也自高堰潰決

之後潭隄亦潰數百丈陸道永絕於是水連高郵湖而黃復躡
之下淹田畝勢浩瀚如海以篙測之淵深不可究且激湍漩洑
每颶風作輒摧楫覆溺莫敢方舟前此司事者費帑至五十餘
萬率隨築隨圮方冀尙書驗勘時所司估興築費五十七萬迨
靳公之治之也相度既定飭夫肩土就湖中越築之僚屬疑無
垠之湖難以塡土成也莫不相視股慄長跪泣阻公笑曰以見
定故不移耳豈漫嘗耶脫不效余承咎不爾累也於是歡躍雷
動尅碁而竣且費僅九萬餘帑十之八人驚問故曰向之議
築者率循潭畔故隄之址相因塞築耳詎知故址瀕深土草不

可恃今就湖坦淺之處越築之淺則需帑也約坦則無跛攲之
虞且測淺深以衡土計土方以程工又何患期之難尅費之難
節耶聞者歎服於是水用利涉陸用康莊而淹畝之涸出者粒
食矣潭雖不隸淮而於淮之脣齒爲至鉅故備誌之以表安淮
之一助云

國朝張靄生河防述言雜誌清水潭者在高郵之北運道所
必由者也淮水東潰將隄防盡決數十里畧無畔岸湍波衝
激旋爲深淵故曰潭也初時因漕船經此輒被漂汩運道中
阻勢在必修然塞之必隨水而爲屢修屢潰茫無津涯估工
者計費百萬訖無效陳子周視形勢遂估計其費以爲十萬
可塞也監司以下皆不敢任其事謂前估五十餘萬今估十
萬費省十之八焉能冀其有成效於是陳子躬自治之陳子
知清水潭之致患也由於高堰逃南潘印川留越城一帶未
築以洩淮漲及洩瀉日久成河九道其流不可遏由高郵湖
直衝而東遂成清水潭之患陳子先將越城一帶接高家堰
而築之既障淮水北行盡出清口以敵黃而清水潭上游之
勢頓殺水便減退即易爲功矣陳子又計潭之中最深若必
欲逐直築隄潭深未易塡也乃環潭而築稍迂其道就其淺
處施工而其事又易矣且他人視此工甚險謂必以竹簍載
石下之或謂以舟載鐵沈之紛紛妄議陳子以爲制水者土
也止須土築乃就近岸淺處漸次運土築兩隄於水中約築
半里許將兩頭塡住將水戽乾即於兩隄之中空土接隄再
築不特取土不遠而河且深矣又築半里許其作壩戽水空
土接隄一如前法漸築漸空而清水潭數十里之間竟成長
隄二道糧艘行乎其間永無漂溺之患故今謂之曰永安河
眞省費而奏功易非人意料所及後之治水者誠不可不奉
爲章程而會其意旨也　靳輔論永安河清水潭之決歷楊
茂勳羅多王光裕三河臣經營堵塞十有餘年前後費帑金
五十餘萬隨築隨圮終難底績其故何也蓋高寶諸湖西南
受泗盱天六諸山溪澗之水西北又値高堰大潰黃淮東注
南北交匯泗湧滔天方以下河爲壑而清水潭尤屬卑窪其

勢莫禦一難也屢塞屢決其勢愈甚寬至三百餘丈深至七
八丈旋渦飛沫如雷如電一遇風颷作起輒怒濤山湧漕艘
商船至此者皆徘徊而不敢進雖有椿杙人力無所施二難
也捲埽築隄全藉眞正老土然後工程堅固可以永久而決
口地方前後左右數百里內非一望汪洋即蘆洲沮洳之區
無從取土三難也康熙十五年向書冀如錫等勘閱所司估
帑五十七萬而夫椰仍派之民間猶未敢必其成功臣受事
後周行閱視曰是未可治也清水潭以高寶諸湖爲上源諸
湖西南所受泗盱天六之水本等之水也西北所受高堰東
潰黃淮之水無妄之水也本等者不可去但去其無妄者而
上流建瓴之水其力必大殺而後決可塞也於是先堵高堰
凡三十四決口築隄建壩令全淮盡出清口然後專力以圖
清水潭但決口既深闊異常若徒下埽塡土則隨下隨流以
有限之金錢委無窮之巨壑是復蹈前人之轍也竊思決口
不患其寬也而患其深然決口雖深而決口上下五六十丈
之外未嘗加深其法當避深就淺於決口上下退離五六十
丈爲偃月形抱決口兩端而築之計所築之隄其長必數倍
於決口然較其淺深必減七八九倍不止況湖底平坦則椿

埽易施湖面寬緩則沖淌無患因命於決口之上測之果深
不過六七尺也然工程旣大老土難得乃移咨漕督令大江
以南回空漕艘隨便帶老土若干方赴工交納逕廉能官司
之計方給價大抵粱王城之土居半蓋其土性膠而凝絕勝
他處之土然去工所六百餘里非回空莫能運也於是立標
授工就湖內越築之中下埽箇內釘排椿外塡坦坡身宿工
次調度董率築成西隄一道長九百二十一丈五尺東隄一
道長六百零五丈更挑穢西越河一道長八百四十丈凡一
百八十有五日而工竣改淸水潭曰永安新河連夫柳爲費
九萬兩有奇省帑金四十八萬餘兩至今十餘年屹然鞏固
運艘民船永絕
漂溺之苦焉
十里左岸九里鋪高郵
恂按一單作九里溝水程細數單作新口子下注有汎卽三里
溝揚河廳冊高郵汎州同一員把總一員協防二員管堡夫五

十名兵九十五名汎地北自永安汎交界起南至揚糧廳甘泉
汎界止計五十里東隄一道長八千一百五十八丈五尺西隄
一道長八千一百四十七丈二尺東岸二淺牐一座金門寬五
尺三寸石高十二層明嘉靖三年建乾隆十九年改金門寬四
尺八寸嘉慶十九年修加高一層洩運河漲水由洋馬蕩與鹽
河入靑龍牐歸海頭淺牐一座金門寬五尺三寸石高一丈一
尺明嘉靖三年建乾隆十九年改金門寬四尺八寸洩運河漲
水入北官河由洋馬蕩入丁溪牐歸海護城磚工長一千六百
八十八丈五尺磚高十五六層康熙六十一年建乾隆五年加

高三四五層嘉慶十四年又閒段加高二層攔河金門牐一座
明季建康熙二十三年改金門寬六丈五尺通湖橋洞口寬高
各一尺八寸本通湖牐康熙三十五年改建嘉慶十四年修南
水關洞口寬高各一尺八寸康熙四十六年建水由市河出北
水關琵琶洞口門寬高各一尺二寸康熙五十年建嘉慶十四
年修前三洞皆係官辦水由市河入高郵運鹽官河經丁溪等
牐歸海南關舊壩長六十六丈康熙三十八年建係土底乾隆
二十年奏定永閉南關大壩卽舊五里滾壩長六十六丈康熙
四十一年建乾隆十一年加高底石一層牆高石底七尺五寸

奏准與車邏壩脊皆高運河底一丈過此卽令自行過水洩運
河漲水由壩下引河達澄子河經棋盤蕩出梓新車路諸河歸
串場河出范隄丁溪牐歸海南關新壩長六十六丈乾隆二十
二年建牆高石底一丈一尺洩運河漲水由壩下引河匯入南
關大壩河歸海五里中壩卽舊八里鋪滾水壩長五十丈康熙
四十七年建牆高石底一丈二尺因南車二壩不敷宣洩故添
此壩水由壩下引河匯入南關大壩河內歸海此壩壩底較諸
壩獨矮向不輕啟柏家墩舊壩長五十丈係屬草壩康熙二十
年建乾隆二十年奏明永閉八里鋪涵洞口門寬高各二尺五

寸明嘉靖三年民建溉田車邏鎮磚工長七十三丈乾隆二十六年建車邏牐一座金門寬一丈二尺石高十層乾隆五年建嘉慶二十一年折修加高二層洩運河漲水由車邏壩下引河達丁溪牐歸海車邏大壩一座長六十四丈康熙四十一年建乾隆十年加高底石一層牆高石底七尺七寸洩運河漲水由壩下引河達澄子河與南關之水同至興化入丁溪牐歸海火姚牐金門寬五尺六寸高一丈明嘉靖三年建水入淥洋湖歸海三十里鋪磚工侚按詳下三十里鋪條西岸臨湖石工上接永安汎界下至窯港迆下止長三千四百四十八丈六尺石高十二層明

末建臨湖磚工長二百九十五丈六尺明末建康熙三十六年加高乾隆八年復加共磚石十三層通湖港二十二處內萬家塘石港長五丈五尺牆高一丈一尺康熙十八年建杭家嘴石港長十二丈牆高九尺五寸通湖牐石港長十二丈牆高一丈二尺皆康熙十九年建夏家橋石港長一丈一尺牆高一丈一尺明永樂七年建窯港口石港長十六丈牆高一丈三尺順治七年建越河港長六丈康熙二十三年淤閉施家港長十三丈思賢港長十二丈柳園港長三十四丈賈家港長三十四丈陳家港長二十丈四汊港長二十五丈孫家港長六丈車邏港長

三十丈皆康熙十九年開舊越河港長十二丈康熙二十三年開新越河港長十七丈四十年開水廟子港長十三丈南陳家港長十一丈南孫家港長六丈薛家港長六丈秋子港長八丈皆康熙十九年開侚按港凡二十二目僅二十一以揚州河渠志證之蓋積行水金鑑錄此冊於陳家港下四汊港上脫漏何家一港詳下西岸通湖港條高郵湖與界首湖南相連窯港口迆南爲高郵湖尾自高郵湖下達邵伯湖之處中隔民田有河三道以通之西曰越河長三千一百餘丈施家港以下各港通湖入運之水皆由此達再西曰王家港長一千七百四十餘丈再西曰新茆塘港長一千一百餘丈舊茆塘港長一千八百餘丈二

港北分二口上承高郵湖南匯一湖下達邵伯湖以上高郵汛兩岸隄壩涵洞其臨運迎溜之處隨時鑲護並無一定

十里左岸通湖橋高郵

侚按西隄有通湖牐江南通志言泗州天長縣漕運自石梁河出邵伯湖入通湖牐口東直高郵城達淮安府即此東隄有通湖橋涵洞一單作攩軍樓高郵城南門距此十里河防志言護城隄自攩軍樓北石工頭起至華嚴寺磚工頭止長一千六百五十丈康熙三十九年修築又城北三里有杭家嘴白康敏開城北康濟河自此起明憲宗實錄言成化元年五月總督漕運

副都御史陳恭請築高郵湖岸自杭家嘴北起至張家溝鎮南
止凡三十里有奇從之按此在未開康濟河以前又孝宗實錄
言宏治九年四月巡按直隸監察御史鄧璋言高郵湖爲運河
喉襟之地而自杭家牐迄於張家鎮凡三十餘里其隄面故磚
爲風濤所齧屢修輒壞宜易以石新修康濟河西岸亦宜甃築
以免衝決事下工部請如所擬從之此則在既開康濟河以後
國朝聶文魁勘河議高郵洩水入運鹽河者現止有南門弔
橋之琵琶牐牐口僅寬七尺豈能通利考舊制南首尚有華
嚴寺一牐已拆廢其最易修復者莫如通湖橋牐向由北水
關引水入城直出南關之馬飲塘與琵琶牐水會合東注此
外尚有蛤蜊垻舊有石牐萬歷間塞牐具在不難清理欲關
垻無牐朱家垻有牐已壞東關牐尚存此皆曩時興化糧艘

運道由泰山廟出口愚民惑於風水以編見塞之反致大壞
泰郵地脈今輿情亦既曉暢矣但通湖牐口不過一丈二尺
六寸三里牐尤窄小無用擬將琵琶牐改作雙門大牐以資
啟閉西有私鹽港爲月河可免掣船之患再將北關牐垻盡
復古制徹底疏通其利賴有不可勝言者矣竊以揚屬全河
之大勢揆之黃浦子嬰溝所以洩寶應上流之溢也芒稻白
塔河等牐所以殺江都下流之勢也各場入海故道所以救
高郵中滿之患也今沿隄涵水諸垻無不東趨誠使之隨長
隨消則無所往而不利矣（侗按）此議在任揚州管河通判時
五里左岸高郵州城
（一統志）高郵州在府北少東一百二十里東西距二百里南北
距九十里東至興化縣界八十里西至泗州天長縣界一百二
十里南至甘泉縣界三十里北至寶應縣界六十里東南至泰
州治二百五十里西南至天長縣界八十里東北至淮安府鹽
城縣治二百四十里西北至泗州盱眙縣治二百五十里（江南
通志）高郵州東八十里至河口鎮興化縣界西一百二十里至
橫攩橋泗州天長縣界南三十里至三十里鋪江都縣界（侗按）既分
江都縣地設甘泉縣當云甘泉縣界此沿舊文作江都誤今高郵甘泉界在三十里鋪之南露筋鎮此言三十里鋪亦誤北
六十里至界首鎮寶應縣界（一統志）秦置郵亭因名秦郵漢置
高郵縣屬廣陵國後漢屬廣陵郡三國時廢晉太康元年復置
屬臨淮郡劉宋仍屬廣陵郡析置臨澤縣齊因之梁析竹塘三
歸二縣置廣業郡尋改神農郡隋開皇初郡廢臨澤竹塘三歸

三縣省入屬江都郡唐屬揚州五代因之宋開寶四年置高郵
軍縣爲軍治熙甯五年軍廢入縣元祐元年復爲軍建炎四年
升爲承州紹興五年復廢入縣三十一年復爲高郵軍屬淮南
東路元至元十四年置高郵路二十一年改府縣爲府治屬揚
州路明洪武元年改爲州以高郵縣省入屬揚州府　本朝因
之（圖志）高郵州衛築南少西至府一百二十里有三朵北阿樊
良時堡西鎮巡檢二駐時堡及界首（一統志）高郵州城周十里
有奇門四水門二環城有濠宋開寶四年築明初甃石　本朝
順治十五年修雍正二年重修（揚州府志）高郵州有新舊二城

今城卽宋舊城也周十里三百十六步高一丈五尺面闊一丈五尺裹城有濠塹南自琵琶牐涵洞東北行至傳公橋北自通湖橋引河與北水關市河合流向東至傳公橋匯入運鹽河西臨運河爲濠州地四圍皆下城基獨高狀如覆盂故曰盂城宋開寶四年知軍事高凝祐始築紹興初韓世忠命郡守董旼營繕之乾道間郡守陳敏重修淳熙乙巳（恂按十二年）郡守范嗣蠡建樓於四門上東武甯門樓曰捍海西建義門樓曰通泗南望雲門樓曰藩江北制勝門樓曰屛淮又於南北開二水門通市河慶元三年郡守趙善義重修木門開禧三年增重濠嘉定七年置四面庫城元末知府李齊因宋城重修治之明洪武戊申（恂按元年）復甃以磚增修櫓堞及南北水關嘉靖時圮丙辰（恂按三十五年）倭警知州趙河補治庫闕後知州劉峻申請撫按州修其七衞修其三城益固　國朝順治十五年知州吳之俊葺治四門城樓雍正二年知州張德盛捐俸倡修乾隆九年知州許松佶修更四城門樓之名東曰挹春西曰甯波南曰朝陽北曰迎恩後知州李洊德重修四十三年知州楊宜崙浚城外琵琶牐迆東濠河一道通湖橋迆東濠河一道嘉慶十三年知州蕭瑾倡捐重浚城內市河署知州陳觀國續浚之並浚南北濯衣河十四年

知州馮譽又開新河使與兩河接連匯歸東門城濠由城北注入水關其新城在北門外宋咸淳初揚州制置使畢侯築今廢土城基址尙存（方輿紀要）高郵州介於揚楚間號東南咽頷唐咸通九年桂州戍卒龐勛等叛還徐州道經淮南淮南將李湘言於節度使令狐綯曰高郵岸峻而水深狹若奇兵伏其側焚荻舟塞其前而以勁兵蹙其後可盡擒也綯不從及勛至徐遂爲東南大患周顯德四年攻楚州遣兵趨揚州至高郵唐人焚廬舍悉驅其民渡江而去元末張士誠據此爲江淮之屬蓋州藪澤環聚易於控扼也宋時州人秦觀詩曰吾鄉如覆盂高據揚楚脊環以萬頃湖黏天無四壁故高郵亦曰盂城（揚州河渠志）順治十六年歸仁隄決水自翟壩古溝下灌諸湖頫河田舍水深六七尺高寶浸及城市月餘潰漕隄東注興化墊焉（舊府志）康熙元年開周橋淮水東下隄決州境水患不息四年大水隄決七月大汛湖漲城市水湧丈餘七年六月颶風驟雨環城水高一丈城門堵塞大臣明珠等相視海口開天妃石礎白駒等牐毀白駒奸民閉牐碑九年淮水大漲由翟壩入高郵湖民田淹沒殆盡（高郵州志）十九年再置滾水壩於高郵城南八里（舊志）是年淮水大漲七月潰水入城（高郵州志）二十年增置高郵南北滾水壩

凡八座壩口二三十丈不等對壩皆開月河以防舟行之險舊志
是年創建寶應子嬰溝高郵永平港南關八里鋪柏家墩江都
鰍魚口減水牐共六座改建高郵五里鋪車邏港減水牐二座
治河書〔川瀆異同〕烈女廟又三十里至高郵州繞城西而北一望
瀰漫皆大湖也康濟河在焉舊有東中西三隄今有西隄中隄
漕舟出其間
〔宋〕蘇軾過高郵寄孫君孚詩過淮風氣清一洗塵埃容木末
漸幽茂菰蒲雜游龍可憐夜合花青枝散紅茸美人游不得
一笑當誰供故園在何處已偃手植松我行忽失路歸夢山
千重聞君有負郭二頃收橫縱卷野畢秋穫殷林聞夜舂樂
哉何所憂社酒粥面醲宦游豈不好毋令到千鍾　〔陳〕師道
寄秦觀高郵詩疾風回雨水明霞沙步叢祠欲暮鴉九日清

樽欺白髮十年爲客負黃花登高懷遠心如在向老逢辰意
有加淮海少年天下士可能無地落烏紗　〔金〕党懷英奉使
行高郵道中詩細雨吹仍急凝雲凍未開舉閘時掠水帆飽
不依桅岸引枯蒲去天將遠樹來行舟避龍節處處隱漁隈
〔元〕揭傒斯高郵城詩高郵城城何長城上種麥城下栽桑
昔日鐵不如今爲耕種場但願千萬年盡四海外爲封疆桑
陰陰麥芃芃終古不用城與隍　〔薩〕都剌高郵城曉望詩城
上高樓城下湖城頭畫角曉嗚嗚望中鐙火明還滅天際星
河淡欲無隔水人家暗楊柳帶霜鳧雁起菰蒲短衣匹馬非
吾事擬向煙波覓釣徒　〔明〕楊士奇過高郵詩四顧無山色
蒼茫極遠天水雲涵郡郭秔稻被湖田草舍津頭市菱歌柳
外船羈愁念前路非爲別離牽　〔金〕鑾泊孟城驛柬仲爾莊
詩孟城驛口射陽西水國風煙似五溪萬井落花春後廢幾
家垂柳雨中齊時臨野店炊晨黍漸入荒村報午雞見說爾
川多勝事經過原許一相攜　〔國朝〕史夔高郵詩三十六陂
秋孤城水上浮魚龍尊窟宅鴻雁叫汀洲沓沒高沙館潮平
甲仗樓片帆何處泊身世一輕鷗　〔吳〕偉業高郵道中詩二
首野宿菰蒲曉荒陂積雨痕湖長城入岸塔動樹浮村漁出

沙成路僧歸月在門牽船上瓜埭吹火映籬根十里藕塘曲
浮圖插碧虛霜清見江楚山斷入淮徐水驛難逢樹溪橋易
換魚客程愁幾日已覺久無書　〔明〕龔高郵道上口占國士
舊鄉縣秋深風露涼荒隄如世外亂草比人長漁舍纔三尺
蝸廬又一行民居四通水全不賴耕桑　〔吳〕廉雨泊秦郵詩
十幅蒲帆八尺風客懷行色兩匆匆短篷載得秋聲至一夜
淮南細雨中　〔尤〕侗高郵同既庭夜話詩秦郵景物昔年殊
浩淼難尋甓社湖蓮葉不敵持檝女柳條卻走築隄夫風高
倘託蛟龍鬭日落時聞雁鶩呼幸有故人同夜話暫持斗酒
慰羈孤　〔江〕闓塔高郵詩三首覆盂城外水黏天粉堞參差
送畫船高臥枕樓夕陽落蓼花三十六湖煙垂楊如薺柳如
茵鏡面平隄不動塵甓社湖中秋色好採蓮人是弄珠人滿
湖明月過秦郵憑借清光草木秋一段淮南好風景畫圖誰
復繼文游　〔王〕士禛高郵雨泊詩寒雨秦郵夜泊船南湖新
漲水連天風流不見秦淮海寂寞人間五百年　〔又〕秦郵雜
詩六首夾岸人家短竹籬鴨頭新綠雨如絲幾年寒食秦郵
路拂面楊花被酒時國士無雙秦少游堂堂坡老醉黃州高
臺幾廢文章在果是江河萬古流露筋祠前水拍村平湖水

暖生蘭蓀靈風斜日畫旗捲時有神鴉歸廟門濤聲東走海
陵倉蛾子紛紛割據場三百年來陵谷變居人猶是說張王
三十六湖如玦環青蘋風起白銀灣紅橋四百姑蘇郡逕合
移來著此間小桃初紅柳垂蔭甓社湖中花木深鴉頭十五
竹枝曲不聽歌聲何處尋　〔汪〕紉蘭高郵道中詩隔岸桃花
帶雨妍半篙漲綠小橋邊郵程風景須添畫正是銀魛紫筍
天　〔宋〕克生宿高沙詩西風吹北雁千里赴南征旅客殘秋
路深更故國情人煙連草碧漁火雜星明此夜孟城思蟲聲
兩岸鳴　〔顧〕同根秦郵客館寄懷趙九蘭凝北上詩春雲沈
寂晚登樓煙景蕭疏半似秋甓社一天寒食雨黃河千里故
人舟紅侵書帙桃花落綠鎖山房草色幽正是黯然深別恨
孤鐙應復夢揚州　〔陳〕璵秦郵舟中晚眺詩曠宇忽然晦茫
茫湖水昏遠拖涼雨腳時漏夕陽痕野艇爭收港荒城早閉
門依窗凝望久鄉思黯銷魂　〔劉〕家珍高沙晚泊詩孤城斜
日泛春煙簇簇歸帆古驛前通市水聲收鴨陣隔隄人語打
魚船無邊蔓草青連樹不盡長湖白到天悲得夜涼須挽棹
二分月向廣陵圓　〔舒〕位高郵懷秦太虛詩微雲衰草黯相
傳淮海風流五百年眼底酒杯誰解唱古來門巷總堪憐三

生桃葉論長恨萬里藤花怨左遷我棹扁舟弄明月思君三十六湖邊 趙會高郵詩北去通淮浦南來接運渠吳船不見下河口又聞淤此地將成沼吾民豈盡魚西風連夜猛高堰復何如 張鍪秦郵雨中詩洪水闊於地河湖一間分奔翻聲挾雨慘淡氣蒸雲百里人煙絕三更野哭聞匡襄有大吏憂思莫殷殷 張鑑弔秦淮海詩南湖秋水亂寒煙小庾鄉關感暮年四海詞名歐柳共蘇門交誼李張前醉回遠道藤州夢山抹微雲學士篇一樹垂楊枚叔里西風閒拂酒人船 揅經室集高郵雨後舟中歌舊年一雨洗春去花落春明落飛絮今年一雨浮春來楚州煙水迎船開楚州珠湖好煙水但恐狂瀾來未已遠村新綠上林梢野寺江梅破新蘂如此淮南好畫圖一漲便教成釜底河水原從天上來湖隄究竟由人毀春風起分吹春波今年秋風復如何中流擊楫愁心多且挂江帆催渡河 黃樹穀舟次高郵喜與舍弟相見在郎詩蒹葭秋老月昏黃木落淮南夜有霜小醉無因誰是主勞生各瘦我差强驚烏繞樹空三帀旅雁銜蘆又一方相見何須怨搖落滿船金薤壓歸裝自注時自京師購得六朝唐碑百餘種 焦廷琥秦郵詩日照盂城面水開岸沙層

疊築成堆行行雁陣從天下滾滾波光自北來豈以登臨酬盛節不妨徙倚對高臺衣寒昨夜驚霜落無恙輕帆去復回 寶鋆路望高郵詩層臺縹緲溯文游想像蘇晁故蹟留三十六湖秋水闊蒼煙一點指高郵 又夜赴高郵詩指點盂城路郵程樹幾行櫓聲三尺水篷背五更霜犬吠知村近衣添覺夜涼此心馳

帝闕企慕滿江鄉 黃承吉秦郵晚步詩長隄遠繫木蘭舟步屧來從最上頭離外菰蒲多繞屋水中城郭一浮洲昔時郵舍無人問此日珠光何處投空見月明鼂雁起碧雲搖蕩五湖秋 又過秦郵詩風疾過盂城舟行塔亦行岸高浮漲跡湖遠接濤聲運轉千艘穀災餘萬耒傾峭帆寒覺甚騷瑟望前程 又夜過秦郵喜值漕艘順風疾上詩半夜喧行色雲帆挂疊開風捎急水上星擁巨山來飛鞚從容入超騰次第催銀河須早渡天使在蓬萊 孫寶善過高郵書感詩高秋木葉落雲水晚迢迢帆影月中淡鱗聲煙外遙千秋幾人在往事獨魂銷祠宇誰重構白蓮香未凋 楊棨舟過秦郵詩此間揚楚春溢溢何堪驚湖水多于地河隄高出城隔林殘月隱幾處早煙生秦七家何在微雲衰草橫 蔡壽祺高郵道中詩春水逼長隄春花滿幽渚風靜浪無聲雙燕沙中語

繞城西而北一望瀰漫皆大湖也

甘棠小志運隄至界首西岸入高郵州境又南為通湖橋又南為通湖港二十有二湖水漲發始開放入運高郵諸湖北連氾光白馬而通洪澤凡天長以東諸水盡匯此湖長闊一百五十餘里嘉慶府志言湖之名目繁多然皆無畔岸莫可主名今姑據舊志列之蓋當時猶未匯為一也曰新開湖在高郵州治西北三里嘉靖志云郎高郵湖其水南北俱通官河久雨則漲旱亦不涸大抵天長以東諸水盡匯此湖而達之於淮無風則澄波如練其或飆風卒起則巨浪掀天蓋境內一險也中有耿公廟隆慶州志云案山堂考索淮東川澤之國凡小洲大渚水勢環繞人所不到

之地皆水砦也自老鸛新開諸湖而言凡四十餘處而相通之砦凡九每一砦置砦官一員令借補貧秩為之主宰一砦置一砦將合繫省特差為之提督南宋之所以守淮者如此其實皆特新開等湖以為之險也雍正志新開湖長闊一百五十餘里一統志高郵湖一名新開湖長闊一百五十里 曰甓社湖在州治西三十里通鸞見白湖一統志甓社湖在州西北輿地紀勝離城三十里南北五十里元至正十三年張士誠作亂淮南行省李齊出守甓社湖即此通志宋崔伯陽賦序云孫覺於湖上夜讀書見大珠光燭天是年登第舊志珠見則有休咎之應 曰平阿湖在州治西八十里通天長縣桐城河一統志平阿湖在州西北輿地紀勝離城八十里舊志上流亦自天長縣銅仁河分流東注 曰珠湖在州治西七十里一統志珠湖在州西七十里通五湖宋秦觀詩高郵西北多巨湖纍纍相連如貫珠 曰張良湖在州治北二十里通七里湖 曰石白湖在州治西北五十里通甓社湖 曰姜里湖在州治西五十里通塘下湖 曰七里湖在州治北十七里西通鸞見白湖雍正志七里湖東抵運河西抵鸞見白湖 曰鸞見白湖

在州治南二十里通張良湖雍正志在州西二十里曰武安湖在州治西南三十里武安邨通露筋河亦名南湖
曰塘下湖在州治西四十里通甓社湖俗名唐家湖一名赤岸湖行水金鑑言新開湖在
高郵州長三十五里方輿紀要言新開湖州西北三里其水東
南俱通運河長闊各百五十里嘉靖志言新開湖卽高郵湖揚
州水道記言宋始有新開湖楊萬里有過新開湖詩新開湖之
名著而樊良湖之名晦新開湖在城北三里長三十五里樊良
湖在州北二十里則是新開湖已並樊良湖爲一矣按方輿紀
要謂新開湖長闊各百五十里嘉靖志謂卽高郵湖然則高郵
湖可以統新開以下諸湖之名新開湖亦可以統高郵境內西

隄外諸湖之名其所併爲一者固不獨樊良已也揚州河渠志
舊志有云三湖者在州治西五里葢本繫年錄有樊良等三湖
綿亙三百里宋紹興初張榮聚衆擊敵於此大抵卽新開甓社
而樊良據其中耳不得有方向的所也又云有五湖在州治西
六十里葢本蔣之奇詩三十六湖水所豬其尤大者爲五湖是
五湖亦統別湖而成名甸按一統志葢樊良三湖合平阿珠湖爲五亦不得有方向
的所也

高郵湖 國朝嚴繩孫詩誰置孤城水一隅居人會此見驪
珠一尊酹古來三月雙槳驚心落五湖淮甸夕陽浮地軸海
門春浪舞天吳蛤蜊菰米應堪老只欠青山種木奴

新開湖 宋楊萬里過新開湖詩遠遠人煙點樹梢船門一
望一魂銷幾行野鴨數行雁來爲湖天破寂寥 明張來儀
詩楊花點點衝帆去燕子雙雙掠水飛湖上漁翁閒不得船
頭自結綠蓑衣 薛瑄詩高郵湖裏雪中過雪片無聲點白
波天水渺茫遙自接煙雲杳靄暗相和寒蓑滿眼漁翁少畫
舫隨風去客多還似滄浪水清濁只應難覓扣舷歌 李東
陽詩地坼山平野煙深水抱城湖天四面闊風舸一帆輕鸛
鶴飛揚意魚龍出沒情相看總自得吾亦愛歸程 王磐詩
細柳新蒲綠未齊樓船春泛五湖西帆檣影裏魚爭躍簫鼓
聲中鳥雜啼宿雨暗添山色重晴雲輕度木容低人家只在
風煙外面面天開罨畫溪 國朝圖鉻布新開湖詩縹緲煙
鬟拂翠濃青山端的爲誰容微波不動平湖遠照見西南四
五峯

甓社湖 宋黃庭堅呈孫莘老詩甓社湖中有明月淮南草
木借光輝故應剖蚌登王府不若行沙弄夕暉 楊萬里詩
爲愛湖中似掌平忽逢巨浸却心驚怪來萬頃不生浪東合
五湖都是水碧玉湖寬容我到白銀地滑没人行茲游只道

清無價清殺詩人老不勝 元袁桷甓社湖詩甓社湖中新
水漲風牽荇帶引帆行靈妃夜度霓裳冷輕折菱花亂月明
明王清詩湖光如鏡迥無山耿耿銀河路可攀萬象不移
天地外一塵能到水雲間月明孤嶼森樓閣夜靜飛仙過珮
環借問孟城何處是微微鐙火綠楊灣 王磐詩幾日西風
浪拍城曉來雲霧夕陽明沙頭蚌泣珠遺彩水底龍吟劍有
聲廊廟諸公欣得許煙波一叟愧逃名請看湖上年年綠來
往銷沈萬古情 國朝吳偉業詩甓社重來到人家出遠林
種荷泥補屋放鴨柳成陰鰕菜春江酒煙蓑暮雨砧書生留
晝永三十六陂深 汪楫詩昔人傳此地老蚌有明珠今夜
瑤臺月都來甓社湖荻花何處白漁火一時無天水明明合
憑誰入畫圖 沈荆璋甓社湖漁唱六首甓社湖中港汊通甓
社湖邊葭菼叢舴艋幾家湖上住生小打魚今作翁半畝湖
田賦卜居家家袯襫聚茅廬浮生只合煙波老偶入城中爲
賣魚茅塘港接燒香港姜望湖連七里湖不種桑麻不栽稻
不知徭役不輸租露筋祠畔藕花田吹得香風上釣船落日
幾人收罾去一聲長笛破溪煙池面唅喁魚食萍有時戢戢
過沙汀午餘繫艇柳陰下山雨欲來溪水腥散髮逍遙曳短

移敢候祠外數歸帆官隄來往無相識自署煙波釣叟銜秋
鮮菰吟館甓社湖詩二首村外樹纔紅隄邊草猶綠驚心
復冬三十六湖曲行盡維揚數十程瓜皮小艇去縱橫等閒
回首東南望一片湖光隻眼明　梅植之舟中望甓社氾光
兩湖詩湖上風日晴蒼波渺無界扁舟泊沙汭目極轉心快
帆行若不前日入亦在內空洞了萬象曠朗寂一籟波瀾接
元氣何處天根在微生託海隅藐然若沙芥宜防自昔聞延
眺乃今怪安流固神功因從濟川賴　張寶甓湖問津詩好
風日日送扁舟贏得閒身作浪游三十六湖春水闊不知何
處是高郵　蔡壽祺甓湖道中詩淮水無聲去東風日夜呼
市橋春店馬官驛晚檣烏細雨連花節輕寒弄柳跌無城前
路遠得達石頭無　方濬頤湖上歌君不見淮南巨浸數百
里吳開邗溝秦築郵上有七十二澗之豬水下有三十六陂
之洪流就中甓社名獨顯輝映草木珠夜浮登科人已隔千
載過客憑弔長夷猶我無髯秦大手筆書劍濫作淮海遊廣
寒台星迴難見雲山閣上罕與倚怒潮汩汩風颼颼滉瀁直
到天盡頭今年黃水決弧子汎濫東下不可收餘波入淮淮
怒漲此湖遂成千丈湫銀濤雪浪拍空舞白日黯淡魚龍愁

琉璃萬頃劃不破沙岸無地分河洲生平未吞九雲夢
目眩神沮如驚鷗躊躇四顧恍然悟乾坤以內皆浮漚
珠湖　國朝程嗣立珠湖泛月詩酒罷捲疏簾春庭月將曉
樹搖波影留星落蒲根小一曲展湖光菱歌望中杳啞啞宿
鳥翻何事縈懷抱　夏之蓉珠湖詩百里走支祁長湖勢多
積隂月搏水胎方諸秋淚滴一朝成葆抱萬古清暉逼巨㲉
帆張揚鬐影動飛側蚤龍不敢奪况使緯蕭得珠來澤多媚
珠去陂但碧尙稽皇宋年高賢此結宅潛姿發英曜達射牛
天赤我來尋軼事人物兩無跡所忻渺空闊清光自蕩潏淼
淼雲濤盤到海惟一息斷霞晚更明放舫如貼席　吳傑珠
湖草堂詩珠湖十里鏡新磨蟾影浮空瑟
瑟波占得揚州二分月清光定比六橋多
七里湖　明沈起鵬詩三里湖連七里濤鱸魚香
稻與蓴羹水郵深處渾堪隱擬結灘頭白鷺盟
平阿湖　元薩都剌詩二首秋風吹白波秋雨鳴敗荷平湖
三十里過客感秋多雨淫鼓聲重風勻湖面平官船南北去
帆影挂
新晴

西岸逼湖港凡二十有二
揚州河渠志西岸運隄至界首入高郵州境又南爲通湖牐又
南爲通湖港二十有二其石港曰萬家塘口門五丈五尺曰杭家嘴口門
十二丈曰通湖橋口門十二丈曰夏家橋口門一丈六尺曰姚港口門十六丈其
土港曰越河頭港長六丈曰施家港長十三丈曰思賢港長十二丈曰柳園
港長三十四丈曰賈家港長十二丈曰陳家港長二十丈曰何家港長二十丈曰四
汊港長二十五丈曰孫家港長六丈曰車邏港長三十丈曰舊越河港長十二丈
曰新越河港長十七丈曰水廟子港長十三丈曰南陳家港長十一丈曰南孫
家港長六丈曰薛家港長六丈曰秋子港長八丈以上土石各港平時

俱用草土實閉湖水漲發始開放入運河以資宣泄　魏闞重瞻
筆記咸豐丙辰二月望日辰刻登舟申初進八里松港口走越
河高郵近城運河淺涸故也越河上接高郵湖下接邵伯湖雨
稍泊雨止復縴行舟人言東岸有廟土人立以祀松神距城八
里因名其地爲八里松進口二里風大不可行遂泊時戌初將
進港時遙見高郵城塔光孝寺斷塔也府志言光孝禪寺在州
舊城西南隅卽鎭國寺唐時建今燬寺舊有浮圖九級相傳舉
直禪師所造龍爪去僅存六級因謂之斷塔州人增修至七級
焉次日午初解維未刻入運河過州城西門曰建義仍宋湻熙

舊名也其上樓曰小黃樓揚河廳圖高郵運河西岸港凡二十有二自南而北曰秋子港曰薛家港一作薛子港曰南孫家港一作孫子港曰南陳家港曰水廟子港以上達邵伯湖曰舊越河港曰新越河港一作新越河頭謹按諸港次序俱與揚州河渠志同惟此二港南北互異曰車邏港曰孫家港曰泗釵港志作四汊港曰何家港曰陳家港曰賈家港曰柳園港一作柳家港曰思賢港曰施家港曰越河港以上達越河曰窯港口志作姚港口曰夏家港志作夏家橋曰通湖港志作通湖橋曰杭家嘴曰萬家塘以上達高郵湖昨由運入越者新越河港今由越入運者越河港也自秋子港至越河港皆土港自窯港口至萬家塘皆石港是夕泊北門

五里左岸南關大壩高郵其南爲南關新壩

揚州府志南關大壩卽舊五里滾水壩長六十六丈康熙四十一年建南關新壩長六十六丈乾隆二十二年與邵伯鎮北五里昭關壩同時建均係石壩

國朝高斌白鍾山奏高郵三壩請復舊制高寶諸湖承上游分洩之水衆流匯聚周圍數百里一望汪洋而歸之僅寬數丈之運河兩岸長隄危如一綫從前設立三壩分注下河原與山盱滾壩上下相應是以高郵三壩共寬一百八十丈誠以來水既多則洩水之路宜廣也頃廷議請建石牐七座寬各一丈二尺共止八丈四尺較三壩舊制寬狹懸殊且山盱地方現議建滾壩二座口門共寬一百二十丈連舊有之三滾壩共有三百二十丈之寬而尾閭之石牐僅止八丈四尺下游去水之路較上游進水之處不及十分之一設上游諸水畢聚高寶兩湖不能容納不獨上河萬頃民田盡遭淹沒高寶之城池倉庫田廬均爲可慮運道亦因之而阻雖入江之路未嘗不可分洩而路遠流緩恐就近趨下頂衝之高寶先已難支此臣等所以有復舊之請也今高郵三壩既不便開放而石牐七座又恐異漲不足宣洩必得一萬全之策方有裨益查三壩之所以永閉者原爲從前開放時徹底傾瀉並無抵禦建瓴而下興鹽窪地勢難容受必致瀰漫爲患臣等細察三壩情形擬於三壩之中量爲更改除洩水過多之五里中壩仍行堅閉不得輕開外查南關大壩原寬六十六丈車邏大壩原寬六十四丈其壩脊高河底自八尺餘寸至九尺不等遇汛水漲發始與壩脊相平今擬請均改爲滾水石壩再將壩脊加高五尺則向高於河底八尺餘寸以至九尺者今則高至一丈三尺餘寸及一丈四尺矣如平常水發則新建之七牐已足宣洩如遇湖河異漲七牐不足宣洩始從壩面過水水一平壩便已斷流與舊壩徹底傾瀉者大不相同況運河水少時不過六七尺長亦不過一丈一二尺今滾水壩面已高河底一丈四尺是必異漲至一丈四尺有餘

始行過水若僅止一丈四尺猶無水可過況壩面所過之水又係循序漸下水勢平緩分注下河湖蕩溝港陸續消洩必不致奔騰漫溢而湖河盛漲又可少殺其洶湧之勢雖有異漲旬日可消如此稍爲變通上而淮揚可免壅潰下而興鹽亦無淹漫且與山盱新建之滾壩來源去路形勢相應似有裨益再南關車邏二壩現議改建石壩雖將來洩水無多然其去路亦必籌及查由壩下之官河以達興化由興化而東趨梓新白塗等河以出范隄再由丁溪小海以入海皆有舊路現在水皆東下海口並不高昂祇因河身窄狹淤塞水出不暢民田不免受淹今詳細查勘不必另開大河另築長隄祇須將通海各河因勢利導疏濬寬廣增培子堰再將窪地督民修築圩圍則水有歸宿田有捍備更爲有備無患謹按此奏在乾隆八年疏入廷議准行嵇璜疏南河關鍵尤在五壩蓄泄合宜前河臣張鵬翮將車邏五里南關三壩改爲石滾壩使有過水節制是運河之三滾壩原與高堰之三滾壩上下相應也今高堰增二滾壩共有五壩已覺來路多而去路少若遇大水堅閉不開固爲保全下河起見但湖河之水同時壅漲不特上河田廬淹沒隄岸潰決下河受害更甚

此中緩急機宜甚有關繫高斌於乾隆四年奏明若遇洪湖異漲高堰三滾壩泄水入運過多請將南關車邏啟放以減水勢然不立一界限則開放過早與開放過遲均有受病之處查高堰各壩於十六年欽奉

聖訓指示仁義禮三壩過水三尺五寸始將智信二壩次第開放實爲不易之良規今擬仿效此法於運河各壩亦宜定一水誌以便遵守查水勢異漲之年高於車邏壩脊四五尺以上今酌中定議應以水高壩脊三尺爲準先將車邏壩開放至三尺以外再將五里南關等壩次第開放未至三尺以上不許輕開其柏家墩南關舊壩俱無石底永遠堵閉似此節宣有度則水有去路循序而進且歸海支港現議疏通雖水大之年下河不能保其全不受淹較之川壅而潰匯爲巨浸者其輕重自必懸殊矣恂按此奏在乾隆十八年十二月 孫玉庭黎世序疏山盱壩河分洩之水下注高寶諸湖匯入運河揚河揚糧各廳水勢日逐加長兩岸隄工十分喫重現經淮徐常鎭兩道親督廳營於西岸卑矮石工趕鑲馬鞍護埽東岸隄埽各工卑矮單薄之處分別加鑲培築堰戧以禦風浪臣等查揚河廳之車邏南關五里等壩揚糧廳之壓虎鳳凰

各橋壩及人字河等處均已啟放而水勢仍有長無消固由來源太盛亦由各壩河下注之水不能暢洩歸海以致壩下之水僅矮大河數寸及尺餘不等緣下游高郵甘泉鹽城興化等州縣因近年洪湖水勢不大下注之水無多只開南關車邏一兩壩並有未經啟放者壩下居民培築圩岸較多將近河兩旁一併圈占並有將分流支河堵截者本年水勢盛漲節節爲民堰攔阻不能通達下注是以高郵啟放三壩未能分洩漲水查民間築堰保護田廬原屬地方應辦之事但正河已形逼窄並將支河堵截水無去路亦不能不權其輕重酌量拆除以利宣洩現已札飭府州查勘分別應啟應存妥爲經理務使水道田廬兩無妨礙並又將揚河廳之南關新壩揚糧廳之昭關壩一概啟放如此分途暢洩當可保護長隄恂按此奏在嘉慶二十四年九月十日是月二十一日又疏洪澤湖非常盛漲九月初十日甫見消動揚河揚糧又形漲滿臣於十一日躬詣揚河一帶率同兩道會督廳營將各廂壩存留封土趕緊拉撈兩岸隄工分別鑲築十三四日西北大風磚石各工閃段掣卸當即搶護平穩南關壩下舊有官河名馮鑾子溝向係洩水河道年久淤閉經淮揚道督同府州查明挑濬啟放壩水由溝下注分途歸海盛漲日漸消落高郵寶應城市始克保全下游田禾早經收割登場村堡圩圍修防堅鞏均無妨礙車邏五里南關各壩需做裹頭外戧等工均經親歷確估分投趕辦洪澤湖水勢日落一寸截至二十日止消存一丈七尺石工已高出水面尺許即遇北風亦不虞平漫揚河揚糧湖河水勢亦日消二三寸不等自裏河運口以至高寶運河前因黃水倒灌不免停淤今經清水刷滌悉已深通如舊空重漕艘益得遄行無阻

三里。左岸八里鋪。高郵有五里中壩。

〈揚州府志〉五里中壩即舊八里鋪滾水壩康熙四十七年建牆高石脊一丈二尺此壩地勢最卑壩底較諸壩亦爲獨深尤不可輕易開放。

七里。左岸車邏大壩。高郵

〈揚州府志〉車邏大壩長六十四丈係石壩康熙四十一年建。〈恂按〉高郵州境內南關大壩南關新壩五里中壩車邏大壩與甘泉縣境內邵伯鎭北昭關壩稱爲運河五壩上與高堰五壩仁義禮智信較準尺寸相爲表裏。〈南河成案〉乾隆二十二年十一月嵇璜奏高郵添建石壩完竣恂按謂南關新壩請定水則如上游五壩恂按謂高堰仁義禮智信壩過水漸多車邏南關二壩過水三尺五寸開放五里中壩若車邏南關二壩過水至五尺再開放新建石壩視水勢之大小以爲啟閉。〈南河成案續編〉道光八年五月張井等奏乾隆二十二年奏定水則車南二壩石脊過水五尺再開新壩。

查南關壩石脊高七尺五寸若過水三尺五寸則運河水祇存一丈一尺過水五尺則運河水止存一丈二尺五寸今昔情形互異應請酌中定制以運河之水長至一丈二尺八寸方可開放車邏大壩長至一丈三尺二寸再開放南關大壩長至一丈三尺六寸再開五里中壩長至一丈四尺再開南關新壩較準水則尺寸官民共見永遠遵守

國朝焦循泊車邏詩人言下水速無如風打頭況以長江船行此運河流車邏一夜泊白鳥飛如鴟入舟食人血揮去旋復留開窗待天風軒輊垂珠旒片月東方生青草光油油屈指到家日將及仍逗遛非關人智短造化難强求方濬頤車邏書事詩萬水匯東南未聞滿而覆支分源固合歸墟永無漏要在入海前隄防善保守淤則通其滯溢則洩其溜泰郵車邏地淮水環於右平湖三十六汪洋足相酬今秋豫河潰分波與淮鬭此間壩有五勢難容塞竇重以霪潦災湖水共馳驟高低旋成渦喧豗失晴晝紛如暴雨至迅如飛電走沸如星鏑攢洶如霜鐘吼況遇打頭風淩空助淒飈驚湍引更迴盪當之鮮不仆游子呼失聲心悸目爲瞀榜人日無恐有術能急就自來木從繩機巧天所授長緪繫轆轤奮勇齊舉袖小舟導諸前大舟俟諸後此牽而彼挽汗下仍傴僂一掣行數丈似笞不虛毃豈用鷁伊鴉那待帆張鬣瞬息出坎窞依然舷可扣濟險若斯易北人所罕覯惟弱能敵强名理信不謬祇此一綫物利濟功已奏回看湖上波荒京異鶩脰返棹泊淮濱又屆斜陽候

五里。左岸二十里鋪。高郵

十里。左岸三十里鋪。高郵

〈水程細數單〉三十里鋪有汛〈揚河廳冊〉高郵汛三十里鋪磚工

長二百二十二丈磚高十二層乾隆八年建二十三年加磚四層面石一層

三里。左岸露筋鎮。高郵甘泉

〈揚州河渠志〉康熙六年決露筋廟隄次年堵塞又西岸運隄至界首入高郵州境又南爲通湖牐又南爲通湖港二十有二（恂按詳上通湖港條）平時實閉湖水漲發始放入運隄西爲高郵諸湖長闊一百五十餘里名目繁多皆無畔岸莫可主名姑據舊志言之曰新開湖曰甓社湖曰平阿湖曰珠湖曰張良湖曰石臼湖曰姜里湖曰七里湖曰鷺兒白湖曰武安湖曰塘下湖（恂按詳上皆大湖條）

其天長水道入湖之路有秦蘭河在州治西六十里自冶山發源入武安新開等湖其河過天長縣至秦蘭鎮大橋以北屬高郵有石梁山河發源大雲山過天長縣入新開等湖有三汊澗河五汊澗河皆自天長縣北入新開等湖其由高郵諸湖北通寶應諸湖水道有華家灘又東有相家澗又東有菜花港其諸湖附近溪灣溝蕩之可名者曰石梁溪在州治西北自天長縣發源入新開湖曰平阿溪在州治西亦自天長縣發源入湖曰樊良溪在州治北自天長縣流入珠湖即古之樊良湖也樊良湖見徐堅初學記云山陽縣有樊良湖射陽湖津湖今樊良在

高郵射陽半屬寶應津湖在寶應其初則俱屬山陽也曰曹家灣在州治西南十五里康熙六十一年曾濬之曰爻子灣在州治西五十里通珠湖曰落帆灣在州治北十五里曰柳溝在州治西北通平阿溪曰觀溝在州治西北四十里東接聶里黃林諸蕩曰拗溝在州治西北十三里南入新開湖曰展溝在州治西北九十里南屬高郵北屬寶應曰新溝在州治西十里東南抵運河西接塘下湖曰夾溝在州治西二十里昔人開築以避武安湖曹莊嘴風浪之險者又有北夾溝在黃林中村鎮西屬泗州衛東屬高郵曰馬灣蕩在州治西北三十里黃林村東通

新開湖曰黃林蕩在州治西北三十五里東通馬家蕩曰聶里蕩在州治西三十里沛城郵南通七里湖東至新開湖曰三里蕩在城西七里曰披兒蕩在城西七里曰燒香港在州治西北十里通鶖兒白湖蓋宋南渡後畫淮為守燒香者不得之泰山皆至高郵東嶽行宮故名曰茅塘港在州治西十五里雍正二年曾濬曰羅家港在城西二里曰楊絲港在州治西七十里曰洋洋港在州治西曰四汊港在州治西南五里曰五汊港在州治西南十里曰王家港在州治西南五里引高郵各湖之水入邵伯湖乾隆元年濬運隄又南入甘泉縣界（恂按以上序高郵州西岸畢）東

岸運隄至高郵州界有界首牐在界首鎮金門寬四尺六寸水下馬寬河亦入護金蕩運隄又南有看花涵洞口門寬一尺八寸水下郭家大河時家蕩等處運隄又南為陸漫鎮牐（續行水金鑑今按揚河廳冊作六滿牐）又南為慶豐涵洞口門寬高一尺八寸又南為清水潭又南為二淺牐金門寬四尺八寸水下洋馬蕩東匯馬莊蕩董家蕩入護金蕩出海溝河白塗河歸串場河出范隄由草堰牐入海運隄又南為一淺牐金門寬四尺八寸水入北官河下洋馬蕩與二淺牐水道同（今按揚河廳冊作二牐頭牐）運隄又南為攔河金門牐金門寬六丈五尺又南為通湖橋涵洞口門寬高一尺

八寸舊係通湖牐改建水下運鹽河又南為南水關涵洞口門寬高一尺八寸水由南水關入市河出北水關流入通湖橋引河匯入運鹽河又南為琵琶牐涵洞口門寬高一尺二寸水下城濠入通湖橋引河匯入運鹽河又南為南關舊大壩長六十六丈係草壩康熙十九年建乾隆二十年永閉又南為南關大壩即舊五里滾水壩長六十六丈係石壩康熙四十一年建於乾隆十一年加高底石一層牆高石脊七尺五寸水由南橙子河歸總橙子河經棋盤蕩出梓新車路諸河（河防志云車路河承得勝湖水流入丁溪雙門牐至苦水洋）歸串場河出范隄由丁溪牐入海運隄又南為南

閘新壩長六十六丈係石壩乾隆二十二年建牆高石脊一丈一尺水入南關大壩引河又南為五里中壩即舊八里鋪滾水壩康熙四十七年建牆高石脊一丈二尺水入南關大壩引河此壩地勢最卑壩底較諸壩亦為獨深尤不可輕易開放其引河亦入橙子河與南關大壩同恂按揚河廳冊八里鋪滾水壩下有長五十丈句又南為柏家墩舊大壩長五十四丈係草壩康熙二十年建乾隆二十年永閉今按揚河廳冊有八里鋪涵洞又有車邏牐又南為車邏大壩長六十四丈係石壩康熙四十一年建乾隆十年加高底石一層牆高石脊七尺七寸水下菱絲溝由橙子河與南關大壩同又南為車

邏耳牐金門寬一丈二尺乾隆五年建水入車邏壩引河今按揚河廳冊無又南為火姚牐金門寬四尺八寸水入淥洋湖又南為三十里鋪又南接甘泉縣界為露筋鎮恂按以上俱高郵州東岸畢續行水金鑑按高寶運河上承裏河運口下迄瓜洲江邊高郵以上止承運口分入來源有明中葉湖面尚低入運之水尚少故於寶應境內先後攔河建南北洪濟二牐七里牐六滿牐金門牐以東河水東岸民建涵洞僅時灌溉不資減洩而山盱減下之水亦少故高郵以南亦無減水大壩末季失於葺治堰隄大決淮注而東黃潦而南清口淤而運道澱於是高郵以上之河屢患盈溢高郵以下之河歲形浩瀚矣

國朝

列聖相承

睿謨廣運督河諸臣遵循辦理慮隄堰之卑而易殘也為之增高為之易石慮湖水之漲也為之建滾壩以洩之慮減水之浸高寶也為固隄以障之為高郵以南諸壩以分之慮下河之難於容納也為濬歸海歸江之路添建范隄芒稻等牐以泄之於運河東隄則多建牐洞既資灌溉民田且以落低水面並拆攔河東水諸牐以暢河流以免泛溢蓋淮揚運河康熙二十年後已異於

明季乾隆二十年後又異於康熙伏讀乾隆二十二年

高宗純皇帝聖訓有曰近日運河之水患其多不虞其少洵為明察抗要之言尚書嵇璜言淮揚運河東隄減下之水邵伯以北者皆歸海邵伯以南者皆入江因邵伯以東地脈高阜天然限制各有分塗遂有增築高郵各壩封土落低金灣各牐石底之制二十七年

翠華三莅指示機宜河臣高晉恪遵辦理踰年而成來源去路節宣之法上下相應迄今循跡修守雖小有增易而大綱並未更改高甘兩境各工為下河各州縣長城五壩各牐為山盱各壩尾閭

盈虛消長之機安危所係權衡經理良非易易行水金鑑於兩岸牐壩涵洞尚有缺略今爲考覈臚列以明今昔情形

右自界首鎮起至露筋鎮官河行高郵州境計程九十八里下入甘泉縣界。恂按河防志高郵州河道自寶應縣交界起至江都縣交界止計程九十里昔江都縣界今甘泉縣界也較水程細數已縮八里萬里雲程界首鎮十里看花洞十里陸安彎七里馬棚灣十里清水潭十里新口十里高郵州城五里驛前十三里八里鋪十三里北車邏十里南車邏五里三十里鋪六里露筋廟計自界首鎮至露筋廟共一百十二里較水程細數單羸十四里

江北運程卷三十八終

江北運程卷三十九提綱

江南揚州府甘泉縣至江都縣境

甘泉縣境在官河上岸者有邵伯黃子赤岸朱家白茆新城六湖統稱北湖

由湖入運凡十有三口

露筋西岸枕北湖之濵有貞應祠

官河經甘泉縣自露筋鎮上接高郵州入境起

四里兩岸崇家灣甘泉

三里左岸腰鋪甘泉

五里左岸荷花塘甘泉

五里左岸昭關壩甘泉

壩南舊有三溝牐

十里左岸碾子頭甘泉

五里左岸邵伯鎮甘泉

鎮南有越河

鎮東有淥洋葑塞艾陵諸湖

十里左岸八塔鋪甘泉

十里左岸瓦窯鋪甘泉

灣頭迤北西岸匯小新塘雷塘水入運者有槐子河口

十里左岸灣頭鎮甘泉江都

右自露筋鎮起至灣頭鎮官河行甘泉縣境計程六十三

里下入江都縣界

江北運程卷三十九　　甘泉董恂醖卿甫輯

江南揚州府甘泉縣至江都縣境

甘泉縣境在官河上岸者有邵伯黃子赤岸朱家白茆新城六湖統稱北湖

明陸君弼萬歷江都縣志邵伯黃子赤岸新城白茆朱家六湖皆在官河上岸水相連接。甘棠小志湖之在官河上岸者凡六曰邵伯湖雍正揚州府志言在府城東北四十五里東接艾陵湖西接白茆湖南通新城湖北接甓社湖每春夏時湖水漲漫民田渰沒晉太傅謝安出鎮廣陵修築湖埭隨時蓄洩田始獲

歲民被其澤比之邵伯甘棠因名湖與埭焉按雍正志言邵伯湖東接艾陵湖蓋據邵伯鎮北未開越河時言之鎮北越河即今官河越河開於萬歷二十八年兩湖爲漕隄所隔萬歷縣志已言邵伯湖在官河上岸艾陵湖在官河下岸則邵伯湖之不得東接艾陵湖久矣嘉慶重修府志刪之嘉慶府志無東接艾陵湖四句是也曰黃子湖雍正嘉慶府志皆言黃子湖在府城北六十里東通官河西至末口嘉慶志又言黃子湖東通邵伯湖蓋東通邵伯湖而後至官河也水經注言中瀆水北通射陽湖西北至末口入淮揚州水道記言末口即北神堰方輿紀要言北神堰在今淮安府北

五里然則黃子湖必北歷高郵寶應諸湖然後以次漸至末口府志特言其畧耳日赤岸湖雍正府志言赤岸湖在黃子湖西嘉慶府志於甘泉赤岸湖下言在黃子湖邊於高郵塘下湖下言在州西四十里通甓社湖一名赤岸湖蓋高郵甘泉接壤處也阮愼齋北湖續志言其地多柳道光十九年阮相國築太平隄植柳二萬株名之曰柳湖快雪堂帖云蔡明遠鄱陽人眞卿昔刺饒州即嘗趨事及來江右無改厥勤蒨言此心有足嘉者一昨緣受替歸北中止金陵闔門百口幾至餬口明遠與夏鎮不遠數千里冒涉江湖連舸而來不愆晷刻竟達命於秦淮之

上又隨我於邗溝之東追攀不疲以至邵伯南埭始終之際良有可稱今既已事方旋指期斯復江路悠緬風濤浩然行李之間深宜尙愼太傅言右唐顏眞卿帖所謂邗溝之東邵伯埭南確是此時赤岸湖口入柳堂之處大忠古賢與蔡明遠相接之處緬懷可憶然則宜在堂東按阮文達萬柳堂在公道橋東北八里當赤岸湖地故云然文達當代名臣大忠古賢後先輝映已日朱家湖雍正府志言朱家湖在府城東北五十里東通官河西至末口嘉慶志亦言朱家湖在城東北五十里豐樂鄉東通官河西至末口按兩志說朱家湖西至末口皆約言之與說

黃子湖同其實距末口絕遠嘉慶志志河渠又言朱家湖與邵伯湖相連之處名湯家絆（北湖小志作泮）蓋朱家湖尙在邵伯湖之南其距末口絕遠可知又六湖記言朱家湖或謂之珠璣湖曰白茆湖嘉慶府志言白茆湖在府城東北四十五里名勝志言白茆湖舊有斗門橋官河水涸則引湖水以濟漕運府志又言白茆湖在黃珏橋鎮東南新城湖在白茆湖之南朱家湖在白茆湖東新城湖北過湯家泮爲邵伯湖又北過東莊嘴爲黃子湖又西爲赤岸湖曰新城湖府志言新城湖在府西北四十五里豐樂鄉東通官河西抵民田水四時不竭民獲其利按焦氏循

以此爲晉新城所在（焦循六湖記晉書言謝安出鎮廣陵之步邱築壘曰新城又築埭於城北後人追思之名爲邵伯埭以新城名湖必其地當新城以邵伯名湖必其地當邵伯埭邵伯湖在邵伯鎮北十餘里而邵伯鎮恰當新城湖然則邵伯鎮晉之新城古之步邱也邵伯湖側古邵伯埭所在也劉氏文淇不以爲然詳下邵伯鎮條）六湖當郡城之北統稱北湖北湖小志言上河皆湖也共在甘泉境者郡人謂之北湖北湖續志言揚州運河以西郡城以北爲北湖按焦氏六湖記分析湖界最明晝其畧云白茆湖在黃珏橋之東南其東爲朱家湖朱家湖之南爲新城湖朱家湖之北越湯家泮爲邵伯湖邵伯湖繞東莊嘴而北東抵露筋祠爲黃子湖黃子湖之西至公道橋渡口爲赤岸湖是爲甘泉上河

六湖常鎮通道屬揚糧廳冊廿江汛西隄之西有邵伯湖北通甓社湖黃子湖東通邵伯湖赤岸湖在黃子湖西朱家湖北通邵伯湖有河一道曰湯家斜南通王家河歷五空橋河下與越河通東通二河達鰍魚港二河一名後河董家湖在後河之西王家河之東北達朱家湖東河南達王家河二河上通邵伯湖下抵毋家港入運邵伯迆北各港之水皆由二河分注由港入運乾隆二十二年侍郎嵇璜言邵伯諸湖遞注之引河多有淺阻每致停蓄積水盈滿湖中請將黃子湖通連朱家湖之湯家斜引河改向西南疏濬寬深再朱家湖通連董家湖之王家莊開挑新

河引水直注董家湖以達孔家橋形勢灣曲請於東首另挑引河入尤家窪下接挑新河由蕪城墩後引入越河再將越河加挑寬深節節引導諸湖積水溢流入運甸按廳冊載邵伯黃子赤岸朱家四湖與北湖小志同其有董家湖而無白茆新城二湖則與北湖小志不同

邵伯湖 宋陳造邵伯湖停舟避雨詩窗度芰荷風舟艤鴛鴦浦落帆憩篙師辟此白淙雨長征取愜快留滯不云苦適喜懸麻勢爲盪鏃石暑去年舟繫柳臥看虹飲渚龍公會事發尙記跳珠語崎嶇不諾俗似爲龍所予一杯酬新凉開鏘先酹汝 明于慎行邵伯湖夕泊詩日暮倚蘭橈秋江正寂寥舜門斜對雨郡郭遠通潮急櫓看商船寒鐙見市橋隋隄前路近欲聽月中簫 國鶴過邵伯湖詩湖口人家住處幽桃花蹊下晚驅牛水耕誰信爲農苦春望何妨作客遊落日波聲侵短竹平沙風色帶眠鷗送行最愛長隄柳直到官河綠未休 李東陽過邵伯湖詩蒼蒼霧連空冉冉月墮水飄飄雙鬢風悅惚無定止輕帆不用楫驚浪常在耳江湖日浩蕩行役方未已羈旅正愁絕況乃中夜起 國朝彭孫遹過邵伯湖詩斜暉低驛路馬首悵何依晚渡潮爭上寒塘人獨歸溪魚時自擲水鳥慣卑飛願逐垂綸者高歌入釣磯 蔣超伯曉發邵伯湖感賦雨過疎篷枕簟涼便移孤艇就漁莊煙郵都似濃藍色曙月難爭太白光鷺渚鷖汀何寂寞抵根牛角正跳踉幾人殺賊懸金印怕聽鄰舟說武昌

黃子湖 國朝吳綺黃子湖詩晚歲甘幽僻謀居就水涯庭虛容看月地僻足栽花老鶴宜三逕閒鷗共一家夜來清夢穩不復聽晨笳 江闓至黃子湖訪吳湖州外舅詩扁舟四望水漫漫天地偏從曠野寬雉兔隨時供射獵魚鰕鎮歲足盤餐遠連蒹靄村煙碧近接秋原木葉丹一事略爲筋力累風前月下愛投竿 吳寅移居黃子湖新賃茅屋詩一亭偃蹇寄乾坤斗室何辭費討論椽葺香茅搜鼠婦籬編新竹護雞孫不妨杜甫愁吹屋却被劉伶笑入褌戶外煙波渺何處滿湖風月一江村 蔣超伯詩潑翠蒲桃白玉鐺聽翁當日嗜吳聲東風紅豆今搖落惟見湖田燕麥生原注謂吳薗次

先生也先生罷官後居黃子湖

赤岸湖 國朝李聰赤岸湖詩二首幾處濃陰勝畫圖家山回望末模糊多情一路青青柳甓社湖連赤岸湖掛帆直抵水之涯中住高人一二家我到正逢三月節窗前開遍碧桃花 范荃和吳綺歸湖詩湖山蹤跡未云孤欲翦輕綃繪作圖春雨一犁耕苜蓿秋風滿棹采菱蒲雞豚集散黃橋市鰕菜船回赤岸湖我愧半生虛度此漫敲詩句苦撚鬚 蔣超伯詩二首一畝秋收穀數鍾裏湖水與外湖通莫嫌赤岸窪於釜圍勢連蜷控九龍太平圩似石濤圖楊柳沿隄一萬株不是陳留南北阮誰知三十二西湖原注赤岸湖即宋之淮南東路太平鄉其西北有湖一曲阮文達名之曰三十二西湖阮氏世居湖旁之九龍岡僧度橋鎮

朱家湖 國朝焦循夜渡朱家湖迷路入畢家洵詩舟子不識湖中路强意勞勞入煙霧家住湖西舟北行問之不得言其故是時月黑東風狂猛雨如箭斜入艙魚斷過波作八陣盤桓欲進悲羊腸草邊漁父正酣夢笭箵作枕手抱甕此地

從無佔客來夜靜何爲成市閧向前拱手問所在指點垂楊見高堤性定雙眸頓有光東西南北原無改 蔣超伯詩二首春雨添潮失釣磑小舟移近板橋樁偶然放柁中流去網得桃花鴉一雙朱家湖水頁漫漫忽較春時十倍寬船到菰蒲深處泊水雞閃閃露紅冠原注紅冠水雞與桃花鴉爲北湖佳餌

白茆湖 蔣超伯詩郝家樓與火家洪兵燹消磨廢壘空只有白茅湖畔柳年年舒眼盼東風原注元明之世北湖有火郝兩大姓 又阻風白茆湖詩蘆花一股水楊柳萬株煙天末驚濤怒湖心小阜圓東風狂竟日南國亂經年白馬金門賦何時絕蔓延

北湖 蔣超伯北湖雜詠六首仿佛新圖趙大年水村一角帶溪煙。采菱舟過湖風殺時見波心白鷺眠朝來湖口弄輕舟爲販新棉向上游遙見朱甍天際出露筋三十六湖樓黃珏橋頭夕照微漁翁收網振船歸到門笑向妻孥說雪白鏈魚尺半肥有客雕菰淘畔居木蘭花似玉浮圖我來不見焦延壽惟賸山茶紅兩株西望雙山錯犬牙甘泉如斗勢橫斜

可憐零落南王墓野草高於石辟邪榴花紅暗竹籬旁早稻青青豆莢黃一簡團焦臨水結是儂三步兩橋莊原注焦謂焦里堂先生治平寺後有南王墩蓋即元時鎮南王脫歡之墓三步兩橋莊去楊叟垻湖二里許

由湖入運凡十有三口

甘棠小志河渠篇江運廳冊言西岸分洩湖水入運各港有露筋小河。按此河口今堵閉 黃泥港通湖牐通湖港鰍魚港茱花港奶奶廟港陳家港 按一名城隍廟港 木排港紅橋港小石橋港鐵牛港梁家港母家港嘉慶府志言運隄西岸入甘泉縣界有小河口又有露筋牐外爲邵伯等六湖運隄又南 按此處漏敘黃泥港 爲荷花塘 按今東岸有荷花塘 又南 按此處漏敘通湖牐 爲三溝牐 按今東岸有正垻埽工又南或上稱露筋牐即此 三溝牐埽工又南 按此處漏敘通湖港 爲鰍魚港爲茱花港爲廟港 按即奶奶廟港 爲陳家港爲木排港爲紅橋港 按此處漏敘小石橋港 爲鐵牛港爲梁家港爲母家港

按北湖入運諸口府志稍略當以江運廳冊爲斷又按黃泥港口在貞應祠北東岸迤南直露筋鎮 口寬十丈長一百二十丈 通湖牐東岸直竹林寺 金門寬七丈兩牆建砌八角裏頭各周長八丈計石十一層道光十四年成 通湖港口東岸迤北直三元庵三溝牐迤南直昭關垻 口寬十丈長五百十丈 鰍魚港口東岸直小三牐 口寬十丈長十丈 茱花港口東岸迤北直二牐埽工 口寬六丈長八十丈 奶奶廟港口東岸直奶奶廟 口寬六丈長一百十丈 陳家港口東岸稍北直城隍廟馬頭 口寬六丈長一百二十丈 木排港口東岸直萬壽

宮迤北直八佛柱 口寬十丈長七十八丈 紅橋港口東岸直垻巷口 口寬三丈長八十五丈 小石橋港口東岸直竹巷口 口寬一丈五尺長七十五丈 鐵牛港水自惠政橋來港口在薛家嘴頭南錢家嘴頭北東岸直戲牛灣 口寬四丈長九十五丈 梁家港水自福壽律院 今稱茶庵 前七甕橋來港口東岸直南大王廟 口寬十二丈長二百七十四丈 母家港口在新越河頭北東岸遙直金灣北牐 口寬四丈長一百四十丈金灣北牐即六牐 又湖瀦篇邵伯境由湖入運自黃泥港至母家港凡十三口最北之露筋小河口久經堵閉不計。

露筋西岸枕北湖之濱有貞應祠。

甘棠小志卽露筋廟也嘉慶府志言在邵伯鎭北三十里地爲甘泉高郵分界祠祀高郵貞女宋米芾有廟碑歐陽修有傷哉露筋女萬劫讐不復句貞女姓氏莫考獨明徐渭蕭荷花祠詩自注云卽俗所稱露筋娘娘也祝穆方輿勝覽云舊傳有女子夜過此天陰蚊盛有耕夫田舍在焉其嫂止宿女云吾甯處死不可失節遂以蚊死其筋見焉又陶宗儀說郛云酉陽雜俎續集相傳江淮間有驛呼露筋嘗有人醉止其處一夕白鳥咕嘬血滴筋露而死江德藻聘北道記云自邵伯埭三十六里至鹿筋梁此處多白鳥故老云有鹿過此一夕爲蚊所嘬見筋而死

因以爲名諸說互異然考米芾碑文當以祝說爲是因樹屋書影言雜揚露筋祠土人多稱爲露逕酉陽雜俎續集江德藻聘北道記皆不以爲貞女事然事可以風卽以爲貞女事無傷也按米有碑歐陽有詩祠之創建其來已久第祠基窪下枕湖面河夏秋水漲時有傾圮府志言明正德間巡鹽御史劉澄甫重建縣志言康熙三十六年知府傅澤洪感夢重修四十六年兩淮運使李斯佺重建北湖續志言嘉慶二十一年兩江總督百齡等捐修得邀昭靈普惠之

封祠名貞應道光十三年觀察李彥章建樓三楹於左集古今詩文詞賦若干卷題曰露筋祠志此近二三百年以來修復之大略也

康熙四十六年

翠華南幸

御書額曰節媛芳躅

奎章炳煥輝映淮流潛德幽光益昭千古矣

宋米芾露筋祠碑天地之間雖大體陽況君子陰比小人而五行交相爲功各有正位其麗雜者亦交處於陰陽之間蓋亂臣賊子之所稟婦人女子之所羞雖其粉飾一時班域聖賢明未及察而陰譴亦不旋踵則澤國之女胥膚露筋不就有幃之子氏不顯於一時祠方揭於千古庸夫庸婦之所稱有如昨日是則幽顯之所共信而古今不可得而議者然則伯夷叔齊之節不必俟聖人萬世所自知明矣紹聖元年十月中岳外史米芾東歸過其下刻石贊曰王化煥猗盛江漢

叔運煽猗人倫颩一德產猗昭世典倩莫轉猗天質善楚澤緬猗雲木偃煒斯囝猗日星建 國朝麟慶貞應培隄圖記貞應祠卽露筋祠在高郵州南康熙四十六年

聖祖南巡賜節媛芳躅額嘉慶二十年回空凍阻時陶雲汀先生官巡漕禱冰靈應奏乞

恩頒封號重修祠宇歲甲午李蘭卿同年議建三十六湖樓於祠左余按部過之見祠後地窪積潦形兜囊水命撈取水中土築成月隄以資拱衞乙未再往則已俱落成矣蘭卿乃張宴樓頭撤蓋整衣馨爐瀝觴俯視東北綠陰蔽河水靚深篠岸柳隄遠近映帶南則飾堊塗丹綴以綺樹西則柳搖荷茁翠色上浮憑欄四望祇見水光映天涵青蓄黛帆影出沒若有若無蘭卿僂數湖名若爲通介並出女史許定生所繪湖樓圖囑題卽席成二律云新隄一曲護祠堂小築湖樓對水光春色十分三月暮煙波四面萬帆張題詩且喜聯名士作畫端宜倩女郎插柳栽荷風雅甚知君經濟在宣防憶昔新安綰郡符會經信宿駐天都百千萬轉溪流疾三十六峯雲海殊一自服官游楚豫而今建節領河湖堨來洞啟樓窗望近水遙山總舊途 元貢師泰露筋祠詩飛蚊徹天連白草落

日荒原泣姑嫂嫂留旁舍姑獨行花顏夜委長淮道亂聲鼓
翅腹正饑利嘴噆膚血方飽妾心豈不念辛苦死重如山生
似羽欲識當年一寸心廟前老樹啼春雨　謝應芳露筋廟
詩斷臂孤兒事可悲露筋娘子跡尤奇裙裾不受紅塵污膏
血都充白鳥饑野燐照人魂斷處田家妻嫂睡濃時玉遺香
骨天應惜鐵比貞心世共知宿草埋煙迷古冢幽花泣雨倚
叢祠碑存米老春秋筆詩有歐公絕妙詞尙待姓名傳國史
更看旌表照門楣古今多少青雲士卻忍將身作夏姬　明
王翃詩野岸分流截海根按歌誰復賽波神孤舟夜向祠前
泊商女挑鐙說露筋　劉炳經露筋祠詩珠湖煙雨散晴暉
帆落風輕短棹遲春草斷垣斜日裏行人猶說露筋祠　薛
應旂露筋烈女祠詩烈女祠前春草深斷碑猶自倚湖陰千
年蘋藻憑誰主萬古綱常只此心降北李陵空仗劍歸朝蔡
琰愧囊琴側身天地應難數獨對長河恨不禁　徐渭蕭荷
花祠詩荷花一夕凋萬里秋無色獨遺花烈芳千秋襲陂澤
揚舲湖大湖風緊日已夕水鳥習舊棲最羽菱菰白弔古解
維舟去岸不盈尺秉燭搴繡帷金翹儼宮額燭滅颯然中神
爽稟孤魄念此芒吻微奚啻雄虺索豈無冶容膏冰肌以爲
臁念茲不能忘惆悵至明發　國朝胡介題露筋祠詩淮南
淮北臥熊羆建纛開藩十萬師鶯築一聲齊捲甲大家回首
露筋祠　王士徵過露筋祠詩翠羽明璫共儼然湖雲祠樹
碧於煙行人繫纜月初墮門外野風開白蓮　汪懋麟詩貞
女無名姓荒祠獨古今烏啼黃竹短門對碧湖深生死千秋
節妻京一夜心時聞明月夜環佩出空林　李澄詩貞女遺
祠官道旁祠邊楊柳浸微茫揚州水調空明月古渡殘碑半
夕陽極浦鳧鷖誇皓潔秋花荷芰送清香可憐蕭颯陂塘地
惜惜芳蹤亦在望　孫枝蔚露筋祠神絃曲巫鼓鼕鼕花滿
衰亂斟清酒澆熱雲神女騎鸞獨自來肌肉已盡骨皚皚旋
風呼雷細蟲僵玉鏡化爲湖水光鬼嫂索食啼　廟門大兄小
姑色不溫夜深神欲上天去人間污穢不能住　邵長蘅雨
泊露筋祠詩邵伯埭下雨如絲貞女祠邊繫纜時萋萋碧草
歸人晚森森空湖去鳥遲水面人家浮雁鶩灣頭艇子立鶻
鵝風扉破壁妻凉甚扶展還來問古碑　俞杏貞過露筋夫
人祠詩遺烈傳千古聞名似讀銘噬膚空幻相屹石護貞靈
未見野蓮白惟傷沙草青巍祠留砥柱多少女郎經　吳紹
漢晚泊露筋祠詩平湖開返照煙鳥去何之皎月懸高樹清

流照古祠野人能薦藻行客重題詩彷彿雲旗降天風嫋嫋
吹　陳基泊露筋祠下禱風有應作風外靈旗轉石尤辮香低
祠下客維舟玉笙漫譜湘人怨珠佩曾辭漢女游碧月影
仙夢杳白蓮花冷豔湖秋羽衣彷彿驂鸞下極目煙波水上
樓　朱人鳳月夜過露筋祠詩一片秦郵月隨人照夜闌露
華侵鬢溼湖氣逼鐙寒孤棹空相倚清風不可攀偶然祠下
過白水正漫漫　何俊過邵伯埭婁別駕送至露筋祠邀登
三十六湖樓詩二首望中惟一碧風露澣新秋三十六湖水
蒼茫吞一樓波平鷗鳥適灘遠荻花稠此境紅塵隔蕭閒稱
雅游送行三十里別駕幸多情久話延宵永迴波漾月明酒
醒人惜別天遠雁留聲袁浦明朝到無須問水程　斌椿露
筋祠詩樹色濃於染靈祠集晚鴉鐘聲孤客過人影夕陽斜
岸柳自垂碧渚蓮猶作花隔林鐙火閃幾艇繫漁家　梅植
之過露筋祠詩東風颯颯滿靈旗繞樹神鴉落日時三十六
湖樓未到扁舟已過露筋祠　孫宗禮露筋祠詩千秋廟貌
特巍峩終古靈旗捲逝波只有柳陰明月在風裳水佩渺如
何　范凌霄露筋祠詩露筋祠外樹一望碧於雲欲采渚蘋
薦湖天又夕曛蒼碑自苔蘚白鳥太紛紜何處漁歌起悲風
不可聞　釋岑霽露筋祠詩沙草妻迷煙樹昏荒祠
寂寞托貞魂靈旗高捲秋風晚惟有清淮照墓門
官河經甘泉縣自露筋鎮上接高郵州入境起
甘棠小志運河上自高郵三十里鋪入露筋爲甘泉邵伯鎮司
境下過本鎮南抵灣頭牐北壁虎橋東岸入江都境又南抵缺
口西岸亦入江都境嘉慶府志言揚州運河上自山陽縣黃浦
與寶應縣交界起下過郡城少折而西至三岔河南行至瓜洲
入江止爲糧運正道又自三岔河西南行至儀徵縣入江止爲
鹽船入江之路按此通寶應高郵甘泉江都儀徵五屬境內運
河言之瓜洲入江之路唐伊婁河故道也儀徵入江之路晉歐

陽埭故道也運河之在甘泉縣境者北至露筋東岸南至壁虎橋西岸南至缺口邵伯司所轄地北至露筋南至瓦窯鋪鎮南又行水金鑑言淮水自高郵州至露筋祠入甘泉界十五里至腰鋪十里至三溝十里至邵伯驛十里至東西灣十五里至高廟五里至灣頭十五里至廣陵驛交江都縣界計八十里按灣頭迆北有壁虎橋橋之北運河俱屬甘泉自壁虎橋至缺口運河東屬江都西屬甘泉河水中分為界蓋壁虎橋之北甘泉統運道之全壁虎橋之南甘泉分運道之半又甘江汛員弁分管河道北自揚河廳交界起南至灣頭牐止運河長八千五百十七丈隄長八千五百

零八丈四尺計程四十七里零恂按河防志言江都縣河道自高郵州交界起至金灣滾壩止計程六十五里設牐二曰露筋牐三溝牐東隄牐壩五曰昭關滾水壩金灣三牐金灣滾水壩長十四丈今俱隸甘泉縣揚糧廳冊揚州府揚糧下河通判一員守備一員即江防營兼管揚糧主簿一員把總一員協防一員管理甘泉縣境內運河隄埽牐壩工程上自揚河廳屬高郵汛界露筋鎮起下至江都縣境江防廳界灣頭牐止河長四十七里有奇額設堡夫五十四名兵六十一名芒稻牐牐夫二十名所屬汛一曰甘泉雍正十年分設甘泉縣改江都主簿為甘泉主簿恂按今稱甘江汛專管運河其下河水利則有泰州州

同通州州判如皐縣丞興化縣丞安豐司巡檢白駒牐牐官俱乾隆七年設東臺縣丞富安司巡檢乾隆三十九年添設海堰牐牐官乾隆十四年設江都縣芒稻牐牐官雍正十年設東隄一道長八千五百八十四丈西隄至三溝牐止長三千五百八十丈三溝牐下至灣頭牐交界止長五千九十丈係湖灘高岡並無隄工續行水金鑑今按康熙三十年前揚州府屬高寶江儀其時甘泉縣尚未分設四州縣運河並興化泰州等州縣下河事務皆屬揚河廳管理三十一年總河靳輔疏將下河興泰如通並范公隄串場河等處分揚州府管糧通判兼管所屬有泰州州同州判乾隆三十三年分設東臺縣裁泰州州判添設東臺縣丞西溪司巡檢乾隆三十年裁汰興化縣丞安豐司巡檢通州州判如皐縣丞乾隆元年總河高斌疏將下河水利交添設東臺同知管理而分揚河所屬之江都縣境隄河牐壩工程歸揚糧通判管轄移駐邵伯三十三年東臺建為縣治添設東臺縣復裁東臺同知下河水利仍令揚糧通判兼管而兼轄於兩淮運使至今因之恂按揚糧通判兼理監

兌漕糧事宜道光二十年以監兌事宜歸揚州府清軍同知管理改稱揚糧通判為揚運通判專司河務道光二十九年裁揚運通判歸併江防同知改稱江防同知為江運同知仍駐邵伯運河東岸自露筋鎮交界起石工一段長三百三十丈砌石五層明季建內北首一段長一百三十丈乾隆二十三年加石二層居家田頭至舊牐止石工長五十四丈明季建現損露筋攔河牐一座金門寬八丈明季建乾隆二年拆除夏家直越隄一道長一百三十七丈嘉慶十五年築崇家灣恂按詳下崇家灣條仲家莊乾隆五十二年漫溢堵閉涵子口乾隆二十六年漫溢堵閉四堡乾隆五十二年漫溢堵閉腰鋪石工詳下腰鋪條孫家門首至馬家門首有明季所建舊石工三

百八十二丈五尺石高六尺蔡家潭嘉慶十三年漫溢越築埽
垻一百五十九丈六尺二十年取直補築縴隄一百三十六丈
外鑲護埽荷花塘（詳下荷花塘條）竹林寺石工長五十二丈高四尺二
寸明季建現損三溝牐（詳下三溝牐條）三溝牐南至昭關垻北牆止石
工一段長九十三丈三尺石高六尺五寸明季建乾隆五年加
甎高二尺嘉慶十八年又加磚二層昭關垻（詳下昭關垻條）垻下河滾
垻南牆起石工接下至鰍魚口石工昭關舊垻北甎工昭關舊
垻（均詳下昭關垻條）減水三牐北磚工長一百十丈計石七層康熙三
十八年建嘉慶十八年加磚二三層減水三牐一座金門寬六

尺牆高一丈五尺六寸由身長五丈康熙三十八年建乾隆二
十二年拆修改金門寬八尺由身長十丈五尺設重板啟閉現
堵牐下河長四百三十三丈水由芥絲綠洋等湖達興化境出
丁溪小海各牐入海（亦可由艾陵湖達青塘湖經喬市鎮河出孔家涵洞東下入於海）牐南起
至二牐止磚工長一百三十三丈高九尺六寸雍正五年改建
乾隆五年加磚高二尺五寸二牐一座金門寬六尺康熙三十
八年建乾隆七年改金門寬一丈八尺十八年啟放衝倒用柴
堵閉邵伯馬頭北止磚工長三百十八丈計十二層乾隆五年
建馬頭起至廟巷口止石工長三百九十六丈計十層康熙五

十三年建乾隆八年加高二層鐵牛灣甎工長一百三十六丈
計十層乾隆五年建黑魚塘甎工長五十五丈乾隆五年建石
工長一百四十五丈明季建乾隆二十六年漫缺堵閉仍砌甎
工五十二年復漫缺鑲埽堵閉接下甎工長四十六丈計十層
乾隆五年建南首石工長八十七丈計石十四層明季建金灣
北牐一座計二門每門各寬二丈二尺中立礠心直長三丈寬
八尺高一丈八尺明季建乾隆二十三年拆造落低二尺四寸
（嵇璜原請落低一尺後經督河諸臣議改落低二尺四寸）北牐至中牐中間石工長二十丈
計十四層明季建金灣中牐計二門每門各寬一丈六尺中立

礠心直長三丈寬八尺高一丈五尺明季建牐下河長三千八
百丈合北牐之水達仙女廟出芒稻牐由李墅河十八里下八
港口歸江牐南至新滾垻止石工長十四丈計十二層明季建
金灣新垻乾隆二十七年
高宗純皇帝三涖江南命大學士劉統勳兆惠會同高晉陳宏謀往勘
高寶甘泉運河相機疏洩劉統勳等覆奏運河歸江之路邵伯
以下有灣頭牐壁虎橋鳳凰橋西灣垻東灣垻金灣滾垻金灣
六牐俱係宣洩湖水由鹽河歸廖家溝石洋溝董家溝芒稻牐
四河分流下注茲細加查勘將金灣垻新挑引河（嵇璜議以金灣滾垻口門）

寬四十丈而尾閭仍歸入六牐河內未能暢注且易淤阻應於金灣壩下開引河一道正對董家溝以注於江又廖家溝石洋溝董家溝溝面尙高請改展寬河底以十丈爲率金灣六牐向低三尺以芒稻西牐爲準

設南北中各一牐河頭築隄分爲三路匯歸一處其北牐二門爲運鹽要津南中二牐牐底較高應自中閘迤南添建石壩三十丈牐下酌挑引渠下注之水既與鹽運無妨而盛漲時湖水得以暢達西灣滾壩照東灣落低三尺並於西灣河頭酌挑寬深立標以俟旋經

聖駕回鑾按閱指示令將西灣壩加落一尺共低四尺則平日已有尺水入江循序而進可減暴漲其金灣六牐應拆去南二牐添建

石壩接築土隄量挑引渠以備盛漲湖水自無淤塞之患遵將金灣南牐拆除改建石壩一座金門寬三十丈牆高一丈四尺四寸計石十二層上建木橋長三十八丈寬一丈二尺牐下挑河長二百丈引河出芒稻牐下達歸江新壩南起至舊壩北止石工長二十一丈計十二層乾隆二十七年建金灣舊三合土滾壩一座金門原寬四十丈南北甎裏頭各長一丈高七尺五寸康熙二十五年建乾隆二十五年展寬金門十丈共寬五十丈兩牆甎裏頭上長六丈下長七丈高一丈二尺上建木橋一座長五十一丈寬一丈二尺壩下河長二千六百五十三丈直注董家溝由朱公橋出八港口歸江東灣三合土滾壩一座金門原寬二十四丈牆高一丈二尺乾隆十年建二十三年侍郎嵇璜奏請展寬十二丈共寬三十六丈又將壩底落低二尺四寸兩牆石裏頭各長九尺五寸由身各長六丈八尺上建木橋一座長三十七丈寬一丈二尺壩下河長二千六百三十五丈穿灣頭牐鹽河由石洋溝歸江西灣三合土滾壩一座金門寬二十四丈由身各長六丈八尺兩牆石裏頭各長九丈五尺高一丈二尺乾隆十年建二十七年將壩底落低四尺上建木橋一座長二十五丈寬一丈二尺壩下河長二百五十丈匯入東

壩河內下達歸江鳳凰北木橋一座金門原寬六丈康熙三十八年建乾隆二十一年展寬四丈共寬十丈四十四年將兩牆加砌甎裏頭上長五丈五尺下長八丈五尺高一丈二尺上建木橋一座長十二丈寬一丈二尺鳳凰甎橋一座圈門寬一丈二尺六寸橋身長六丈寬一丈六尺明季建鳳凰南橋一座金門寬十一丈兩邊柴裏頭康熙三十八年建乾隆四十四年改砌甎裏頭上長五丈五尺下長八丈高一丈二尺上建木橋長十一丈寬一丈二尺南北中三橋之下共爲一河長一千五百八十四丈續行水金鑑今按道光八年橋南瓦窯鋪疏闢一河以洩漲經鹽河達廖家溝入

橋子溝河下達歸江壁虎北木橋一座金門寬二十丈本係柴裹頭乾隆二十三年建四十四年改砌甎裹頭上長五丈下長六丈高一丈二尺上建木橋長二十丈寬一丈二尺橋下河長八十六丈匯入中甎二橋引河壁虎中木橋一座金門原寬二丈乾隆四年建二十一年展寬八丈共寬十丈四十四年改砌裹頭上長五丈五尺下長七丈五尺高一丈二尺上建木橋長十丈寬一丈二尺橋下河長十七丈匯入南橋引河壁虎甎石南橋一座計二門每門各寬一丈橋身長九丈寬一丈五尺明季建橋下河長一百五十六丈入鹽河出廖家溝歸江橋南石

工長五十二丈計十二層明季建灣頭石牐一座詳下灣頭鎮條以上運河東岸工程運河西岸自露筋鎮至三溝牐通湖港止以下無隄小河口港一道長十丈通湖河長八十五丈舊築柴壩乾隆二十六年堵閉停修黃泥港口寬十丈通湖河長一百二十丈舊築柴壩乾隆二十六年堵閉停修露筋鎮起至崇家灣止臨湖石工長七百二十丈計九層明季建崇家灣詳下崇家灣條崇家灣至瓮家營止臨湖石工長九百二十三丈計九層明季建臨河越灣嘉慶二十三年取直補築縴隄長二百八十四丈瓮家營嘉慶十一年十三年兩次漫缺越堵壩長一百八十一丈二十年臨

湖拋碎石長一百七十三丈臨河越灣二十二年取直補築縴隄上自石工頭起至荷花塘隄頭止工長二百八十丈瓮家營工尾起至荷花塘止臨湖石工長一百六十六丈計九層明季建荷花塘詳下荷花塘條接下至三溝牐通湖港止石工長六百六十五丈計九層明季建三溝牐外通湖港一道寬十丈長五百十丈鰍魚港一道寬十丈河邊隱棠七截橋至梁家港入運計長一千二十六丈乾隆四年挑濬以利商賈舟楫茶花港一道寬六丈長八十丈奶奶廟港一道寬六丈長一百十丈陳家港一道寬六丈長七十八丈三港皆乾隆二十二年濬深紅橋港一

道寬三丈長八十五丈小石橋港一道寬一丈五尺長七十五丈鐵牛港一道寬十四丈長九十五丈梁家港一道寬十二丈長二百七十四丈母家港一道寬四丈長一百四十丈金灣六牐對岸越河長一千丈乾隆八年開挑寬深河越金灣牐壩東西灣滾壩至八塔鋪入運河以避開壩行船被掣之虞十一年又挑支河長三十六丈以上運河西岸工程兩岸臨河隄身遇有溜逼隄行及迎溜頂衝之處隨時鑲埽搪護並無一定

國朝史奭運河上下游議江都之河渠有關於河防水利者惟運河為大北接高郵南至大江一綫漕隄與河俱長而最險要者則自邵伯金家灣起北至露筋界牌止計隄四十餘里隄以西曰上河自朱家湖黃子湖迤西地勢漸高常憂旱

隄以東曰下河自隄迤東地勢漸低常憂潦昔晉太傅謝安始築邵伯隄以界之隄以西無旱憂隄以東無潦憂民皆便之至明季高堰失修翟壩沖缺水勢直灌高江此江都漕隄之所以屢決而民胥爲魚也然患雖中於江都而所以受患之故則有來源有去路不僅在江都也須分三路之水而治之三路者何曰上流中流下流也上流不治則來水無窮雖曰治中流無益也中流不治則蓄洩無方雖曰治下流無益也下流不治則水無去路雖曰治中流亦無益也所謂上流者高堰周橋翟壩是矣高堰宜幫閘也周橋不可開也翟壩宜堅築也則淮水不致旁洩得以全力沖出清口上而清口不淤下而高江不溺再查高堰以上之歸仁隄照舊齊築而洪澤湖來源減半高堰翟壩俱爲易守則來源既少而上流治矣所謂中流者自淮至揚運河漕隄是也舊制十里設一小牐旱則蓄潦則洩以濟漕運以衛民田也又隄西諸河壅雨非常及清江浦之上通濟牐水下注與盱眙天長高良澗水陸發運河不能容受於是在山陽則開涇河黃浦二大牐在寶應高郵界則開子嬰溝大牐在江都則開金灣三牐及新河十四里芒稻河東西兩牐自邵伯至江不過三十二里洩水最爲直捷康熙間河院王光裕又於兩牐之西開牐三門亦因此地洩水最易也但金灣牐門尚窄牐下新河孔家灣南北淤沙淺窄宜開通廣闊再將陸漫溝以北開一二牐使運河水勢南北分洩則蓄洩有方而中流治矣所謂下流者則范隄各場之海口是也雲梯關在昔止爲淮水尾閭故能容受而無沙淤之患自宋神宗熙甯間黃河南徙黃始入淮濁流夾沙而行稍一旁決則勢緩沙停而河塞愈塞愈決愈決愈塞且黃家嘴七里溝相繼旁決而雲梯關大淤正坐此病是雲梯關爲黃淮兩水之尾閭乃第一要緊海口不必言矣其外若山陽之廟灣海口鹽城之石礎天妃廟海口興化之劉莊青龍橋口白駒之鬪龍港口草堰之滷河口小海之小海團口泰州丁溪之龍開港口河垛車兒埧之滔子埧口凡此皆所以洩隄東七邑之水者也年來非不開放而究竟田廬不免渰沒人民不免漂溺屢煩破格蠲賑者有二說也一則各海口離漕隄俱三四百里而遙紆迴曲折不能直達也一則下河七邑四高中窪地形如釜沿隄減牐之水譬之由釜邊而入范公隄各場口地勢反高譬之由釜邊而出則釜底之田廬已在深淵矣沿隄三十餘減牐之水滔滔東

注既不通江又難達海非民田受之而焉往也故運河之水導之入江入海者上策也不得已而洩之下河則當準漕隄牐口之水與各場海口之數相等然來源去路足以相當而其中之行水河路積年淤塞尤不可不亟爲疏濬者也在涇河黃浦之下則射陽湖一路子嬰溝之下則鹽城舊官河一路清水潭之下則泰山廟東河一路以及興化之海溝河白塗河車路河邵伯之下則顏家莊楊家北以達樊汊及泰州西谿河併各場之串場河與范隄東達海河路俱開通深闊則水有去路而下流亦治矣恂按此議撰於未設甘泉以前篇首所言自邵伯金灣至露筋四十餘里其時尚隸江都故云江都河渠又云患中江都實則今之甘泉境也爰附錄於此又按龍開港諸書多作龍鬬白塗當是白涂之譌

四里。南岸崇家灣甘泉

揚州河渠志康熙七年決崇灣隄南河成案續編嘉慶十一年六月昭關壩迤上之荷花塘崇家灣二處潰決揚糧廳冊甘江汛東岸崇家灣嘉慶十一年漫溢堵閉築埽工長一百五十四丈西岸崇家灣乾隆十一年衝決鑲埽堵閉臨河越灣嘉慶二十四年取直補築縴隄長三百二十丈李斗揚州畫舫錄自崇家灣三里腰鋪九里竹林寺四里昭關壩（恂按此昭關壩未移三元宮以前）七里邵伯鎮三里六牐（恂按即金灣北牐）一里金灣新滾壩一里西灣壩六里鳳凰橋七里壁虎橋三里灣頭牐由北橋七里香阜寺

御道旱路八里天甯寺

行宮計程六十二里此揚州水程一站也（恂按淮安府志言康熙七年決江都運河之崇灣隄即此地時甘泉尚未分設故云江都

國朝伊秉綬崇家灣詩嗚咽湖東釜底州老農懸耒四年休
空言賈讓謀堪用獨使監門淚暗流風雨冥冥魚腹夜星河
歷歷雁賓秋幾多婦子聞
嘹唳羨爾南征得自由

三里左岸腰鋪甘泉

水程細數單腰鋪有汛揚糧廳冊甘江汛東岸腰鋪石工一段長四十四丈內二十六丈明季建十八丈康熙四十一年建於乾隆二十六年漫溢衝廢長三十六丈魏闕重瞻筆記腰鋪迤北西岸有北極宮甘棠小志當鎮之北西岸有土工有迎湖石工有崇家灣工龔家營工荷花塘工按西岸土工長五百五十九丈內北極宮北首迎溜土隄於道光十一年包砌碎石工長

三十二丈五尺又貞應祠後身於道光十五年圈築越隄工長九十二丈迎湖石工自北極宮起至三溝牐止間段共長二千一百八十三丈道光九年停修頭二淺塘越灣石工三百四十丈於裏首取直包砌碎石工長一百九十丈十年又於小五堡對過並二淺小塘二處改拋碎石工長一百零二丈十一年又於腰鋪營房對過拋砌碎石工二段長五十五丈現在實存石工長一千六百八十六丈於道光三十年改包碎石又自通湖港南起至梁家港止接築土工長一千七百八十八丈崇家灣西岸嘉慶十一年堵築柴工道光元年復包碎石工長六十六

丈龔家營嘉慶十三年堵築柴工二十二年復包碎石工長一百七十三丈荷花塘西岸嘉慶十一十三兩年堵築柴工二十二年復包碎石工長三百二十一丈

五里左岸荷花塘甘泉

甘棠小志鎮北東岸有崇家灣工有蔡家潭工有荷花塘工按崇家灣工嘉慶十一年漫溢堵築工長一百五十四丈蔡家潭工嘉慶十三年漫溢改於裏首堵築工長一百四十四丈五尺至二十年補還臨運取直縴隄工長一百三十六丈其裏首堵築之工淤閉荷花塘工嘉慶十三年漫溢改於裏首堵築工長

四百九十六丈至十八年補還正壩工長五十二丈裏首圈越埽工久經淤閉又西岸自頭淺塘至荷花塘佃按續行水金鑑特揭荷花塘在東岸以糾揚州河渠志列於西岸之謬此於西岸亦言荷花塘者蓋假東岸之名名西岸之地以紀西岸工段南北起訖丈尺也有臨運取直縴道土工共長一千三百二十八丈揚糧廳冊甘江汛東岸荷花塘乾隆二十六年漫溢堵閉工後築越隄長二百六十丈嘉慶十一年漫溢堵閉築壩長三百七丈十三年迤南隄工復又漫溢越避深塘向裏圈堵築壩長四百九十六丈十八年補還臨河縴隄外鑲護埽舊有越隄歷衝無存西岸荷花塘乾隆五十二年漫溢堵閉嘉慶十一十三年兩次漫溢堵

閉共垻長三百二十一丈二十二年全抛碎石並將臨河越灣
取直補築縴隄下接石工頭止隄長二百四十丈
國朝鐵保徐端疏本年洪湖異漲存水至一丈八尺有餘隄
工喫重經臣等將智禮等垻啟放並開下游車邏南關兩垻
以資宣洩節經具奏惟據常鎮道揚糧廳稟自智禮兩垻啟
放後水由高寶諸湖下注每日長水一尺八九寸至二尺餘
寸不等下游人字等河挑浚深通遞達歸江宣洩本利無如
二十五六七等日狂風暴雨湖水東注揚糧廳屬又長四五
尺急開車邏等垻分洩未能減落風狂浪猛潑過隄頂道廳
等親冒風雨來往搶護人難駐足致昭關垻迆上之荷花塘
崇家灣二處始則平漫旋卽潰缺過水寬八十餘丈至一百
餘丈不等二處在車邏昭關兩垻之中垻下本有減水河道
下注淥洋苻縧等湖由興化一帶歸海下游經過地方臣鐵
保已委員確查淹漫情形妥爲安撫不使失所臣徐端已委
副將汪德星赴漫口地方會同常鎮道趙宜喜等提盤裏頭
先行擁護俟山盱工程辦定卽次第堵閉現在揚州一帶藉

此分洩已落水三四尺高郵亦落水二三尺大隄可保南關
新垻五里中垻昭關垻均無庸啟放恂按此疏在嘉慶十一
年六月六日時鐵任江督徐任總河　鐵保徐端那彥成疏
臣那彥成帶同李亨特葉觀潮查勘荷花塘口門寬七十餘
丈蔡家潭口門寬六十餘丈二處因坐當迎溜衝跌坑塘深
至八丈有餘公同道將等量驗估算若就缺口處堵築應用
工料較多約需銀五十餘萬且三面皆水無土可取復帶同
在工年久之弁目上下細加履勘惟有在口門之外就西岸
淺灘圈堰築做將兩處口門包在另於臨湖舊有越隄之內
挑空河身二百餘丈作爲正河統計築隄二百四十餘丈仍
於兩頭鑲埽堵合測量水深僅丈餘至三丈不等所築隄埽
丈尺雖長而水勢既淺則覈計需用錢糧節省甚多人力易
施較有把握恂按此奏在嘉慶十三年九月初八日十月十
四日又疏蔡家潭口門臣那彥成前帶同李亨特並熟悉工
員籌辦原定由北垻首起築草垻接至舊縴道遍溜歸於新
河作爲正河工料節省已多嗣經李亨特測探缺口跌塘雖
深其下仍係淺水膠土可以立垻施工計算向裏就淺越築
工料更爲節省未敢拘泥原奏遂卽趕辦現於十二日合龍

荷花塘仍照舊另挑河身已有七分餘工舊河兩頭築垻僅
存金門十二丈一俟挑工完竣卽可剋日堵合十一月十一
日又疏荷花塘於十月二十七日挂纜合龍後適二十八九
等日西北狂風鼓浪高四尺餘寸當將垻工搶護幸保穩固
惟南垻垻尾土料交接處於初一夜間滲水陡蟄過水十六
丈現在盤頭裏估趕集料土進占補築十二月初五日又疏
荷花塘現因嚴寒冰凌壅塞不能動工續又塌寬十餘丈現
已趕築八丈尚有口門十八丈是月二十五日又疏荷花塘
西岸缺口於初六日堵合其西岸龔家營缺口又跌深五丈
餘亦在趕辦惟新築縴隄衝開處下有深淤愈刷愈深進占
甚難　鐵保吳璥徐端疏荷花塘工程臣等復經會同履勘保
正隄後身有塌損越隄一道雖缺口寬三百餘丈而該處係
屬老土與河心有稀淤者迥異水深亦祗三四尺至一丈六
七尺不等詢之在工官民僉稱此處堵築較爲穩實堵竣後
再將正隄補還以資重障現委常鎮道趙宜喜游擊陳岱率
同廳營前往興工上緊堵築恂按此奏在嘉慶十四年正月
十七日時吳新授總河徐降爲副總河二月初六日又疏荷
花塘工自改由隄後圈越築做旬餘以來做成二百五十餘

丈二月中旬內可冀堵合水勢已平漕船無阻是月十五日
又疏荷花塘缺口臣等督飭趙宜喜等於正月十八日盤頭
進占愼重鑲築步步穩實前進迨口門收窄恐溜急刷深漏
夜加緊儹趕於二月初九日堵合斷流查驗金門現已追壓
閉氣垻工穩固並無滲漏垻下漫水立涸下河州縣農田可
次第翻犁耕種至應補築隄身及善後各工尚多三月十一
日又疏荷花塘上年堵築之處在舊正隄挺入河心稀淤之
上築垻不固旋築旋開此次合龍係退後於舊正隄之東越
隄老土處圈越堵築甚爲穩固原擬堵合後仍將舊正隄補
還茲臣等熟商正隄原塌缺口寬六十八丈測量水深七八
丈不等計築做柴垻並澆土戧共估銀三十四萬餘兩兼之
水勢過深澆戧難以站穩且離新河尚遠漕船不能由此縴
挽則補還無益徒糜帑項若就上年李亨特等所辦合而復
開之垻仍行補做雖屬臨河可通縴挽但測量水深六七丈
有餘不能澆戧計缺口寬四十二丈卽用柴垻尚需工料銀
十五六萬兩方能補還且脚根究係稀淤恐難存立未便又
蹈覆轍查荷花塘兩岸既有縴路可通現行重運無阻萬無
因補塡缺口虛擲如許多金自應無庸補還荷花塘河而本

寬上年築壩之處係將正河兩頭攔截挺入河心做壩另於西岸灘面挑成新河河槽較窄未能如舊河舒暢廢壩又難拆去使復舊河祇可就所挑新河為船隻往來之路由西岸繞挽而行至現在合龍之大壩雖壩前塘水甚寬風起未免浪激但究係止水無溜現於壩前鑲做護埽並壩後幫寬大土戧足資鞏固又蔡家潭亦係新堵壩工應加寬厚土戧其荷花塘西岸臨湖缺口及龔家營缺口俱向湖灘圈越堵閉所受風浪更重壩身後戧亦須幫築高厚大汛時方可防守皆至要之工臣等確覈土方委員趕辦與現估兩岸卑薄隄工限大汛前一律妥竣不任草率遲誤又荷花塘迤下三溝牐河面僅寬九丈恐水行至此不暢上游壅遏為患應將舊埽壩刨拆數丈量為展寬另行盤護庶河勢舒展以免漲水阻遏陳鳳翔疏荷花塘河面寬闊兩隄相距數百餘丈水勢散漫不能收束測量淺處長四十丈水深僅三尺八九寸江廣幫船喫水較深非起剝不能浮送現以東邊圈隄作為正隄高厚結實內蓄清水一塘皆八九尺至一丈三四尺不等即令工員將舊廢隄頭空寬六丈用柴裹頭俾糧船繞塘行走不過繞數十丈以避淺處仍歸正河現已趕做船行極

利既無須起剝亦不致耽延佇按此

奏在嘉慶十六年閏三月初十日

五里。左岸昭關壩。甘泉

揚糧廳冊甘江汛東岸昭關壩乾隆二十二年

高宗純皇帝翠華再蒞命大學士公傅恆等與總督尹繼善侍郎嵇璜等議南河河務傅恆等言洪湖五壩過水既多而下游承受僅高郵車邏三壩未免來多去少應在昭關地方復設滾壩下開支河更將南關舊壩改建滾水石壩使與高堰五壩相應旋經總河白鍾山嵇璜議覆應辦嵇璜查勘下河請將伍佑場之沿窪口蔡家港各建五孔石牐金灣壩刨低一尺東灣壩改低二尺五寸添寬十二丈金灣北牐改低一尺旋又奏定啟放水誌山盱五壩過水較多啟放南關車邏二壩俟二壩過水三尺五寸再啟放五里中壩如車邏南關二壩過水五尺再啟新建石壩隨建昭關石滾壩金門寬二十四丈牆高一丈二尺由身直長五丈二十六年督河諸臣以時議下河常被水患或謂逼江不暢或謂海水頂阻二說皆非其故由車邏南關等壩並無限制欲使下河減灾惟有節其來水欲節來水惟節南關車邏等壩仍照劉統勳奏封土三尺俟水勢長至三尺外方許啟壩再不能容方啟五里中壩昭關壩嘉慶十二年酌定誌樁長至一

丈六尺七寸開壩十三年啟放衝跌照舊修整續行水金鑑今按道光三年重修六年移於北首照依舊制建造壩下河長四百六十三丈接入荇絲湖由綠洋湖至淤溪等河達興化境得勝湖經梓新車路等河出范隄丁溪小海各牐入海壩外木橋一座長二十九丈七尺寬一丈二尺嘉慶十年衝倒未修滾壩南牆起石工一段長十二丈七尺高六尺五寸明季建乾隆五年加甎一層以後用土加高接下至鰍魚嘴石工長一百二丈計九層明季建內雍正五年改砌甎工九十一丈昭關舊壩北甎工長一百六十三丈計七層康熙四十五年建嘉慶二十年加甎二三層昭關舊壩金門寬

十丈康熙三十八年建乾隆五年奏明永閉嗣因山盱古溝告潰復啟衝塌鑲埽堵閉甘棠小志昭關滾壩一座金門寬二十四丈南北兩裹頭各長十一丈計石十一層壩下引河長四百六十三丈水由恆子（即若孫）淥洋等湖入興化境出丁溪白駒等牐歸海乾隆二十二年造嘉慶十三二十四及道光二年啟放沖損道光三年修復四年冬埝盱大隄漫缺湖水驟注啟放沖損用料堵閉復於六年啟放宣洩堵築埽𢦤移壩於北首三元宮南金門丈尺照舊石牆加高三層道光十年工竣昭關壩南耳牐一座金門寬一丈二尺道光十一年造（按此下舊有減水三牐金門寬八尺久經堵塞）按昭關壩非盛漲不啟金灣以下諸牐壩畢開水仍日益乃啟以入海路紆啟則傷田不等入江路捷也又按昭關壩在舊鎮北五里與高郵州南關大壩（即舊五里滾水壩）南關新壩（乾隆二十二年與昭關壩同時建）五里中壩（即舊八里鋪滾水壩）車邏大壩爲運河五壩與高堰五壩（仁義禮智信）較準尺寸相爲表裏南河成案乾隆二十二年大學士公傅恆奏洪湖五壩過水既多而下游承受僅高郵之車邏等三壩未免來多去少應於昭關地方復設滾壩滾壩之下開一支河更將南關舊壩改建滾水石壩使與高堰五壩相應續南河成案道光八年英和等奏揚糧廳昭關壩四年六年洩放洪湖

漲水壩底損壞跌塘甚深張井等奏請移地改建原擬於舊壩迆南柏家墩之上照舊制建造以邵伯士民呈稱此壩若改移往南相距更近懇請移建舊壩迆北之四棚灣地方當即親詣各該處履勘審其形勢柏家墩之上原擬築壩處所逼近通湖港口藉資宣洩惟究在舊壩以南相距七十丈與邵伯地方較近不無關礙四棚灣則西有石隄間隔須於隄上開通口門使湖水先入運河再行折流而東方能歸壩下注其勢又覺紆緩且該處民人亦復以有礙田廬墓舍紛紛環籲竊思湖河水勢漲發築壩疏宣原爲保護民生而設若能將舊壩修復或再就近往北移建則該二處民人均不致懷疑畏懼臣英和回浦後與蔣攸銛悉心籌議一面咨會河臣張井等再行詳慎查覆旋准張井等以勘得昭關壩舊基跌塘極深實不能修復請於舊壩之北三元宮之南剷隄移建該處土性堅凝洩水形勢甚便且下有舊通荇絲湖河形即可就作引河等因咨覆前來臣查既據河臣確勘應即照辦但此項壩工與林家西所建石壩相爲表裏均係備豫不虞一經洩放湖水建瓴而下於下游地畝總不免有被淹之處應令河臣嚴飭廳員平時堅守儻遇異常盛漲萬分喫重廳員會同州縣相度機宜方准啟放非此則斷

不准率行宣洩違者嚴參治罪所有移建昭關壩連築柴壩共
估銀九萬兩嗣於九年完工（廳冊作十年）金門仍寬二十四丈上迎
水各橫長三丈由身直長五丈下分水各斜長三丈兩牆各長
十一丈計石十四層壩脊高河底一丈一尺九寸石牆海漫高
脊一丈一尺一寸揚糧通判孫國壽承修此昭關建壩之始及
新壩移建地址丈尺也至啟放之制高郵境內四壩皆有定則
昭關壩獨無南河成案乾隆十八年侍郎嵇璜奏查水勢異漲
之年高於車邏壩脊四五尺以上今酌中定議應以水高壩脊
三尺為準先將車邏壩開放至三尺以外再將五里南關等壩

次第開放二十二年用傅恒議添建南關新壩及昭關壩是年
十一月嵇璜奏高郵運河東隄添建石壩已經完竣並請酌定
水則如上游五壩過水漸多（高堰誌椿長至九尺以上仁義禮三壩即聽過水）車邏南
關二壩過水三尺五寸開放五里中壩若車邏南關二壩過水
至五尺再開放新建石壩視水勢之大小以為啟閉自無壅積
之虞旋奉
旨著照嵇璜所奏過水尺寸立誌壩旁以垂久遠南河成案續編道光
八年五月張井等奏高郵汛東岸設有車邏南關五里中新四
壩以資分洩歸於下河從前原有啟閉水則嗣因黃水倒灌運

道受淤不能以時啟閉下游田廬動輒被淹臣等飭道廳妥議
具稟旋據覆稱遵照乾隆二十二年奏定水則車邏南關二壩
地勢較高原係常行啟放俾河水得以隨時減洩如車南石脊
過水五尺再開放新壩查南關壩石脊高七尺五寸若過水三
尺五寸則運河水止存一丈一尺過水五尺則運河水止存一
丈二尺五寸今昔情形互異應請酌中定制以運河之水長至
一丈二尺八寸方可開放車邏壩長至一丈三尺二寸再開放
南關大壩長至一丈三尺六寸再開五里中壩長至一丈四尺
再開南關新壩俟河水長符定則即由該廳州等隨時啟放或

水雖符尺寸而勢已平定仍當堅守不放並以中新二壩地勢
較低請俟水勢平定首先堵合等語臣等復與督臣蔣攸銛悉
心商酌所議均屬允協即應如稟辦理並飭令較準水則尺寸
勒石各壩許官民共見共聞永遠遵守按昭關壩與高郵南關
新壩同時並建嵇侍郎摺但言啟放新壩水則而昭關弗之及
張河督奏定啟放南關等四壩水則亦不及昭關惟督臣尹繼
善河臣白鍾山乾隆二十五年請將南關車邏等壩仍封土三
尺俟水勢長至三尺以外方許啟放再不能容方啟五里昭關
等壩詞亦約而不詳（謹按續行水金鑑載揚糧廳冊言昭關壩嘉慶十二年酌定誌椿長至一丈六尺七）

寸開壩著甘棠小志時尚未見續行水金鑑故云然小志刊成不復追改今以歷年啟放昭關時三溝牐誌椿水深丈尺考之嘉慶二十四年啟放係九月初十日是日誌椿水深一丈九尺三寸道光二年啟放係八月十三日是日誌椿水深一丈九尺道光六年六月三十日三溝牐誌椿水深一丈八尺參將張兆赴昭關壩啟放嘗奉

旨詰問此皆昭關壩未移三元宮以前事也自道光九年移建後復於道光十二年八月初一日啟放是日誌椿水深二丈零五寸二十八年七月二十五日啟放是日誌椿水深二丈二尺四寸大約非在二丈以外不輕議啟也

國朝厲同勳昭關啟壩詩昭關啟壩頭一鬨哭聲起萬人號竄肩相摩避死不顧邱中禾可憐辛苦隨洪波洪波下泰東百里無田舍何怪村民壩頭臥君不見吳楚之水皆滔天江翻海嘯何連連人命呼吸如秋煙或者神示罰否則蛟龍遷使我不得窮其原嗚呼何忍目擊生民捐

壩南舊有三溝牐

揚糧廳冊甘江汛東岸三溝牐攔河石牐一座金門寬七尺五寸明季建乾隆六年拆除兩岸改築埽工甘棠小志運道篇宋紹熙間邵伯迤北築隄湖東宋史河渠志光宗紹熙五年淮東提舉陳損之言高郵楚州之間陂湖渺漫茭葑彌滿宜創立隄堰以為瀦洩庶幾水不至於泛溢旱不至於乾涸乞興築揚州江都縣至楚州淮陰縣三百六十里劉氏以此為揚州運河邵伯以北湖東有隄之始並言此卽今之運河官隄也按此實今邵伯三溝牐以北運河西隄其時未有月河月河卽今運河云月河者向由湖運特於湖隄之東創疏一河故稱月河舟由湖運今運河之西邵伯等湖隄在湖東自不得被以西之名劉氏又言知為湖東隄者以設堰皆在隄東以為瀦洩故知為東隄也月河成始以東隄為西隄而別築東隄云乞興築揚州江都至楚州淮陰縣三百六十里是江都縣始創建東隄皆土隄也明神宗實錄科臣常居敬再上河工十二事一砌邵伯湖以免歲修蓋邵伯湖一淺二淺等處正當波濤衝擊排椿鑲板何能抵

禦應盡包石以捍其銳至萬歷十七年潘季馴修建邵伯石隄一道長一千二百八十丈補石隄六百十三丈天啟三年九月修築露筋廟湖口石隄長一百六十丈俱從水中壘土砌隄工程堅鉅至四年十一月工完先是邵伯湖游浪一遇西風大作鼓浪拍隄行舟往往觸石覆溺徐國盛先於二月呈詳行委高江二處河官運土實基外砌甎石內用椿板隄外復栽茭柳以禦驚濤此皆東隄也按據湖言之隄在湖東固東隄也邵伯月河卽今運河開於萬歷二十八年據河言之則西隄矣至三溝牐以南 國朝乾隆間李奉翰嘗有添建西隄之議經阿文成公桂

奏止迨道光庚戌三十年乃成詳修防篇錄後又明萬歷間開邵伯鎮北越河以避湖險則今所行之運河也南河全考言萬歷二十八年正月總督河漕尙書劉東星檄郎中顧雲鳳署道事揚州府知府楊洵督夫挑邵伯越河即月河長一十八里闊一十餘丈建南北金門石牐二座又建減水石牐一座迄今官民船隻永避湖險劉氏以此爲邵伯有月河運船不復由湖之始是也並言郡國利病書云宣宗宣德四年八月御史陳祚言揚州府邵伯牐壩舊設官一員民夫二百三十人置盤車挽過舟船今高郵湖隄及儀眞瓜洲壩岸高固河水積滿舟經邵伯皆自平流牐

壩官夫盡爲虛設請移於白塔河置牐積水以通浙江蘇松之舟英宗實錄正統二年正月省揚州府邵伯鎭牐壩官吏並江都縣守塘夫先是揚州府奏邵伯鎭二牐一壩各設官吏人夫以防高郵湖水泛溢今湖水既平乞裁其半又江都儀眞二縣舊有雷公上下勾城陳公四塘舊設夫三百三十五人守之今運河轉輸不絕塘水宜洩入河夫可盡罷事下巡撫高宏覈實宏奏塘水無源若盡洩之則涸矣案東晉於邵伯置埭歷唐及宋皆沿其制以水不平流故也明初猶盤壩過船迨平江伯引淮通漕自是淮水入湖邵伯水皆平流故司事者謂牐壩無所

用此運河之大變革也淮既入湖而湖遂險郡國利病書云邵伯湖故無越河其險如高寶湖隄萬歷初督河科臣請之業有旨允行而分導工大此舉未遑二十八年總河漕尙書劉公東星申前畫明年邵伯越河成自唐宋通運以來治河策凡屢變然蓄水惟恐不足至國初猶未甚遠故於瓜儀則復攔潮通江諸牐於通泰泰興海門則修江海諸堰於高寶則仿平津之法而興化爲秔稻區乃百餘年獨苦水害環三百里巨浸以漫衍於腹心其受無涯其歸無所遏上流而無所洄瀦導下流而無所輸寫若病蠱然失今不治勢將日深昔害一而利什今利什

而害百顧氏在明季時已爲此論則是邵伯一帶水勢已常患衝決矣按明史河渠志邵伯湖長十八里劉東星所築之月河亦長十八里於是邵伯不復由湖揚州府志言邵伯月河在府城北四十五里萬歷二十八年於運河東築越隄引水行舟以避湖險越隄在運河之東此則今鎭北運河之東隄也又按河因繞越湖險而開故名越河自後漕不復由湖則河爲漕河無復有以越河名之者矣又修防篇道光三十年自通湖港南至梁家港接築西岸土工長一千七百八十八丈以禦盛漲時西風巨浪按明江都令張甯言昔論漕河之險者先高寶次邵伯

而今之水大者莫如邵伯最難守者亦莫如邵伯葢高寳昔因稱險障之則有西隄而内河成則湖分於外人由夾河中行不知有湖矣今邵伯一帶隄與水鄰絶無外障以故水乘風勢摧隄若皷埵因建二策其一曰障之便北自露筋南抵馬家渡舊隄以東另築一隄此以舊東隄爲西隄另築一東隄也又自馬家渡而南至八塔鋪舊隄以西另築一隄此仍以舊隄爲東隄另築一西隄也各接舊隄中作二牐成一夾河并如高寳之制費不過六七萬金而湖隄可保無事議不果行 國朝乾隆間李奉翰以運河東岸隄工卑薄邵伯一帶民居稠密風浪堪虞請於三溝牐迤下添築西隄十五里

使東隄有所攩護侗按李世傑李奉翰會奏事在乾隆五十二年經阿文成公奏停又不果行至道光庚戌議始定夫湖風浩浩萬頃西來不得以有此重城爲無益也但高不及東隄猶虞盛漲漫越又必創築堅厚始不致擊撞傾圮耳

十里左岸碾子頭甘泉

魏蔭重瞻筆記碾子頭迤北有二牐三牐鰍魚口行水金鑑言康熙十八年開滾水垻於江都之鰍魚嘴治河書言康熙二十年建鰍魚口減水垻河防志言東隄舊有嵇家牐即鰍魚垻因水衝卸康熙四十年改於昭關廟建滾水垻一座長十丈將嵇家牐缺口堵塞

國朝鐵保吳璥徐端疏碾子頭一帶臨湖軟工及迤下之小三牐黑魚塘等處舊有石工皆歷年久遠根脚底樁既朽瓤石本已酥減剝落經上年異漲浸泡日久據報多有鼓裂墊卸現已用料摟護俟冬間覆勘估辦侗按此奏在嘉慶十四年七月十一日

五里左岸邵伯鎮甘泉

方輿紀要邵伯鎮在縣北四十五里洪武元年巡檢張仁開設邵伯埭今爲邵伯鎮置巡司於此邵伯驛亦在焉爲南北孔道

一統志邵伯鎮在甘泉縣北四十五里運河東岸有巡司及遞運所明初置揚州河渠志康熙十二年決江都運河之邵伯侗按

時甘泉尚未分設邵伯鎮隸江都二十一年建邵伯南減水垻甘棠小志邵伯鎮古邵伯埭晉謝太傅安築後人思安德邵伯甘棠所由名也太平寰宇記言晉書太元十一年太傅謝安鎮廣陵於城東北二十里築壘名曰新城北二十里築埭名邵伯埭蓋安新築後人追思安德比於邵伯因以立名劉夢瞻文淇揚州水道記言此邵伯立埭之始是也夢瞻又言通鑑安出鎮廣陵之步邱築壘曰新城是新城即步邱也謝靈運之祖元爲太傅兄子其撰西征賦云造步邱而長想欽太傅之遺武思嘉遯之餘風紹素履之落緒民志應而顧稅國屯難而思撫安於新城北設埭

堰水兼收其入此賦正敘築壘設埭之事張文端運河圖說言邵伯步邱也謝安鎭廣陵見步邱地勢西高東下每春夏湖水漲輒東浸民田而西又苦旱安爲築埭以界之高下兩利名邵伯埭焦里堂循六湖記言邵伯鎭晉之新城古之步邱也邵伯湖側古邵伯埭所在也按三書說步邱小異然據晉書及通鑑步邱自是新城邵伯埭自在步邱北周止安濟晉略言苻堅爲姚萇慕容沖所逼遣使來降且求援安請自出乃築新城於廣陵之步邱而居是也焦氏北湖小志又言今之召伯鎭非古之邵伯埭王乙（宋熙甯中爲殿直）請召埭東濬河百二十里至瓜洲則當時埭在運河之西橫亙水中故有剣卸之煩且今邵伯鎭至瓜洲止九十里乙云一百二十里則召埭必非召鎭鎭當新城（謂新城滸）之東而邵伯湖在鎭北二十里湖名召伯必召埭之所在竊疑湯家泮橫亙東西實界南北古之召埭或設於此夢曙非之言李習之來南錄云自洛州下黃河汴梁過淮至淮陰一千八百有三十里順流（由洛入淮皆北高南下故云順流）自淮陰至邵伯三百有五十里逆流（由淮陰至邵伯皆南高北下故云逆流）自邵伯至江九十里渠有高下水皆不流（邵伯至瓜洲亦南高北下言不流者有埭以堰水也）焦氏以王乙言召伯至瓜洲百二十里遂謂召埭必非今之召鎭習之唐人其來南錄中

皆身所親歷而言自邵伯至江九十里與今邵伯至瓜洲之里數適合不得謂今之邵鎭非古之邵埭矣明沈珠奉遷晉太傅謝公像記言公淮淝捷後權奸扇搆出鎭廣陵築壘曰新城相視步邱地勢西高湖水洩嘗苦旱東漸下湖漲沒農田爲築埭以界之民享其利立廟祀之稱曰甘棠蓋比之召公鎭與湖皆以名　國朝史爽河防議言謝太傅築邵伯隄隄以西無旱憂隄以東無澇患民皆便之其遺愛比之召伯甘棠張文端亦言安築埭高下兩利民以比邵伯甘棠今邵伯鎭一稱甘棠鎭倚埭一稱棠埭鎭瀕湖亦稱棠湖

宋秦觀詩南北悠悠三十年謝公遺埭故依然欲尋舊事無人共臥聽鐘魚古寺邊　呂本中發邵伯埭二首柳外鵓鴣相應鳴屋頭新月半輪生知君未便爲官去且放扁舟自在行曉日烘窗不得眠夾河高柳亂鳴蟬西風種種入愁思更有長亭十里船　文天祥詩今朝車馬地昔日戰爭場我有揚州鶴誰存邵伯棠一灣流水小數畝故城荒回首江南路青山斷夕陽　釋道潛詩二首一道河流遠接天兩行官柳復蕭然村舂歷歷鳴何處彷彿孤煙落日邊回首山光古寺基拂天寒木耿斜暉孤撐漸與鐘聲遠但見風幡竹外飛　國朝宗元鼎詩一村煙接梟村平湖岸荒荒水石聲晃陣慣衝雲腳過漁舠能敵浪頭行當年逸事東山興今日勞人故國情遠近荻蘆連暮雨不知何處是蕪城　王鴻藻詩匹馬嘶風賦北征今宵初別廣陵城平山望裏應無色邗水聽來尚有聲宇宙大觀尊岱嶽草茅奇氣赴神京天涯知己渾難覓一片黃沙獨遠行　鮑皐詩依然風土古揚州連臂還歌清夜游神路白開虹一道人家明散月千樓大河霜色將成寒衰柳湖光尚帶秋苦恨壚頭新酒薄衝寒空典客中裘　方觀邵伯埭上作前年埭上望湖水白連天今年埭上望麥

滙青無邊欲尋舊日買魚處田家便是打魚戶記得門前白板船藕花香裏人來去　寶鋆夜赴邵伯鎮作棹歌聲接大河漏驚起紅鴛白鷺鷥屈指路趨揚子驛露筋名豔女郎祠一灣流水風千里幾點殘星月半規鴿首凉深仍小立聽渠竊笑箇人癡　方濬頤邵伯埭詩不盡興亡感臨流聚客槎至今大隄上遺愛尙于家小草吾儕愧甘棠舊徑斜河干閒徙倚心緒怯鶗鴂　蔣超伯邵伯堰遇雨詩雨將至風滿湖須臾天際雲模糊一幅顛米瀟湘圖風駈雨勢不可遏如萬弩發加繩粗更無漁艇入浦漵只有鸂鶒喚菰蒲天公此舉莫惡劇吾覩微命猶錙銖明朝雨霽風勢歇定到豐社捋取驪龍珠

鎮南有越河

甘棠小志鎮南越河二一以興工避決口此即今之正河一以舟行避掣溜張文端河防志康熙三十八年十月總河于成龍奏邵伯

更樓決口一工其隄舊有涵洞隄內原有河形在平日隄工完整每歲水發之時西岸一片汪洋東岸甚屬危險是以今歲水漲即致漫決即堵築完固亦難堅守今臣等親詣酌量不若就此決口之下將舊引河疏挑寬深至於河東築做土隄東水南下以固東西兩岸復奏決口迤東被水衝久河底太深難以越過即使水內築隄工程亦難驟起今議將決口兩岸遶挑月河築隄並打攔河壩使由月河改行而現在之決口日後自必挂口另議堵築不特省費亦可濟運道之急部臣議覆報可劉氏言揚州府志邵伯月河在府城北四十五里萬歷二十八年於

運河東築月隄引水行舟以避湖險此即劉東星所築之月河也在邵伯鎮北志又云新月河在邵伯鎮南舊有南壩更樓民居稠密商賈輻湊之所康熙三十八年洪水衝決更樓官隄民屋倏成巨浸事聞

命都御史壽鼐侍郎于成龍堵築決隄復開月河一道自倉巷口西向折而南至大王廟止築南北二壩鎮以鐵牛此即于成龍所開之月河也案更樓決隄實張鵬翮堵塞又河渠紀聞乾隆七年河督高斌面

奉

聖訓將邵伯以下歸江之路酌增請於金灣滾壩下東西灣地方建滾

水壩二壩下深挑引河復增挑仙女廟金灣對過之越河揚糧廳冊金灣對過越河長一千丈乾隆八年開挑寬深河越金灣牐壩東西灣滾壩至入塔鋪入運河以避開壩行船被掣之虞南河成案道光十一年四月總督陶澍等奏前將瓦窯鋪東灣西灣金灣鳳凰等橋壩啟放洩水尙暢惟溜勢橫趨下游糧船到此行走倍難五月續奏揚糧廳之舊鹽河內此即乾隆間月河普賢墩至觀音庵應俟水落後改挑月河一道即以所挑之土另築西隄以避瓦窯鋪至六牐七處吸溜之險十一月河督張井奏此道月河辦成遇水小之年各壩不放重空兩運往還仍令照

舊行走儻遇三溝牐誌椿長至九尺以外不論何時卽將歸江之金灣以下諸橋壩相度機宜次第啟放以期暢達歸江其時軍船入境卽由新挑越河行走西隄儘可行縴既不致吸溜損船兼免繞湖行走其便一也下有掣銷之路而上無積漲之虞不特高寶等處湖身可以早為騰讓卽山旴河壩亦從此應放卽放不必守候重運全完其便二也歸江之路既已早放運河水勢不致漲滿則歸海之高郵四壩及揚糧廳之昭關壩亦卽得守且守以保下河田禾而上河亦有豐收之望其便三也向放歸江各壩水深溜激每貽行旅之憂今不論何項船隻均可

改由越河繞道其便四也疏雖有四便之說其實專虞軍船掣溜耳十二年三月奏報完工劉氏言萬歷間所開月河專避湖險康熙間所挑月河以東岸決口繞挑月河至乾隆道光所開月河專避軍船被掣之虞與昔之情形又異矣按康熙之越河成而正河先已淪為深塘卽今南塘無復正河之迹今越河已成正河亦不復有越河之名乾隆道光之越河成而正河如故今糧艘商船水大則繞越河水小仍由正河此又鎮南兩越河之不同也

鎮東有淥洋葑塞艾陵諸湖

一甘棠小志官河下岸舊有五湖萬歷志言艾陵大石葑塞淥洋甕子五湖皆在官河下岸受水者也今甕子大石兩湖湮廢祇存其三曰淥洋水經注作陸陽云中瀆水自廣陵北出武廣湖東陸陽湖西水出其間下注樊良湖按武廣湖卽今武安湖陸陽湖卽今淥洋湖也府志於甘泉縣下云淥洋湖在府城東北六十五里艾陵鄉西南接艾陵湖東北半屬高郵又於高郵州下云淥洋湖在州南三十里公田村逼小涇溝西南接艾陵湖半屬甘泉甘泉高郵蓋以湖心為界又按淥洋艾陵兩湖之間尚有荇絲湖較兩湖差小故志於說淥洋湖時略之曰葑塞今荇絲湖也江運廳冊甘泉續志俱作恆子湖按雍正嘉慶府志

並言葑塞湖在城東北五十里艾陵鄉北通淥洋湖南接艾陵湖是葑塞湖當在淥洋之南艾陵之北今北通淥洋南接艾陵在兩湖間者為荇絲湖別無葑塞湖又嘉慶志於志河渠言昭關壩下支河入荇絲湖北入淥洋湖又南二牐三牐引河入荇絲湖又南毛家橋閔家橋支河匯入南塘歸艾陵湖亦敘荇絲於淥洋之南艾陵之北府志於山川志葑塞不志荇絲於河渠志荇絲不志葑塞知葑塞湖卽荇絲湖也續行水金鑑現在淥洋湖之南艾陵湖之北有湖名荇絲而府州志內並無荇絲之名以所處之地計之似卽葑塞近又呼為恆子湖西承昭關壩下注之水南入艾陵北達淥洋（惝按荇絲卽葑塞與甘棠小志說同第檢嘉慶府志河渠實有荇絲湖名凡兩見詳本卷末條）曰艾陵江

都陸志言艾陵湖在城東北四十五里邵伯鎮之東太平寰宇記言合瀆渠東有小渠闊六步五尺東去七里入艾陵湖阮昇之記云齊高帝建武五年遏艾陵湖水立裴塘屯按昇之紀年有誤府志言齊高帝紀號建元至四年而止建武乃明帝年號亦無五年是也艾陵之南有小湖曰青蕩附庸而已

葑塞湖　國朝郭元釪葑塞湖牛鳴雙村詩三首石架瓜籬白竹門桔槔聲歇打場喧老農八十今閒得捕蝨殘陽倚壓垣曉風如箭宿雲屯白樹溪橋紅葉村人事不來書卷合一樓寒雨看秋原年年陳蹟彌天涯柳綫成村稻没車為把閒聽餞閒客秋來賺種滿園花

艾陵湖　國朝吳宏訓月夜過艾陵湖詩客路逢明月扁舟夜過湖雲間浮水淨樹遠帶煙無破網懸衰柳殘燈入亂蒲榜人知客意橋畔酒先沽　宋晁艾陵湖鷗波草堂詩落盡紅衣水拍天草堂人坐白鷗前攤錢遠市旋沽酒買米比鄰亦放船結納是君兄弟好詼諧容我性情偏山杯不惜勞相勸明日枯槎泛冷煙

十里　左岸八塔鋪　甘泉

水程細數單　八塔鋪有汛　甘棠小志　東岸分洩運河之水歸江諸口在鎮南者曰金灣有北牐有中牐有新壩有舊壩曰東西灣有東灣壩有西灣壩　自鎮南至八塔鋪汛有此六口　金灣北牐一座　即六牐　計二門每門各寬二丈二尺牐下引河長三千八百丈洩邵伯諸湖之水由人字河芒稻河歸江金灣中牐一座　即二牐　計二門每門各寬一丈六尺牐下引河長八十丈水匯入北牐引河歸江

人字河頭至芒稻牐引河長四百七十五丈分洩金灣來水入芒稻牐下引河歸江又褚家山壩一道計長十二丈洩水入人字河匯入芒稻牐下引河歸江　金灣新壩一座口門寬三十丈外建木橋橋下引河長四百丈水匯入北牐引河歸江金灣舊壩一座口門寬五十丈外建木橋橋下引河長二千六百五十三丈洩邵伯諸湖之水下注董家溝歸江東灣壩一座口門寬三十六丈外建木橋橋下引河長二千六百三十五丈洩邵伯諸湖之水匯入石羊溝沙河港歸江西灣壩一座口門寬二十四丈外建木橋橋下引河長四百四十丈洩水匯入東灣壩引河歸江　河防志　金灣三牐並滾壩之水十八里至人字河分小支由蕭家口入艾陵湖正流十八里入芒稻河牐下江　揚州河渠志　康熙十二年總河王光裕改造芒稻河牐門建金灣滾水壩於邵伯南二十三年重挑金灣人字河　高斌芒稻河歸江各路牐壩圖說　高寶諸湖之水歸入運河邵伯以上向從高郵車邏南關五里各壩分注下河入海邵伯以下向從金灣三牐及鳳凰橋壁虎橋灣頭牐各路分注由芒稻河入江查運河入江較入海之路近捷而運河水高於江通流勢順消退亦速若從興鹽等縣入海路遠港多且興鹽一帶形如釜底運河水一稍大先淹內地然後歸海是入海不如入江之便形勢顯然康熙三十八年

聖祖仁皇帝諭將湖水俱由芒稻河人字河引出歸江如有淺處俱令挑深仰見

聖謨廣運洞悉機宜乾隆七年臣高斌面奉

聖訓將邵伯以下入江之路酌量加增遵奉詳勘會奏於金灣滚壩之下東西灣地方添建滚水壩二座並挑引河復將仙女廟金灣對過之越河及通江之石羊溝董家溝俱行增挑其原有金灣壩并鳳凰橋引河及通江之廖家溝秦家港白塔河百汊港各河道大加疏濬並於各河頭分別建立牐壩視水大小相機啟閉謹案運河入江之路本為便捷今河道又經加增高寶湖水足資分洩其邵伯迆上高郵各壩非遇異常盛漲無庸輕啟現在遵守辦理高寶運河東隄以下與興鹽泰阜民田俱得豐收湖河入江分洩利便並無阻滯之虞（恂按圖說乾隆十五年四月進呈）〔河渠紀聞〕南河志言萬歷間楊一魁主分黃導淮開金灣下芒稻河以疏淮漲又為入江捷徑芒稻河自芒稻山人字河釃為二派芒稻東西各有牐大加疏鑿通流以注之江邵伯諸湖洩水第一尾閭鹽漕濟運關鍵皆扼要於此若使長年啟放俾諸湖積水暢洩歸江冬春水落早為騰空以備伏秋容納之地則高郵南關車邏二壩過水無多無須開放下河州縣得免淹浸此實拯

治下河至捷最要之道前此張文端修人字鳳凰諸河達於芒稻祇就洩水而言後此尹文端分洩水鹽運為兩途疏導越河使鹽船由越河直走金灣不繞芒稻出灣頭又落低北牐底以便挽運此兼為鹽運而言使歸江尾閭無過諸湖積水遞相貫輸而鹽艘遭掣之後縴挽又得平水無湍急難行之患斯經國之大計統全局而並治也

〔國朝張鵬翮疏〕人字河自金灣牐至孔家渡為河之脈絡見今窄狹宜開廣闊自此至芒稻山河分兩派又名芒稻河此處水口兩岸亦狹又有土嶺二處前河臣尚未空竟目今湖水方盛宜泄宜急應多募人夫刻期空盡水口下有芒稻牐年久塌壞礙心頗高宜挑深另修鳳凰橋引河係前河臣新挑因未挑深橋口至胡家樓河水絕流竟成平地宜加挑深引水從王家莊入運鹽河匯入芒稻河雙橋灣頭二河見今水流同入芒稻河但河底亦有淺處應俟冬時挑濬深通其灣頭牐翅塌陷宜及時修砌此三處之水相繼會入芒稻河十八里入江此金灣牐以下至仙女廟之情形也（恂按此奏在康熙三十八年九月疏入九卿科道會議覆准）〔高晉李宏普福疏〕揚州運河金灣六牐迆下通泰運鹽河全恃運河為來源由金灣牐下注該處經由芒稻河舊設石牐向例冬春閉板夏秋酌定水誌啟放乾隆二十三年尚書嵇璜奏將芒稻牐板常川開放如遇水小即在芒稻牐迆東築壩蓄水俟汛水長發開放二十八年臣高晉奏明冬春水小與其築壩蓄水耗費不如將芒稻下牐仍酌量下板數塊以資鹽漕行運數年來每值汛水消落下游淺阻是牐相機下板足資浮送惟冬深春初水勢枯竭下游通泰河在在淺澀仍難行運蓋因運河之水下注鹽河是牐之上有董家溝廖家溝石羊溝俱係歸江之路一律落低暢達是以冬春水小芒稻河雖經閉板而水勢則由董家溝等河歸江其下游通泰河綿長四百餘里竟無來源即再加挑深無水可蓄不特鹽漕艱於行運且於數州縣農田灌溉未便臣等屢勘籌畫茲又詳悉

講求緣近年來大展淸口山盱五壩並不過水其歸江之路
又經節節疏通伏秋大汛暢洩無阻至通泰河原係鹽漕行
運無礙歸江之路冬春既有淺阻自當因時辦理嗣後每年
冬春水小將芒稻牐下板如足敷行運則不必築壩若遇水
勢極小芒稻牐閉板下游通泰河涸應於是牐迤東照舊築
壩蓄水俟汛水將至即全行啟拆其築壩之費仍歸商捐毋
庸動支錢糧如此則冬春鹽漕行運灌溉農田兩有裨益其
董家溝等河聽其常川開放於平時洩水歸江之路毫無阻
滯而汛水將發即全行啟拆上下暢達於減洩盛漲亦無妨
礙佝按此奏在乾隆三十二年正月四日　季質穎疏揚州
甘泉境運鹽河自金灣牐起歷江都境至泰壩天池長九十
餘里爲通州泰州如臯等處糧艘經行大道更兼淮南百餘
萬引鹽必由之路年久未挑河底淤墊每逢春夏水小鹽船
重載難行多雇小船分剝轉運既遲需費又重已飭令運司
會同淮揚道遴委工員勘估議挑又河北岸孔家涵洞分洩
河內西來之水北入艾陵湖緣口門過大宣洩太甚水小易
致淺阻水大又易淹沒涵下民田今年三月因河水淺澀將
涵口兩頭鑲築土壩收小口門設板啟閉旋據該地民人向

運司呈請無須拆壩庶旱潦有資竊思既與民生運鹽有關
土壩終非久計隨與督河二臣商建石壩相機啟閉則蓄洩
由人鹽運田疇兩有裨益據鹽運司邊廷掄淮揚道松齡詳
稱遴委淮南監掣同知並督河兩院委派工員會同勘估自
金灣牐起至泰壩止長一萬五千二百九十二丈河身淤墊
厚薄不等以現在水面挑深九尺爲率實挑土方深四尺一
二寸至六尺七八寸不等口寬六丈六尺至十二丈底寬三
丈至六丈不等估工料銀六萬五千八百六十九兩孔家涵
設一孔石牐一座金門寬二丈二尺高一丈二尺估工料銀
一千六百八十三兩共銀六萬七千五百兩覆覈冊開工料
銀數與例相符查乾隆二十三年挑濬黃村運鹽河道所用
銀兩在鹽課項下借支各商分作三年還款今次挑河建牐
淮南鹽運攸關各商莫不踴躍請循前例在於鹽課項下借
支分作癸巳甲午二綱在淮南衆商名下按引納還歸款如
蒙
恩准請俟來年正月通泰漕船過竣委員分段領辦其孔家涵牐座
一律興建查該涵路通水陸舊設橋夫四名抽搭橋板以便
行旅舟楫今既建牐應卽以橋夫兼司啟閉歲需工食照舊

在裁存匣費內挑河築壩項下動支其啟閉事宜請令泰壩
官就近兼管毋庸另設牐官以節糜費伏查挑河以利鹽運
建牐以備蓄洩均應速辦懇如所請於壬辰綱鹽課借支銀
六萬七千五百五十二兩八錢八分二釐於來春正月委員
募夫分段領辦限兩月告竣所借銀兩分作癸巳甲午二綱
按引徵還則淮南百餘萬引鹽隨時轉運無虞遲滯且免多
雇剝船之費仍於開工時責成運司淮揚道總理稽查並委
原估之淮南監掣同知等往來督催工完後親赴驗收如有
草率偷減卽行參處著落賠修補挑所建牐座請照議交泰
壩兼管將向設橋夫卽令專司啟閉所需工食照舊在挑河
築壩內支給於章程並無更易再來年各壩興挑期內各口
岸引鹽鹽船不能出運不可不爲豫籌已自八月趁河水未
落催令各商多爲趕運豫貯儀徵掣鹽垣內可以無虞缺乏
佝按此奏在乾隆三十七年十一月二十八日時任兩淮鹽
政十二月十四日
上諭軍機大臣等據李質穎奏金灣牐下至泰壩天池有運鹽河一
道河底淤墊重載難行各商請借鹽課挑濬分作二年歸款其事
自屬應辦已如所議行矣惟閱奏到圖內有孔家涵口門擬建石

牐一座之說其意以該河下游各處水大易於淹沒因欲將石牐
堵築以資利便不知牐座專爲蓄水而設若河身水淺時下板瀦
流不使乾涸原可得其節蓄之力卽如山東一帶運河及兩岸水
櫃各湖牐座皆以留不足之水勿使輕注下游並非防有餘之水
令其宣洩來源也今該鹽政欲建牐以禦盛漲尚未識行水關鍵
蓋當奔湍直下雖堰壩尚不能支豈牐門數片之板所可抵遏並
恐因中間受阻勢必潰溢橫行轉致有損無益不可不愼之於始
圖內已用硃筆點識高晉於河工事宜最爲練悉著將原圖寄交
閱看令其將應否建牐及當如何另行籌辦之處詳勘妥議據實
覆奏次年正月十六日高晉覆稱臣查金灣牐下至泰壩運鹽河
道年久未挑河底淤墊春夏水小鹽艘難行雇覓剝船不無
多費今蒙
俞允李質穎請借帑挑濬分作二年歸款淮南商衆靡不感戴至孔
家涵擬建石牐緣該處爲鹽河分流下注之水入艾陵湖由
高郵三垛河泰州蚌蜒河興化官河匯注串場河出范公隄
各牐歸海其上游金灣牐下之水由人字河分流東注來源
雖多去路甚廣每遇水小洩水過多鹽河易淺該涵河頭本
有涵洞一座年久損壞兩崖因無關鍵日漸刷寬向做草壩

裹護以資收束其實重在蓄水而不重宣洩也惟每年春夏水小在鹽船利於蓄水濟運而涵外民田又藉此注下之水灌溉暨舟楫賴以往來從前因鹽河水小暫於該涵口門築壩未幾輒被偷挖會准鹽臣札商建牐蓄水啟閉由人實爲便利誠如

聖訓即如山東運河之水權設牐原以留不足之水勿使輕注下游並非防有餘之水也緣鹽臣未經分晰聲明一似建牐以禦盛漲致廑

聖懷茲奉

諭旨垂詢臣覆查該處分洩運河之水去路本廣即或水大上有芒稻牐南有秦曈白塔百汊等牐均可分洩歸江不致淹及下游民田況泰州運鹽河常患水小不慮水大今於孔家涵建牐既可免洩水過多之患亦可省每年築做草壩之煩而以時啟閉操縱由人於鹽運田疇舟楫均有裨益估工料銀一千六百八十餘兩亦無浮多該涵洞向設橋夫四名歲需工食在裁存匣費動支今改建牐座即令橋夫啟閉無庸另設牐夫亦屬允協一切事宜固無需另設牐官致多糜費但原奏僅交泰壩委員兼管恐難兼顧查芒稻牐牐官距孔家涵

甚近應責成督率橋夫專司啟閉並令揚州府知府會同泰壩委員就近稽查二月十一日奉

硃批如此詳奏自係應舉之工知道了 唐庸舟出六牐詩溜急舟難上帆輕浪不開揚州依雪見淮水帶冰來人事有遷變世途空往回莫嫌歸去晚還恐別離催

十里左岸瓦窯鋪甘泉

水程細數單瓦窯鋪有汛甘棠小志東岸分洩運河之水歸江諸口在鎮南者東西灣迤南曰鳳凰橋有木橋曰瓦窯鋪有新河自八塔鋪汛至瓦窯鋪汛有此二口鳳凰橋一座原建北橋口寬十丈南橋口寬十二丈駢橋橋身連兩裹頭計長十四丈口寬一丈二尺道光十一年拆除駢橋又南首土隄被溜沖刷深塘長七丈現在口門共長四十三丈外建木橋橋下引河長一千五百八十四丈上洩邵伯諸湖之水匯入董家溝石羊溝歸江瓦窯鋪迤北道光八年增挑新河口門寬四十丈外建木橋橋下引河長一千三百三十九丈五尺洩邵伯諸湖之水入廖家溝歸江

灣頭迤北西岸匯小新塘雷塘水入運者有槐子河口

甘棠小志修防篇槐子河口寬八丈五尺長七百四十丈惘按以上據江運廳冊之文揚糧廳冊與此文同惟槐作淮詳下河在府城東北十五里自雷塘引水至灣頭入運河又河渠篇槐子河江都志所稱槐家河也志言槐家河在城東北十五里本槐姓所開故名自陳公塘接雷

塘引水至灣頭按今陳公塘由帶子港入運不至灣頭句疑誤入運河又淮子河按淮亦作懷在城東北十二里西接雷塘東達運河與槐家河相屬府志言運隄又南有懷子河匯小新塘上下雷塘之水達槐家河入焉雷塘在府城西北十五里上塘舊長廣六里餘下塘長廣七里即雷陂其名始見江都王傳小新塘在上雷塘之東北水注上雷塘轉注下雷塘舊亦長廣二里餘南宋趙范殪鉅賊李全處其時露布有云奮幟麾軍開關延客實精兵於堡寨壓酋曾於新塘此三塘與句城塘及儀徵縣境陳公塘號揚州五塘閱千餘年修築疏濬各有成效逮明嘉靖中五塘爲權豪占廢

國朝雍正六年議復不可止將烏塔溝接句城塘口計長二千八百七丈槐子河接小新上下雷塘口計長一千八百五十四丈挑濬其儀徵縣帶子溝至陳公塘見今接連運河毋庸挑濬按明盛儀亟稱用塘之利作五塘定議其略曰江都縣時未分設甘泉有上下雷塘小新塘句城塘儀徵縣有陳公塘今之所謂五塘也自漢時吳王濞有雷陂釣臺陂卽塘也後江都王建游雷陂蓋古有陂而二王以爲釣游之地至獻帝建安四年下邳陳登爲廣陵太守治山陽築塘民享其利號曰陳公塘案史登有威名性兼文武其所築豈止眞州凡淮揚之塘堰皆其經理也考其地勢西高而東下壽

在西淮揚在東水瀉何利之有登之塘自壽而來不止一重水有蓄洩高卑皆利其在揚也五塘在上流漕隄在其中捍海堰則在其下也晉隋唐宋均爲漕農之重故盡心焉明漕艘鹽筴軍屯民田咸資其利故以其事屬之平江伯而平江集古人之大成要之自登始也唐貞觀十八年揚州大都督長史李襲譽引雷陂水又築句城塘以溉田八百頃有愛敬陂水門開元初靑苗使杜佑爲淮南節度使決雷陂以廣灌溉斥海濱棄地爲良田積至十餘萬頃貞元四年節度使杜亞自蜀岡之右引陂水趨城隅以通漕運溉夾陂田長慶二年鹽鐵使王播自閶門外古七里港引陂渠注官河以便漕運此唐人之用塘見於唐書者如此也宋熙甯九年正月劉瑾言陳公等塘可興置乞令轉運使司按覆從之宣和二年九月以眞揚等州運河淺澀委陳伯亨措置三年詔令運河歲淺澀當詢陂塘瀦水之地講究措置悠久之利以濟不通淳熙七年漕臣錢沖之自發卒帖築周迴塘岸建置斗門石礎各一所乞於揚子尉階銜內帶兼主管陳公塘六字或有損壞隨時補築其屬李道傳爲記靖康時朝廷方督運綱運渠壅塞詔淮南運使陳遘引句城陳公塘達於河渠此宋人之用塘見於宋史者如此也元人海運疏於漕

河而至元十八年猶造牐於上雷塘者蓋漕河非塘水則南北不通故也明洪武八年開平王北征按開平王卒於洪武二年句疑誤軍需器械船至灣頭河淺不能進奏閉四塘下水三尺五寸官河增二尺六寸一時得濟十四年旱解京御鹽船至灣頭淺不行開塘放水其船始達時兩淮運司專理塘也永樂二年平江伯陳瑄總漕全資塘水濟運是時塘立塘長二名塘夫七十名看守塘內積水常八九尺非至旱運河淺澀不敢放宣德成化正德間屢加修治嘉靖十三年知府侯秩建議重修句城塘增大牐一座減水牐二座十八年運河水涸管河郎中畢鸞白於漕河兩

都御史及巡鹽御史令府縣督役重修時所修上下雷塘小新塘陳公塘東塘柳塘橫塘鴨塘凡江儀之塘一十有三今之所修者蓋九是後有倚勢占塘者將塘牐石拆移他用於是時水暴至不能節制逕入高寶山陽諸湖溢決運隄東方州縣盡沒而彎頭以南河道淺涸運舟阻滯濬亦不遍儀言塘之所繫如此及讀潘季馴河防一覽不以為然其言曰或問五塘蓄水濟運先年設有是牐今皆圮矣可不復舉乎應之曰馴初至是時亦嘗銳意求復反復行勘查得小新塘於上下雷塘相接西去揚州郡城十餘里水由淮子河入漕河句城塘西去揚郡幾三

十餘里水逕奔儀徵由響水牐出江陳公塘隸儀徵縣其水亦奔響水牐出江句城陳公二塘地形高亢水俱無源惟藉雨積小新上下雷三塘受觀音閣後上方寺後並本地高田所下之水局面窄小蓄水無多今若慮漕渠淺涸借此水濟之則不宜築塘以障其流縱有牐座宜洩無幾且冬春運河水淺彼先涸矣若慮湖水漲漫借此塘障之則諸水皆從揚儀逕奔出江與諸湖了無干涉如欲復前人之故業蓄水以溉高亢之田於民未必無益但民間承佃為田輸價不貲歲納之課又不貲必須盡行償貸築隄建牐費尤不貲剝田高之民欲積田窪之民欲泄築隄建牐之後盜決者多必須添設官夫防守種種勞費難於措辦如季馴言修復五塘窒礙實多至　國朝工科給事許承宣有請修塘溉田一疏以為河臣以治河為急而不及州縣陂塘之利州縣亦以治水諉之河臣所有陂塘廢為荒墟無所經畫固宜遇旱則水泉盡塞遇水則疏導難施考昔開濟五塘功不殫述厥後湮廢塘利遂絕然其牐石橋梁猶存一二若能急為修復潦則有瀦蓄之處而不至泛濫旱則有灌溉之資而兼可濟運此說又與潘異愚謂黃未奪淮以前運河常苦水少五塘修復誠不可緩自黃奪淮淮俱入運時屢漫溢方苦水多

形勢不同世變為之不可一律論也揚糧廳冊甘江泥淮子河一長七百四十丈寬八丈五尺（恂按雍正嘉慶兩揚州府志江都甘泉兩縣志均以淮子河槐家河並列是兩河也或云淮子河亦曰懷子河或云淮子河與槐家河相屬猶在是一是二之間茲冊所載淮子河以寬長丈尺考之即今江運廳冊之槐子河也蓋槐淮之通稱久矣）河渠紀聞雍正五年議疏揚州五塘按江以北水利世皆盛言揚州五塘潦則有瀦蓄而不致泛隄旱則資灌溉而兼可濟運明初平江伯資塘水濟運成化間侍郎王恕請豁疏上下雷公鉤城陳公諸塘各築石牐水磋以瀦水旱則由淮子河烏塔溝放水接濟運舟厥後湮廢塘之利不聞至是通政司繆沅等言揚州舊有五塘漢陳登守廣陵築塘

溉田名陳公塘唐李襲譽築鉤城塘又有上雷下雷小新諸塘瀦蓄天長六合盱泗壽春諸水接高寶各湖在運河上流自龍頭闢出建牐啟閉旱則由烏塔溝放水入河濟運又自灣頭引入鹽河兼濟鹽運山水得所瀦蓄不致泛濫兼灌溉江儀數千田疇匯入城濠氣脈通暢為利甚溥明季豪强侵占為田淤成平陸廢壞不復疏入

命督撫會勘定議經江督范時繹河督齊蘇勒蘇撫陳時夏勘議五塘淤澱日久相傳始自仇鸞佃塘為田山水由天長六合東下阻過淮水不得南來逆走高寶邵伯諸湖為患下河萬歷中興復

小新上下雷塘然塘民隨修隨決竇穴滋多修復不易後遂盡變為綠野青疇難以復還故址五塘築自漢唐陳公鉤城二塘地形高阜水無來源惟藉雨集陳塘隸儀徵鉤塘去揚郡三十餘里水由響水牐出江小新與上下雷公相接去揚郡十餘里受西北高田所下之水瀦蓄成塘水由槐子河入漕河漢唐以來築以蓄水溉田資運歲久民佃為田輸價納糧難盡償復佃築隄修牐費亦不貲五塘內隄有溝汊毋庸議挑惟各築土埧截留雨水以備旱乾其塘外葦子溝至陳公塘接運運河足資灌溉惟烏塔溝接鉤城塘口二千八百餘丈槐子河接小新上下雷塘一千八百餘丈本屬淤淺均挑濬深通引入河水以資民田灌溉所謂因勢利導者如此顧亭林引李文定復塘議云治水之法築高堰使西水不入固漕隄使中水不洩濬海口使東水不留三者皆治水之要然十四塘不復而所謂三要者皆不能久也蓋高堰因山陽之高阜為堰以排淮黃之水入海水大漲入湖則由堰而南自棊城而下也棊城者寶應之西塘乃十四塘之首地也儀徵之塘四江都之塘五高郵之塘三寶應之塘二其中五塘為大在江都者曰上雷下雷小新在儀徵者曰鉤城陳公舉其大者曰五塘埧牐上通漕運下利民田上游

形勢自壽州盱眙天長六合一帶其地高水注而東之則衆河為之壑故於界水之處為塘牐以防之各塘之東為甓社珠湖新開邵伯馬黃寺朱家赤岸等湖其勢中洩而東下則興鹽為壑故於河畔之東築漕隄以蓄之若遇水年則西山之水高不過牐南浮於江遇旱塘水不洩山澗俱通西田得熟至於大旱漕挽不通乃東塞茱萸灣閉漕隄牐磯決塘水而灌則水道不阻漕運以濟古人之制善矣甃石為斗門設塘長塘夫以司其事明洪武永樂間軍器商鹽材木資塘之便宏治以來日漸倒塌正嘉之際奸民盜種先有薛釗繼則仇鸞佃官承領時值倭

寇之變築造瓜城將各塘之石移建修城而塘之故址不復存矣遂有勢家土豪佃塘爲田官派其租民獲其利而不復再議興復之計致西山之水無塘可蓄遇旱則赤地千里水漲則泛濫盈河不得已增隄以防之隄愈高則水愈漲隄高則東空而下危水漲則勢湧而易決新培客土日洗於河隄岸日高河底日積一朝潰決上阻運道下沒民田欲爲經久計惟以復塘爲本卽費重難舉姑於塘口倣其舊基取土實而築之又不然如小新二壩由槐子河而洩則實槐子之上流鈎城陳公由烏塔溝帶子溝而洩則實烏塔帶子之上流他如北山水櫃茅家劉

塘茅柘白水蒜塘東塘柳塘横塘鴨塘亦皆如是尋其水口以便築塞相其隘阜易於成功俟有力則加石制牐如舊爲費比高寶每年錢糧不及十分之一而利倍之不惟運道挽輸有資湖隄防守亦固湖之沮洳涸出民田益增利莫大於此顧亭林留心水利其所引證切於事理世皆知五塘水無來源瀦水爲利然聚西山萬派之水自高而下立牐堰以東之西山之水高不過牐南浮於江此卽保高堰固漕隄濟運舟之根源諸議皆未及此五塘地廣水闊蓄水而不虞泛濫者大江爲之尾閭也當水大之年西水盛下牐洞隨地宣洩不逆走高郵邵伯諸湖

而運隄常安洪湖洩下之水騰空湖面足以容納併分洪湖之勢塘水亦得瀦蓄洩有餘以濟不足民田灌溉之益沾利無窮是皆行之有效者也潘季馴言五塘不可卒復年遠故蹟久湮民田占種轉相授受固有難復之勢然謂古制不宜於今猶未深原古人立法之意竊其分湖濟漕之妙用得顧亭林之說而論定矣

十里（左岸灣頭鎮甘泉江都）

〔水程細數單〕灣頭有汛〔揚糧廳冊〕甘江汛東岸灣頭石牐一座金門寬二丈四尺南牆長三十丈北牆長二十三丈七尺高一

丈八尺明季建牐下運鹽河至泰州斗門交界長一萬五百十二丈七尺兩岸悉係民田並無修防隄堰土埽工程此牐爲淮南引鹽由場入運要津牐河凡有損壞淤淺向由鹽務經理〔甘棠小志〕東岸分洩運河之水歸江諸口在鎮南者（瓦窯鋪新河迤南）曰壁虎橋有北木橋有中木橋有甎橋曰灣頭有牐（自瓦窯鋪至此有此四口）壁虎北木橋一座口門寬二十丈道光十年展寬十丈共寬三十丈外建木橋橋下引河長八十六丈洩邵伯諸湖之水匯入灣頭牐下引河出廖家溝歸江壁虎中木橋一座口門寬十丈外建木橋洩水匯入甎橋引河歸江壁虎甎橋一座計二門每

門各寬一丈橋下引河長一百五十二丈洩邵伯諸湖之水匯
入灣頭牐引河出廖家溝歸江灣頭牐一座金門寬二丈四尺
洩邵伯諸湖之水由廖家溝歸江牐下舊鹽河至芒稻牐止計長一千六百二十四丈兩岸皆高阜民田無隄工揚州水道記言金灣以下橋壩開放之制道光十二
年張井奏三溝牐誌樁長至九尺以外不論何時卽將歸江之
金灣以下各橋壩相度機宜次第開放以期暢達歸江按此奏
盛稱越河之利詳鎮南越河條有非謂橋壩開放定制如此也橋壩開
放自有節次是年運司會同淮揚常鎮二道議以三溝牐誌樁
爲上游存水之則在下游則有長生庵誌樁爲憑其間消長各

有不同若啟放歸江各壩必須將兩處誌樁及揚州城河水勢
三面較量以定蓄洩方無顧彼失此之虞酌中定議以三溝牐
誌樁存水九尺爲度如存水一丈酌啟金灣舊壩東西灣壩一
丈一尺添啟鳳凰橋瓦窯鋪壩一丈二尺添啟人字河褚家山
壩仍隨時察看長生庵誌樁並揚州城河水勢以及來源之旺
衰江汛之大小臨期妥爲斟酌稟請啟閉總使揚州城河存水
常在五尺以上云云蓋金灣舊壩以下各橋壩下游雖地址高
爽入江路暢不致如昭關壩啟放有礙下河田廬然鹽運漕艘
均須節宣有制故必以揚州城河水存五尺以上爲準也惟金

灣北牐即六灣頭牐鹽艘利涉故有啟無閉以爲常揚州河渠
志西岸運隄入甘泉縣界有小河口又有露筋牐續行水金鑑今按揚糧廳
冊無有黃泥港外爲邵伯湖萬歷志云邵伯黃子赤岸朱家新城白茆
六湖皆在官河上岸水相接連邵伯湖西南有楊壽壩大儀等
處之水入焉又西南庇豐庵有支河甘泉山後老壩橋諸處之
水入焉運隄又南爲荷花塘今決口堵築處也又南爲三溝牐
今按荷花塘三溝牐均在東岸此誤又按揚糧廳冊南有通湖港又南爲鰍魚港爲茶花港爲
廟港爲陳家港爲木排港爲紅橋港爲鐵牛港爲梁家港爲毋
家港自毋家港以次而北諸港俱匯爲後河北接邵伯湖後河

又西南匯爲董家湖西北則入朱家湖朱家湖之南口南流爲
王家河西有梅家莊閻家莊田溝東有胥家莊田溝王家河又
南流至孔家橋與董家湖水合東南行爲尤家窪引河流入尤
家窪王家河又於尤家窪引河稍西分一支河亦西南行有錢
家莊葛家莊謝家壙卜家嘴西卜家嘴東田溝五處與尤家窪
俱入越河越河在運河西北對東岸金灣北牐起由運河分出
迆南與東岸西灣壩相對止歸入運河縣境運河西隄石工自露筋起至三溝止長二
千六百十五丈康熙四十一年補修南皆土隄運隄又南有懷子河匯小新塘上下雷
塘之水達槐家河入焉徇按此上序甘泉縣境運河西岸考西岸槐子河口迆南至缺口始入江都縣

界槐子河口對岸灣頭已入江都縣界此卷就東岸灣頭截止故敘西岸亦於槐子河口截止餘詳下卷運隄東岸
自高郵三十里鋪南接甘泉縣界為露筋鎮又南為荷花塘又
南為昭關壩（河防志東隄舊有嵇家牐即鰍魚壩因水大衝卸家牐缺口堵塞續行水金鑑今按舊三溝牐在此現仿甎工設立誌樁定揚糧廳水勢為昭關壩啟閉之節）在邵伯
鎮北五里乾隆二十二年與高郵州南關新壩同時建合南關
大壩五里中壩南邏大壩定為運河五壩上與高堰五壩較準
尺寸相為表裏此壩下開支河流入荇絲湖北入渌洋湖經總
橙子河東入棋盤蕩由梓新河歸入串場河出范隄由丁溪牐
入海串場河者南自泰州海安首受運鹽河水（此即灣頭壩下之運鹽河下同）

東北至通遠橋少折而西北淤溪（河防志淤溪水經河垛泰潼由岔子河亦至苦水洋）
之水上自泰州城北來匯經東臺縣北行直抵鹽城縣為南串
場河又北抵阜甯縣為北串場河所受之水自興化以南如梓
新車路白塗諸河與化以北大縱湖以東各支河皆受焉又南
為二牐三牐（今按揚糧廳冊作三牐二牐）俱有引河歸入荇絲湖又南為邵
伯鎮又南為毛家橋支河閔家橋支河匯入南塘歸艾陵湖艾
陵湖在邵伯鎮東阮昇之記云齊高帝建武五年過艾陵湖水
立裘塘屯即此處也其水正東出者直至泰州以北入淤溪泰
潼歸串場河其東南出者經仙女廟入運鹽河其東北出者分

為二支一為宗村河稍南入宮河一為小紀河經渌洋湖東入
總橙子河運隄又南為北牐又南為中牐又南為金灣新壩與
北中二牐水俱匯為金灣新壩河至人字河頭分為越河俱穿
運鹽河南出江都縣境之芒稻河東西牐歸江運隄又南為金
灣舊壩其水亦穿運鹽河南出江都縣境之董家溝會芒稻河
歸江運隄又南為東灣壩又南為西灣壩兩壩水匯為東西灣
壩河穿運鹽河南出江都縣境之石洋溝會廖家溝入江運隄
又南為鳳凰橋河亦穿運鹽河南出江都縣境之廖家溝會石
洋溝入江運隄又南為壁虎橋河亦穿運鹽河南出江都縣境

之廖家溝石洋溝入江運隄又南灣頭牐（衙按以上府甘泉縣東岸畢）
國朝王永吉新河水勢三阻說芒稻河牐新河之下口也兩
牐六門共計十一丈則上口金灣牐當較闊兩倍雖二十餘
丈不為過也今金灣上牐三口六門止入九丈耳是所入少
而所出多此水勢一阻也今若於金灣牐南或石工中間再
開數口以洩湖水則此一阻可無慮矣自牐而下河路甚寬
有寬至二十丈者有闊十餘丈者惟孔家涉南約一二里許
闊止五六丈水大止深四五尺稍小則涸矣水勢至此中梗
此亦一阻也今若將凡淺狹之處挑深改闊如萬歷間舊制
俱闊十五丈使水通行則此一阻又無可慮矣至於新開月
河木橋之南有兩舊河直對芒稻河東西兩牐之口所謂人
字河是也每年水發運河水至漫隄而此河有數箭之地深
不過二三尺以致水勢東西分流不能直射牐口此又一阻
也今若將此河挑深則水勢直注牐口下泄此一阻又無可
慮矣不然三阻不治則有洩水之名而無洩水之實欲漕隄
之不崩決人民之不飄溺豈可得也　衛哲治請開芒稻河
議揚屬一帶湖河地形窪下眾水匯歸北接淮流西受天長

盱泗之水兼之上游水漲天然各垻開放洪澤湖水建瓴下注西風一作波浪掀天嚙岸吞隄在在危險全在宣洩之故道無阻得以豫期開通分殺水勢庶幾隄工可保民生無害康熙四十年挑浚金灣三牐迤下人字河芒稻河及鳳凰橋引河修砌芒稻河東西二牐董家溝垻因時啟閉水勢隨長隨洩隄無潰決之虞田無淹沒之患糧艘鹽船亦俱運行無誤是芒稻河牐及董家溝垻等處乃洩水下江最捷最便之要道誠不容一日壅閉者也祇緣從前修建牐座錢糧例係商捐不動正帑是以冊估雖由廳汛而承修則竟委之商人既不熟諳工程又其中不無侵漁等弊以致修砌不堅未久而牐底衝壞牐牆崩裂不能下板啟閉屢據揚河廳詳請照例飭商辦料重修俱經轉詳奉批飭催各商置若罔聞惟於二牐上口築垻堵塞不開每遇水長必待盈隄溢岸方始開垻其勢已晚何能分洩且各商更私設垻頭看守每乘廳汛相隔窵遠旋開旋塞宣洩之路不通汛濫之勢益甚去年伏秋水漲高寶江三處工程衝激殘缺下河七邑民生俱遭昏墊實由此兩處築垻不能豫期分洩之所致也夫以洩水下江之要道乃公然築垻堵塞即云鹽運上關國課然以運道民生相較亦有緩急輕重之分況水大而後開垻一歲之中宣洩亦無多日於鹽運究無妨礙今年底水較之去年高二尺有餘殘缺石工浸在水中者有四五六層不等必須豫為宣洩方可無誤修砌且桃汛伊邇若不將底水宣洩勢必不能容受今高江紳士吳世囊謝逢吉等以事關切膚連名公籲轉行揚州府揚河廳查據詳稱此牐一日不修土垻一日不去宣洩無門勢必壅積為害亦萬目時艱之切論也事關緊急難任商議延緩請將芒稻河董家溝兩垻速行開放其倒壞牐座飭廳確估先發河帑遴員催修一面移咨鹽憲將借用帑銀著商公捐繳還庶要工不致稽遲牐座得以隨時啟閉水發則開牐暢洩保工水落則閉牐蓄水濟運隄工永固民患永除鹽船漕艘運行永便矣〇按此議在淮揚道時載嚼梅軒偶存

王翼鳳舟過壁虎橋詩輕裝涉坎險共濟非多人咫尺過橋橛難招失路魂天寒曾渡此水底石宛捫高流接夏漲全沒圩岸痕力猛溜相挾淺亂拗不奔欲下卻復上衝波湖瀾淪慘淡入風雨危坐妻心神游子比飄萍性命原無根那知一朝死更作長短論所吁泗鱗地鯉魚舟敢吞

右自露筋鎮起至灣頭鎮官河行甘泉縣境計程六十三里下入江都縣界〇按河防志自高郵州交界起至金灣滾垻止計程六十五里較水程細數單贏二里萬里雲程露筋廟九里腰鋪十里三溝牐五里北垻五里邵伯鎮四里西灣十二里瓦窯鋪十里灣頭計自露筋廟至灣頭共五十五里較水程細數單縮八里

江北運程卷三十九終

江北運程卷四十提綱

江南揚州府江都縣達大江

官河經江都縣

自灣頭鎮上接甘泉縣入境起

鎮有牐牐下分洩官河水舊為通漕運道今運鹽河也

五里 右岸掣鹽廳 甘泉江都

五里 左岸五臺山 甘泉江都

抵揚州府城

附郭縣二曰江都曰甘泉

三里 右岸東關 甘泉江都

三里 右岸鹽關 甘泉江都

二里 右岸鈔關 江都

五里 左岸文峯閣 江都 有文峯塔

三里 兩岸新河灣 江都

五里 左岸五里墩 江都

五里 左岸揚子橋 江都

二里 三岔河 江都 有高旻寺天中塔地一名寶塔灣

運河自此分二支一支南流逕瓜洲古伊婁河也

十里 左岸八里鋪 江都

十里 兩岸陳家灣 江都

五里 左岸瓜洲鎮城 江都

漕舟南下至此入揚子江

右自灣頭鎮起至瓜洲鎮官河行江都縣境計程六十二里下入大江即揚子江

以上自卷三十四至此 紀官河經清河縣山陽縣寶應縣高郵州甘泉縣江都縣境凡四百五里

甘泉董恂醞卿甫輯

[藏書印]

江南揚州府江都縣達大江

官河經江都縣

甘棠小志揚州運道創自邗溝左傳言吳城邗溝通江淮杜預
注云於邗江築城穿溝東北通射陽湖按在今寶應縣東六十里西北至末
口入淮末口在漢淮陰縣即北神堰方輿紀要在淮安府北五里今廢通糧道也今廣陵韓江
是酈道元水經注云昔吳將伐齊北霸中國自廣陵城東南築
邗城城下掘深溝謂之韓江亦曰邗溟溝劉文淇揚州水道記
言春秋之時江淮不通吳始城邗溝通江淮此揚州運河之權
輿也於邗築城穿溝後世因名之曰邗溝一曰邗江而由江達
淮皆統謂之邗溝唐宋以前揚州地勢南高北下且東西兩岸
未設隄防與今運河形勢迴不相同按邗溝一名中瀆水水經
注說廣陵云城東水上有梁謂之洛橋中瀆水自廣陵北出武
廣湖即武安湖府志高郵州西南三十里武安郵通露筋河亦名南湖東陸陽湖即淥洋湖府志在高郵州
南三十里公田郵通小涇溝西劉注二湖西南接艾陵湖半屬甘泉在邵伯北劉氏言蓋古邗溝水
由廣陵城東洛橋下北出以達於邵伯按劉氏所言達於邵伯異於邵伯之艾陵湖
又邗溝杜注酈注稱韓江酈注亦曰邗溟溝李斗揚州畫舫錄
言在左傳稱邗溝國語稱深溝吳越春秋稱爲渠水經注稱韓

江漢晉間稱漕渠或曰合瀆渠或曰山陽瀆隋稱山陽瀆郡志
稱山陽溝揚州水道記言邗溝一名渠水一名中瀆水一名合
瀆渠一名山陽瀆國語吳越春秋皆言夫差既退於黃池使告
勞於周曰余沿江泝淮江從南來順流爲沿故曰沿淮從北來
逆流爲泝故曰泝吳引江入邗溝從邗溝入淮故曰沿江泝淮
即指溝通江淮事漢書以邗溝爲渠水地理志云江都有江水
祠渠水首受江北至射陽入湖水經淮水又東過淮陰縣北中
瀆水出白馬湖東北注之酈注地理志所謂渠水也宋祝穆方
輿勝覽引元和郡縣志云合瀆渠在江都縣東二里昔吳王夫
差將伐齊北霸中國自廣陵城東南築邗城下掘深溝謂之邗
江亦曰邗溝自江東北通射陽湖今謂之官河亦謂之山陽瀆
瀆即瀆也山南曰陽邗溝在蜀岡之陽故曰山陽瀆又云漕河貫城中即邗溝也元和郡縣志李
吉甫作吉甫唐憲宗時人其云合瀆渠在縣東二里者據唐之江都縣而言官志在高郵不貫城中與今之運河形勢不同
按邗溝以廣陵邗江得名而由江達淮皆謂之邗溝寰宇記山
陽縣下云邗溝水南自安宜縣界流入安宜今寶應縣淮陰縣下云濁
水今謂之山陽濁東南自州郭下西北流經縣北流入於淮即
古之邗溝謝靈運西征賦云發津潭而迴邁逗白馬以憩舲貫
射陽而望邗溝濟通淮而薄甬城時靈運由揚至淮既至射陽

乃至邗溝則知邗溝之名不專屬之江都矣李昉文苑英華載楚州新修伍相神廟記其文云相與立祠邗溝上廟在淮安而云邗溝尤爲確證至山陽瀆亦以揚州境內之地得名當在今寶應境內江都高郵寶應皆有山陽河詳下舊爲通漕運道條蓋山陽瀆之水自江都至山陽入淮故統謂之山陽瀆亦猶邗溝爲揚州淮安兩郡之統名也寰宇記以山陽瀆屬之淮陰而不屬之山陽則山陽不得專有此名後人不知山陽瀆爲統名或以專屬之淮安山陽縣者非也方輿紀要江都縣官河古邗溝也卽春秋時吳通江淮之處三國吳嘉禾三年分道伐魏遣將軍孫韶等入淮向廣陵淮陰又太平二年孫峻使文欽等自江都入淮泗以圖青齊蓋皆使之自邗溝以入淮也亦謂之邗江亦曰合瀆渠今爲漕河蓋江南之漕廣陵當其咽喉上江來者至自儀眞下江來者至自瓜洲會於揚子橋東北行過府城東凡六十里而入邵伯湖又北行六十里入高郵界又北四十里至界首入寶應湖又北至黃浦接淮安界爲山陽瀆由江達淮南北長三百餘里漕河隄在焉隄宋張綸所築也天禧中綸爲江淮發運使因隋隄之舊而增築之長二百里旁錮以巨石爲十牐以洩橫流亦曰平水牐亦曰牐堰政和八年發運使恂按宋史河渠志作重和元年前發運副

使柳庭俊言眞揚河渠志作楊楚泗高郵運河隄岸舊時有斗門水牐等七十九座限則水勢常得其平比多損壞詔檢計修復紹興五年詔濬瓜洲至淮口運河淺澀處自是以時增置蓋自邵伯以北地勢西高而東卑高寶諸湖周數百里受天長七十餘河之水夏秋泛溢勢若滔天故隄堰爲是切明永樂中平江伯陳瑄言湖漕不隄與無漕同湖隄弗牐與無隄同置牐之法欲密欲狹密則水疏無漲滿之患狹則勢緩無嚙決之虞湖溢則洩以利隄湖落則閉以利漕又置淺船淺夫取河之汚厚湖之隄牐多則水易落而隄堅濬勤則河愈深而隄厚庶幾湖漕不病而高寶以東之民不致有田廬漂溺之患矣今府境官河有十一淺曰新廟曰浪蕩曰頭潭曰宋家曰柳青曰東西灣曰花家園曰李家莊曰姚家潭曰吉祥莊曰江家莊每淺有長吏主之以督挑濬之役河渠考府西南二十餘里有三汊河口卽儀眞瓜洲達府城之道也嘉靖七年漕臣唐龍請於三汊河口儀眞上游之地置牐以盡漕利天啟元年三汊河淤發丁夫開濬尋復故江防廳冊揚州府江防同知一員守備一員守備兼管揚糧汛地管理江北江都儀徵兩縣境內運河江防工程上自揚糧廳屬甘泉汎灣頭牐南至瓜洲江口止河長一萬三百十四丈兩岸

無隄。亦無甎石工程。又自三汊河迆西至沙漫洲大江口止河長一萬二千九百六十丈兩岸並無工程。計七十二里。爲汛一日江防汛。乾隆五十五年裁汰鎭江府水利通判以其事歸江防廳督管理爲汛一日京口汛續行水金鑑今按江防廳本隸淮揚道嘉慶七年奏明與揚糧廳改隸常鎭道謹按揚糧廳道光二十年改爲揚運廳至道光二十九年揚運廳裁併江防廳改稱江運廳駐邵伯。江防汛。江都縣丞一員。儀徵縣丞一員。儀徵清江牐官一員。瓜洲司巡檢一員。把總一員。管江工兵三十名。

自灣頭鎭上接甘泉縣入境起。

雍正揚州府志灣頭鎭。卽古茱萸灣。舊以爲唐之東塘。周韓令坤克揚州守之。敗南唐兵於灣頭堰。宋詔毁灣頭港口以遏金兵。令不得積水通舟。李全叛攻揚州。至灣頭立寨。元攻揚州。以兵屯灣頭。皆此地。今爲鎭。在府城東北十五里。又茱萸灣一日灣口。今名灣頭。寰宇記作茱萸溝。漢吳王濞開此通海陵倉。隋仁壽四年復開以通漕。今爲運鹽河。按寰宇記云。茱萸溝在縣東北十里。從合瀆渠東過茱萸埭七十里至岱石湖。又西四里對張綱溝入海陵界。阮昇之記云。北有茱萸村。以村立名。江防廳冊江防汛江都縣縣丞。分管汛地自揚糧廳屬甘泉汛界灣頭牐南起。至三汊河迆西石人頭鎭儀徵縣界止。河長七千七百四十丈。計四十三里。東岸縴道自五臺山至揚子橋止。從前

概修板工。雍正八年起。逐漸改易埽工。現在每歲搶修埽長二千一百餘丈。沙垻石牐一座。宋季建。乾隆五年修。金門寬一丈六尺。高一丈四尺。牐下河長四千五百五十丈。每年大汛啟放。減洩漲水。由沙河港入江。揚州府志載河在城東十里宋雍熙初淮南轉運使喬維岳開沙河四十里創二陡門於西河以蓄洩水利自運河通揚子江陡門舊基猶存。揚子橋石牐一座。謹按詳下揚子橋條。

宋賀鑄茱萸灣晚泊詩冷雲拋雪未成花過埭寒流東著沙荻浦漁歸初下雁楓橋市散只嘶鴉舊聞南國饒春事行見東風換物華老病心情亦何有藥囊詩卷是生涯　明張萱詩茱萸灣頭紅蓼花秋風高日蒸殘霞夜行打鼓負鹽去平湖軋軋鳴歸槎竹西歌吹杳何許垂楊兩岸黯不語一聲江笛叫江樓嘈斷寒雲不知處　國朝王士徵詩雨歇茱萸灣返照村墟久淮水去悠悠何處還鄉客　范廷璜詩橋通古市頭淮水奔流疾相喚采茱萸客中逢九日　席居中詩歌舞龍舟地今來水一灣淡黃隄上柳凋盡舊時顏　李國宋詩蕪城墩下唱歌來舴艋輕舠暗櫓催家在茱萸灣裏住五更月落打魚回　史夔詩江城行漸近杳靄暮雲開楊柳渡傍渡茱萸灣復灣樵歌村逕暝漁火夜船還欲問山光寺涼不可攀　王巽鳳曉行茱萸灣頭詩破除塵夢出雲涯入曉風淸暑不加半樹陽光驚宿鳥一池水氣溼荷花林間石磬鳴靑靄渡口漁罾挂白沙野逕獨行知未遠隔溪猶望故人家　黃承吉茱萸灣歌茱萸村畔茱萸灣茱萸灣頭船往還茱萸當日何人種今日茱萸何處看城東十里淸波路傳是吳王舊開處海陵粟已片帆來下邑糧當幾囷去嘉木淮南自古名秋來醉把一身輕朝朝流出茱萸水添得長年最有情　梅植之過茱萸灣詩茱萸灣前臨水湄村南村北人家稀深林掩映動社鼓東風飄蕩吹春衣細草生泥作意緣野鳥避人經隴飛糟牀臘酒白如乳徵醅驢背迎斜暉　又過灣頭鎭留別戚友詩二首隻雞斗酒款余行送別河橋遲月明十里茱萸灣外水替人流不斷深情倚雲臨水山光寺佛火書聲憶昔緣二十五年禪榻客今宵纔上孝廉船　孫宗禮舟泊灣頭鎭過隋山光寺詩二首錦帆當日大無聊螢

苑雜臺浩劫消只有六朝僧寺在夕陽紅葉影蕭蕭歸來相國題新額老去頭陀證舊聞怪道門前楊柳色年年青到阿慶墳

鎮有牐牐下分洩官河水舊爲通漕運道今運鹽河也

揚州河渠志灣頭牐一座金門寬二丈四尺上洩邵伯諸湖之水出廖家溝歸江牐下運鹽河長一萬五百十七丈至泰州斗門交界兩岸係高阜民田河防志鳳凰橋壁虎橋灣頭牐三支之水流至董家溝小支下芒稻河正流三里會八字河水勢七分入芒稻河三分由運鹽河東流經宜陵鎮抵泰州城又東流經江堰鎮海安鎮由律法橋下海甘棠小志隋書文帝紀開皇

七年夏四月於揚州開山陽瀆以通運通鑑煬帝大業元年發淮南民十餘萬開邗溝自山陽至揚子入江（胡三省注揚子今眞州）渠廣四十步渠旁皆築御道樹以柳劉氏以爲此邗溝由江都茱萸灣入高郵樊汊以達於淮之始言晉宋及隋開皇前由淮達江皆由寶應白馬湖高郵樊良湖至廣陵入江陳宣帝太建五年北伐（太建十三年隋已受周禪改元開皇太建五年下距開皇七年纔十五年）徐敬成爲都督乘金翅自歐陽引埭上泝由廣陵自樊良湖下淮是開皇以前尙由廣陵自樊良湖下淮也開皇七年於揚州開山陽瀆以通運則不復由樊良湖矣嘉慶揚州府志於江都茱萸灣云在城東北

二十里（茱萸灣即灣頭）於山陽溝云在城東北三十里一名山洋濁又名山陽瀆隋文帝開皇七年揚州開山陽瀆以通漕卽此於山洋河云在城東北六十里瀕宜陵鎮一名山陽河南接江潮北至樊汊達高郵界於高郵山陽河云在州東四十五里南通樊汊鎮接江都山陽河界北至三垜橋口入射陽湖（按射陽湖在寶應縣東六十里高郵山陽河不能逕達射陽湖也志言其略耳）萬歷寶應志射陽北廠南廠在縣東三阿鄉東至三王河（卽三王溝）西至山陽河是寶應亦有山陽河矣三王溝在縣東六十里西南（揚州水道記作北誤據雍正揚州府志改正）通廣洋湖東北入射陽湖山陽河在三王河之西（揚州水道記作東據萬歷寶應志三阿鄉東至

三王河西至山陽河陽河當在三王河之西）山去射陽不甚遠高郵山陽河北至三垜橋口必由寶應之山陽河而後達射陽也隋文帝於揚州開山陽瀆蓋由茱萸灣至宜陵鎮達樊汊入高郵寶應山陽河以達於射陽先是邗溝運道由灣頭至邵伯故必由高郵之樊良湖隋文帝開山陽瀆由灣頭至宜陵樊汊則不復由邵伯樊良矣然宜陵之山陽河亦不自隋始寰宇記云廣陵茱萸溝（卽茱萸灣）在縣東北一十里（府志云在城東北二十里寰宇記云十里據廣陵舊縣而言）西從合瀆渠東過茱萸埭七十里（卽宜陵之山陽河府志云在城東北六十里）至岱石湖入西四里對張綱溝入海陵縣界阮昇之記云吳王濞開此溝通運至

海陵倉是宜陵之山陽河吳王濞時已開通專以運鹽非南北通行之路隋文帝始由此道入樊汊以通往來煬帝又開廣之胡三省於通鑑開皇開山陽瀆注云春秋吳城邗溝通江淮山陽瀆通於廣陵尙矣隋特開而深廣之耳於大業開邗溝注云春秋吳城邗溝通江淮此亦因故道也寰宇記淮陰縣山陽瀆卽古之邗溝舊水道屈曲多設梁埭隋文帝重加修掘通利焉是皆謂隋所開之山陽瀆爲吳邗溝之故道然自隋以前皆由灣頭逕至邵伯不由宜陵則不得謂隋所開之道與舊道無殊也按宜陵鎭隸江都在府城東北六十五里自灣頭達泰州之道也樊汊鎭隸高郵在州城東南六十里與泰州甘泉縣接界艾陵湖在邵伯鎭東宜陵樊汊又在艾陵湖東宜陵在湖東南樊汊在湖東北（揚州府志）運鹽河在城東北二十里舊志云漢吳王濞開自灣頭起東行七十里至斗門入泰州界又東行一百六十里至海安入如皋界又東南行一百一十里至白蒲入通州界又東行七十里至新塞入海門界又東行八十里達呂四場其支派通各鹽場皆爲運鹽河統名之曰串場河（一統志）運鹽河自府城北灣頭牐下承邵伯新河水東經泰州西三十里斗門鎭又東至城南北通城濠貫城爲市河中經運河垻又

東行一百二十里至海安鎭入如皋縣界自城南運河垻分一支南流爲濟川河三十里至廟灣又二十里至泰興縣之柴墟鎭西南達揚子江商船多由此入又北運河自泰州城北一里之東西二垻南接市河水北至新城分爲三一自新城東北流十五里至淤斫湖又東四十里至秦潼鎭又東六十里至西溪鎭卽晏溪河也舊志謂之西溪一自新城北行經港口鎭又北經甯鄉巡司又北達興化縣之運鹽河亦曰蒲汀河一自新城西北行八十里至樊汊鎭亦曰運鹽河西溪又分爲二一自西溪南出歷梁垛安豐富安三場爲闊河又南行四十里至海安鎭鎭南卽運鹽河也一自西溪東北出者經東臺河垛二場謂之串場河與興化縣之運河會興化運河自高郵州北西接新開高郵湖東流八十里抵河口鎭一名牐河亦曰東河俗稱下河匯州東南白塔城子山陽諸河水入興化縣界南通蚌沿河又東至縣城南分流爲城河又東爲車路河經得勝湖東流九十里入泰州界匯爲串場河歷丁溪草堰諸場北流經縣東北之白駒劉莊二場又北達鹽城縣界入海通志　本朝雍正九年濬泰州鹽河及串場河車路海溝諸河築堰建隄工程告竣按輿圖府境自運河以東鹽河最大泰州之鹽河所以洩邵伯

湖高郵之鹽河所以洩新開湖一南從泰興通州入海一北從
鹽城入海二河支分派別屈曲相通而邊海之串場河橫絡南
北其東入海之口有四一曰天開河頭在河垛場東西承梓新
河水一曰苦水洋在天開河頭北丁溪場東西承車路河水一
曰鬬龍港口在苦水洋北草堰東北西承白塗河及海溝河水
又北則爲劉莊海口入鹽城縣界　本朝康熙三十七年
命廷臣會議開下河雍正九年濬泰州運鹽河二萬五千七百八十丈
串場河一萬一千餘丈又浚車路海溝等河凡入海各處建牐
宣洩乾隆九年濬南北串場等河以資分洩二十二年河底開

深五尺自是底水不涸而沿江牐壩得以長年啟板二十八年
重浚并修各牐外引河
五里右岸掣鹽廳甘泉江都
五里左岸五臺山甘泉江都
水程細數單五臺山有汛恂按五臺山上有香阜寺又名小五
臺其對岸爲高橋外有黃金壩內爲市河卽草河也揚州府志
香阜寺在便益門外舊名五臺山　國朝康熙二十二年僧野
始創寺三十八年
賜今額陸朝璣江都縣志香阜寺在黃金壩南舊名五臺庵康熙三十
八年
御書改寺額爲香阜寺又
御書名香淸梵四大字晝舫錄小五臺在官河東岸土阜隆起爲蜀岡
伏脈處如龍之昂角
聖祖賜名香阜寺乾隆辛未恂按十六年丁丑恂按二十二年
南巡皆自崇家灣一站至香阜寺由香阜寺一站至塔灣揚州河渠志
西岸運隄又南至高橋橋以外有壩橋以內爲柴河亦名草河
迆西而南出長春橋合保障河保障河北至蜀岡下又南有二
十四橋水來注之又南出紅橋經硯池口至南門外二道溝入

運河晝舫錄新河古名市河嘉靖維揚志恂按志爲明盛儀撰維當作惟云府
治東二十步由南水門至北水門城外四圍皆通舟雍正府志
云市河自府城便益門外高橋運河口起歷保障河硯池口至
南門外出二道溝而接運河又自便益門弔橋起繞城東北一
從新城拱辰門水關至挹江門水關出針橋而接運河一從舊
城北水關至南水關出響水橋而東接運河明嘉靖間巡鹽御
史吳悌同知府劉宗仁開濬萬歷間知府吳秀重濬　國朝知
府金鎮復濬後又濬保障河以瀦內河之水皆今之所謂新河
御製詩注云從香阜寺易輕舟由新河直抵天甯門行宮今因之是地

新河卽自高橋至硯池之市河故道辛未濬深兩岸設檣點景名其景曰華祝迎恩故又謂之迎恩河又此河舊爲運草入城便道故又謂之草河自高橋起至迎恩亭下分爲二支一支北去出長春橋入保障一支南去出翔橋抵北門又城河卽市河南出龍頭關有埧蓄水與官河隔謂之針橋北出大東門水關至高橋亦有埧蓄水與官河隔謂之黃金埧此古市河也今龍頭關淤墊乃於小東門釣橋下築埧令河北徙出大東門水關匯鎭淮門市河入保障河以利東城畫舫又黃金埧在府城北高橋東以蓄內河之水土惡不能隄故以薪代埧上皆魚市萬

里雲程香阜寺對岸北來寺卽揚州頭幫船塲

國朝姜紳游香阜寺詩古寺蕪城北崇岡策杖過僧貧迎客懶松老閱人多帆影飛朱棟鐘聲吼白波鬼雄蠻鬭後曾否聽伽陀 王世球游香阜寺詩秋滿茱萸灣風吹香阜寺山門落葉多颯颯隨行屐僧窗見鴻影自逐孤雲去 賈承吉香阜寺禮佛詩深雲繚繞護蘭堂共喜人天不二場漫以迷津求寶筏難將心疾問醫王蓮花似解身清淨溪水如聞舌廣長欲悟眞空無慧業頻來初地儘焚香 宋其沅望五臺山香阜寺詩何處叢林選佛場片帆侵曉到維揚水當曲處還高阜花定拈時逗暗香寺北自能依爽塏山名安用擬清涼我來只在舟中望不暇登臨爲底忙 蔣超伯小五臺詩小五臺前臏釣磯去年曾樹漢旌旗楊彪虛負蒼生望馮煥甯貽烈士譏僧院淒涼香阜壞市門搖落米船稀欲尋禪智渾難認惟有河干柳拂衣

抵揚州府城

一統志揚州府在江蘇省西北四百二十里江甯府東北二百里東西距四百七十里南北距三百里東至海岸通州如皐縣界三百六十里西至江甯府六合縣界一百十里南至大江鎭江府丹徒縣界四十里北至淮安府山陽縣界二百六十里東南至通州泰興縣界八十里西南渡江至江甯府二百里東北至淮安府鹽城縣界三百十三里西北至泗州天長縣界七十里自府治至 京師二千二百七十五里禹貢揚州之域春秋時屬吳後屬越戰國屬楚爲廣陵邑秦屬九江郡項楚時爲東陽郡漢高帝六年屬荊國十一年屬吳國漢書高帝紀六年以吳東陽等郡爲荊國注張晏曰東陽

今日廣陵郡景帝四年改爲江都國元狩三年改廣陵國北境爲臨淮郡地元封五年屬徐州刺史部新莽改曰江平後漢建武十八年爲廣陵郡三國初屬魏繼屬吳吳志五鳳二年使衛尉馮朝城廣陵拜吳穰爲廣陵太守後復屬魏移郡治淮陰晉太康元年仍爲廣陵郡初治淮陰後治射陽東晉還治廣陵縣東晉元帝時僑置青兗二州王應麟玉海晉末以廣陵控扼三齊故青兗同鎭安帝又分廣陵地置海陵山陽二郡劉宋元嘉八年改立南兗州齊梁因之北齊改東廣州增置江陽郡與廣陵郡並治陳大建中復爲南兗州後周改爲吳州隋開皇九年始改曰揚州廣陵江陽二郡廢置總管府大業初府廢立江都郡隋書紀大業十二年幸江都制江都太守秩與京尹

同唐武德三年復曰南兗州置東南道行臺七年改曰邗州九年復曰揚州置大都督府按唐書紀是年以襄邑王神符檢校揚州大都督始自丹徒徙州府及居民於江北由此廣陵專有揚州之名貞觀元年隸淮南道天寶元年曰廣陵郡至德元年兼置淮南節度使於此乾元三年復曰揚州五代初楊吳都此改江都府後屬南唐以爲東都時李昪徙都建康周顯德中復曰揚州仍置大都督府宋初曰揚州廣陵郡淳化四年屬淮南道至道三年爲淮南東路治建炎元年升元帥府元至元十三年建大都督府置江淮等處行中書省十四年改揚州路總管府十五年屬淮東道宣慰司十九年省置淮南行省二十一年行省移杭州復立淮東宣慰司後改立河南江北行中書省明曰揚州府太祖實錄丁酉十月改淮海府辛丑十二月改淮揚府其改揚州府則丙午也直隸南京本朝屬江南江蘇省領州二泰高郵縣六江都甘泉儀徵興化寶應東臺國初因明之舊府統州三縣七康熙十一年海門縣圮於海併入通州雍正三年分通州直隸江南省以泰興如皋屬之九年始析江都置甘泉同治郭下乾隆三十二年析泰州置東臺縣圖志揚州府本朝初屬江蘇布政使司後屬江甯布政使司兩淮都轉鹽運使駐此一統志揚州府舊城明洪武初改築周九里有奇門五水門二嘉靖中復築新城起舊城東南至東北周十里有奇門七自東南而東北臨運河北引舊城濠與運河接本朝順治四年十八年修雍正

四年七年重修乾隆四年大修江南通志揚州府城自吳王夫差城邗楚王熊槐城廣陵始其後歲久殘毀周世宗命韓令坤別築新城宋高宗南渡詔呂頤浩修揚州城周二千二百八十丈蓋卽古城遺址也明初僉院張林守揚州以宋城太大改築西南隅周九里七百五十七丈五尺恂按以府志證之里字下脫爲字並脫一千兩字高三丈厚半之門五南曰安江北曰鎭淮西曰通泗東曰甯海東南曰小東俱有甕城樓櫓雉堞警鋪敵臺相望南北水門二是爲舊城新城則創於嘉靖丙辰恂按三十五年以倭患用副使何城等議築之西接舊城周十里千五百四十一丈九尺高厚與舊城等七門南曰挹江鈔關在焉又南爲便門東南曰通濟東曰利津東北爲便門北亦曰鎭淮後改廣儲又北曰拱辰南北卽舊城濠口爲二水門東南卽運河爲濠北濠引水注焉萬歷中知府吳秀郭光浚池增城堞敵臺國朝順治四年知縣郭知遜十八年知縣熊明遂雍正四年知縣王元穉七年知縣陸朝璣相繼修葺揚州府志揚州府內外二城皆因宋大城築先是廣陵有城在蜀岡上相傳吳王濞始別築城於此嗣是爲江都國爲廣陵國又爲廣陵郡皆治此城晉時郡治移淮陰故城猶在南渡後還治廣陵太和四年桓溫發徐兗二州民築廣陵城

而居之。宋竟陵王誕時又增築外城子城。城益大。其後自齊梁以迄陳隋。城皆無異。唐乾符六年。高駢自鎮海節度使徙淮南節度副大使。繕完城壘。時有大城。又有牙城。南北十五里一百一十步。東西七里三十步。楊行密據揚州。改牙城南門曰天興。楊溥僭號。稱爲都城。南唐又號曰東都。雖有增改。不離舊址。考新唐書地理志江都東十一里有雷塘又舊唐書王播傳云時揚州城內官河水淺乃自城南閶門西七里港開河向東屈曲取禪智寺橋通舊官河所開長一十九里禪智寺在蜀岡上則唐以前城在蜀岡雷塘之西明矣舊志謂今城即吳王濞城遺址未知何據姑俟再考周顯德五年。克揚州。使韓令坤鎮之。故城西據蜀岡。北抱雷陂。以城大難守。築故城東南隅爲子城。以治之。後李重

進鎮揚州。復改築。周十二里。宋高宗建炎元年九月。命呂頤浩繕修城池。二年十月。命揚州浚隍修城。舊稱宋大城。周二千二百八十丈。蓋南渡後所增修也。紹興中。郭棣知揚州。以爲故城憑高臨下。四面險固。李重進改卜今城。相距二十里。勢處卑濕。虜來襲瞰易。在鼓掌。請即遺址建築。與舊城南北對峙。中夾甬道。疏兩濠。緩急足以轉餉。謂之大城。乾道三年五月。修揚州城。淳熙八年閏三月復修。紹熙三年七月又修。嘉定間。崔與之爲權發揚州事主管淮東安撫司公事。既至。濬濠廣十有二丈。深二丈。西城濠勢低。因疏塘水以限戎馬。開月河。置釣橋。州城與堡砦城不相屬。舊築夾土城往來。爲易以甓。寶祐三年。賈似道爲兩淮宣撫使。築寶祐城於州城之北。揚州乃有三城。元至正十七年。明人取揚州。令僉院張德林改宋大城。築西南隅。守之。周九里。爲一千七百五十七丈五尺。厚一丈五尺。高倍之。門五。東曰甯海。今曰大東又曰先春西曰通泗。南曰安江。北曰鎮淮。東南曰小東。各有甕城樓櫓敵臺雉堞。南北水門二。引市河通於濠。天順七年。淫雨城坍塌七百餘丈。指揮李鎧督修。嘉靖元年。巡鹽御史秦越重修。十八年。巡鹽御史吳悌知府劉宗仁以北水門久廢。塞浚通之。三十三年。修維揚水關。三十五年。知府吳桂芳以

倭變用副使何城舉人楊守誠之議。請於上官。接東郭建外城。即宋大城之東南隅也。工方興。以遷去。後守石茂華繼之。起舊城東南角。循運河而東。折而北。復折而西。至舊城東北角止。約一十里。爲一千五百四十一丈九尺。高厚與舊城等。今稱曰新城。爲門七。南曰挹江。今曰鈔關曰便門。今曰徐甯北曰拱辰。今曰天甯曰廣儲。初亦曰鎮淮曰便門。今曰便益東曰通濟。今曰缺口曰利津。今曰東關門各有樓。爲敵臺十有二。南北水門各一。東南即運河爲濠。北築濠與舊城濠連。注於運河。三十六年。因倭寇薄城下。石茂華令商民黃煥等於關外夜津橋下更造水關一重。額曰通濟。萬歷二十年。知

府吳秀浚西北城濠甃以石隄增城堞三尺二十五年知府郭
光知縣張甯復申發軍餉甃石濠隄未竟者四百餘丈增敵臺
一十有六崇禎十一年鹽法太監楊顯名自柴河口至寶帶河
開濠長十餘里累土爲城工未及成又委守備樊明英增修鈔
關月城　國朝順治四年江都縣知縣郭知遜重修十八年江
都縣知縣熊明遂重修城牆臺鋪雍正四年江都縣知縣王元
穉重修廣儲門城樓七年江都縣知縣陸朝璣重修鎮淮門城
樓九年五月兩江總督尹繼善題准析縣遂以舊城府東分與
甘泉府西分與江都新城自小東門外至缺口南歸江都北歸

甘泉乾隆二年江都縣知縣五格甘泉縣知縣吳鶚峙領帑大
修江都自缺口門交界處起歷徐甯門鈔關南門至西北門交
界處止甘泉自西北門交界處起歷天甯門廣儲門便益門東
關至缺口門交界處止凡城樓敵臺雉堞內外周遭之垣牆俱
各修葺完整鞏固異昔觀矣方輿紀要揚州府根柢淮左遮蔽
金陵自昔爲東南都會吳王濞稱兵於此漢室幾爲動搖孫權
不得廣陵雖數爭淮南而終以長江爲限東晉以後皆建爲重
鎮梁末沒於高齊而烽火照於闕下隋人命賀若弼鎮廣陵陳
祚不可復保也李子通竊取江都亦復南據京口規有數郡唐

時淮南雄鎮莫若揚州及高駢擁節自雄外成巢溫之毒內釀
畢呂之禍楊行密收其餘燼猶能并孫儒卻朱溫繕兵積粟保
固江淮沿及南唐倚爲强國及周世宗克揚州江南於是日蹙
矣宋室南遷以揚州枕江臂淮倚爲襟要趙范曰揚州者國之
北門一以統淮一以蔽江一以守運河皆不可以無備王應麟
曰揚州俯江湄瞰京口南蹴鉅海之濆北壓長淮之流必揚州
有備而後淮東可守及宋運已移李庭芝竭蹶於此强寇且畏
其鋒明初既定金陵卽北收揚州不特脣齒攸寄亦卽以包并
淮南也都燕之後轉輸特重揚州爲之咽喉故防維常切闖獻

之難中原被其蹂躪十餘年間或再至三至而揚州晏然爲烽
燧所不及固由陪都左右控制嚴密亦因其地爲東南扼要之
區而非西北所亟也

唐杜牧詩二首煬帝雷塘土迷藏有舊樓誰家唱水調明月
滿揚州駿馬宜閒出千金好暗游喧闐醉年少半脫紫茸裘
秋風放螢苑春草鬬雞臺金絡擎鵰去鸞環拾翠來蜀船紅
錦重越橐水沈堆處處皆華表淮王奈卻回　李紳詩江橫
渡闊煙波晚潮過金陵落葉秋嘹唳塞鴻經楚澤淺深紅樹
見揚州夜橋鐙火連星漢水郭帆檣近斗牛今日市朝風俗
變不須開口問迷樓　韋莊詩當年人未識兵戈處處青樓
夜夜歌花發洞中春日永月明衣上好風多淮王去後無雞
犬煬帝歸來葬綺羅二十四橋空寂寂綠楊摧折舊官河
宋王巖叟詩隱隱蕪城枕碧流繁華曾是帝王州一聲水調
滿明月十里春風半畫樓白鳥不離圖上去江雲長在檻中
游廢興屈指千年事何異行人寄傳郵　元薩都剌詩秋風

江上芳蓉老階下數叢黃菊鮮落葉正飛揚子渡行人又上
廣陵船寒砧萬戶月如水老雁一聲霜滿天自笑棲遲淮海
客十年心事一鐙前 蘇大年詩綠陰高樹映清潭一舸夷
猶酒半酣最愛西城城下路長橋煙雨似江南 明劉溥詩
長河懸落照短棹倚孤征衰柳愁邊斷殘霞雨外明人喧揚
子渡鐘動廣陵城漸去鄉關遠淒然倍旅情 袁宏道詩薄
霧隨風盡寒霜對酒銷芋魁騰曉市蟹子落歸潮往事瓊花
觀新溝揚子橋雖然富羅綺未必似前朝 王寵詩東南重
鎮是揚州分野星辰近斗牛人物漸分南北異江淮不改古
今流瓊花香委神仙佩揚柳風閑帝子舟十里珠簾晴不下
銀豎肅管滿紅樓 歐大任詩西風淮水下邗溝何處關山
獨倚樓賦後蕪城荒井徑書來瓜渚斷江流青天寒色千碪
夕滄海潮聲萬弩秋滿目蒼蒼見平楚不知歌吹在揚州
國朝朱琬詩塞鴻猶未到蕪城載酒登樓雨乍晴山色淺深
隨夕照江流日夜變秋聲上方鐘磬疎林滿十里笙歌畫舫
明空負黃花羞短鬢寒衣三澣客心驚 嚴繩孫發維揚詩
經舫春流上煙光淨客衣岸知緣海闊山自渡江稀細路花
將盡空村燕不飛浮家吾自可白首共漁磯 王抃揚州夾

梅村師韻牙門置酒宴公卿錦韉雕鞍命北征縛袴健兒誰
轉戰借籌策士總虛名百年洛蜀關時運六代煙花兆甲兵
擊楫中流無限恨夜闌敲枕聽江聲 徐元正廣陵懷古詩
閒追舊跡檢殘編橋柱珠簾盡惘然東閣詩成何水部揚州
夢覺杜樊川尋春易過佳風月送老難忘好墓田莫怪無人
能跨鶴淮壖十萬作腰纏 周士彬揚州詩青樓歌舞勝杭
蘇花月神仙總一途騎鶴腰纏爭豔羨無人解道董江都
徐昂發揚州詩木鵝沈處錦帆斜隋氏離宮接暮霞辱井有
魂悲玉樹仙都無夢餉金蟾稍巢禹穴千年蘚鏡迷樓萬
朵花莫向吳公臺上望江南江北總無家 許廷鑅蕪城感
舊詩二首雷塘春盡草如煙落拓江湖又一年吟遍吹簫橋
畔路無人知有杜樊川三千殿脚總如花斷粉零香散暮霞
唯有離宮舊明月夜深還上玉鉤斜 汪紉蘭揚州舟次詩
渡江以後揚州好水樹停橈處處宜紅藥闌林堪入畫綠楊
城郭合吟詩二分明月開樽後十里珠簾擫笛時何處竹西
歌吹起暮雲黯黯雨絲絲 李在文揚州舟夜詩孤舟淮海
路又過古維揚不見荷花發偏聞水氣香殘鐘風共遠新月
夜初涼何處吹橫笛離思正渺茫 僕謙揚州詩二首隋隄

揚柳已毿毿纔過江來路尚諳忽聽紅樓吹玉篴秋風秋雨
滿淮南紅袖人搖小畫船管絃吹徹晚秋天可憐廿四橋頭
月不是樊川被酒年 張問陶揚州水次詩手剝淮南蓄魚
鰕滿釣船閒情宜酒食風味即神仙蠶豆綠如染鶯桃紅可
憐竹牀拚醉倒
歸夢亦翩然

附郭縣二曰江都曰甘泉。

一統志江都縣附郭東西距八十里南北距四十里東至大江
通州泰興縣界八十里西至甘泉縣界半里南至大江鎮江府
丹徒縣界四十里北至甘泉縣界半里東南至大江鎮江府丹
徒縣界四十里西南至儀徵縣界二十里東北至泰州界九十
里西北至甘泉縣界半里 江南通志江都縣東八十里至五洲

通州泰興縣界西半里至城門闔甘泉縣界南四十里至瓜洲
江心北腳鎮江府丹徒縣界北十里至灣頭甘泉縣界 一統志
江都縣戰國楚廣陵邑秦置廣陵縣屬九江郡漢初為荊國治
十一年改置吳國景帝四年為江都國治兼置江都縣元狩三
年為廣陵國治元封五年又析廣陵江都二縣置輿縣新莽改
廣陵縣曰定安後漢復名為廣陵郡治三國時魏移郡治淮陰
江都城圮於江縣廢廣陵縣亦廢晉太康元年仍置廣陵縣六
年復立江都縣東晉省江都入輿縣尋置仍以廣陵縣為郡治
劉宋元嘉八年以縣為南兗州治十三年省輿縣入江都南齊

析江都。置齊甯縣。梁仍省入北齊江都。隸江陽郡。陳仍與廣陵縣同屬廣陵郡。隋開皇十八年。改廣陵縣曰邗江。大業初又改曰江陽。爲江都郡治。仍領江都縣。後移江都縣入郡郭。十年。分江陽置本化縣。尋廢。後省江陽縣入江都。唐武德中。以江都爲揚州治。貞觀十八年。又分置江陽縣。與江都分理州郭。五代時。南唐又改江陽曰廣陵。宋熙甯五年。省廣陵入江都。爲揚州治。元爲揚州路治。明爲揚州府治。 本朝因之。〈圖志〉江都縣衝繁疲難。治郭下。有瓜洲萬壽宜陵三鎭。巡檢一駐萬壽。〈恂按〉今巡檢二。一駐瓜洲。一駐仙女廟。

唐羅隱江都詩淮王高讌動江都。會憶狂生亦坐隅。九里樓臺牽翡翠。兩行鴛鷺踏眞珠。歌聽麗句秦雲咽。詩轉新題蜀錦鋪。惆悵晉陽星坼後。世間兵革地荒蕪。 國朝石寶玉江都懷古詩一從作賦推明遠。不敢題詩漫唱酬。三月水深孤吹動。百年事往夕陽愁。重來勝地自春草。無限才人空白頭。萬縷千條倍惆悵。江南柳色半揚州。 鄂容安江都舟行詩一權東吳三度來。廣陵帆影又重開。繁華不繫雲中鶴。風月虛傳江上杯。夾岸樓臺秋笛冷。滿湖煙雨暮鴻哀。持籌愧之肥人策。萬目何由得解推。 蘇章阿江都詩歌管紅鐙十萬家。江都從古號繁華。春風夜雨蕃釐院。落盡年年枳殼花。

〈一統志〉甘泉縣。附郭。東西距六十一里。南北距七十六里。東至江都縣界半里。西至泗州屬天長縣界六十里。南至江都縣界半里。北至高郵州界七十五里。東南至江都縣界三里。西南至江甯府六合縣界九十里。東北至高郵州界九十里。西北至天長縣界七十里。〈江南通志〉甘泉縣。東半里至東關城門江都縣界。西六十里至大儀集泗州天長縣界。南半里至南門城門江都縣界。北七十五里至露筋廟高郵州界。〈一統志〉甘泉縣本江都縣地。 本朝雍正九年。析置。與江都並爲府治。〈圖志〉甘泉縣。衝繁疲難。治郭下。有上官大儀邵伯三鎭。巡檢二。駐上官邵伯。〈甘棠小志〉江都縣原轄邵伯上官瓜洲萬壽四司。廣陵邵伯二驛。自雍正十年析江都縣地置甘泉縣。分舊城府東屬甘泉。府西屬江都。新城自小東門外至缺口門。南歸江都。北歸甘泉。舊錄云。舊城西半壁。新城南半壁。爲江都治。舊城東半壁。新城北半壁。爲甘泉治。其邵伯及上官二司并

邵伯驛歸甘泉。瓜洲萬壽二司并廣陵驛歸江都。先是雍正九年五月。兩江總督尹繼善疏言。揚州府江都縣路當衝要。事務殷繁。附居府城。幅員遼闊。應增設一令。與江都分疆而治。

上允其請。至是遂析江都縣之西北境爲甘泉縣。以縣有甘泉山。故名。

國朝宗元鼎冬日過甘泉驛詩記得當年來古驛。馬韉帶雪繫樓前。雙柑香靄佳人手。半臂寒添酒客肩。忽見荒隄摧暮草。空傷衰樹沒寒煙。風塵滿目深惆悵。卻望誰家寄醉眠。

三里。右甘泉岸東關。江都

〈恂按〉即府新城東利津門也。由便益門東折而南。〈揚州河渠志〉東關對岸有沙垻河。入江。〈萬里雲程〉東關對岸有紫竹庵。此處

水極溜江南通志泰州漕運自州治六十里至宜林五十里至

府城東門

三里右岸鹽關甘泉江都

萬里雲程凡下水船及回空糧船有揚州營在此查鹽

二里右岸鈔關江都

恂按卽府新城南挹江門也圖志鈔關在江都縣南門外爲水陸要衝巡撫部院委官榷稅江都縣志鈔關浮橋在新城挹江門外明儲巏有揚州府鈔關重修浮橋記趙公渡在鈔關門外浮橋東畫舫錄館驛前揚州皇華亭也鈔關二道濠下館驛前

建馬頭郵亭爲來往長官候館額曰春滿江城亭後大路入南門

國朝高晉李宏疏臣等接准軍機處寄到巡視南漕御史劉秉恬奏揚州鈔關上下約有里許不無稍淺運中二河久未大挑可否將向來淤淺段落估計於常挑之外大挑一次使河身深通無阻不惟糧船可以迅速前進儻遇伏秋異漲於容納宣洩之道亦有裨益奉

硃批著高晉李宏議奏欽此臣等查鈔關上下淺處緣揚州居民稠密一切瓦礫拋棄河中在關上者爲石岸收束在關下者爲江潮頂阻易致淤墊每年冬春水小相機估挑今逐細探量應挑段落丈尺無多將來霜降水落臣等派員會同廳營大加挑濬務期無稍阻礙以利運行所用錢糧歸庫貯彙銷備

按此奏在乾隆三十三年七月八日餘詳卷二十七中河口條

五里左岸文峯閣江都有文峯塔

江都縣志文峯閣有塘汛文文峯寺在城南二里官河東岸萬歷十年建浮圖七級於此因併建寺俱以文峯名畫舫錄自天甯寺入天甯門出鈔關馬頭登舟四里文峯寺四里九龍橋八里高旻寺計十六里此水程第二站也

國朝閔鼎登文峯塔詩塔勢凌空起微軀與並高雲來衣一拂天近首難搔城郭三家小風塵此處逃周回盡瞻望元氣有鈞陶

三里兩岸新河灣江都

江都縣志新河灣有塘汛揚州水道記明史河渠志萬歷二十五年四月江都運河南門二里橋一帶水勢直瀉爲鹽漕梗巡

鹽御史楊光訓請檄揚州知府郭光復開自二里橋河口起入西折而東從姚家溝以入舊河名寶帶新河此卽揚州城南運河之新河灣也按郡國利病書云新河在城南二里萬歷二十五年巡鹽御史楊公光訓題請發帑七千緡檄揚州知府郭光復開浚自南門二里橋入西向折而南又折而東周廻共六七里從姚家溝入舊官河與明史河渠志合利病書所云郭光復所開之新河卽河渠志所云郭光復所開之寶帶新河也揚州府志寶帶河在南門外文峯寺北萬歷二十年知府郭光復浚三十三年知府朱錦續成以挽河之直流也又云新河在城南

二里明萬歷二十五年知府郭光復開浚自南門二里橋入西
向折而南又折而東周迴共六七里從姚家溝入舊官河則分
寶帶河與新河爲二矣與河渠志不合
五里左岸五里墩江都
江都縣志五里庵有塘汛畫舫錄自塔灣河道至館驛前南岸
有揚子橋文峯塔智珠寺福緣庵北岸有龍衣庵五里茶庵河
道紆折
南巡多由塔灣渡至北岸
御道至安江門故是地陸路多勝蹟

五里左岸揚子橋江都
一統志揚子橋在江都縣南十五里卽揚子津自古爲江濱津
要通鑑隋開皇十年楊素帥舟師自揚子津入擊賊帥朱莫問
於京口又唐武德二年李子通據海陵圍江都沈法興遣其子
綸救之綸軍揚子舊志宋建炎初帝自瓜洲南渡金人入揚州
追至揚子橋而還卽此縣志今舟運西自儀徵南自瓜洲至此
合而北出蓋總會之所也蔡寬夫詩話潤州大江本與揚子橋
爲對岸瓜洲特江中一渚耳潮水昔通揚州城中唐李頎詩鸕
鷀山頂片雲晴揚州郭裏見潮生大歷後潮始不通今瓜洲與

揚子橋相連自揚子距江三十里瓜洲以牐爲限雖揚子橋潮
亦不通矣治水筌蹏各湖水南注者儀河窄而淺瓜河廣而深
余懼瓜之奪儀也乃於三汊河建揚子橋橋口如牐制以節束
之江防廳冊江防汛揚子橋石牐一座明季建乾隆五年修金
門寬一丈高一丈二尺牐下河長二千二百三丈每年大汛啟
放洩水至深港入江揚州府志揚子鎭卽古揚子津舊以爲卽
古揚子縣非也宋元以橋名今以鎭名在府城南十五里與今
茱萸灣相近謹按今茱萸灣謂三汊河寶塔灣古茱萸灣則灣頭鎭也漕河至此分二道入
瓜儀江都縣志揚子橋有鎭揚子橋鋪司兵五名揚州水道記

按方輿紀要江都伊婁河在府南二十里揚子鎭揚子橋在府
南二十里揚子江在府南四十里由六合縣經儀徵縣至瓜洲
鎭揚子廢縣在儀徵縣東南十五里嘉慶新志江都揚子鎭卽
古揚子津舊以爲卽古揚子縣非也江都續志說同宋元以橋名今以
鎭名元豐九域志江都有揚子板橋大儀灣頭邵伯宜陵瓜洲七鎭則揚子以鎭名久矣在府南十五里
又云揚子津在府城南十五里卽揚子橋一名揚子渡又名揚
子鎭又古蹟儀徵揚子廢縣引輿地紀勝云在縣南十五里善
應鄉是皆以古揚子縣去儀徵近去江都遠按唐高宗永淳元
年始置揚子縣南唐改揚子爲永貞仍唐舊治太平寰宇記云

建安軍本揚州白沙鎮地僞吳改爲迎鑾鎮是揚州大江入京口之岸建隆三年升爲建安軍雍熙三年仍割揚州之永貞縣以屬焉又云永貞縣在建安軍西北五十五里本漢江都縣地舊揚子鎮城唐高宗廢鎮置縣因鎮爲名李昇僞命改爲永貞縣元豐九域志云雍熙二年以揚州永貞縣隸建安軍後改永貞縣爲揚子又云大中祥符六年建安軍升爲眞州治揚子縣是時揚子縣始附眞州郭儀徵縣志宋眞州圖揚子與眞州同治是也宋之眞州卽今之儀徵縣治元史至元二十八年移揚子縣治新城方輿紀要以揚子廢縣在儀徵縣東南十五里蓋指元時所立之縣然新城在縣東十里而云在縣

東南十五里非也輿地紀勝謂在縣南十五里善應鄉尤誤善應鄉在江都縣唐之揚子縣治自當從寰宇記樂史太宗時人去南唐未遠所言當得其實其時建安軍尙未升眞州永貞縣亦未改爲揚子其永貞縣治仍唐揚子舊治也樂史謂永貞縣在建安軍西北五十五里西字誤當云東北何以知其然也寰宇記永貞縣下云銅山小銅山並在縣西北八十里是永貞縣在銅山東南按江南通志云大銅山小銅山在儀徵縣西北二十五里嘉慶新志及儀徵舊志並云大銅山在縣西北二十五里小銅山在大銅山東與相連接是大小銅山在今儀徵縣治西北二

十五里今縣治卽宋眞州治若永貞縣在眞州西北五十五里而銅山又在永貞縣西北八十里則銅山宜在今縣治西北一百三十五里夫水或有時變遷山則無時改易今之銅山實在縣治西北二十五里而寰宇記云銅山在永貞縣西北八十里則永貞縣必在銅山之東南以銅山之所在定永貞之所在則永貞當在眞州東北不當在眞州西北況宋江都縣有永貞鄉明江都縣有新永貞沙舊永貞沙俱見府志足知南唐之永貞在今江都縣境也今之儀徵縣治在府城西七十里唐之揚子縣治在今縣治東北五十五里則去今揚子橋不遠儀徵舊志云唐析揚子鎮

爲縣距潤州不三二十里固今新城以東瓜渚以西境也遠莫可覈然今揚子橋尙去府甚近可以求其故矣唐書齊澣傳開伊婁河二十五里卽達揚子縣足以明唐之揚子縣境去今府城不遠也然伊婁河未開之先揚子橋以南實不通舟楫唐武德二年詔以隋右衞將軍江都太守陳稜爲揚州總管大業元年置江都郡八月李子通攻稜圍急稜送質求救於沈法興杜伏威伏威自將屯淸流法興遣其子綸將兵屯揚子以救稜相去數十里子通納言毛文深獻策募江南人詐爲綸兵夜襲伏威營伏威怒遣兵襲綸由是兩軍相疑莫敢先進子通得盡銳攻江都克

之方輿紀要以此事載於江都揚子橋下而云清流縣蓋在府城西南是未知清流的在何所也胡三省通鑑注云清流今滁州治清流縣太平寰宇記滁州今理清流縣梁大同三年立爲南譙州隋開皇九年改南譙州爲滁州煬帝初州廢其地併入江都爲清流縣因清流水爲名清流水南自全椒縣界流入伏威所屯之清流其爲滁州無疑唐書言杜伏威屯清流沈綸屯揚子相去數十里則揚子去滁州不遠（元豐九域志云眞州西至本州界一百二十里自界首至滁州八十里儀徵縣志有滁河口在縣南三里是揚子去滁河不遠也）方輿紀要以沈綸所屯之揚子爲今之揚子橋因並以清流在府城西南誤矣寰宇記又云滁河在清流縣東三里自廬州愼縣來東南流入六合至瓜步入大江蓋清流六合揚子三縣接壤故揚子去清流不過數十里決非今之揚子橋可知唐高宗未立縣之先史所稱揚子者皆揚子津也揚子津卽揚子江津以濟渡處言方輿紀要引舊圖經云揚子江自黃天蕩西牛步沙與建康爲界由瓜步下小帆山經儀徵境內東下至鐵丁港鵝鼻與鎭江分界東北遶江都逕通州入海所謂揚子江也江南通志江甯府大江條下引金陵志云府城在大江東南自府西南一百十里之慈姥山至府東北之下蜀岡凡二百餘里一名揚子江又鎭江

府大江條下云在府治西北六里卽揚子江也揚州府大江條下云在府南四十里西南由六合縣小帆山入儀徵境過江都東至泰興西界江甯南界鎭江卽揚子江也是大江北岸六合儀徵等處南岸京口等處皆名揚子江惟儀徵渡江之處名揚子津隋開皇十年陳之故境皆反命楊素討之素帥舟師自揚子津入擊破賊帥朱莫問於京口（胡三省通鑑注揚子津在今眞州揚子縣南）大業七年帝升釣臺臨揚子津十月餘杭賊劉元進攻延陵帝遣吐萬緒魚俱羅率兵討之至揚子津元進自茅浦將渡江緒等擊走之因濟江背水爲柵（此非古之延陵也晉太康二年分曲阿之延陵鄉置延陵縣隋移治丹徒）武德六年輔公祏反七年河南安撫大使任瓌拔揚子城（蓋立城砦以守非縣城也）廣陵城主龍龕降此皆在高宗未析置揚子縣以前凡言揚子津者皆儀徵渡江處也蓋自晉永和中江都水斷其水上承歐陽引江入埭凡至廣陵者皆由瓜步渡江趨建康由揚子津渡江趨京口宋文帝元嘉二十七年魏主燾南伐帝遣人逆燒廣陵城府船乘使廣陵太守劉懷之率人民渡江燾至瓜步壞民屋宇及伐蒹葦於滁口造簰筏聲欲渡江內外戒嚴燾掠民戶燒邑屋而去帝使沈慶之自彭城徙流民數千家於瓜步明帝泰始二年薛安都據彭城應晉安王子勛安都從子索兒

自建康擕安都諸子及家界席卷北奔安都遣數百人至瓜步迎接此皆由瓜步趨建康者若楊素自揚子津擊破賊帥朱莫問於京口吐萬緒自揚子津討劉元進於延陵皆由揚子趨京口者是伊婁河未開以前凡渡江者皆由六合之瓜步儀徵之揚子津也方輿紀要謂往時京口與揚子橋對岸按唐梁肅通愛敬陂水門記云當開元以前京江岸於揚子海潮納於邗溝所謂揚子者亦指揚子津而言非謂今之揚子橋也若開元以前揚子橋與京口對岸逕從揚子橋渡江可也何必繞六合之瓜步耶蓋開元以前凡渡江者皆由瓜步及揚子不由瓜洲卽

間有由瓜洲者亦由陸道至瓜洲始行渡江劉長卿開元時人有瓜洲道中送李端公南渡後歸揚州道中詩片帆何處去匹馬獨歸遲是知齊澣未開伊婁河之先瓜洲不通舟楫也開元以後始有由瓜洲伊婁河者唐書肅宗至德元載以高適爲廣陵大都督府長史時永王璘鎭江陵將謀窺江左引兵東下遣其將季廣琛襲李成式於廣陵璘至當塗成式遣李承慶拒之時李銑在廣陵城中麾下有騎一百八十遂率所領屯於揚子成式使裴茂以廣陵步卒三千同拒於瓜步洲伊婁埭會李承慶迎降於璘璘又殺丹徒太守閻敬之以徇江左大震裴茂至

瓜步洲廣張旗幟列於江津璘登潤州城望之始有懼色按李銑屯於揚子防其由儀徵渡江也胡三省通鑑注以銑屯兵之揚子卽宋眞州治所亦非裴茂屯於伊婁埭防其由瓜洲渡江也揚子與伊婁埭必非一處上文言成式使裴茂以廣陵步卒同拒於瓜步洲伊婁埭下文言裴茂至瓜步洲不復言伊婁埭則伊婁卽在瓜步洲卽今之瓜洲齊澣開伊婁河二十五里以達揚子而所設之埭必在瓜洲入口處埭以堰水防河水之洩泄置埭當與江近宋王令左班殿直袁康墓誌銘云君諱康家世懷甯仕於淮南發運司積十五年而得三班借職監瓜洲堰遷三班殿直遂占籍爲揚子人家伊婁河上此伊婁

埭在瓜洲之明證也方輿紀要以伊婁埭亦在揚子橋誤矣李白瓜洲新河餞族叔舍人賁詩云齊公鑿新河萬古流不絕豐功利生人天地同朽滅兩橋對雙閣芳樹有行列愛此如甘棠誰云敢攀折吳關倚此固天險自茲設海水落斗門潮平見沙汭是瓜洲新河有兩橋雙閣又有斗門斗門在埭旁以通江潮埭必不在揚子橋也李銑屯揚子裴茂屯伊婁埭若銑所屯者爲揚子橋則伊婁埭既已屯兵揚子橋無所用其防守故知銑所屯兵之揚子爲儀徵之揚子津也又案肅宗上元元年劉展叛引兵入揚子李峘開北固爲兵場插木以塞江口展軍於白

沙。方輿紀要白沙鎮在儀徵縣南濱江卽白沙洲也設疑兵於瓜洲。多張火鼓。若將趨北固者。峘悉銳兵守京口以待之。展乃自上流濟。襲下蜀。胡三省通鑑注此由白沙濟江也江南通志下蜀渡句容縣北七十里峘軍聞之皆潰。旬日間。陷潤昇宣蘇等州。詔田神功擊展。展獨與一騎亡渡江。神功先遣范知新等自白沙濟。西趨下蜀。鄧景山自海陵濟。東趨常州。神功與邢延恩軍於瓜洲。壬子濟江。展陳於蒜山。神功以舟載兵趨金山。會大風。五舟飄抵金山下。展屠其二舟。沈其三舟。神功不得渡。還軍瓜洲。而范知新等兵已至下蜀。展擊之不勝。買隱林斬之。餘黨皆降。是亦分兩路進兵。一由瓜洲。一由白沙也。宋高宗

建炎三年。帝在揚州。內侍報金兵至。帝被甲馳至瓜洲。渡江至鎮江。是日金兵過揚子橋。游騎至瓜洲。揚子橋之名。始見於此。以前史所稱揚子。皆非揚子橋也。恂按揚舊或从木作楊今刊本亦有作楊者

唐盧綸詩山映南徐暮。千帆入古津。魚驚出浦火。月照渡江人。清鏡悲雙鬢。滄浪寄一身。空憐芳草色。長接故園春。祖詠詩纔入維揚郭。鄉關北路遙。林藏初霽雨。風退欲歸潮。江火明沙岸。雲帆礙浦橋。客衣今日薄。寒氣近來饒。孟浩然詩所思在夢寐。欲往大江深。日夕望京口。煙波愁我心。心馳茅山洞。目極楓樹林。不見少微隱。星霜勞夜吟。明汪廣洋詩揚子橋頭夜泊船。水波纔定月初圓。不眠細數經行日。笑隔東風又一年。郭第詩小艇淮南道。經過無限情。可憐揚子渡。不見海潮生。水斷瓜洲驛。江連北固城。漲沙三十里。樹杪亂山横。國朝曾畹揚子橋詩三山風日好。忽憶廣陵濤。到此舟偏逆。相看月漸高。榜歌喧浦漵。戰血鏽城壕。直覺姜才後。明星偃大刀。王士祿詩來舟與去楫。沿泝共川塗。篙師慣風水。暗裏相招呼。王士徵詩秋聲波揚子。一兩涼颸發。秣陵暮潮歸。瓜步殘鐘歇。無事悲客心。曠如久離別。橫笛起宵闌。孤篷見微月。沙鼎詩月明沙白夜光浮。洲嘴中分兩道流。風靜波平人跡杳。一聲漁唱起孤舟。

二里。三岔河。江都有高旻寺天中塔地。一名寶塔灣。

恂按岔亦作汊或作叉。江都縣志三汊河在城西南一十五里。江都儀徵瓜洲至此水分三支。故名三汊河。康熙三十八年。

南巡駐蹕。命名茱萸灣。

御製高旻寺碑記云。茱萸灣者。乃維揚俗稱寶塔灣也。居三岔河之中。南眺金焦諸峯。北枕蜀岡之麓。足爲淮南勝地。麟慶鴻雪因緣圖記茱萸灣。其水北承淮流。西達儀徵。南通瓜步。故名三岔河。

畫舫錄三岔河。在江都縣西南十五里。揚州運河之水。至此分爲二支。一從儀徵入江。一從瓜洲入江。岸上建塔。名天中塔。寺名高旻寺。其地一名寶塔灣。蓋以寺中之天中塔而名之者也。

聖祖南巡。賜名茱萸灣。建行宮於此。謂之塔灣行宮。

御製詩有名灣眞不愧句。卽謂此也。江都縣志高旻寺在安江門外十五里三汊河西岸。寺有塔名天中塔。康熙四十年。兩淮商人於寺內建行宮。

聖駕駐蹕臨幸。

御書高旻寺額。又雲表天風額。懸塔內。張公奏議瓜儀運河自江都三

汊河以南經瓜洲出大江計程二十七里又自三汊河以西經儀徵出大江計程七十二里河水至此分流入江江潮吞吐消息靡常故兩河皆置牐以啟閉行漕兩岸皆高阜平田曠野無事隄防河底閒有淺處每至冬時令江儀二縣管河官撥夫撈濬（漕運全書瓜儀運河考）春秋傳吳城邗溝通江淮杜注謂自邗江穿溝通射陽湖為入淮運道此瓜儀運河所由昉也宋時嘗建三牐於儀徵明洪武中即其地築為壩永樂間海運既罷專行河運浙西之粟一百六十餘萬石由瓜洲壩以達於揚州上江及江西湖廣之粟八十八萬餘石由儀徵壩以達於揚州

瓜儀洵運道之襟喉矣宏治元年始建東關羅泗二牐十二年復於濱江建攔潮牐潮長開牐放船潮退盤壩隆慶六年自時家洲以達花園港開渠六里有奇建瓜洲通江牐二座以免盤撥之苦萬歷五年於瓜洲開港塢以泊運船　國朝康熙二十八年於儀徵牐外江口北新洲挑舊河身直通四牐一切糧艘俱從沙漫洲轉入新河口五十四年因江溜北徙將頭牐堵閉開繞城越河一道改為運口五十五年加築瓜洲花園港越隄修砌繞城河岸石工以禦大江衝刷五十七年又建花園港重隄於正人洲挑引河二道以殺江溜六十一年建築花園港西

邱家港挑水土壩二座雍正六年以瓜洲新改運口逼近城垣水勢洶湧舊運口地勢高儆河形亦寬復將所改運口堵閉挑深舊有運河令糧艘仍由故道而行於牐外築夾壩二道攔河柴壩一道雍正八年以牐河水無關蓄淮流直注勢若建瓴於瓜洲頭牐之上青蓮庵起至尤家碾止開挑越河一道建蓄水草壩於河上以利漕運（會典）浙江糧船杭州府自省城北武林驛開行過塘棲歷湖州府德清縣境東過北陸橋歷石門桐鄉二縣境經嘉興府城西遶北出青杉牐會嘉興府糧船至王家涇北為平望驛東過鶯脰湖湖州府糧船入焉又東北會於吳

江縣之北塘河蘇松糧道屬糧船由各州縣水次開行出運河自吳江縣西北塘河西行至蘇州府城閶門松江府太倉州糧船由婁江來會出滸墅關北行會常州鎮江二府糧船至京口牐渡江北入瓜洲運口湖南糧船由岳州府巴陵縣洞庭湖口開行經劉公磯蓮花塘至臨湘縣境經白螺楊林等磯入湖北嘉魚縣沔陽州境平江順流經江安塘王家港入江夏縣境至湖北省城與湖北糧船會湖北糧船由省城將臺驛大江開行經小青山大青山馬家洲趙家磯道士洑營入大冶縣境經漳源塘菖蒲港歷蘄水縣烏江廟迴風磯入黃梅縣廣濟縣境經

魯肅港余家涯入江西德化縣界與江西糧船會江西糧船自省城南浦驛大江開行經揚子洲歷星子都昌二縣境入鄱陽湖至湖口縣出大江經梅家洲入彭澤縣境經小孤山彭浪磯入江南宿松東流二縣境順流與安徽省漕船會江南江安糧道屬漕船由各州縣水次開行出江歷安慶池州太平各府境經西梁山之麓由采石磯順流入江甯府之龍江關北二十里渡江北至瓜步又東北至北新河入儀徵運口（恂按今湖南湖北江西安徽漕船亦入瓜洲運口不復由儀徵入口矣又按江安糧道屬漕船此外有在大江以北不入瓜儀運口者分見卷三十洪澤湖卷二十六阜河卷二十五泇溝條）並會於江都縣南之三汊河

國朝曾一同高明寺詩緊葛蒼藤覆萬家紅牆曲折繞林斜晚鸞來占金隄柳游女閒簪玉砌花千里江光涵作雨一宮秋水變成霞風箏殿角瑽琤響似聽聲聲問翠華　陳鍾祥高明寺詩茱萸灣上高明寺廢塔荒涼舊殿基當日

高皇曾駐蹕飛甍畫棟碧參差　黃承吉宿高明寺詩迢迢香積路縈纜欲斜曛石氣春生雨池光夜度雲鴿禪依客悟魚梵隔松聞對此心俱寂何緣夢俗氛　陳章登天中塔詩暗中有層級已入洪濛端開豁始生怖著足知艱難金鐸亂平聽梵宇靜俯看斜照麗相輪高風揚旃檀一目盡吳楚表裏皆川原靄靄江北雲漸度江南山陰陽自明晦徙倚殊暄寒局促蟻蠓聚放逸雕鶚盤是時九秋晚造化意態閑遠樹望若薺霜染黃與丹我豈紫煙侶亦覺生羽翰萬象作賓客頓令成奇觀薄暮藹難留欲下腰腳孱豪興偶然耳垂老當懷安　謝沆亭集茱萸灣登寺塔詩茱萸灣彈棹恰秋晴塔頂初攀放眼明一綫界天瓜步水萬川銜日石頭城南朝王氣餘金粉北客鄉心逐旆旌卷畫窗虛容久坐數竿蕭碧欲題名　王翼鳳登高明寺塔詩萬里空塵海茲游絕衆行天憑階級出人覺羽毛輕吳楚青難辨金焦勢總平秋風激長嘯非復語

鈴情　蔣超伯三汊河詩一柱蕭然窣堵波綠楊還似舊宮河倉房火後皆蓁棘戰壘秋深長薜蘿白馬流蘇悲庾亮蒼頭大力憚摩訶可憐雁戶思家淚應比三汊水更多

運河自此分二支一支南流逕瓜洲古伊婁河也

圖志運河逕揚州府城東北繞城而南至揚子橋三汊口分為二支一支西南流逕儀徵縣東又分為二一南流至舊江口入江一西南流至下江口入江為上江糧運入河之口一支南流即伊婁河至瓜洲鎮西南入江為江南糧運入河之口　嘉慶揚州河渠志運河過郡城少折而西至三汊河南行至瓜洲入江此為糧運正道又自三汊河西南行至儀徵縣入江此為鹽船

入江之路　又山川志運河入口雍正時尚有二道一自儀徵江際東行四十里至石人頭入江都界又十五里至揚子橋一即瓜洲河今漕船皆由瓜洲行儀徵運道已廢　揚州水道記明代重運皆由儀徵中葉以後始由瓜洲　國朝乾隆以後糧船由瓜洲惟鹽船由儀徵近年儀徵運河淤淺已甚夏時猶不可以行舟鹽船亦間由瓜洲行矣（恂按儀運道別載楚漕江程茲不復贅祇敘瓜洲一路）　江都縣志伊婁河在城南十五里輿地紀勝云伊婁河即揚子鎮以南至江之運河也隋以前揚子鎮尚臨江至唐江濱積沙至二十五里開元間潤州刺史齊澣奏開此河以通運道伊婁埭在

瓜洲鎮唐淮南節度使李承恂按通鑑諸書俱作成式所築伊汀在伊婁河十埧港在瓜洲鎮運河東西埧凡十埧下各有港以通江張公奏議自三汊河以南經瓜洲出大江計程二十七里係江都縣地設牐二曰廣惠曰通惠揚州府志伊婁河在府南二十里揚子鎮南通大江自隋以前揚子鎮臨江逕渡京口唐時積沙二十餘里渡江者繞瓜洲沙尾紆行六十里開元二十六年齊澣爲潤州刺史請於京口埭下直趨渡江二十里開伊婁河於揚州南至德中永王璘作亂據丹陽淮南採訪使李成式遣裴茂以廣陵卒三千戍伊婁埭宋紹興三十一年金亮軍瓜洲楊

存中命戰士踏車船自京口薄瓜洲迫岸復回金兵皆持滿以待其船中流上下回轉如飛敵相顧駭愕即此處也一統志伊婁河在江都縣南二十里南通大江北至揚子橋接官河即瓜洲運河也唐書開元二十六年潤州刺史齊澣以州北隔江舟行繞瓜步回遠六十里乃於京口埭下直趨渡江二十里開伊婁河二十五里渡揚子立埭輿地紀勝即揚子鎮以南至江運河也自隋以前揚子鎮尙臨江至唐時江濱始積沙至二十五里故穿此河亦曰瓜洲渡河渠考三汊河口即瓜洲與儀徵達府通漕之道明嘉靖七年漕臣唐龍請於此置牐以盡漕利天

啟初發丁夫開濬三汊河通志運道由瓜洲牐行其南岸花園港爲糧艘所停泊　本朝康熙五十四年江溜北衝花園港總漕施世綸始於瓜洲繞城河開埧行漕雍正六年決口塞仍開瓜洲舊牐方輿紀要伊婁河在府南二十里揚子鎮南通大江自隋以前揚子鎮臨江南渡京口唐時積沙二十五里渡江者繞瓜步沙尾紆回六十里開元二十六年齊澣爲潤州刺史請於京口埭下直趨渡江二十里開伊婁河於揚州南瓜步浦長二十五里即達揚子鎮從之因立伊婁埭官收其入至德中永王璘作亂據丹陽淮南採訪使李成式遣兵拒之於伊婁埭亦

曰伊婁堰宋紹聖中易堰以牐今運河自瓜洲鎮達於揚子橋即此河也漕河考瓜洲漕河本名伊婁河自唐以來皆爲漕渠津要河口接大江亦曰瓜洲渡宋紹興三十一年金亮軍瓜洲謀犯京口楊存中等命戰士踏車船自京口逕向瓜洲迫岸復回金兵皆持滿以待其船中流上下回轉如飛敵相顧駭愕淳熙十四年揚州守臣熊飛言揚州運河惟藉瓜洲眞州兩牐瀦積今河水走洩緣瓜洲上中二牐久不修治惟賴攔潮牐一座然迫近江潮水勢衝激易致損壞望敕有司照舊修葺從之今漕河至此分爲三支如瓜字形東西二支通江一支阻隄下江

運艘皆經此過壩景泰六年河臣陳泰以瓜洲壩下東西二港江潮往來泥沙塡淤乃修濬之隆慶四年河臣萬恭更請建瓜洲牐自時家洲達花園港開渠長六里有奇牐成一名廣惠一名通惠漕舟便之志云瓜洲運河分三支三支之中又分爲十各築一壩以河高江低壩之使不洩也瓜洲西七里爲花園港又西十五里爲儀眞縣之何家港皆爲江岸設防處有瓜洲巡司戍守〈揚州水道記〉舊唐書齊澣傳開元二十五年遷潤州刺史充江南東道採訪處置使潤州北界隔吳（吳指揚州後周改南兗州爲吳州隋改吳州爲揚州全唐文載澣請開伊婁河原奏云潤州北界隔江爲限）江至瓜步沙尾紆回六十

里船繞瓜步多爲風濤之所漂損澣乃移其漕路於京口塘下直渡江二十里又開伊婁河二十五里卽達揚子縣（新唐書無縣字）自是免漂損之災歲減腳錢數十萬又立伊婁埭官收其課迄利濟焉此邗溝運道由瓜洲入運之始按齊澣開伊婁河時爲潤州刺史故伊婁埭雖設於揚州而榷稅之事則仍屬潤州唐書張延賞傳大歷三年爲淮南節度瓜步舟艫所湊而遙繫潤州（此瓜步卽指瓜步洲之伊婁埭言）延賞請改屬揚州由是行者無壅滯伊婁埭始改隸揚州方澣之開伊婁河爲浙東西諸郡漕運計也先是浙東西漕船由鎭江運河出口不能逕達揚州先逆流西上迂

繞瓜步始得達澣開伊婁河二十五里卽達揚子縣（此謂揚子縣境非謂揚子縣治也永淳元年分江都縣置揚子縣自揚子橋以西皆隸揚子縣矣）其餘上江諸郡漕船仍由儀徵進口唐陳鴻廬州同食館記先時郡米數萬石輸揚州舳艫相繼出巢湖入大江歲爲風波沉溺者半乃於湖東北岸槖皐里作倉廩三十九間州東二邑人米輸於此由申港出新婦江至白沙是上江漕船入儀徵運河不入瓜洲後代蘇松常鎭嘉湖等郡漕船入瓜洲口江廣漕船入儀徵口此其權輿矣

唐李白瓜洲新河餞族叔舍人賁詩齊公鑿新河萬古流不絕豐功利生人天地同朽滅兩橋對雙閣芳樹有行列愛此如甘棠誰云敢攀折吳關倚此固天險自兹設海水落斗門潮平見沙汭我行送季父弭棹徒流悅楊花滿江來疑是龍山雪惜此林下興愴爲山陽別瞻望淸洛塵歸來空寂茂

十里（左岸）八里鋪（江都）

〈江都縣志〉八里鋪司兵五名

十里（兩岸）陳家灣（江都）

〈畫舫錄〉自高旻寺十六里錦春園一里陳家灣一里由牐五里江口計二十三里此水程第三站也〈侗〉按揚州府河渠志康熙二十八年正月

仁廟南巡

諭司河諸臣修理高郵南北一帶甎石工程時

駐蹕瓜洲陳家灣即此水程細數單陳家灣有由牐閘脩按明世宗實錄嘉靖十九年運糧千戶李顯請令瓜洲陳家灣增一牐若瓜洲埧衝決則下陳家灣牐由牐蓋權輿於此萬里雲程作油牐又按萬里雲程以此為第六十八牐計自臨清板牐至此牐凡六十有八併大江以南鎮江之京口牐丹徒之南牐丹陽之莊牐常州之呂城牐為運河七十二牐

國朝孔毓珣疏瓜洲由牐運口乃漕船出入咽喉雍正六年前河臣齊蘇勒因先改運口逼近城垣而繞城一河又復甚窄題請開復舊時運口建埧挑河使糧艘商船經由故道於漕運城社大有裨益查瓜洲由牐下向有石牐名為四牐與由牐次第啟閉賴以蓄潮濟運今流北徙四牐坍久無存而退潮大溜既無四牐以制其洶湧之性又無支河以分其勢兼之淮水灌注牐下之水勢若建瓴運口船隻往來艱險臣於上年十二月委員赴勘擬挑運河一道以利漕商並行淮揚道議估茲據詳稱應自由牐以上青蓮庵起至尤家磯止挑空越河一道長三百六十七丈寬十二丈仍於河頭上築束水草壩一座收束水勢目今重運將臨隨飭河庫道速發帑銀四千五百兩委員挑築限一月內完工一面會同蘇撫尹繼善赴工督催一面飭令淮揚道將工段丈尺及需用銀數造冊另疏具題脩按此奏在雍正八年正月十日奉

上諭挑築此河甚有裨益會題到日再降諭旨圖留中

寶鋆由牐關江景詩水風激激峭寒生由牐關前鼓櫂行萬頃澄波高岸迥數行疏樹遠村平旗標試浙頭銜肅路近維揚手版迎最喜浪花看飲薄文瀾悟到筆縱橫

五里左岸瓜洲鎮城江都

方輿紀要瓜洲鎮在府城南四十里江濱昔為瓜洲村揚子江之沙磧也沙漸長如瓜字接連揚子江口民居其上自唐開元

以後漸為南北襟喉之處上元初劉展據廣陵設疑兵於瓜洲明年平盧將田神功等討展軍於瓜洲宋紹興三十一年金亮南侵揚州陷劉錡留屯於此以拒之德祐初元伯顏陷建康遣張宏範屯兵瓜洲既而伯顏復遣阿朮駐守瓜洲斷淮東援兵今居民商賈駢集輻湊謂之瓜洲鎮南岸即京口也一統志瓜洲鎮在江都縣南四十里江濱元和郡縣志昔為瓜洲村蓋揚子江中之沙積也沙漸漲出遙接揚子渡口自唐開元以來漸為南北襟喉之處舊志宋乾道四年始築城置堡有石城東西北三面長四里明初置巡司嘉靖三十五年以倭警重築甎城周一千五百四十三丈有五門居民商賈湊集設守備等官鎮守江防分司亦駐焉　本朝設瓜洲水營參將又瓜洲渡在縣南四十五里揚州府志瓜洲城在府城南四十里江濱昔為瓜洲村揚子江之沙積也沙漸長狀如瓜字接連揚子江口民居其上自唐開元以後漸為南北襟喉之處上元初劉展據廣陵設疑兵於瓜洲若趣北固者潛自上流濟襲取潤州明年平盧將田神功等討展軍於瓜洲濟江擊展敗之或謂之瓜埠洲亦曰瓜洲步唐末漸有城壘宋建炎二年金人寇淮南入陷天長軍至揚州馳騎至瓜洲步得小舟渡江至鎮江府紹興三十一

年金亮南侵揚州陷劉錡留屯於此以拒之既而金人盛兵寇瓜洲口金亮亦引大軍至此居龜山寺金人既卻史浩議築城置守張浚謂棄淮守江是示弱也議遂沮乾道四年始築城置堡號簸箕城德祐初元伯顏陷建康遣張宏範屯兵瓜洲宋軍水陸進攻不能克二年元人刧少帝太后北去時李庭芝鎮揚州遣其將姜才夜擣瓜洲以邀帝后屢經兵燹城遂圮明嘉靖間因備倭寇復築今城城東西跨壩一千五百四十三丈九尺高二丈一尺厚半之城門四便門一各有警鋪敵臺雉堞水門水竇各三（揚州水道記）六合有瓜步山在六合縣東南二十里

儀徵有瓜步渡在儀徵縣西南四十里與六合接界史單言瓜步者皆瓜步山及瓜步渡也言瓜步洲即今之瓜洲方輿紀要瓜洲城在府城南四十里或謂之瓜埠洲亦曰瓜洲步唐開元十四年潤州大風從東北海濤奔上沒瓜步洲即此瓜洲也（畫舫錄）瓜洲在大江北岸康熙間總河于成龍請瓜洲儀徵口交江防同知管理趙總河世顯請於息浪庵築護城隄埽工雍正間江溜北趨嵇總河曾筠於瓜洲沿江拋塡碎石增修埽工高總河晉以瓜洲城郭並無倉庫多係空曠原非尺寸必爭之地不如將城收小讓地與江不致生工今因之故於新港口收江

南巡至此乃出揚郡回鑾至此乃入揚郡而礟臺口之栅城已成廢隍今呼爲鬼臉城（江防廳冊）江防汛瓜洲巡檢司分管運河上自三汊河起至瓜洲花園港一帶江口止河長八千三百七十餘丈乃運河達江正派計二十四里三分（江運同知冊）瓜洲司兼管河務巡檢一員駐劄瓜洲分管運河上自三汊河起下至瓜洲花園港一帶江工止又道光二十九年裁汰揚運通判歸併江防改爲江運同知管理（恂按咸豐十年江運同知缺裁）（揚州水道記）明會典瓜洲江口舊建土壩江北糧船回空撤壩以出而江南重船反令盤壩搬剝艱難風

濤守候隆慶六年題准自時家洲以達花園港開渠六里有奇建瓜洲通江牐二座自此漕艘始免車盤之苦此揚州瓜洲廢壩爲牐之始按宋史曾孝蘊傳紹聖中管幹發運司糶糴事建言揚之瓜洲等處易堰爲牐以便漕運商賈既成公私便之是宋時瓜洲運河已易堰爲牐後以牐啟閉不時水易走洩復改爲壩宋史河渠志宣和二年向子諲請於瓜洲河口作一壩以復龍舟堰紹興四年詔揚州諸堰並令守臣開決焚燬務令不通敵舟子諲所築之壩想亦開決故漕河旋即淤淺五年詔淮南宣撫募人開濬瓜洲至淮口運河淺澀處而瓜洲復立牐河

渠志孝宗淳熙十四年揚州守臣熊飛言揚州運河惟藉瓜洲
眞州兩牐瀦積今河水走洩緣瓜洲上中二牐久不修治獨擱
潮牐一座轉運提鹽及本州共行修整然迫近江潮水勢衝激
易致損壞請令有司葺治以防走洩從之是宋時瓜洲有三牐
矣明初於瓜洲立十壩郡國利病書云瓜洲十壩俱在本鎭漕
河高江水數尺各壩爲河限使不入於江漕河至此分爲三支
如瓜字形中一支阻隄隔江東一支通江名曰東港西一支通
江名曰西港內中一支入東西二港築壩隨南北爲壩東西二
港以通江潮之來往各壩以限河之水揚州府志由中一支

入東港有二支第一支築壩二北曰八壩南曰九壩第二支築
壩一曰十壩由中一支入西港有四支第一支築壩三北曰七
壩中曰六壩南曰五壩第二支築壩二北曰四壩南曰三壩第
三支築壩二北曰二壩南曰一壩第四支築壩一曰鹽壩成化
六年工部主事吳英移置十壩於壩東一里許外曰鹽壩明初
掣鹽於此後徙儀眞遂廢英宗實錄正統八年三月濬瓜洲壩
東港洪武間瓜洲壩有東西港永樂間廢東港爲廠以貯材木
正統初議濬未就至是武興請修復從之景帝實錄景泰五年
工部奏開儀眞瓜洲二壩每遇冬春水縮膠淺難行宜於二壩

下各置牐蓄水從之孝宗實錄宏治十年總漕都御史李蕙請
於瓜洲新壩至倉壩一壩至四壩港口儀眞鑰匙河及歇馬亭
各建一牐以便糧運工部覆奏謂三壩邊臨大江潮長則壩低
水高固易於車放潮落則壩高水低殊不爲便莫若於江口總
港內各建一牐潮平之時下板蓄水令與壩平從之按此皆於
壩外置牐非廢壩爲牐也南河全考嘉靖六年漕運都御史高
友璣於瓜洲西江嘴置瓜洲牐時監工者不愼工人受賂築不
如法居人倡洩水之說牐竟不用世宗實錄嘉靖十九年運糧
千戶李顯請令瓜洲陳家灣增一牐若瓜洲壩衝決則下陳家

灣牐穆宗實錄隆慶五年給事中張博請改瓜洲土壩爲牐以
便漕舟工部覆言玆議勘行已久而有司莫爲奏報必徇私牟
利之徒倡言阻撓當事者憚於改作故議久不決宜督河道漕
運諸臣刻期會勘以聞南河全考隆慶六年侍郎萬恭更請建
瓜洲牐自時家洲以達於花園港開渠長六里有奇其年冬牐
成一名廣惠一名通惠（揚州府志廣惠牐一名頭牐通惠牐一名四牐俱在瓜洲鎭）而神宗
實錄云萬歷元年正月河道侍郎萬恭奏創建瓜洲二牐工竣
蓋牐成於隆慶六年冬而奏報於萬歷元年春也郡國利病書
載恭建牐疏云題爲瓜牐告成速濟新運事據南河工部郎中

旲自新管漕參政潘允瑞揚州府知府賈應元會勘得瓜洲花園港豬市二處皆可通江但豬市臨江最近河水走洩中無盤旋之勢不無可慮花園港至時家洲相去六里河身宛轉水不直下再將河道開闢以便停泊相應於此建牐二座具呈詳允隨督率知府賈應元同知陳可大等督役催工採石運料濬開河渠分投任事羣力畢集於隆慶六年八月二十六日興工至本年十二月十二日二牐河渠俱告完合行呈報臣惟國家漕運四百萬石而過瓜洲者二百萬石百七十年挑挈車盤軍民勞苦船泊江岸累患風濤湖水瀰漫隄岸衝決科道諸臣累經條議建牐竟成道謀仰荷先皇聖明獨斷（先皇指穆宗）成二百年未成之功廟堂主持決五十年未決之論一時在工諸臣或議於始或成於終惟早運以爲期乘冬融以敏事不百日而二牐之功屹屹踰六里而新河之水滔滔吳浙方舟之粟直達於灣高寶巨浸之流建瓴而下（是時瓜儀二牐已藉資於湖水）既免挑盤雇剝之苦又無風波險流之虞新河所占雖失之民田運頭償還又得之鋪店糧運方竣商舶由之（是時商舶與糧船不能並行也）遠近喧騰上下感激再照儀徵之牐抽分船稅河道大工全賴於此今建瓜牐辦料雇夫費及萬金悉取諸宮中而用之全不累民工得速就今瓜牐

既成相應比照儀眞事例使昔之由垻者許之由牐一體抽分則儀眞無走船走稅之虞瓜洲得修河修牐之利在商船就安而去險歡呼樂從在編氓取盈以濟虛分毫無累其瓜牐船稅就令儀眞主事帶管該牐應設牐官牐夫卽以本鎭原有牐垻官夫改用不必另行銓選編僉此尤全利而至便者也疏入下工部覆上如所請治水筌蹏（萬恭作）云瓜儀濱江牐外春運江潮未盛潮上則通潮落則滯司河者爲濬渠焉愈深愈滯蓋潮滯漕水同落故也余止濬渠獨令牐外與江相接之所置垻蓋以留舊潮而接新潮故也萬歷元年八月築閉瓜洲牐罷過牐船稅議者以牐開水數爲洩每歲運船及白糧船過時度可三月而盡於是僅開三週月運船過訖卽塞之遂罷開牐船稅明會典萬歷四年於瓜洲開港塢以泊運船神宗實錄巡按御史陳世寶條陳開瓜洲河港塢屯船塢挑浚深闊使船之先入者屯聚於內又於鹽垻之東開一曲港與新牐外港相合使船之後至者續泊於內以免金山挂江之險部覆允行江防廳冊康熙五十五年三月總河趙世顯奏瓜洲自四牐起至江口止計長二百九十七丈總名花園港地方坍塌一百二丈以致屯船無所應於四牐之旁運河北岸開挑月河一道以爲屯船之地經

部議行揚州府志瓜洲牐河在城南四十里（侚按城謂府城）由瓜洲通
惠廣惠二牐至江口康熙五十四年因江流北徙將廣惠牐堵
閉另浚繞城河通漕後因花園港坍卸繞城河運口難以行漕
雍正六年閉繞城河仍開牐河船由牐河行走乾隆十一年將
廣惠牐堵閉仍開由牐上之青蓮庵舊越河行走原設牐官一
員二十一年移駐丹徒專管橫越二牐裁存牐夫十二名交瓜
洲巡檢董率府志又云瓜洲月河在廣惠牐之上雍正八年因
牐河水無關蓄自青蓮港起至尤家磯止開月河一道長三百
六十七丈九年又於瓜洲西南正八洲另開引河一道長六百

四十一丈五公灘開支河長三百六十丈夾口內築貼心埧一道
長一百五十丈五尺又南北兩頭接築攔水土埧續行水金鑑
云瓜洲舊有廣惠通惠二牐今府志止敘有堵閉廣惠牐其通
惠牐或坍或拆未載查該牐坐落在花園港江山風月亭之側
康熙五十四年江流北徙坍塌入江（揚州河渠志）西岸槐子河
口運隄又南至高橋橋以外有埧橋以內為柴河亦名草河逃
西而南出長春橋合保障河保障河北至蜀岡下又南有二十
四橋水來注之又南出紅橋經硯池口至南門外二道溝入運
河方輿紀要云保障河在府西四里城北三里舊有柴河東連

官河西接市河入城而城西一望平原別無濠塹崇禎十年始
自柴河口引城東運河繞西郭復折而西南接城南二里之寶
帶河仍合運河延袤十六里時又於近河東岸緣壘為城上為
敵臺因名保障焉運隄又南有黃金埧水西行過邗溝廟經迎
恩橋又南行至郡城北水關與北門城濠水合流亦入保障河
運隄又南至郡城東北隅便益門有城濠首接運河濠口亦有
埧埧內水西經便益門又西經廣儲門又西經拱辰門（即天甯門）又
西經北門折而南過西門又折而東過南門入運河其穿城市
河一自新城拱辰門水關入南經大東門弔橋又南經小東門

弔橋至挹江門水門出鈔橋接運河此新城未建以前城東面
之濠河也一自舊城北門水關入至南水關出響水橋入運河
運隄又南至對岸文峯塔北折而西名寶帶河明萬歷間濬以
挽河直流運隄又西南為新河亦明萬歷間濬自南門二里橋
入西折而南又折而東運隄又西南至三汊河又西南行至烏
塔溝句城塘水從此出焉此溝與江都縣分界（侚按以下入儀徵縣境）運
隄又西南行有戴子港陳公塘水從此出焉運隄又西南行至
儀徵縣經四牐以入於江（侚按以上敘江都縣境運隄西岸畢並連敘儀徵縣運河）東岸壁
虎橋運隄又南灣頭牐牐下水東行為運鹽河傳為吳王濞所

開通海陵倉自灣頭河牐起東行七十里至斗門入泰州境又東過姜堰海安入通州如皐境東抵通屬各場自灣頭牐下起其北岸來水壁虎橋水鳳凰橋水東西灣壩水金灣新舊壩水及江都境之高家壩孔家涵徐家涵楊家溝顧家坍五里廟景鐵溝宜陵涵龍耳河以次而東諸水皆通焉其南岸則廖家溝石羊溝董家溝芒稻河泰塘河白塔河或分或合皆入江之路運隄又南經郡城東關對岸有沙壩河入江運隄又稍折而西南有揚子橋水入江又西南至三汊河南行其對岸亦循高旻寺南行經頭牐此河遂分支津東南經瓜洲城南入江其正派稍西南經四牐南入江是爲瓜洲運河口。（按以上敘江都縣境運隄東岸畢自三汊河起並敘對岸）

唐張祜瓜洲聞曉角詩寒耿稀星照碧霄月樓吹角夜江遙五更人起煙霞靜一曲殘聲遍落潮 宋王安石泊船瓜洲詩京口瓜洲一水間鍾山祇隔數重山春風自綠江南岸明月何時照我還 方岳瓜洲晚渡詩天地中間一葉舟與鷗等是此生浮江淮千里水天碧南北六朝煙樹愁淚挾禹功吞巨海寺騎媧石礙中流漁蓑不涉興亡事自醉自醒今白頭 明王竑瓜洲詩落日大江秋凄涼覺底愁逆潮攻敗壘荒樹入沙洲險固空餘蹟清平且壯游不須腰十萬明日上揚州 袁凱夜至瓜洲詩瓜洲人家煙火微瓜洲波上行人稀敲門買得雙清酒船在西陵逆浪歸 王璲瓜洲道中詩清江杳杳水連空江北江南綠映紅三月異鄉逢改火經春游子怨飄蓬滿汀蘆葉孤舟雨一樹梨花小旆風遙望故鄉何處是依稀煙樹五湖東 國朝程嘉燧瓜洲渡頭風雪欲回南岸不得詩二首南岸連山陰復晴江邊雪片柳花明遙

看白浪過津關日暮無人打槳迎平分南北是江流南岸相期北岸留惟有南風吹向北爲君留客醉瓜洲 顧陳垿瓜洲曉渡詩征鞍才卸客身輕指點金焦雙眼明宿雨漸收遙岸出海雲初落怒潮平人歸春晚猶餘興風入江南亦有情正值百花新釀足一杯先爲洗愁城 寶鋆由瓜洲渡江詩大江東去水迢迢風景依稀似六朝上界真靈尊岳瀆中流砥柱峙金焦浪花浴日紈同潔雲葉隨人櫓共搖卻笑神仙矜氣骨郭公墓捍伍胥潮 梅植之泊瓜洲詩水宿今何夕扁舟尚故鄉江喧仍浪靜野闊更風長近岸鄰依船聞雜客戒裝問途前路遠明日過朱方 張寶瓜洲夜泊詩夕陽西下片帆收隔岸銀山掠水浮好是兩三星火裏一丸月上泊瓜洲 蔣超伯瓜步阻風詩瓜步孤舟宿羈魂黯黯消雨聲粗似雹風力健於潮闕吏殊堪笑山僧不可招始知天塹壯基時羨金焦 釋性恬瓜洲道中詩一帶青山影明明逐水流片雲前浦雨殘月五更秋此地頻年別無聊續舊遊自嗤何所事江上愧閒鷗 按歷代瓜洲題詠甚夥互見楚漕江程

漕舟南下至此入揚子江。

方輿紀要揚子江在府南四十里由六合縣經儀真縣至瓜洲鎮又東過泰興如皐歷通州故海門縣而入海江心有南冷水與鎮江府分界曹魏黃初五年至廣陵時江水盛漲不臨望嘆曰魏雖有武騎千羣無所用之未可圖也明年復如廣陵故城臨江觀兵見江濤洶湧嘆曰此天所以限南北也晉建興末祖逖誓清中原自京口濟廣陵其後南北津濟廣陵京口實爲襟要劉裕平南燕以盧循犯建康疾馳至廣陵濟江趨京口陳霸先平侯景軍京口濟江圍齊廣陵隋平陳賀若弼自廣陵濟江

披京口唐宋以來漬江洲渚日增江流日狹初自廣陵揚子鎮濟江江面闊相距四十餘里唐立伊婁埭江闊猶二十餘里宋時瓜洲渡口猶十八里今瓜洲渡至京口不過七八里渡口與江心金山寺相對自瓜洲而東十八里爲沙河港其東南與江心焦山寺相對亦謂之沙垻河舊與白塔芒稻二河俱爲洩水通江處又東五里曰深港俱東面設防處也又東五十餘里曰寶塔灣爲鹽盜淵藪其南岸汊港可進圌山又東南四十五里曰三江口亦曰新港又東至周家橋四十里正與江南圌山相對中有順江洲江面稍狹水流至急此處扼守則瓜儀可保此

爲金陵門戶江心要會有一字港上接圌山十里下接三江口十里官兵可以駐劄賊由通州狼山而西宜於此泊守若一入新港登岸爲卞家墳周家墳稍西則揚州矣此新港爲可以登岸可以入海之要口江防最切處也舊圖經揚子江自黃天蕩西牛步沙與建康爲界由瓜步下小帆山經儀眞境內東下至鐵丁港雞翎蘿與鎮江分界東北趨江都逕通州入海所謂揚子江也江防說大江南岸圌山北岸三江口爲第一重門戶而鎮江瓜洲則第二重門戶儀眞天甯洲爲第三重門戶（餘詳楚漕江程茲不備錄）

〔會典〕黃河以北中河經桃源縣至楊莊牐入河截河至清口泝淮至惠濟牐入運口南流經清河縣山陽縣寶應縣高郵州西納白馬寶應高郵邵伯等湖水東分洩入下河南流經甘泉縣至江都縣分爲二一爲瓜洲運河一爲儀徵運河皆入江由瓜洲運河出口截江而南是爲徒陽運河

右自灣頭鎮起至瓜洲鎮官河行江都縣境計程六十三里下入大江即揚子江〔備按〕漕運全書江都縣境險隘處所凡十一曰花園港曰陶家莊曰殷家莊曰江安垻曰迴瀾垻曰查子港曰新港汛曰大觀樓曰佛感洲曰大礮臺汛曰新港口（〔又按〕萬里雲程灣頭八里挐鹽廳二里五臺山一里揚州府城便益門一里東關門三里

缺口門一里鹽關二里徐甯門一里鈔關門三里寶塔灣三里九龍橋四里五里墩五里洋子橋五里三叉河五里六濠五里八里鋪四里陳家灣四里油牐關五里花園港三里新口三里舊口五里揚子江計自灣頭至揚子江共七十三里）

以上（自卷三十四至此）紀官河經清河縣山陽縣寶應縣高郵州甘泉縣江都縣境凡四百五里

江北運程歷通惠河、白河、衛河、會通河、新河、泇河、皁河、中河、黃河、官河達大江經順天州縣四大興縣、（屬西路廳）通州、香河縣、武清縣、（俱屬東路廳）直隸州縣十一天津縣、靜海縣、青縣、滄州、南皮縣、（俱屬天津府）交河縣、東光縣、吳橋縣、景州、故城縣、（俱屬河間府）清

河縣、屬廣平府 山東州縣二十。德州、屬濟南府 恩縣、屬東昌府 武城縣、夏津縣、俱屬臨清州 臨清州、係直隸州 清平縣、博平縣、堂邑縣、聊城縣、俱屬東昌府 陽穀縣、屬兗州府 東阿縣、屬泰安府 壽張縣、屬兗州府 東平州、屬泰安府 汶上縣、屬兗州府 嘉祥縣、屬濟甯州 鉅野縣、屬曹州府 濟甯州、係直隸州 魚臺縣、屬濟甯州 滕縣、嶧縣、俱屬兗州府 江南州縣十。沛縣、邳州、宿遷縣、俱屬徐州府 桃源縣、清河縣、山陽縣、俱屬淮安府 寶應縣、高郵州、甘泉縣、江都縣、俱屬揚州府 統計。。。四十五州縣共二千九百二十七里四分。通惠河四十五里。白河三百五十六里。衛河九百四十五里。會通河五百二十八里四分。新河一百八里。泇河二百六十二里。皁河五十七里。中河二百十三里。黃河八里。官河四百五里。

恂按 鄭元慶七省漕程言、瓜洲

鎮十五里至八里鋪。五里至紅廟。五里至揚子橋。十五里至揚州府廣陵驛。揚州府運河自廣陵驛十五里至灣頭。五里至高廟。十五里至東西灣。十里至邵伯驛。十里至三溝。十里至腰鋪。十五里至露筋廟。十里至南車洛。五里至北車洛。十五里至高郵州盂城驛。二十五里至清水潭。十里至張家溝。五里至六漫牐。二十里至界首驛。十里至缸橋。十里至汎水。五里至南牐。五里至平溝。十里至槐角樓巡司。十五里至寶應縣安平驛。二十里至淮安府山陽縣之黃浦。淮安府運河。自黃浦十里至涇河。十里至平河橋。十里至頭鋪。十里至二鋪。十里至楊家廟。十里至淮安府淮陰驛。十五里至板牐關。十五里至清江浦。三十里至清河縣清口驛。渡黃河。入清口。清河縣自黃河口門十七里至桃源交界三岔。為安清中河。自三岔一百四十里至宿遷縣張莊運口。為宿桃中河。宿遷縣自張莊運口四十七里至邳州交界窯灣口。邳州自窯灣口一百二十里至山東嶧縣交界黃林莊。兗州府嶧縣運河。自黃林莊九十八里至滕縣界朱姬莊。有八牐。曰臺莊。曰侯遷。曰頓莊。曰丁廟。曰萬年。曰張莊。曰德勝。曰韓莊。滕縣自朱姬莊五十里至江南沛縣界劉昌莊。沛縣自劉昌莊四十八里至魚臺王家口。有牐三。曰夏鎮。曰楊莊。曰珠梅。是為泇河。魚臺

縣自王家口八十五里至濟甯州四里灣交界。有牐三。曰邢莊。曰利建。曰南陽。濟甯州自四里灣交界七十五里至五里營之東濟甯衛交界。有牐十。曰棗林。曰魯橋。曰師家莊。曰仲家淺。曰新牐。曰新店。曰石佛。曰趙村。曰在城。曰天井。濟甯衛自五里營交界十七里至曹井橋迤北交界。鉅野縣自曹井橋交界二十五里至大長溝迤南交界。有牐一。曰通濟。嘉祥縣自小長溝交界十六里至孫村交界。汶上縣自孫村交界五十里至靳家口東平州南界。有牐五。曰寺前鋪。曰南旺上。曰南旺下。曰開河。曰袁家口。是為南旺南河。東平所自東平州北界十二里至安山牐接東平州南界。東平州自靳口汶上縣北界十八里至安山牐。有牐一。曰靳家口。又安

山牐接東平所河道三十里至戴家廟牐下三空橋。有牐二日安山日戴家廟壽張縣自三空橋二十里至沙灣鋪接東阿縣南界。東阿縣自沙灣鋪南界十五里至五里鋪接陽穀縣南界。陽穀縣自東阿縣北界六十里至官窰口鋪接東昌府聊城縣南界。有牐六日荆門上日荆門下日阿城上日阿城下日七級上日七級下。自沙灣鋪至荆門牐計二十里。張秋鎮在焉運道咽喉是爲張秋河聊城縣運河自陽穀縣界官窰口鋪六十三里至堂邑縣界西岸梭隄博平縣界東岸呂家灣鋪。有牐四日周家店日李海務日通濟橋日永通。堂邑縣自聊城縣界西岸梭隄三十五里至清平縣界函谷洞係西岸一邊。與博平縣對岸。博平縣自呂家

灣鋪三十五里至清平縣界逖南田家口係東岸一邊。與堂邑縣對岸。恂按堂邑博平河道各分十七里半。此兩三十五里當虛其一。不入總數之內清平縣自田家口三十九里至臨清州界二十里鋪。是爲上河臨清州自清平縣界二十里鋪四十里至直隸清河縣界鹽店北半壁店。清河縣自半壁店二十里至夏津縣界孫家口。夏津縣自孫家口二十七里至武城縣界橫河口。武城縣自橫河口一百四十六里至直隸故城縣界冷家墳。故城縣自冷家墳十六里至恩縣界孟家灣。恩縣自孟家灣至濟南府德州界曹家口鋪。德州自曹家口鋪十五里至德州衛界下八里塘。水次倉在

爲德州衛自下八里塘八十九里至桑園良店驛。直隸景州吳橋縣界直隸河間府運河自德州良店驛三十里至景州安陵巡司。二十里至吳橋縣連窩驛。三十里至東光縣。十里至油坊兒。十里至下口。二十里至泊頭鎮。管河通判駐焉又至交河縣新橋驛二十里至齊家堰。二十里至薛家窩。二十里至馬家口。十五里至滄州甎河驛。十五里至掘地兒。十五里至滄州長蘆巡檢司。四十里至廢興濟縣乾甯驛。十里至周官兒屯。四十里至雙塘兒。十五里至靜海縣奉新驛。二十里至獨流。二十里至新口。二十里至楊柳青。

二十里至曹家莊。二十里至天津衛。天津衛運河自楊青驛十里至丁字沽三汊河。十里至尹兒灣。十里至桃花口。十里至滿溝。十里至下老米店。十里至順天府武清縣。順天府運河。自武清縣楊村驛三十里至南北蔡村。十里至甎廠。十里至王家務。十里至榮村。十里至白廟。十里至河西務。對岸則香河縣十五里至王家擺渡口。十里至魯家渡。五里至紅廟。十里至靳家莊。十里至扳罾口。十里至蕭家林。十里至通州和合驛。二十里至楊家莊。十里至漷縣馬頭。十七里至公雞店。七里至沙狐堆。六里至保運觀。即里二寺十里至張家灣。十五里至通

州潞河驛通州城內有通流牐過天橋永通橋十二里至普濟牐十三里至平津下牐四里至平津上牐十一里至慶豐牐五里至大通橋入　都城據此自大通橋至瓜洲鎮城統計江北運程共二千六百二十八里視今所紀縮二百九十九里四分又按小谷口兩河薛鏡言瓜洲至揚州府江都縣三汊河以南計程二十七里儀眞縣至三汊河以西計程七十二里屬江防同知管轄瓜洲有二牐曰廣惠曰通惠儀眞有四牐曰響水曰通濟曰羅泗曰攔潮自三汊河起至淮安府山陽縣交界黃浦止歷江都恂按時甘泉縣尚未增設故不及甘泉高郵寶應三州縣計程二百六十里其汛五曰江都汛曰高郵汛曰永安汛曰氾水汛曰寶應汛屬揚河通判管轄自山陽縣黃浦起北至甘羅城迤西山清外河交界清口止計程九十六里有奇自黃浦至季家淺長八十一里有奇係山陽縣境自季家淺至甘羅城迤西長十五里有奇係清河縣境其汛三曰裏河下汛曰裏河上汛曰運口汛有張福口張莊裴家場爛泥淺三岔等引河會出清口併力敵黃水之沙屬淮安裏河同知管轄自清河縣西三里許黃河口門起至桃源縣交界三岔止計程一十七里安清中河通判所轄自桃清交界三岔起至宿遷境內張莊運口止計程一百四十里有奇宿桃中河通判所轄宿遷運河自張莊運口中河頭起至邳州交界窯灣口止計程四十七里屬宿虹同知管轄邳州

運河自宿遷縣交界窯灣口起至山東嶧縣交界黃林莊止計程一百二十里屬邳睢同知管轄有貓兒窩迤上滾水大壩萬家莊石壩又上下竹絡壩三窯灣竹絡壩一俱洩運河出岸之水由鴨頭河入駱馬湖泇河歷嶧滕沛三縣計程一百九十六里跨山東江南二省間嶧縣河道南自邳州黃林莊起北至滕縣界朱姬莊止計長九十八里有八牐曰臺莊曰侯遷曰頓莊曰丁廟曰萬年曰張莊曰德勝曰韓莊滕縣河道南自嶧縣界朱姬莊起北至江南沛縣界劉昌莊止計長五十里沛縣河道南自滕縣劉昌莊起北至魚臺縣界王家口止計長四十八里有三牐曰夏鎭曰楊莊曰珠梅屬兗州府泇河通判管理南旺湖南自沛縣界辛莊橋王家口起歷魚臺縣濟甯州濟甯衞鉅野縣嘉祥縣至汶上縣袁家口牐迤北東平州交界止計程二百七十五里魚臺縣河道南自沛縣界王家口起北至濟甯州四里灣交界止計長八十五里有三牐曰邢莊曰利建曰南陽濟甯州河道南自魚臺縣四里灣交界起北至五里營之東濟甯衞交界止計長七十五里有十牐曰棗林曰魯橋曰師家莊曰仲家淺曰新牐曰新店曰石佛曰趙村曰在城曰天井又有月河牐三曰下新曰中新曰上新濟甯衞河道南自五里營迤東濟甯州交界起北至曹井橋迤北鉅野縣交界止計長一十七里有奇鉅野縣河道南自濟甯衞曹井橋迤北交界起北至嘉祥縣大長溝迤南交界止計長二十五里有通濟牐嘉祥縣河道南自鉅野縣小長溝迤北交界起北至汶上縣孫村交界止計長一十六里汶上縣河道南自孫村嘉祥縣北界起北至靳家口東平州南界止計長五十六里有奇有五牐曰寺前鋪曰南旺上曰南旺下曰開河曰袁家口屬兗州府運河同知管轄南旺湖在汶上縣西南周漕渠兩涯共一百八十里中有二長隄漕渠貫其中畫而爲三漕渠西者爲西湖卽名南旺湖一名汶河漕渠東者爲東湖在汶河隄南名蜀山湖在汶河隄北名馬踏湖張秋河南自東平

州靳家口上接汶上縣河道北界起北至陽穀縣官窯口接
東昌府聊城縣河道南界止計程一百五十五里歷東平所
東平州壽張縣東阿縣陽穀縣屬兗州府捕河通判管轄東平
所河道南自東平州河道北界牌起北至安山牐接東平州
河道南界止計長十二里在東平州河道之內東平州河道
南自安山牐接東平所河道起北至戴家廟牐下三空橋接
壽張縣南界止計長三十里有二牐曰安山牐曰戴家廟牐
又北自安山牐起南至靳家口汶上縣北界止內除東平所
河道一十二里實管河道一十八里有一牐曰靳家口牐壽
張縣河道南自東平州界戴家廟牐下三空橋起北至河灣
鋪接東阿縣南界止計長二十里內沙灣運河西岸有積水
牐每年伏秋鄆濮等處倒坡之水接流至此濟運東阿縣河
道南自沙灣鋪接壽張縣北界起北至五里鋪接陽穀縣南
界止計長十五里其隄岸北自陽穀縣荆門牐上紅廟起南
至沙灣鋪止安平鎮居其中安平卽張秋陽穀縣河道南自

五里鋪接東阿縣北界起北至官窯口鋪接東昌府聊城縣
南界止計長六十里有六牐曰荆門上曰荆門下曰阿城上
曰阿城下曰七級上曰七級下縣
有阿井深七八尺蓋濟水所經
上河南自兗州府陽穀縣
界官窯口鋪起北至直隸廣平府清河縣界臨清州鹽店止
計程一百七十七里歷聊城縣東昌衛收并平山衛堂邑縣
博平縣德州衛收并左衛清平縣臨清州屬東昌府上河通
判管轄聊城縣河道南自陽穀縣官窯口鋪起北至堂邑縣
界西岸梭隄博平縣界東岸呂家灣鋪止計長六十
三里有四牐曰周家店曰李海務曰通濟橋曰永通西岸有
進水牐二東岸有出水牐四本縣河道內有東昌衛收并平
山衛河道一段僅三里地名南龍灣北自本營界碑起南至
鄧家樓界碑止係在西岸一邊也堂邑縣河道南自聊城縣
界梭隄起北至清平縣界函谷洞止計長三十五里係西岸
一邊與博平縣對岸其河道截分一十七里半內建二牐曰

梁家鄉曰土橋西岸進水牐三博平縣河道南自聊城縣界
呂家灣鋪起北至清平縣界魏家灣迤南田家口止計長三
十五里係東岸一邊與堂邑縣對岸其河道截分一十七里
半東岸減水牐五德州衛收并左衛南河河道計長六里在
清平縣河道之內清平縣河道南自博平縣魏家灣迤南田
家口起北至臨清州界二十里鋪止內有戴家灣牐臨清州
河道南自清平縣界二十里鋪起北至直隸清河縣界鹽店
止計長四十里有甎牐板牐各一西南衛水來與汶水合流
下河南自臨清州界鹽店北半壁店起北至直隸河間府吳
橋縣交界降民口鋪止計程三百二十七里歷清河縣夏津
縣武城縣故城縣恩縣德州德州衛德州左衛屬東昌府下
河通判管轄清河縣河道南自臨清州界鹽店北半壁店起
北至夏津縣界孫家口止計長二十里夏津縣
河道南自清河縣界孫家口起北至武城縣界橫河口止計
長一十七里武城縣河道南自夏津縣界橫河口起北至故

城縣界冷家墳止計長一百四十六里故城縣河道南自武
城縣界冷家墳起北至恩縣界孟家灣止計長一十六里恩
縣河道南自故城縣界孟家灣起北至德州界曹家口鋪止
計長一十二里德州河道南自恩縣界曹家口鋪起北至德
州衛下八里塘止計長一十五里德州衛河道南自德州界
下八里塘起北至直隸吳橋縣界降民口止計長八十九里
德州左衛河道夾在德州
衛河道內計長一里有奇
河間府景州吳橋東光南皮交河
五州縣河道南自山東德州衛交界王一光墳起北至天津
衛交界白洋橋止計程一百八十四里屬河間府管河通判
管轄景州河道南自山東德州衛交界石碑起北至直隸吳
橋縣交界清水灣石碣止計長二十四里吳橋縣河道
西岸南自景州交界清水灣起東岸南自山東德州衛交界
王一光墳起北至東光縣交界止計長二十四里東西兩岸
有六淺南有四淺錯落山東德州衛六十餘里河道之間東
光縣河道南自吳橋縣交界起西岸至交河縣交界楊家圈

止東岸至南皮縣交界十二里口止計長六十里南皮縣河道南自東光縣交界十二里口起東岸至天津衞交界蕭家樓止計長八十六里交河縣河道南自東光縣交界揚家圈起西岸至天津衞交界白洋橋止計長八十二里天津運河北自順天府武清縣交界三岔河起南至東岸河間府南皮縣交界西岸河間府交河縣交界白洋橋止歷天津衞河間府之滄州青縣順天府之霸州靜海縣計程三百四十五里屬天津同知管轄滄州河道有七淺青縣河道主簿管河東五淺河西三淺巡檢管河東二淺河西三淺霸州河道計長三里錯落於靜海縣境內靜海縣河道南自趙家圈起北至小園止計長一百四十五里天津河道錯落於靜海青縣滄州間天津東岸有十淺左衞東岸有八淺右衞東岸有五淺天津衞西岸係霸州靜海地方天津左衞西岸有六淺右衞西岸係交河縣地方

武清香河通州運河南自天津衞交界起至通州石壩計程三百四十二里屬楊村通判管轄武清縣河道南自天津衞交界望海寺起北至香河縣交界紅廟村止計長一百九十六里香河縣河道南自武清縣紅廟村起北至通州交界拔留口止計長三十一里通州河道南自香河縣交界起北至本州石壩止計長一十五里通惠河由大通橋東下五十餘里至通州入白河自通州以上有十牐曰通流曰普濟曰平津下曰平津上曰慶豐曰澄清曰高梁曰白石曰廣源曰青龍據此自大通橋至瓜洲鎮城統計江北運程共二千七百五十八里謹按儀徵縣至三岔河以西七十二里係另一支不並數視七省漕程所紀贏一百三十里視今所紀縮一百六十九里四分蓋河道時有遷改各就所聞筆之爾

又會典工部冊紀運河自江以北達於 京師三河分治之

直隸總督兼管河道總督所治爲北河河東河道總督所治爲東河江南河道總督所治爲南河運河隸南河者江以南惟徒陽運河受江潮之淤歲需濬治江以北入儀徵瓜洲兩口同會於三汊河循是以上曰江甘運河曰高寶運河曰山清運河其河首受淮流尾洩於江西岸與邵伯高郵寶應諸湖相屬以一隄隔浩瀚之勢東岸爲下河地勢卑下倚隄爲保障於分淮之始設惠濟通濟福興龍王四牐俾受水有節下游設車邏昭關金灣等牐壩遇盛漲令分道宣洩入江兼於東岸間段設涵洞以資下河民田灌溉出清口後截黃河而北自楊莊入口其運河曰中河曰邳宿運河中河上承邳宿運河之水復藉駱馬湖蓄水濟運邳宿運河至黃林莊以上隸東河入山東嶧縣滕縣境復經江蘇沛縣境再入山東魚臺縣境至濟甯州境接會通河魚臺運河以下及邳宿運河其水上承會通河之水西藉微山湖蓄水東受泗沂洸泇之水並藉獨山湖蓄水會通河係引汶河至汶上縣境出分水口南北分流南經嘉祥縣濟甯州與魚臺運河接北經東平州壽張縣東阿縣陽穀縣聊城縣堂邑縣博平縣清平縣臨清州入衞河衞河自河南汲縣以下爲河南省之運河經濬縣滑縣內黃縣直隸大名縣元城縣入山東

境歷冠縣館陶縣至臨淸州與會通河合復歷夏津縣武城
縣經直隸故城縣再歷山東恩縣入直隸境隸北河是爲南
運河歷景州吳橋縣東光縣交河縣南皮縣滄州靑縣靜海
縣三岔河與北運河接北運河自天津縣歷武淸縣香河縣
至通州過石壩爲大通河抵　京師東便門外大通橋戶部
冊紀漕於　京師凡八道其運由江達淮截河徑泇泗洸汶
之水沿衛泝潞以抵於通壩南漕涉大江入運口一由儀徵
一由瓜洲並會於江都縣南之三汊河二十五里徑揚州府
城一百里徑高郵州城西岸界槐子邵伯高郵等湖東岸鄰

芒稻河艾陵湖荇絲湖洩水有車邏昭關金灣等牐壩八十
里徑寶應縣城西岸界寶應界首等湖東岸鄰廣洋湖馬家
蕩洩水有雙龍黃蒲等牐九十五里至淮安府山陽縣北淮
關盤糧廳西十五里徑淸江浦過龍王福興通濟惠濟等牐
出淸口黃河自邳州東南流淮水自泗州過洪澤湖東北流
會於淸口是爲淸黃交匯之處糧運出口越甘羅城順流過
惠濟祠西北從楊莊進運口入下中河三十五里徑宿遷北
境入上中河一百十三里至中河口北鄰黃河南界駱馬湖
湖上承白馬芙蓉諸湖之水南流有竹簍王家溝等牐與運

河通舊謂十字河四十里徑邳州北境入泇河泇河水有東西兩
源東泇出山東費縣箕山東南流徑蘭山縣西西泇出嶧縣
抱犢山南流至三合村與東泇合流至邳州泗北入運河百
里至黃林莊入山東嶧縣境沂水支流自徐塘口入泇河一
百六十里至沛縣夏鎮牐兩岸受濟運諸泉凡九會承水出
針溝口者三泉出侯遷萬年等牐者四泉注微山湖出湖口
牐者二泉由夏鎮牐入新河一百十四里至魚臺縣境南陽
牐東岸受濟運諸泉五十四合流入滕縣出彭口新支河
者三泉會薛河出彭口新支河者七泉出修永牐者五泉出

鮎魚涎等口者三泉會南梁河出滿家口者九泉會北沙河
出王家口者六泉注[illegible]湖出張家口趙家口者十二泉注
新河出棗林牐者九泉由南陽牐入會通河二十四里至師
莊牐泗水至東岸入運河水有四源並出泗水縣陪尾山西
南流經曲阜縣北又徑滋陽縣城西金口壩分爲二支流西
入洸[illegible]紆[illegible]會沂河白馬河出魯橋入運河受濟運諸泉凡
一百十八會泗水出魯橋者八十二泉會沂河入泗者二十
一泉會白馬河入泗者十四泉出南陽牐者一泉四十九里
至濟甯州城西天井牐洸水自東北來入運河水本汶河南

出之支流出甯陽縣堽城壩西南流經滋陽西會漕水南流合泗水支流徑濟甯州城北分爲二北支入馬場湖南流由會通橋入運河受濟運諸泉凡三十二會漕水入洸者凡十一泉會泗水支流入洸者二十泉出通濟橋者一泉八十里至汶上縣西南柳林牐迤北爲分水口汶水自北來入運河水源一出萊蕪縣原山西南流經泰安縣南故縣鎮一出泰山仙臺嶺東南流經故縣鎮二水合流西南會牟汶嬴汶塹汶小汶衡魚河席橋河諸水至此出口分濟運道四分南流出柳林牐合於泗沂六分北流出十里牐合於漳衛受濟運

諸泉凡二百十二會汶水出分水口者五十一泉會小汶入汶者五十九泉會牟汶嬴汶入汶者三十九泉會塹汶入汶者十六泉由衡魚河入汶者四十七泉一百十六里至東平州戴家廟牐東鄰蜀山湖馬踏湖放水有利運等牐西鄰南旺湖安山湖洩水有焦鸞等斗門闞家等牐進水有安濟等口二百五十七里至臨清州城東南板牐西岸通黃河故道趙王河沙河進水有新建等涵洞龍灣等牐東岸通大清河馬頰河徒駭河減水有一空二空等橋臨清州城西衛河自西南來與運河會水源出河南輝縣蘇門山東北流會淇水漳水過臨漳縣分爲二北流入滹沱河東流經大名府東又東北流至此與會通河合北流是爲南運河由南板牐入衛河三百五十里至德州桑園鎮東岸恩縣四女寺鎮與老黃河通洩水有減水壩又德州城外哨馬營洩水有滾水壩由桑園鎮北入直隸吳橋縣境四百五十里至天津縣三岔口東岸滄州靜海縣洩水有二減水壩西岸滹沱河自青縣南東北流入運河天津縣三岔口北潞河自北來與衛河會是爲北運河水源出赤城縣流經邊牆外入密雲縣西境南流經通州城東南流經故鄚縣入武清縣境東岸筐兒港引河

洩水有減水牐河西務引河入七里海洩水有青龍灣壩又南流西會淀河經天津城北直沽南會衛河東入於海漕運過津關泝潞河北上三百里至通州城東石土二壩坐糧廳驗收二冊所紀實綜江北運程之全

江北運程卷四十終

京都琉璃廠
文齋[illegible]

醞卿師以道光庚子官農曹分雲南司司
故職銅漕而漕最劇師於是乎日講漕政
歷十有二載為咸豐壬子
特簡漕衡湘粟師於是乎著有楚漕江程
一書洎咸豐十年庚申維時師由清河觀
察擢保釐任三年矣師念京儲未裕而運
道弗講以江之南之不靖田疇之不易固
無粟可漕也即有粟而江以北無程以運

奈何師於是乎蒐討舊聞表章成憲備采
疏牘牋啓旁及詩古文詞又成是書而屬
和以校勘之役當其牕明几淨茶釅酒香
師日治官文書畢從事於此 和 亦日課諸
生徒畢從事於此筆歌墨舞融融怡怡致
足樂也無何京師戒嚴軍書旁午迅霆震
野火光燭天終夜嗚嗚於枕上聽城頭鼖
鼙聲其時幕僚星散師昕夕籌軍國神色

自若每從巡防處歸苟片刻暇即手操不
律纂輯如故 和 無事亦相從參校如故比
解嚴師嘉 和 之相守勿去也為賦詩曰灼
灼桃李華當春競妍媚一從霜雪緊獨有
松柏在君看來年春芳菲桃李依舊爭相
輝於斯時也 和 校稾本訖校初繕清本亦
先後訖明年春 和 以省墓告歸師重念 和
之臨難不避俾是書得以卒校也又念是

書或有更訂而參校之難其人也瀕行把
袂依依手書遂古文章敦粟菽高寒節槩
挺松筠一聯以贈并跋焉以著所繇 和 什
襲弆之不敢忘同治乙丑師以書來言別
後悵惘如有所失日月寢馳寒暑瞬四易
前書再繕清本同門鐵嶺耀朗川續熾菴
兩孝廉昆仲分校一過各宦遊去今三繕
清本成矣始終其事繫惟足下是賴足下

ZW 21101000822203

其許我乎和得書愴然感懷亟欲行不果會公子劍秋於丙寅歲南來復將師意劍秋舊從和遊遂偕北上既湔塵單出前後槀本清本字梳句比心所謂危必以吉其或所引兩書同載一事而字句不同有可折衷者折衷之不則各存其舊以附疑事毋質之義凡十閱月綜挍畢初和受是役深懼譾陋弗克任顧念是書為經世遠猷

不敢固辭至是蕆事爰紀其端委於卷末

同治六年太歲在強圉單閼律中林鍾之月受業趙熙和小山謹識